



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou

Číslo projektu: CZ.06.04.04/00/23_090/0005843

S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy objednatele: SML/0205/2025/ORI

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Hranice
Sídlo:	Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno:	Ing. Danielem Vitonským, starostou
IČO:	00301311
DIČ:	CZ00301311
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu:	[REDACTED]
Telefon:	581 828 200

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský

- technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	PROINGSTA s.r.o.
Sídlo:	Lipenská 1170/45, 779 00 Olomouc

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45164

zastoupen: Bc. Dalibor Škapa

IČO: 28648072

DIČ: CZ28648072

Bank. spojení: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Dalibor Škapa

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Dalibor Škapa

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou**“ smlouvu následujícího znění:

Článek II. **Předmět smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se rozumí rekonstrukce památkově chráněného objektu nádraží v Teplicích nad Bečvou, jedná se o ojedinělou ukázkou funkcionalistické architektury a stavby dráhy z roku 1938. Objekt nádraží je samostatně stojící zděný, cihelný, dvoupodlažní s pultovou střechou půdorysných rozměrů cca 30,2 x 12,0 m s výškou atiky cca 9,3 m nad 1. NP. V rámci rekonstrukce objektu bude stávající funkce infocentra se sezónním provozem rozšířena o bistro a expoziční prostor, které budou situovány v prostorách v současnosti nevyužívaných. Expoziční prostory budou situovány v hlavní části budovy od 1. NP až po 3. NP, ve 2. NP budou nově navržené veřejné toalety. Ve vedlejší části budovy bude v 1. NP nové bistro s terasou. K hlavnímu objektu bude vytvořen nový prostor (technický objekt) pro venkovní jednotky tepelného čerpadla. V rámci díla bude zajištěna likvidace splaškových a dešťových vod, upraveny okolní plochy a nainstalován nový mobiliář.
- 2.2 Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zhotovené firmou Ateliér Velehradský, s.r.o., IČO: 29263140, se sídlem Libušino údolí 76, 623 00 Brno, nazvané „Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba“ a dále výkazů výměr a položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Tato projektová dokumentace byla v součásti zadávací dokumentace na akci „Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou“, vyhlášenou dne 18.11.2024 a je pro zhotovitele závazná.
- Dílo bude provedeno v souladu s rozhodnutím č.j: OSUZPD/24385/22-13 ze dne 09.05.2024 vydaným Městským úřadem Hranice, odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy.
- 2.3 Místem realizace je nádraží v Teplicích nad Bečvou, a je vymezené parcelami par. č. 1289/1, 1289/2, 2531/3, 2531/1, 2506, 2448/2, 2448/30, 2448/22 v k.ú. Hranice, podrobně popsané v projektové dokumentaci. Realizace díla bude probíhat za provozu vlakové stanice, musí být umožněn bezpečný přístup osob k vlakovému nástupišti. Stavebními pracemi nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

- 2.4 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.
- 2.6 Vlastní realizace díla je podmíněna získáním dotace. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nezískání dotací od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 18 měsíců ode dne od předání a převzetí staveniště.
- 3.2 Předpokládaný termín zahájení prací: 03/2025 – nejdříve však od účinnosti smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, a to včetně potřebného povolení k realizaci stavby.
- 3.4 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště. Jestliže se zhotovitel neúčastní předání a převzetí staveniště, platí, že staveniště bylo daným dnem předáno a převzato, a tím došlo k zahájení stavby.
- 3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých teplot, neumožňující dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky trvající déle než 3 dny). V takovém případě zhotovitel může požádat objednatele o prodloužení termínu realizace díla. Objednatel může prodloužit termín dokončení díla o dobu, po kterou nebude možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů, a to na základě rozhodnutí Rady města Hranice, kterým bude schváleno uzavření dodatku k této smlouvě.



Článek IV.

Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí, na své náklady, **včetně zvláštního užívání komunikací a provizorního dopravního značení.**
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. V průběhu realizace stavby je nutno dbát na čistotu a omezit prašnost výstavby (zaplachtování atd.). K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno technologií omezující prašnost. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.

- 4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa znečištění).
- 4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.
- 4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a dalších (viz ustanovení stavebního zákona). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a

odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

- 4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.
- 4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:
- Bc. Pavel Frydrych, Loučka 199, 751 31 Lipník nad Bečvou
- 4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele.
- 4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:
a) Stavbyvedoucí:
Jméno: 
Telefon: 
E-mail: 
Změna výše uvedené osoby je možná pouze za předpokladu, že bude výše uvedená osoba nahrazena jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v bodě 4.4. Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve výše uvedené osobě pouze s výslovným souhlasem objednatele.
- 4.17 Stavba se nachází ve vnitřním území lázeňského města a v ochranném pásmu kulturní památky. Práce budou rovněž probíhat v ochranném pásmu dráhy a silnice I. třídy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.
- 4.18 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.
- 4.19 Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace výkon práva kontroly akce, ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
- 4.20 Při provádění prací musí zhotovitel zachovat přístup osob schodištěm a podchodem k vlakovému nástupišti (vlaková stanice Teplice nad Bečvou bude v provozu).
- 4.21 Zhotovitel je povinen dodržet ustanovení v rozhodnutí č.j. OSUZPD/24385/22-13 ze dne 09.05.2024, vydaným Městským úřadem Hranice, odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy.
- 4.22 Stavební práce, které budou probíhat mimo pracovní dny, bude možné provádět v soboty, neděle a svátky od 8:00 do 18:00 hodin.

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku:

46.737.671,04 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicetšestmilionů osm set třicet sedm tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých čtyři haléře),

9.814.910,92 Kč DPH

(slovy: devětmilionů osm set čtrnáct tisíc devět set deset korun českých devadesát dva halérů).

56.552.581,96 Kč včetně DPH

(slovy: padesátšestmilionů pět set padesát tisíc pět set osmdesát dva korun českých devadesát šest).

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazů výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

- 5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytyčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
- 5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
- 5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
- 5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
- 5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo zhotovitele,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - předmět smlouvy,
 - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
 - vyjmenování období, za které je fakturováno,
 - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
 - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
 - název akce, v rámci níž fakturace probíhá - zakázka „Informační centrum nádraží Teplice nad

Bečvou“ a číslo dotačního projektu: CZ.06.04.04/00/23_090/0005843

- součástí každé faktury bude soupis provedených prací za fakturované období vyplněn do excelovské tabulky „Soubor čerpání“, kterou dodá objednatel. Soupis provedených prací za fakturované období v PDF a v tabulce Soubor čerpání musí být v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.
- 5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
- 5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
- 5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkové rozpočty nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkových rozpočtů stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
- 5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.
- 5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny díla až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
- 5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.14 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
- a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkových rozpočtů a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,
 - b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti ÚRS Praha v cenové úrovni 2024

- c) pokud ceníky ÚRS Praha tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
- d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.
5. 15 Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43. Sazba DPH je 21 %. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ZDPH) a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodavatel doručí daňový doklad se všemi zákonem požadovanými náležitostmi do 5 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění, přestože je zákonná lhůta 15 dnů. Důvodem zkrácené lhůty je nutnost povinnost příjemce plnění (odběratele) dodržet zákonem stanovené povinnosti při režimu přenesení daně.

Článek VI.

Smluvní sankce

- 6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. této smlouvy činí 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady bránící užívání), má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
- 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
- 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 s této smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.

- 6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3, 4.4 a 9.8 této smlouvy v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě nezabezpečení nápravy do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy, bude vystavena smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.7 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.20, 4.21, 4.22, 4.22 této smlouvy v průběhu výstavby ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 3). Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).
- 6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
- 6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.10 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.11 **Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní záruky, nebo formou vkladu na účet objednatele ve výši 500.000 Kč.**
- 6.12 **Bankovní záruka ve výši 500.000 Kč bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH se splatností do 15 dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena.**
- 6.13 **V případě, že garance bude poskytnuta ve formě vkladu na účet, je zhotovitel povinen složit garanci ve výši 500.000 Kč na účet objednatele č. 6015-1320831/0100 a doručit objednateli prohlášení, že uspokojí objednatele danou garancí v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby, min. však na období 60 měsíců od data předání a převzetí díla. Výše uvedená garance ve formě vkladu na účet bude zhotovitelem zaslána na účet objednatele do 45 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení této podmínky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH se splatností do 15 dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena**
- 6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezačínání prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při přerušení prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

- 7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Článek VIII.

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- 8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance-Group, Brněnská 634, 664 42 Modřice, Centrála Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, pojistná smlouva č. 8603550188 na částku: 57.000.000,- Kč; zhotovitel dále uvádí druhou pojistnou smlouvu o stavebně montážním pojištění u pojišťovny Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, pojistná smlouva č. C550108327 na částku: 47.000.000,- Kč (minimální výši odpovídající sjednané ceně díla). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Článek IX.

Staveniště

- 9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - vytýčení hranice staveniště,
 - určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.

- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.
- 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla.
- 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převjímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.
- 9.9 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel je povinen neprodleně tuto skutečnost na písemnou výzvu objednatele prokázat.

Článek X.

Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

Článek XI.

Dozor nad plněním podmínek smlouvy

- 11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
- 11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek XII.

Předání a převzetí předmětu díla

- 12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 12.2 Dokončené dílo podle čl. II odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní

strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

- 12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.
- 12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
- 12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
 - dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
 - stavební deník(y);
 - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
 - technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
 - provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla,
 - a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk + 1x digi + protokol o vytýčení stavby

ZPS – Základní prostorová situace

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu bude zpracováno pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby (objektu) nebo technologického zařízení a bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu (JVF) dle § 6 vyhlášky DTM.

Geodetický podklad či zaměření se vyhotoví s využitím stávajících údajů obsažených v digitální technické mapě. Součástí vyhotovení geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán zadavateli s protokolem o přijetí aktualizací podkladů v DTM.

TI a DI – Technická a dopravní infrastruktura

Požadujeme dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a ve

struktury dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu (JVF) dle § 6 vyhlášky DTM. Dále ve formátu dgn, dwg či shp se seznamem souřadnic (TXT), technickou zprávou a zákresem situace včetně doprovodných informací (investor, geodet, datum měření, ověřil AZI – číslo, datum ověření) v pdf.

- 12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou, a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Článek XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstoupí. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
- při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
- nezačínání prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Článek XIV. **Závěrečná ujednání**

- 14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Rozpočet
 - Příloha č. 2 – Časový harmonogram
 - Příloha č. 3 – Sazebník pokut BOZP
- 14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.
- 14.5 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do 31. 12. 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- 14.6 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.7 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 14.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 14.9 Tato smlouva je podepsaná elektronickými podpisy.
- 14.10 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

14.11 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.

14.12 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranice č. 1666/2025 – RM 59 ze dne 11.02.2025 a usnesením Zastupitelstva města Hranice č. 475/2025 – ZM 20 ze dne 27.02.2025.

V Hranicích dne (elektronického podpisu)

V Olomouc dne (elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
PROINGSTA s.r.o.

.....
Ing. Daniel Vitonský,
starosta

.....
Bc. Dalibor Škapa
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1470
Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

KSO:
Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel:
Město Hranice

IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311

Uchazeč:
PROINGSTA s.r.o.

IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072

Projektant:
Ateliér Velehradský s.r.o.

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Zpracovatel:
Ing. Vojtěch Biolek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			46 737 671,04
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	46 737 671,04	9 814 910,92
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	56 552 581,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1470

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Datum:

23. 5. 2024

Zadavatel: Město Hranice

Projektant:

Ateliér Velehradský s.r.o.

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vojtěch Biolek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		46 737 671,04	56 552 581,96	
SO-00	Příprava území	698 252,22	844 885,19	STA
SO-01	Objekt informačního centra	34 922 333,15	42 256 023,11	STA
D.1.1-2	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení	13 863 530,08	16 774 871,40	Soupis
D.1.1-2.0	Bourané konstrukce	779 357,18	943 022,19	Soupis
D.1.1-2.1	Základové konstrukce a sanace	916 165,07	1 108 559,73	Soupis
D.1.1-2.2	Svislé a vodorovné konstrukce	455 180,84	550 768,82	Soupis
D.1.1-2.3	Střechy	773 181,31	935 549,39	Soupis
D.1.1-2.4	Fasáda	1 688 179,31	2 042 696,97	Soupis
D.1.1-2.5	Podlahy	1 576 628,00	1 907 719,88	Soupis
D.1.1-2.6	Úpravy stěn a stropů	2 768 295,28	3 349 637,29	Soupis
D.1.1-2.7	Výpis prvků	4 906 543,09	5 936 917,14	Soupis
D.1.4	Technika prostředí budov	8 916 881,07	10 789 426,09	Soupis
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	1 427 520,52	1 727 299,83	Soupis
D.1.4.2	Vzduchotechnika	859 784,50	1 040 339,25	Soupis
D.1.4.3	Vytápění a chlazení	3 750 614,80	4 538 243,91	Soupis
D.1.4.4	Elektroinstalace	2 878 961,25	3 483 543,11	Soupis
D.1.4.4.1	Sílnoproudé elektroinstalace	2 199 425,05	2 661 304,31	Soupis
D.1.4.4.2	Slaboproudé elektroinstalace	679 536,20	822 238,80	Soupis
D.2.1	AV technika	1 819 821,00	2 201 983,41	Soupis
D.2.2	PDI - expozice a interiéry	10 322 101,00	12 489 742,21	Soupis
SO-02	Objekt občerstvení	2 027 282,10	2 453 011,34	STA
D.2.1-2	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení	1 671 233,77	2 022 192,86	Soupis
D.2.1-2.0	Bourané konstrukce	30 166,39	36 501,33	Soupis
D.2.1-2.2	Svislé a vodorovné konstrukce	50 028,23	60 534,16	Soupis
D.2.1-2.5	Podlahy	91 896,45	111 194,70	Soupis
D.2.1-2.6	Úpravy stěn a stropů	1 112 142,70	1 345 692,67	Soupis
D.2.1-2.7	Výpis prvků	387 000,00	468 270,00	Soupis
D.2.4	Technika prostředí budov	356 048,33	430 818,48	Soupis
D.2.4.1	Zdravotně technické instalace	155 487,08	188 139,37	Soupis
D.2.4.4	Elektroinstalace	200 561,25	242 679,11	Soupis
D.2.4.4.1	Sílnoproudé elektroinstalace	160 939,80	194 737,16	Soupis
D.2.4.4.4	Slaboproudé elektroinstalace	39 621,45	47 941,95	Soupis
SO-03	Technický objekt	1 945 424,59	2 353 963,75	STA
D.3.1-2	Architektonické-stavební a stavebně-konstrukční řešení	1 945 424,59	2 353 963,75	Soupis
D.3.1-2.1	Zajištění stavební jámy	1 167 733,98	1 412 958,12	Soupis
D.3.1-2.2	Stavební část	379 142,51	458 762,44	Soupis
D.3.1-2.3	Výpis prvků	398 548,10	482 243,20	Soupis
SO-04	Zpevněné plochy a mobiliář	1 897 150,84	2 295 552,52	STA
IO 01	Splásková kanalizace a ČOV	868 677,86	1 051 100,21	STA
IO 02	Dešťová kanalizace a akumulační nádrž	2 900 851,68	3 510 030,53	STA
IO 03	Jednotná kanalizační přípojka	25 785,55	31 200,52	STA
IO 04	Areálový užitkový vodovod	102 313,02	123 798,75	STA
ON a VRN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	1 349 600,03	1 633 016,04	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-00 - Příprava území

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024

IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311

IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		698 252,22	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	698 252,22	21,00%	146 632,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 844 885,19	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-00 - Příprava území

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		698 252,22
HSV - Práce a dodávky HSV		621 489,90
1 - Zemní práce		194 655,82
8 - Trubní vedení		113 584,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		75 864,56
997 - Přesun sutě		237 384,89
PSV - Práce a dodávky PSV		7 858,32
741 - Elektroinstalace - silnoproud		7 858,32
OST - Ostatní		68 904,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-00 - Příprava území

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							698 252,22	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				621 489,90	
D		1	Zemní práce				194 655,82	
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	158,700	150,00	23 805,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211201					
VV			Odstranění křovin a náletů (pl)					
VV			BP 001					
VV			158,7				158,700	
VV			Součet				158,700	
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	46,860	68,00	3 186,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121					
VV			Rozebrání dlažby (pl)					
VV			BP 007					
VV			hmatová dlažba				5,63	
VV			5,63					
VV			dlažba				41,23	
VV			41,23				46,860	
VV			Součet				46,860	
3	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	22,760	127,00	2 890,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106151					
VV			Rozebrání kostek (pl)					
VV			BP 007					
VV			18,76+4,0				22,760	
VV			Součet				22,760	
4	K	979071011	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopec inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	22,760	44,00	1 001,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071011					
5	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	67,980	345,00	23 453,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107143					
VV			Odstranění asfaltu (pl)					
VV			BP 007					
VV			41,11+15,06+11,81				67,980	
VV			Součet				67,980	
6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	23,500	136,00	3 196,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
VV			Vybourání obrubníků (dl)					
VV			BP 008					
VV			23,5				23,500	
VV			Součet				23,500	
7	K	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	660,800	32,00	21 145,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151115					
VV			Ornice - sejmutí (pl)					
VV			BP 004					
VV			660,8				660,800	
VV			Součet				660,800	
8	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	99,120	178,00	17 643,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
VV			Ornice - odvoz přebytečné ornice (obj)					
VV			198,24/2				99,120	
VV			Součet				99,120	
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	198,240	293,00	58 084,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			99,12*2 *Přepočtené koeficientem množství				198,240	
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	50,000	143,00	7 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV			Zásyp po odstraněných podzemních objektech (obj) - předpoklad					
VV			50,0				50,000	
VV			Součet				50,000	
11	M	58981122	recyklat betonový frakce 0/32	t	100,000	331,00	33 100,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: -					
VV			včetně dovozu a přemístění po staveništi					
VV			50*2 *Přepočtené koeficientem množství				100,000	
D		8	Trubní vedení				113 584,63	
12	K	8303918X1	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub - kanalizace	m	67,784	232,00	15 725,89	vlastní
VV			Demontáž sítí - kanalizace (dl)					
VV			BP 006					
VV			59,99				59,990	
VV			24,74				24,740	
VV			Součet				84,730	
VV			84,73*0,8 *Přepočtené koeficientem množství				67,784	
13	K	8713658X2	Bourání stávajícího potrubí z plastu - kanalizace	m	11,998	132,00	1 583,74	vlastní
VV			Demontáž sítí - kanalizace (dl)					
VV			BP 006					
VV			59,99				59,990	
VV			Součet				59,990	
VV			59,99*0,2 *Přepočtené koeficientem množství				11,998	
14	K	8712518X1	Bourání stávajícího potrubí z plastu - vodovod	m	24,640	125,00	3 080,00	vlastní
VV			Demontáž sítí - vodovod (dl)					
VV			BP 006					
VV			24,64				24,640	
VV			Součet				24,640	
15	K	8903318X1	Bourání šachet a jímek ručně ze železobetonu	m3	15,000	5 265,00	78 975,00	vlastní
VV			Demontáž sítí - šachty, jímky a objekty (obj) - předpoklad					
VV			BP 006					
VV			15,0				15,000	
VV			Součet				15,000	
16	K	8908318X2	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z plastu	m3	15,000	934,00	14 010,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/8908318X2					
VV			Demontáž sítí - plastová šachta (obj) - předpoklad					
VV			BP 006					
VV			15,0				15,000	
VV			Součet				15,000	
17	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899101211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
				75 864,56				
18	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	68,900	158,00	10 886,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113					
VV			Odstranění asfaltu - řezání (dl)					
VV			26,2+13,7+14,0+15,0	68,900				
VV			Součet	68,900				
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,803	3 810,00	48 779,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
VV			Bourání opěrné zidky - základ (dl * š * v) - předpoklad					
VV			BP 005					
VV			40,01*0,4*0,8	12,803				
VV			Součet	12,803				
20	K	962022491	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	6,587	1 590,00	10 473,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962022491					
VV			Bourání opěrné zidky (obj)					
VV			BP 005					
VV			0,177+0,932+0,274+0,252+0,055+0,508+0,258+0,901+0,333+0,236+0,289+0,4+0,332+0,25+0,325+1,065	6,587				
VV			Součet	6,587				
21	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	398,00	1 194,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
VV			Demontáž značek (p)					
VV			BP 003					
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
22	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm	m	10,800	62,00	669,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008211					
VV			Bourání žlabu (dl)					
VV			BP 009					
VV			10,8	10,800				
VV			Součet	10,800				
23	K	966052121	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou	kus	5,000	439,00	2 195,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966052121					
VV			Rozebrání oplocení - sloupek (p)					
VV			BP 002					
VV			5	5,000				
VV			Součet	5,000				
24	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	2,000	385,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071711					
VV			Rozebrání oplocení - sloupek (p)					
VV			BP 002					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
25	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	13,000	69,00	897,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822					
VV			Rozebrání oplocení (dl)					
VV			BP 002					
VV			13,0	13,000				
VV			Součet	13,000				
D 997			Přesun sutě	237 384,89				
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	117,343	930,00	109 128,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	117,343	292,00	34 264,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	469,372	11,00	5 163,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			117,343*4 *Přepočtené koeficientem množství	469,372				
29	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	117,343	757,00	88 828,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D PSV			Práce a dodávky PSV	7 858,32				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	7 858,32				
30	K	7411208X1	Demontáž vedení NN vč. odpojení	m	28,680	274,00	7 858,32	vlastní
VV			Demontáž sítí - NN (dl)					
VV			BP 006					
VV			28,68	28,680				
VV			Součet	28,680				
D OST			Ostatní	68 904,00				
31	K	OSTDEM01	Odstranění mobilního WC	kpl	10,800	6 380,00	68 904,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.1.1-2.0 - Bourané konstrukce

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			779 357,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	779 357,18 0,00	21,00% 15,00%	163 665,01 0,00
Cena s DPH			943 022,19

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.0 - Bourané konstrukce

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	779 357,18
HSV - Práce a dodávky HSV	594 870,61
1 - Zemní práce	32 061,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	231 884,37
997 - Přesun sutě	330 025,90
998 - Přesun hmot	898,80
PSV - Práce a dodávky PSV	184 486,57
712 - Povlakové krytiny	2 922,46
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	17 666,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	1 350,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	10 845,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	932,88
762 - Konstrukce tesařské	7 326,90
763 - Konstrukce suché výstavby	4 843,22
764 - Konstrukce klempířské	25 595,82
765 - Krytina skládaná	463,54
767 - Konstrukce zámečnické	1 789,03
771 - Podlahy z dlaždic	6 302,95
776 - Podlahy povlakové	21 331,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	34 037,34
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	49 080,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.0 - Bourané konstrukce

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								779 357,18	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					594 870,61	
D		1	Zemní práce					32 061,54	
1	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3			m3	9,132	2 275,70	20 781,69 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139751101							
VV		Výkopávka uvnitř (pl * v)							
VV		BP008a							
VV		5,53*0,2				1,106			
VV		BP008f_pl*0,2				4,238			
VV		BP008g_pl*0,2				0,356			
VV		BP008h_pl*0,2				1,090			
VV		BP008i_pl*0,2				2,342			
VV		Součet				9,132			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3			m3	9,132	140,60	1 283,96 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311							
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311			m3	27,396	110,20	3 019,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319							
VV		9,132*3 *Přepočtené koeficientem množství				27,396			
4	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m			m3	9,132	178,00	1 625,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112							
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			t	18,264	293,00	5 351,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231							
VV		9,132*2 *Přepočtené koeficientem množství				18,264			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					231 884,37	
6	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm			m2	13,440	108,40	1 456,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132							
VV		Bourání stěn (pl)							
VV		BP 001b							
VV		2.NP							
VV		0,71				0,710			
VV		Mezisoučet				0,710			
VV		BP 001c							
VV		1.NP							
VV		1,2				1,200			
VV		2.NP							
VV		11,53				11,530			
VV		Mezisoučet				12,730			
VV		Součet				13,440			
7	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm			m2	8,940	141,70	1 266,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133							
VV		Bourání stěn (pl)							
VV		BP 001e							
VV		2.NP							
VV		8,82+0,12				8,940			
VV		Součet				8,940			
8	K	962032254	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnice betonových, objemu přes 1 m3			m3	5,112	962,40	4 919,79 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032254							
VV		Bourání stěn (pl * š)							
VV		BP 001g							
VV		2.NP							
VV		(6,49+0,08)*0,16				1,051			
VV		Mezisoučet				1,051			
VV		BP 001h							
VV		2.NP							
VV		6,4*0,17				1,088			
VV		Mezisoučet				1,088			
VV		BP 001i							
VV		2.NP							
VV		13,35*0,2				2,670			
VV		Mezisoučet				2,670			
VV		BP 022a							
VV		2.NP							
VV		1,25*1,1*0,22				0,303			
VV		Mezisoučet				0,303			
VV		Součet				5,112			
9	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2			m2	130,540	132,70	17 322,66 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045113							
VV		Vybourání cementového potěru (pl)							
VV		BP008b_pl				102,120			
VV		Mezisoučet				102,120			
VV		BP 008f							
VV		21,19				21,190			
VV		BP008f_pl				21,190			
VV		BP008g_pl				1,780			
VV		Mezisoučet				1,780			
VV		BP 008h							
VV		5,45				5,450			
VV		BP008h_pl				5,450			
VV		Součet				130,540			
10	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2			m3	7,090	2 632,00	18 660,88 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042241							
VV		Vybourání podkladního betonu (pl * v)							
VV		BP008a							
VV		5,53*0,15				0,830			
VV		BP008e							
VV		2,28*0,15				0,342			
VV		BP008f_pl*0,12				2,543			
VV		BP008g_pl*0,12				0,214			
VV		BP008h_pl*0,12				0,654			
VV		BP008j_pl*0,15				0,750			
VV		BP008i_pl*0,15				1,757			
VV		Součet				7,090			
11	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm			m3	7,090	1 643,00	11 648,87 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,000	249,00	1 245,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081353					
		VV	Vybourání dlažby (pl)					
		VV	BP 008j					
		VV	5,0		5,000			
		VV	Součet		5,000			
13	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,089	398,00	4 413,42	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
		VV	Vybourání dveří (dl * v)					
		VV	BP 012a					
		VV	0,7*2,02*2		2,828			
		VV	0,7*1,85		1,295			
		VV	0,9*2,02*2		3,636			
		VV	0,9*1,85		1,665			
		VV	BP 012b					
		VV	0,9*1,85		1,665			
		VV	Součet		11,089			
14	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	20,568	228,00	4 689,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455					
		VV	Vybourání dveří (dl * v)					
		VV	BP 012c					
		VV	0,9*2,02		1,818			
		VV	BP 012d					
		VV	1,0*2,03		2,030			
		VV	BP 012e					
		VV	0,8*2,02*2		3,232			
		VV	BP 012f					
		VV	0,8*1,16		0,928			
		VV	BP 012g					
		VV	0,74*2,05		1,517			
		VV	0,9*2,02		1,818			
		VV	BP 012h					
		VV	0,75*2,05*2		3,075			
		VV	1,0*2,05*3		6,150			
		VV	Součet		20,568			
15	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	25,000	294,60	7 365,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664					
		VV	Překlady - vysekání rýhy (dl)					
		VV	PR 01					
		VV	(1,1*2)*2		4,400			
		VV	PR 02					
		VV	(1,2*2)*2		4,800			
		VV	PR 03					
		VV	(1,5*2)*3		9,000			
		VV	PR 04					
		VV	(1,3*3)		3,900			
		VV	PR 05					
		VV	(1,0*2)		2,000			
		VV	PR 07					
		VV	(0,9)		0,900			
		VV	Součet		25,000			
16	K	975043111	Jednořadové podchyzení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchyzení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m	m	23,700	511,70	12 127,29	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975043111					
		VV	Překlady - podepření (dl)					
		VV	PR 01					
		VV	(1,1*2)*2		4,400			
		VV	PR 02					
		VV	(1,2*2)*2		4,800			
		VV	PR 03					
		VV	(1,5*2)*3		9,000			
		VV	PR 04					
		VV	(1,3*2)		2,600			
		VV	PR 05					
		VV	(1,0*2)		2,000			
		VV	PR 07					
		VV	(0,9)		0,900			
		VV	Součet		23,700			
17	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	25,200	462,50	11 655,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312113					
		VV	Vyřezání podkladního betonu (dl)					
		VV	BP 008i					
		VV	11,5+9,2+1,3+1,1		23,100			
		VV	0,6*2+0,9		2,100			
		VV	Součet		25,200			
18	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	1,180	351,50	414,77	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033531					
		VV	Vybourání otvoru (pl * š)					
		VV	BP 002c					
		VV	2.NP					
		VV	0,56 "rozšíření otvoru"		0,560			
		VV	0,62		0,620			
		VV	Součet		1,180			
19	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	0,144	2 108,80	303,67	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033541					
		VV	Vybourání otvoru (pl * š)					
		VV	BP 002f					
		VV	1.NP					
		VV	0,8*0,18		0,144			
		VV	Součet		0,144			
20	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	3,570	190,10	678,66	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631					
		VV	Vybourání otvoru (pl * š)					
		VV	BP 002c					
		VV	2.NP					
		VV	2,01		2,010			
		VV	3.NP					
		VV	1,56		1,560			
		VV	Součet		3,570			
21	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	2,259	1 393,00	3 146,79	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641					
		VV	Vybourání otvoru (pl * š)					
		VV	BP 001g					
		VV	2.NP					
		VV	2,01*0,16		0,322			
		VV	Mezisoučet		0,322			
		VV	BP 002a					
		VV	1.NP					
		VV	1,6*0,2		0,320			
		VV	Mezisoučet		0,320			
		VV	BP 002b					
		VV	1.NP					
		VV	2,27*0,17		0,386			
		VV	Mezisoučet		0,386			
		VV	BP 002e					
		VV	3.NP					
		VV	(1,5+1,25)*0,29		0,798			
		VV	Mezisoučet		0,798			
		VV	rozšíření otvoru v 1.NP					
		VV	1,97*0,22		0,433			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet				0,433	
	VV		Součet				2,259	
22	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,898	1 380,00	1 239,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651					
	VV		Vybourání otvoru (pl * š)					
	VV		BP 002d					
	VV		2.NP					
	VV		2,04*0,44		0,898			
	VV		Součet		0,898			
23	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	4,000	1 262,00	5 048,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971042261					
	VV		Vybourání otvoru (p)					
	VV		základy					
	VV		prostup 60x60					
	VV		1		1,000			
	VV		prostup 180x100					
	VV		2		2,000			
	VV		drenáž					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
24	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	682,40	1 364,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971042341					
	VV		Vybourání otvoru (p)					
	VV		základy					
	VV		prostup 180x180					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	971042351	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	1 141,80	1 141,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971042351					
	VV		Vybourání otvoru (p)					
	VV		základy					
	VV		prostup 180x180					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	8,000	1 678,00	13 424,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971042361					
	VV		Vybourání otvoru (p)					
	VV		základy					
	VV		prostup 150x150					
	VV		2		2,000			
	VV		prostup 180x180					
	VV		5		5,000			
	VV		prostup 300x150					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,157	5 148,00	808,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031151					
	VV		Vybourání niky (pl * š)					
	VV		1.NP					
	VV		0,423*0,18		0,076			
	VV		0,45*00,18		0,081			
	VV		Součet		0,157			
28	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	314,920	41,30	13 006,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011141					
	VV		Otlučení nesoudržné omítky - strop (pl)					
	VV		1.NP					
	VV		160,27		160,270			
	VV		2.NP					
	VV		145,91		145,910			
	VV		3.NP					
	VV		8,74		8,740			
	VV		omítka opr strop pl Součet		314,920			
29	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	44,800	136,70	6 124,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191					
	VV		Otlučení nesoudržné omítky - strop (pl)					
	VV		OP03, OP14, OP21, OP 24, OP25					
	VV		4,4+23,5+5,1+7,3+4,5		44,800			
	VV		Součet		44,800			
30	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	11,340	186,00	2 109,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012191					
	VV		Otlučení omítky stropů (pl)					
	VV		BP 009a					
	VV		6,61+4,73		11,340			
	VV		Součet		11,340			
31	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 141,460	32,90	37 554,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141					
	VV		Otlučení nesoudržné omítky - stěny (pl)					
	VV		1.NP					
	VV		245,71+140,99*2		527,690			
	VV		2.NP					
	VV		166,84+125,08*2		417,000			
	VV		3.NP					
	VV		102,91+46,93*2		196,770			
	VV		omítka opr stěny p Součet		1 141,460			
32	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	177,970	115,00	20 466,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191					
	VV		Otlučení nesoudržné omítky - stěny (pl)					
	VV		OP03, OP14, OP21, OP 24, OP25					
	VV		177,97		177,970			
	VV		Součet		177,970			
33	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	417,380	25,60	10 684,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015341					
	VV		Odstranění nesoudržných částí na fasádě (pl)					
	VV		W1					
	VV		stěny					
	VV		375,62		375,620			
	VV		podhledy					
	VV		41,76		41,760			
	VV		Součet		417,380			
34	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	9,820	163,50	1 605,57	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978036191					
	VV		Odstranění omítky na fasádě (pl)					
	VV		BP 005a (W5)					
	VV		9,82		9,820			
	VV		Součet		9,820			
35	K	9780363X1	Otlučení nesoudržných částí teraca, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	11,330	150,00	1 699,50	vlastní
	VV		Otlučení nesoudržných částí teraca (pl)					
	VV		W7					
	VV		11,33		11,330			
	VV		Součet		11,330			
36	K	978059211	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene do 1 m2	m2	1,845	460,40	849,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059211					
	VV		Odstranění nesoudržných částí obkladů (pl * %)					
	VV		W3					
	VV		6,15*0,3		1,845			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet				1,845	
37	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	65,040	121,10	7 876,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
VV			Odsekání obkladů (pl)					
VV			BP 004a					
VV			1.NP					
VV			14,61				14,610	
VV			2.NP					
VV			50,43				50,430	
VV			Součet				65,040	
38	K	978059611	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	23,792	234,00	5 567,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059611					
VV			Odstranění nesoudržných částí obkladů (pl * %)					
VV			W2					
VV			158,61*0,15				23,792	
VV			Součet				23,792	
D 997			Přesun sutě				330 025,90	
39	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	108,740	1 942,00	211 173,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213					
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	108,740	292,00	31 752,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
41	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	434,960	11,00	4 784,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			108,74*4 "Přepočtené koeficientem množství				434,960	
42	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	108,740	757,00	82 316,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D 998			Přesun hmot				898,80	
43	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,428	2 100,00	898,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				184 486,57	
D 712			Povlakové krytiny				2 922,46	
44	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	54,250	41,40	2 245,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340831					
VV			Demontáž oplechování - HI pás (dl * š)					
VV			BP 017a					
VV			76,6*0,5				38,300	
VV			BP 017b					
VV			27,5*0,5				13,750	
VV			(2,2*2)*0,5				2,200	
VV			Součet				54,250	
45	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	12,960	52,20	676,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340832					
VV			Střecha - odstranění HI (dl * š)					
VV			SÚ 007					
VV			12,96				12,960	
VV			Součet				12,960	
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				17 666,00	
46	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	3,000	228,00	684,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811					
VV			Demontáž ZP (p)					
VV			BP 019a					
VV			3				3,000	
VV			Součet				3,000	
47	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	176,00	704,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
VV			Demontáž ZP (p)					
VV			BP 019b					
VV			4				4,000	
VV			Součet				4,000	
48	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	168,00	168,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725220842					
VV			Demontáž ZP (p)					
VV			BP 019c					
VV			1				1,000	
VV			Součet				1,000	
49	K	725530828	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody akumulčních přes 1200 do 2000 l	soubor	1,000	1 385,00	1 385,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725530828					
VV			Demontáž ZP (p)					
VV			BP 019d					
VV			1				1,000	
VV			Součet				1,000	
50	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	5,000	95,00	475,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
VV			Demontáž ZP (p)					
VV			BP 019b					
VV			4				4,000	
VV			BP 019c					
VV			1				1,000	
VV			Součet				5,000	
51	K	7211408X1	Demontáž rozvodů ZTI	m	150,000	95,00	14 250,00	vlastní
P			Poznámka k položce::: předpoklad					
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				1 350,00	
52	K	731200815	Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731200815					
VV			Demontáž kotle (dl * v)					
VV			BP 020b					
VV			1				1,000	
VV			Součet				1,000	
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				10 845,00	
53	K	7331108X1	Demontáž rozvodů topení	m	150,000	72,30	10 845,00	vlastní
P			Poznámka k položce::: předpoklad					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				932,88	
54	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	2,400	38,70	92,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810					
VV			Demontáž otopných těles (dl * v)					
VV			BP 020a					
VV			(1,5+1,1+0,4)*0,8				2,400	
VV			Součet				2,400	
55	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151811					
VV			Demontáž otopných těles (dl * v)					
VV			BP 022b					
VV			6				6,000	
VV			Součet				6,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské	7 326,90				
56	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	1,300	71,80	93,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331812					
VV			Demontáž konstrukce vynášení jímací tyče (dl)					
VV			BP 016a					
VV			1,3					
VV			Součet					
			1,300					
			1,300					
57	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	5,000	94,30	471,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331814					
VV			Demontáž konstrukce vynášení jímací tyče (dl)					
VV			BP 016a					
VV			5,					
VV			Součet					
			5,000					
			5,000					
58	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	12,960	42,40	549,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811					
VV			Střecha - odstranění bednění (dl * š)					
VV			SÚ 007					
VV			12,96					
VV			Součet					
			12,960					
			12,960					
59	K	762341933	Vyřezání otvorů v bednění střeš bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m	17,260	125,00	2 157,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341933					
VV			Střecha - vyřezání bednění (dl)					
VV			SÚ 007					
VV			6,7*2+1,93*2					
VV			Součet					
			17,260					
			17,260					
60	K	7628119X1	Vyřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2	m	31,980	126,80	4 055,06	vlastní
P			Poznámka k položce:..					
VV			včetně zapravení okrajů pro napojení nových vrstev					
VV			Vyřezání podbítl (dl)					
VV			3,67*4+0,9*2					
VV			5,26*2+2,49*2					
VV			Součet					
			16,480					
			15,500					
			31,980					
D 763			Konstrukce suché výstavby	4 843,22				
61	K	763111812	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité	m2	20,360	113,40	2 308,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111812					
VV			Bourání stěn (pl)					
VV			BP 001d					
VV			1.NP					
VV			12,68					
VV			Mezisoučet					
VV			BP 001f					
VV			1.NP					
VV			7,68					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
			7,680					
			7,680					
			20,360					
62	K	7631118X1	Demontáž příček z umakartových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	5,640	146,00	823,44	vlastní
VV			Bourání stěn (pl)					
VV			BP 001a					
VV			2.NP					
VV			5,64					
VV			Součet					
			5,640					
			5,640					
63	K	7631118X2	Demontáž příček z OSB desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	16,890	101,30	1 710,96	vlastní
VV			Bourání stěn (pl)					
VV			BP 004b					
VV			1.NP					
VV			16,89					
VV			Součet					
			16,890					
			16,890					
D 764			Konstrukce klempířské	25 595,82				
64	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	4,600	48,00	220,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801					
VV			Demontáž oplechování (dl)					
VV			BP 017b					
VV			2,3*2					
VV			Součet					
			4,600					
			4,600					
65	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	27,500	71,30	1 960,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002812					
VV			Demontáž oplechování (dl)					
VV			BP 017b					
VV			27,5					
VV			Součet					
			27,500					
			27,500					
66	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	109,50	109,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002821					
VV			Demontáž výlezu (p)					
VV			BP 018a					
VV			1					
VV			Součet					
			1,000					
			1,000					
67	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	76,600	217,20	16 637,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
VV			Demontáž oplechování (dl)					
VV			BP 017a					
VV			76,6					
VV			Součet					
			76,600					
			76,600					
68	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	42,500	89,20	3 791,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
VV			Demontáž oplechování (dl)					
VV			BP 017d					
VV			7,4+13,1+1,5+5,3+1,8+13,4					
VV			Součet					
			42,500					
			42,500					
69	K	7640028X1	Demontáž větrací hlavice	kus	6,000	82,00	492,00	vlastní
VV			Demontáž oplechování (dl)					
VV			BP 017e					
VV			6					
VV			Součet					
			6,000					
			6,000					
70	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	27,500	86,70	2 384,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
VV			Demontáž oplechování (dl)					
VV			BP 017c					
VV			27,5					
VV			Součet					
			27,500					
			27,500					
D 765			Krytina skládaná	463,54				
71	K	765211805	Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm drážkové se zvětralou maltou do suti	m	7,700	60,20	463,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765211805					
VV			Odbourání krytiny zdí (dl)					
VV			7,7					
VV			Součet					
			7,700					
			7,700					
D 767			Konstrukce zámečnické	1 789,03				
72	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	7,475	179,00	1 338,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811					
VV			Vybourání mříže (dl * v)					
VV			BP 012d					
VV			1,0*2,03					
VV			BP 014a					
			2,030					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		D	771	Podlahy z dlaždic				
		VV	1,87*1,5			2,805		
		VV	BP 014b					
		VV	1,76*1,5			2,640		
		VV	Součet			7,475		
73	K	7679968X1	Odstanění původní průchodky hromosvodového drátu - ocelová roura D100 mm včetně kotevních prvků	kpl	1,000	451,00	451,00	vlastní
		D	771	Podlahy z dlaždic				
							6 302,95	
74	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	11,710	164,20	1 922,78	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771551810					
		VV	Demontáž teracové dlažby (pl)					
		VV	BP 008i					
		VV	11,71			11,710		
		VV	Součet			11,710		
75	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	25,630	170,90	4 380,17	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810					
		VV	Demontáž keramické dlažby (pl)					
		VV	BP 008g					
		VV	1,78			1,780		
		VV	BP008g_pl			1,780		
		VV	Mezisoučet			23,850		
		VV	BP008c_pl			25,630		
		VV	Součet			25,630		
		D	776	Podlahy povlakové				
							21 331,42	
76	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	131,260	147,30	19 334,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812					
		VV	Demontáž gumové podlahy (pl)					
		VV	BP 008b					
		VV	102,12			102,120		
		VV	BP008b_pl			102,120		
		VV	Mezisoučet					
		VV	BP 008c					
		VV	23,85			23,850		
		VV	BP008c_pl			23,850		
		VV	Mezisoučet					
		VV	m2.11					
		VV	5,29			5,290		
		VV	Součet			131,260		
77	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	134,920	14,80	1 996,82	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
		VV	Demontáž gumové podlahy - sokl (dl)					
		VV	BP 008b					
		VV	93,7			93,700		
		VV	BP 008c					
		VV	41,22			41,220		
		VV	Součet			134,920		
		D	783	Dokončovací práce - nátěry				
							34 037,34	
78	K	783806811	Odstanění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	292,166	116,50	34 037,34	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783806811					
		VV	Odstanění zbylých nátěrů na fasádě (pl)					
		VV	stěny					
		VV	375,62*0,7			262,934		
		VV	podhledy					
		VV	41,76*0,7			29,232		
		VV	Součet			292,166		
		D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
							49 080,01	
79	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 456,380	33,70	49 080,01	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
		VV	Oškrábání malby (pl)					
		VV	omítka_opr_stěny_pl			1 141,460		
		VV	omítka_opr_strop_pl			314,920		
		VV	Součet			1 456,380		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.1.1-2.1 - Základové konstrukce a sanace

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Birolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		916 165,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	916 165,07 0,00	21,00% 15,00%	192 394,66 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 108 559,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.1 - Základové konstrukce a sanace

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		916 165,07
HSV - Práce a dodávky HSV		850 522,19
1 - Zemní práce		167 807,29
2 - Zakládání		39 304,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce		429 931,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		553,35
8 - Trubní vedení		21 156,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		105 591,47
997 - Přesun sutě		25 806,61
998 - Přesun hmot		60 370,80
PSV - Práce a dodávky PSV		65 642,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		62 463,18
713 - Izolace tepelné		3 179,70
VV - Výkaz výměr - figury		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.1 - Základové konstrukce a sanace

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							916 165,07	
D HSV			Práce a dodávky HSV				850 522,19	
D 1			Zemní práce				167 807,29	
1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	22,210	80,90	1 796,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106122					
VV			Demontáž dlažby u nástupiště (dl * š)		22,210			
VV			sanace_SE01_díl*1,0		22,210			
VV			Součet					
2	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	22,210	450,80	10 012,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811120					
3	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	22,210	40,60	901,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054441					
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	56,176	1 424,00	79 994,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131					
VV			Výkop - rýhy ruční (dl * š * v)					
VV			sanace_drenáž_díl*0,8*1,0		31,600			
VV			0,6*0,6*0,8		0,288			
VV			sanace_SE02_díl*0,8*0,5		24,288			
VV			Součet		56,176			
5	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,448	1 032,00	6 654,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
VV			Výkopy - rýhy (dl * š * v)					
VV			pasy pro zídky					
VV			(0,94+1,38+3,09+2,51+0,54)*0,4*1,5		5,076			
VV			3,43*0,4*1,0		1,372			
VV			Součet		6,448			
6	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,160	2 584,00	10 749,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139751101					
VV			Výkop - uvnitř (dl * š * v)					
VV			2,4*0,8*0,8		1,536			
VV			4,1*0,8*0,8		2,624			
VV			Součet		4,160			
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,888	145,00	998,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311					
VV			Zemina - přesun na a z deponie (obj)					
VV			výkop_uvnitř_obj		4,160			
VV			zásyp_uvnitř_obj		2,728			
VV			Součet		6,888			
8	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	13,776	116,80	1 609,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319					
VV			6,888*2 Přepočtené koeficientem množství		13,776			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	94,401	46,30	4 370,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
VV			Zemina - přesun na a z deponie (obj)					
VV			výkop_stroj_obj		6,448			
VV			výkop_ruč_obj		56,176			
VV			výkop_uvnitř_obj		4,160			
VV			zásyp_obj		24,889			
VV			zásyp_uvnitř_obj		2,728			
VV			Součet		94,401			
10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	66,784	176,40	11 780,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
VV			Zemina - naložení z deponie (obj)					
VV			výkop_stroj_obj		6,448			
VV			výkop_ruč_obj		56,176			
VV			výkop_uvnitř_obj		4,160			
VV			Součet		66,784			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	66,784	20,00	1 335,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			Zemina - uložení na deponii (obj)					
VV			výkop_stroj_obj		6,448			
VV			výkop_ruč_obj		56,176			
VV			výkop_uvnitř_obj		4,160			
VV			Součet		66,784			
12	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	24,889	229,00	5 699,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
VV			Zásyp (dl * š * v)					
VV			Výkopy - rýhy (dl * š * v)					
VV			pasy pro zídky					
VV			(0,94+1,38+3,09+2,51+0,54)*0,2*0,5		0,846			
VV			3,43*0,2*0,5		0,343			
VV			sanace_drenáž_díl*(0,8*1,0-0,4*0,5)		23,700			
VV			Součet		24,889			
13	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	2,728	725,80	1 979,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102					
VV			Zásyp (dl * š * v)					
VV			sanace_SE03_pl*0,8*0,55		2,728			
VV			Součet		2,728			
14	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	39,167	178,00	6 971,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
VV			Zemina - odvoz na skládku (obj)					
VV			výkop_stroj_obj		6,448			
VV			výkop_ruč_obj		56,176			
VV			výkop_uvnitř_obj		4,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV -záryp obj				-24,889	
			VV -záryp uvnitř obj				-2,728	
			VV Součet				39,167	
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	78,334	293,00	22 951,86	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	39,167*2 *Přepočtené koeficientem množství		78,334			
	D	2	Zakládání				39 304,76	
16	K	2115611X1	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	6,320	1 744,00	11 022,08	vlastní
		VV	Drenáž - obsyp (dl)					
		VV	sanace_drenáž_dl*(0,4*0,4		6,320			
		VV	Součet		6,320			
17	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	69,125	34,10	2 357,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110					
		VV	Drenáž - geotextilie (dl)					
		VV	sanace_drenáž_dl*(0,4*4+0,15)		69,125			
		VV	Součet		69,125			
18	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	76,038	33,40	2 539,67	CS ÚRS 2024 01
		VV	69,125*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		76,038			
19	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,054	4 023,00	8 263,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111					
		VV	Drenáž - betonové lože (dl)					
		VV	sanace_drenáž_dl*(0,4*0,13		2,054			
		VV	Součet		2,054			
20	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	39,500	77,60	3 065,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214					
		VV	Drenáž (dl)					
		VV	sanace_drenáž_dl		39,500			
		VV	Součet		39,500			
21	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,904	4 152,00	12 057,41	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313611					
		VV	Základy (dl * š * v)					
		VV	pasy pro zidky					
		VV	(0,94+1,38+3,09+2,51+0,54)*0,4*0,5+0,1		1,792			
		VV	3,43*0,4*0,5+0,04		0,726			
		VV	patka pro stabilizaci drenáže					
		VV	0,6*0,6*0,8		0,288			
		VV	Součet		2,806			
		VV	2,806*1,035 *Přepočtené koeficientem množství		2,904			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				429 931,91	
22	K	319202111	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva do 150 mm	m	7,930	882,00	6 994,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319202111					
		P	Poznámka k položce::					
		VV	provedení dle dokumentace "sanace".					
		VV	Injektáž (dl)					
		VV	injektáž 100°					
		VV	tl. 100 mm					
		VV	3,4		3,400			
		VV	tl. 110 mm					
		VV	4,53		4,530			
		VV	Součet		7,930			
23	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	13,250	1 976,00	26 182,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319202112					
		P	Poznámka k položce::					
		VV	provedení dle dokumentace "sanace".					
		VV	Injektáž (dl)					
		VV	injektáž 100°					
		VV	tl. 150 mm					
		VV	6,37		6,370			
		VV	tl. 180 mm					
		VV	6,88		6,880			
		VV	Součet		13,250			
24	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	32,990	2 450,00	80 825,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319202113					
		P	Poznámka k položce::					
		VV	provedení dle dokumentace "sanace".					
		VV	Injektáž (dl)					
		VV	injektáž 100°					
		VV	tl. 300 mm					
		VV	13,44		13,440			
		VV	tl. 320 mm					
		VV	9,38		9,380			
		VV	tl. 440 mm					
		VV	10,17		10,170			
		VV	Součet		32,990			
25	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm	m	47,000	3 474,00	163 278,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319202114					
		P	Poznámka k položce::					
		VV	provedení dle dokumentace "sanace".					
		VV	Injektáž (dl)					
		VV	injektáž 100°					
		VV	tl. 480 mm					
		VV	0,73		0,730			
		VV	tl. 500 mm					
		VV	7,46		7,460			
		VV	tl. 530 mm					
		VV	11,65		11,650			
		VV	injektáž 120°					
		VV	tl. 450 mm					
		VV	3,24		3,240			
		VV	tl. 470 mm					
		VV	10,43		10,430			
		VV	tl. 480 mm					
		VV	11,27		11,270			
		VV	tl. 500 mm					
		VV	2,22		2,220			
		VV	Součet		47,000			
26	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	24,900	5 135,00	127 861,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319202115					
		P	Poznámka k položce::					
		VV	provedení dle dokumentace "sanace".					
		VV	Injektáž (dl)					
		VV	injektáž 100°					
		VV	tl. 680 mm					
		VV	2,56		2,560			
		VV	tl. 700 mm					
		VV	3,1		3,100			
		VV	injektáž 120°					
		VV	tl. 640 mm					
		VV	19,24		19,240			
		VV	Součet		24,900			
27	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 mm	m2	59,450	417,00	24 790,65	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319202321					
		VV	Sanace - vyrovnání povrchu (pl)					
		VV	sanace_SE01_pl		19,760			
		VV	sanace_SE02_pl		39,690			
		VV	Součet		59,450			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				553,35	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,275	434,00	553,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450132					
VV			Vypádávání shozu na uhlí (dl * š)					
VV			1,7*0,75		1,275			
VV			Součet		1,275			
D 8			Trubní vedení				21 156,00	
29	K	8948121X1	Revizní a čistící šachta DN315, výšky cca 1,0 m vč. příslušenství (kompletní dodávka)	kus	1,000	10 422,00	10 422,00	vlastní
30	K	8948121X2	Revizní a čistící šachta DN315, výšky cca 0,80 m vč. příslušenství (kompletní dodávka)	kus	1,000	10 734,00	10 734,00	vlastní
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				105 591,47	
31	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	65,650	180,70	11 862,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978036191					
VV			Sanace - otlučení omítky (pl)					
VV			sanace_SE01_pl		19,760			
VV			sanace_SE02_pl		39,690			
VV			sanace_SE03_pl		6,200			
VV			Součet		65,650			
32	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	65,650	192,70	12 650,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311					
VV			Sanace - očištění ocelovými kartáči před sanací (pl)					
VV			sanace_SE01_pl		19,760			
VV			sanace_SE02_pl		39,690			
VV			sanace_SE03_pl		6,200			
VV			Součet		65,650			
33	K	9853111X1	Podrovnávka z rychlovnazné těsnící (izolační) malty na cementové bázi, hrubá zatřená, pod stěrky, těsnící stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm	m2	65,650	1 235,00	81 077,75	vlastní
VV			Sanace - podrovnávka (pl)					
VV			sanace_SE01_pl		19,760			
VV			sanace_SE02_pl		39,690			
VV			sanace_SE03_pl		6,200			
VV			Součet		65,650			
D 997			Přesun sutě				25 806,61	
34	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	8,503	1 942,00	16 512,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213					
35	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,503	292,00	2 482,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
36	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	34,012	11,00	374,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			8,503*4 *Přepočtené koeficientem množství		34,012			
37	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,503	757,00	6 436,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D 998			Přesun hmot				60 370,80	
38	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	28,748	2 100,00	60 370,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				65 642,88	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				62 463,18	
39	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1,275	14,10	17,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV			Shoz na uhlí - penetrace (dl * š)					
VV			1,7*0,75		1,275			
VV			HIV_pl		1,275			
VV			Součet		1,275			
40	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	1,600	25,70	41,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
VV			Shoz na uhlí - penetrace (dl * v)					
VV			(1,7+0,75*2)*0,5		1,600			
VV			HIS_pl		1,600			
VV			Součet		1,600			
41	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	79 360,00	79,36	CS ÚRS 2024 01
VV			2,875*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
42	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1,275	128,30	163,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV			Shoz na uhlí - HI pásy (pl)					
VV			HIV_pl		1,275			
VV			Součet		1,275			
43	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	1,600	160,80	257,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
VV			Shoz na uhlí - HI pásy (pl)					
VV			HIS_pl		1,600			
VV			Součet		1,600			
44	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	3,450	202,40	698,28	CS ÚRS 2024 01
VV			2,875*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		3,450			
45	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice	m2	65,650	460,60	30 238,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113125					
VV			Sanace - hydroizolační stěrka (pl)					
VV			sanace_SE01_pl		19,760			
VV			sanace_SE02_pl		39,690			
VV			sanace_SE03_pl		6,200			
VV			Součet		65,650			
46	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška popku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	33,315	125,10	4 167,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212					
VV			Sanace - novová fólie (pl)					
VV			sanace_SE01_dl*1,5		33,315			
VV			Součet		33,315			
47	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	22,210	116,70	2 591,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161384					
VV			Sanace - ukončení novové fólie (pl)					
VV			sanace_SE01_dl		22,210			
VV			Součet		22,210			
48	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	39,690	108,60	4 310,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
VV			Sanace - geotextilie (pl)					
VV			sanace_SE02_pl		39,690			
VV			Součet		39,690			
49	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	41,675	64,64	2 693,87	CS ÚRS 2024 01
VV			39,69*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		41,675			
50	K	7117415X1	Provedení detailů, prostupů, apod. vč. dodávky materiálu	kpl	1,000	16 250,00	16 250,00	vlastní
51	K	998711122	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,321	2 970,00	953,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711122					
D 713			Izolace tepelné				3 179,70	
52	K	7131311X1	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	6,200	248,40	1 540,08	vlastní
P			Poznámka k položce: Lepení bitumenovou stěrkou					
VV			Sanace - TI (pl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sanace SE03_pl		6,200			
	VV		Součet		6,200			
53	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	6,820	213,80	1 458,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,820			
54	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,049	3 704,00	181,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713122								
	D	VV	Výkaz výměr - figury				0,00	
55	K	sanace_dl	Sanační opatření - délky	m	0,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		Sanace (dl)					
	VV		drenáž					
	VV		39,5		39,500			
	VV	sanace_drenáž_dl	Mezisoučet		39,500			
	VV		SE 01					
	VV		22,21		22,210			
	VV	sanace_SE01_dl	Mezisoučet		22,210			
	VV		SE 02					
	VV		60,72		60,720			
	VV	sanace_SE02_dl	Mezisoučet		60,720			
	VV		Součet		122,430			
	VV		122,43*0 *Přepočtené koeficientem množství		0,000			
56	K	sanace_pl	Sanační opatření - plocha	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		Sanace (pl)					
	VV		SE 01					
	VV		19,76		19,760			
	VV	sanace_SE01_pl	Mezisoučet		19,760			
	VV		SE 02					
	VV		36,33+3,36		39,690			
	VV	sanace_SE02_pl	Mezisoučet		39,690			
	VV		SE 03					
	VV		6,2		6,200			
	VV	sanace_SE03_pl	Mezisoučet		6,200			
	VV		Součet		65,650			
	VV		65,65*0 *Přepočtené koeficientem množství		0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			455 180,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	455 180,84 0,00	21,00% 15,00%	95 587,98 0,00
Cena s DPH			550 768,82

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: **D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce**

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	455 180,84
HSV - Práce a dodávky HSV	71 368,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	58 938,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	250,58
998 - Přesun hmot	12 180,00
PSV - Práce a dodávky PSV	383 812,18
713 - Izolace tepelné	8 708,37
762 - Konstrukce tesařské	28 493,34
763 - Konstrukce suché výstavby	346 610,47
VV - Výkaz výměr - figury	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							455 180,84	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				71 368,66	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				58 938,08	
1	K	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	1,830	5 282,00	9 666,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321511					
		P	Poznámka k položce: C20/25 XC2- XA1					
		VV	Stěny - žb (obj)					
		VV	W4					
		VV	W4		1,830			
		VV	stěny_W4_obj		1,830			
		VV	Součet					
2	K	3113511X1	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zařízení - tesařské obloukové	m2	20,620	642,80	13 254,54	vlastní
		VV	Stěny - bednění žb (pl * 2)					
		VV	W4					
		VV	10,31*2		20,620			
		VV	stěny_W4_pl		20,620			
		VV	Součet					
3	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	20,620	157,90	3 255,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122					
4	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,275	62 250,00	17 118,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821					
		VV	Stěny - výztuž žb (obj * hm) - předpoklad					
		VV	stěny_W4_obj*150,0/1000		0,275			
		VV	Součet		0,275			
5	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadržení hlav do č. 12	t	0,120	58 700,00	7 044,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321					
		VV	Překlady - ocelové nosníky (dl * hm)					
		VV	PR 01					
		VV	(1,1*2)*3,85/1000*2		0,017			
		VV	PR 02					
		VV	(1,2*2)*3,85/1000*2		0,018			
		VV	PR 03					
		VV	(1,5*2)*3,85/1000*3		0,035			
		VV	PR 04					
		VV	(1,3*5)*5,94/1000		0,039			
		VV	PR 05					
		VV	(1,0*2)*3,85/1000		0,008			
		VV	PR 07					
		VV	(0,9*1)*3,85/1000		0,003			
		VV	Součet		0,120			
6	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,088	9 633,00	847,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410					
		VV	Překlady - vyzdívka (dl * š * v)					
		VV	PR 04					
		VV	(1,3*0,45*0,15)		0,088			
		VV	Součet		0,088			
7	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,390	1 022,00	398,58	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381					
		VV	Překlady - plentování (dl * v)					
		VV	PR 04					
		VV	(1,3*0,15)*2		0,390			
		VV	Součet		0,390			
8	K	340271035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	6,090	1 015,00	6 181,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271035					
		VV	Zazdívky (pl)					
		VV	2.NP					
		VV	2,15+1,52+0,53		4,200			
		VV	1,75+0,14		1,890			
		VV	Součet		6,090			
9	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	0,960	1 220,00	1 171,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271041					
		VV	Zazdívky (pl)					
		VV	1.NP					
		VV	0,96		0,960			
		VV	Součet		0,960			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				250,58	
10	K	615142012	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabicové provizorně přichycené nosníků	m2	0,975	257,00	250,58	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/615142012					
		VV	Překlady - rabic (dl * š)					
		VV	PR 04					
		VV	1,3*(0,45+2*0,15)		0,975			
		VV	Součet		0,975			
D		998	Přesun hmot				12 180,00	
11	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,800	2 100,00	12 180,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				383 812,18	
D		713	Izolace tepelné				8 708,37	
12	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	26,140	104,00	2 718,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131121					
		VV	Dřevěná stěna - TI (pl)					
		VV	stěny_W8_pl		26,140			
		VV	Součet		26,140			
13	M	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tř 100mm	m2	28,754	194,40	5 589,78	CS ÚRS 2024 01
		VV	26,14*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		28,754			
14	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,108	3 704,00	400,03	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713122					
D		762	Konstrukce tesařské				28 493,34	
15	K	762123210	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 100 cm2	m	41,741	184,40	7 697,04	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762123210					
	VV		Dřevěná stěna - sloupky (dl * p)					
	VV		1,2*(21,74/0,625)		41,741			
	VV		Součet		41,741			
16	M	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	0,275	17 432,00	4 793,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		Dřevěná stěna - sloupky (dl * p * s * v)					
	VV		1,2*(21,74/0,625)*0,06*0,1		0,250			
	VV		Součet		0,250			
	VV		0,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,275			
17	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	0,250	569,00	142,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762195000					
18	K	7624310X1	Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm s přelepením spar	m2	26,140	532,30	13 914,32	vlastní
	VV		Dřevěná stěna - bednění (pl)					
	VV		stěny_W8_pl		26,140			
	VV		Součet		26,140			
19	K	998762122	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,372	5 231,00	1 945,93	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762122					
D		763	Konstrukce suché výstavby				346 610,47	
20	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	2,690	1 217,00	3 273,73	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111333					
	VV		SDK příčka (pl)					
	VV		stěny_S1_pl		2,690			
	VV		Součet		2,690			
21	K	763111466	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 61 dB	m2	9,180	2 465,00	22 628,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111466					
	VV		SDK příčka (pl)					
	VV		stěny_S3_pl		9,180			
	VV		Součet		9,180			
22	K	763111468	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 63 dB	m2	7,560	2 479,00	18 741,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111468					
	VV		SDK příčka (pl)					
	VV		stěny_S4_pl		7,560			
	VV		Součet		7,560			
23	K	763111424	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB	m2	6,150	1 624,00	9 987,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111424					
	VV		SDK příčka (pl)					
	VV		stěny_S7_pl		6,150			
	VV		Součet		6,150			
24	K	763111331	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	15,990	1 222,00	19 539,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111331					
	VV		SDK příčka (pl)					
	VV		stěny_S8_pl		15,990			
	VV		Součet		15,990			
25	K	763111354	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50, Rw do 48 dB	m2	28,120	1 676,00	47 129,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111354					
	VV		SDK příčka (pl)					
	VV		stěny_S9_pl		28,120			
	VV		Součet		28,120			
26	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	69,690	79,60	5 547,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717					
	VV		SDK příčka - penetrace (pl)					
	VV		stěny_S1_pl		2,690			
	VV		stěny_S3_pl		9,180			
	VV		stěny_S4_pl		7,560			
	VV		stěny_S7_pl		6,150			
	VV		stěny_S8_pl		15,990			
	VV		stěny_S9_pl		28,120			
	VV		Součet		69,690			
27	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	100,000	729,30	72 930,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111720					
	VV		SDK příčka - vyztužení (dl) - předpoklad - přesný rozsah pro vypracování RDS					
	VV		100,0		100,000			
	VV		Součet		100,000			
28	K	763181420	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky do 2,80 m	kus	13,000	1 512,20	19 658,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181420					
	VV		SDK příčka - vyztužení dveří (p)					
	VV		1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		2.NP					
	VV		8		8,000			
	VV		PÚDA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
29	K	763111752	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zakřivení příčky (plynulý oblouk)	m2	15,990	527,70	8 437,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111752					
	VV		SDK příčka - zaoblení (pl)					
	VV		stěny_S8_pl		15,990			
	VV		Součet		15,990			
30	K	763111761	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm	m2	69,690	238,30	16 607,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111761					
	VV		SDK příčka - tmelení Q3 (pl)					
	VV		stěny_S1_pl		2,690			
	VV		stěny_S3_pl		9,180			
	VV		stěny_S4_pl		7,560			
	VV		stěny_S7_pl		6,150			
	VV		stěny_S8_pl		15,990			
	VV		stěny_S9_pl		28,120			
	VV		Součet		69,690			
31	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	69,690	197,30	13 749,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111771					
	VV		SDK příčka - tmelení Q3 (pl)					
	VV		stěny_S1_pl		2,690			
	VV		stěny_S3_pl		9,180			
	VV		stěny_S4_pl		7,560			
	VV		stěny_S7_pl		6,150			
	VV		stěny_S8_pl		15,990			
	VV		stěny_S9_pl		28,120			
	VV		Součet		69,690			
32	K	763121590	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	29,870	1 593,00	47 582,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121590					
	VV		SDK předstěna (pl)					
	VV		stěny_S2_pl		29,870			
	VV		Součet		29,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	763121458	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 II. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	18,350	1 231,00	22 588,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121458								
VV		SDK příčka (pl)			18,350			
VV		stěny_S6_pl			18,350			
VV		Součet						
34	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	48,220	37,60	1 813,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714								
VV		SDK předstěna - penetrace (pl)			29,870			
VV		stěny_S2_pl			18,350			
VV		stěny_S6_pl			48,220			
VV		Součet						
35	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,805	3 412,00	16 394,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332								
D		VV	Výkaz výměr - figury				0,00	
36	K	stěny_pl	Stěny - plocha	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní
VV								
VV		Stěny (pl)						
VV		S1						
VV		2,69			2,690			
VV		stěny_S1_pl			2,690			
VV		Mezisoučet						
VV		S2						
VV		29,87			29,870			
VV		stěny_S2_pl			29,870			
VV		Mezisoučet						
VV		S3						
VV		9,18			9,180			
VV		stěny_S3_pl			9,180			
VV		Mezisoučet						
VV		S4						
VV		7,56			7,560			
VV		stěny_S4_pl			7,560			
VV		Mezisoučet						
VV		S6						
VV		18,35			18,350			
VV		stěny_S6_pl			18,350			
VV		Mezisoučet						
VV		S7						
VV		6,15			6,150			
VV		stěny_S7_pl			6,150			
VV		Mezisoučet						
VV		S8						
VV		15,99			15,990			
VV		stěny_S8_pl			15,990			
VV		Mezisoučet						
VV		S9						
VV		28,12			28,120			
VV		stěny_S9_pl			28,120			
VV		Mezisoučet						
VV		W8						
VV		26,14			26,140			
VV		stěny_W8_pl			26,140			
VV		Mezisoučet						
VV		Součet			144,050			
VV		144,05*0 'Přepočtené koeficientem množství			0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.1.1-2.3 - Střechy

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			773 181,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	773 181,31 0,00	21,00% 15,00%	162 368,08 0,00
Cena s DPH			935 549,39

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: **D.1.1-2.3 - Střechy**

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	773 181,31
HSV - Práce a dodávky HSV	1 635,87
997 - Přesun sutě	1 635,87
PSV - Práce a dodávky PSV	749 325,44
712 - Povlakové krytiny	551 895,69
713 - Izolace tepelné	162 528,79
762 - Konstrukce tesařské	28 460,57
765 - Krytina skládaná	6 440,39
Ostatní - Ostatní	22 220,00
VV - Výkaz výměr - figury	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.1.1-2.3 - Střechy

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								773 181,31
D HSV			Práce a dodávky HSV	1 635,87				
D 997			Přesun sutě	1 635,87				
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,539	1 942,00	1 046,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213								
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,539	292,00	157,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,156	11,00	23,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509								
VV 0,539*4 'Přepočtené koeficientem množství					2,156			
4	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,539	757,00	408,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871								
D PSV			Práce a dodávky PSV	749 325,44				
D 712			Povlakové krytiny	551 895,69				
5	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	269,450	45,10	12 152,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841								
VV Střecha - očištění (pl)								
VV střecha_R1_pl					210,090			
VV střecha_R2_pl					48,600			
VV střecha_R3_pl					10,760			
VV Součet					269,450			
6	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	13,560	52,80	715,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111								
VV Střecha - doplnění HI (pl)								
VV SÚ 005								
VV 0,1*6					0,600			
VV SÚ 007								
VV 12,96					12,960			
VV Součet					13,560			
7	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	16,272	278,10	4 525,24	CS ÚRS 2024 01
VV 13,56*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					16,272			
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	269,450	17,60	4 742,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101								
VV Střecha - penetrace (pl)								
VV střecha_R1_pl					210,090			
VV střecha_R2_pl					48,600			
VV střecha_R3_pl					10,760			
VV Součet					269,450			
9	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	35,035	19,30	676,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101								
VV Střecha - penetrace (dl * v)								
VV střecha_atika_R1_dl*(0,22+0,33)					23,485			
VV střecha_atika_R2_dl*(0,22+0,33)					7,315			
VV střecha_atika_R3_dl*(0,15+0,2)					2,695			
VV střecha_vytaž_R3_dl*0,2					1,540			
VV Součet					35,035			
10	M	111631X1	asfaltové lepidlo	t	0,097	71 920,00	6 976,24	vlastní
VV 304,485*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství					0,097			
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	528,140	145,20	76 685,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559								
VV Střecha - HI pásy (pl)								
VV střecha_R1_pl*2					420,180			
VV střecha_R2_pl*2					97,200			
VV střecha_R3_pl					10,760			
VV Součet					528,140			
12	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	65,835	199,05	13 104,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559								
VV Střecha - HI pásy (dl * v)								
VV střecha_atika_R1_dl*(0,22+0,33)*2					46,970			
VV střecha_atika_R2_dl*(0,22+0,33)*2					14,630			
VV střecha_atika_R3_dl*(0,15+0,2)					2,695			
VV střecha_vytaž_R3_dl*0,2					1,540			
VV Součet					65,835			
13	M	62856010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm	m2	347,388	241,20	83 789,99	CS ÚRS 2024 01
VV Střecha - HI pásy (pl + dl * v)								
VV střecha_R1_pl					210,090			
VV střecha_atika_R1_dl*(0,22+0,33)					23,485			
VV střecha_R2_pl					48,600			
VV střecha_atika_R2_dl*(0,22+0,33)					7,315			
VV Součet					289,490			
VV 289,49*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					347,388			
14	M	62855024	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrným břídicím posypem na horním povrchu tl 5,2mm	m2	347,388	390,30	135 585,54	CS ÚRS 2024 01
VV Střecha - HI pásy (pl + dl * v)								
VV střecha_R1_pl					210,090			
VV střecha_atika_R1_dl*(0,22+0,33)					23,485			
VV střecha_R2_pl					48,600			
VV střecha_atika_R2_dl*(0,22+0,33)					7,315			
VV Součet					289,490			
VV 289,49*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					347,388			
15	M	628550X1	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože 250 g/m2 a hrubozrným břídicím posypem na horním povrchu	m2	17,994	335,80	6 042,39	vlastní
VV Střecha - HI pásy (pl + dl * v)								
VV střecha_R3_pl					10,760			
VV střecha_atika_R3_dl*(0,15+0,2)					2,695			
VV střecha_vytaž_R3_dl*0,2					1,540			
VV Součet					14,995			
VV 14,995*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					17,994			
16	K	712334105	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených asfaltových pásů včetně položení asfaltového pásu a natavení v přesahu, kotvené do betonu přes tepelnou izolaci tl. přes 60 do 100 mm v počtu kotev přes 7 do 8 kusů/m2	m2	258,690	348,90	90 256,94	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712334105					
		P	Poznámka k položce:..					
		VV	včetně dodávky kotevního systému					
		VV	Střecha - HI pásy na sucho (pl)					
		VV	střecha_R1_pl		210,090			
		VV	střecha_R2_pl		48,600			
		VV	Součet		258,690			
17	K	7128311X2	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou s přikotvením	m2	30,800	421,30	12 976,04	vlastní
		P	Poznámka k položce:..					
		VV	včetně dodávky kotevního systému					
		VV	Střecha - HI pásy (dl * v)					
		VV	střecha_atika_R1_dl*(0,22+0,33)		23,485			
		VV	střecha_atika_R2_dl*(0,22+0,33)		7,315			
		VV	Součet		30,800			
18	M	62853010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS mikroventilační s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným min. posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	347,388	235,10	81 670,92	CS ÚRS 2024 01
		VV	Střecha - HI pásy (pl + dl * v)					
		VV	střecha_R1_pl		210,090			
		VV	střecha_atika_R1_dl*(0,22+0,33)		23,485			
		VV	střecha_R2_pl		48,600			
		VV	střecha_atika_R2_dl*(0,22+0,33)		7,315			
		VV	Součet		289,490			
		VV	289,49*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		347,388			
19	K	998712122	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,521	3 373,00	21 995,33	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712122					
		D 713	Izolace tepelné				162 528,79	
20	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemí, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	258,690	132,40	34 250,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136					
		VV	Střecha - TI (pl)					
		VV	střecha_R1_pl		210,090			
		VV	střecha_R2_pl		48,600			
		VV	Součet		258,690			
21	M	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm	m2	231,099	484,60	111 990,58	CS ÚRS 2024 01
		VV	Střecha - TI (pl)					
		VV	střecha_R1_pl		210,090			
		VV	Součet		210,090			
		VV	210,09*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		231,099			
22	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	53,460	255,20	13 642,99	CS ÚRS 2024 01
		VV	Střecha - TI (pl)					
		VV	střecha_R2_pl		48,600			
		VV	Součet		48,600			
		VV	48,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		53,460			
23	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,714	3 704,00	2 644,66	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713122					
		D 762	Konstrukce tesařské				28 460,57	
24	K	762083122	Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,410	1 257,00	515,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122					
		VV	Střecha - impregnace (obj)					
		VV	hranol_120_obj		0,410			
		VV	Součet		0,410			
25	K	762712931	Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy do 120 cm2	m	1,600	331,00	529,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762712931					
		VV	Střecha - příložkování (dl)					
		VV	0,8*2		1,600			
		VV	Součet		1,600			
26	K	762712932	Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	1,300	370,00	481,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762712932					
		VV	Střecha - doplnění nosné konstrukce jímací tyče (dl)					
		VV	SÚ 004					
		VV	1,3		1,300			
		VV	Součet		1,300			
27	K	762712934	Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	5,900	705,80	4 164,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762712934					
		VV	Střecha - doplnění nosné konstrukce jímací tyče (dl)					
		VV	SÚ 004					
		VV	5,9		5,900			
		VV	Součet		5,900			
28	K	762332141	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	27,500	231,30	6 360,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332141					
		VV	Střecha - okapový hranol (dl)					
		VV	4,7+22,8		27,500			
		VV	Součet		27,500			
29	M	605121X1	hranol stavební řezivo C24 (dle PD)	m3	0,451	11 990,00	5 407,49	vlastní
		VV	Střecha - řezivo (dl * š * v)					
		VV	okapový hranol					
		VV	(4,7+22,8)*0,06*0,1		0,165			
		VV	doplnění nosné konstrukce jímací tyče					
		VV	5,9*0,2*0,17		0,201			
		VV	1,3*0,08*0,24		0,025			
		VV	příložkování					
		VV	(0,8*2)*0,06*0,2		0,019			
		VV	hranol_120_obj		0,410			
		VV	Součet		0,451			
		VV	0,41*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
30	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	0,600	887,00	532,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762343911					
		VV	Zabednění otvoru ve střeše (dl * š)					
		VV	SÚ 007					
		VV	0,1*6		0,600			
		VV	Součet		0,600			
31	K	7623439X1	Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	12,960	557,00	7 218,72	vlastní
		VV	Zabednění otvoru bednění (dl * š)					
		VV	SÚ 007					
		VV	12,96		12,960			
		VV	Součet		12,960			
32	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,410	1 790,30	734,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
		VV	Střecha - spojovací prvky (obj)					
		VV	hranol_120_obj		0,410			
		VV	Součet		0,410			
33	K	998762122	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,523	4 813,00	2 517,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762122					
		D 765	Krytina skládaná				6 440,39	
34	K	7652140X1	Krytina keramická hladká bobrovka na požárních zdech, římsách, atikách na zdech šířky přes 20 do 50 cm do malty korunově krytí rezná	m	7,700	726,30	5 592,51	vlastní
		VV	Bobrovka (dl)					
		VV	7,7		7,700			
		VV	Součet		7,700			
35	K	998765122	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,251	3 378,00	847,88	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765122

D		Ostatní	Ostatní	22 220,00				
36	K	SÚ 001	Vyspravení zhlaví komína včetně tmelení ústí kouřovodu, doplnění původní krycí desky komína (dle PD)	kpl	2,000	11 110,00	22 220,00	vlastní

D		VV	Výkaz výměr - figury	0,00				
37	K	střecha_dl	Skladba střech - délky	m	0,000	0,00	0,00	vlastní

VV			Střechy (dl)					
VV			R1					
VV			6,1+16,3+12,1			34,500		
VV			3,5+4,7			8,200		
VV		střecha_atika_R1_dl	Mezisoučet			42,700		
VV			R2					
VV			7,4+5,9			13,300		
VV		střecha_atika_R2_dl	Mezisoučet			13,300		
VV			R3					
VV			2,3+5,4			7,700		
VV		střecha_atika_R3_dl	Mezisoučet			7,700		
VV			2,3+5,4			7,700		
VV		střecha_vytaž_R3_d	Mezisoučet			7,700		
VV			Součet			71,400		
VV			71,4*0 'Přepočtené koeficientem množství			0,000		

38	K	střechy_pl	Skladba střech - plochy	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní
VV			Střechy (pl)					
VV			R1					
VV			17,42+192,67			210,090		
VV		střecha_R1_pl	Mezisoučet			210,090		
VV			R2					
VV			48,6			48,600		
VV		střecha_R2_pl	Mezisoučet			48,600		
VV			R3					
VV			10,76			10,760		
VV		střecha_R3_pl	Mezisoučet			10,760		
VV			R4					
VV			3,6			3,600		
VV		střecha_R4_pl	Mezisoučet			3,600		
VV			Součet			273,050		
VV			273,05*0 'Přepočtené koeficientem množství			0,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.1.1-2.4 - Fasáda

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Birolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		1 688 179,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 688 179,31 0,00	21,00% 15,00%	354 517,66 0,00
Cena s DPH		v CZK 2 042 696,97	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.4 - Fasáda

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 688 179,31
HSV - Práce a dodávky HSV		1 137 534,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		325 124,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		794 669,14
998 - Přesun hmot		17 740,80
PSV - Práce a dodávky PSV		550 644,79
773 - Podlahy z litého teraca		224 265,75
781 - Dokončovací práce - obklady		99 997,84
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene		10 760,63
783 - Dokončovací práce - nátěry		215 620,57
VV - Výkaz výměr - figury		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.4 - Fasáda

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: Město Hranice

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 688 179,31	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 137 534,52	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				325 124,58	
1	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	9,820	462,00	4 536,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622135002					
VV			Omítka - vyrovnání podkladu (pl)					
VV			fasáda_W5_pl		9,820			
VV			Součet		9,820			
2	K	622311111	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	9,820	358,50	3 520,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622311111					
VV			Omítka - jádrová (pl)					
VV			fasáda_W5_pl		9,820			
VV			Součet		9,820			
3	K	622324111	Omítka vápenocementová strukturální (břizolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn	m2	9,820	1 178,70	11 574,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622324111					
VV			Omítka - břizolit (pl)					
VV			fasáda_W5_pl		9,820			
VV			Součet		9,820			
4	K	622325252	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	417,380	684,80	285 821,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325252					
P			Poznámka k položce:..					
VV			specifikace omítky dle PD					
VV			Oprava omítky s přeštukováním (pl)					
VV			fasáda_W1_pl		375,620			
VV			fasáda_W1_podhled_pl		41,760			
VV			Součet		417,380			
5	K	6223311X1	Stěnová stěrka cementopísková pálená, povrch kletovaný, zaprášení cementem (min 3x) a hlazeným ocelovým hladítkem (dle PD)	m2	11,220	1 191,10	13 364,14	vlastní
P			Poznámka k položce:..					
VV			včetně penetrace					
VV			Fasáda - cementová (pl)					
VV			fasáda_W6_pl		11,220			
VV			Součet		11,220			
6	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	144,644	43,60	6 306,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
VV			Omítka - zakrytí oken a dveří (dl * v)					
VV			1.NP					
VV			1,8*2,1		3,780			
VV			1,87*1,5*3		8,415			
VV			1,89*3,35		6,332			
VV			0,91*2,1*2		3,822			
VV			2,62*2,1*2		11,004			
VV			1,41*1,5*2		4,230			
VV			1,0*2,14		2,140			
VV			2,0*1,4		2,800			
VV			1,3*0,5		0,650			
VV			0,96*1,88		1,805			
VV			0,5*0,48		0,240			
VV			0,9*2,0		1,800			
VV			1,75*1,3		2,275			
VV			0,35*0,56		0,196			
VV			0,92*1,84		1,693			
VV			2.NP					
VV			1,76*1,5*5		13,200			
VV			1,41*1,5		2,115			
VV			2,0*1,4		2,800			
VV			1,35*0,4		0,540			
VV			1,5*0,56		0,840			
VV			0,85*2,12*2		3,604			
VV			0,8*0,6		0,480			
VV			1,1*2,12*2		4,664			
VV			1,76*1,5*4		10,560			
VV			1,2*2,12		2,544			
VV			3.NP					
VV			1,41*1,5		2,115			
VV			ostatní					
VV			50,0		50,000			
VV			Součet		144,644			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				794 669,14	
7	K	941121112	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m montáž	m2	850,000	170,90	145 265,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941121112					
8	K	941121212	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m příplatek za každý den použití	m2	153 000,000	1,84	281 520,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941121212					
P			Poznámka k položce:..					
VV			předpoklad - nutno zveřejňovat s navrženým harmonogramem					
VV			850*180 Přepočtené koeficientem množství		153 000,000			
9	K	941121812	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m demontáž	m2	850,000	116,90	99 365,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941121812					
10	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž	m2	850,000	24,50	20 825,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
11	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	153 000,000	0,40	61 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
P			Poznámka k položce:..					
VV			předpoklad - nutno zveřejňovat s navrženým harmonogramem					
VV			850*180 Přepočtené koeficientem množství		153 000,000			
12	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž	m2	850,000	18,00	15 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
13	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	795,286	144,50	114 918,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111					
VV			Fasáda - omytí vodou (pl)					
VV			fasáda_W1_pl		375,620			
VV			fasáda_W2_pl*2		331,680			
VV			fasáda_W3_pl*2		12,300			
VV			fasáda_W4_pl		22,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	fasáda_W5_pl		9,820			
		VV	fasáda_W6_pl		11,220			
		VV	fasáda_W7_pl		31,888			
		VV	Součet		795,286			
14	K	9851313X1	Očištění spar keramického obkladu	m2	165,840	277,10	45 954,26	vlastní
		VV	Fasáda - dočištění (pl)		165,840			
		VV	fasáda_W2_pl		165,840			
		VV	Součet					
15	K	9851313X2	Očištění spar kamenného obkladu	m2	6,150	299,80	1 843,77	vlastní
		VV	Fasáda - dočištění (pl)					
		VV	fasáda_W3_pl		6,150			
		VV	Součet		6,150			
16	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	41,760	203,00	8 477,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132111					
		VV	Fasáda - omytí vodou (pl)					
		VV	fasáda_W1_podhled_pl		41,760			
		VV	Součet		41,760			
	D	998	Přesun hmot				17 740,80	
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	8,448	2 100,00	17 740,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				550 644,79	
	D	773	Podlahy z litého teraca				224 265,75	
18	K	7735112X1	Obklad z litého teraca prostá tloušťky do 20 mm - barevnost dle stávajícího teraca	m2	22,758	4 566,00	103 913,03	vlastní
		P	Poznámka k položce:⌵ včetně ukončení tzv. šánírem a napojení na stávající zidku					
		VV	Teraco (pl)		22,758			
		VV	fasáda_W4_pl		22,758			
		VV	Součet					
19	K	7735112X2	Vyspravení a napuštění stávajícího teraca (dle PD)	m2	31,888	2 476,00	78 954,69	vlastní
		VV	Teraco oprava (pl)					
		VV	fasáda_W7_pl		31,888			
		VV	Součet		31,888			
20	K	773999091	Ostatní práce kamenické opracování teraca pemřování	m2	22,758	1 505,00	34 250,79	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/773999091					
		VV	Teraco - pemřování (pl)					
		VV	fasáda_W4_pl		22,758			
		VV	Součet		22,758			
21	K	998773122	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,597	1 987,00	7 147,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773122					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				99 997,84	
22	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	165,840	27,40	4 544,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
		VV	Obklady - chemické čištění (pl)					
		VV	fasáda_W2_pl		165,840			
		VV	Součet		165,840			
23	K	7817741X1	Doplnění keramického obkladu včetně přípravy podkladu a spárování (dle PD)	m2	24,876	1 295,00	32 214,42	vlastní
		VV	Obklady - doplnění (pl)					
		VV	fasáda_W2_pl*0,15		24,876			
		VV	Součet		24,876			
24	M	597616X1	replika keramického obkladu (specifikace dle PD)	m2	27,364	2 275,40	62 264,05	vlastní
		VV	24,876*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		27,364			
25	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,562	1 735,50	975,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				10 760,63	
26	K	7821111X1	Doplnění kamenného obkladu včetně přípravy podkladu a spárování (dle PD)	m2	1,845	2 935,00	5 415,08	vlastní
		VV	Obklady - doplnění (pl)					
		VV	fasáda_W3_pl*0,3		1,845			
		VV	Součet		1,845			
27	M	583821X1	deska obkladová kamenná dle stávajícího obkladu (specifikace dle PD)	m2	2,030	2 378,20	4 827,75	vlastní
		VV	1,845*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,030			
28	K	7829914X1	Obklady z kamene - chemické čištění	m2	6,150	32,70	201,11	vlastní
		VV	Obklady - chemické čištění (pl)					
		VV	fasáda_W3_pl		6,150			
		VV	Součet		6,150			
29	K	998782122	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,171	1 852,00	316,69	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998782122					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				215 620,57	
30	K	7831682X1	Repase dřevěného podbití (dle PD)	m2	80,540	1 333,00	107 359,82	vlastní
		P	Poznámka k položce:⌵ - odstranění starých nátěrů:⌵ - bioticky napadené prvky vyměnit případně protézovat:⌵ - vyspravení prasklin tmelením:⌵ - přebroušení:⌵ - impregnace:⌵ - nový nátěr - odstín mahagon					
		VV	Dřevěné podbití (pl)					
		VV	61,57+10,7		72,270			
		VV	4,64+0,28+0,27+3,08		8,270			
		VV	Součet		80,540			
31	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	22,758	78,30	1 781,95	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813101					
		VV	Teraco - penetrace (pl)					
		VV	fasáda_W4_pl		22,758			
		VV	Součet		22,758			
32	K	7838231X1	Celoplošné zpevnění čistým silikátem draselným (dle PD)	m2	417,380	222,60	92 908,79	vlastní
		VV	Oprava omítky s přestukováním - zpevnění (pl)					
		VV	fasáda_W1_pl		375,620			
		VV	fasáda_W1_podhled_pl		41,760			
		VV	Součet		417,380			
33	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	171,990	78,90	13 570,01	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826615					
		VV	Obklady - nátěr (pl)					
		VV	fasáda_W2_pl		165,840			
		VV	fasáda_W3_pl		6,150			
		VV	Součet		171,990			
	D	VV	Výkaz výměr - figury				0,00	
34	K	fasáda_pl	Fasáda - plochy	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní
		VV	Fasáda (pl)					
		VV	W1					
		VV	375,62		375,620			
		VV	fasáda_W1_pl		375,620			
		VV	Mezisoučet					
		VV	W1 - podhled					
		VV	41,76		41,760			
		VV	fasáda_W1_podhled		41,760			
		VV	Mezisoučet					
		VV	W2					
		VV	112,8+53,04		165,840			
		VV	fasáda_W2_pl		165,840			
		VV	Mezisoučet					
		VV	W3					
		VV	6,15		6,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	fasáda_W3_pl	Mezisoučet			6,150			
VV		W4						
VV		10,31*2+11,88*0,18			22,758			
VV	fasáda_W4_pl	Mezisoučet			22,758			
VV		W5						
VV		9,82			9,820			
VV	fasáda_W5_pl	Mezisoučet			9,820			
VV		W6						
VV		11,22			11,220			
VV	fasáda_W6_pl	Mezisoučet			11,220			
VV		W7						
VV		11,33			11,330			
VV		sloupy						
VV		10,26*(0,4*PI)			12,893			
VV		řimsy						
VV		5,45*(0,35+0,46+0,35)			6,322			
VV		(5,45+1,75*2)*0,15			1,343			
VV	fasáda_W7_pl	Mezisoučet			31,888			
VV		Součet			665,056			
VV		665,056*0 "Přepočtené koeficientem množství"			0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.1.1-2.5 - Podlahy

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Birolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		1 576 628,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 576 628,00 0,00	21,00% 15,00%	331 091,88 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 907 719,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: **D.1.1-2.5 - Podlahy**

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 576 628,00
HSV - Práce a dodávky HSV	482 204,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	182 885,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	197 134,58
997 - Přesun sutě	719,29
998 - Přesun hmot	101 465,70
PSV - Práce a dodávky PSV	924 283,43
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	99 006,93
713 - Izolace tepelné	2 142,67
762 - Konstrukce tesařské	37 031,64
771 - Podlahy z dlaždic	315 217,09
773 - Podlahy z litého teraca	5 428,87
775 - Podlahy skládané	280 141,89
776 - Podlahy poviakové	62 549,55
777 - Podlahy lité	104 402,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 362,17
OST - Ostatní	170 140,00
VV - Výkaz výměr - figury	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.5 - Podlahy

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 576 628,00		
D	HSV	Práce a dodávky HSV			482 204,57			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			182 885,00			
1	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,150	6 614,00	992,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311131					
			VV Doplnění podlahy po vybouraných příčkách (pl * v)					
			VV 1,0*0,15	0,150				
			VV Součet	0,150				
2	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	9,225	5 223,00	48 182,18	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311135					
			P Poznámka k položce: C20/25, XC2, XA1					
			VV Podlahy - podkladní beton (pl * v)					
			VV podlahy NP14 pl*0,15	1,743				
			VV vnitřní prostory					
			VV 49,877*0,15	7,482				
			VV Součet	9,225				
3	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	9,225	337,00	3 108,83	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319013					
4	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	9,225	96,00	885,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175					
5	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,130	40 600,00	5 278,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
			VV Podlahy - výztuž podkladního betonu (pl * hm)					
			VV podlahy NP14 pl*2,1*1,2/1000	0,029				
			VV vnitřní prostory					
			VV 40,04*2,1*1,2/1000	0,101				
			VV Součet	0,130				
6	K	632451254	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	12,270	519,00	6 368,13	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254					
			VV Podlahy - potěr (pl)					
			VV podlahy NP11 pl	12,270				
			VV Součet	12,270				
7	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušením nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	142,200	88,00	12 513,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633811111					
			VV Podlahy - broušení podkladu (pl)					
			VV podlahy NP03a pl	26,830				
			VV podlahy NP03b pl	13,900				
			VV podlahy NP05 pl	28,960				
			VV podlahy NP06 pl	12,920				
			VV podlahy NP07 pl	12,270				
			VV podlahy PP08 pl	5,290				
			VV podlahy NP10 pl	5,440				
			VV podlahy NP11 pl	12,270				
			VV podlahy NP12 pl	11,800				
			VV podlahy NP13 pl	12,520				
			VV Součet	142,200				
8	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	39,750	376,00	14 946,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451101					
			VV Podlahy - samonivelační stěrka (pl)					
			VV podlahy NP03a pl	26,830				
			VV podlahy NP06 pl	12,920				
			VV Součet	39,750				
9	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	42,860	882,00	37 802,52	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451105					
			VV Podlahy - samonivelační stěrka (pl)					
			VV podlahy NP03b pl	13,900				
			VV podlahy NP05 pl	28,960				
			VV Součet	42,860				
10	K	632451441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2	24,928	456,00	11 367,17	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451441					
			P Poznámka k položce: předpoklad					
			VV Podlahy - vyspravení podkladu (pl * %)					
			VV podlahy NP03a pl*0,2	5,366				
			VV podlahy NP03b pl*0,2	2,780				
			VV podlahy NP05 pl*0,2	5,792				
			VV podlahy NP06 pl*0,2	2,584				
			VV podlahy NP07 pl*0,2	2,454				
			VV podlahy NP10 pl*0,2	1,088				
			VV podlahy NP12 pl*0,2	2,360				
			VV podlahy NP13 pl*0,2	2,504				
			VV Součet	24,928				
11	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	30,960	41,00	1 269,36	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112123					
			VV Podlahy - dilatace (dl)					
			VV podlahy NP11 dl	30,960				
			VV Součet	30,960				
12	K	635111132	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva drobného 0-4	m3	0,184	2 277,00	418,97	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111132					
			VV Podlahy - násyp (pl * v)					
			VV podlahy NP07 pl*0,015	0,184				
			VV Součet	0,184				
13	K	635111215	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze šterkopísku	m3	6,323	1 831,00	11 577,41	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111215					
			VV Podlahy - podsyp (pl * v)					
			VV podlahy NP14 pl*0,1	1,162				
			VV vnitřní prostory					
			VV 49,88*0,1	4,988				
			VV podlahy NP16 pl*0,09	0,173				
			VV Součet	6,323				
14	K	635111241	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	1,527	3 390,00	5 176,53	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111241					
			VV Zásyp (pl * v)					
			VV POZN 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 5,04*0,1		0,504			
			VV POZN 05					
			VV 3,41*0,3		1,023			
			VV Součet		1,527			
15	K	6351112X1	Násyp ze stavebního rumu pod podlahy se zhuťněním ze šterkopisku	m3	0,173	1 869,00	323,34	vlastní
			VV Podlaha - podsyp (pl * v)					
			VV podlaha NP16 pl*0,09		0,173			
			VV Součet		0,173			
16	K	6362111X1	Dlažba z cihel pálených plných 200/200 mm do maltového lože (dle PD)	m2	1,920	1 157,00	2 221,44	vlastní
			VV Topinková dlažba (pl)					
			VV podlaha NP16 pl		1,920			
			VV Součet		1,920			
17	K	6362114X1	Doplnění topinkové dlažby nebo doplnění zásypu či maltového lože (s dodáním hmot)	m2	15,196	1 346,00	20 453,82	vlastní
			VV Podlahy - doplnění (pl * %)					
			VV podlaha_PP09_pl*0,1		15,196			
			VV Součet		15,196			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				197 134,58	
18	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	151,960	6,00	911,76	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902121					
			VV Podlahy - zametení (pl)					
			VV podlaha_PP09_pl		151,960			
			VV Součet		151,960			
19	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	151,960	17,00	2 583,32	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902611					
			VV Podlahy - vysátí (pl)					
			VV podlaha_PP09_pl		151,960			
			VV Součet		151,960			
20	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	276,600	217,00	60 022,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311					
			VV Podlahy - očištění (pl)					
			VV podlaha NP03a pl		26,830			
			VV podlaha NP03b pl		13,900			
			VV podlaha NP05 pl		28,960			
			VV podlaha NP06 pl		12,920			
			VV podlaha NP07 pl		12,270			
			VV podlaha_PP09 pl		151,960			
			VV podlaha NP10 pl		5,440			
			VV podlaha NP12 pl		11,800			
			VV podlaha NP13 pl		12,520			
			VV Součet		276,600			
21	K	98531212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vycištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	94,051	1 400,00	131 671,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/98531212					
			VV Podlaha - napojení výztuže podkladního betonu na stávající podlahu (p * dl)					
			VV (podlaha NP14 dl/0,2)*0,15		22,733			
			VV vnitřní prostory					
			VV (95,09/0,2)*0,15		71,318			
			VV Součet		94,051			
22	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,061	31 900,00	1 945,90	CS ÚRS 2024 01
			VV 94,051*0,00065 *Přepočtené koeficientem množství		0,061			
D 997			Přesun sutě				719,29	
23	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,237	1 942,00	460,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213					
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,237	292,00	69,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,948	11,00	10,43	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
			VV 0,237*4 *Přepočtené koeficientem množství		0,948			
26	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,237	757,00	179,41	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D 998			Přesun hmot				101 465,70	
27	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	48,317	2 100,00	101 465,70	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				924 283,43	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				99 006,93	
28	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živice	m2	88,050	450,00	39 622,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113115					
			VV Sanace - stěrka (pl)					
			VV podlaha NP03a pl		26,830			
			VV podlaha NP03b pl		13,900			
			VV podlaha NP05 pl		28,960			
			VV podlaha NP06 pl		12,920			
			VV podlaha NP10 pl		5,440			
			VV Součet		88,050			
29	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živice	m2	30,888	455,00	14 054,04	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113125					
			VV Sanace - stěrka (dl * v)					
			VV podlaha NP03a dl*0,25		6,830			
			VV podlaha NP03b dl*0,25		4,180			
			VV podlaha NP05 dl*0,25		10,068			
			VV podlaha NP06 dl*0,25		7,475			
			VV podlaha NP10 dl*0,25		2,335			
			VV Součet		30,888			
30	K	7111131X1	Izolační fabion - propojení dodatečné izolace zdíva a pojistné hydroizolace podlahy, těsnící koutová bandáž, hydroizolační polymercementová stěrka, 4mm	m2	123,550	153,00	18 903,15	vlastní
			VV Sanace - fabion (dl)					
			VV podlaha NP03a dl		27,320			
			VV podlaha NP03b dl		16,720			
			VV podlaha NP05 dl		40,270			
			VV podlaha NP06 dl		29,900			
			VV podlaha NP10 dl		9,340			
			VV Součet		123,550			
31	K	7111131X2	Penetrace podkladu, systémová, polymerová hydroizolační stěrka	m2	118,938	195,00	23 192,91	vlastní
			VV Sanace - penetrace (pl)					
			VV podlaha NP03a pl+podlaha NP03a dl*0,25		33,660			
			VV podlaha NP03b pl+podlaha NP03b dl*0,25		18,080			
			VV podlaha NP05 pl+podlaha NP05 dl*0,25		39,028			
			VV podlaha NP06 pl+podlaha NP06 dl*0,25		20,395			
			VV podlaha NP10 pl+podlaha NP10 dl*0,25		7,775			
			VV Součet		118,938			
32	K	998711122	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,089	2 970,00	3 234,33	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711122					
D 713			Izolace tepelné				2 142,67	
33	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	12,270	56,00	687,12	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
			VV Podlahy - TI (pl)					
			VV podlaha NP11 pl		12,270			
			VV Součet		12,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zařízením λ=0,034 tl 30mm	m2	13,497	104,00	1 403,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,27*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,497			
35	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,014	3 704,00	51,86	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713122					
	D	762	Konstrukce tesařské				37 031,64	
36	K	7625111X1	Podlahové konstrukce podkladové z cementovláknitých desek dvouvrstvých lepených, tloušťky 25-30 mm	m2	12,270	1 698,00	20 834,46	vlastní
	VV		Podlaha - cementové desky (pl)					
	VV		podlaha_NP07_pl		12,270			
	VV		Součet		12,270			
37	K	7625239X1	Oprava vadných prken, hrubé přebroušení dřevěné podlahy a položení tkaniny proti propadání zásypu (dle PD)	m2	12,270	976,00	11 975,52	vlastní
	VV		Podlahy - příprava podkladu (pl)					
	VV		podlaha_NP07_pl		12,270			
	VV		Součet		12,270			
38	K	762812934	Zabednění záklopu stropu prkny nebo fošnamí (materiál v ceně) tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2	m2	1,920	654,00	1 255,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762812934					
	VV		Doplnění záklopu (pl)					
	VV		podlaha_NP16_pl		1,920			
	VV		Součet		1,920			
39	K	998762122	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,567	5 231,00	2 965,98	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762122					
	D	771	Podlahy z dlaždic				315 217,09	
40	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	49,080	60,00	2 944,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
	VV		Dlažba - penetrace (pl)					
	VV		podlaha_NP06_pl		12,920			
	VV		podlaha_NP07_pl		12,270			
	VV		podlaha_NP11_pl		12,270			
	VV		podlaha_NP14_pl		11,620			
	VV		Součet		49,080			
41	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	24,540	1 480,00	36 319,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574152					
	VV		Keramická dlažba (pl)					
	VV		podlaha_NP07_pl		12,270			
	VV		podlaha_NP11_pl		12,270			
	VV		Součet		24,540			
42	M	597613X2	dlažba velkoformátová keramická slinutá (dle PD)	m2	29,448	1 267,00	37 310,62	vlastní
	VV		24,54*1,2 Přepočtené koeficientem množství		29,448			
43	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	12,920	1 146,00	14 806,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574153					
	VV		Keramická dlažba (pl)					
	VV		podlaha_NP06_pl		12,920			
	VV		Součet		12,920			
44	M	597610X1	dlažba velkoformátová keramická slinutá 600x600 mm (dle PD)	m2	15,504	952,00	14 759,81	vlastní
	VV		12,92*1,2 Přepočtené koeficientem množství		15,504			
45	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	94,380	56,00	5 285,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
	VV		Keramická dlažba - silikon (dl)					
	VV		podlaha_NP06_dl		29,900			
	VV		podlaha_NP07_dl		33,520			
	VV		podlaha_NP11_dl		30,960			
	VV		Součet		94,380			
46	K	7715539X1	Výměna teracové dlaždice lepené včetně dodávky materiálu	m2	4,261	2 144,00	9 135,58	vlastní
	P		Poznámka k položce:::					
	VV		předpoklad					
	VV		Teracová dlažba (pl * %)					
	VV		podlaha_PP01_pl*0,1		4,261			
	VV		Součet		4,261			
47	K	771591211	Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí a separační	m2	15,622	764,00	11 935,21	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591211					
	VV		Keramická dlažba - rohož (pl)					
	VV		podlaha_NP07_pl+podlaha_NP07_dl*0,1		15,622			
	VV		Součet		15,622			
48	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	49,000	210,00	10 290,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241					
49	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	1,000	213,00	213,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242					
50	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	33,520	203,00	6 804,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
	VV		Keramická dlažba - HI bandáž (dl)					
	VV		podlaha_NP07_dl		33,520			
	VV		Součet		33,520			
51	K	7715549X1	Odstanění nesoudržných částí teracové dlažby a spar, mechanické čištění spar, vyspravení spar nebo jejich znovu vyspárování	m2	106,110	251,00	26 633,61	vlastní
	VV		Teracová dlažba - oprava (pl)					
	VV		podlaha_PP01_pl		42,610			
	VV		podlaha_PP15_pl		63,500			
	VV		Součet		106,110			
52	K	7719939X2.1	Broušení a leštění stávající teracové podlahy (dle PD)	m2	42,610	491,00	20 921,51	vlastní
	VV		Teracová dlažba - broušení (pl)					
	VV		podlaha_PP01_pl		42,610			
	VV		Součet		42,610			
53	K	7719939X1.1	Napuštění povrchu teracové podlahy (dle restaurátorského záměru)	m2	106,110	575,00	61 013,25	vlastní
	VV		Teracová dlažba - napuštění (pl)					
	VV		podlaha_PP01_pl		42,610			
	VV		podlaha_PP15_pl		63,500			
	VV		Součet		106,110			
54	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2	m2	11,620	399,00	4 636,38	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771554113					
	VV		Teracová dlažba (pl)					
	VV		podlaha_NP14_pl		11,620			
	VV		Součet		11,620			
55	M	592470X1	dlaždice teracová - specifikace dle PD	m2	12,782	918,00	11 733,88	vlastní
	VV		Teracová dlažba (pl)					
	VV		podlaha_NP14_pl		11,620			
	VV		Součet		11,620			
	VV		11,62*1,1 Přepočtené koeficientem množství		12,782			
56	K	7715549X2	Odstanění nesoudržných částí cementové dlažby a spar, mechanické čištění spat, vyspravení spar nebo jejich znovu vyspárování	m2	23,510	227,00	5 336,77	vlastní
	VV		Cementová dlažba - oprava (pl)					
	VV		podlaha_PP04_pl		23,510			
	VV		Součet		23,510			
57	K	7715539X12	Výměna cementové dlaždice lepené včetně dodávky materiálu	m2	2,351	2 150,00	5 054,65	vlastní
	P		Poznámka k položce:::					
	VV		předpoklad					
	VV		Cementová dlažba (pl * %)					
	VV		podlaha_PP04_pl*0,1		2,351			
	VV		Součet		2,351			
58	K	7719939X4	Hydrofobizace cementové podlahy (dle restaurátorského záměru)	m2	23,510	544,00	12 789,44	vlastní
	VV		Cementová dlažba - napuštění (pl)					
	VV		podlaha_PP04_pl		23,510			
	VV		Součet		23,510			
59	K	7719939X3	Broušení a leštění stávající cementové podlahy (dle PD)	m2	23,510	542,00	12 742,42	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Cementová dlažba - broušení (pl)					
			vv podlaha_PP04_pl		23,510			
			vv Součet		23,510			
60	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,936	1 550,00	4 550,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122								
D 773			Podlahy z litého teraca				5 428,87	
61	K	7739939X0	Doplnění stávající lité podlahy (dle PD)	m2	1,058	2 466,00	2 609,03	vlastní
			vv Lité teraco - doplnění (pl * %)					
			vv podlaha_PP08_pl*0,2		1,058			
			vv Součet		1,058			
62	K	7739939X1	Broušení a leštění stávající lité podlahy (dle PD)	m2	5,290	257,00	1 359,53	vlastní
			vv Lité teraco - broušení (pl)					
			vv podlaha_PP08_pl		5,290			
			vv Součet		5,290			
63	K	7739939X2	Napouštění stávající lité podlahy (dle restaurátorského záměru)	m2	5,290	255,00	1 348,95	vlastní
			vv Lité teraco - napouštění (pl)					
			vv podlaha_PP08_pl		5,290			
			vv Součet		5,290			
64	K	998773122	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,058	1 920,00	111,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998773122								
D 775			Podlahy skládané				280 141,89	
65	K	775413411	Montáž lišty obvodové připevněné vruty	m	146,540	57,00	8 352,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775413411								
			vv Dřevěná podlaha - lišta (dl)					
			vv podlaha_PP02_dl		102,500			
			vv podlaha_NP03a_dl		27,320			
			vv podlaha_NP03b_dl		16,720			
			vv Součet		146,540			
66	M	614181X1	lišta podlahová dřevěná smrk 9x35mm včetně povrchové úpravy	m	158,263	232,00	36 717,02	vlastní
			vv 146,54*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		158,263			
67	K	7755109X1	Výměna poškozených smrkových prken P+D šířky cca 150 mm vč. likvidace a dodávky materiálu (dle PD)	m2	10,541	2 341,00	24 676,48	vlastní
			vv Dřevěná podlaha - výměna (pl * %) - předpoklad					
			vv podlaha_PP02_pl*0,1		10,541			
			vv Součet		10,541			
68	K	7755109X2	Mechanické čištění spar s vyspravením či výměnou hřebíkových spojů (dle PD)	m2	105,410	128,00	13 492,48	vlastní
			vv Dřevěná podlaha - oprava (pl)					
			vv podlaha_PP02_pl		105,410			
			vv Součet		105,410			
69	K	7755300X1	Montáž podlah palubkových masivních s tmelením, šířky palubky přes 135 do 150 mm se systémem pružného lepení	m2	44,350	845,00	37 475,75	vlastní
			vv Dřevěná podlaha (pl)					
			vv podlaha_NP02_pl		3,620			
			vv podlaha_NP03a_pl		26,830			
			vv podlaha_NP03b_pl		13,900			
			vv Součet		44,350			
70	M	61189995	palubky podlahové smrk tl 24mm A/B	m2	51,003	559,00	28 510,68	CS ÚRS 2024 01
			vv 44,35*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		51,003			
71	K	7755919X3	Broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových (dle PD)	m2	149,760	513,00	76 826,88	vlastní
			vv Dřevěná podlaha - broušení (pl)					
			vv podlaha_PP02_pl		105,410			
			vv podlaha_NP02_pl		3,620			
			vv podlaha_NP03a_pl		26,830			
			vv podlaha_NP03b_pl		13,900			
			vv Součet		149,760			
72	K	7755919X1	Lakování dřevěných podlah (dle PD)	m2	149,760	304,00	45 527,04	vlastní
			vv Dřevěná podlaha - lakování (pl)					
			vv podlaha_PP02_pl		105,410			
			vv podlaha_NP02_pl		3,620			
			vv podlaha_NP03a_pl		26,830			
			vv podlaha_NP03b_pl		13,900			
			vv Součet		149,760			
73	K	998775122	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,030	2 826,00	8 562,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775122								
D 776			Podlahy povlakové				62 549,55	
74	K	7761451X1	Systémový bezesparý podklad pro povlakové krytiny max tl. 9 mm (dle PD)	m2	24,320	532,00	12 938,24	vlastní
			vv Podlaha - podklad (pl)					
			vv podlaha_NP12_pl		11,800			
			vv podlaha_NP13_pl		12,520			
			vv Součet		24,320			
75	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	12,520	282,00	3 530,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111								
			vv Vinyl (pl)					
			vv podlaha_NP13_pl		12,520			
			vv Součet		12,520			
76	M	284110X1	heterogenní vinyl tl. 2 mm (dle PD)	m2	15,755	1 124,00	17 708,62	vlastní
			vv Vinyl (pl + dl * v)					
			vv podlaha_NP13_pl+podlaha_NP13_dl*0,1		14,323			
			vv Součet		14,323			
			vv 14,323*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		15,755			
77	K	776261121	Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem ze čtverců	m2	11,800	343,00	4 047,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776261121								
			vv Pryžová podlaha (pl)					
			vv podlaha_NP12_pl		11,800			
			vv Součet		11,800			
78	M	272451X	pryžová podlaha s penízkovým vzorem tl. 3 mm (dle PD)	m2	14,278	662,00	9 452,04	vlastní
			vv Pryžová podlaha (pl)					
			vv podlaha_NP12_pl+podlaha_NP12_dl*0,1		12,980			
			vv Součet		12,980			
			vv 12,98*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		14,278			
79	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	29,830	125,00	3 728,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111								
			vv Podlaha - sokl (dl)					
			vv podlaha_NP12_dl		11,800			
			vv podlaha_NP13_dl		18,030			
			vv Součet		29,830			
80	M	284110X1.1	lišty soklové - fabion a začíšťovací lišta (dle PD)	m	32,813	236,00	7 743,87	vlastní
			vv 29,83*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		32,813			
81	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	7,400	167,00	1 235,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421312								
			vv Podlaha - přechodová hrana (dl)					
			vv 7,4		7,400			
			vv Součet		7,400			
82	M	553431X1	profil přechodový Al (dle PD)	m	7,548	247,00	1 864,36	vlastní
			vv 7,4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,548			
83	K	998776122	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,211	1 421,00	299,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776122								
D 777			Podlahy lité				104 402,62	
84	K	7775111X1	Krycí stěrka dekorativní cementová, tloušťky 3 mm včetně hydrofobizace a penetrace	m2	32,987	2 453,00	80 917,11	vlastní
			vv Cementová stěrka (pl)					
			vv podlaha_NP05_pl+podlaha_NP05_dl*0,1		32,987			
			vv Součet		32,987			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	7775111X2	Cementový potěr pálený, kletovaný, zaprášený cementem a hlazený ocelovým hladítkem včetně penetrace	m2	5,440	2 266,00	12 327,04	vlastní
	VV		Cementová potěr (pl)		5,440			
	VV		podlaha_NP10_pl		5,440			
	VV		Součet					
86	K	7779111X1	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem	m	40,270	262,00	10 550,74	vlastní
	VV		Cementová stěrka - sokl (dl)		40,270			
	VV		podlaha_NP05_dl		40,270			
	VV		Součet					
87	K	998777122	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,333	1 825,00	607,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777122								
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
							18 362,17	
88	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	8,623	92,00	793,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826615							
	VV		Nátěr soklu (dl * v)		3,508			
	VV		podlaha_PP01_dl*0,1		4,586			
	VV		podlaha_PP04_dl*0,1		0,529			
	VV		podlaha_PP08_pl*0,1		8,623			
	VV		Součet					
89	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	69,690	99,00	6 899,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783913161							
	VV		Podlahy - penetrace pod stěrku (pl)					
	VV		podlaha_NP03a_pl		26,830			
	VV		podlaha_NP03b_pl		13,900			
	VV		podlaha_NP05_pl		28,960			
	VV		Součet		69,690			
90	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	74,094	144,00	10 669,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783933151							
	VV		Podlahy - nátěr (pl + dl * v)					
	VV		podlaha_NP03a_pl+podlaha_NP03a_dl*0,1		29,562			
	VV		podlaha_NP03b_pl+podlaha_NP03b_dl*0,1		15,572			
	VV		podlaha_NP05_pl		28,960			
	VV		Součet		74,094			
D		OST	Ostatní					
							170 140,00	
91	K	SÚ003.1	Repase schodiště z 1.NP do 2.NP - očištění a vyspravení povrchu včetně reapse zábradlí (specifikace a provedení dle PD)	kpl	1,000	64 440,00	64 440,00	vlastní
92	K	SÚ003.2	Repase schodiště z 2.NP na půdu - očištění a vyspravení povrchu (specifikace a provedení dle PD)	kpl	1,000	32 300,00	32 300,00	vlastní
93	K	SÚ003.3	Repase hlavního a vedlejšího předsazeného schodiště - očištění a vyspravení povrchu (specifikace a provedení dle PD)	kpl	1,000	73 400,00	73 400,00	vlastní
D		VV	Výkaz výměr - figury					
							0,00	
94	K	podlahy_dl	Skladby podlah - obvod	m	0,000	1,00	0,00	vlastní
	VV		Podlahy (dl)					
	VV		PP01					
	VV		1.NP					
	VV		35,08		35,080			
	VV	podlaha_PP01_dl	Mezisoučet		35,080			
	VV		PP02					
	VV		2.NP					
	VV		102,5		102,500			
	VV	podlaha_PP02_dl	Mezisoučet		102,500			
	VV		NP03a					
	VV		1.NP					
	VV		27,32		27,320			
	VV	podlaha_NP03a_dl	Mezisoučet		27,320			
	VV		NP03b					
	VV		1.NP					
	VV		16,72		16,720			
	VV	podlaha_NP03b_dl	Mezisoučet		16,720			
	VV		PP04					
	VV		1.NP					
	VV		9,5		9,500			
	VV		2.NP					
	VV		36,36		36,360			
	VV	podlaha_PP04_dl	Mezisoučet		45,860			
	VV		NP05					
	VV		1.NP					
	VV		40,27		40,270			
	VV	podlaha_NP05_dl	Mezisoučet		40,270			
	VV		NP06					
	VV		1.NP					
	VV		29,9		29,900			
	VV	podlaha_NP06_dl	Mezisoučet		29,900			
	VV		NP07					
	VV		2.NP					
	VV		33,52		33,520			
	VV	podlaha_NP07_dl	Mezisoučet		33,520			
	VV		PP08					
	VV		2.NP					
	VV		10,32		10,320			
	VV	podlaha_PP08_dl	Mezisoučet		10,320			
	VV		PP09					
	VV		3.NP					
	VV		89,29		89,290			
	VV	podlaha_PP09_dl	Mezisoučet		89,290			
	VV		NP10					
	VV		1.NP					
	VV		9,34		9,340			
	VV	podlaha_NP10_dl	Mezisoučet		9,340			
	VV		NP11					
	VV		2.NP					
	VV		30,96		30,960			
	VV	podlaha_NP11_dl	Mezisoučet		30,960			
	VV		NP12					
	VV		1.NP					
	VV		11,8		11,800			
	VV	podlaha_NP12_dl	Mezisoučet		11,800			
	VV		NP13					
	VV		1.NP					
	VV		18,03		18,030			
	VV	podlaha_NP13_dl	Mezisoučet		18,030			
	VV		NP14					
	VV		1.NP					
	VV		30,31		30,310			
	VV	podlaha_NP14_dl	Mezisoučet		30,310			
	VV		PP15					
	VV		1.NP					
	VV		91,8		91,800			
	VV	podlaha_PP15_dl	Mezisoučet		91,800			
	VV		NP16					
	VV		3.NP					
	VV		5,6		5,600			
	VV	podlaha_NP16_dl	Mezisoučet		5,600			
	VV		Součet		628,620			
	VV		628,62*0 Přepočtené koeficientem množství		0,000			
95	K	podlahy_pl	Skladby podlah - plocha	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		Podlahy (pl)					
	VV		PP01					
	VV		1.NP					
	VV		42,61		42,610			
	VV	podlaha_PP01_pl	Mezisoučet		42,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		PP02						
VV		2.NP						
VV		105,41			105,410			
VV	podlaha_PP02_pl	Mezisoučet			105,410			
VV		NP02 - doplnění PP02						
VV		2.NP						
VV		3,62			3,620			
VV	podlaha_NP02_pl	Mezisoučet			3,620			
VV		NP03a						
VV		1.NP						
VV		26,83			26,830			
VV	podlaha_NP03a_pl	Mezisoučet			26,830			
VV		NP03b						
VV		1.NP						
VV		13,9			13,900			
VV	podlaha_NP03b_pl	Mezisoučet			13,900			
VV		PP04						
VV		1.NP						
VV		5,63			5,630			
VV		2.NP						
VV		17,88			17,880			
VV	podlaha_PP04_pl	Mezisoučet			23,510			
VV		NP05						
VV		1.NP						
VV		28,96			28,960			
VV	podlaha_NP05_pl	Mezisoučet			28,960			
VV		NP06						
VV		1.NP						
VV		12,92			12,920			
VV	podlaha_NP06_pl	Mezisoučet			12,920			
VV		NP07						
VV		2.NP						
VV		12,27			12,270			
VV	podlaha_NP07_pl	Mezisoučet			12,270			
VV		PP08						
VV		2.NP						
VV		5,29			5,290			
VV	podlaha_PP08_pl	Mezisoučet			5,290			
VV		PP09						
VV		3.NP						
VV		151,96			151,960			
VV	podlaha_PP09_pl	Mezisoučet			151,960			
VV		NP10						
VV		1.NP						
VV		5,44			5,440			
VV	podlaha_NP10_pl	Mezisoučet			5,440			
VV		NP11						
VV		2.NP						
VV		12,27			12,270			
VV	podlaha_NP11_pl	Mezisoučet			12,270			
VV		NP12						
VV		1.NP						
VV		11,8			11,800			
VV	podlaha_NP12_pl	Mezisoučet			11,800			
VV		NP13						
VV		1.NP						
VV		12,52			12,520			
VV	podlaha_NP13_pl	Mezisoučet			12,520			
VV		NP14						
VV		1.NP						
VV		11,62			11,620			
VV	podlaha_NP14_pl	Mezisoučet			11,620			
VV		PP15						
VV		1.NP						
VV		63,5			63,500			
VV	podlaha_PP15_pl	Mezisoučet			63,500			
VV		NP16						
VV		3.NP						
VV		1,92			1,920			
VV	podlaha_NP16_pl	Mezisoučet			1,920			
VV		Součet			546,350			
VV		546,35'0 'Přepočtené koeficientem množství			0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		2 768 295,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 768 295,28 0,00	21,00% 15,00%	581 342,01 0,00
Cena s DPH		v CZK 3 349 637,29	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: **D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů**

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 768 295,28
HSV - Práce a dodávky HSV		1 640 512,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce		23 609,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 336 146,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		182 564,20
997 - Přesun sutě		160,86
998 - Přesun hmot		98 032,20
PSV - Práce a dodávky PSV		1 127 782,45
762 - Konstrukce tesařské		10 869,31
763 - Konstrukce suché výstavby		316 294,17
781 - Dokončovací práce - obklady		594 532,74
783 - Dokončovací práce - nátěry		5 240,31
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		200 845,92
VV - Výkaz výměr - figury		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 768 295,28	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 640 512,83	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							23 609,01	
1	K	3462722X1	Zateplení stěn a podhledu porobetonovými tepelněizolačními deskami tl. 80 mm (dle PD)	m2	22,300	1 058,70	23 609,01	vlastní
	vv		Stěny a podhled (pl)					
	vv		podhledy_C8_pl		5,990			
	vv		stěny_Tl_pl		16,310			
	vv		Součet		22,300			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 336 146,56	
2	K	611142022	Pletivo vnitřních ploch rákosová rohož přichycená na strop v jedné vrstvě	m2	11,340	359,10	4 072,19	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142022					
	vv		Omlítka stropů - doplnění (pl)					
	vv		podhledy_C7_pl		11,340			
	vv		Součet		11,340			
3	K	611311111	Omlítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	51,470	382,10	19 666,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311111					
	vv		Omlítka stropů - doplnění (pl)					
	vv		podhledy_C7_pl		11,340			
	vv		omlítka_nová_strop_pl		40,130			
	vv		Součet		51,470			
4	K	611311191	Omlítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omlítky přes 10 mm stropů	m2	102,940	140,00	14 411,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311191					
	vv		51,47*2 "Přepočtené koeficientem množství"		102,940			
5	K	611315402	Oprava vápenné omlítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	222,725	334,60	74 523,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315402					
	vv		Omlítka stropů - oprava (pl)					
	vv		podhledy_C2_pl		142,450			
	vv		omlítka opr_strop_pl*1,25"zvětšení plochy o trámy"		80,275			
	vv		Součet		222,725			
6	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	258,140	244,40	63 089,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131					
	vv		Omlítka stropů - přeštukování (pl)					
	vv		podhledy_C2_pl		142,450			
	vv		podhledy_C7_pl		11,340			
	vv		omlítka opr_strop_pl		64,220			
	vv		omlítka_nová_strop_pl		40,130			
	vv		Součet		258,140			
7	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	582,388	133,60	77 807,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131100					
	vv		Omlítka stěn - postřik (p)					
	vv		omlítka_nová_stěny_pl		209,950			
	vv		omlítka opr_stěny_pl*0,3		372,438			
	vv		Součet		582,388			
8	K	612311111	Omlítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	209,950	384,20	80 662,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311111					
	vv		Omlítka stěn - nová (p)					
	vv		omlítka_nová_stěny_pl		209,950			
	vv		Součet		209,950			
9	K	612311191	Omlítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omlítky přes 10 mm stěn	m2	209,950	141,30	29 665,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311191					
10	K	612315402	Oprava vápenné omlítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 241,460	275,90	342 518,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315402					
	vv		Omlítka stěn - oprava (pl)					
	vv		omlítka opr_stěny_pl		1 241,460			
	vv		Součet		1 241,460			
11	K	6121311X1	Úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou, stěrka sulfátostálá	m2	73,670	162,40	11 964,01	vlastní
	vv		Sanace - stěrka (pl)					
	vv		SI01_pl		73,670			
	vv		Součet		73,670			
12	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	147,130	153,90	22 643,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131151					
	vv		Sanace - postřik (pl)					
	vv		SI01_pl		73,670			
	vv		SI02_pl		19,780			
	vv		SI03_pl		47,690			
	vv		podhledy_C8_pl		5,990			
	vv		Součet		147,130			
13	K	612324111	Omlítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	73,670	312,20	22 999,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612324111					
	vv		Sanace - vyrovnávací stěrka (pl)					
	vv		SI01_pl		73,670			
	vv		Součet		73,670			
14	K	612325131	Omlítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	99,440	617,50	61 404,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325131					
	vv		Sanace - hydrofilní vyrovnávací omlítka (pl)					
	vv		SI01_pl		73,670			
	vv		SI02_pl		19,780			
	vv		podhledy_C8_pl		5,990			
	vv		Součet		99,440			
15	K	612327121	Omlítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	99,440	806,60	80 208,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612327121					
	vv		Sanace - TI omlítka (pl)					
	vv		SI01_pl		73,670			
	vv		SI02_pl		19,780			
	vv		podhledy_C8_pl		5,990			
	vv		Součet		99,440			
16	K	612327191	Omlítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 20 mm stěn	m2	99,440	171,70	17 073,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612327191					
17	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 550,850	186,50	289 233,53	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131					
	vv		Omlítka stěny - přeštukování (pl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv omítka opr. stěny pl		1 241,460			
			vv omítka nová stěny pl		209,950			
			vv podhledy_C8_pl		5,990			
			vv SI01_pl		73,670			
			vv SI02_pl		19,780			
			vv Součet		1 550,850			
18	K	6133413X1	Omítka protipožární vnitřních ploch, svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů, min R 45 DP1, včetně přípravy podkladů (dle PD)	m2	25,900	1 286,10	33 309,99	vlastní
			vv Sloupy - omítka (dl * š)					
			vv POZN 01		25,900			
			vv (3,7*14)*(0,2*2+0,1)		25,900			
			vv Součet					
19	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	518,753	49,60	25 730,15	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
			vv Zakrytí otvorů (dl * v)					
			vv 1.NP					
			vv 1,8*2,1		3,780			
			vv 1,87*1,5*3		8,415			
			vv 1,89*3,35		6,332			
			vv 1,41*1,5*2		4,230			
			vv 1,0*2,14		2,140			
			vv 2,0*1,4		2,800			
			vv 1,3*0,5		0,650			
			vv 0,96*1,88		1,805			
			vv 0,5*0,48		0,240			
			vv 0,9*2,0		1,800			
			vv 1,75*1,3		2,275			
			vv 0,35*0,56		0,196			
			vv 0,92*1,84		1,693			
			vv 0,79*1,5*2		2,370			
			vv 1,98*1,98*2		7,841			
			vv 0,7*2,1*2		2,940			
			vv 0,86*1,5*2		2,580			
			vv 0,9*2,02*2		3,636			
			vv 0,7*1,9		1,330			
			vv 1,23*2,0		2,460			
			vv 2,22*2,4		5,328			
			vv 1,0*2,05		2,050			
			vv 2.NP					
			vv 1,76*1,5*5		13,200			
			vv 1,41*1,5		2,115			
			vv 2,0*1,4		2,800			
			vv 1,35*0,4		0,540			
			vv 1,5*0,56		0,840			
			vv 0,85*2,12*2		3,604			
			vv 0,8*0,6		0,480			
			vv 1,1*2,12*2		4,664			
			vv 1,76*1,5*4		10,560			
			vv 1,2*2,12		2,544			
			vv 1,0*2,1*4		8,400			
			vv 3.NP					
			vv 1,41*1,5		2,115			
			vv podlahy a ostatní					
			vv 400,0		400,000			
			vv Součet		518,753			
20	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	323,910	55,50	17 977,01	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
			vv Omítky stěn - rohové lišty (dl)					
			vv 1.NP					
			vv 3,75*10		37,500			
			vv (0,9+2,52*2)*2+(1,48+2,7*2)*2+(0,8+2,0*2)*2		35,240			
			vv 2.NP					
			vv 3,15*10		31,500			
			vv (0,9+2,05*2)*4+(0,7+2,05*2)*4+(1,0+2,04*2)*2		49,360			
			vv 3.NP					
			vv 2,0*10		20,000			
			vv (1,3+1,2*2)*2		7,400			
			vv ostění dl		142,910			
			vv Součet		323,910			
21	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	356,301	65,00	23 159,57	CS ÚRS 2024 01
			vv 323,91*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		356,301			
22	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	142,910	50,30	7 188,37	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
			vv Omítky stěn - APU lišty (dl)					
			vv 1.NP					
			vv (1,8+2,1*2)+(1,87+1,5*2)*3+(1,8+3,3*2)+(1,41+1,5*2)*2+(2,0+1,4*2)+(1,3+0,5*2)+(0,96+1,88*2)+(0,5+0,48*2)		51,110			
			vv (0,92+1,84*2)+(0,35+0,56*2)		6,070			
			vv 2.NP					
			vv (1,76+1,5*2)*6+(1,41+1,5*2)+(2,0+1,4*2)+(1,35+0,4*2)+(1,5+0,56*2)+(0,85+2,12*2)*2+(1,1+2,12*2)*2+(1,76+1,5*2)*2+(1,2+1,5*2)*2		81,320			
			vv 3.NP					
			vv (1,41+1,5*2)		4,410			
			vv ostění dl		142,910			
			vv Součet		142,910			
23	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	157,201	107,10	16 836,23	CS ÚRS 2024 01
			vv 142,91*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		157,201			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					182 564,20
24	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	670,000	77,90	52 193,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
			Poznamánka k položce:..					
			QBSAH:					
			1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.□					
			2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.□					
			□					
			ZPŮSOB MĚŘENÍ□					
			3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. Pokud se lešení nepoužije ve šířka lešení 1 m..□					
			4. Pro lešení stavební objekt se v měřív započítávají i vřtív pouze jednou a to souhrnně pro všechny prováděné stavební práce					
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	670,000	152,60	102 242,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
26	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	141,140	199,30	28 129,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311					
			vv Sanace - dočištění kartáči (pl)					
			vv SI01_pl		73,670			
			vv SI02_pl		19,780			
			vv SI03_pl		47,690			
			vv Součet		141,140			
D 997			Přesun sutě					160,86
27	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,053	1 942,00	102,93	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213					
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,053	292,00	15,48	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
29	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,212	11,00	2,33	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
			vv 0,053*4 "Přepočtené koeficientem množství		0,212			
30	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,053	757,00	40,12	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				98 032,20	
31	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	46,682	2 100,00	98 032,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 127 782,45	
D	762		Konstrukce tesařské				10 869,31	
32	K	7628119X2	Prořiznutí štěrbin v podbití přesahu střechy (dle PD)	m	10,000	149,00	1 490,00	vlastní
	VV		Úprava přesahu (dl)					
	VV		2,5'4		10,000			
	VV		Součet		10,000			
33	K	762812934	Zabednění záklopu stropu prkny nebo fošnami (materiál v ceně) tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2	m2	11,340	727,00	8 244,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762812934								
	VV		Omlítka stropů - doplnění záklopu (pl)					
	VV		podhledy_C7_pl		11,340			
	VV		Součet		11,340			
34	K	998762122	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,217	5 231,00	1 135,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762122								
D	763		Konstrukce suché výstavby				316 294,17	
35	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	18,310	1 061,20	19 430,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451								
	VV		Podhledy (pl)					
	VV		podhledy_C3_pl		17,650			
	VV		podhledy_C5_pl		0,660			
	VV		Součet		18,310			
36	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	138,390	1 099,20	152 118,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131431								
	VV		Podhledy (pl)					
	VV		podhledy_C6_pl		138,390			
	VV		Součet		138,390			
37	K	7631314X1	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá samonosná spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	34,250	1 139,20	39 017,60	vlastní
	VV		Podhledy (pl)					
	VV		podhledy_C1_pl		34,250			
	VV		Součet		34,250			
38	K	7631314X2	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD trojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60	m2	4,660	1 475,10	6 873,97	vlastní
	VV		Podhledy (pl)					
	VV		podhledy_C9_pl		4,660			
	VV		Součet		4,660			
39	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	195,610	48,20	9 428,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714								
	VV		Podhledy - penetrace (pl)					
	VV		podhledy_C1_pl		34,250			
	VV		podhledy_C3_pl		17,650			
	VV		podhledy_C5_pl		0,660			
	VV		podhledy_C6_pl		138,390			
	VV		podhledy_C9_pl		4,660			
	VV		Součet		195,610			
40	K	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	25,500	91,60	2 335,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131715								
	VV		Podhledy - stínová spára (dl)					
	VV		1.NP					
	VV		4,4*2+0,7		9,500			
	VV		8,0*2		16,000			
	VV		Součet		25,500			
41	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	36,370	457,60	16 642,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131722								
	VV		Podhled - čelo (dl)					
	VV		S5					
	VV		36,37		36,370			
	VV		Součet		36,370			
42	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	195,610	102,20	19 991,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131771								
	VV		Podhledy - tmelení Q3 (pl)					
	VV		podhledy_C1_pl		34,250			
	VV		podhledy_C3_pl		17,650			
	VV		podhledy_C5_pl		0,660			
	VV		podhledy_C6_pl		138,390			
	VV		podhledy_C9_pl		4,660			
	VV		Součet		195,610			
43	K	763431101	Montáž podhledu minerálního samonosného šířky do 2500 mm (chodbový systém), velikosti panelů do 0,96 m2	m2	14,760	448,40	6 618,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431101								
	VV		Minerální podhled (pl)					
	VV		podhledy_C4_pl		14,760			
	VV		Součet		14,760			
44	M	590360X1	panel minerální šedý (specifikace dle PD)	m2	16,236	1 707,00	27 714,85	vlastní
	VV		14,76*1,1 Přepočtené koeficientem množství		16,236			
45	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	29,500	172,00	5 074,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431201								
	VV		Minerální podhled - obvodová lišta (dl)					
	VV		18,3+11,2		29,500			
	VV		Součet		29,500			
46	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,238	3 412,00	11 048,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332								
D	781		Dokončovací práce - obklady				594 532,74	
47	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	148,040	63,30	9 370,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011								
	VV		Keramický obklad - penetrace (pl)					
	VV		obklady_OB1_pl		63,430			
	VV		obklady_OB2_pl		29,390			
	VV		obklady_OB4_pl		3,390			
	VV		obklady_OB5_pl		50,890			
	VV		obklady_zrcadlo_pl		0,940			
	VV		Součet		148,040			
48	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	148,040	295,80	43 790,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031								
	VV		Keramický obklad - vyrovnaní (pl)					
	VV		obklady_OB1_pl		63,430			
	VV		obklady_OB2_pl		29,390			
	VV		obklady_OB4_pl		3,390			
	VV		obklady_OB5_pl		50,890			
	VV		obklady_zrcadlo_pl		0,940			
	VV		Součet		148,040			
49	K	781474120	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 85 do 100 ks/m2	m2	32,780	1 198,20	39 277,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474120								
50	M	5976OB02	obklad keramický, 50 x 200 mm (specifikace dle PD)	m2	32,329	1 554,90	50 268,36	vlastní
	VV		Keramický obklad (pl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obklady OB2_pl				29,390	
	VV		Součet				29,390	
	VV		29,39*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				32,329	
51	M	5976OB04	obklad keramický, 100 x 100 mm (specifikace dle PD)	m2	3,729	1 700,00	6 339,30	vlastní
	VV		Keramický obklad (pl)					
	VV		obklady_OB4_pl				3,390	
	VV		Součet				3,390	
	VV		3,39*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				3,729	
52	K	781474152	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	63,430	1 824,80	115 747,06	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474152					
	VV		Keramický obklad (pl)					
	VV		obklady_OB1_pl				63,430	
	VV		Součet				63,430	
53	M	5976OB01	obklad velkoformátový keramický, 750 x 1500 mm (specifikace dle PD)	m2	82,459	2 051,80	169 189,38	vlastní
	VV		63,43*1,3 *Přepočtené koeficientem množství				82,459	
54	K	781474154	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	50,890	1 110,00	56 487,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474154					
	VV		Keramický obklad (pl)					
	VV		obklady_OB5_pl				50,890	
	VV		Součet				50,890	
55	M	5976OB05	obklad velkoformátový keramický hladký, 600 x 300 (specifikace dle PD)	m2	61,068	992,50	60 609,99	vlastní
	VV		50,89*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				61,068	
56	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,940	808,30	759,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011					
	VV		Zrcadlo (pl)					
	VV		obklady_zrcadlo_pl				0,940	
	VV		Součet				0,940	
57	M	63465126	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,034	2 039,70	2 109,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,94*1,3 *Přepočtené koeficientem množství				1,034	
58	K	7814941X1	Provedení kamenického rohu 2 x řez 45st. (dle PD)	m	6,710	1 011,20	6 785,15	vlastní
	VV		Keramické obklady - kamenické rohy (dl)					
	VV		1.NP					
	VV		2.08*2				4,160	
	VV		2.NP					
	VV		2,55				2,550	
	VV		Součet				6,710	
59	K	7814945X1	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací - bílý hliník	m	33,000	272,30	8 985,90	vlastní
	VV		Keramický obklad - ukončení (dl)					
	VV		33,0				33,000	
	VV		Součet				33,000	
60	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	235,410	67,00	15 772,47	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
	VV		Keramický obklad - silikon (dl)					
	VV		1.NP					
	VV		2,07*4				8,280	
	VV		2,08*12				24,960	
	VV		2.NP					
	VV		2,57*(4*9+5)				105,370	
	VV		(0,8+2,02*2)*20				96,800	
	VV		Součet				235,410	
61	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,209	1 735,50	9 040,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122					
							5 240,31	
62	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	12,348	60,10	742,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201201					
	VV		Krov - kartáčování (dl * š)					
	VV		(5,5*4+1,6*2)*(0,13+0,18*2)				12,348	
	VV		Součet				12,348	
63	K	7833241X1	Požární nátěr zámečnických konstrukcí R 30 DP1, včetně přípravy podkladu (dle PD)	m2	7,875	571,20	4 498,20	vlastní
	VV		Nátěr sloupů (dl * š)					
	VV		POZN 03					
	VV		22,5*0,35				7,875	
	VV		Součet				7,875	
							200 845,92	
64	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 216,180	7,10	15 734,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
	VV		Malby - oprášení (pl)					
	VV		malby_pl				2 216,180	
	VV		Součet				2 216,180	
65	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 216,180	24,60	54 518,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
	VV		Malby - penetrace (pl)					
	VV		malby_pl				2 216,180	
	VV		Součet				2 216,180	
66	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 216,180	58,90	130 533,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784312021					
	VV		Malby (pl)					
	VV		omítka opr_stěny_pl				1 241,460	
	VV		omítka nová_stěny_pl				209,950	
	VV		SI01_pl				73,670	
	VV		SI02_pl				19,780	
	VV		SDK příčky_pl				211,580	
	VV		podhledy_C1_pl				34,250	
	VV		podhledy_C2_pl				142,450	
	VV		podhledy_C3_pl				17,650	
	VV		podhledy_C5_pl				0,660	
	VV		podhledy_C6_pl				138,390	
	VV		podhledy_C7_pl				11,340	
	VV		podhledy_C8_pl				5,990	
	VV		podhledy_C9_pl				4,660	
	VV		omítka opr_strop_pl				64,220	
	VV		omítka nová_strop_pl				40,130	
	VV		malby_pl				2 216,180	
67	K	784312061	Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	17,650	3,40	60,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784312061					
	VV		Malby - barva (pl)					
	VV		podhledy_C3_pl				17,650	
	VV		Součet				17,650	
							0,00	
68	K	podhledy_pl	Podhledy - plocha	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		Podhledy (pl)					
	VV		C.1					
	VV		34,25				34,250	
	VV	podhledy_C1_pl	Mezisoučet				34,250	
	VV		C.2					
	VV		142,45				142,450	
	VV	podhledy_C2_pl	Mezisoučet				142,450	
	VV		C.3					
	VV		17,65				17,650	
	VV	podhledy_C3_pl	Mezisoučet				17,650	
	VV		C.4					
	VV		14,76				14,760	
	VV	podhledy_C4_pl	Mezisoučet				14,760	
	VV		C.5					
	VV		0,66				0,660	
	VV	podhledy_C5_pl	Mezisoučet				0,660	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		C.6						
VV		138,39			138,390			
VV	podhledy_C6_pl	Mezisoučet			138,390			
VV		C.7						
VV		11,34			11,340			
VV	podhledy_C7_pl	Mezisoučet			11,340			
VV		C.8						
VV		5,99			5,990			
VV	podhledy_C8_pl	Mezisoučet			5,990			
VV		C.9						
VV		4,66			4,660			
VV	podhledy_C9_pl	Mezisoučet			4,660			
VV		oprava stávající omítky stropů						
VV		1.03 - INFOCENTRUM						
VV		25,48			25,480			
VV		1.06 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA						
VV		5,76			5,760			
VV		1.07a-c - ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ						
VV		3,01+1,77+2,45			7,230			
VV		1.08 - STROJOVNÁ VÝTAHU						
VV		1,59			1,590			
VV		2.01 - CHODBA A SCHODIŠTĚ						
VV		3,25			3,250			
VV		2.02 - EXPOZICE LÁZNĚ A JESKYŇĚ						
VV		6,15			6,150			
VV		2.11 - EXPOZICE LÁZNĚ A JESKYŇĚ						
VV		5,29			5,290			
VV		2.12 - EXPOZICE LÁZNĚ A JESKYŇĚ						
VV		1,13			1,130			
VV		2.13 - SCHODIŠTĚ						
VV		8,34			8,340			
VV	omítka_opr_strop_pl	Mezisoučet			64,220			
VV		nová omítka stropů						
VV		1.05 - EXPOZICE PROPASTI						
VV		23,44			23,440			
VV		1.11 - TECHNICKÁ MÍSTNOST						
VV		5,01			5,010			
VV		1.18 - BÝVALÝ KURNÍK						
VV		7,27			7,270			
VV		1.19 - BÝVALÝ SENÍK						
VV		4,41			4,410			
VV	omítka_nová_strop_	Mezisoučet			40,130			
VV		Součet			474,500			
VV		474,5*0 'Přepočtené koeficientem množství			0,000			
69	K	stěny_pl	Povrch stěn - plocha	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní
VV		Povrch stěn (pl)						
VV		SI 01						
VV		1.NP						
VV		61,82			61,820			
VV		2.NP						
VV		11,85			11,850			
VV	SI01_pl	Mezisoučet			73,670			
VV		SI 02						
VV		1.NP						
VV		19,78			19,780			
VV	SI02_pl	Mezisoučet			19,780			
VV		SI 03						
VV		47,69			47,690			
VV	SI03_pl	Mezisoučet			47,690			
VV		omítka stěn oprava						
VV		1.NP						
VV		245,71+140,99*2			527,690			
VV		2.NP						
VV		166,84+125,08*2			417,000			
VV		3.NP						
VV		102,91+46,93*2			196,770			
VV		ostatní - otvory, ostění, apod						
VV		100,0			100,000			
VV	omítka_opr_stěny_p	Mezisoučet			1 241,460			
VV		omítka stěn nová na stávající zdi						
VV		1.NP						
VV		151,29			151,290			
VV		omítka na dozdivky						
VV		29,33*2			58,660			
VV	omítka_nová_stěny_	Mezisoučet			209,950			
VV		S1						
VV		11,18*2			22,360			
VV		S2						
VV		36,74			36,740			
VV		S3						
VV		9,18*2			18,360			
VV		S4						
VV		7,59*2			15,180			
VV		S5						
VV		9,84			9,840			
VV		S6						
VV		18,35*2			36,700			
VV		S7						
VV		6,15*2			12,300			
VV		S8						
VV		15,99*2			31,980			
VV		S9						
VV		28,12			28,120			
VV	SDK_příčky_pl	Mezisoučet			211,580			
VV		zateplení WC imobilní						
VV		16,31			16,310			
VV	stěny_TI_pl	Mezisoučet			16,310			
VV		OB1						
VV		63,43			63,430			
VV	obklady_OB1_pl	Mezisoučet			63,430			
VV		OB2						
VV		29,39			29,390			
VV	obklady_OB2_pl	Mezisoučet			29,390			
VV		OB4						
VV		3,39			3,390			
VV	obklady_OB4_pl	Mezisoučet			3,390			
VV		OB5						
VV		50,89			50,890			
VV	obklady_OB5_pl	Mezisoučet			50,890			
VV		zrcadlo						
VV		0,94			0,940			
VV	obklady_zrcadlo_pl	Mezisoučet			0,940			
VV		Součet			1 968,480			
VV		1968,48*0 'Přepočtené koeficientem množství			0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.1.1-2.7 - Výpis prvků

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		4 906 543,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 906 543,09 0,00	21,00% 15,00%	1 030 374,05 0,00
Cena s DPH		v CZK 5 936 917,14	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3:
D.1.1-2.7 - Výpis prvků

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 906 543,09
K - Klempířské výrobky	330 275,21
Z - Zámečnické výrobky	421 167,78
T - Truhlářské výrobky	340 890,30
OE - Ostatní výrobky	496 719,90
D - Dveře	601 780,70
R - Repase	2 715 709,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.1.1-2.7 - Výpis prvků

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: Město Hranice

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 906 543,09

D		K	Klempířské výrobky					330 275,21
1	K	K01	D+M oplechování atiky, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 426 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	16,190	1 627,30	26 345,99	vlastní
2	K	K02	D+M oplechování atiky, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 455 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	18,097	1 512,70	27 375,33	vlastní
3	K	K03	D+M oplechování atiky, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 456 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	7,445	1 664,00	12 388,48	vlastní
4	K	K04	D+M oplechování atiky, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 275 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	14,411	865,40	12 471,28	vlastní
5	K	K05	D+M oplechování atiky, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 327 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	5,770	1 275,60	7 360,21	vlastní
6	K	K06	D+M oplechování atiky, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 615 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,125	2 138,10	4 543,46	vlastní
7	K	K07	D+M oplechování atiky, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 326 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	5,680	1 262,00	7 168,16	vlastní
8	K	K08	D+M oplechování atiky, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 595 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,265	1 761,20	3 989,12	vlastní
9	K	K09	D+M oplechování hlavice sloupů, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 450 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	0,970	1 596,30	1 548,41	vlastní
10	K	K10	D+M okapový plech, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 465 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	4,660	1 014,40	4 727,10	vlastní
11	K	K11	D+M okapový plech, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 230 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	22,755	511,90	11 648,28	vlastní
12	K	K12	D+M krycí lišta, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 250 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	19,838	460,80	9 141,35	vlastní
13	K	K13	D+M závětrná lišta, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 280 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	0,600	653,30	391,98	vlastní
14	K	K14	D+M závětrná lišta, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 312 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	0,600	757,80	454,68	vlastní
15	K	K15	D+M parapet, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 165 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	7,370	1 002,30	7 386,95	vlastní
16	K	K16	D+M parapet, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 180 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	13,050	887,60	11 583,18	vlastní
17	K	K17	D+M parapet, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 245 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	1,410	1 412,30	1 991,34	vlastní
18	K	K18	D+M parapet, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 315 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	5,280	1 535,30	8 106,38	vlastní
19	K	K19	D+M parapet, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 340 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	1,760	1 786,30	3 143,89	vlastní
20	K	K20	D+M parapet, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 105 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	13,310	642,30	8 549,01	vlastní
21	K	K21	D+M krycí plech, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 155 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	27,415	376,40	10 319,01	vlastní
22	K	K22	D+M půlkulatý žlab, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 250 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	4,660	806,10	3 756,43	vlastní
23	K	K23	D+M hranatý žlab, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 473 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	24,459	2 065,30	50 515,17	vlastní
24	K	K24	D+M kulatý dešťový svod, TiZn plech tl. 0,7 mm, DN 100 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	8,313	2 296,80	19 093,30	vlastní
25	K	K25	D+M kulatý dešťový svod, TiZn plech tl. 0,7 mm, DN 80 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	8,182	1 763,80	14 431,41	vlastní
26	K	K26	D+M hrnatý žlab - maska, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 457 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	23,359	2 087,00	48 750,23	vlastní
27	K	K27	D+M krycí lišta, TiZn plech tl. 0,7 mm, rš. 85 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	3,580	246,00	880,68	vlastní
28	K	K28	D+M klempířské oprávcování detailů v místě kotlíků, TiZn plech tl. 0,7 mm vč. kotvení, kotvícího materiálu, povrchové úpravy, přípravy podkladu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	6 107,20	12 214,40	vlastní

D		Z	Zámečnické výrobky					421 167,78
29	K	Z101	D+M zábradlí na rampě - shodné provedení jako stávající, v = 900 mm vč. kotvení, připravených otvorů, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	26,750	5 137,20	137 420,10	vlastní
30	K	Z102	D+M zábradlí na střeše, v = 210 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	4,590	3 206,40	14 717,38	vlastní
31	K	Z103a	D+M krycí plech - ocelový rám s dřevaným plechem, 1410 x 2530 mm vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	64 753,60	64 753,60	vlastní
32	K	Z103b	D+M krycí plech - ocelový rám s dřevaným plechem, 830 x 2535 mm vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	37 282,20	74 564,40	vlastní
33	K	Z103c	D+M krycí plech - ocelový rám s dřevaným plechem, 780 x 560 mm vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	10 884,30	10 884,30	vlastní
34	K	Z104a	D+M skládací brána svařovaná, 1940 x 2120 mm vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	61 788,00	61 788,00	vlastní
35	K	Z104b	D+M skládací brána svařovaná, 1840 x 2120 mm vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	57 040,00	57 040,00	vlastní

D		T	Truhlářské výrobky					340 890,30
36	K	T02	D+M čajová kuchyňka, dl. 1,4 m vč. kotvení, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	42 354,00	42 354,00	vlastní
37	K	T03	D+M umyvadlová skříňka WC mužů, 1765 x 450 x 870 mm vč. umyvadla, kotvení, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	111 494,00	111 494,00	vlastní
38	K	T04	D+M umyvadlová skříňka WC mužů, 2410 x 450 x 870 mm vč. umyvadla, kotvení, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	130 456,00	130 456,00	vlastní
39	K	T05	D+M vnitřní parapet s nosem, š. 185 mm vč. kotvení, přípravy podkladu, LED osvětlení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	2,450	5 194,00	12 725,30	vlastní
40	K	T06	D+M zrcadlový obklad s vynášecí podkonstrukcí, 1765 x 1200 mm vč. kotvení, podkonstrukce, LED osvětlení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 375,00	18 375,00	vlastní
41	K	T07	D+M zrcadlový obklad s vynášecí podkonstrukcí, 2410 x 1200 mm vč. kotvení, podkonstrukce, LED osvětlení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	25 486,00	25 486,00	vlastní

D		OE	Ostatní výrobky					496 719,90
42	K	OE01	D+M výlez na plochou střechu, 600 x 600 mm vč. kotvení, zapravení střešní krytiny, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	27 024,80	27 024,80	vlastní
43	K	OE02.1	D+M přenosný hasicí přístroj, 21A vč. kotvení, revize a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	1 158,30	1 158,30	vlastní
44	K	OE02.2	D+M přenosný hasicí přístroj, 34A vč. kotvení, revize a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	3,000	1 553,80	4 661,40	vlastní
45	K	OE02.3	D+M kovový box na přenosný hasicí přístroj, cca 245 x 625 x 200 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	2 253,50	2 253,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	OE02.4	D+M kovový box na přenosný hasicí přístroj vestavný, 950 x 650 x 285 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	3 127,50	3 127,50	vlastní
47	K	OE03.1	D+M revizní dvířka do podhledu, 400 x 400 mm vč. kotvení, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	1 259,30	2 518,60	vlastní
48	K	OE03.2	D+M revizní dvířka pod keramický obklad, 400 x 400 mm vč. kotvení, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	2 358,30	2 358,30	vlastní
49	K	OE04.1	D+M branka - nerezový sloupek se skleněným křídlem vč. kotvení, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	27 077,80	27 077,80	vlastní
50	K	OE04.2	D+M snímač kódu - nerezový sloupek se skleněným křídlem vč. kotvení, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	11 186,30	11 186,30	vlastní
51	K	OE05	D+M schodolez vč. příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	56 614,00	56 614,00	vlastní
52	K	OE06	D+M orientační systém budovy vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	25 310,00	25 310,00	vlastní
53	K	OE07	D+M zásobník na papírové role, nástěnný, chromiklová ocel vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	24 519,00	24 519,00	vlastní
54	K	OE10.01	D+M dávkovač mydla, nástěnný, nerezový vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	4,000	5 342,00	21 368,00	vlastní
55	K	OE10.02	D+M držák toalet. papíru - velký, nástěnný, celokovový vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	6,000	2 173,60	13 041,60	vlastní
56	K	OE10.03	D+M držák toalet. papíru - menší, nástěnný, nerezový vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	3,000	2 015,20	6 045,60	vlastní
57	K	OE10.04	D+M WC kartáč, nástěnný, nerezový vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	9,000	1 798,50	16 186,50	vlastní
58	K	OE10.05	D+M koš, nástěnný, chromiklová ocel vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	3 024,50	3 024,50	vlastní
59	K	OE10.06	D+M zásobník na papírové role, nástěnný, chromiklová ocel vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	3 271,70	3 271,70	vlastní
60	K	OE10.07	D+M hygienický koš s dávkovačem hygienických sáčků, nástěnný, nerezový vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	6,000	6 814,20	40 885,20	vlastní
61	K	OE10.08	D+M dvojháček, nástěnný, nerezový vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	11,000	412,90	4 541,90	vlastní
62	K	OE10.09	D+M sprchová police, nástěnná, nerezová vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	1 932,00	1 932,00	vlastní
63	K	OE10.10x	D+M vodovodní baterie s bezdotykovým provozem, nástěnná, nerezová vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) - dodávka ZTI	kpl	5,000	0,00	0,00	vlastní
64	K	OE10.10y	D+M dávkovač tekutého mydla s bezdotykovým provozem, nástěnný, nerezový vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	5,000	20 830,90	104 154,50	vlastní
65	K	OE10.10z	D+M osoušeč rukou s bezdotykovým provozem, nástěnný, nerezový vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	3,000	31 486,30	94 458,90	vlastní

D	D	Dveře						601 780,70
66	K	D 001	D+M jednokřídle otočné dveře, 700 x 1970 mm (otvor 800 x 2020 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	21 400,00	21 400,00	vlastní
67	K	D 002	D+M jednokřídle otočné dveře, 700 x 1970 mm (otvor 800 x 2020 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	21 500,00	21 500,00	vlastní
68	K	D 003	D+M jednokřídle otočné dveře s nadsvětlíkem, 700 x 1970 mm (otvor 800 x 2550 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	37 800,00	37 800,00	vlastní
69	K	D 004	D+M jednokřídle otočné dveře s nadsvětlíkem, 700 x 1970 mm (otvor 800 x 2550 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	33 220,00	33 220,00	vlastní
70	K	D 005	D+M jednokřídle otočné dveře s nadsvětlíkem, 700 x 1970 mm (otvor 800 x 2550 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	4,000	33 220,00	132 880,00	vlastní
71	K	D 006	D+M jednokřídle otočné dveře s nadsvětlíkem, 700 x 1970 mm (otvor 800 x 2550 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	33 400,00	33 400,00	vlastní
72	K	D 007	D+M jednokřídle otočné dveře s nadsvětlíkem, 700 x 1970 mm (otvor 800 x 2550 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	33 220,00	33 220,00	vlastní
73	K	D 008	D+M jednokřídle otočné dveře s nadsvětlíkem, 700 x 1970 mm (otvor 800 x 2550 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	31 100,00	62 200,00	vlastní
74	K	D 009	D+M jednokřídle otočné dveře s nadsvětlíkem, 700 x 1970 mm (otvor 800 x 2550 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	18 300,00	18 300,00	vlastní
75	K	D 010	D+M jednokřídle posuvné dveře s nadsvětlíkem, 900 x 2050 mm (otvor 1960 x 2125 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	55 800,00	55 800,00	vlastní
76	K	D 011	D+M jednokřídle otočné dveře, 700 x 1970 mm (otvor 800 x 2020 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	21 400,00	21 400,00	vlastní
77	K	D 012	D+M replika jednokřídlych otočných dveří, 800 x 1800 mm (otvor 960 x 1880 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	51 060,70	51 060,70	vlastní
78	K	D 014	D+M protipožární jednokřídle otočné dveře, 700 x 1970 mm (otvor 800 x 2020 mm) vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	37 500,00	37 500,00	vlastní
79	K	D19	Replika jednokřídle otočné dveře, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	42 100,00	42 100,00	vlastní

D	R	Repase						2 715 709,20
80	K	O1	Repase přepážky, 860 x 1500 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	23 313,00	23 313,00	vlastní
81	K	O2	Repase přepážky, 1980 x 1980 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	64 464,00	64 464,00	vlastní
82	K	O3	Repase přepážky, 790 x 1520 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	20 385,00	20 385,00	vlastní
83	K	O4	Repase okna ze sklobetonových tvárníc, 740 x 1040 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	4 920,00	4 920,00	vlastní
84	K	O5	Repase okna kastlového, 1760 x 2480 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	3,000	81 360,00	244 080,00	vlastní
85	K	O6	Repase okna jednoduchého, 1400 x 1380 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	4,000	24 263,20	97 052,80	vlastní
86	K	O7	Repase okna ze sklobetonových tvárníc, 1400 x 2000 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	2,000	16 661,70	33 323,40	vlastní
87	K	O8	Repase okna kastlového, 1400 x 1380 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	34 789,20	34 789,20	vlastní
88	K	O9	Repase okna ze sklobetonových tvárníc, 2180 x 530 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	6 482,00	6 482,00	vlastní
89	K	O10	Repase okna ze sklobetonových tvárníc, 740 x 530 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	2 045,40	2 045,40	vlastní
90	K	O11	Repase okna jednoduchého, 1300 x 500 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	6 949,10	6 949,10	vlastní
91	K	O13	Repase okna jednoduchého, 400 x 600 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	3 079,60	3 079,60	vlastní
92	K	O14	Repase okna kastlového, 1780 x 1550 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	9,000	50 600,00	455 400,00	vlastní
93	K	O15	Repase kruhového otvoru D 500 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	5 479,00	5 479,00	vlastní
94	K	O17	Repase okna ze sklobetonových tvárníc, 9310 x 280 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00	vlastní
95	K	O18	Repase okna kastlového, 800 x 600 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
96	K	O19	Repase okna kastlového, 1500 x 560 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	2,000	16 125,20	32 250,40	vlastní
97	K	D1	Repase obložkové zárubně, 840 x 2030 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	10 640,20	10 640,20	vlastní
98	K	D2	Repase dveří a zárubně, 880-900 x 1970-2000 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	5,000	33 231,00	166 155,00	vlastní
99	K	D5	Repase dveří se světlíkem a zárubně, 2220 x 2400 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	80 623,20	80 623,20	vlastní
100	K	D6	Repase dveří a zárubně, 600 x 1800 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	6 678,80	6 678,80	vlastní
101	K	D10	Repase dveří a zárubně, 1700 x 2050 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	56 070,00	56 070,00	vlastní
102	K	D11	Repase dveří se světlíkem a zárubně, 1790 x 3340 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	91 226,00	91 226,00	vlastní
103	K	D12	Repase dveří a zárubně, 970 x 2090 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	33 012,00	33 012,00	vlastní
104	K	D13	Repase dveří a zárubně, 790 x 1780 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	24 618,00	24 618,00	vlastní
105	K	D15	Repase dveří se světlíkem a zárubně, 750-780 x 2580-2590 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	3,000	37 093,00	111 279,00	vlastní
106	K	D16	Repase dveří a zárubně, 850-950 x 1850-1970 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	2,000	30 481,00	60 962,00	vlastní
107	K	D17	Repase vrat, 2700 x 1970 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	85 412,00	85 412,00	vlastní
108	K	D18	Repase dveří se světlíkem a zárubně, 900-1000 x 2620-2640 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	2,000	49 624,00	99 248,00	vlastní
109	K	D20	Repase dveří a zárubně, 900 x 1200 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	18 902,00	18 902,00	vlastní
110	K	Z1	Repase zábradlí schodiště, cca 8,1 m - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	51 263,00	51 263,00	vlastní
111	K	Z2	Repase venkovního zábradlí, cca 6,4 m - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	34 790,10	34 790,10	vlastní
112	K	Z3	Repase venkovního madla, cca 12,1 m - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	15 763,50	15 763,50	vlastní
113	K	Z6	Repase žerdě - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	10 484,00	10 484,00	vlastní
114	K	Z8	Repase jímací tyče hromosvodu - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	12 651,00	12 651,00	vlastní
115	K	Z9a	Repase ventilační hlavice kanalizačního potrubí - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	10 638,00	10 638,00	vlastní
116	K	Z9b	Repase ventilační hlavice kanalizačního potrubí - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	11 825,00	11 825,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	Z10	Repase potrubí odvětrání kanalizace - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	12 340,00	12 340,00	vlastní
118	K	T1	Repase stolu - pultu - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	27 083,20	27 083,20	vlastní
119	K	C2	Repase koncových prvků elektro - specifikace úprav a rozsah dle PD	kpl	1,000	11 622,00	11 622,00	vlastní
120	K	C8	Repase svítidla - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	11 983,00	11 983,00	vlastní
121	K	A1	Repase odkládacího stolku na zavazadla - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	11 527,00	11 527,00	vlastní
122	K	A3	Repase výtahu - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	24 427,00	24 427,00	vlastní
123	K	A4	Repase trezoru - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	11 335,00	11 335,00	vlastní
124	K	A5	Repase pítka - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	51 302,00	51 302,00	vlastní
125	K	A6	Repase květníku - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	11 317,00	11 317,00	vlastní
126	K	A7	Repase zařízení na prádlo - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	51 670,00	51 670,00	vlastní
127	K	SŽ.PF 01	Repase LOP, 6928 x 3140 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	123 850,00	123 850,00	vlastní
128	K	SŽ.PF 02	Repase LOP, 4500 x 1070 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	26 506,00	26 506,00	vlastní
129	K	SŽ.PF 03	Repase LOP, 4660 x 1060 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	31 295,00	31 295,00	vlastní
130	K	SŽ.PF 04	Repase LOP, 5250 x 1500 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	50 593,00	50 593,00	vlastní
131	K	SŽ.PF 05	Repase LOP, 5595 x 1060 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	31 087,00	31 087,00	vlastní
132	K	SŽ.PF 06	Repase LOP, 9235 x 840 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	39 320,00	39 320,00	vlastní
133	K	SŽ.Z 001	Repase mříže, 2070 x 2560 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	30 134,00	30 134,00	vlastní
134	K	SŽ.Z 002	Repase mříže, 1750 x 1300 mm - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	14 273,10	14 273,10	vlastní
135	K	SŽ.Z 003	Repase ocelových prvků, cca 9,3 m - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	9 497,80	9 497,80	vlastní
136	K	SŽ.Z 004	Repase ocelových prvků, cca 6,0 m - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	6 471,20	6 471,20	vlastní
137	K	SŽ.Z 005	Repase zábradlí, cca 4,8 m - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	5 788,20	5 788,20	vlastní
138	K	SŽ.Z 006	Repase zábradlí, cca 8,7 m - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	50 107,00	50 107,00	vlastní
139	K	SŽ.Z 008	Repase zábradlí, cca 4,8 m - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	12 688,00	12 688,00	vlastní
140	K	SŽ.SC0 01	Repase sloupu, cca 4,7 m - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	5 589,00	5 589,00	vlastní
141	K	SŽ.SC0 02	Repase sloupu, cca 4,9 m - specifikace úprav dle PD	kpl	1,000	6 150,00	6 150,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Birolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		1 427 520,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 427 520,52 0,00	21,00% 15,00%	299 779,31 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 727 299,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 427 520,52
HSV - Práce a dodávky HSV	111 203,37
1 - Zemní práce	64 557,94
4 - Vodorovné konstrukce	4 837,32
8 - Trubní vedení	571,20
998 - Přesun hmot	41 236,91
PSV - Práce a dodávky PSV	1 286 717,15
713 - Izolace tepelné	20 326,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	144 955,47
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	317 883,60
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	392 121,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	292 301,10
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	119 128,88
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 427 520,52

D HSV Práce a dodávky HSV 111 203,37

D 1 Zemní práce 64 557,94

1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	24,480	951,10	23 282,93	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102					
		VV f10	4*0,8*1,5+19,68	24,480				

2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,000	98,30	983,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
		VV	zemina ponechaná na zásyp					
		VV	f8	5,000				
		VV	zemina zpět na zásyp					
		VV	f8	5,000				
		VV	Součet	10,000				

3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	19,480	212,60	4 141,45	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
		VV	odvoz na skládku	19,480				
		VV f9	f10-f9					

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,480	153,40	3 755,23	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
		VV	zemina zpět na zásyp					
		VV	f8	5,000				
		VV	zemina odvezená na skládku					
		VV	f9	19,480				
		VV	Součet	24,480				

5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	38,960	385,10	15 003,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	f9	19,480				
		VV	19,48*2 'Přepočtené koeficientem množství	38,960				

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19,480	24,80	483,10	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	f9	19,480				

7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	5,000	156,20	781,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
		VV f8	f10-f1-f2	5,000				

8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,880	255,40	4 055,75	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
		VV f2	4*0,8*0,35+14,76	15,880				

9	M	58337302	Štěrkopísek frakce 0/16	t	31,760	380,10	12 071,98	CS ÚRS 2024 01
		VV	f2	15,880				
		VV	15,88*2 'Přepočtené koeficientem množství	31,760				

D 4 Vodorovné konstrukce 4 837,32

10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	3,600	1 343,70	4 837,32	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
		VV f1	4*0,8*0,1+3,28	3,600				

D 8 Trubní vedení 571,20

11	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	4,000	86,90	347,60	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161211					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

12	M	28613109R	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm	m	4,000	39,30	157,20	vlastní
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	---------

13	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	4,000	16,60	66,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

D 998 Přesun hmot 41 236,91

14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	38,568	1 069,20	41 236,91	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 1 286 717,15

D 713 Izolace tepelné 20 326,70

15	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	211,000	79,40	16 753,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

16	M	28377105	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 18/13mm	m	18,000	17,10	307,80	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

17	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 22/9mm	m	61,000	14,30	872,30	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

18	M	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 22/13mm	m	28,000	16,80	470,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

19	M	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 28/9mm	m	58,000	14,60	846,80	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

20	M	28377112	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 28/13mm	m	14,000	22,60	316,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

21	M	28377115	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 35/9mm	m	32,000	15,60	499,20	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	200,663	1,30	260,40	CS ÚRS 2024 01
---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713201					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 144 955,47

23	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	19,000	444,10	8 437,90	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

24	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	22,000	529,80	11 655,60	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

25	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	14,000	593,00	8 302,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

26	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	25,000	704,60	17 615,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025					
--	--	------------	---	--	--	--	--	--

27	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	2,000	475,40	950,80	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041					
28	K	721174042	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	31,000	532,50	16 507,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042					
29	K	721174043	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	14,000	526,80	7 375,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
30	K	721174044	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	2,000	702,90	1 405,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044					
31	K	721174045	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,000	886,20	5 317,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045					
32	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	92,60	1 203,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105					
33	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000	166,80	1 334,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109					
34	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	3,000	2 473,10	7 419,30	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211422					
35	K	721212R01	Nerezový odvodňovací žlab délky 2 450 mm s vodorovným odtokem DN 50 včetně vodní a mechanické zápachové uzávěrky	kus	1,000	36 321,00	36 321,00	vlastní
36	K	721226R01	Vodní ŽU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otláčivým ramenem odtoku	kus	8,000	1 309,70	10 477,60	vlastní
37	K	721226R02	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm	kus	2,000	1 414,00	2 828,00	vlastní
38	K	721226R03	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kulíčkou pro suchý stav	kus	2,000	741,10	1 482,20	vlastní
39	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 093,10	1 093,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153					
40	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	135,000	27,10	3 658,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
41	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1 433,849	1,10	1 570,57	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721201					
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							317 883,60	
42	K	722130233	Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	66,000	624,10	41 190,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130233					
43	K	722140R01	Potrubi z ocelových trubek spojené lisováním Ø 28/1,2	m	29,000	791,50	22 953,50	vlastní
44	K	722175001	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 16 x 2,2	m	18,000	445,50	8 019,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175001					
45	K	722175002	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	89,000	407,20	36 240,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175002					
46	K	722175003	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	161,000	581,10	93 557,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175003					
47	K	722175004	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	32,000	592,30	18 953,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175004					
48	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	35,000	259,20	9 072,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
49	K	722221R01	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" s připojením na hadici, nezámrzný	soubor	1,000	4 324,00	4 324,00	vlastní
50	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	3,000	293,20	879,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224115					
51	K	722231072	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2"	kus	1,000	289,80	289,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231072					
52	K	722231074	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	2,000	508,20	1 016,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231074					
53	K	722231143	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 1"	kus	3,000	788,80	2 366,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231143					
54	K	722232042	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/8"	kus	2,000	267,80	535,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232042					
55	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	5,000	289,30	1 446,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043					
56	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	5,000	398,70	1 993,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044					
57	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	4,000	594,80	2 379,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232045					
58	K	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	1,000	612,90	612,90	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232062					
59	K	722232063	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	2,000	832,10	1 664,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232063					
60	K	722232R03	Armatury se dvěma závitů zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1"	kus	1,000	4 192,00	4 192,00	vlastní
61	K	722234263	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"	kus	1,000	199,00	199,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234263					
62	K	722234265	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"	kus	2,000	493,40	986,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234265					
63	K	722250R02	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m	soubor	2,000	10 732,00	21 464,00	vlastní
64	K	722262301	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mikroběžné G 1"x 105 mm Qn 2,5	kus	1,000	2 332,40	2 332,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722262301					
65	K	734411127	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm	kus	2,000	989,60	1 979,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411127					
66	K	734421R03	Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–10 bar průměru 63 mm	kus	2,000	949,40	1 898,80	vlastní
67	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smýčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	2,000	455,30	910,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424101					
68	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	310,000	56,20	17 422,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226					
69	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	310,000	55,20	17 112,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					
70	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	3 159,912	0,60	1 892,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722201					
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							392 121,40	
71	K	734R00001	Automatický filtr se zpětným proplachem, referenční typ JPF - A/T 1 1/2"	kus	2,000	73 968,00	147 936,00	vlastní
72	K	734R00002	Expanzní nádoba pro pitnou vodu o objemu 100 l + průtočná přípojovací armatura	kus	1,000	27 777,00	27 777,00	vlastní
73	K	734R00003	Trojcestný směšovací ventil DN 20	kus	1,000	6 769,10	6 769,10	vlastní
74	K	734R00004	UV Lampa	kus	1,000	14 287,20	14 287,20	vlastní
75	K	734R00005	Kompaktní čerpací stanice pro využívání dešťové vody, referenční typ WILO Rain 1	kus	1,000	46 135,00	46 135,00	vlastní
76	K	734R00006	Automatická tlaková stanice pro požární vodovod, referenční typ WILO ISAR	kus	1,000	22 356,00	22 356,00	vlastní
77	K	734R00007	Automatická tlaková stanice pro domovní vodovod, referenční typ WILO Siboos smart helix1 VE403	kus	1,000	120 869,00	120 869,00	vlastní
78	K	734R00008	Cirkulační čerpadlo TV , referenční typ ALPHA 1 25-40 N180	kus	1,000	5 992,10	5 992,10	vlastní
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							292 301,10	
79	K	725_POZN	Standardy zařizovacích předmětů dle výkresu AS 408		0,000	0,00	0,00	
80	K	725112R22	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. prkénka a poklopu, rozměry 370x545x350 mm	soubor	7,000	7 667,00	53 669,00	vlastní
81	K	725112R23	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro tělesné postižené, vč. prkénka a poklopu, rozměry 360 x 700 mm	soubor	1,000	10 102,00	10 102,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	725121R25	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem, napájení ze sítě, rozměry 310 x 315 x 550 mm	soubor	3,000	14 102,00	42 306,00	vlastní
83	K	725211R02	Umyvadlo keramické bílé bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, s přepadem a otvorem pro baterii, hranaté, rozměry 550 x 465 x 175 mm	soubor	2,000	5 245,00	10 490,00	vlastní
84	K	725211R81	Umyvadlo keramické bílé zdravotní, připevněné na stěnu šrouby, hranaté, rozměry 600 x 550 x 150 mm	soubor	1,000	4 974,00	4 974,00	vlastní
85	K	725211R03	Umývátko keramické bílé bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, s přepadem a otvorem pro baterii, hranaté, rozměry 450 x 340 x 145 mm	soubor	1,000	6 421,00	6 421,00	vlastní
86	K	725241R42	Sprchové vaničky akrylátové čtverkruhové 900x900 mm, s nožkami a bočním panelem, odtok chrom	soubor	1,000	8 700,00	8 700,00	vlastní
87	K	725244R13	Posuvné dvoukřídlé dveře zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř, sprchová zástěna čtverkruh, sklo číré bezpečnostní tl. 6 mm, s povrchovou úpravou s protikapkovým efektem, s obvodovým rámem stříbrné barvy	soubor	1,000	12 023,00	12 023,00	vlastní
88	K	725331R11	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou mřížkou, rozměry cca 505x510x710 mm	soubor	2,000	6 440,00	12 880,00	vlastní
89	K	725331R01	Závěsná keramická výlevka/umyvadlo, materiál polypropylen, rozměry 700 x 500 x 244 mm	soubor	1,000	3 771,30	3 771,30	vlastní
90	K	725531R01	Elektrické ohřívače průtokové	soubor	1,000	6 573,00	6 573,00	vlastní
91	K	725532R02	Elektrické ohřívače zásobníkové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 15 l (2,0 kW)	soubor	1,000	11 748,00	11 748,00	vlastní
92	K	725532R03	Elektrické ohřívače zásobníkové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 150 l rychloohřev 220 V, vč. patrony 6 kW	soubor	1,000	20 527,00	20 527,00	vlastní
93	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	8,000	278,30	2 226,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
94	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	4,000	347,80	1 391,20	CS ÚRS 2024 01
VV			8*0,5 Přepočtené koeficientem množství		4,000			
95	K	725821R01	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 160 mm, chrom, pro výlevku	soubor	3,000	2 979,10	8 937,30	vlastní
96	K	725822R13	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí, směšovací, válcový design, chromová, keramická kartuše a perlátor	soubor	3,000	3 070,00	9 210,00	vlastní
97	K	725822R01	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, invalidní, s prodlouženým raménkem, perlátor s laminární regulací průtoku	soubor	1,000	4 792,00	4 792,00	vlastní
98	K	725822R02	Vodovodní umyvadlové baterie řady OE 10	soubor	5,000	8 119,00	40 595,00	vlastní
99	K	725841R33	Sprchová páková baterie pod omítku, včetně podomítkového modulu, kulatá rozeta, chrom, keramická kartuše;□ sprchová hadice, se zámkem proti přetočení, plast s metalovým efektem;□ ruční sprcha, průměr hlavice cca 100 mm, max. průtok 16 l/ min., chrom;□ držák sprchy otočný, s vyústěním pro podomítkové baterie, chrom□	soubor	1,000	12 320,00	12 320,00	vlastní
100	K	725861R02	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, pohledový chromový válec	kus	7,000	1 150,00	8 050,00	vlastní
101	K	725R00900	Umyvadlo s kontinuálním mycím prostorem 2,4 a 1,8 m	kus	2,000	0,00	0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: "NEOCE/NOVAT - dodávkou dodavatele vybavení sociálního zázemí"					
102	K	998725201	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	2 917,065	0,20	594,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725201					
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace				119 128,88	
103	K	726131R01	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro výlevku	soubor	3,000	8 999,00	26 997,00	vlastní
104	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	7,000	9 915,00	69 405,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041					
105	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,000	22 495,00	22 495,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131043					
106	K	998726211	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1 188,970	0,20	231,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726211					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				29 600,00	
107	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	80,000	370,00	29 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Birolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		859 784,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	859 784,50 0,00	21,00% 15,00%	180 554,75 0,00
Cena s DPH		v CZK 1 040 339,25	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	859 784,50
D 1.4.2 - Vzduchotechnika	859 784,50
AHU 21.1.01 - Větrání expozice - 1.np	302 651,90
AHU 21.2.01 - Větrání hygienického zázemí - 2.np	198 226,80
EF 21.1.01 - Odvětrání bufetu	29 465,60
EF 21.2.01 - Odvětrání bufetu	17 632,40
D1 - Napojení kanálových jednotek	56 607,80
D2 - Ostatní náklady	255 200,00
D3 - Projekt	73 000,00
D4 - Přeprava	25 000,00
D5 - OSTATNÍ	140 200,00
D6 - Finální výstupy zařízení	17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: Město Hranice

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 859 784,50

D D.1.4.2 Vzduchotechnika 859 784,50

D AHU 21.1.01 Větrání expozice - 1.np 302 651,90

1	K	AHU 21.1.01	Přívodní část: množství vzduchu 790m3/h , externí výtlak 150 Pa. Pružná manžeta, kapsový filtr EU 7, rekuperační výměník - ZTZ bezkondenzační, víceotáčkový ventilátor, pružná manžeta	ks/pcs	1,000	61 790,00	61 790,00	vlastní
Poznámka k položce: : Odvodní část: množství vzduchu 790m3/h, externí výtlak 150 Pa. Pružná manžeta, kapsový filtr EU 5, rekuperační výměník - ZTZ bezkondenzační, víceotáčkový ventilátor, pružná manžeta : Kompaktní jednotka ve vnitřním provedení, podstrojí								
2	K	Pol1	Příslušenství: montážní tyče, dvě sady náhradních filtrů, kabelový ovladač, kabeláz, prokabelování, řídící prvky	ks/pcs	1,000	3 504,00	3 504,00	vlastní
3	K	AHU 21.1.01.051	Tlumič hluku, kruhový, potrubí DN 250, s těsněním, 50 mm tlumičí izolace délka 1,0 m, ref. útlum při 250 Hz - 9 dB	ks/pcs	3,000	3 260,00	9 780,00	vlastní
4	K	AHU 21.1.01.052	Hluk tlumičí ohebná hadice, kruhová DN 250, s izolací, délka 1,0 m, ref. útlum při 250 Hz - 19,0 dB	ks/pcs	1,000	535,60	535,60	vlastní
5	K	AHU 21.1.01.101	Regulační klapka kruhová - pozink - jednolistá, DN 100, ruční	ks/pcs	3,000	320,30	960,90	vlastní
6	K	AHU 21.1.01.102	Zpětná klapka kruhová - pozink - DN 250	ks/pcs	2,000	692,10	1 384,20	vlastní
7	K	AHU 21.1.01.201	Krycí mřížka na potrubí - kruhová, tahokov s propustností 75%, DN 140	ks/pcs	1,000	220,80	220,80	vlastní
8	K	AHU 21.1.01.202	Výustka do čtyřhranného potrubí přívodní, hliníková - 625x75, jednořadá, včetně regulace, osazení do podhledu, RAL dle architekta	ks/pcs	1,000	1 266,00	1 266,00	vlastní
9	K	AHU 21.1.01.203	Výustka do čtyřhranného potrubí přívodní, hliníková - 1225x75, dvouřadá, včetně regulace, osazení do podhledu, RAL dle architekta	ks/pcs	1,000	2 535,00	2 535,00	vlastní
10	K	AHU 21.1.01.251	Talířový ventil vč. rámu a kruhové čelní desky, DN 160, odvodní, RAL dle architekta	ks/pcs	2,000	625,40	1 250,80	vlastní
11	K	AHU 21.1.01.252	Talířový ventil vč. rámu a kruhové čelní desky, DN 125, odvodní, RAL dle architekta	ks/pcs	3,000	494,60	1 483,80	vlastní
12	K	AHU 21.1.01.253	Krycí mřížka na potrubí - kruhová, pletivo s propustností 91%, DN 100	ks/pcs	4,000	174,40	697,60	vlastní
13	K	AHU 21.1.01.301	Výustka do čtyřhranného potrubí, přefuková, hliníková - 300x100, dvouřadá, osazení do stěny, RAL dle architekta	ks/pcs	2,000	1 245,20	2 490,40	vlastní
14	K	AHU 21.1.01.302	Výustka do čtyřhranného potrubí, přefuková, hliníková - 525x125, dvouřadá, osazení do podhledu, RAL dle architekta	ks/pcs	1,000	1 785,30	1 785,30	vlastní
15	K	AHU 21.1.01.501	Výfukový kryt, pozink - 500x630, propustnost 55%, s pletivem proti hmyzu a plactvu	ks/pcs	1,000	3 442,00	3 442,00	vlastní
16	K	AHU 21.1.01.502	Sací kryt, pozink - 500x630, propustnost 55%, s pletivem proti hmyzu a plactvu	ks/pcs	1,000	3 886,00	3 886,00	vlastní
17	K	AHU 21.1.01.601	Ohebná Al hadice - laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná. DN 160	bm	3,000	421,90	1 265,70	vlastní
18	K	AHU 22.1.01.701	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 100, vč.30% tvarovek	bm	7,000	841,80	5 892,60	vlastní
19	K	AHU 22.1.01.701.1	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 125, vč.30% tvarovek	bm	1,000	1 082,10	1 082,10	vlastní
20	K	AHU 21.1.01.701	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 140, vč.30% tvarovek	bm	79,000	1 246,10	98 441,90	vlastní
21	K	AHU 21.1.01.701.1	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 160, vč.30% tvarovek	bm	1,000	1 301,70	1 301,70	vlastní
22	K	AHU 21.1.01.702	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 200, vč.30% tvarovek	bm	13,000	1 473,20	19 151,60	vlastní
23	K	AHU 21.1.01.703	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 250, vč.30% tvarovek	bm	10,000	1 832,60	18 326,00	vlastní
24	K	AHU 21.1.01.801	Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tl. 1+4 tř. těsností A - rovné	m2	5,000	1 132,60	5 663,00	vlastní
25	K	AHU 21.1.01.802	Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tl. 1+4 tř. těsností A - tvar.	m2	8,000	1 088,10	8 704,80	vlastní
26	K	AHU 21.1.01.901	Tepelná izolace 60mm s Al. Polepem	m2	35,000	703,10	24 608,50	vlastní
27	K	AHU 21.1.01.902	Kaučuková izolace tl. 21mm	m2	16,000	1 325,10	21 201,60	vlastní

P Poznámka k položce: :
Stavební otvory + ocelové výměny - dodávka stavby.

D AHU 21.2.01 Větrání hygienického zázemí - 2.np 198 226,80

28	K	AHU 21.2.01	Přívodní část: množství vzduchu 940m3/h , externí výtlak 150 Pa. Pružná manžeta, kapsový filtr EU 7, rekuperační výměník - ZTZ bezkondenzační, víceotáčkový ventilátor, pružná manžeta	ks/pcs	1,000	82 138,00	82 138,00	vlastní
Poznámka k položce: : Odvodní část: množství vzduchu 940m3/h, externí výtlak 150 Pa. Pružná manžeta, kapsový filtr EU 5, rekuperační výměník - ZTZ bezkondenzační, víceotáčkový ventilátor, pružná manžeta : Kompaktní jednotka ve vnitřním provedení, podstrojí								

29	K	Pol1	Příslušenství: montážní tyče, dvě sady náhradních filtrů, kabelový ovladač, kabeláz, prokabelování, řídící prvky	ks/pcs	1,000	3 504,00	3 504,00	vlastní
30	K	AHU 21.2.01.051	Tlumič hluku, kruhový, potrubí DN 250, s těsněním, 50 mm tlumičí izolace délka 1,0 m, ref. útlum při 250 Hz - 9 dB	ks/pcs	4,000	2 740,00	10 960,00	vlastní
31	K	AHU 21.2.01.101	Zpětná klapka kruhová - pozink - DN 250	ks/pcs	2,000	654,30	1 308,60	vlastní
32	K	AHU 21.2.01.201	Talířový ventil vč. rámu a kruhové čelní desky, DN 200, přívodní, RAL dle architekta	ks/pcs	4,000	813,40	3 253,60	vlastní
33	K	AHU 21.2.01.251	Talířový ventil vč. rámu a kruhové čelní desky, DN 125, odvodní, RAL dle architekta	ks/pcs	10,000	422,10	4 221,00	vlastní
34	K	AHU 21.2.01.601	Ohebná Al hadice - laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná. DN 125	bm	13,000	476,60	6 195,80	vlastní
35	K	AHU 21.2.01.602	Ohebná Al hadice - laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná. DN 200	bm	6,000	525,60	3 153,60	vlastní
36	K	AHU 21.2.01.701	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 125, vč.30% tvarovek	bm	12,000	874,10	10 489,20	vlastní
37	K	AHU 21.2.01.702	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 160, vč.30% tvarovek	bm	18,000	1 289,90	23 218,20	vlastní
38	K	AHU 21.2.01.703	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 200, vč.30% tvarovek	bm	1,000	1 248,00	1 248,00	vlastní
39	K	AHU 21.2.01.704	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 250, vč.30% tvarovek	bm	6,000	2 052,10	12 312,60	vlastní
40	K	AHU 21.2.01.801	Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tl. 1+4 tř. těsností A - rovné	m2	5,000	882,40	4 412,00	vlastní
41	K	AHU 21.2.01.802	Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tl. 1+4 tř. těsností A - tvar.	m2	3,000	1 169,40	3 508,20	vlastní
42	K	AHU 21.2.01.901	Tepelná izolace 60mm s Al. Polepem	m2	20,000	713,20	14 264,00	vlastní
43	K	AHU 21.2.01.902	Kaučuková izolace tl. 21mm	m2	12,000	1 170,00	14 040,00	vlastní

D EF 21.1.01 Odvětrání bufetu 29 465,60

44	K	EF 21.1.01	Potrubní ventilátor - odvodní, 150m3/h, 150Pa, včetně upevňovacích manžet	ks/pcs	1,000	9 393,00	9 393,00	vlastní
45	K	EF 21.1.01.051	Tlumič hluku, kruhový, potrubí DN 160, s těsněním, 50 mm tlumičí izolace délka 0,5 m, ref. útlum při 250 Hz - 6 dB	ks/pcs	1,000	1 505,00	1 505,00	vlastní
46	K	EF 21.1.01.101	Zpětná klapka kruhová - pozink - DN 160	ks/pcs	1,000	495,40	495,40	vlastní
47	K	EF 21.1.01.201	Výustka do kruhového potrubí přívodní, pozink - 525x75, dvouřadá	ks/pcs	1,000	1 036,80	1 036,80	vlastní
48	K	EF 21.1.01.501	Sací protidešťová žaluzie, pozink - 400x160, propustnost 65%, s pletivem proti hmyzu a plactvu	ks/pcs	1,000	3 172,90	3 172,90	vlastní
49	K	EF 21.1.01.701	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 100, vč.30% tvarovek	bm	2,000	958,10	1 916,20	vlastní
50	K	EF 21.1.01.702	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 160, vč.30% tvarovek	bm	7,000	1 083,10	7 581,70	vlastní
51	K	EF 21.1.01.801	Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tl. 1+4 tř. těsností A - rovné	m2	1,000	973,20	973,20	vlastní
52	K	EF 21.1.01.802	Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tl. 1+4 tř. těsností A - tvar.	m2	1,000	1 051,40	1 051,40	vlastní
53	K	AHU 21.2.01.902	Kaučuková izolace tl. 21mm	m2	2,000	1 170,00	2 340,00	vlastní

D EF 21.2.01 Odvětrání bufetu 17 632,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	EF 21.2.01	Potrubní ventilátor - odvodní, 160m3/h, 150Pa, včetně upevňovacích manžet	ks/pcs	1,000	11 054,00	11 054,00	vlastní
55	K	EF 21.2.01.251	Talířový ventil vč. rámu a kruhové čelní desky, DN 160, odvodní, RAL dle architekta	ks/pcs	2,000	636,80	1 273,60	vlastní
56	K	EF 21.2.01.601	Ohebná Al hadice - laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tloušťky 25 mm, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná. DN 160	bm	3,000	478,00	1 434,00	vlastní
57	K	EF 21.2.01.701	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 100, vč.30% tvarovek	bm	2,000	805,40	1 610,80	vlastní
58	K	EF 21.2.01.702	Kruhové SPIRO potrubí pozink DN 160, vč.30% tvarovek	bm	2,000	1 130,00	2 260,00	vlastní
D D1			Napojení kanálových jednotek			56 607,80		
59	K	Pol2	Pružné manžety, čtyřhranné, izolátor chvění, 706x117 (doměřeno na stavbě dle velikosti jednotky)	ks/pcs	2,000	2 004,60	4 009,20	vlastní
60	K	Pol3	Pružné manžety, čtyřhranné, izolátor chvění, 408x200 (doměřeno na stavbě dle velikosti jednotky)	ks/pcs	2,000	1 270,78	2 541,56	vlastní
61	K	Pol4	Pružné manžety, čtyřhranné, izolátor chvění, 558x117 (doměřeno na stavbě dle velikosti jednotky)	ks/pcs	1,000	1 255,15	1 255,15	vlastní
62	K	Pol5	Výustka do čtyřhranného potrubí přívodní, hliníková - 1225x75, dvouřadá, včetně regulace, osazení do podhledu, RAL dle architekta	ks/pcs	2,000	2 045,00	4 090,00	vlastní
63	K	Pol6	Výustka do čtyřhranného potrubí přívodní, hliníková - 825x75, dvouřadá, včetně regulace, osazení do podhledu, RAL dle architekta	ks/pcs	2,000	1 680,00	3 360,00	vlastní
64	K	Pol7	Výustka do čtyřhranného potrubí přívodní, hliníková - 800x200, dvouřadá, osazení do stěny, RAL dle architekta	ks/pcs	1,000	1 448,09	1 448,09	vlastní
65	K	Pol8	Krycí mřížka na potrubí - čtyřhranná, tahokov s propustností 60%, 706x117 (doměřeno na stavbě dle velikosti jednotky)	ks/pcs	1,000	517,00	517,00	vlastní
66	K	Pol9	Krycí mřížka na potrubí - čtyřhranná, tahokov s propustností 60%, 408x200 (doměřeno na stavbě dle velikosti jednotky)	ks/pcs	1,000	505,00	505,00	vlastní
67	K	Pol10	Krycí mřížka na potrubí - čtyřhranná, tahokov s propustností 60%, 558x117 (doměřeno na stavbě dle velikosti jednotky)	ks/pcs	1,000	476,00	476,00	vlastní
68	K	Pol11	Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tl. 1+4 tř. těsností A - rovné	m2	14,000	715,40	10 015,60	vlastní
69	K	Pol12	Potrubí čtyřhranné ocelové sk.I tl. 1+4 tř. těsností A - tvar.	m2	6,000	1 002,70	6 016,20	vlastní
70	K	Pol13	Kaučuková izolace tl. 21mm	m2	22,000	1 017,00	22 374,00	vlastní
D D2			Ostatní náklady			255 200,00		
D D3			Projekt			73 000,00		
71	K	Pol14	Výrobní dokumentace	set	1,000	31 000,00	31 000,00	vlastní
72	K	Pol15	Skutečné provedení	set	1,000	24 000,00	24 000,00	vlastní
73	K	Pol16	Předávací dokumentace	set	1,000	18 000,00	18 000,00	vlastní
D D4			Přeprava			25 000,00		
74	K	Pol17	Doprava zařízení na staveniště	set	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
D D5			OSTATNÍ			140 200,00		
75	K	Pol18	Zařízení staveniště	set	1,000	22 000,00	22 000,00	vlastní
76	K	Pol19	Štítek - na VZT zařízení	set	1,000	1 800,00	1 800,00	vlastní
77	K	Pol20	Štítek - na potrubí včetně šipek směru proudění vzduchu	set	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
78	K	Pol21	- montážní materiál	set	1,000	28 000,00	28 000,00	vlastní
79	K	Pol22	- spojovací a těsnící materiál	set	1,000	19 000,00	19 000,00	vlastní
80	K	Pol23	- lešení, výška podlahy 1,9m - 3,0m	set	1,000	8 400,00	8 400,00	vlastní
81	K	Pol24	- horizontální a vertikální doprava	set	1,000	9 000,00	9 000,00	vlastní
82	K	Pol25	- profily pro zavěšení VZT zařízení	set	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní
83	K	K001	Prostupy, drážky a zpatěné zapravení	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	vlastní
84	K	K002	Požární ucpávky	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	vlastní
D D6			Finální výstupy zařízení			17 000,00		
85	K	Pol26	Spuštění a odzkoušení zařízení	set	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
86	K	Pol27	Zaregulování	set	1,000	7 000,00	7 000,00	vlastní
87	K	Pol28	Zaškolení obsluhy	set	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění a chlazení

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Birolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		3 750 614,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 750 614,80 0,00	21,00% 15,00%	787 629,11 0,00
Cena s DPH		v CZK 4 538 243,91	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění a chlazení

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 750 614,80
D1 - VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	3 750 614,80
001 - ZAŘIZENÍ	1 021 707,00
100 - CÍRKULAČNÍ ČERPADLA včetně izolačního pouzdra	94 850,00
200 - ARMATURY včetně izolačního pouzdra a potřebných protipřírub	316 268,60
300 - POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY	589 417,00
400 - OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY	353 142,30
500 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	41 265,70
600 - CÍRKULAČNÍ JEDNOTKY	992 789,20
OSTATNÍ NÁKLADY - OSTATNÍ NÁKLADY	341 175,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění a chlazení

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: Město Hranice

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 750 614,80	
D	D1	VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ					3 750 614,80	
D	001	ZAŘIZENÍ					1 021 707,00	
1	K	TČ.1.1.001	Venkovní invertorové tepelné čerpadlo - jednotka VRF ve venkovním prostředí, vzduchem chlazený kondenzátor. Autonomní ovládání od hydroboxu. Pro vytápění v zimě a chlazení v létě. Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 930x1695x765mm, chladiivo R410A. Hmotnost jednotky 175 kg, instalace na podkladní beton stavby.	ks	1,000	320 200,00	320 200,00	vlastní
Poznámka k položce: Nominální výkon topení - 25,2 kW SCOP 4,2 Nominální výkon chlazení - 22,4 kW SEER 6,5 EI. příkon pro kabeláž 5,74 kW 400 V, MCA 18 A, ištění C/25A Akustický výkon 75 dB(A) Akustický tlak v 1m 58 dB(A)								
2	K	TČ.1.2.001	Venkovní invertorové tepelné čerpadlo - jednotka VRF ve venkovním prostředí, vzduchem chlazený kondenzátor. Autonomní ovládání od hydroboxu. Pro vytápění v zimě a chlazení v létě. Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 930x1695x765mm, chladiivo R410A. Hmotnost jednotky 175 kg, instalace na podkladní beton stavby.	ks	1,000	320 200,00	320 200,00	vlastní
Poznámka k položce: Nominální výkon topení - 25,2 kW SCOP 4,2 Nominální výkon chlazení - 22,4 kW SEER 6,5 EI. příkon pro kabeláž 5,74 kW 400 V, MCA 18 A, ištění C/25A Akustický výkon 75 dB(A) Akustický tlak v 1m 58 dB(A)								
3	K	.	Vodící plechy - pro nasměrování výfuku TČ	m2	3,000	934,00	2 802,00	vlastní
Poznámka k položce: Tloušťka 0,7 mm								
4	K	TČ.2.1.001	Vnitřní hydrobox - VRF teplovodní reverzibilní jednotka, nízkoteplotní. Autonomní ovládání, ovládání venkovní jednotky, propojení a ovládání oběhového čerpadla. Spínání elektrického kotle jako bivalentní zdroj. Prokabelování profesí ELE dle schématu výrobce. Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 518x627x330mm, chladiivo R410A. Min. PN 4 Hmotnost jednotky 33 kg. Kotvené do stěny strojovny. Kabelový ovladač pro nastavení	ks	1,000	97 400,00	97 400,00	vlastní
Poznámka k položce: Výkon vytápění (40/30°C) - 25,1 kW Výkon chlazení (6/12°C) - 22,4 kW 230 V								
5	K	TČ.2.2.001	Vnitřní hydrobox - VRF teplovodní reverzibilní jednotka, nízkoteplotní. Autonomní ovládání, ovládání venkovní jednotky, propojení a ovládání oběhového čerpadla. Spínání elektrického kotle jako bivalentní zdroj. Prokabelování profesí ELE dle schématu výrobce. Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 518x627x330mm, chladiivo R410A. Min. PN 4 Hmotnost jednotky 33 kg. Kotvené do stěny strojovny. Kabelový ovladač pro nastavení	ks	1,000	97 400,00	97 400,00	vlastní
Poznámka k položce: Výkon vytápění (40/30°C) - 25,1 kW Výkon chlazení (6/12°C) - 22,4 kW 230 V								
6	K	..1	Cu potrubí - vedení chladiva mezi TČ a vnitřním hydroboxem, dvoutrubka v izolačním pouzdře, včetně náplně R410a, včetně kabeláže.	bm	60,000	485,00	29 100,00	vlastní
Poznámka k položce: 9,52/22,2 mm								
7	K	E.1.1.001	Závěsný elektrický kotel - včetně vnitřního oběhového čerpadla, pojistného ventilu, 3 bar, bivalentní zdroj. Vnější rozměry jednotky (ŠxVxD) - 475x805x235mm. Hmotnost jednotky 45 kg. Kotvené do stěny strojovny.	ks	1,000	34 795,00	34 795,00	vlastní
Poznámka k položce: Výkon vytápění - 15,0 kW 400 V čerpadlo: 0,65 m3/h, 2,6 m								
8	K	HVDT.001	Hydraulický vyrovnávací dynamických tlaků - Svařenec dle schématu, 4x přírubové hrdlo, vypouštěcí hrdlo s ventilem ve spodní části, hrdlo s odvzdušněním v horní části. Min. konstrukční přetlak PN 6	ks	1,000	15 720,00	15 720,00	vlastní
Poznámka k položce: max. průtok 5,22 m3/h								
9	K	4.1.001	Doplnění vody - kompaktní automatické doplnění upravené vody do systému s membránovou tlakovou expanzní nádobou. Přímé doplnění upravené vody bez čerpadla. PN 10.	ks	1,000	19 885,00	19 885,00	vlastní
Poznámka k položce: 230 V								
10	K	4.2.001	Úprava vody - automatický změkčovací kabinet, s mechanickým předfiltrem. Včetně soli, montážního bloku a připojovacích hadic. PN 6. Přívod vody 3-6 bar.	ks	1,000	17 835,00	17 835,00	vlastní
Poznámka k položce: 230 V								
11	K	EN.001	Expanzní nádob a - tlaková, uzavřená, nevyměnitelná membrána, zalisovaná, pro vytápění a chlazení, PN6. Včetně bezpečnostního ventilu MK.	ks	1,000	3 520,00	3 520,00	vlastní
Poznámka k položce: 25 l								
12	K	1.001	Potrubní oddělovač - Oddělující pitnou vodu, včetně vodoměru. PN 10.	ks	1,000	22 160,00	22 160,00	vlastní
13	K	5.1.001	Sada poruchové signalizace - kompletní dodávka sady pro hlídání poruchových stavů a signalizace provozovatelů.	ks	1,000	40 690,00	40 690,00	vlastní
Poznámka k položce: Zaplavení strojovny, dlouhodobé doplňování, hlídání min. a max. tlaku soustavy, únik chladiva do prostoru, hlídání prostorové teploty								
D	100	CIRKULAČNÍ ČERPADLA včetně izolačního pouzdra					94 850,00	
14	K	Č.1.1.101	Oběhové čerpadlo hydroboxu - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokróběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění od ovládání TČ.	ks	1,000	25 620,00	25 620,00	vlastní
Poznámka k položce: Průtok 3,2 m3/h Výtlak 4,6 m								
15	K	Č.1.2.101	Oběhové čerpadlo hydroboxu - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokróběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM, konstantní otáčky. Autonomní ovládání, spouštění od ovládání TČ.	ks	1,000	25 620,00	25 620,00	vlastní
Poznámka k položce: Průtok 3,2 m3/h Výtlak 4,6 m								
16	K	Č.2.1.101	Oběhové čerpadlo systému - oběhové s těsněním, těleso čerpadla z litiny, mokróběžné, do teploty 110°C, přímé provedení do potrubí, min. PN6. včetně zabudovaného FM a čidel dif. tlaku, proporcionálně řízené. Autonomní ovládání, spouštění od ovládání TČ.	ks	1,000	43 610,00	43 610,00	vlastní
Poznámka k položce: Průtok 5,22 m3/h Výtlak 8,9 m								
D	200	ARMATURY včetně izolačního pouzdra a potřebných protipřírub					316 268,60	
17	K	1.201	Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnopřůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, min. PN10, tmax. 120°C, tmin -10°C	ks	6,000	1 975,00	11 850,00	vlastní
Poznámka k položce: DN50								
18	K	1.202	Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnopřůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, min. PN10, tmax. 120°C, tmin -10°C	ks	4,000	1 421,00	5 684,00	vlastní
Poznámka k položce: DN40								
19	K	1.203	Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnopřůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, min. PN10, tmax. 120°C, tmin -10°C	ks	12,000	690,50	8 286,00	vlastní
Poznámka k položce: DN25								
20	K	1.204	Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnopřůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, min. PN10, tmax. 120°C, tmin -10°C	ks	9,000	358,50	3 226,50	vlastní
Poznámka k položce: DN20								
21	K	1.205	Uzavírací kohout - Z niklované mosazi, závitový, plnopřůtočný, páková rukojeť s plastovým opláštěním, s těsněním, min. PN10, tmax. 120°C, tmin -10°C	ks	16,000	291,20	4 659,20	vlastní
Poznámka k položce: DN15								
22	K	1.206	Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, min. PN10, tmax. 80°C, tmin -10°C	ks	1,000	1 946,10	1 946,10	vlastní
Poznámka k položce: DN50								
23	K	1.207	Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, min. PN10, tmax. 80°C, tmin -10°C	ks	2,000	1 333,80	2 667,60	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN40</i>					
24	K	1.208	Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, min. PN10, tmax. 80°C, tmin -10°C	ks	4,000	653,80	2 615,20	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN25</i>					
25	K	1.209	Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, min. PN10, tmax. 80°C, tmin -10°C	ks	4,000	443,50	1 774,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN20</i>					
26	K	1.210	Filtr - Závitový z mosazi, síto z nerezové oceli, s těsněním, min. PN10, tmax. 80°C, tmin -10°C	ks	8,000	276,40	2 211,20	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN15</i>					
27	K	1.211	Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, min. PN10, tmax. 80°C, tmin -10°C	ks	1,000	1 941,90	1 941,90	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN50</i>					
28	K	1.212	Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, min. PN10, tmax. 80°C, tmin -10°C	ks	2,000	1 362,90	2 725,80	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN40</i>					
29	K	1.213	Zpětná klapka - Závitová, z poniklované mosazi, včetně těsnění, min. PN10, tmax. 80°C, tmin -10°C	ks	1,000	767,80	767,80	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN25</i>					
30	K	1.214	Regulátor diferenčního tlaku - závitový, pro konstantní ovládání, včetně kapiláry, těleso z bronzu kuželka a vnitřní díly z mosazi, těsnění z EPDM. Rozsah nastavení 5 - 30 kPa. PN 16	ks	1,000	10 331,10	10 331,10	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN20</i>					
31	K	1.215	Partnerský vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi, s těsněním PTFE, včetně měřících vsuvek a vypouštění. Min. PN16, tmin. -10°C, tmax. 100°C.	ks	1,000	2 762,60	2 762,60	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN20 kvs - 5,71 m3/h</i>					
32	K	1.216	Dvoucestný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil - závitový, tělo z mosazi, pružina z nerezavějící oceli. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C.	ks	7,000	4 263,20	29 842,40	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN15 0,03 - 0,21 m3/h</i>					
33	K	1.217	Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, ON/OFF, napájení 230V	ks	7,000	1 343,20	9 402,40	vlastní
34	K	1.218	Dvoucestný tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil - závitový, tělo z mosazi, pružina z nerezavějící oceli. Min. PN6, tmin. -10°C, tmax. 120°C.	ks	8,000	5 053,50	40 428,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN20 0,15 - 1,05 m3/h</i>					
35	K	1.219	Servopohon pro dvoucestný regulační ventil, ON/OFF, napájení 230V	ks	8,000	1 251,00	10 008,00	vlastní
36	K	1.220	Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi. Včetně měřících vsuvek z mosazi. Tmin. -20°C, tmax. 150°C. Min. PN10.	ks	1,000	5 490,90	5 490,90	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN40 kvs - 27,51 m3/h</i>					
37	K	1.221	Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi. Včetně měřících vsuvek z mosazi. Tmin. -20°C, tmax. 150°C. Min. PN10.	ks	2,000	2 103,20	4 206,40	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN32 kvs - 19,45 m3/h</i>					
38	K	1.222	Ruční vyvažovací ventil - Závitový, tělo z bronzu, kuželka a vřeteno z mosazi. Včetně měřících vsuvek z mosazi. Tmin. -20°C, tmax. 150°C. Min. PN10.	ks	2,000	2 878,20	5 756,40	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN15 kvs - 3,88 m3/h</i>					
39	K	1.223	Gumový kompenzátor chvění - závitový, těsnění EPDM, min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C.	ks	2,000	3 134,40	6 268,80	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN50</i>					
40	K	1.224	Gumový kompenzátor chvění - závitový, těsnění EPDM, min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C.	ks	8,000	2 601,30	20 810,40	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN40</i>					
41	K	1.225	Gumový kompenzátor chvění - závitový, těsnění EPDM, min. PN10, tmin. -10°C, tmax. 100°C.	ks	2,000	1 221,90	2 443,80	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN25</i>					
42	K	1.226	Flexi hadice - Opletené, nerez, pro připojení výměníků jednotek PN 6, Tmax. 110°C.	ks	8,000	1 647,50	13 180,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN25</i>					
43	K	1.227	Flexi hadice - Opletené, nerez, pro připojení výměníků jednotek PN 6, Tmax. 110°C.	ks	8,000	1 015,20	8 121,60	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN20</i>					
44	K	1.228	Flexi hadice - Opletené, nerez, pro připojení výměníků jednotek PN 6, Tmax. 110°C.	ks	14,000	677,50	9 485,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN15</i>					
45	K	1.229	Pojistný ventil - PN16, tmin. -10°C, tmax. 100°C.	ks	3,000	5 032,50	15 097,50	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Otevírací tlak 300 kPa</i>					
46	K	1.230	Automatický odvzdušňovací ventil - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 100°C, tmin -10°C, včetně nádoby	ks	60,000	327,00	19 620,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN10</i>					
47	K	1.231	Vypouštěcí kulový uzávěr - Z niklované mosazi, PN10, tmax. 90°C, tmin -10°C	ks	60,000	308,90	18 534,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN15</i>					
48	K	1.232	Teploměr	ks	40,000	487,50	19 500,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>0-100 °C</i>					
49	K	1.233	Tlakoměr	ks	40,000	365,60	14 624,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>0-10 bar</i>					
D		300	POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY				589 417,00	
50	K	1.301	Trubka - ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně profezu a všech přídavek pro sváření a těsnící materiály, závitová.	bm	241,000	208,00	50 128,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN15</i>					
51	K	1.302	Trubka - ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně profezu a všech přídavek pro sváření a těsnící materiály, závitová.	bm	114,000	272,00	31 008,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN20</i>					
52	K	1.303	Trubka - ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně profezu a všech přídavek pro sváření a těsnící materiály, závitová.	bm	78,000	423,00	32 994,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN25</i>					
53	K	1.304	Trubka - ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně profezu a všech přídavek pro sváření a těsnící materiály, závitová.	bm	59,000	483,20	28 508,80	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN32</i>					
54	K	1.305	Trubka - ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně profezu a všech přídavek pro sváření a těsnící materiály, závitová.	bm	32,000	514,70	16 470,40	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN40</i>					
55	K	1.306	Trubka - ocelová, hladká, dle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně profezu a všech přídavek pro sváření a těsnící materiály, závitová.	bm	25,000	555,70	13 892,50	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN50</i>					
56	K	1.307	Trubka - vícevrstvá plastová, síťovaný polyetylén s hliníkovou vložkou, kyslíková bariéra, vysokojakostní pro rozvody tlakové vody, do 95 °C, PN10.	bm	20,000	118,40	2 368,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>16x2,0</i>					
57	K	1.308	Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.	bm	3,000	205,80	617,40	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN15, tl. 10mm</i>					
58	K	1.309	Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.	bm	100,000	313,10	31 310,00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:...</i> <i>DN15, tl. 30mm</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	1.310	Kaučuková izolace + řezaná potrubní poudra - Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur. Potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.	bm	75,000	464,90	34 867,50	vlastní
P			Poznámka k položce: DN15, kaučuk tl. 13mm, vata tl. 30mm					
60	K	1.311	Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.	bm	53,000	313,70	16 626,10	vlastní
P			Poznámka k položce: DN20, tl. 30mm					
61	K	1.312	Kaučuková izolace + řezaná potrubní poudra - Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur. Potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.	bm	61,000	510,80	31 158,80	vlastní
P			Poznámka k položce: DN20, kaučuk tl. 13mm, vata tl. 30mm					
62	K	1.313	Řezaná potrubní poudra - z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.	bm	22,000	317,10	6 976,20	vlastní
P			Poznámka k položce: DN25, tl. 30mm					
63	K	1.314	Kaučuková izolace + řezaná potrubní poudra - Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur. Potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.	bm	56,000	548,60	30 721,60	vlastní
P			Poznámka k položce: DN25, kaučuk tl. 13mm, vata tl. 30mm					
64	K	1.315	Kaučuková izolace + řezaná potrubní poudra - Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur. Potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.	bm	57,000	658,90	37 557,30	vlastní
P			Poznámka k položce: DN32, kaučuk tl. 13mm, vata tl. 40mm					
65	K	1.316	Kaučuková izolace + řezaná potrubní poudra - Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur. Potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.	bm	31,000	601,20	18 637,20	vlastní
P			Poznámka k položce: DN40, kaučuk tl. 13mm, vata tl. 30mm					
66	K	1.317	Kaučuková izolace + řezaná potrubní poudra - Syntetický kaučuk, difuze vodní páry min. 5000, tepelná vodivost 0,034 W/m.K při 0°C, reakce na oheň B dle ČSN EN 13501-1 (stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 73 0862). Izolace potrubí a armatur. Potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1m. Pro provozní teploty +15°C do +250°C, třída reakce na oheň A2-s1d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W.m-1.K-1.	bm	25,000	911,50	22 787,50	vlastní
P			Poznámka k položce: DN50, kaučuk tl. 19mm, vata tl. 30mm					
67	K	1.318	Izolace - izolační pouzdro, návlekové tepelné izolační trubky z pěněního PE s jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami.	bm	48,000	85,60	4 108,80	vlastní
P			Poznámka k položce: DN15, tl. 20mm					
68	K	1.319	Izolace - izolační pouzdro, návlekové tepelné izolační trubky z pěněního PE s jemnou porézní strukturou s uzavřenými vzduchovými bublinami.	bm	20,000	100,20	2 004,00	vlastní
P			Poznámka k položce: 16x2,0, tl. 20mm					
69	K	1.320	Předizolované potrubí - flexibilní dvoutrubkové potrubí, izolované, pro osazení do nezamrzné hloubky zeminy, Pe-Xa, PN 10. Výkop a sypká materiál dodávkou stavby.	bm	28,000	2 108,10	59 026,80	vlastní
P			Poznámka k položce: průměr 40 mm včetně signalizační pásky					
70	K	1.321	Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy nebo dle architekta	bm	241,000	198,80	47 910,80	vlastní
P			Poznámka k položce: DN15					
71	K	1.322	Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy nebo dle architekta	bm	114,000	196,50	22 401,00	vlastní
P			Poznámka k položce: DN20					
72	K	1.323	Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy nebo dle architekta	bm	78,000	217,10	16 933,80	vlastní
P			Poznámka k položce: DN25					
73	K	1.324	Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy nebo dle architekta	bm	59,000	267,90	15 806,10	vlastní
P			Poznámka k položce: DN32					
74	K	1.325	Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy nebo dle architekta	bm	32,000	255,20	8 166,40	vlastní
P			Poznámka k položce: DN40					
75	K	1.326	Nátěr - syntetický, základní dle technické zprávy nebo dle architekta	bm	25,000	257,20	6 430,00	vlastní
P			Poznámka k položce: DN50					
D 400 OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY							353 142,30	
76	K	1.401	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10.	ks	2,000	10 331,00	20 662,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Typ VK22-600/500					
77	K	1.402	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10.	ks	2,000	12 088,00	24 176,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Typ VK22-600/800					
78	K	1.403	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10.	ks	1,000	12 570,00	12 570,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Typ VK22-600/1000					
79	K	1.404	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10.	ks	1,000	14 140,00	14 140,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Typ VK22-600/1200					
80	K	1.405	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10.	ks	1,000	13 312,00	13 312,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Typ VK22-900/700					
81	K	1.406	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10.	ks	1,000	16 876,00	16 876,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Typ VK33-500/1200					
82	K	1.407	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10.	ks	3,000	17 950,00	53 850,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Typ VK33-500/1400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	1.408	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10.	ks	1,000	14 821,00	14 821,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Typ VK33-600/800</i>					
84	K	1.409	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10.	ks	4,000	22 601,00	90 404,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Typ VK33-600/1400</i>					
85	K	1.410	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10.	ks	2,000	15 790,00	31 580,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Typ VK33-900/800</i>					
86	K	1.411	Otopné těleso - Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10.	ks	1,000	23 445,00	23 445,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Typ VK33-900/900</i>					
87	K	1.412	Připojovací šroubení - regulační šroubení pro otopné tělesa VK, PN10, z niklované mosazi.	ks	19,000	750,90	14 267,10	vlastní
88	K	1.413	Termostatická hlavice - s kapalinovým čidlem, závitové připojení, rozsah regulace 7-28°C.	ks	19,000	453,80	8 622,20	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Pro těleso VK</i>					
89	K	1.10.1.001	Otopné těleso - trubkové, z ocelového plechu, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá), odvzdušňovací ventil. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu, pouze na elektrickou patronu.	ks	1,000	8 611,00	8 611,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>1500/600 700 W, 230 V El. patrona</i>					
90	K	1.11.1.001	Elektrické otopné těleso - z ocelového plechu, vestavěný termostat. Včetně uchycení do stěny. Přímotop	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>1000 W 230 V</i>					
91	K	1.12.1.001	Elektrický sálavý panel - s rámem, zabudovaný do podhledové konstrukce, nástřik práškovým plastem RAL 9010 nebo dle architekta. Při realizaci koordinace se stavbou.	ks	1,000	2 916,00	2 916,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>300 W 230 V</i>					
D		500	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ				41 265,70	
92	K	1.501	16x2,0 240m Al/PERT spec.trubka pro podlahové topení	ks	160,000	59,20	9 472,00	vlastní
93	K	1.501.1	Systémová deska s pochůznou fólií, Izolace=0 mm	ks	18,000	385,00	6 930,00	vlastní
94	K	1.501.2	Spona pro uchycení	ks	180,000	3,50	630,00	vlastní
95	K	1.501.3	10mm Obvodový dilatační pás, výška 15cm, délka 50m	ks	1,000	3 654,00	3 654,00	vlastní
96	K	1.501.4	Chránička pro potrubí	ks	50,000	37,00	1 850,00	vlastní
97	K	1.501.5	2V Rozdělovač podí topení z nerez oceli s průtokoměry	ks	1,000	4 976,60	4 976,60	vlastní
98	K	1.501.6	l=725mm Skříň pod omítku pro nerezový rozdělovač	ks	1,000	4 671,70	4 671,70	vlastní
99	K	1.501.7	Svěrné šroubení	ks	4,000	130,90	523,60	vlastní
100	K	1.501.8	230V Řídicí jednotka, max.10zón/18pohonů, top&chlaz	ks	1,000	3 645,20	3 645,20	vlastní
101	K	1.501.9	230V Termostat digitální, pouze pro topení	ks	1,000	2 454,40	2 454,40	vlastní
102	K	1.501.10	230V Elterm.pohon ON/OFF, bez napětí zavřeno	ks	2,000	1 229,10	2 458,20	vlastní
D		600	CIRKULAČNÍ JEDNOTKY				992 789,20	
103	K	1.01.1.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, vícecestná, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Sání z horní části, výfuky ze stran. Cirkulační zařízení. EC motor	ks	1,000	97 770,00	97 770,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Výkon vytápění 3,107 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 4,192 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení</i>					
104	K	1.01.2.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, vícecestná, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Sání z horní části, výfuky ze stran. Cirkulační zařízení. EC motor	ks	1,000	97 770,00	97 770,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Výkon vytápění 3,107 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 4,192 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení</i>					
105	K	1.01.0.001	Ovladač - sdružený, nástěnný, prostorový termostat s EC regulátorem otáček, včetně kabeláže a drážkování.	ks	1,000	12 142,00	12 142,00	vlastní
106	K	1.02.1.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, jednocestná, parapetní, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Osazena na stěnu. Sání z čela jednotky, výfuky z horní hrany. Cirkulační zařízení. EC motor	ks	1,000	43 540,00	43 540,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Výkon vytápění 3,670 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 5,980 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení</i>					
107	K	1.02.0.001	Ovladač - nástěnný, včetně kabeláže a drážkování.	ks	1,000	3 289,50	3 289,50	vlastní
108	K	1.03.1.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, jednocestná, kanálová bez oplechování do podhledu, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení. EC motor. Napojení na VZT	ks	1,000	33 028,00	33 028,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Výkon vytápění 2,810 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 4,670 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení 675 m3/h, 120 kPa</i>					
109	K	1.03.0.001	Ovladač - nástěnný, včetně kabeláže a drážkování.	ks	1,000	3 220,00	3 220,00	vlastní
110	K	1.04.1.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, jednocestná, kanálová, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení. EC motor. Napojení na VZT	ks	1,000	32 662,00	32 662,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Výkon vytápění 1,830 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 3,210 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení 505 m3/h, 128 kPa</i>					
111	K	1.04.0.001	Ovladač - nástěnný, včetně kabeláže a drážkování.	ks	1,000	4 093,40	4 093,40	vlastní
112	K	1.05.1.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, jednocestná, kanálová bez oplechování do podhledu, s výměníkem na vodu, s filtrací. Cirkulační zařízení. EC motor. Napojení na VZT. Releový modul pro sdružený ovladač.	ks	1,000	25 540,00	25 540,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Výkon vytápění 1,550 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 2,210 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení 445 m3/h, 113 kPa</i>					
113	K	1.05.2.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, jednocestná, parapetní, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Osazena pod stropem. Sání ze spodního čela, výfuky z boční hrany. Cirkulační zařízení. EC motor. Releový modul pro sdružený ovladač.	ks	1,000	29 510,00	29 510,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Výkon vytápění 1,550 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 2,210 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení</i>					
114	K	1.05.0.001	Ovladač - sdružený, nástěnný, včetně kabeláže a drážkování.	ks	1,000	3 891,70	3 891,70	vlastní
115	K	1.13.1.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, vícecestná, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Sání z horní části, výfuky ze stran. Cirkulační zařízení. EC motor	ks	1,000	125 175,20	125 175,20	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Výkon vytápění 6,620 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 9,040 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení</i>					
116	K	1.13.0.001	Ovladač - nástěnný, včetně kabeláže a drážkování.	ks	1,000	14 668,00	14 668,00	vlastní
117	K	2.02.1.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, jednocestná, parapetní, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Osazena pod stropem. Sání ze spodního čela, výfuky z boční hrany. Cirkulační zařízení. EC motor	ks	1,000	25 242,00	25 242,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Výkon vytápění 1,550 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 2,210 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení</i>					
118	K	2.02.0.001	Ovladač - nástěnný, včetně kabeláže a drážkování.	ks	1,000	4 321,00	4 321,00	vlastní
119	K	2.03.1.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, vícecestná, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Sání z horní části, výfuky ze stran. Cirkulační zařízení. EC motor	ks	1,000	88 473,00	88 473,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Výkon vytápění 3,107 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 4,192 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení</i>					
120	K	2.03.0.001	Ovladač - nástěnný, včetně kabeláže a drážkování.	ks	1,000	11 428,00	11 428,00	vlastní
121	K	2.04.1.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, vícecestná, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Sání z horní části, výfuky ze stran. Cirkulační zařízení. EC motor	ks	1,000	78 925,00	78 925,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Výkon vytápění 3,107 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 4,192 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení</i>					
122	K	2.04.0.001	Ovladač - nástěnný, včetně kabeláže a drážkování.	ks	1,000	11 428,00	11 428,00	vlastní
123	K	2.05.1.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, vícecestná, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Sání z horní části, výfuky ze stran. Cirkulační zařízení. EC motor	ks	1,000	122 888,00	122 888,00	vlastní
P			<i>Poznámka k polože:...</i> <i>Výkon vytápění 6,620 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 9,040 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení</i>					
124	K	2.05.0.001	Ovladač - nástěnný, včetně kabeláže a drážkování.	ks	1,000	14 428,00	14 428,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	2.11.1.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, jednocestná, parapetní, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Osazena na stěnu. Sání z čela jednotky, výfuky z horní hrany. Cirkulační zařízení. EC motor	ks	1,000	32 820,00	32 820,00	vlastní
P Poznámka k položce:-- Výkon vytápění 1,550 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 2,210 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení								
126	K	2.11.0.001	Ovladač - nástěnný, včetně kabeláže a drážkování.	ks	1,000	4 055,00	4 055,00	vlastní
127	K	3.01.1.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, jednocestná, parapetní, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Osazena na stěnu. Sání z čela jednotky, výfuky z horní hrany. Cirkulační zařízení. EC motor. Releový modul pro sdružený ovladač.	ks	1,000	29 263,00	29 263,00	vlastní
P Poznámka k položce:-- Výkon vytápění 1,550 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 2,210 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení								
128	K	3.01.2.001	Chladicí a vytápěcí jednotka - Vnitřní, jednocestná, parapetní, přiznaná s oplechováním, s výměníkem na vodu, s filtrací. Osazena na stěnu. Sání z čela jednotky, výfuky z horní hrany. Cirkulační zařízení. EC motor. Releový modul pro sdružený ovladač.	ks	1,000	39 095,00	39 095,00	vlastní
P Poznámka k položce:-- Výkon vytápění 2,810 kW (10V, 40/30°C) Výkon chlazení 4,670 kW (10V, 6/12°C) Zaregulované výkony v tabulce zařízení								
129	K	3.01.0.001	Ovladač - sdružený, nástěnný, včetně kabeláže a drážkování.	ks	1,000	4 123,40	4 123,40	vlastní
D OSTATNÍ NÁKL/OSTATNÍ NÁKLADY							341 175,00	
130	K	Pol29	Náklady na dopravu	ks	1,000	48 000,00	48 000,00	vlastní
131	K	Pol30	Vnitrostaveništní doprava	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
132	K	Pol31	Zařízení, úklid staveniště a ekologické likvidace odpadu	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	vlastní
133	K	Pol32	Montážní mechanismy, plošiny, lešení	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
134	K	Pol33	Napuštění a odvzdušnění soustavy	hod	2,000	1 000,00	2 000,00	vlastní
135	K	Pol34	montážní a těsnící materiál včetně pených a kluzných bodů	ks	1,000	78 000,00	78 000,00	vlastní
136	K	Pol35	Stavební přípomoc a koordinace profesí, kontrola před montáží	hod	4,000	1 000,00	4 000,00	vlastní
137	K	Pol36	Proplach potrubí do DN40	bm	544,000	50,00	27 200,00	vlastní
138	K	Pol37	Proplach potrubí nad DN40	bm	25,000	55,00	1 375,00	vlastní
139	K	Pol38	Proplach potrubí nad DN100	bm	0,000	78,00	0,00	vlastní
140	K	Pol39	Proplach otopných těles	ks	19,000	550,00	10 450,00	vlastní
141	K	Pol40	Rozbor vody	ks	1,000	6 300,00	6 300,00	vlastní
142	K	Pol41	Předávací dokumentace, dílenská dokumentace, skutečný stav, schéma do pevného zarámování, provozní řád	ks	1,000	26 000,00	26 000,00	vlastní
143	K	Pol42	Barevné štítky, polepy	ks	30,000	110,00	3 300,00	vlastní
144	K	Pol43	Topná zkouška dle ČSN 06 0310	hod	72,000	300,00	21 600,00	vlastní
145	K	Pol44	Dilatační zkouška	hod	48,000	400,00	19 200,00	vlastní
146	K	Pol45	Tlaková zkouška	hod	24,000	550,00	13 200,00	vlastní
147	K	Pol46	Revize a kontrola všech zařízení	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
148	K	Pol47	Noční dohled nad svařováním	hod	4,000	700,00	2 800,00	vlastní
149	K	Pol48	Pospojení a uzemnění potrubí	hod	3,000	850,00	2 550,00	vlastní
150	K	Pol49	BOZP školení	hod	8,000	850,00	6 800,00	vlastní
151	K	Pol50	Zaregulování systému včetně protokolu	hod	6,000	700,00	4 200,00	vlastní
152	K	Pol51	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	650,00	5 200,00	vlastní
153	K	K002	Požární ucpávky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4: D.1.4.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Birolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		2 199 425,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 199 425,05 0,00	21,00% 15,00%	461 879,26 0,00
Cena s DPH		v CZK 2 661 304,31	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4:
D.1.4.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 199 425,05
M21.1 - Přívod + pátevní rozvody	281 677,90
M21.2 - Vnitřní elektroinstalace	757 742,60
M21.3 - Svítidla	883 952,00
M799 - Ostatní	276 052,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4: D.1.4.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 199 425,05

D		M21.1	Prívod + páteřní rozvody	281 677,90				
1	K	357-PER	Elektroměrový rozvaděč PER 22/3f/80 53.1.3 pilíř (3D), včetně dodávky a montáže	kus	1,000	31 610,00	31 610,00	Vlastní
2	K	357-RH	Rozvaděč RH dle projektové dokumentace, včetně dodávky a montáže	kus	1,000	117 332,00	117 332,00	Vlastní
3	K	357-PR	Podružný rozvaděč objektu SO 03 dle projektové dokumentace, včetně dodávky a montáže	kus	1,000	15 283,00	15 283,00	Vlastní
4	K	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	60,000	95,00	5 700,00	RTS 24/ I
P								
Poznámka k položce: Včetně spočívacího materiálu.								
5	K	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	60,000	24,60	1 476,00	RTS 24/ I
6	K	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	40,000	211,20	8 448,00	RTS 24/ I
7	K	210810054RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žily16-25 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu 4x16 mm2	m	70,000	420,30	29 421,00	RTS 24/ I
8	K	210810057RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x4 mm2	m	100,000	156,30	15 630,00	RTS 24/ I
9	K	210-1-001	Tlačítko Total/Central Stop, IP66, v samostatné krabici, včetně dodávky a montáže	kus	2,000	2 011,70	4 023,40	Vlastní
10	K	210800315RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	110,000	157,80	17 358,00	RTS 24/ I
11	K	460200164RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 strojní výkop rýhy	m	25,000	249,90	6 247,50	RTS 24/ I
12	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	25,000	25,70	642,50	RTS 24/ I
13	K	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	25,000	82,50	2 062,50	RTS 24/ I
14	K	210800649RT1	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 25	m	80,000	178,00	14 240,00	RTS 24/ I
15	K	210800648RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 16	m	90,000	135,60	12 200,00	RTS 24/ I

D		M21.2	Vnitřní elektroinstalace	757 742,60				
16	K	210800317RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	50,000	267,90	13 395,00	RTS 24/ I
17	K	210800286RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	50,000	126,50	6 325,00	RTS 24/ I
18	K	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	1 340,000	83,10	111 354,00	RTS 24/ I
19	K	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	930,000	88,40	82 212,00	RTS 24/ I
20	K	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	300,000	90,10	27 030,00	RTS 24/ I
21	K	210810056RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	200,000	131,70	26 340,00	RTS 24/ I
22	K	210810057RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x4 mm2	m	10,000	156,30	1 563,00	RTS 24/ I
23	K	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	120,000	211,20	25 344,00	RTS 24/ I
24	K	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	210,000	78,00	16 380,00	RTS 24/ I
25	K	210-2-001	Záložní zdroj UPFD, včetně dodávky, požárního rozvaděče a montáže	kus	1,000	239 368,00	239 368,00	Vlastní
26	K	210-2-003	Silové napojení rozvaděče SO 03	kus	1,000	457,80	457,80	Vlastní
27	K	210-2-004	Podstropní sestava nástěnná 2x230V, včetně dodávky a montáže	kus	1,000	5 294,80	5 294,80	Vlastní
28	K	210-2-005	Podstropní sestava nástěnná 1x230V, 1xRJ45, 1xHDMI včetně dodávky a montáže	kus	8,000	7 216,40	57 731,20	Vlastní
29	K	210111011RP6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP40 včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	95,000	375,40	35 663,00	Vlastní
30	K	210110046RT6	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 vč. dodávky strojků, rámečku a krytu	kus	3,000	444,90	1 334,70	RTS 24/ I
31	K	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojků, rámečku a krytu	kus	12,000	400,90	4 810,80	RTS 24/ I
32	K	210110054RT6	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6 vč. dodávky strojků, rámečku a krytu	kus	12,000	531,70	6 380,40	RTS 24/ I
33	K	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojků, rámečku a krytu	kus	2,000	418,90	837,80	RTS 24/ I
34	K	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojků, rámečku a krytu	kus	17,000	360,10	6 121,70	RTS 24/ I
35	K	210110055TR1	Spínač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky strojků, rámečku a krytu	kus	1,000	359,00	359,00	Vlastní
36	K	650072621RT1	Pohybové čidlo pro spínání LED osvětlení, min. dosah 6m, 360° včetně dodávky čidla	kus	12,000	980,70	11 768,40	Vlastní
37	K	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	30,000	52,90	1 587,00	RTS 24/ I
38	K	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	30,000	18,50	555,00	RTS 24/ I
39	K	210-2-006	Demontáže stávající elektroinstalace	kpl	1,000	75 530,00	75 530,00	Vlastní

D		M21.3	Svítlidla	883 952,00				
40	K	2102015MTZ	Montáž svítidla	kus	159,000	419,00	66 621,00	Vlastní
VV				159,000				
VV				159,000				
41	K	348-001	Svítlidlo typu A dle knihy svítidel, včetně dodávky	kus	10,000	13 423,00	134 230,00	Vlastní
42	K	348-002	Svítlidlo typu B dle knihy svítidel, včetně dodávky	kus	92,000	5 249,00	482 908,00	Vlastní
43	K	348-003	Svítlidlo typu C dle knihy svítidel, včetně dodávky	kus	8,000	1 709,00	13 672,00	Vlastní
44	K	348-005	Svítlidlo typu E dle knihy svítidel, včetně dodávky	kus	6,000	2 130,00	12 780,00	Vlastní
45	K	348-006	Svítlidlo typu F dle knihy svítidel, včetně dodávky	kus	25,000	5 465,00	136 625,00	Vlastní
46	K	348-007	Svítlidlo typu N dle knihy svítidel, včetně dodávky	kus	18,000	2 062,00	37 116,00	Vlastní

D		M799	Ostatní	276 052,55				
47	K	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	3,000	89,80	269,40	RTS 24/ I
48	K	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	2,000	141,30	282,60	RTS 24/ I
49	K	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	5,000	300,10	1 500,50	RTS 24/ I
50	K	220890202K	Revize	kus	1,000	10 105,00	10 105,00	Vlastní
51	K	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	34 420,00	34 420,00	Vlastní
52	K	971033K	Vrtání průstupů stěnami	kpl	1,000	9 100,00	9 100,00	Vlastní
53	K	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice včetně dodávky svorkovnice EPS 2	kus	1,000	883,10	883,10	RTS 24/ I
54	K	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	142,000	110,00	15 620,00	RTS 24/ I
55	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	142,000	80,00	11 360,00	RTS 24/ I
P								
Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. (150 kg/m2).								
56	K	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	1,000	417,40	417,40	RTS 24/ I
57	K	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm	kus	1,000	146,30	146,30	RTS 24/ I
P								
Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. (150 kg/m2).								
58	K	974031142R97	Vysekání rýh ve zdi cihelné 9 x 7 cm	m	225,000	172,39	38 787,75	Vlastní
P								
Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. (150 kg/m2).								
59	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	225,000	285,30	64 192,50	RTS 24/ I
60	K	974031121R44	Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm	m	325,000	105,10	34 157,50	Vlastní
P								
Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. (150 kg/m2).								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	325,000	123,70	40 202,50	RTS 24/ I
62	K	222260572R00	Trubka plast. tuhá 20 na příchytkách vč.přichytek	m	160,000	55,80	8 928,00	RTS 24/ I
63	K	345710962R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020	m	160,000	32,20	5 152,00	RTS 24/ I
64	K	345717551R	Přichytka pro tuhé trubky 5320 KB	kus	160,000	3,30	528,00	RTS 24/ I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4: D.1.4.4.2 - Slaboproudé elektroinstalace

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Birolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		679 536,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	679 536,20 0,00	21,00% 15,00%	142 702,60 0,00
Cena s DPH		v CZK 822 238,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4:
D.1.4.4.2 - Slaboproudé elektroinstalace

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	679 536,20
M22.1 - Datové rozvody	197 303,60
M22.2 - Přístupový systém	155 103,00
M22.3 - EZS	172 363,00
M799 - Ostatní	154 766,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4: D.1.4.4.2 - Slaboproudé elektroinstalace

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 679 536,20

D	M22.1	Datové rozvody					197 303,60	
1	K	222280215F00	Kabel FTP kat.6a v trubkách	m	1 430,000	48,80	69 784,00	Vlastní
2	K	37120130F	Kabel FTP cat6a	m	1 430,000	33,20	47 476,00	Vlastní
3	K	357-SLP	Rozvaděč Rslp dle projektové dokumentace RACK 19", MIN. 9U, včetně aktivních prvků, dodávky a montáže	kus	1,000	43 748,00	43 748,00	Vlastní
4	K	222290007F00	Zásuvka 2xRJ45 FTP kat.6a pod omítku	kus	9,000	138,00	1 242,00	Vlastní
5	K	371202013F	Zásuvka 2xRJ45 FTP cat. 6a, IP40	kus	9,000	698,70	6 288,30	Vlastní
6	K	222290005F00	Zásuvka 1xRJ45 FTP kat.6a pod omítku	kus	35,000	163,30	5 715,50	Vlastní
7	K	371202012F	Zásuvka 1xRJ45 FTP cat. 6a, IP40	kus	35,000	460,70	16 124,50	Vlastní
8	K	220-1-001	WiFi Access point, stropní montáž, včetně dodávky a montáže	kus	1,000	6 925,30	6 925,30	Vlastní

D	M22.2	Přístupový systém					155 103,00	
9	K	220-2-001	Řídicí jednotka přístupového systému, dle PD, včetně dodávky a montáže	kus	1,000	26 126,00	26 126,00	Vlastní
10	K	220-2-002	ACS Zoneway Podsvícená čtečka QR kódů a MIFARE čipů/karet Zoneway QR-86, včetně dodávky a montáže	kus	1,000	13 051,00	13 051,00	Vlastní
11	K	220-2-003	Automat na mince SLZA 40VZ, včetně dodávky a montáže	kus	1,000	69 721,00	69 721,00	Vlastní
12	K	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	300,000	59,80	17 940,00	RTS 24/ I
13	K	371201303F	Kabel FTP Cat5e balení po 305 m	m	300,000	45,50	13 650,00	Vlastní
14	K	220-2-004	Osazení, instalace, napojení a oživení přístupového systému	kpl	1,000	14 615,00	14 615,00	Vlastní

D	M22.3	EZS					172 363,00	
15	K	220-3-001	Síreňa vnitřní, včetně dodávky a montáže	kus	9,000	5 832,00	52 488,00	Vlastní
16	K	222330891RT1	Kombinovaný hlásič požáru, včetně dodávky hlásiče	kus	9,000	2 263,00	20 367,00	Vlastní
17	K	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	700,000	59,80	41 860,00	RTS 24/ I
18	K	371201303F	Kabel FTP Cat5e balení po 305 m	m	700,000	45,50	31 850,00	Vlastní
19	K	220-3-002	Ústředna EZS, včetně doávky a montáže	kus	1,000	25 798,00	25 798,00	Vlastní

D	M799	Ostatní					154 766,60	
20	K	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Super Monoflex 1220	m	1 080,000	111,50	120 420,00	RTS 24/ I
21	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	100,000	138,00	13 800,00	RTS 24/ I
P		Poznámka k položce:: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
22	K	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	100,000	113,20	11 320,00	RTS 24/ I
23	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	37,000	116,90	4 325,30	RTS 24/ I
P		Poznámka k položce:: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
24	K	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	37,000	110,00	4 070,00	RTS 24/ I
25	K	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	1,000	89,80	89,80	RTS 24/ I
26	K	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	1,000	141,30	141,30	RTS 24/ I
27	K	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	2,000	300,10	600,20	RTS 24/ I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.2.1 - AV technika

KSO:
Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			1 819 821,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 819 821,00	21,00%	382 162,41
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 201 983,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: **D.2.1 - AV technika**

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 819 821,00
AV - AV technika	1 789 021,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.2.1 - AV technika

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 819 821,00

D	AV	AV technika					1 789 021,00	
1	K	1.01.01	Procesor: 12th Generation Intel Core i5-12500T (6 Cores/18MB/12T/2.0GHz to 4.4GHz/35W) Pamět: 16GB (1x16GB) DDR4 Non-ECC Memory Operační systém: Windows 11 Pro, English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak Kapacita disku: M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive Připojení: MediaTek WiFi-6 2x2 MT7921 Bluetooth 5.2 Wireless Card TPM: Trusted Platform Module 2.07 Napájení: 65 Watt A/C Adapter Barva: Černá		1,000	25 078,00	25 078,00	
2	K	1.01.02	služba řízení digitálního obsahu, 5 let pronájem		1,000	22 815,00	22 815,00	
3	K	1.01.03	DANTE Virtual Soundcard license		1,000	2 218,00	2 218,00	
4	K	1.01.04	Soundbar se zesilovačem fíditelný přes RS232		1,000	23 570,00	23 570,00	
5	K	1.01.05	LCD monitor s úhlopříčkou 75" a rozlišením QFHD 3840 x 2160 bodů, svítivost min. 620 cd/m2, kontrast min. 6.000:1, dynamický kontrast 550000:1, typ panelu VA, provozní doba 24/7, pozorovací úhel 178° , RS-232, LAN, vestavěný ANDROID OS, 2x USB, HDMI, LAN, RS232.		1,000	77 920,00	77 920,00	
6	K	1.01.06	držák pro displeje od 55 do 80 palců, nosnost 75kg, náklon 15°.		1,000	7 390,00	7 390,00	
7	K	1.03.01	Procesor: 12th Generation Intel Core i5-12500T (6 Cores/18MB/12T/2.0GHz to 4.4GHz/35W) Pamět: 16GB (1x16GB) DDR4 Non-ECC Memory Operační systém: Windows 11 Pro, English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak Kapacita disku: M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive Připojení: MediaTek WiFi-6 2x2 MT7921 Bluetooth 5.2 Wireless Card TPM: Trusted Platform Module 2.07 Napájení: 65 Watt A/C Adapter Barva: Černá		1,000	27 136,00	27 136,00	
8	K	1.03.02	služba řízení digitálního obsahu, 5 let pronájem		1,000	30 000,00	30 000,00	
9	K	1.03.03	LCD monitor s úhlopříčkou 75" a rozlišením QFHD 3840 x 2160 bodů, svítivost min. 620 cd/m2, kontrast min. 6.000:1, dynamický kontrast 550000:1, typ panelu VA, provozní doba 24/7, pozorovací úhel 178° , RS-232, LAN, vestavěný ANDROID OS, 2x USB, HDMI, LAN, RS232.		1,000	85 900,00	85 900,00	
10	K	1.03.04	držák pro displeje od 55 do 80 palců, nosnost 75kg, náklon 15°.		1,000	6 550,00	6 550,00	
11	K	1.03.05	dvoupásmový pasivní koaxiální reproduktor určený pro stropní instalaci, 6,5-palcový nízkofrekvenční měnič a 1-palcový vysokofrekvenční měnič, pasivní výhybka, impedance 8 ohmů, úhel vyzařování 130° od 1kHz do 6kHz, připojení Euroblock konektor a RJ45, magnetická mřížka, záruka 5 let.		4,000	7 820,00	31 280,00	
12	K	1.03.06	4-kanálový konferenční zesilovač s PoE napájením a podporou protokolu AVB, 3W, krátkodobě ve špičce až 50W/4Ohmů nebo 30W/8Ohmů, 1/2 19" RU		1,000	34 350,00	34 350,00	
13	K	2.02	dvoupásmový pasivní koaxiální reproduktor určený pro stropní instalaci, 6,5-palcový nízkofrekvenční měnič a 1-palcový vysokofrekvenční měnič, pasivní výhybka, impedance 8 ohmů, úhel vyzařování 130° od 1kHz do 6kHz, připojení Euroblock konektor a RJ45, magnetická mřížka, záruka 5 let.		2,000	9 100,00	18 200,00	
14	K	2.03.01	Procesor: 12th Generation Intel Core i5-12500T (6 Cores/18MB/12T/2.0GHz to 4.4GHz/35W) Pamět: 16GB (1x16GB) DDR4 Non-ECC Memory Operační systém: Windows 11 Pro, English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak Kapacita disku: M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive Připojení: MediaTek WiFi-6 2x2 MT7921 Bluetooth 5.2 Wireless Card TPM: Trusted Platform Module 2.07 Napájení: 65 Watt A/C Adapter Barva: Černá		1,000	24 000,00	24 000,00	
15	K	2.03.02	služba řízení digitálního obsahu, 5 let pronájem		1,000	26 200,00	26 200,00	
16	K	2.03.03	DANTE Virtual Soundcard license		1,000	2 390,00	2 390,00	
17	K	2.03.04	dvoupásmový pasivní koaxiální reproduktor určený pro stropní instalaci, 6,5-palcový nízkofrekvenční měnič a 1-palcový vysokofrekvenční měnič, pasivní výhybka, impedance 8 ohmů, úhel vyzařování 130° od 1kHz do 6kHz, připojení Euroblock konektor a RJ45, magnetická mřížka, záruka 5 let.		4,000	9 500,00	38 000,00	
18	K	2.03.05	4-kanálový konferenční zesilovač s PoE napájením a podporou protokolu AVB, 3W, krátkodobě ve špičce až 50W/4Ohmů nebo 30W/8Ohmů, 1/2 19" RU		1,000	27 300,00	27 300,00	
19	K	2.03.06	10" stropní subwoofer, 122dB max špičkový akustický tlak, 40Hz-200Hz Frekvenční rozsah, transformátor 70/100V 7 odboček		2,000	19 350,00	38 700,00	
20	K	2.03.07	2.5" reproduktor, frekvenční rozsah 125Hz-22kHz, 105dB špičkový akustický tlak, rozměry 94x82x108mm		2,000	3 337,00	6 674,00	
21	K	2.03.08	24" vícebodový dotykový displej		1,000	9 200,00	9 200,00	
22	K	2.04.01	dvoupásmový pasivní koaxiální reproduktor určený pro stropní instalaci, 6,5-palcový nízkofrekvenční měnič a 1-palcový vysokofrekvenční měnič, pasivní výhybka, impedance 8 ohmů, úhel vyzařování 130° od 1kHz do 6kHz, připojení Euroblock konektor a RJ45, magnetická mřížka, záruka 5 let.		4,000	10 070,00	40 280,00	
23	K	2.04.02	4-kanálový konferenční zesilovač s PoE napájením a podporou protokolu AVB, 3W, krátkodobě ve špičce až 50W/4Ohmů nebo 30W/8Ohmů, 1/2 19" RU		1,000	30 720,00	30 720,00	
24	K	2.04.03	10" stropní subwoofer, 122dB max špičkový akustický tlak, 40Hz-200Hz Frekvenční rozsah, transformátor 70/100V 7 odboček		2,000	15 370,00	30 740,00	
25	K	2.04.04	bezdrátový AVB >> Bluetooth převodník pro přehrávání audia a telekonferenční hovory, kombinovaný s 8 kanály nastavitelného USB audia (USB 5 m), LED indikace stavu a připojení, napájeno přes PoE, CE marked, UL listed, and RoHS compliant, 5 let záruka.		1,000	32 060,00	32 060,00	
26	K	2.04.05	4K UHD HDCP2.2 HDBaseT Extender Set, IR a RS-232 (4K: 35m/114ft 1080p: 70m/230ft)		1,000	7 650,00	7 650,00	
27	K	2.04.06	Kompaktní projektor technologie Laser, kontrast: 2500000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA), 4K Enhancement, světelný výkon: 8500 ANSI, formát: 16:10.		1,000	173 200,00	173 200,00	
28	K	2.04.07	objektiv pro projektor ohnisková vzdálenost 0.35		1,000	67 900,00	67 900,00	
29	K	2.04.08	Držák projektoru bílý		1,000	4 300,00	4 300,00	
30	K	2.04.09	projekční plítno bílé šíře 4.5m, poměr stran 16:9		1,000	53 200,00	53 200,00	
31	K	2.04.10	bezdrátová prezentační brána, podpora Windows, macOS, Android i iOS, podpora prohlížečů na Chromiu, vlastní aplikace, 4K UHD výstup, 2x USB pro připojení kamery a zvukového systému, podpora všech hlavních UC klientů jako MS Teams, Zoom, Skype, Google Meets a další, bezdrátové připojení k USB periferiím, integrace kalendáře, funkce Digital Signage, cloudová správa, PoE., včetně podpory 5 let		1,000	44 700,00	44 700,00	
32	K	2.04.11	přípojný panel, zásuvka 230V, HDMI		1,000	1 690,00	1 690,00	
33	K	2.04.12	nerezové tlačítko s LED indikací.		1,000	8 800,00	8 800,00	
34	K	2.05.01	Procesor: 12th Generation Intel Core i5-12500T (6 Cores/18MB/12T/2.0GHz to 4.4GHz/35W) Pamět: 16GB (1x16GB) DDR4 Non-ECC Memory Operační systém: Windows 11 Pro, English, Czech, Hungarian, Polish, Slovak Kapacita disku: M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive Připojení: MediaTek WiFi-6 2x2 MT7921 Bluetooth 5.2 Wireless Card TPM: Trusted Platform Module 2.07 Napájení: 65 Watt A/C Adapter Barva: Černá		1,000	30 200,00	30 200,00	
35	K	2.05.02	služba řízení digitálního obsahu, 5 let pronájem		1,000	26 300,00	26 300,00	
36	K	2.05.03	DANTE Virtual Soundcard license		1,000	1 850,00	1 850,00	
37	K	2.05.04	dvoupásmový pasivní koaxiální reproduktor určený pro stropní instalaci, 6,5-palcový nízkofrekvenční měnič a 1-palcový vysokofrekvenční měnič, pasivní výhybka, impedance 8 ohmů, úhel vyzařování 130° od 1kHz do 6kHz, připojení Euroblock konektor a RJ45, magnetická mřížka, záruka 5 let.		4,000	9 800,00	39 200,00	
38	K	2.05.05	4-kanálový konferenční zesilovač s PoE napájením a podporou protokolu AVB, 3W, krátkodobě ve špičce až 50W/4Ohmů nebo 30W/8Ohmů, 1/2 19" RU		1,000	34 550,00	34 550,00	
39	K	2.05.06	10" stropní subwoofer, 122dB max špičkový akustický tlak, 40Hz-200Hz Frekvenční rozsah, transformátor 70/100V 7 odboček		2,000	17 600,00	35 200,00	
40	K	2.05.07	LCD monitor s úhlopříčkou 65" a rozlišením QFHD 3840 x 2160 bodů, svítivost min. 620 cd/m2, kontrast min. 6.000:1, dynamický kontrast 550000:1, typ panelu VA, provozní doba 24/7, pozorovací úhel 178° , RS-232, LAN, vestavěný ANDROID OS, 2x USB, HDMI, LAN, RS232.		1,000	50 200,00	50 200,00	
41	K	2.05.08	držák pro displeje od 55 do 80 palců, nosnost 75kg, náklon 15°.		1,000	6 010,00	6 010,00	
42	K	OST.01	Volně konfigurovatelná síťová digitální DSP audio matice, až 128x128 I/O kanálů přes 1Gb ethernet prostřednictvím digitální audio sběrnice AVB, 32x32 I/O kanálů Dante, 4 GPIO vstupy/výstupy, USB připojení, 2 analogové vstupy a 2 výstupy, 4 kanály AEC, VoIP a SIP, PoE na 4 portech, přední LED, RoHS compliant and AES grounded, 5 let záruka.		1,000	137 800,00	137 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	OST.02	síťový přepínač 24 portů, podporující technologii AVB a PoE		1,000	11 500,00	11 500,00	
44	K	OST.03	rozšiřující licence pro AVB		1,000	23 600,00	23 600,00	
45	K	OST.04	údržba SW licence AVB		5,000	15 900,00	79 500,00	
46	K	OST.05	Montážní a projektové práce		1,000	218 000,00	218 000,00	
47	K	OST.06	Montážní materiál		1,000	35 000,00	35 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							30 800,00	
48	K	VRN_AV_01	ostatní a vedlejší náklady nutné pro kompletní dodávku díla dle zvyklostí zhotovitele	kpl	1,000	30 800,00	30 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: D.2.2 - PDI - expozice a interiéry

KSO:
Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			10 322 101,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 322 101,00	21,00%	2 167 641,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 489 742,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra
Soupis: **D.2.2 - PDI - expozice a interiéry**

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	10 322 101,00
I - Interiér a expozice	10 150 101,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	172 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-01 - Objekt informačního centra

Soupis: D.2.2 - PDI - expozice a interiéry

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 322 101,00

D		I	Interiér a expozice				10 150 101,00	
1	K	V01	Žebrové obložení	kpl	1,000	415 115,00	415 115,00	
2	K	V02	Recepční pult	kpl	1,000	138 500,00	138 500,00	
3	K	V03	Předstěna	kpl	1,000	67 270,00	67 270,00	
4	K	V04	Skříňka na prospekty	kpl	1,000	49 300,00	49 300,00	
5	K	V05	Lavice	kpl	1,000	38 160,00	38 160,00	
6	K	V06	Úschovná skříň	kpl	1,000	196 592,00	196 592,00	
7	K	V07	Kryt radiátoru	kpl	1,000	41 590,00	41 590,00	
8	K	V08	Pult občerstvení	kpl	1,000	260 500,00	260 500,00	
9	K	V09	Policová skříň	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	
10	K	V10	Popisovatelný obklad stěny	kpl	1,000	25 990,00	25 990,00	
11	K	V11	Šatní skříň	kpl	1,000	15 710,00	15 710,00	
12	K	V12	Kancelářský stůl	kpl	1,000	20 500,00	20 500,00	
13	K	V13	Plastová židle stohovatelná	kpl	3,000	4 225,00	12 675,00	
14	K	V14	Chladicí vitrína	kpl	1,000	131 800,00	131 800,00	
15	K	V15	Závěsná konstrukce polic a světel	kpl	1,000	31 200,00	31 200,00	
16	K	V16	Lavice	kpl	1,000	40 800,00	40 800,00	
17	K	V17a	Lavice samostatné 1190 x 450 x 460 mm	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	
18	K	V17b	Lavice samostatné 1590 x 450 x 460 mm	kpl	1,000	9 920,00	9 920,00	
19	K	V17c	Lavice samostatné 1990 x 450 x 460 mm	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	
20	K	V18	Jídelní stůl	kpl	1,000	22 335,00	22 335,00	
21	K	V19a	Sedací prvky - minitaburet válec D400 x 400 mm	kpl	11,000	4 990,00	54 890,00	
22	K	V19b	Sedací prvky - minitaburet kostka 400 x 400 x 400 mm	kpl	11,000	4 300,00	47 300,00	
23	K	V20	Tvarovaný tunel	kpl	1,000	168 200,00	168 200,00	
24	K	V21	Informační panel	kpl	1,000	292 800,00	292 800,00	
25	K	V22	Policový regál	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
26	K	V23	Úložná skříňka	kpl	3,000	16 000,00	48 000,00	
27	K	V24	Síťový výlez	kpl	1,000	383 888,00	383 888,00	
28	K	V25	Síťová lávka	kpl	1,000	108 950,00	108 950,00	
29	K	V26	Tobogán	kpl	1,000	225 715,00	225 715,00	
30	K	V27	Jeskyňe	kpl	1,000	693 454,00	693 454,00	
31	K	V28	Dveře	kpl	1,000	85 429,00	85 429,00	
32	K	V29	Pitko	kpl	1,000	140 104,00	140 104,00	
33	K	V30	Panel "Kudy k propasti"	kpl	1,000	36 945,00	36 945,00	
34	K	V31	Panel "Kam na výlet"	kpl	1,000	32 600,00	32 600,00	
35	K	V32	Kotvení obrazovky	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	
36	K	V33	Panel "Poklady Hranického krasu + Sen o nádraží"	kpl	1,000	99 250,00	99 250,00	
37	K	V34a	Stínící panel vložený do prostoru okna, 2000x1400 mm	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	
38	K	V34b	Stínící panel vložený do prostoru okna, 1400x1410 mm	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	
39	K	V35	Panel "Vítejte a dívejte se!"	kpl	1,000	53 000,00	53 000,00	
40	K	V36	Panel "Co je to za vodu"	kpl	1,000	32 900,00	32 900,00	
41	K	V37	Panel "Z výšky, země i hlubin"	kpl	1,000	86 900,00	86 900,00	
42	K	V38	Vodní stěna s grafikou "Lázně a jeskyňe"	kpl	1,000	152 700,00	152 700,00	
43	K	V39	Stěny pro videomaping"	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00	
44	K	V40	Panel "Prameny zdraví"	kpl	1,000	36 200,00	36 200,00	
45	K	V41	Panel "U doktora"	kpl	1,000	76 900,00	76 900,00	
46	K	V42	Panel "Sestřička a procedury"	kpl	1,000	98 560,00	98 560,00	
47	K	V43	Lázeňská vana	kpl	1,000	74 400,00	74 400,00	
48	K	V44	Panel "Jeskyňe jako žádné jiné" + nora pro děti	kpl	1,000	117 600,00	117 600,00	
49	K	V45	Stolek geostavebnice	kpl	1,000	28 300,00	28 300,00	
50	K	V46	Panel "Jeskyňář"	kpl	1,000	160 560,00	160 560,00	
51	K	V47	Rohový průchod	kpl	1,000	128 800,00	128 800,00	
52	K	V48	Panel a ovládání "4 typy jeskyní"	kpl	1,000	264 800,00	264 800,00	
53	K	V49	Panel "Ochránářka"	kpl	1,000	73 400,00	73 400,00	
54	K	V50	Panel "Galerie objevitelů I. a Simulátor tlaku"	kpl	1,000	240 300,00	240 300,00	
55	K	V51	Panel "Galerie objevitelů II."	kpl	1,000	49 800,00	49 800,00	
56	K	V52	Panel "Vznik propasti"	kpl	1,000	72 500,00	72 500,00	
57	K	V53	Panel "Propast v krasu + Anatomie propasti"	kpl	1,000	78 500,00	78 500,00	
58	K	V54	Model propasti	kpl	1,000	358 100,00	358 100,00	
59	K	V55	Panel "Speleopotápěč"	kpl	1,000	191 920,00	191 920,00	
60	K	V56	Panely "Krystaly"	kpl	1,000	163 040,00	163 040,00	
61	K	V57	Simulátor tlhy potapěčského vybavení	kpl	1,000	60 200,00	60 200,00	
62	K	V58	Panel "Kobilhy, raftové krápníky"	kpl	1,000	208 460,00	208 460,00	
63	K	V59	Panel "Struktura aragonitu"	kpl	1,000	18 626,00	18 626,00	
64	K	V60	Robot	kpl	1,000	75 108,00	75 108,00	
65	K	V61	Grafika na stěny - speleopotápěč	kpl	2,000	20 325,00	40 650,00	
66	K	V62	Grafika na stěny - speleolog	kpl	1,000	23 308,00	23 308,00	
67	K	V63	Grafika na stěny - ochránářka	kpl	1,000	20 892,00	20 892,00	
68	K	V64	Grafika na stěny - doktorka	kpl	1,000	21 720,00	21 720,00	
69	K	V65	Grafika na stěny - turisté	kpl	1,000	22 400,00	22 400,00	
70	K	V66	Grafika na stěny - architekt	kpl	1,000	20 200,00	20 200,00	
71	K	V67	Panel "Struktura aragonitu" - část 3D struktury	kpl	1,000	617 280,00	617 280,00	
72	K	V68	Panel "Objevitelé v jeskyni"	kpl	1,000	23 100,00	23 100,00	
73	K	V69	Panel "Kras nás živí, zajímá a baví"	kpl	1,000	25 200,00	25 200,00	
74	K	V70	Diorama	kpl	1,000	129 350,00	129 350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	V71	Orlím pohledem	kpl	1,000	158 340,00	158 340,00	
76	K	V72	Jeskyně objevitelů	kpl	1,000	536 869,00	536 869,00	
77	K	V73	Model jeskyně	kpl	1,000	1 301 450,00	1 301 450,00	
78	K	V74	Vodní hladina	kpl	1,000	66 800,00	66 800,00	
79	K	V75	Panel s nikou na helmy	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00	
80	K	V76	Podsvětlený obklad	kpl	1,000	68 324,00	68 324,00	
81	K	V78	Zatměnění okna	kpl	8,000	2 700,00	21 600,00	
82	K	V79a	Výstavní systém	kpl	1,000	12 445,00	12 445,00	
83	K	V79b	Výstavní systém	kpl	1,000	9 097,00	9 097,00	
84	K	V80	Policový regál	kpl	4,000	8 330,00	33 320,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							172 000,00	
85	K	VRN_PDI_01	Výrobní a dílenská dokumentace	kpl	1,000	53 000,00	53 000,00	
P Poznámka k položce:[] Náklady spojené s vypracováním, odsouhlasením a archivací dokumentací pro pomocné práce, výrobně technických dokumentací, dílenskou dokumentací výrobků dodávaných na stavbu, nebo jejich sestav, výkresy typových prvků a montážní dokumentace. Veškerá uvedená dodavatelská dokumentace bude zpracována v tištěné a digitální formě.								
86	K	VRN_PDI_02	Zaměření prostor	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
P Poznámka k položce:[] Podrobné zaměření prostor, do kterých budou dodány nábytkové a expoziční prvky								
87	K	VRN_PDI_03	Vzorkování	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
P Poznámka k položce:[] Náklady spojené se vzorováním výrobků dle specifikace v technické zprávě.								
88	K	VRN_PDI_04	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
P Poznámka k položce:[] Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odborných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. Zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování . Objekty zařízení staveniště se rozumí zejména kanceláře, sanitární zařízení, sklady, zpevněné plochy, vnitrostaveništní rozvody energií, vrátnice, manipulační zařízení.[] Provoz zařízení staveniště Vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.[] Odstranění zařízení staveniště . Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby.								
89	K	VRN_PDI_05	Stavební přípomoc	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
P Poznámka k položce:[] Opravy omítek, vřmaleb a jiných povrchů poškozených při realizaci dodávky.								
90	K	VRN_PDI_06	Ostraha stavby	kpl	1,000	11 300,00	11 300,00	
P Poznámka k položce:[] Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby								
91	K	VRN_PDI_07	Poplatky spojené s užíváním veřejných ploch	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
P Poznámka k položce:[] Náklady a poplatky spojené s povolením užívání veřejných ploch a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením materiálu - záборы veřejného prostranství v nezbytné ploše po dobu nutnou pro realizaci.								
92	K	VRN_PDI_08	Stížené podmínky	kpl	1,000	12 700,00	12 700,00	
P Poznámka k položce:[] Náklady spojené se stíženými podmínkami obsahující zejména ztížené dopravní podmínky, individuální mimostaveništní dopravu a mimořádné ztížené dopravní podmínky, extrémní klimatické podmínky, ztížené práce ve škodlivém prostředí, práce na kulturních památkách								
93	K	VRN_PDI_09	Fotodokumentace	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
P Poznámka k položce:[] Fotodokumentace celkového průběhu montáže, včetně zajištění fotodokumentace veškerých instalovaných prvků, které budou v průběhu montáže skryty. Fotodokumentace bude předána elektronicky se členěním po týdnech.								
94	K	VRN_PDI_10	Pojištění	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
P Poznámka k položce:[] Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobených jeho činností při realizaci včetně pojištění díla proti všem možným rizikům (živly, krádež, atd.) po dobu realizace až do celkové hodnoty díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD.								
95	K	VRN_PDI_11	Návod	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
P Poznámka k položce:[] Veškeré náklady zhotovitele spojené s dodáním uceleného návodu na provoz a údržbu dodaného interiérového vybavení. Dokumentace bude systematicky řazena po provozních celcích, bude obsahovat veškeré návody a servisní pokyny. Předáno bude v tištěné a elektronické verzi.								
96	K	VRN_PDI_12	Další ostatní a vedlejší náklady nutné pro kompletní dodávku díla dle zvyklostí zhotovitele	kpl	1,000	11 700,00	11 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení
Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.2.1-2.0 - Bourané konstrukce

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			30 166,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 166,39 0,00	21,00% 15,00%	6 334,94 0,00
Cena s DPH			36 501,33

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení
Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.2.1-2.0 - Bourané konstrukce
Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	30 166,39
HSV - Práce a dodávky HSV	25 259,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 978,00
997 - Přesun sutě	11 281,09
PSV - Práce a dodávky PSV	4 907,30
762 - Konstrukce tesařské	1 450,59
767 - Konstrukce zámečnické	1 921,70
771 - Podlahy z dlaždic	850,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	684,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení

Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.2.1-2.0 - Bourané konstrukce

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: Město Hranice

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								30 166,39
D HSV			Práce a dodávky HSV	25 259,09				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 978,00				
1	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,777	2 632,00	2 045,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042241					
VV			Vybourání podkladního betonu (pl * v)					
VV			BP008l pl*0,15	0,777				
VV			Součet	0,777				
2	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,777	1 643,00	1 276,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112					
3	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	79,60	79,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033331					
VV			Vybourání otvoru (p)					
VV			1.NP					
VV			prostup 400x160					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
4	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	628,80	628,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971042341					
VV			Vybourání otvoru (p)					
VV			základy					
VV			prostup 300x150					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
5	K	971042351	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	1 121,60	2 243,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971042351					
VV			Vybourání otvoru (p)					
VV			základy					
VV			prostup 180x180					
VV			1	1,000				
VV			prostup 300x150					
VV			1	1,000				
VV			Součet	2,000				
6	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	11,520	462,50	5 328,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312113					
VV			Vyřezání podkladního betonu (dl)					
VV			BP 008l					
VV			5,76*2	11,520				
VV			Součet	11,520				
7	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,710	186,00	504,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012191					
VV			Otlučení omítky stropů (pl)					
VV			BP 009a					
VV			2,71	2,710				
VV			Součet	2,710				
8	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	56,920	32,90	1 872,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141					
VV			Otlučení nesoudržné omítky - stěny (pl)					
VV			1.NP					
VV			56,92	56,920				
VV			omítka_opr_stěny_p Součet	56,920				
D 997			Přesun sutě	11 281,09				
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,717	1 942,00	7 218,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213					
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,717	292,00	1 085,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	14,868	11,00	163,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			3,717*4 *Přepočtené koeficientem množství	14,868				
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,717	757,00	2 813,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
D PSV			Práce a dodávky PSV	4 907,30				
D 762			Konstrukce tesařské	1 450,59				
13	K	7628119X1	Vyřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2	m	11,440	126,80	1 450,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7628119X1					
P			Poznámka k položce:..					
VV			včetně zapravení okrajů pro napojení nových vrstev					
VV			Vyřezání podbítlí (dl)					
VV			2,26*4+0,6*4	11,440				
VV			Součet	11,440				
D 767			Konstrukce zámečnické	1 921,70				
14	K	767161813	Demontáž zábradlí do sutí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	1,780	273,10	486,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161813					
VV			Demontáž zábradlí (dl)					
VV			1,78	1,780				
VV			Součet	1,780				
15	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevřivých	m2	8,020	179,00	1 435,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767661811					
VV			Vybourání mříže (dl * v)					
VV			BP 014e					
VV			4,12+3,9	8,020				
VV			Součet	8,020				
D 771			Podlahy z dlaždic	850,56				
16	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	5,180	164,20	850,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771551810					
VV			Demontáž teracové dlažby (pl)					
VV			BP 008l					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,18		5,180			
	VV	BP008i_pl	Součet		5,180			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				684,45	
17	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,310	33,70	684,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
	VV		Oškrábání malby (pl)		20,310			
	VV		20,31		20,310			
	VV		Součet		20,310			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení
Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.2.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			50 028,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 028,23 0,00	21,00% 15,00%	10 505,93 0,00
Cena s DPH			60 534,16

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení
Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: **D.2.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce**
Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		50 028,23
HSV - Práce a dodávky HSV		27 585,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce		26 686,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		273,19
998 - Přesun hmot		626,19
PSV - Práce a dodávky PSV		22 442,75
763 - Konstrukce suché výstavby		22 442,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení

Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.2.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 028,23

D HSV		Práce a dodávky HSV					27 585,48	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					26 686,10	
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,056	22 900,00	1 282,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121						
VV		Překlady (dl * hm)			0,056			
VV		(2,5*2)*11,1/1000			0,056			
VV		Součet						
2	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,062	38 800,00	2 405,60	CS ÚRS 2024 01
VV		0,056*1,1 *Přepočtené koeficientem množstv			0,062			
3	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,047	9 633,00	452,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410						
VV		Překlady - vyzdívka (dl * š * v)			0,047			
VV		2,5*0,125*0,15			0,047			
VV		Součet						
4	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojny do 200 mm	m2	0,750	1 022,00	766,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381						
VV		Překlady - plentování (dl * v)			0,750			
VV		(2,5*2)*0,15			0,750			
VV		Součet						
5	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	4,100	903,20	3 703,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225						
VV		Příčky (pl)			4,100			
VV		4,1			4,100			
VV		Součet						
6	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	16,550	940,30	15 561,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272235						
VV		Příčky (pl)			16,550			
VV		16,55			16,550			
VV		Součet						
7	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	8,810	132,00	1 162,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291112						
VV		Příčky - kotvení (dl)			8,810			
VV		8,81			8,810			
VV		Součet						
8	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	9,810	137,70	1 350,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121						
VV		Příčky - kotvení (dl)			9,810			
VV		3,27*3			9,810			
VV		Součet						
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					273,19	
9	K	615142012	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené nosníků	m2	1,063	257,00	273,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/615142012						
VV		Překlady - rabic (dl * š)			1,063			
VV		2,5*(0,125+2*0,15)			1,063			
VV		Součet						
D 998		Přesun hmot					626,19	
10	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	1,703	367,70	626,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012021						
D PSV		Práce a dodávky PSV					22 442,75	
D 763		Konstrukce suché výstavby					22 442,75	
11	K	763111333	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	8,490	1 217,00	10 332,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111333						
VV		SDK příčka (pl)			8,490			
VV		S1			8,490			
VV		8,49			8,490			
VV		příčka_S1_pl Součet						
12	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	8,490	79,60	675,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717						
13	K	763111761	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za zahustění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm	m2	8,490	238,30	2 023,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111761						
14	K	763111771	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	8,490	197,30	1 675,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111771						
15	K	7631215X1	Stěna přesazena ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, dvojité opláštěná deskami protipožárními H2 tl. 2 x 12,5 mm, stěna tl. 75 mm, s izolací	m2	2,190	3 015,20	6 603,29	vlastní
VV		SDK příčka (pl)			2,190			
VV		S2			2,190			
VV		2,19			2,190			
VV		Součet						
16	K	763121714	Stěna přesazena ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2,190	42,20	92,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714						
17	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,305	3 412,00	1 040,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení
Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.2.1-2.5 - Podlahy

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			91 896,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91 896,45 0,00	21,00% 15,00%	19 298,25 0,00
Cena s DPH			111 194,70

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení

Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: **D.2.1-2.5 - Podlahy**

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		91 896,45
HSV - Práce a dodávky HSV		40 111,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		13 163,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 287,40
997 - Přesun sutě		588,80
998 - Přesun hmot		14 072,10
PSV - Práce a dodávky PSV		51 784,72
771 - Podlahy z dlaždic		51 674,32
773 - Podlahy z litého teraca		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		110,40
VV - Výkaz výměr - figury		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení

Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.2.1-2.5 - Podlahy

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 91 896,45

D		HSV	Práce a dodávky HSV						40 111,73
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						13 163,43
1	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 20/25	m3	1,743	5 223,00	9 103,69	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311135							
		P Poznámka k položce: C20/25, XC2, XA1							
		VV Podlaha - podkladní beton (pl * v)							
		VV podlaha_NP14_pl*0,15							
		VV Součet							
2	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,743	337,00	587,39	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319013							
3	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	1,743	96,00	167,33	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175							
4	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,029	40 600,00	1 177,40	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021							
		VV Podlaha - výztuž podkladního betonu (pl * hm)							
		VV podlaha_NP14_pl*2,1*1,2/1000							
		VV Součet							
5	K	635111215	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se ztuhnutím ze šterkopísku	m3	1,162	1 831,00	2 127,62	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111215							
		VV Podlaha - podsyp (pl * v)							
		VV podlaha_NP14_pl*0,1							
		VV Součet							
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						12 287,40
6	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	8,640	1 400,00	12 096,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331212							
		VV Podlaha - napojení výztuže podkladního betonu na stávající podlahu (p * dl)							
		VV ((5,76*2)*(0,2)*0,15							
		VV Součet							
7	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,006	31 900,00	191,40	CS ÚRS 2024 01	
		VV 8,64*0,00065 *Přepočtené koeficientem množství							
D		997	Přesun sutě						588,80
8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,194	1 942,00	376,75	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213							
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,194	292,00	56,65	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501							
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,776	11,00	8,54	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509							
		VV 0,194*4 *Přepočtené koeficientem množství							
11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,194	757,00	146,86	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871							
D		998	Přesun hmot						14 072,10
12	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,701	2 100,00	14 072,10	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002							
D		PSV	Práce a dodávky PSV						51 784,72
D		771	Podlahy z dlaždic						51 674,32
13	K	771553913	Výměna teracové dlaždice lepené, velikosti přes 9 do 12 ks/ m2	kus	20,000	86,30	1 726,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771553913							
		P Poznámka k položce: p/ředpoklad							
14	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2	m2	11,620	495,00	5 751,90	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771554113							
		VV Teracová dlažba (pl)							
		VV podlaha_NP14_pl							
		VV Součet							
15	M	592470X1	dlaždice teracová - specifikace dle PD	m2	17,469	918,00	16 036,54	vlastní	
		VV Teracová dlažba (pl)							
		VV podlaha_PP01_pl*0,1							
		VV podlaha_NP14_pl							
		VV Součet							
16	K	771554906	Oprava spárování podlah z dlaždic teracových včetně vyškrabání a vymytí spár přes 9 do 15 ks/m2	m2	42,610	243,20	10 362,75	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771554906							
		VV Teracová dlažba - oprava (pl)							
		VV podlaha_PP01_pl							
		VV Součet							
17	K	7719939X1	Napuštění povrchu (dle restaurátorského záměru)	m2	42,610	149,60	6 374,46	vlastní	
		VV Teracová dlažba - napuštění (pl)							
		VV podlaha_PP01_pl							
		VV Součet							
18	K	7719939X2	Broušení a leštění stávající podlahy (dle PD)	m2	42,610	210,60	8 973,67	vlastní	
		VV Teracová dlažba - broušení (pl)							
		VV podlaha_PP01_pl							
		VV Součet							
19	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,580	1 550,00	2 449,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122							
D		773	Podlahy z litého teraca						0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry						110,40
20	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	1,200	92,00	110,40	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783826615							
		VV Nátěr soklu (dl * v)							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(3,0+2,2+6,8)*0,1		1,200			
		VV	Součet		1,200			
	D	VV	Výkaz výměr - figury				0,00	
21	K	podlahy_pl	Skladby podlah - plocha	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní
		VV	Podlahy (pl)					
		VV	PP01					
		VV	20,74		20,740			
		VV	podlaha_PP01_pl		20,740			
		VV	NP14					
		VV	5,18		5,180			
		VV	podlaha_NP14_pl		5,180			
		VV	Mezisoučet		25,920			
		VV	Součet		0,000			
		VV	25,92*0 *Přepočtené koeficientem množství					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení
Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.2.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Birolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		1 112 142,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 112 142,70 0,00	21,00% 15,00%	233 549,97 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 345 692,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení

Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.2.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 112 142,70
HSV - Práce a dodávky HSV	793 252,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	724 989,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 419,06
998 - Přesun hmot	62 844,60
PSV - Práce a dodávky PSV	318 889,97
762 - Konstrukce tesařské	9 379,31
763 - Konstrukce suché výstavby	44 070,41
781 - Dokončovací práce - obklady	203 898,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	61 541,48
VV - Výkaz výměr - figury	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení

Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.2.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: Město Hranice

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 112 142,70
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	611142022	Pletivo vnitřních ploch rákosová rohož přichycená na strop v jedné vrstvě	m2	11,340	359,10	4 072,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142022					
VV			Omlítka stropů - doplnění (pl)					
VV			podhledy_C7_pl					
VV			Součet					
2	K	611311111	Omlítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatížená vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	11,340	382,10	4 333,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311111					
VV			Omlítka stropů - doplnění (pl)					
VV			podhledy_C7_pl					
VV			Součet					
3	K	611311191	Omlítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omlítky přes 10 mm stropů	m2	22,680	140,00	3 175,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311191					
VV			11,34*2 "Přepočtené koeficientem množství"					
4	K	611315401	Oprava vápenné omlítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	142,450	149,40	21 282,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315401					
VV			Omlítka stropů - oprava (pl)					
VV			podhledy_C2_pl					
VV			Součet					
5	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	153,790	244,40	37 586,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131					
VV			Omlítka stropů - přestukování (pl)					
VV			podhledy_C2_pl					
VV			podhledy_C7_pl					
VV			Součet					
6	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	413,738	117,80	48 738,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131100					
VV			Omlítka stěn - postřik (p)					
VV			omlítka nová stěny pl					
VV			omlítka opr stěny pl*0,3					
VV			Součet					
7	K	612311111	Omlítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatížená svislých konstrukcí stěn	m2	41,300	384,20	15 867,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311111					
VV			Omlítka stěn - nová (p)					
VV			omlítka nová stěny pl					
VV			Součet					
8	K	612311191	Omlítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omlítky přes 10 mm stěn	m2	41,300	141,30	5 835,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311191					
9	K	612315402	Oprava vápenné omlítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 241,460	275,90	342 518,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315402					
VV			Omlítka stěn - oprava (pl)					
VV			omlítka opr stěny pl					
VV			Součet					
10	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 282,760	186,50	239 234,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131					
VV			Omlítka stěny - přestukování (pl)					
VV			omlítka opr stěny pl					
VV			omlítka nová stěny pl					
VV			Součet					
11	K	622143003	Montáž omlítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou	m	9,810	55,50	544,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003					
VV			Omlítky stěn - rohové lišty (dl)					
VV			1.NP					
VV			3,27*3					
VV			Součet					
12	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omlítky tl 15mm	m	10,791	65,00	701,42	CS ÚRS 2024 01
VV			9,81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
13	K	622143004	Montáž omlítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	6,540	50,30	328,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
VV			Omlítky stěn - APU lišty (dl)					
VV			3,27*2					
VV			Součet					
14	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	7,194	107,10	770,48	CS ÚRS 2024 01
VV			6,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	23,510	77,90	1 831,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
16	K	952901111	Výčistění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	23,510	152,60	3 587,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
D 998			Přesun hmot					
D 998			Přesun hmot					
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	29,926	2 100,00	62 844,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 762			Konstrukce tesařské					
D 762			Konstrukce tesařské					
18	K	762812934	Zabednění záklupu stropu prkny nebo fošnami (materiál v ceně) tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2	m2	11,340	727,00	8 244,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762812934					
VV			Omlítka stropů - doplnění záklupu (pl)					
VV			podhledy_C7_pl					
VV			Součet					
19	K	998762122	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,217	5 231,00	1 135,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby	44 070,41				
20	K	7631314X1	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá samonosná spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	34,250	1 139,20	39 017,60	vlastní
	VV		Podhledy (pl)					
	VV		podhledy_C1_pl		34,250			
	VV		Součet		34,250			
21	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	34,250	102,20	3 500,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131771					
	VV		Podhledy - tmelení Q3 (pl)					
	VV		podhledy_C1_pl		34,250			
	VV		Součet		34,250			
22	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,455	3 412,00	1 552,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332					
D 781			Dokončovací práce - obklady	203 898,77				
23	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	78,480	63,30	4 967,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
	VV		Keramický obklad - penetrace (pl)					
	VV		obklady_OB3_pl		26,650			
	VV		obklady_OB5_pl		50,890			
	VV		obklady_zrcadlo_pl		0,940			
	VV		Součet		78,480			
24	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	78,480	295,80	23 214,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031					
	VV		Keramický obklad - vyrovnaní (pl)					
	VV		obklady_OB3_pl		26,650			
	VV		obklady_OB5_pl		50,890			
	VV		obklady_zrcadlo_pl		0,940			
	VV		Součet		78,480			
25	K	781474117	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	26,650	989,00	26 356,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474117					
	VV		Keramický obklad (pl)					
	VV		obklady_OB3_pl		26,650			
	VV		Součet		26,650			
26	M	5976OB03	obklad keramický hladký, 240 x 115 mm (specifikace dle PD)	m2	29,315	674,00	19 758,31	vlastní
	VV		26,65*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		29,315			
27	K	781474154	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	50,890	1 110,00	56 487,90	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474154					
	VV		Keramický obklad (pl)					
	VV		obklady_OB5_pl		50,890			
	VV		Součet		50,890			
28	M	5976OB05	obklad velkoformátový keramický hladký, 600 x 300 (specifikace dle PD)	m2	61,068	992,50	60 609,99	vlastní
	VV		50,89*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		61,068			
29	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,940	808,30	759,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011					
	VV		Zrcadlo (pl)					
	VV		obklady_zrcadlo_pl		0,940			
	VV		Součet		0,940			
30	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,034	2 039,70	2 109,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,94*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,034			
31	K	7814945X1	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací - bílý hliník	m	9,500	272,30	2 586,85	vlastní
	VV		Keramický obklad - ukončení (dl)					
	VV		9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
32	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	40,020	67,00	2 681,34	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
	VV		Keramický obklad - silikon (dl)					
	VV		3,27*2+2,1*2+1,0		11,740			
	VV		2,02*14		28,280			
	VV		Součet		40,020			
33	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,516	1 735,50	4 366,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	61 541,48				
34	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	399,620	7,10	2 837,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
	VV		Malby - oprášení (pl)					
	VV		malby_pl		399,620			
	VV		Součet		399,620			
35	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	399,620	24,60	9 830,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
	VV		Malby - penetrace (pl)					
	VV		malby_pl		399,620			
	VV		Součet		399,620			
36	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	399,620	122,30	48 873,53	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
	VV		Malby (pl)					
	VV		podhledy_C1_pl		34,250			
	VV		podhledy_C2_pl		142,450			
	VV		podhledy_C7_pl		11,340			
	VV		SDK_příčky_pl		211,580			
	VV	malby_pl	Součet		399,620			
D VV			Výkaz výměr - figury	0,00				
37	K	podhledy_pl	Podhledy - plocha	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		Podhledy (pl)					
	VV		C.1					
	VV		1,37+1,22+2,26		4,850			
	VV	podhledy_C1_pl	Mezisoučet		4,850			
	VV		C.2					
	VV		20,31		20,310			
	VV	podhledy_C2_pl	Mezisoučet		20,310			
	VV		C.7					
	VV		2,71		2,710			
	VV	podhledy_C7_pl	Mezisoučet		2,710			
	VV		Součet		27,870			
	VV		27,87*0 *Přepočtené koeficientem množství		0,000			
38	K	stěny_pl	Povrch stěn - plocha	m2	0,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		Povrchy stěn (pl)					
	VV		omítka stěn oprava					
	VV		1.NP					
	VV		56,92		56,920			
	VV	omítka_opr_stěny_p	Mezisoučet		56,920			
	VV		omítka na dozdivky					
	VV		20,65*2		41,300			
	VV	omítka_nová_stěny	Mezisoučet		41,300			
	VV		S1					
	VV		8,49*2		16,980			
	VV		S2					
	VV		6,9		6,900			
	VV	SDK_příčky_pl	Mezisoučet		23,880			
	VV		OB3					
	VV		26,65		26,650			
	VV	obklady_OB3_pl	Mezisoučet		26,650			
	VV		OB5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		14,32			14,320			
VV	obklady_OB5_pl	Mezisoučet			14,320			
VV		zrcadlo						
VV		0,71			0,710			
VV	obklady_zrcadlo_pl	Mezisoučet			0,710			
VV		Součet			163,780			
VV		163,78*0 'Přepočtené koeficientem množství			0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení
Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.2.1-2.7 - Výpis prvků

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			387 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	387 000,00 0,00	21,00% 15,00%	81 270,00 0,00
Cena s DPH			468 270,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení

Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: **D.2.1-2.7 - Výpis prvků**

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	387 000,00
T - Truhlářské výrobky	188 900,00
PP - Prosklené příčky	198 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení
Soupis: D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.2.1-2.7 - Výpis prvků

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Datum: 23. 5. 2024
Zadavatel: Město Hranice
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 387 000,00

D		T	Truhlářské výrobky						188 900,00
1	K	T01	D+M kuchyňka v občerstvení, dl. 1,75+2,31+1,68 m vč. kotvení, kování, vestavných spotřebičů a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	188 900,00	188 900,00	vlastní	

D		PP	Prosklené příčky						198 100,00
2	K	PP01	D+M prosklená stěna s dveřmi, 4500 x 3300 mm vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	198 100,00	198 100,00	vlastní	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení
Soupis: D.2.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 3: D.2.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Birolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			155 487,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	155 487,08 0,00	21,00% 15,00%	32 652,29 0,00
Cena s DPH			188 139,37

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení

Soupis: D.2.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3:
D.2.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	155 487,08
HSV - Práce a dodávky HSV	75 958,66
1 - Zemní práce	49 966,64
4 - Vodorovné konstrukce	2 741,15
8 - Trubní vedení	2 570,40
998 - Přesun hmot	20 680,47
PSV - Práce a dodávky PSV	72 128,42
713 - Izolace tepelné	957,37
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 863,68
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 798,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	29 573,51
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	9 935,26
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení

Soupis: D.2.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 3: D.2.4.1 - Zdravotné technické instalace

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 155 487,08

D		HSV	Práce a dodávky HSV	75 958,66				
D		1	Zemní práce	49 966,64				
1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	25,200	951,10	23 967,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102						
VV		f10	3,6+21,6	25,200				
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	30,840	98,30	3 031,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103						
VV		zemina ponechaná na zásyp						
VV		f8						
VV		zemina zpět na zásyp						
VV		f8						
VV		Součet						
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,780	308,10	3 013,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
VV		odvoz na skládku						
VV		f10-f9						
VV		9,780						
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,200	153,40	3 865,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101						
VV		zemina zpět na zásyp						
VV		f8						
VV		zemina odvezená na skládku						
VV		f9						
VV		Součet						
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,560	285,10	5 576,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
VV		f9						
VV		9,78*2 "Přepočtené koeficientem množství"						
VV		19,560						
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,780	24,80	242,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
VV		f9						
VV		9,780						
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	15,420	156,20	2 408,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101						
VV		f10-f1-f2						
VV		15,420						
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,740	255,40	1 976,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101						
VV		f2						
VV		2,7+5,04						
VV		7,740						
9	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	15,480	380,10	5 883,95	CS ÚRS 2024 01
VV		f2						
VV		7,740						
VV		7,74*2 "Přepočtené koeficientem množství"						
VV		15,480						
D		4	Vodorovné konstrukce	2 741,15				
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	2,040	1 343,70	2 741,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111						
VV		f1						
VV		0,6+1,44						
VV		2,040						
D		8	Trubní vedení	2 570,40				
11	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	18,000	86,90	1 564,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161211						
12	M	28613109R	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm	m	18,000	39,30	707,40	vlastní
13	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	18,000	16,60	298,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113						
D		998	Přesun hmot	20 680,47				
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,342	1 069,20	20 680,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101						
D		PSV	Práce a dodávky PSV	72 128,42				
D		713	Izolace tepelné	957,37				
15	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	10,000	79,40	794,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463131						
16	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 22/9mm	m	5,000	14,30	71,50	CS ÚRS 2024 01
17	M	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 22/13mm	m	3,000	16,80	50,40	CS ÚRS 2024 01
18	M	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 28/9mm	m	2,000	14,60	29,20	CS ÚRS 2024 01
19	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	9,451	1,30	12,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713201						
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 863,68				
20	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	8,000	529,80	4 238,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402						
21	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	4,000	593,10	2 372,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024						
22	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	1,000	704,20	704,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025						
23	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	6,000	532,60	3 195,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042						
24	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	7,000	526,80	3 687,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043						
25	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,000	886,20	1 772,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	92,60	92,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105								
27	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	166,80	166,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109								
28	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	699,00	699,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226521								
29	K	721226R01	Vodní ŽU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídatnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	kus	1,000	1 309,70	1 309,70	vlastní
30	K	721226R03	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kulíčkou pro suchý stav	kus	1,000	1 640,00	1 640,00	vlastní
31	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	28,000	27,10	758,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111								
32	K	9987221201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	206,375	1,10	226,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9987221201								
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod							10 798,60	
33	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	8,000	407,20	3 257,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175002								
34	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	2,000	581,10	1 162,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175003								
35	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	3,000	259,20	777,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401								
36	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	1,000	293,20	293,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224115								
37	K	722231142	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 3/4"	kus	1,000	443,30	443,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231142								
38	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	1,000	289,30	289,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043								
39	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	1,000	398,70	398,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044								
40	K	722262212	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 110 mm Qn 1,5	kus	1,000	992,60	992,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722262212								
41	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	28,000	56,20	1 573,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226								
42	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	28,000	55,20	1 545,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234								
43	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	107,337	0,60	64,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722201								
D 725 Zdravotecnika - zařizovací předměty							29 573,51	
44	K	725112R22	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. prkénka a poklopu, rozměry 370x545x350 mm	soubor	1,000	7 667,00	7 667,00	vlastní
45	K	725211R81	Umyvadlo keramické bílé zdravotní, připevněné na stěnu šrouby, hranaté, rozměry 600 x 550 x 150 mm	soubor	1,000	4 974,00	4 974,00	vlastní
46	K	725532R02	Elektrické ohřívače zásobníkové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 15 l (2,0 kW)	soubor	1,000	11 748,00	11 748,00	vlastní
47	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000	278,30	556,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111								
48	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	1,000	347,80	347,80	CS ÚRS 2024 01
VV					2"0,5	Přepočtené koeficientem množství	1,000	
49	K	725822R13	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí, směšovací, válcový design, chromová, keramická kartuše a perliátor	soubor	1,000	3 070,00	3 070,00	vlastní
50	K	725861R02	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, pohledový chromový válec	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	vlastní
51	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	295,134	0,20	60,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725201								
D 726 Zdravotecnika - předstěnové instalace							9 935,26	
52	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	1,000	9 915,00	9 915,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041								
53	K	998726211	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	99,150	0,20	20,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726211								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							7 400,00	
54	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci	hod	20,000	370,00	7 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení
Soupis: D.2.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4:
D.2.4.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

KSO:
Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel:
Město Hranice

Uchazeč:
PROINGSTA s.r.o.

Projektant:
Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2024

IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311

IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			160 939,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	160 939,80 0,00	21,00% 15,00%	33 797,36 0,00
Cena s DPH		v CZK	194 737,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení
Soupis: D.2.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4:
D.2.4.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	160 939,80
M21.1 - Přívod + páteřní rozvody	38 188,00
M21.2 - Vnitřní elektroinstalace	43 641,20
M21.3 - Svítidla	45 890,00
M799 - Ostatní	33 220,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení

Soupis: D.2.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4: D.2.4.4.1 - Silnoproudé elektroinstalace

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							160 939,80	
D M21.1 Přívod + páteřní rozvody							38 188,00	
1	K	357-RP	Rozvaděč RP dle projektové dokumentace, včetně dodávky a montáže	kus	1,000	34 120,00	34 120,00	Vlastní
2	K	210800648RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 16	m	30,000	135,60	4 068,00	RTS 24/ I
D M21.2 Vnitřní elektroinstalace							43 641,20	
3	K	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	60,000	83,10	4 986,00	RTS 24/ I
4	K	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	120,000	88,40	10 608,00	RTS 24/ I
5	K	210810057RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x4 mm2	m	30,000	156,30	4 689,00	RTS 24/ I
6	K	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	30,000	78,00	2 340,00	RTS 24/ I
7	K	210-2-002	Silové napojení rozvaděče RP	kus	1,000	510,00	510,00	Vlastní
8	K	210111011RP6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP40 včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	20,000	375,40	7 508,00	Vlastní
9	K	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,000	418,90	418,90	RTS 24/ I
10	K	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	3,000	360,10	1 080,30	RTS 24/ I
11	K	210110055TR1	Spínač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,000	359,00	359,00	Vlastní
12	K	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	30,000	52,90	1 587,00	RTS 24/ I
13	K	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	30,000	18,50	555,00	RTS 24/ I
14	K	210-2-006	Demontáže stávající elektroinstalace	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	Vlastní
D M21.3 Svítidla							45 890,00	
15	K	2102015MTZ	Montáž svítidla	kus	19,000	419,00	7 961,00	Vlastní
VV 5+12+2 Součet					19,000			
16	K	348-003	Svítidlo typu C dle knihy svítidel, včetně dodávky	kus	5,000	1 709,00	8 545,00	Vlastní
17	K	348-004	Svítidlo typu D dle knihy svítidel, včetně dodávky	kus	12,000	2 105,00	25 260,00	Vlastní
18	K	348-007	Svítidlo typu N dle knihy svítidel, včetně dodávky	kus	2,000	2 062,00	4 124,00	Vlastní
D M799 Ostatní							33 220,60	
19	K	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	1,000	89,80	89,80	RTS 24/ I
20	K	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	1,000	141,20	141,20	RTS 24/ I
21	K	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	1,000	300,10	300,10	RTS 24/ I
22	K	220890202K	Revize	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	Vlastní
23	K	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	5 954,00	5 954,00	Vlastní
24	K	971033K	Vrtání prostupů stěnami	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	Vlastní
25	K	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	25,000	110,00	2 750,00	RTS 24/ I
26	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	25,000	80,00	2 000,00	RTS 24/ I
P Poznámka k položce: Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
27	K	974031142R97	Vysekání rýh ve zdi cihelné 9 x 7 cm	m	15,000	172,40	2 586,00	Vlastní
P Poznámka k položce: Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
28	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	15,000	285,30	4 279,50	RTS 24/ I
29	K	974031121R44	Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm	m	25,000	105,10	2 627,50	Vlastní
P Poznámka k položce: Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
30	K	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	25,000	123,70	3 092,50	RTS 24/ I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení
Soupis: D.2.4 - Technika prostředí budov
Úroveň 4: D.2.4.4.4 - Slaboproudé elektroinstalace

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			39 621,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 621,45 0,00	21,00% 15,00%	8 320,50 0,00
Cena s DPH			47 941,95

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení

Soupis: D.2.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4:
D.2.4.4.4 - Slaboproudé elektroinstalace

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	39 621,45
M22.1 - Datové rozvody	6 988,00
M22.3 - EZS	13 360,00
M799 - Ostatní	19 273,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-02 - Objekt občerstvení

Soupis: D.2.4 - Technika prostředí budov

Úroveň 4:
D.2.4.4.4 - Slaboproudé elektroinstalace

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 621,45

D		M22.1	Datové rozvody						6 988,00
1	K	222280215F00	Kabel FTP kat.6a v trubkách	m	70,000	48,80	3 416,00	Vlastní	
2	K	37120130F	Kabel FTP cat6a	m	70,000	33,20	2 324,00	Vlastní	
3	K	222290005F00	Zásuvka 1xRJ45 FTP kat.6a pod omítku	kus	2,000	163,30	326,60	Vlastní	
4	K	371202012F	Zásuvka 1xRJ45 FTP cat. 6a, IP40	kus	2,000	460,70	921,40	Vlastní	
D		M22.3	EZS						13 360,00
5	K	220-3-001	Sířena vnitřní, včetně dodávky a montáže	kus	1,000	5 832,00	5 832,00	Vlastní	
6	K	222330891RT1	Kombinovaný hlásič požáru, včetně dodávky hlásiče	kus	1,000	2 263,00	2 263,00	Vlastní	
7	K	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	50,000	59,80	2 990,00	RTS 24/ I	
8	K	371201303F	Kabel FTP Cat5e balení po 305 m	m	50,000	45,50	2 275,00	Vlastní	
D		M799	Ostatní						19 273,45
9	K	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Super Monoflex 1220	m	120,000	111,50	13 380,00	RTS 24/ I	
10	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	20,000	138,00	2 760,00	RTS 24/ I	
P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
11	K	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	20,000	113,20	2 264,00	RTS 24/ I	
12	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	2,000	116,90	233,80	RTS 24/ I	
P		Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
13	K	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	2,000	110,00	220,00	RTS 24/ I	
14	K	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	0,500	89,80	44,90	RTS 24/ I	
15	K	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	141,30	70,65	RTS 24/ I	
16	K	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	1,000	300,10	300,10	RTS 24/ I	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-03 - Technický objekt
Soupis: D.3.1-2 - Architektonické-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.3.1-2.1 - Zajištění stavební jámy

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Birolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		1 167 733,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 167 733,98 0,00	21,00% 15,00%	245 224,14 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 412 958,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-03 - Technický objekt
Soupis: D.3.1-2 - Architektonické-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3:
D.3.1-2.1 - Zajištění stavební jámy

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 167 733,98
HSV - Práce a dodávky HSV		1 167 733,98
1 - Zemní práce		957 591,80
2 - Zakládání		181 642,82
998 - Přesun hmot		28 499,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-03 - Technický objekt

Soupis: D.3.1-2 - Architektonické-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.3.1-2.1 - Zajištění stavební jámy

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 167 733,98	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 167 733,98	
D 1 Zemní práce							957 591,80	
1	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	116,600	1 254,00	146 216,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112122					
VV			Štětovnicová stěna (dl * v)					
VV			6,7*8,0		53,600			
VV			(4,2*2)*(9,0+6,0)/2		63,000			
VV			Součet		116,600			
2	M	159203X1	štětovnice L604 (ocel S270 GP) dl. 5-9 m	t	15,840	41 190,00	652 449,60	vlastní
P			Poznámka k položce: "opotebení štětovnic dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu."					
VV			Štětovnicová stěna (pl * hm)					
VV			štětovnice_pl*123,5/1000		14,400			
VV			Součet		14,400			
VV			14,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		15,840			
3	K	153113112	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m	m2	116,600	1 363,00	158 925,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153113112					
D 2 Zakládání							181 642,82	
4	K	225411112	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	33,000	1 621,00	53 493,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225411112					
VV			viz: SKŘ					
VV			Kotvy - vrty (dl)					
VV			11,0*3		33,000			
VV			Součet		33,000			
5	K	282791112	Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 50 do 63 mm, hladké	m	15,000	334,80	5 022,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/282791112					
VV			Kotvy - PVC trubky (dl)					
VV			5,0*3		15,000			
VV			Součet		15,000			
6	K	282791122	Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 50 do 63 mm, manžetové	m	18,000	776,80	13 982,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/282791122					
VV			Kotvy - PVC trubky (dl)					
VV			6,0*3		18,000			
VV			Součet		18,000			
7	K	153821112	Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,16 do 0,31 MN	m	36,000	553,20	19 915,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153821112					
VV			viz: SKŘ					
VV			Kotvy (dl)					
VV			(11,0+1,0)*3		36,000			
VV			Součet		36,000			
8	M	31459101	lano předpinací ocelové poplastované D 15,7 mm	m	237,600	172,50	40 986,00	CS ÚRS 2024 01
VV			viz: SKŘ					
VV			Kotvy (dl * p)					
VV			(11,0+1,0)*3*6		216,000			
VV			Součet		216,000			
VV			216*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		237,600			
9	K	282602113	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa	hod	0,125	3 838,00	479,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/282602113					
VV			viz: SKŘ					
VV			Kotvy - injektáž (obj * hod) (předpoklad hod = 5 l/min)					
VV			(6,0*3)*((1,63/2)*2*Pi))/5*(1/60)		0,125			
VV			Součet		0,125			
10	M	585221X1	injektážní směs CEM II/A-S	t	0,330	4 959,00	1 636,47	vlastní
VV			viz: SKŘ					
VV			Kotvy - injektáž (obj * hm) (hm = 1,2 t/m3)					
VV			((6,0*3)*((0,133/2)*2*Pi))*1,2		0,300			
VV			Součet		0,300			
VV			0,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,330			
11	K	153822112	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,16 do 0,31 MN	kus	3,000	8 284,00	24 852,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153822112					
VV			viz: SKŘ					
VV			Kotvy - napnutí (p)					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
12	K	151712111	Převážka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převážky zdvojená	m	3,600	5 910,00	21 276,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151712111					
VV			Kotvy - převážka (dl * p)					
VV			1,2*3		3,600			
VV			Součet		3,600			
D 998 Přesun hmot							28 499,36	
13	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, záporny, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu	t	17,189	1 658,00	28 499,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998003111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-03 - Technický objekt
Soupis: D.3.1-2 - Architektonické-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3:
D.3.1-2.2 - Stavební část

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			379 142,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	379 142,51 0,00	21,00% 15,00%	79 619,93 0,00
Cena s DPH			458 762,44

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-03 - Technický objekt
Soupis: D.3.1-2 - Architektonické-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: **D.3.1-2.2 - Stavební část**
Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		379 142,51
HSV - Práce a dodávky HSV		379 142,51
1 - Zemní práce		119 233,27
2 - Zakládání		174 853,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		57 433,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 237,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 770,00
998 - Přesun hmot		20 614,90

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-03 - Technický objekt

Soupis: D.3.1-2 - Architektonické-stavební a stavebně-konstrukční řešení

Úroveň 3: D.3.1-2.2 - Stavební část

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: Město Hranice

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							379 142,51	
D HSV Práce a dodávky HSV							379 142,51	
D 1 Zemní práce							119 233,27	
1	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	84,630	232,40	19 668,01	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251504					
			VV Odkop svahu (dl * š * v)					
			VV 6,2*6,5*(3,8+1,3+1,2)/3					
			VV odkop_obj					
			Součet					
2	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	33,000	728,00	24 024,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251202					
			VV Výkop (dl * š * v)					
			VV 5,0*4,4*1,5					
			VV výkop_obj					
			Součet					
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	202,767	46,30	9 388,11	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102					
			VV Zemina - přesun na a z deponie (obj)					
			VV odkop_obj					
			VV výkop_obj					
			VV zásyp_obj					
			VV Součet					
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	117,630	20,00	2 352,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
			VV Zemina - uložení na deponii (obj)					
			VV odkop_obj					
			VV výkop_obj					
			VV Součet					
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	117,630	165,60	19 479,53	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
			VV Zemina - naložení z deponie (obj)					
			VV odkop_obj					
			VV výkop_obj					
			VV Součet					
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	85,137	229,00	19 496,37	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
			VV Zásyp (dl * pl)					
			VV výkop_obj					
			VV odkop_obj					
			VV -základy_pasy_obj					
			VV -základy_podklad_obj					
			VV -základy_podsyp_obj					
			VV -(2,4*3,4)*(2,5+0,5)/2					
			VV zásyp_obj					
			Součet					
7	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	32,493	178,00	5 783,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
			VV Zemina - odvoz na skládku (obj)					
			VV odkop_obj					
			VV výkop_obj					
			VV -zásyp_obj					
			VV Součet					
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64,986	293,00	19 040,90	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
			VV 32,493*2 Přepočetné koeficientem množství					
D 2 Zakládání							174 853,70	
9	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štiérkordté netříděné	m3	11,000	1 540,50	16 945,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211					
			VV Základy - podsyp (dl * š * v)					
			VV 5,0*4,4*0,5					
			VV základy_podsyp_obj					
			VV Mezisoučet					
			VV Součet					
10	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,100	3 483,00	3 831,30	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313511					
			VV Základy - podkladní beton (dl * š * v)					
			VV 5,0*4,4*0,05					
			VV základy_podklad_ob					
			VV Mezisoučet					
			VV Součet					
11	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	8,153	4 686,00	38 204,96	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274322511					
			P Poznámka k položce: XC4, XF3, XA2					
			VV Základy - pasy (dl * š * v)					
			VV (3,4+1,2*2)*0,5*0,7					
			VV (3,4*2+1,31*2)*0,5*1,3					
			VV základy_pasy_obj					
			VV Mezisoučet					
			VV Součet					
12	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	29,748	399,50	11 884,33	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
			VV Základy - bednění pasů (dl * v)					
			VV (1,7*2+3,4*2)*0,7					
			VV (3,4*2+2,31*2+2,4*2+1,31*2)*1,2					
			VV Součet					
13	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	29,748	77,40	2 302,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
14	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,223	61 800,00	75 581,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821					
			VV Základy - výztuž pasů (obj * hm)/(předpoklad hm = 150 kg/m3)					
			VV základy_pasy_obj*150,0/1000					
			VV Součet					
15	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,964	4 059,00	7 971,88	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322511					
			P Poznámka k položce: XC4, XF3, XA2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Základy - deska (dl * š * v)					
		VV	3,4*2,31*0,25		1,964			
		VV	základy_deska_obj		1,964			
		VV	Součet		1,964			
16	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	2,855	632,90	1 806,93	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
		VV	Základy - bednění desky (dl * v)					
		VV	(3,4*2+2,31*2)*0,25		2,855			
		VV	Mezisoučet		2,855			
		VV	Součet		2,855			
17	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	2,855	132,96	379,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
18	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,295	36 900,00	10 885,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
		VV	Základy - výztuž desky (obj * hm)(předpoklad hm = 150 kg/m3)					
		VV	základy_deska_obj*150,0/1000		0,295			
		VV	Součet		0,295			
19	K	278381156	Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřivače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kolevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2 tř. C 25/30	m3	0,360	14 055,00	5 059,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278381156					
		VV	Základ pod TC (pl * v)					
		VV	1,8*0,2		0,360			
		VV	Součet		0,360			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				57 433,60	
20	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	2,240	4 475,00	10 024,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321814					
		p	Poznamka k položce::					
		VV	XC4, XF3, XA2					
		VV	Stěny (pl * š)					
		VV	(2,1*2+7,0)*0,2		2,240			
		VV	stěny_žb_obj		2,240			
		VV	Součet		2,240			
21	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	22,400	527,80	11 822,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121					
		VV	Stěny - bednění (pl)					
		VV	(2,1*2+7,0)*2		22,400			
		VV	stěny_pohled_pl		22,400			
		VV	Součet					
22	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	22,400	140,80	3 153,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122					
23	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	22,400	237,90	5 328,96	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351911					
24	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,448	60 500,00	27 104,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821					
		VV	Stěny - výztuž (obj * hm)(předpoklad hm = 200,0 kg/m3)					
		VV	stěny_žb_obj*200,0/1000		0,448			
		VV	Součet		0,448			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 237,04	
25	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	22,400	22,10	495,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622111001					
		VV	Stěny - ubroušení žb stěn (pl)					
		VV	stěny_pohled_pl		22,400			
		VV	Součet		22,400			
26	K	631311225	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37	m3	0,400	5 185,00	2 074,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311225					
		VV	Podlaha - mazanina ve spádu (pl * v)					
		VV	4,0*0,1		0,400			
		VV	Součet		0,400			
27	K	631319021	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)	m3	0,400	1 670,00	668,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319021					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 770,00	
28	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	20,000	69,50	1 390,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
29	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalinou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	20,000	119,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901221					
D 998			Přesun hmot				20 614,90	
30	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	61,537	335,00	20 614,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012021					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-03 - Technický objekt
Soupis: D.3.1-2 - Architektonické-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.3.1-2.3 - Výpis prvků

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			398 548,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	398 548,10 0,00	21,00% 15,00%	83 695,10 0,00
Cena s DPH			482 243,20

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-03 - Technický objekt
Soupis: D.3.1-2 - Architektonické-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.3.1-2.3 - Výpis prvků

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	398 548,10
OE - Ostatní výrobky	20 285,10
Z - Zámečnické výrobky	378 263,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: SO-03 - Technický objekt
Soupis: D.3.1-2 - Architektonické-stavební a stavebně-konstrukční řešení
Úroveň 3: D.3.1-2.3 - Výpis prvků

Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město
Datum: 23. 5. 2024
Zadavatel: Město Hranice
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 398 548,10

D	OE	Ostatní výrobky					20 285,10	
1	K	OE 01	D+M odvodňovací žlab, š. 210 mm vč. podkladního betonu, přípravy podkladu, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	6,830	2 970,00	20 285,10	vlastní

D	Z	Zámečnické výrobky					378 263,00	
2	K	Z 01	D+M ocelová konstrukce s vraty vč. kotvení, povrchové úpravy, kování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000	216 300,00	216 300,00	vlastní
3	K	Z 02	D+M hliníkové lamely 100/50 vč. kotvení, povrchové úpravy, kování, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	108,700	1 490,00	161 963,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-04 - Zpevněné plochy a mobiliář

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024

IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311

IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		1 897 150,84	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 897 150,84	21,00%	398 401,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 2 295 552,52	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-04 - Zpevněné plochy a mobiliář

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 897 150,84
HSV - Práce a dodávky HSV	1 595 345,84
1 - Zemní práce	280 528,64
5 - Komunikace pozemní	715 886,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	437 232,37
998 - Přesun hmot	161 698,37
OST - Ostatní	301 805,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: SO-04 - Zpevněné plochy a mobiliář

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský

s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 897 150,84	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 595 345,84	
D		1	Zemní práce				280 528,64	
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	97,433	232,00	22 604,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103 VV Odkop (pl * v) skladba_S1_pl0,2724,065 skladba_S2_pl0,278,219 skladba_S3_pl0,3556,284 skladba_S4_pl0,474,672 skladba_S7_pl0,182,518 skladba_S8_pl0,270,959 skladba_S9_pl0,270,716 Součet97,433								
2	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	97,433	210,00	20 460,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112								
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	194,866	334,50	65 182,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV 97,433*2 *Přepočtené koeficientem množství194,866								
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	110,654	93,90	10 390,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 VV Ornice - přemístění (obj) skladba_S5_pl0,153,221 skladba_S6_pl0,3107,433 Součet110,654								
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,654	60,30	6 672,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 VV Ornice - naložení (obj) skladba_S5_pl0,153,221 skladba_S6_pl0,3107,433 Součet110,654								
6	K	182311123	Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	358,110	337,40	120 826,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182311123 VV Ornice (pl) skladba_S6_pl358,110 Součet358,110								
7	K	182311125	Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	21,470	460,30	9 882,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182311125 VV Ornice (pl) skladba_S5_pl21,470 Součet21,470								
8	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	379,580	34,40	13 057,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411132 VV Založení trávníku (pl) S521,47 skladba_S5_pl21,470 VV Mezisoučet S6358,11 skladba_S6_pl358,110 Mezisoučet379,580 Součet379,580								
9	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	7,592	158,40	1 202,57	CS ÚRS 2024 01
VV 379,58*0,02 *Přepočtené koeficientem množství7,592								
10	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	379,580	7,50	2 846,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403253								
11	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	759,160	0,90	683,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403261 VV 379,58*2 *Přepočtené koeficientem množství759,160								
12	K	184853522	Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	379,580	7,30	2 770,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184853522								
13	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	379,580	10,40	3 947,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803112								
D		5	Komunikace pozemní				715 886,46	
14	K	1711525X1	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	286,580	49,40	14 157,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1711525X1 P Poznámka k položce:ⓘ Minimální modul pružnosti podloží Edef,2 = 30 MPa VV Zhutnění podloží (pl) skladba_S1_pl89,130 skladba_S2_pl30,440 skladba_S3_pl160,810 skladba_S8_pl3,550 skladba_S9_pl2,650 Součet286,580								
15	K	1711525X2	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	9,940	55,30	549,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1711525X2 P Poznámka k položce:ⓘ Minimální modul pružnosti podloží Edef,2 = 45 MPa VV Zhutnění podloží (pl) skladba_S4_pl9,940 Součet9,940								
16	K	5645810S3	Mlatový povrch (dle PD)	m2	160,810	943,40	151 708,15	vlastní
P Poznámka k položce:ⓘ Mlatový povrch 40 mm Štěrkodrt frakce 0/16 mm60 mm Štěrkodrt frakce 0/32 mmmin. 250 mm Celkemmin. 350 mm VV Mlat (pl) S3160,81 skladba_S3_pl160,810 Součet160,810								
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	129,510	206,50	26 743,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111 VV Podklad (pl) skladba_S1_pl89,130								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV skladba_S2_pl			30,440		
			VV skladba_S4_pl			9,940		
			VV Součet			129,510		
18	K	564851114	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	2,650	281,70	746,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851114					
			VV Podklad (pl)					
			VV skladba_S9_pl			2,650		
			VV Součet			2,650		
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	9,940	295,40	2 936,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
			VV Podklad (pl)					
			VV skladba_S4_pl			9,940		
			VV Součet			9,940		
20	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	9,940	585,40	5 818,88	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155101					
			VV Podkladní vrstvy (pl)					
			VV skladba_S4_pl			9,940		
			VV Součet			9,940		
21	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	9,940	28,30	281,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
			VV Podkladní vrstvy - postřik (pl)					
			VV skladba_S4_pl			9,940		
			VV Součet			9,940		
22	K	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	9,940	6,20	61,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211106					
			VV Podkladní vrstvy - postřik (pl)					
			VV skladba_S4_pl			9,940		
			VV Součet			9,940		
23	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	9,940	645,00	6 411,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144031					
			VV Asfalt (pl)					
			VV S4			9,94		
			VV skladba_S4_pl			9,940		
			VV Součet			9,940		
24	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	119,570	810,00	96 851,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111					
25	M	583810S1	kostka řezanoštipaná dlažební - gabro/mramor 80/80/80 mm	m2	91,804	3 674,00	337 287,90	vlastní
			VV Kamenná dlažba (pl)					
			VV 89,13			89,130		
			VV skladba_S1_pl			89,130		
			VV Součet			91,804		
			VV 89,13*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
26	M	583810S2	kostka štipaná dlažební žula drobná 80/80/80 mm	m2	31,353	966,00	30 287,00	vlastní
			VV Žulová dlažba (pl)					
			VV 30,44			30,440		
			VV skladba_S2_pl			30,440		
			VV Součet			31,353		
			VV 30,44*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
27	K	5912411X1	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 100 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z betonu	m2	13,990	1 283,00	17 949,17	vlastní
28	M	583810S7	přídlažba z žulových kostek tl. 80 mm	m2	14,410	1 169,00	16 845,29	vlastní
			VV Přídlažba (pl)					
			VV 13,99			13,990		
			VV skladba_S7_pl			13,990		
			VV Součet			14,410		
			VV 13,99*1,03 *Přepočtené koeficientem množství					
29	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	3,550	520,50	1 847,78	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210					
			VV Reliéfní dlažba (pl)					
			VV S8			3,550		
			VV 3,55			3,550		
			VV skladba_S8_pl			3,550		
			VV Součet			3,550		
30	M	592452S8	dlažba tvar betonová pro nevidomé	m2	3,657	868,20	3 175,01	vlastní
			VV 3,55*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			3,657		
31	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	2,650	405,40	1 074,31	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811120					
			VV Dlažba (pl)					
			VV S9			2,650		
			VV 2,65			2,650		
			VV skladba_S9_pl			2,650		
			VV Součet			2,650		
32	M	59248005	dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní	m2	2,730	422,60	1 153,70	CS ÚRS 2024 01
			VV 2,65*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			2,730		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					437 232,37
33	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	316,40	316,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
34	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	916,40	916,40	CS ÚRS 2024 01
35	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	382,20	382,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
36	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	798,00	798,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	10,000	11,40	114,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111111					
38	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	10,000	191,80	1 918,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131111					
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	165,170	351,20	58 007,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
			VV Obrubník (dl)					
			VV OB 03			165,170		
			VV 165,17			165,170		
			VV Součet			165,170		
40	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	168,473	229,60	38 681,40	CS ÚRS 2024 01
			VV 165,17*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			168,473		
41	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	60,330	362,00	21 839,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
			VV Obrubník (dl)					
			VV OB 01			60,330		
			VV 60,33			60,330		
			VV Součet			60,330		
42	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	48,867	1 452,00	70 954,88	CS ÚRS 2024 01
			VV 60,33*0,81 *Přepočtené koeficientem množství			48,867		
43	M	58380456	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 200x250mm	m	12,669	3 379,00	42 808,55	CS ÚRS 2024 01
			VV 60,33*0,21 *Přepočtené koeficientem množství			12,669		
44	K	9162711X1	Nerezový obrubník vč. uložení, kotvení a příslušenství (dle PD)	m	67,725	1 298,90	87 968,00	vlastní
			VV Obrubník (dl)					
			VV OB 02			67,725		
			VV 67,725			67,725		
			VV Součet			67,725		
45	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	61,000	70,80	4 318,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	9_ŽL01	D+M odvodňovací žlab s mřížkou vč. kotvení, výkopů a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	5,265	6 401,30	33 702,84	vlastní
47	K	9_ŽL02	D+M odvodňovací žlab betonový s vpustí vč. kotvení, výkopů a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	m	9,720	7 665,20	74 505,74	vlastní
D 998 Přesun hmot							161 698,37	
48	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlažďovým	t	274,857	588,30	161 698,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229112								
D OST Ostatní							301 805,00	
49	K	OE 01	D+M venkovní posezení - 1x stůl + 42x sedák vč. základu, zemních prací, kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	88 490,00	176 980,00	vlastní
50	K	OE 02	D+M kolostav vč. základu, zemních prací, kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	7,000	6 775,00	47 425,00	vlastní
51	K	OE 03	D+M sestava odpadkových košů na tříděný odpad vč. základu, zemních prací, kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	2,000	38 700,00	77 400,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: IO 01 - Splašková kanalizace a ČOV

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			868 677,86
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	868 677,86	21,00%	182 422,35
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 051 100,21

CC-CZ: 23. 5. 2024
Datum:
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: IO 01 - Splašková kanalizace a ČOV

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský
s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		868 677,86
HSV - Práce a dodávky HSV		868 677,86
1 - Zemní práce		523 767,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce		147 686,00
4 - Vodorovné konstrukce		91 561,57
8 - Trubní vedení		61 178,50
997 - Přesun sutě		4 121,18
998 - Přesun hmot		40 363,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: IO 01 - Splašková kanalizace a ČOV

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský

s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							868 677,86	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				868 677,86	
D		1	Zemní práce				523 767,09	
1	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	60,625	611,00	37 041,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251203		60,625			
VV f12			35*2*4*2,5+1,5*1,5*2,5					
2	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	116,000	657,00	76 212,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254104		116,000			
VV f11			116					
3	K	141721217	Rízení zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 250 do 280 mm	m	12,000	3 742,00	44 904,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721217					
4	M	286R9000	chránička ocelová DN 250	kus	12,000	8 845,00	106 140,00	vlastní
5	M	286R9001	utěsnění chráničky DN 600x1200	kus	2,000	3 445,00	6 890,00	vlastní
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	305,000	273,00	83 265,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102		305,000			
VV f101			61*2*2,5					
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	305,000	126,00	38 430,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112		305,000			
VV f101								
8	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	42,000	117,00	4 914,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201		42,000			
VV f110			3*3,5*4					
9	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	42,000	42,00	1 764,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211		42,000			
VV f110								
10	K	162351103	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	256,650	84,00	21 558,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV f12			zemina ponechaná na zásyp		128,325			
VV f8			zemina zpět na zásyp		128,325			
VV f8					256,650			
VV Součet								
11	K	162651112	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	48,300	184,00	8 887,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112		48,300			
VV f9			odvoz na skládku					
VV f12+f11-f8								
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	176,625	60,00	10 597,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
VV f8			zemina zpět na zásyp		128,325			
VV f8			zemina odvezená na skládku		48,300			
VV f9					176,625			
VV Součet								
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	96,600	347,00	33 520,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231		96,600			
VV f9					48,300			
VV f9			48,3*2 "Přepočtené koeficientem množství					
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	48,300	24,00	1 159,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201		48,300			
VV f9								
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	128,325	147,00	18 863,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101		128,325			
VV f8			f12+f11-f1-f2-f4-f5-f6-f6					
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	27,100	268,90	7 287,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101		27,100			
VV f2			26,1		1,000			
VV f4			1		27,100			
VV Součet								
17	M	58337302	šterkopíseč frakce 0/16	t	52,200	410,20	21 412,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			f2		26,100			
VV f2			26,1*2 "Přepočtené koeficientem množství		52,200			
18	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	1,000	920,10	920,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			f4		1,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							147 686,00	
19	K	382411R15	Domovní ČOV pro 25EO, se sražením fosforu, automatickým čističem hladiny dosazovací nádrže, integrovaný terciální filtr, kyslíková sonda, samonosná vč. poklopu, dmychadla, propojovacích hadic a kabelů, ovládací jednotky a dalšího příslušenství	kus	1,000	132 042,00	132 042,00	vlastní
20	K	382411R16	Technologický kiosek pro domovní ČOV	kus	1,000	15 644,00	15 644,00	vlastní
D 4 Vodorovné konstrukce							91 561,57	
21	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	5,800	1 238,10	7 180,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111		5,800			
VV f1			5,8					
22	K	452321141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	1,200	5 075,80	6 090,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321141		1,200			
VV f5			1,2					
23	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	8,200	4 432,80	36 348,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899620141		8,200			
VV f6			8,2					
24	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových zřízení	m2	28,260	1 323,10	37 390,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899641121		28,260			
VV			3,14*3*3					
25	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových odstranění	m2	28,260	161,00	4 549,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899640122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		8	Trubní vedení			61 178,50		
26	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	45,000	154,90	6 970,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721110806						
27	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	4,000	462,50	1 850,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401						
28	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	17,000	514,30	8 743,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402						
29	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	40,000	639,70	25 588,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403						
30	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	21,000	28,70	602,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111						
31	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	40,000	38,60	1 544,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112						
32	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení)	kus	1,000	4 172,00	4 172,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812201						
33	K	894812203	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,000	4 080,20	4 080,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812203						
34	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	2 312,00	2 312,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812231						
35	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 620,00	3 620,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812232						
36	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	2,000	111,00	222,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812249						
37	K	894812257	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	kus	2,000	737,00	1 474,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812257						
D		997	Přesun sutě			4 121,18		
38	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,202	2 167,00	2 604,73	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213						
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,202	319,00	383,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
40	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4,808	14,40	69,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
		VV			1,202*4 "Přepočtené koeficientem množství"			
41	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,202	885,00	1 063,77	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871						
D		998	Přesun hmot			40 363,52		
42	K	9982251X1	Přesun hmot pro kamenivo na dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	95,613	420,00	40 157,46	vlastní
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,162	1 272,00	206,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: IO 02 - Dešťová kanalizace a akumulační nádrž

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: 23. 5. 2024
Datum:
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		2 900 851,68	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 900 851,68	21,00%	609 178,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 3 510 030,53	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: IO 02 - Dešťová kanalizace a akumulační nádrž

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 900 851,68
HSV - Práce a dodávky HSV		2 900 851,68
1 - Zemní práce		302 994,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 399 790,00
4 - Vodorovné konstrukce		6 212,60
8 - Trubní vedení		170 679,00
998 - Přesun hmot		21 175,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: IO 02 - Dešťová kanalizace a akumulární nádrž

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 900 851,68	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 900 851,68	
D 1 Zemní práce							302 994,40	
1	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	50,000	695,00	34 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251202 VV f10 50							50,000	
2	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	107,200	511,00	54 779,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254104 VV f11 107,2							107,200	
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	340,000	232,00	78 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102 VV f101 68*2*2,5							340,000	
4	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	340,000	102,00	34 680,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112 VV f101							340,000	
5	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	54,000	93,00	5 022,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201 VV f110 3*2*(4+5)							54,000	
6	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	54,000	33,00	1 782,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211 VV f110							54,000	
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	235,040	72,00	16 922,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 VV zemina ponechaná na zásyp VV f8 VV zemina zpět na zásyp VV f8 VV Součet							117,520 117,520 235,040	
8	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	39,680	178,00	7 063,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112 VV f9 VV f10+f11-f8							39,680	
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	157,200	46,00	7 231,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 VV zemina zpět na zásyp VV f8 VV zemina odvezená na skládku VV f9 VV Součet							117,520 39,680 157,200	
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,360	293,00	23 252,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV f9 VV 39,68*2 *Přepočtené koeficientem množství							39,680 79,360	
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	39,680	20,00	793,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 VV f9							39,680	
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	117,520	143,00	16 805,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 VV f8 f10+f11-f1-f2-f3-10							117,520	
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,120	220,00	5 306,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 VV f2 24,12							24,120	
14	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	48,240	326,00	15 726,24	CS ÚRS 2024 01
VV f2 24,12 VV 24,12*2 *Přepočtené koeficientem množství							24,120 48,240	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 399 790,00	
15	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	120,000	34,00	4 080,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901111								
16	K	898161226	Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávem sanační tloušťky 10 mm DN 600	m	120,000	19 094,00	2 291 280,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/898161226 P Poznámka k položce: Bezvýkopová oprava betonového potrubí DN600 dlouhým sanačním rukávem tkaninovým se skelnými vlákny vč. veškerých souvisejících prací a materiálů.								
17	K	382411R01	Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou a splaškovou vodu univerzální samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2 t, objemu 10000 l	kus	1,000	88 473,00	88 473,00	vlastní
18	K	382411R02	Filtrační šachta DN 400, litinový poklop	kus	1,000	15 957,00	15 957,00	vlastní
D 4 Vodorovné konstrukce							6 212,60	
19	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	5,360	1 015,00	5 440,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111 VV f1 5,36							5,360	
20	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,200	3 861,00	772,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141 VV f3 0,2							0,200	
D 8 Trubní vedení							170 679,00	
21	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	37,000	339,00	12 543,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401								
22	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	25,000	466,00	11 650,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402								
23	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	6,000	485,00	2 910,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403								
24	K	721241101	Lapače střešních splavenin litinové DN 110	kus	2,000	4 595,00	9 190,00	vlastní
25	K	721241R90	Liniový odvodňovací žlab délky 1,5 m s litinovým roštem	kus	2,000	10 424,00	20 848,00	vlastní
26	K	721241R91	Liniový odvodňovací žlab délky 1,8 m s litinovým roštem	kus	1,000	12 785,00	12 785,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	37,000	25,00	925,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111								
28	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	6,000	35,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112								
29	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	952,00	2 856,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311								
30	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	328,00	984,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000	860,00	2 580,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414211								
32	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	3,000	4 966,00	14 898,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	3 128,00	9 384,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112								
34	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000	8 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	799R00001	Oprava revizních šachet DN1000 hl. 3m speciálními maltami	soubor	3,000	6 619,00	19 857,00	vlastní
36	K	799R00002	Obložení poklopů žulovými kostkami uloženými do betonu	soubor	3,000	3 891,00	11 673,00	vlastní
37	K	799R00003	Demontáž stávající přechodové desky s poklopem	soubor	3,000	2 142,00	6 426,00	vlastní
38	K	799R00004	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	soubor	1,000	6 960,00	6 960,00	vlastní
D 998 Přesun hmot							21 175,68	
39	K	9982251X1	Přesun hmot pro kamenivo na dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	68,294	304,00	20 761,38	vlastní
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,445	931,00	414,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: IO 03 - Jednotná kanalizační přípojka

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: 23. 5. 2024
Datum:
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			25 785,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 785,55	21,00%	5 414,97
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			31 200,52
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: IO 03 - Jednotná kanalizační přípojka

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		25 785,55
HSV - Práce a dodávky HSV		25 785,55
1 - Zemní práce		4 480,28
4 - Vodorovné konstrukce		161,24
8 - Trubní vedení		20 362,00
998 - Přesun hmot		782,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: IO 03 - Jednotná kanalizační přípojka

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 785,55	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 785,55	
D		1	Zemní práce				4 480,28	
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,400	952,00	2 284,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
VV f10			2,4					
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,480	98,30	342,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			zemina ponechaná na zásyp					
VV			f8					
VV			zemina zpět na zásyp					
VV			f8					
VV			Součet					
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	0,660	212,60	140,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
VV			odvoz na skládku					
VV f10-f8								
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,400	153,40	368,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
VV			zemina zpět na zásyp					
VV			f8					
VV			zemina odvezená na skládku					
VV			f9					
VV			Součet					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,320	385,10	508,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			f9					
VV			0,66*2 Přepočtené koeficientem množství					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,660	24,80	16,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			f9					
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,740	156,20	271,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV f8			f10-f1-f2					
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,540	255,40	137,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
VV f2			0,54					
9	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	1,080	380,10	410,51	CS ÚRS 2024 01
VV			f2					
VV			0,54*2 Přepočtené koeficientem množství					
D 4			Vodorovné konstrukce					
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisků do 63 mm	m3	0,120	1 343,70	161,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
VV f1			0,12					
D 8			Trubní vedení					
11	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	2,000	663,00	1 326,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403					
12	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812201					
13	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 642,00	3 642,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812232					
14	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	1,000	124,00	124,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812249					
15	K	894812251	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	1,000	6 120,00	6 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812251					
16	K	899R00900	Napojení na stávající revizní šachtu	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00	vlastní
D 998			Přesun hmot					
17	K	9982251X1	Přesun hmot pro kamenivo na dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,307	411,00	537,18	vlastní
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,229	1 069,20	244,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt: IO 04 - Areálový užitkový vodovod

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: 23. 5. 2024
Datum:
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072
IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH			102 313,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	102 313,02	21,00%	21 485,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			123 798,75

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba
Objekt:

IO 04 - Areálový užitkový vodovod

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město
Zadavatel: Město Hranice
Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024
Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		102 313,02
HSV - Práce a dodávky HSV		102 313,02
1 - Zemní práce		83 672,64
4 - Vodorovné konstrukce		4 568,58
8 - Trubní vedení		3 040,80
998 - Přesun hmot		11 031,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: IO 04 - Areálový užítkový vodovod

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský

s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							102 313,02	
D		HSV	Práce a dodávky HSV	102 313,02				
D		1	Zemní práce	83 672,64				
1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	44,200	951,00	42 034,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102					
VV			f10	44,200				
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	61,200	98,30	6 015,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			zemina ponechaná na zásyp	30,600				
VV			f8	30,600				
VV			zemina zpět na zásyp	61,200				
VV			f8					
VV			Součet					
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	13,600	212,60	2 891,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112					
VV			odvoz na skládku	13,600				
VV			f10-f8					
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,200	153,40	6 780,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
VV			zemina zpět na zásyp	30,600				
VV			f8	13,600				
VV			zemina odvezená na skládku	44,200				
VV			f9					
VV			Součet					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,200	385,10	10 474,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			f9	13,600				
VV			13,6*2 "Přepočtené koeficientem množství"	27,200				
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	13,600	24,80	337,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			f9	13,600				
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	30,600	156,20	4 779,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV			f8	30,600				
VV			f10-f1-f2					
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	10,200	255,40	2 605,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
VV			f2	10,200				
VV			10,2*2 "Přepočtené koeficientem množství"	20,400				
VV			20,400					
D		4	Vodorovné konstrukce	4 568,58				
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,400	1 343,70	4 568,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
VV			f1	3,400				
D		8	Trubní vedení	3 040,80				
11	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	16,000	86,90	1 390,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161211					
12	M	28613109R	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm	m	16,000	39,30	628,80	vlastní
13	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	16,000	16,60	265,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
14	K	871161R900	Likvidace stávajícího potrubí HDPE D 32	m	27,000	28,00	756,00	vlastní
D		998	Přesun hmot	11 031,00				
15	K	9982251X1	Přesun hmot pro kamenivo na dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	26,829	411,00	11 026,72	vlastní
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,004	1 069,20	4,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: ON a VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Místo: U Teplíc 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

CC-CZ: Datum: 23. 5. 2024

IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311

IČ: 28648072
DIČ: CZ28648072

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.)

Cena bez DPH		1 349 600,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 349 600,03 0,00	21,00% 15,00%	283 416,01 0,00
Cena s DPH		v CZK 1 633 016,04	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: ON a VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 349 600,03
VRN a ON - Vedlejší a ostatní náklady	1 349 600,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba

Objekt: ON a VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: U Teplic 552, 753 01 Hranice I - Město

Zadavatel: Město Hranice

Uchazeč: PROINGSTA s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bielek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 349 600,03	
D	VRN a ON	Vedlejší a ostatní náklady					1 349 600,03	
1	K	VRN.01	Zřízení a úplné odstranění zařízení staveniště	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zřízení a úplné odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské a rozvodné sítě, které jsou nutné pro realizaci Díla: a)zřízení a odstranění vnitrostaveništních komunikací a zázemí staveniště na pozemcích dle plánu zařízení staveniště včetně demontáže a zpětné montáže oplocení staveniště, b)zajištění temperovaného prostoru pro vedení stavby, TDS, KOBOZP a AD a pro konání KD stavby, včetně vybavení základním nábytkem (stůl, židle) napojení na elektro a data, c)zajištění sociálních objektů stavby (WC, umývárny, šatny), skladů, přístřešků, d)zajištění zdravotních a hygienických podmínek pro pracovníky na stavbě, e)zajištění vnějšího oplocení staveniště – pro oddělení provozu staveniště a stavby od okolí a zabránění vstupu nepovolaných osob, f)oplocení staveniště musí být bezpečné, odolné proti povětrnostním vlivům, pronikání prachu ze stavby apod., g)životitel v rámci oplocení zajistí místo pro vyvěšení předepsaných dokumentů: stavební povolení, ohlášení koordinátora stavby v souladu s platnou legislativou, h)zajištění vybudování zařízení staveniště i pro subdodavatele, i)zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů, j)zajištění ukládání odpadů, jeho třídění a následnou likvidaci, k)správné a bezpečné uložení materiálů, zajištění proti působení povětrnostních vlivů, a to zejména lehké materiály, l)zajištění dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže a jsou nezbytná k ochraně stávbu, a hlavně jejího okolí proti pracím či hluku</i>								
2	K	VRN.02	Oprava dotčených okolních ploch v průběhu a po skončení prací	kpl	1,000	66 000,00	66 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Oprava dotčených okolních ploch v průběhu a po skončení prací</i>								
3	K	VRN.03	Informační tabule stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zhotovitel po odsouhlasení manažerem projektu zajistí návrh a výrobu informační tabule stavby obsahující základní data (název stavby, developer, projektový manager, projektant, TDS, koordinátor BOZP, generální dodavatel, termín zahájení a dokončení, manažer پروژه) včetně log a přílohu grafického dojednání dle požadavků manažera projektu.</i>								
4	K	VRN.04	Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce (zajištění opatření na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení tzn. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. a dalších souvisejících platných předpisů) a ochrany životního prostředí až do předání objednateli.</i>								
5	K	VRN.05	Zabezpečení stávajících objektů	kpl	1,000	71 000,00	71 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>V případě provozního propojení se stávajícími objekty zabezpečení stávajícího objektu před neoprávněným vniknutím cizích osob po dobu realizace stavby až do předání objednateli.</i>								
6	K	VRN.06	Vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí jednotlivých správců sítí a úhrady poplatků za vytýčení v místě dotčeném stavbou, provádění prací v místě křížení a souběhu sítí v souladu s pokyny jednotlivých správců sítí.</i>								
7	K	VRN.07	Ochrana vedení na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zajištění ochrany všech podzemních a nadzemních vedení na staveništi a v dotyku se stavbou.</i>								
8	K	VRN.08	Odvoz a likvidace vybouraných hmot a sutí při přípravě staveniště	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Není-li uvedeno v rozpočtu nebo je-li stanoveno objednatelem jinak, odvoz a uložení výkopku a vybouraných hmot a stavební sutí spojených s přípravou staveniště na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. a jeho novelizací – zákona o odpadech a doložení dokladu o uložení na skládku.</i>								
9	K	VRN.09	Ochrana lidí a majetku	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v sousedství staveniště a na staveništi.</i>								
10	K	VRN.10	Ochrana stávajících přírodních prvků na staveništi a v bezprostřední blízkosti	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zajištění ochrany všech stávajících přírodních prvků na staveništi a v bezprostřední blízkosti (stromy, keře, vodní toky) určených objednatelem nebo stanovených v rozhodnutích dotčených orgánů státní správy či pravomocných stavebních povolení či povolení obdobného významu.</i>								
11	K	VRN.11	Eliminace prašnosti	kpl	1,000	6 700,00	6 700,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zajištění opatření na eliminaci prašnosti na staveništi a na komunikacích (údržba komunikace v průběhu výjezdu a vjezdu do staveniště.</i>								
12	K	VRN.12	Eliminace hluku	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zajištění provádění stavebních prací tak, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostoru, tj. v prostoru ploch staveništi a na přiležových komunikacích staveniště dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. včetně realizace případných opatření pro dodržení tohoto nařízení vlády.</i>								
13	K	VRN.13	Očišťování dopravních prostředků před výjezdem ze staveniště	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zjištění došedného dočišťování dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby byly splněny podmínky zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, včetně zajištění pravidelného úklidu na venkovních plochách staveniště.</i>								
14	K	VRN.14	Úklidy staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Celkový kompletní úklid staveniště a stavby v průběhu provádění prací, a hlavně před předáním a převzetím stavby. Úklid stavby - vnitřních prostor bude prováděn vždy po odstranění vad a nedodělků z přelímky, nebo při odstraňování reklamaci.</i>								
15	K	VRN.15	Zajištění zákazu kouření na staveništi	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zajistit dodržování zákazu používání zařízeníových předmětů, které jsou součástí stavby a dodávky Díla a v případě porušení vymáhat smluvní pokutu za každý zjištěný případ. Odstraňování případných znečištění.</i>								
16	K	VRN.16	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	27 100,00	27 100,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Dopravně inženýrské opatření je nákladem zhotovitele, zodpovídá za jeho montáž, provoz a odstranění.</i>								
17	K	VRN.17	Zabezpečení všech stávajících a nově zabudovaných konstrukcí dotčených stavbou proti poškození	kpl	1,000	26 300,00	26 300,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Všechny stávající konstrukce a nově vybudované, které se nacházejí v prostorech, kde se budou provádět stavební zásahy nebo budou na komunikační trase přesunu materiálů či sutí, budou dostatečně zabezpečeny proti poškození. Po skončení stavebních úprav budou chranné prvky demontovány a konstrukce budou uvedeny do původního stavu. Jedná se o provizorní obvedování, plachtování a jiné zakrývání konstrukcí.</i>								
18	K	VRN.18	Zajištění přístupu na vlakové nástupiště po dobu stavby	kpl	1,000	58 400,00	58 400,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Po dobu výstavby musí být zajištěn přístup na vlakové nástupiště. Přístup musí být chráněn proti negativním účinkům stavby, a to zejména musí chránit osoby přistupující a čekající na nástupiště.</i>								
19	K	VRN.19	Pasportizace nemovitostí	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zajištění pasportizace nemovitostí, tj. zdokumentování technického stavu stavbou dotčených sousedních nemovitostí před zahájením realizace stavby. Předání písemného potvrzení od vlastníků výše uvedených nemovitostí, že stavbou dotčené nemovitosti byly uvedeny do původního stavu a že nedošlo k jejich poškození, k Terminu předání a převzetí stavby objednateli.</i>								
20	K	VRN.20	Technologický postup prací	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zpracování podrobného technologického postupu prací v návaznosti na časový harmonogram prací s výtčtem všech zkoušek a měření uvedených v kontrolním a zkušebním plánu, které budou v průběhu realizace stavby prováděny, provádění aktualizace těchto dokumentů a předání v tištěné podobě a v digitální podobě (odf. doc. xls)</i>								
21	K	VRN.21	Koordinační činnost	kpl	1,000	21 300,00	21 300,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Koordinační činnost v průběhu přípravy a realizace stavby včetně koordinační činnosti s dodavatelem technologických zařízení, kompletní činnosti při realizaci stavby.</i>								
22	K	VRN.22	Předání a převzetí stavby	kpl	1,000	12 700,00	12 700,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zajištění předání a převzetí stavby včetně zajištění předpředímek.</i>								
23	K	VRN.23	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	57 700,00	57 700,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Zajištění projektu skutečného provedení stavby.</i>								
24	K	VRN.24	Spolupráce při kontrolních prohlídkách	kpl	1,000	12 800,00	12 800,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:...</i> <i>Spolupráce zhotovitele s objednatelem a TDS při kontrolních prohlídkách stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy a kolaudačním řízení.</i>								
25	K	VRN.25	Zkoušky	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů o zkouškách).					
26	K	VRN.26	Atesty a doklady výrobků	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním, k Terminu předání a převzetí stavby a ke kolaudačnímu řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) v tištěné podobě a v digitální podobě na CD ve formátu pdf, dle plánu jakosti.					
27	K	VRN.27	Zkoušky, atesty a revize	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (např. výchozí a provozní revize u expanzní nádoby) a jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů, a to včetně odstranění závad uvedených v těchto revizích a zkouškách, předání k Terminu předání a převzetí pro kolaudaci stavby, v tištěné podobě a v digitální podobě na CD ve formátu pdf.					
28	K	VRN.28	Proškolení obsluhy zařízení	kpl	1,000	6 600,01	6 600,01	vlastní
	P		Poznámka k položce: Proškolení obsluhy jednotlivých zařízení včetně předání uživatelských návodů k Terminu předání a převzetí pro kolaudaci stavby, v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf, o provedeném proškolení bude sepsán záznam potvrzený školícím a proškolenými osobami.					
29	K	VRN.29	Proškolení pracovníku na BOZP	kpl	1,000	7 100,00	7 100,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Základní proškolení pracovníků objednatelé pohybujících se na stavbě o bezpečnosti práce na stavebně, zaškolení klientů objednatele pro pohyb po stavbě včetně zajištění příslušného formuláře pro potvrzení proškolení klienty objednatele.					
30	K	VRN.30	Ochranné pomůcky pro pracovníky	kpl	1,000	14 100,00	14 100,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zajištění vybavení všech pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů ochrannými prostředky, všichni pracovníci na stavbě budou označeni firmou, kterou zastupují.					
31	K	VRN.31	Měření, zkoušky, výpočty a doklady	kpl	1,000	12 300,00	12 300,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zajištění všech požadovaných měření, zkoušek, výpočtů a dokladů (zejména doklady stanovené stavebním povolením) v souladu s požadavky orgánů státní správy, definovanými v platných rozhodnutích a vyřádkeních k projektu, a to k Terminu předání a převzetí stavby pro kolaudaci stavby, v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf.					
32	K	VRN.32	Měření intenzity osvětlení	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zajištění měření intenzity osvětlení jednotlivých místností v prostorách stavby a měření intenzity nouzového osvětlení k Terminu předání a převzetí stavby pro kolaudaci stavby, protokol o měření bude předán v tištěné a na CD v digitální podobě ve formátu pdf.					
33	K	VRN.33	Měření slaboproudých rozvodů	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zajištění měření slaboproudých rozvodů a předání měřičho protokolu v tištěné podobě a na CD ve formátu pdf k Terminu předání a převzetí stavby.					
34	K	VRN.34	Měřením hluku	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Doložit měřením hluku splnění normových hodnot hluku v souladu s akustickou studií a stanovisky orgánů veřejné hygieny a předání protokolu o měření dle podmínek stanovených stavebním povolením k Terminu předání a převzetí stavby v tištěné podobě a na CD ve formátu pdf.					
35	K	VRN.35	Zpracování průkazu energetické náročnosti nové budovy	kpl	1,000	11 000,01	11 000,01	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zpracování průkazu energetické náročnosti nové budovy k Terminu předání a převzetí stavby dle současných právních předpisů v tištěné a na CD v digitální podobě ve formátu pdf.					
36	K	VRN.36	Nakládání s odpady	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zajištění nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., odstranění odpadů oprávněnou osobou a doložení dokladu o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů včetně vážných listů k Terminu předání a převzetí pro kolaudaci stavby, v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf.					
37	K	VRN.37	Seznam strojů a zařízení	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zpracování seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí Díla včetně jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce, předání k Terminu předání a převzetí stavby v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf.					
38	K	VRN.38	Seznamu strojů, zařízení a výrobků se záruční dobou	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zpracování seznamu strojů, zařízení a výrobků se záruční dobou, která jsou součástí předávaného Díla, v délce 36 měsíců, předání k Terminu předání a převzetí stavby v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf.					
39	K	VRN.39	Komplexní vyzkoušení všech technologií	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Komplexní vyzkoušení všech technologií, které jsou součástí Díla, rozsah a způsob provedení navrhne zhotovitel v rámci přípravy těchto zkoušek, vyzkoušení k Terminu předání a převzetí stavby.					
40	K	VRN.40	Protokol o výsledku komplexního vyzkoušení	kpl	1,000	6 500,01	6 500,01	vlastní
	P		Poznámka k položce: Vypracování protokolu o výsledku komplexního vyzkoušení k Terminu předání a převzetí stavby v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf.					
41	K	VRN.41	Vyčištění nebo výměny poškozených filtrů u všech zařízení a technologií	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zajištění vyčištění nebo výměny poškozených filtrů u všech zařízení a technologií, která filtry obsahují po ukončení komplexního vyzkoušení k Terminu předání a převzetí stavby.					
42	K	VRN.42	Pojištění stavby po dobu realizace stavby	kpl	1,000	55 900,00	55 900,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zajištění pojištění stavby po dobu realizace stavby platného až do protokolačního předání a převzetí Díla.					
43	K	VRN.43	Bankovní záruky	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zajištění bankovních záruk na provedení a na kvalitu.					
44	K	VRN.44	Poplatky za zábor veřejného prostranství	kpl	1,000	28 300,00	28 300,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zajištění a uhrazení poplatků ze záborů veřejného prostranství zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.					
45	K	VRN.45	Kontrola zateplení všech prostupů střechou	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Před zakrytím kontrola zateplení všech prostupů střechou z hlediska tepelných mostů, před položením vegetace u vegetačních střech.					
46	K	VRN.46	Manuál k obsluze a údržbě celého díla a jednotlivých funkčních celků a technologií	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zpracování manuálu k obsluze a údržbě celého Díla a jednotlivých funkčních celků a technologií (návodů, lhůty pro obnovu a údržbu, výrobce či dodavatelem předepsané limity pro servisní prohlídky apod.) k Terminu předání a převzetí Díla v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve formátu pdf a doc. Tento dokument shrnuje všechny provozní a technická opatření, která v průběhu provozu objednatel nebo uživatel musí realizovat a zajišťovat (provozní prohlídky, kontroly, servisní prohlídky a pravidelný servis) pro řádný provoz zařízení a celé stavby.					
47	K	VRN.47	Dilenská a výrobní dokumentace	kpl	1,000	108 000,00	108 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zpracování dilenské a výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci Díla zhotovitelem, v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve zdrojových formátech (dwg, dgn) a ve formátu pdf.					
48	K	VRN.48	Fotodokumentace	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Průběžné pořizování fotodokumentace realizace stavby, která bude předána k Terminu předání a převzetí stavby 2x na CD (DVD) objednateli a TDS v množství min. 100 ks / měsíc (zakryvané konstrukce, klíčové detaily, charakteristické práce v daném období) + foto rozvodů před zakrytím v bytech po místnostech, strop, stěny, podlaha všechny sítě naidnou po bytech.					
49	K	VRN.49	Dokumentace všech požárních prostupů	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zpracování dokumentace všech požárních prostupů stavby pro potřeby realizace a kolaudace stavby a uživatele, dokumentace bude tvořena tabulkou po profesích, bude uvedeno číslo prostupu, jeho umístění (strop, stěna, podlaha), z jaké místnosti do které prochází (čísla místností), typ následné periodické kontroly (např. revize, vizuální kontrola), četnost kontroly dle platných předpisů, u každého prostupu bude jeho fotografie, a to k Terminu předání a převzetí stavby, v tištěné podobě a na CD ve formátu pdf., ke všem prostupům podléhající kontrolu nebo revizi musí být stavbou zajištěn přístup např. revizními dvířky s označením, že se jedná o přístup k požárnímu prostupu.					
50	K	VRN.50	Dokumentace všech revizních a kontrolních otvorů	kpl	1,000	20 500,00	20 500,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Zpracování dokumentace všech revizních a kontrolních otvorů, jejich označení a popis účelu.					
51	K	VRN.51	Úklid prostor	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Úklid prostor k předání a převzetí Díla a po odstranění všech vad, a to i reklamčních.					
52	K	VRN.52	Klíče od dveří	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Dodání klíčů od všech dveří v množství 3 ks včetně jednoznačného popisu (plastová vísačka), není-li zadáním - projektem nebo rozpočtem stanoveno jinak.					
53	K	VRN.53	Restaurátorský záměr	kpl	1,000	141 000,00	141 000,00	vlastní

Časový harmonogram - "Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou"

P.č.		Činnost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				1. měsíc		2. měsíc		3. měsíc		4. měsíc		5. měsíc		6. měsíc		7. měsíc		8. měsíc		9. měsíc		10. měsíc		11. měsíc		12. měsíc		13. měsíc		14. měsíc		15. měsíc		16. měsíc		17. měsíc		18. měsíc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
STAVBA CELEK	SO-00	Příprava území																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních měsících, max. 72 kalendářních týdnů. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.

Realizační firma si vyhrazuje právo na změny uvedené v tomto časovém harmonogramu.

Příloha č. 3 smlouvy – Sazebník pokut BOZP

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT	
PROVINĚNÍ	POKUTA
Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.)	5 000 Kč
Nevhodně zajištěné staveniště	1 000 Kč
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	5 000 Kč
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2 000 Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.)	2 000 Kč
Nezajištění, neohrazení výkopů	7 000 Kč
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky	2 000 Kč
Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2 000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3 000 Kč
Používání poškozených vazacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3 000 Kč
Pálení odpadu na staveništi	10 000 Kč
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	12 000 Kč
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	12 000 Kč
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené	2 000 Kč

Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a budou se sčítat!!!