

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/04  
Stavba: LS 192 - Opravy LC 2025

KSO:  
Místo: LS 192, r. Stálkov, k.ú. Stojecín, Stálkov

CC-CZ:  
Datum: 07.02.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ: 28108221  
DIČ: CZ28108221

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>711 591,82</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 711 591,82	Výše daně 149 434,30
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>861 026,12</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: 12. 3. 25

Razítko

Datum a podpis: 3. 3. 2025

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/04

**Stavba:** LS 192 - Opravy LC 2025

Místo: LS 192, r. Stálkov, k.ú. Stoječín, Stálkov

Datum: 07.02.2025


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>711 591,82</b>	<b>861 026,12</b>
2025/04-01	LC Trofejní, 252 358, kat. 13	417 844,06	505 591,36
2025/04-02	LC U Leče, 252 247, kat. 13	293 747,76	355 434,86



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LS 192 - Opravy LC 2025

Objekt:

2025/04-01 - LC Trofejní, 252 358, kat. 13

KSO:

Místo: r. Stálkov, k.ú. Stoječín

CC-CZ:

Datum: 07.02.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**417 844,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 844,06	21,00%	87 747,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**505 591,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.3.2025

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LS 192 - Opravy LC 2025

Objekt:

2025/04-01 - LC Trofejní, 252 358, kat. 13

Místo: r. Stáلكov, k.ú. Stojčín

Datum: 07.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem


417 844,06

D HSV Práce a dodávky HSV 354 664,06

D 1 Zemní práce 42 116,96

1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, včetně ořezu větví zasahujících do průřezného profilu komunikace, min. do výšky 3,5 m, v rovině nebo terénu sklonu terénu do 1:5; včetně likvidace	m2	168,000	20,00	3 360,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2				
	VV		"odstraněné dřeviny budou rozřezány na sekce max. délky 2,5m, sneseny do vzdálenosti do 50m, kde budou uloženy na hromadách, dle instrukcí zadavatele"				
	VV		"nebo seštěpkovány do porostu"				
	VV		"P+L" 210*0,8		168,000		
12	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	2 098,800	10,00	20 988,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	VV		1749*(0,6+0,6)		2 098,800		
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	33,600	56,00	1 881,60
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	VV		"Odkopávky na pravé straně" 70*0,8*0,6		33,600		
13	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	8,000	106,00	848,00
	PP		Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7				
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,480	42,00	524,16
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		"rýhy pro odtok vody" 12*(3*0,6*0,4)		8,640		
	VV		"odtok vody od svodnic" 8*(2*0,6*0,4)		3,840		
	VV		Součet		12,480		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	46,080	30,00	1 382,40
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		33,6+12,48		46,080		
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 432,000	5,40	13 132,80
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		760*3,2		2 432,000		
	D	5	Komunikace pozemní				270 571,10
14	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm, hmotnost: 34,475t	m2	175,000	64,00	11 200,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		"doplnění propdalých kolejí" 175*1		175,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2, hmotnost: 602,845t	m2	6 121,500	29,00	177 523,50
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
	VV		1749*3,5		6 121,500		
9	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným frakce 32-63mm, hmotnost: 55,056 t	m3	37,200	483,00	17 967,60
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
10	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	40,000	1 597,00	63 880,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	VV		"osazení ocelových svodnic vody - š. 120mm D400 - délka 5m - počet 8ks" (8)*5		40,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 976,00
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 098,800	20,00	41 976,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		"střed + pravá krajnice" 1749*(0,6+0,6)		2 098,800		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				63 180,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				63 180,00
15	K	090001000	Přesun stavebních kapacit, včetně přesunu materiálu na stavbu	kpl	1,000	63 180,00	63 180,00
	PP		Ostatní náklady				



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LS 192 - Opravy LC 2025

Objekt:

2025/04-02 - LC U Leče, 252 247, kat. 13

KSO:

Místo: r. Stáلكov, k.ú. Stáلكov

CC-CZ:

Datum: 07.02.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**293 747,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	293 747,76	21,00%	61 687,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**355 434,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

3.3.2025

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LS 192 - Opravy LC 2025

Objekt:

2025/04-02 - LC U Leče, 252 247, kat. 13

Místo: r. Stáلكov, k.ú. Stáلكov

Datum: 07.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>293 747,76</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				233 717,76
D	1		Zemní práce				25 883,16
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	17,000	85,00	1 445,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm				
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	50,400	56,00	2 822,40
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	VV		"odkopávky pro úpravu volné šířky úseku 2" 210*(0,6*0,4)		50,400		
3	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	11,000	106,00	1 166,00
	PP		Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikostí přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7				
	VV		"odstranění bludných kamenů z trasy LC" 11		11,000		
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880	42,00	120,96
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		"rýhy pro odtok vody od svodnic" 6*2*0,4*0,6		2,880		
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	53,280	30,00	1 598,40
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		50,4+2,88		53,280		
6	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	17,000	85,00	1 445,00
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm				
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 201,000	5,40	17 285,40
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		"úsek 1" 580*3,3		1 914,000		
	VV		"úsek 2" 390*3,3		1 287,000		
	VV		Součet		3 201,000		
D	5		Komunikace pozemní				207 834,60
8	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm, hmotnost: 125,971t	m2	432,000	96,00	41 472,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"lokální doplnění kameniva v podmáčených místech - úsek 1" 90*3,3		297,000		
	VV		"kolejové doplnění kameniva v podmáčených místech - úsek 2" 90*1,5		135,000		
	VV		Součet		432,000		
9	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2, hmotnost: 339,276t	m2	1 914,000	52,50	100 485,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		580*3,3		1 914,000		
10	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným frakce 32-63mm, hmotnost: 55,056t	m3	37,200	483,00	17 967,60
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
11	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	30,000	1 597,00	47 910,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	VV		"osazení ocelových svodnic vody - š. 120mm D400 - délka 5m - počet 6ks" (6)*5		30,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				60 030,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				60 030,00
12	K	090001000	Přesun stavebních kapacit, včetně přesunu materiálu na stavbu	kpl	1,000	60 030,00	60 030,00
	PP		Ostatní náklady				

