



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Ev. č. smlouvy: 055b/ZZS/2024

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 00574660
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.

se sídlem: Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
IČO: 291 11 021
DIČ: CZ29111021
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Janem Želonkou nebo Ing. Martinem Humlem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. C 25505

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – stavební práce“, číslo smlouvy objednatele 055/ZZS/2024 (dále jen „smlouva“), dne 22. 11. 2024 uzavřely dodatek č. 1 smlouvy;
2. při realizaci stavby došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech č. 6, 11 a 13, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce, přičemž tyto změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“);



3. při realizaci stavebních prací došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech č. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, které vznikly v důsledku okolností, jež objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž tyto změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 Zákona;
4. při realizaci stavebních prací došlo k nepodstatné změně uvedené ve změnovém listu č. 5, která spočívá v provedení stavebních prací nahrazujících původní stavební práce a v realizaci nových stavebních prací a dodávek, jež jsou kvalitativně stejné, přičemž použitý materiál i provedené práce jsou srovnatelného druhu a cena stavebních prací je nižší, a tato změna je provedena v souladu s § 222 odst. 7 zákona;
5. v průběhu realizace stavby je nezbytné provést úpravy stavby pro provedení a dokončení původních stavebních prací, vyjádřené v rozpočtových změnách č. 2 až 14 stavebních objektů D.1.1 - Stavební část, D.1.4.3.1 – Vodovod, D.1.4.3.2 – Kanalizace, D.1.2 – Opěrná stěna, D.2 – Dopravní část, VRN – Vedlejší rozpočtové náklady, které jsou přílohou dodatku č. 2 a stávají se nedílnou součástí smlouvy;
6. specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedenou změnu v bodě č. 2. až 5. doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změně č. 2 až 14, ze které vyplývá

Změna č.	Stavební objekt	Rozšíření vícepráce (+) bez DPH	Snížení méněpráce (-) bez DPH	Změna vícepráce (+) méněpráce (-) bez DPH	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ	Cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ
2	D.1.1 - Stavební část	131 322,02 Kč	0,00 Kč	131 322,02 Kč		131 322,02 Kč
3	D.1.1 - Stavební část	32 408,25 Kč	-17 290,63 Kč	15 117,62 Kč		15 117,62 Kč
4	D.1.1 - Stavební část	35 788,43 Kč	-34 928,67 Kč	859,76 Kč		859,76 Kč
5	D.1.4.3.2 - Kanalizace	135 235,57 Kč	-156 634,64 Kč	-21 399,07 Kč		
6	D.1.4.3.1 - Vodovod	29 755,75 Kč	0,00 Kč	29 755,75 Kč	0,17 %	
7	D.1.4.3.2 - Kanalizace	64 827,72 Kč	0,00 Kč	64 827,72 Kč		64 827,72 Kč
8	D.2 - Dopravní část	17 770,22 Kč	0,00 Kč	17 770,22 Kč		17 770,22 Kč
9	D.1.1 - Stavební část	117 052,62 Kč	-59 413,96 Kč	57 638,66 Kč		57 638,66 Kč
10	D.1.1 - Stavební část	62 894,41 Kč	0,00 Kč	62 894,41 Kč		62 894,41 Kč
11	D.1.1 - Stavební část	736 329,07 Kč	0,00 Kč	736 329,07 Kč	4,19 %	
12	D.1.1 - Stavební část	97 801,54 Kč	0,00 Kč	97 801,54 Kč		97 801,54 Kč
13	D.1.2 - Opěrná stěna	125 920,88 Kč	0,00 Kč	125 920,88 Kč	0,72 %	
14	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč	-10 973,92 Kč	-10 973,92 Kč		-10 973,92 Kč
Celkem		1 587 106,48 Kč	-279 241,82 Kč	1 307 864,66 Kč	5,08 %	437 258,03 Kč

Rekapitulace	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Smlouva o dílo	17 563 000,00 Kč	3 688 230,00 Kč	21 251 230,00 Kč
Dodatek č. 1	-2 010,77 Kč	-422,26 Kč	-2 433,03 Kč
Dodatek č. 2	1 307 864,66 Kč	274 651,58 Kč	1 582 516,24 Kč
Smlouva o dílo včetně Dodatku č. 2	18 868 853,89 Kč	3 962 459,32 Kč	22 831 313,21 Kč



7. z důvodu uvedených v bodě 2. až 6. preambule dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A. 1. Odst. 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH

18 868 853,89 Kč

(slovy: osmnáct milionů osm set šedesát osm tisíc osm set padesát tři korun českých osmdesát devět haléřů)

DPH 21 %

3 962 459,32 Kč

(slovy: tři miliony devět set šedesát dva tisíce čtyři sta padesát devět korun českých třicet dva haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH

22 831 313,21 Kč

(slovy: dvacet dva milionů osm set třicet jedna tisíc tři sta třináct korun českých dvacet jedna haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

B.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Zaslání dodatku č. 2 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**




**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Ev. č. smlouvy: 055b/ZZS/2024

4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 234/03/25 ze dne 3.3.2025.
5. Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Rozpočet změny č. 2–14



zhotovitel

STABIA s.r.o.
Jan Želonka, jednatel



objednatel

**Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
MUDr. Jiří Smetana, ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4
Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

KSO:
Místo: Luby

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
PR architekti s.r.o.

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uvedeno "vlastní", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			1 307 864,66
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 307 864,66	274 651,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 582 516,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	4		
Stavba:	Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech		
Místo:	Luby	Datum:	29. 5. 2024
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.	Projektant:	PR architekti s.r.o.
Zhotovitel:	STABIA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 307 864,66	1 582 516,24
D.1	Stavební část	1 301 068,36	1 574 292,72
D.1.1_2	Stavební část_změna č.2	131 322,02	158 899,64
D.1.1_3	Stavební část_změna č.3	15 117,62	18 292,32
D.1.1_4	Stavební část_změna č.4	859,76	1 040,31
D.1.1_9	Stavební část_změna č.9	57 638,66	69 742,78
D.1.1_10	Stavební část_změna č.10	62 894,41	76 102,24
D.1.1_11	Stavební část_změna č.11	736 329,07	890 958,17
D.1.1_12	Stavební část_změna č.12	97 801,54	118 339,86
D.1.2_13	Opěrná stěna_změna č.13	125 920,88	152 364,26
D.1.4	Technická zařízení budov	73 184,40	88 553,12
D.1.4.3	Zdravotechnika	73 184,40	88 553,12
D.1.4.3.1_6	Vodovod_změna č.6	29 755,75	36 004,46
D.1.4.3.2_5	Kanalizace_změna č.5	-21 399,07	-25 892,87
D.1.4.3.2_7	Kanalizace_změna č.7	64 827,72	78 441,54
D.2_8	Dopravní část_změna č.8	17 770,22	21 501,97
VRN_14	Vedlejší rozpočtové náklady_změna č.14	-10 973,92	-13 278,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.1_2 - Stavební část_změna č.2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ:
DIČ:

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			131 322,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	131 322,02	21,00%	27 577,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			158 899,64

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_2 - Stavební část_změna č.2

Místo:
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	131 322,02
1B - Změna č. 2 – přípočet	131 322,02
HSV - Práce a dodávky HSV	131 322,02
2 - Zakládání	69 181,05
27 - Zakládání - základy	69 181,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 140,97
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	57 591,07
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	4 549,90
998 - Přesun hmot	4 549,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_2 - Stavební část_změna č.2

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o. Projektant: PR architekti s.r.o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							131 322,02	
D	1B		Změna č. 2 – přípočet				131 322,02	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				131 322,02	
D	2		Zakládání				69 181,05	
D	27		Zakládání - základy				69 181,05	
1	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,474	32 446,09	15 379,45	SOD
	VV		"spodní výztuž					
	VV		"KARI 8/100x8/100					
	VV		3*2*6*7,9/1000		0,284			
	VV		"vrchní výztuž					
	VV		3*2*4*7,9/1000		0,190			
	VV		Součet		0,474			
2	M	56284720	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 40 mm	m	308,550	20,70	6 386,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		"distanční lišty pod spodní výztuž					
	VV		255*1,1		280,500			
	VV		25,5*1,1		28,050			
	VV		Součet		308,550			
3	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	4,995	3 821,27	19 087,24	SOD
	VV		4,995		4,995			
	VV		Součet		4,995			
4	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,838	33 803,54	28 327,37	SOD
	VV		vodorovné pruty					
	VV		(67,43+3,94*2+2,6)*4*1,2*0,89*0,001		0,333			
	VV		svislé pruty					
	VV		(67,43+3,94*2+2,6)*8*0,7*0,89*0,001		0,388			
	VV		roh					
	VV		2*6*11*0,89*0,001		0,117			
	VV		Součet		0,838			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 140,97	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				57 591,07	
5	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	623,280	92,40	57 591,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		(67,43+3,94*2+2,6)*8		623,280			
	VV		Součet		623,280			
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				4 549,90	
D	998		Přesun hmot				4 549,90	
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,001	324,97	4 549,90	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.1_3 - Stavební část_změna č.3

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ:
DIČ:

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			15 117,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 117,62	21,00%	3 174,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			18 292,32
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: **D.1.1_3 - Stavební část_změna č.3**

Místo:		Datum:	29. 5. 2024
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.	Projektant:	PR architekti s.r.o.
Zhotovitel:	STABIA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	15 117,62
1A - Odpočet – změna č.3	-17 290,63
HSV - Práce a dodávky HSV	-17 290,63
1 - Zemní práce	-17 290,63
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	-15 131,76
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	-2 158,87
1B - Přípočet – změna č.3	32 408,25
HSV - Práce a dodávky HSV	32 408,25
1 - Zemní práce	32 408,25
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	29 535,48
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	2 872,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_3 - Stavební část_změna č.3

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o. Projektant: PR architekti s.r.o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 117,62

D 1A Odpočet – změna č.3 -17 290,63
D HSV Práce a dodávky HSV -17 290,63
D 1 Zemní práce -17 290,63
D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky -15 131,76

3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	-25,244	599,42	-15 131,76	SOD
	VV		*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva					
	VV		D.1_Stavební část					
	VV		.					
	VV		"pro pasy					
	VV		(12*0,8*(1,42-1,02))		3,840			
	VV		(24*0,8*(1,42-1,02))		7,680			
	VV		(3*0,8*(1,42-1,02))		0,960			
	VV		(3,14*0,8*(1,42-1,02))		1,005			
	VV		(10,4*0,8*(1,42-1,02))		3,328			
	VV		(5,4*0,8*(1,42-1,02))		1,728			
	VV		(2,7*0,8*(1,42-1,02))		0,864			
	VV		(14,375*0,8*(1,42-1,02))		4,600			
	VV		"pro patky					
	VV		(0,5*0,5*(1,42-0,2))*3		0,915			
	VV		(0,3*0,3*(1,1-0,2))*4		0,324			
	VV		Součet		25,244			
	VV		změna třídy těžitelnosti					
	VV		-25,244		-25,244			
	VV		Součet		-25,244			

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku -2 158,87

4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-50,488	42,76	-2 158,87	SOD
	VV		"v rámci staveniště uloženo na meziskládku - přemístění na meziskládku					
	VV		-25,244		-25,244			
	VV		využito pro zásyp a násyp - přemístění z meziskládky k místu využití					
	VV		-25,244		-25,244			
	VV		Součet		-50,488			

D 1B Přípočet – změna č.3 32 408,25
D HSV Práce a dodávky HSV 32 408,25
D 1 Zemní práce 32 408,25

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 29 535,48

1	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	25,244	1 170,00	29 535,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		25,244		25,244			
	VV		Součet		25,244			

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 2 872,77

2	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	50,488	56,90	2 872,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkopek					
	VV		v rámci staveniště uloženo na meziskládku - přemístění na meziskládku					
	VV		25,244		25,244			
	VV		využito pro zásyp a násyp - přemístění z meziskládky k místu využití					
	VV		25,244		25,244			
	VV		Součet		50,488			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.1_4 - Stavební část_změna č.4

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ:
DIČ:

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			859,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	859,76	21,00%	180,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 040,31

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_4 - Stavební část_změna č.4

Místo:

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		859,76
1A - Odpočet – změna č.4		-34 928,67
HSV - Práce a dodávky HSV		-34 928,67
1 - Zemní práce		-34 928,67
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		-34 928,67
1B - Přípočet – změna č.4		35 788,43
HSV - Práce a dodávky HSV		35 788,43
1 - Zemní práce		35 788,43
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky		5 332,85
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		11 760,33
18 - Povrchové úpravy terénu		18 695,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_4 - Stavební část_změna č.4

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o. Projektant: PR architekti s.r.o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 859,76

D 1A Odpočet – změna č.4 -34 928,67
D HSV Práce a dodávky HSV -34 928,67
D 1 Zemní práce -34 928,67
D 16 Zemní práce - přemístění výkopku -34 928,67

6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-147,000	86,96	-12 783,12	SOD
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------	-----

VV odvoz ornice na meziskládku - třída ochrany III.
VV uloženo na p.p.č. 2577/10 k. ú. Luby I
VV 490,0*0,3 147,000
VV odvoz ornice z meziskládky k místu rozprostření
VV 147,0 147,000
VV Součet 294,000
VV odpočet
VV odvoz ornice z meziskládky k místu rozprostření
VV -147,0 -147,000

9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-147,000	150,65	-22 145,55	SOD
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	-----

VV meziskládka v rámci staveniště
VV nakládání výkopku na meziskládce ke zpětnému využití
VV 25,244 25,244
VV nakládání ornice na meziskládce k rozprostření - sadové a
VV finální úpravy
VV 40,5 40,500
VV meziskládka na p.p.č. 2577/10 k. ú. Luby I
VV nakládání ornice na meziskládce k rozprostření
VV 147,0 147,000
VV Součet 212,744
VV odpočet
VV nakládání ornice na meziskládce k rozprostření
VV -147,0 -147,000

D 1B Přípočet – změna č.4 35 788,43
D HSV Práce a dodávky HSV 35 788,43
D 1 Zemní práce 35 788,43
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 5 332,85

1	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	275,031	19,39	5 332,85	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-----

VV (24,524*(17,99+18,71))-(135+490) 275,031
VV Součet 275,031

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 11 760,33

2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	275,031	42,76	11 760,33	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----

VV odvoz ornice z meziskládky (v rámci staveniště) k rozprostření
VV (24,524*(17,99+18,71))-(135+490) 275,031
VV Součet 275,031

D 18 Povrchové úpravy terénu 18 695,25

3	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	343,789	54,38	18 695,25	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----

VV (275,031*0,25)/0,2 343,789
VV Součet 343,789

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.1_9 - Stavební část_změna č.9

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ:
DIČ:

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			57 638,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	57 638,66	21,00%	12 104,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			69 742,78
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_9 - Stavební část_změna č.9

Místo:
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 638,66
1A - Odpočet – změna č.9	-59 413,96
HSV - Práce a dodávky HSV	-59 413,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-57 784,93
31 - Zdi pozemních staveb	-2 919,23
34 - Stěny a příčky	-54 865,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-1 629,03
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-1 629,03
998 - Přesun hmot	-1 629,03
1B - Přípočet – změna č.9	117 052,62
HSV - Práce a dodávky HSV	117 052,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	93 272,71
31 - Zdi pozemních staveb	93 272,71
4 - Vodorovné konstrukce	19 542,63
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	19 542,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 237,28
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	4 237,28
998 - Přesun hmot	4 237,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_9 - Stavební část_změna č.9

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o. Projektant: PR architekti s.r.o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 57 638,66

D	1A	Odpočet – změna č.9					-59 413,96	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-59 413,96	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-57 784,93	
D	31	Zdi pozemních staveb					-2 919,23	
35	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	-2,000	733,94	-1 467,88	SOD
	VV	*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva D.1_Stavební část						
	VV	.						
	VV	"příloha_11_Výpis použitých překladů						
	VV	-2,0 "ozn. P7					-2,000	
	VV	Součet					-2,000	
36	K	317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	-1,000	1 451,35	-1 451,35	SOD
	VV	*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva D.1_Stavební část						
	VV	.						
	VV	"příloha_11_Výpis použitých překladů						
	VV	-1 "ozn. P6					-1,000	
	VV	Součet					-1,000	
D	34	Stěny a příčky					-54 865,70	
48	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	-65,709	834,98	-54 865,70	SOD
	VV	*projektová dokumentace – výkresy a technická zpráva D.1_Stavební část						
	VV	.						
	VV	mezi místnostmi číslo						
	VV	"mezi 02 ,03 a 04,05,06,08						
	VV	-(1,275+3,875+0,125+4,125)*3,47					-32,618	
	VV	(0,9*1,97) "D/05					1,773	
	VV	"mezi 12,13,17 a 20,22						
	VV	-(1,875+1,5+9)*3,47					-42,941	
	VV	(0,9*1,97) "D/04					1,773	
	VV	(1,6*1,97)*2 "D/03					6,304	
	VV	Součet					-65,709	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-1 629,03	
D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí					-1 629,03	
D	998	Přesun hmot					-1 629,03	
101	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-4,718	345,28	-1 629,03	SOD
D	1B	Přípočet – změna č.9					117 052,62	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					117 052,62	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					93 272,71	
D	31	Zdi pozemních staveb					93 272,71	
1	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	65,709	1 313,56	86 312,71	SOD
	VV	mezi místnostmi číslo						
	VV	"mezi 02 ,03 a 04,05,06,08						
	VV	(1,275+3,875+0,125+4,125)*3,47					32,618	
	VV	-(0,9*1,97) "D/05					-1,773	
	VV	"mezi 12,13,17 a 20,22						
	VV	(1,875+1,5+9)*3,47					42,941	
	VV	-(0,9*1,97) "D/04					-1,773	
	VV	-(1,6*1,97)*2 "D/03					-6,304	
	VV	Součet					65,709	
2	K	317143431	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm	kus	2,000	1 990,00	3 980,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	317143434	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl přes 1800 do 2000 mm	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	CS ÚRS 2024 02
D	4	Vodorovné konstrukce					19 542,63	
D	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					19 542,63	
4	K	417321414	Žtužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,871	4 664,32	4 062,62	SOD
	VV	"věnec příčný						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(9,4+12,375)*0,2*0,2		0,871			
	VV		Součet		0,871			
5	K	417352111	Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů do 500 kg/m3 pro zdivo tl 200 mm	m	21,775	456,00	9 929,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		mezi místnostmi číslo					
	VV		"mezi 02 ,03 a 04,05,06,08					
	VV		1,275+3,875+0,125+4,125		9,400			
	VV		"mezi 12,13,17 a 20,22					
	VV		1,875+1,5+9		12,375			
	VV		Součet		21,775			
6	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,141	39 366,02	5 550,61	SOD
	VV		"věnec příčný					
	VV		"podélná výztuž 4x R12					
	VV		(21,775*4)*0,89/1000		0,078			
	VV		"příčně třmínky R8/150 mm					
	VV		((21,775/0,15)*(0,17*4+0,2))*0,395/1000		0,050			
	VV		Součet		0,128			
	VV		0,128*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,141			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 237,28	
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				4 237,28	
	D	998	Přesun hmot				4 237,28	
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,039	324,97	4 237,28	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.1_10 - Stavební část_změna č.10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ:
DIČ:

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			62 894,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 894,41	21,00%	13 207,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			76 102,24
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část

Soupis: D.1.1_10 - Stavební část_změna č.10

Místo:
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		62 894,41
1B - Přípočet – změna č.10		62 894,41
HSV - Práce a dodávky HSV		62 894,41
1 - Zemní práce		19 802,41
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		3 407,44
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		8 506,36
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin		7 888,61
2 - Zakládání		43 092,00
21 - Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin		43 092,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_10 - Stavební část_změna č.10

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o. Projektant: PR architekti s.r.o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 894,41

D 1B Přípočet – změna č.10 62 894,41
D HSV Práce a dodávky HSV 62 894,41
D 1 Zemní práce 19 802,41
D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 3 407,44

1	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	22,680	150,24	3 407,44	SOD
	VV		113,4*0,2		22,680			
	VV		Součet		22,680			

	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				8 506,36	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,680	310,27	7 036,92	SOD
	VV		nevyužitý výkopek - přemístěno na recyklační skládku					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		22,680			

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	249,480	5,89	1 469,44	SOD
	VV		přemístění na recyklační skládku					
	VV		22,68*11		249,480			
	VV		Součet		249,480			

	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				7 888,61	
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	40,824	184,74	7 541,83	SOD
	VV		22,68*1,8		40,824			
	VV		Součet		40,824			

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,680	15,29	346,78	SOD
	VV		zemina recyklační skládka					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		22,680			

D 2 Zakládání 43 092,00

	D	21	Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				43 092,00	
6	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	22,680	1 900,00	43 092,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		sanace základové spáry					
	VV		113,4*0,2		22,680			
	VV		Součet		22,680			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.1_11 - Stavební část_změna č.11

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ:
DIČ:

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		736 329,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	736 329,07	21,00%	154 629,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	890 958,17

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_11 - Stavební část_změna č.11

Místo:

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	736 329,07
1B - Přípočet – změna č.11	736 329,07
HSV - Práce a dodávky HSV	736 329,07
1 - Zemní práce	736 329,07
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	126 701,75
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	316 298,98
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	293 328,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.1_11 - Stavební část_změna č.11

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o. Projektant: PR architekti s.r.o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 736 329,07

D 1B Přípočet – změna č.11 736 329,07
D HSV Práce a dodávky HSV 736 329,07
D 1 Zemní práce 736 329,07
D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 126 701,75

1	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	843,329	150,24	126 701,75	SOD
	VV		1517,992*1,8		843,329			
	VV		Součet		843,329			

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 316 298,98

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	843,329	310,27	261 659,69	SOD
	VV		nevyužitý výkopek - přemístěno na recyklační skládku		843,329			
	VV		843,329		843,329			
	VV		Součet		843,329			

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 276,619	5,89	54 639,29	SOD
	VV		přemístění výkopku na recyklační skládku		9 276,619			
	VV		843,329*11		9 276,619			
	VV		Součet		9 276,619			

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 293 328,34

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 517,992	184,74	280 433,84	SOD
	VV		843,329*1,8		1 517,992			
	VV		Součet		1 517,992			

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	843,329	15,29	12 894,50	SOD
	VV		nevyužitý výkopek – recyklační skládka		843,329			
	VV		843,329		843,329			
	VV		Součet		843,329			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.1_12 - Stavební část_změna č.12

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ:
DIČ:

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			97 801,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 801,54	21,00%	20 538,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			118 339,86
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část

Soupis: D.1.1_12 - Stavební část_změna č.12

Místo:
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	97 801,54
1B - Přípočet – změna č.12	97 801,54
HSV - Práce a dodávky HSV	97 801,54
1 - Zemní práce	97 801,54
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	97 801,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část

Soupis: D.1.1_12 - Stavební část_změna č.12

Místo:

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem97 801,54

D	1B	Přípočet – změna č.12	97 801,54
D	HSV	Práce a dodávky HSV	97 801,54
D	1	Zemní práce	97 801,54
D	16	Zemní práce - přemístění výkopku	97 801,54

1	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16 604,675	5,89	97 801,54	SOD
	VV		přemístění na recyklační skládku					
	VV		dřevo					
	VV		1,75*5		8,750			
	VV		zemina					
	VV		3317,361*5		16 586,805			
	VV		demoliční odpad					
	VV		1,134*5		5,670			
	VV		asfalt					
	VV		0,69*5		3,450			
	VV		Součet		16 604,675			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.2_13 - Opěrná stěna_změna č.13

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ:
DIČ:

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			125 920,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	125 920,88	21,00%	26 443,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			152 364,26
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.2_13 - Opěrná stěna_změna č.13

Místo:
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 920,88
1B - Změna č. 13 – přípočet	125 920,88
1 - Zemní práce	125 920,88
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	30 132,13
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	39 821,18
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	55 967,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.2_13 - Opěrná stěna_změna č.13

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o. Projektant: PR architekti s.r.o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 125 920,88

D 1B Změna č. 13 – přípočet 125 920,88
D 1 Zemní práce 125 920,88
D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 30 132,13

1	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	200,560	150,24	30 132,13	SOD
	VV		za opěrnou stěnou					
	VV		216,56		216,560			
	VV		odpočet prohození sypaniny šterkem					
	VV		-16,0		-16,000			
	VV		Součet		200,560			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				39 821,18	
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	200,560	47,90	9 606,82	SOD
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	200,560	150,65	30 214,36	SOD
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				55 967,57	
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	200,560	15,29	3 066,56	SOD
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	200,560	142,38	28 555,73	SOD
	VV		zásyp					
	VV		216,56		216,560			
	VV		odpočet prohození sypaniny šterkem					
	VV		-16,0		-16,000			
	VV		Součet		200,560			
6	K	175151109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	16,000	177,58	2 841,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		sanace výkopku pro zásyp opěrné stěny					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
7	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	32,000	672,00	21 504,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		16*2,0		32,000			
	VV		Součet		32,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4:
D.1.4.3.1_6 - Vodovod_změna č.6

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchraná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ:
DIČ:

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			29 755,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 755,75	21,00%	6 248,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			36 004,46

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4: D.1.4.3.1_6 - Vodovod_změna č.6

Místo:
Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 755,75
1B - Přípočet – změna č.6	29 755,75
HSV - Práce a dodávky HSV	29 755,75
1 - Zemní práce	23 855,22
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	7 826,16
14 - Zemní práce - ražení a protlačování	5 864,00
16 - Přemístění výkopku	901,27
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	9 263,79
4 - Vodorovné konstrukce	723,81
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	723,81
8 - Trubní vedení	5 176,72
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	4 291,17
89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení	885,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4: D.1.4.3.1_6 - Vodovod_změna č.6

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Zdravotnická záchraná služba KVK, p. o. Projektant: PR architekti s.r.o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 755,75

D	1B	Přípočet – změna č.6	29 755,75
D	HSV	Práce a dodávky HSV	29 755,75
D	1	Zemní práce	23 855,22
D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky	7 826,16

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	12,782	274,35	3 506,74	SOD
	VV		startovací a koncová jáma - protlak pod komunikací					
	VV		budoucí vodovod – rozšíření					
	VV		jáma 1					
	VV		2,5*2,5*2,2		13,750			
	VV		jáma 2					
	VV		2,2*2,2*1,0		4,840			
	VV		odpočet					
	VV		-(2,2*1,1*1,2)*2,0		-5,808			
	VV		Součet		12,782			

2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	7,206	599,42	4 319,42	SOD
	VV		vodovod					
	VV		(11,51+0,5)*0,5*1,2		7,206			
	VV		Součet		7,206			

D	14	Zemní práce - ražení a protlačování					5 864,00	
3	K	141720005	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	8,000	733,00	5 864,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		protlak vodovod					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

D	16	Přemístění výkopku					901,27	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,403	310,27	745,58	SOD
	VV		vodovod					
	VV		((11,51+0,5)*0,5*1,2)-4,803		2,403			
	VV		Součet		2,403			

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,433	5,89	155,69	SOD
	VV		2,403*11		26,433			
	VV		Součet		26,433			

D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin						9 263,79
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,325	184,74	799,00	SOD

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,403	15,29	36,74	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	-----

8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,585	142,38	2 503,75	SOD
	VV		výkopek - vodovod					
	VV		4,803		4,803			
	VV		.					
	VV		startovací a koncová jáma - protlak pod komunikací					
	VV		12,782		12,782			
	VV		Součet		17,585			

9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,802	211,27	380,71	SOD
	VV		vodovod					
	VV		(11,51+0,5)*0,5*0,3		1,802			
	VV		Součet		1,802			

10	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	11,344	488,68	5 543,59	SOD
	VV		5,672*2,0 "Přepočtené koeficientem množství		11,344			
	VV		Součet		11,344			

D	4	Vodorovné konstrukce	723,81
---	---	----------------------	--------

D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	723,81
---	----	---	--------

11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,601	1 204,35	723,81	SOD
	VV		vodovod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(11,51+0,5)*0,5*0,1		0,601			
	VV		Součet		0,601			
	D	8	Trubní vedení				5 176,72	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				4 291,17	
12	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	34,660	61,75	2 140,26	SOD
	VV		11,51+0,5+2,2+7,25+2,2+11,0		34,660			
	VV		Součet		34,660			
13	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	35,180	61,14	2 150,91	SOD
	VV		34,66*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		35,180			
	VV		Součet		35,180			
	D	89	Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení				885,55	
14	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	15,200	43,76	665,15	SOD
	VV		11,5+0,5+2,2+1		15,200			
	VV		Součet		15,200			
15	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	15,200	14,50	220,40	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4:
D.1.4.3.2_5 - Kanalizace_změna č.5

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ:
DIČ:

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-21 399,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-21 399,07	21,00%	-4 493,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-25 892,87

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4: D.1.4.3.2_5 - Kanalizace_změna č.5

Místo:
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-21 399,07
1A - Odpočet – změna č.5	-156 634,64
HSV - Práce a dodávky HSV	-156 634,64
8 - Trubní vedení	-156 103,19
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	-138 705,43
89 - Ostatní konstrukce	-17 397,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-531,45
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-531,45
998 - Přesun hmot	-531,45
1B - Přípočet – změna č.5	135 235,57
HSV - Práce a dodávky HSV	114 324,87
8 - Trubní vedení	113 962,73
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	113 962,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	362,14
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	362,14
998 - Přesun hmot	362,14
PSV - Práce a dodávky PSV	20 910,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 910,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt:

D.1 - Stavební část

Soupis:

D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4:

D.1.4.3.2_5 - Kanalizace_změna č.5

Místo:

Datum:

29. 5. 2024

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Projektant:

PR architekti s.r.o.

Zhotovitel:

STABIA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-21 399,07

D	1A	Odpočet – změna č.5					-156 634,64	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-156 634,64	
D	8	Trubní vedení					-156 103,19	
D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných					-138 705,43	

30	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	-11,000	95,94	-1 055,34	SOD
	VV		"splašková kanalizace; DN 100					
	VV		-(2,1+5,7+1+1,2+1)		-11,000			
	VV		Součet		-11,000			
31	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	-11,165	240,87	-2 689,31	SOD
	VV		-11*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		-11,165			
	VV		Součet		-11,165			
32	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	-117,800	174,53	-20 559,63	SOD
	VV		"splašková kanalizace					
	VV		-(4,1+8*2+4,8+4,6)		-29,500			
	VV		"dešťová kanalizace					
	VV		-(14,2*2+8,8+20+26,5+4,6)		-88,300			
	VV		Součet		-117,800			
33	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	-119,567	505,83	-60 480,58	SOD
	VV		-117,8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		-119,567			
	VV		Součet		-119,567			
34	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	-53,300	183,71	-9 791,74	SOD
	VV		"splašková kanalizace; DN 200					
	VV		na pozemkové parcele č. 433/1					
	VV		-(4,7+18)		-22,700			
	VV		přípojka na jednotnou kanalizaci					
	VV		-30,6		-30,600			
	VV		Součet		-53,300			
35	M	28617004	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m	-54,100	815,69	-44 128,83	SOD
	VV		-53,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		-54,100			
	VV		Součet		-54,100			

D	89	Ostatní konstrukce					-17 397,76	
38	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	-1,000	4 090,72	-4 090,72	SOD
39	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	-1,000	2 449,53	-2 449,53	SOD
40	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užitnutí šachtové roury	kus	-1,000	140,85	-140,85	SOD
41	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	-1,000	10 716,66	-10 716,66	SOD

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-531,45	
D	99	Přesun hmot a manipulace se suti					-531,45	
D	998	Přesun hmot					-531,45	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-1,152	461,33	-531,45	SOD

D	1B	Přípočet – změna č.5					135 235,57	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					114 324,87	
D	8	Trubní vedení					113 962,73	
D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných					113 962,73	

1	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	26,500	98,50	2 610,25	CS ÚRS 2024 02
2	M	28611117	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4	m	27,295	163,20	4 454,54	vlastní
	VV		Nová dimenze kanalizace dšťové DN 125 (štítové stěny objektu)					
	VV		26,5		26,500			
	VV		Součet		26,500			
	VV		26,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		27,295			
	VV		Součet		27,295			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	81,300	167,00	13 577,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		117,8		117,800			
	VV		vnitřní splaškové					
	VV		-27		-27,000			
	VV		venkovní splaškové					
	VV		-9,5		-9,500			
	VV		Součet		81,300			
4	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	83,739	261,60	21 906,12	vlastní
	VV		81,3		81,300			
	VV		Součet		81,300			
	VV		81,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		83,739			
	VV		Součet		83,739			
5	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 - dešťová	m	18,500	171,00	3 163,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		9+9,5		18,500			
	VV		Součet		18,500			
6	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	19,055	344,80	6 570,16	vlastní
	VV		18,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		19,055			
	VV		Součet		19,055			
7	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	47,300	180,00	8 514,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		-vnitřní kanalizace					
	VV		(4,7+18)-6		16,700			
	VV		-přípojka na jednotnou kanalizaci					
	VV		30,6		30,600			
	VV		Součet		47,300			
8	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	48,719	546,40	26 620,06	vlastní
	VV		47,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		48,719			
	VV		Součet		48,719			
9	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	16,000	237,00	3 792,00	CS ÚRS 2024 02
10	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	8,000	45,92	367,36	vlastní
11	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	8,000	57,52	460,16	vlastní
12	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2024 02
13	M	28611926	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/87°	kus	2,000	232,00	464,00	vlastní
14	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	6,000	257,00	1 542,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	6,000	70,48	422,88	vlastní
16	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	281,00	2 248,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	4,000	117,60	470,40	vlastní
18	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	4,000	108,80	435,20	vlastní
19	K	877310310.9	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 160 - dešťová venkovní	kus	20,000	281,00	5 620,00	vlastní
20	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	20,000	108,80	2 176,00	vlastní
21	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	474,00	1 896,00	CS ÚRS 2024 02
22	M	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	4,000	256,80	1 027,20	vlastní
23	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	508,00	508,00	CS ÚRS 2024 02
24	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	kus	1,000	383,20	383,20	vlastní
25	K	894812116	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 přímý tok	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	894812133	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	1 860,00	1 860,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	71,60	71,60	CS ÚRS 2024 02
28	K	894812155	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	1,000	383,00	383,00	CS ÚRS 2024 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				362,14	
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				362,14	
D	998		Přesun hmot				362,14	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,785	461,33	362,14	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 910,70	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				20 910,70	
30	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	11,000	412,00	4 532,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	17,900	613,00	10 972,70	CS ÚRS 2024 02
32	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	6,000	901,00	5 406,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.1 - Stavební část
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4:
D.1.4.3.2_7 - Kanalizace_změna č.7

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			64 827,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 827,72	21,00%	13 613,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			78 441,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.1 - Stavební část
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Úroveň 4: D.1.4.3.2_7 - Kanalizace_změna č.7

Místo:
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	64 827,72
1B - Přípočet – změna č.7	64 827,72
HSV - Práce a dodávky HSV	57 747,37
1 - Zemní práce	20 660,02
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	3 265,87
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	1 584,25
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	15 809,90
2 - Zakládání	16 708,68
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	16 708,68
4 - Vodorovné konstrukce	924,94
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	924,94
8 - Trubní vedení	14 052,48
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	14 052,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 401,25
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	5 401,25
998 - Přesun hmot	5 401,25
PSV - Práce a dodávky PSV	7 080,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 080,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech

Objekt: D.1 - Stavební část

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Úroveň 4: D.1.4.3.2_7 - Kanalizace_změna č.7

Místo:

Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Projektant: PR architekti s.r.o.

Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								64 827,72
D	1B		Přípočet – změna č.7				64 827,72	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 747,37	
D	1		Zemní práce				20 660,02	
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky				3 265,87	
1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	9,216	354,37	3 265,87	SOD
	VV		"dešťová kanalizace k novým dvorním vpustím		9,216			
	VV		(6,4+6,4)*0,6*1,2		9,216			
	VV		Součet		9,216			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				1 584,25	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,224	310,27	1 310,58	SOD
	VV		9,216"výkop		9,216			
	VV		-4,992"zásyp		-4,992			
	VV		Součet		4,224			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	46,464	5,89	273,67	SOD
	VV		4,224*11		46,464			
	VV		Součet		46,464			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				15 809,90	
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,603	184,74	1 404,58	SOD
	VV		4,224*1,8		7,603			
	VV		Součet		7,603			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,224	15,29	64,58	SOD
	VV		uloženo na recyklační skládku		4,224			
	VV		4,224		4,224			
	VV		Součet		4,224			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,992	142,38	710,76	SOD
	VV		9,216-(3,456+0,768)		4,992			
	VV		Součet		4,992			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,456	211,27	730,15	SOD
	VV		"dešťová kanalizace k novým dvorním vpustím		3,456			
	VV		(6,4+6,4)*0,6*(0,15+0,3)		3,456			
	VV		Součet		3,456			
8	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	6,912	488,68	3 377,76	SOD
	VV		3,456*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,912			
	VV		Součet		6,912			
9	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	5,606	396,01	2 220,03	SOD
	VV		Zásyp drenáže		5,606			
	VV		49,835*0,45*0,25		5,606			
	VV		Součet		5,606			
10	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	11,212	651,27	7 302,04	SOD
	VV		5,606*2 "Přepočtené koeficientem množství		11,212			
	VV		Součet		11,212			
D	2		Zakládání				16 708,68	
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				16 708,68	
11	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	49,835	335,28	16 708,68	SOD
	VV		-drenáž štiťové stěny a zadní stěna		44,835			
	VV		12,08+12,08+20,675		44,835			
	VV		-drenáž dopojení do vsaku		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		49,835			
D	4		Vodorovné konstrukce				924,94	
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				924,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,768	1 204,35	924,94	SOD
	VV		"dešťová kanalizace; DN 150 k novým dvorním vpustím (6,4+6,4)*0,6*0,1		0,768			
	VV		Součet		0,768			
	D	8	Trubní vedení				14 052,48	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				14 052,48	
13	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	12,800	96,30	1 232,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		-nová část pro venkovní vpustě u gabiónů					
	VV		6,4+6,4		12,800			
	VV		Součet		12,800			
14	M	28611112	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	m	13,184	172,00	2 267,65	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		13,184			
	VV		Součet		13,184			
15	K	8959411019	Osazení vpusti kanalizační z polymerbetonu vel. 250/250 mm	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	vlastní
16	M	59223130	vpust' dvorní polymerbetonová B125 250x250mm litinový rošt	kus	2,000	3 030,00	6 060,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	12,800	43,76	560,13	SOD
	VV		"dešťová kanalizace					
	VV		(6,4+6,4)		12,800			
	VV		Součet		12,800			
18	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	12,800	18,13	232,06	SOD
	VV		"dešťová kanalizace					
	VV		(6,4+6,4)		12,800			
	VV		Součet		12,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 401,25	
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				5 401,25	
	D	998	Přesun hmot				5 401,25	
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,708	461,33	5 401,25	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 080,35	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 080,35	
20	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	74,753	65,22	4 875,39	SOD
	VV		-drenáž					
	VV		(1+0,5)*49,835		74,753			
	VV		Součet		74,753			
21	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	78,491	27,68	2 172,63	SOD
	VV		74,753*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		78,491			
	VV		Součet		78,491			
22	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,024	1 347,24	32,33	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt:
D.2_8 - Dopravní část_změna č.8

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.

Zhotovitel:
STABIA s.r.o.

Projektant:
PR architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ: 00574660
DIČ: 00574660

IČ:
DIČ:

IČ: 10963405
DIČ: CZ10963405

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17 770,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 770,22	21,00%	3 731,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 501,97

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.2_8 - Dopravní část_změna č.8

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o. Projektant: PR architekti s.r.o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 770,22
1B - Přípočet – změna č.8	17 770,22
HSV - Práce a dodávky HSV	10 578,93
2 - Zakládání	9 282,30
27 - Zakládání - základy	9 282,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 296,63
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	1 296,63
998 - Přesun hmot	1 296,63
PSV - Práce a dodávky PSV	7 191,29
742 - Elektroinstalace - slaboproud	7 191,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: D.2_8 - Dopravní část_změna č.8

Místo: Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o. Projektant: PR architekti s.r.o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 770,22

D 1B Přípočet – změna č.8 17 770,22
D HSV Práce a dodávky HSV 10 578,93
D 2 Zakládání 9 282,30

D 27 Zakládání - základy 9 282,30

1	K	271542211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	0,835	1 592,20	1 329,49	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-----

	vv		-obsyp a podsyp žlabu pískem					
	vv		8,35*0,1*1		0,835			
	vv		Součet		0,835			

2	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,835	3 848,83	3 213,77	SOD
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	-----

	vv		-přejezdová roznášecí deska					
	vv		8,35*0,1*1		0,835			
	vv		Součet		0,835			

3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,805	670,56	1 880,92	SOD
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------	-----

	vv		0,15*(8,35+8,35+1+1)		2,805			
	vv		Součet		2,805			

4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,805	139,83	392,22	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------	-----

5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,076	32 446,09	2 465,90	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	-----

	vv		"KARI 8/100x8/100					
	vv		8,35*7,9/1000		0,066			
	vv		Součet		0,066			
	vv		0,066*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,076			
	vv		Součet		0,076			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 296,63

D 99 Přesun hmot a manipulace se suti 1 296,63

D 998 Přesun hmot 1 296,63

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,990	324,97	1 296,63	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 7 191,29

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 7 191,29

7	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných	m	10,500	55,20	579,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

8	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 108/125mm	m	11,025	76,20	840,11	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

	vv		10,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,025			
	vv		Součet		11,025			

9	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	m	10,500	232,00	2 436,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

10	M	59213011R1	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 500x234x210cm	kus	21,000	157,20	3 301,20	vlastní
----	---	------------	--	-----	--------	--------	----------	---------

11	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,009	3 820,00	34,38	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: VRN_14 - Vedlejší rozpočtové náklady_změna č.14

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Luby	Datum:	29. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	00574660
	Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.	DIČ:	00574660
Zhotovitel:		IČ:	
	STABIA s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	10963405
	PR architekti s.r.o.	DIČ:	CZ10963405
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uvedeno "vlastní", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			-10 973,92
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 973,92	21,00%	-2 304,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-13 278,44
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: VRN_14 - Vedlejší rozpočtové náklady_změna č.14
Místo: Luby
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o.

Datum: 29. 5. 2024
Projektant: PR architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-10 973,92
1A - Změna č.14 – odpočet	-10 973,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-10 973,92
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-10 973,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS KVK v Lubech
Objekt: VRN_14 - Vedlejší rozpočtové náklady_změna č.14

Místo: Luby Datum: 29. 5. 2024
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba KVK, p. o. Projektant: PR architekti s.r.o.
Zhotovitel: STABIA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 973,92	
D	1A		Změna č.14 – odpočet				-10 973,92	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-10 973,92	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-10 973,92	
3	K	011324000	Archeologický průzkum	Kč	-8,000	1 371,74	-10 973,92	SOD
	VV		-zjišťovací archeologický výzkum v ploše – provedení sond					
	VV		(velikosti 100 x 100cm hl. 120 cm)					
	VV		-8,0		-8,000			
	VV		Součet		-8,000			