



MOU X 04 M Y 6 V 1

MO evid. č. sml.: 6440-0003-2025-041

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2025-041

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, [REDACTED]

ve věcech technických: Ivana Střešíková DiS., [REDACTED]

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek, [REDACTED]

Jiří Hruška, [REDACTED]

Milan Sent, [REDACTED]

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. UNIPONT s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 99958

Sídlo: Hlavní 156/80, Komín, 624 00 Brno

IČO: 06088775

DIČ: CZ06088775

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2401227539/2010

Zastoupena: Petr Tomek, jednatel

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]
 Datová schránka: 6jviqsa
 Adresa pro doručování: Hlavní 156/80, Komín, 624 00 Brno

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu VYŠČO - Štefánikova 53a Brno**“, systémové číslo NEN N006/25/V00002638, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení oprav kanceláří a další drobné stavební práce s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu ve vojenském areálu VYŠČO - Štefánikova 53a, Brno.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu VYŠČO - Štefánikova 53a Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Opravy kanceláří a další drobné stavební práce v objektu VYŠČO - Štefánikova 53a Brno.
 - 2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací-zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště/pracoviště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu VYŠČO - Štefánikova 53a Brno**“, systémové číslo N006/25/V00002638. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;

- b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
 - 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
 - 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
 - 2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „**změnový list**“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 832 932,25 Kč bez DPH

Slovy: (jeden milion osm set třicet dva tisíc devět set třicet dva korun českých dvacet pět haléřů)

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátcem DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 384 915,77 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 217 848,02 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již

- zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
 - 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 - 3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy.
 - 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
 - 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
 - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Aregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, **nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 30. června 2025.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech

smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.
- 4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí–pátek 6.00 – 16.00 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je budova č. 1 ve vojenském areálu VYSČO-Štefánikova 53a, Brno, CE 06-03-28/001 správní budova.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště/pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu a vjezdu;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/montážních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9.** Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní

odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.

- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.
- 5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady,

kteřé vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1.** Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí rozřazení odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
 - c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele

se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) Objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo
 - b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-041**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
- 8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním

porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.

- 11.8.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
 - a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU. Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - b) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.

- c) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) nemožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla poskytovatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.5.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.6.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

- 14.7.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 14.8.** Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.9.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 14.10.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.11.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- | | |
|--|----------|
| Příloha č. 1 – Položkový rozpočet | 21 stran |
| Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace | 1 strana |
| Příloha č. 3 – Podmínky BOZP..... | 3 strany |
| Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona | 1 strana |

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

UNIPONT s.r.o.
Petr Tomek
jednatel

Petr Tomek

Digitálně
podepsal Petr
Tomek
Datum: 2025.03.11
09:14:40 +01'00'

PS 0611 - Stavební opravy v objektu VYSČO - Štefánikova 53a Brno - položkový rozpočet

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stavební opravy VYSČO - Štefánikova 53a, Brno					
1	Vypuštění a napuštění systému ÚT v budově 001, 1 - 2. NP, vč. odvzdušnění všech koncových radiátorů	soub	1,00		
	1) Stavební opravy "KVV"				
	Obj. 001, 2.NP, m.č. 0211				
2	Demontáž a zpětná montáž garnýže dl. 220 cm, tj. kovová tyč o průměru 25 mm vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků se žabkami)	ks	2,00		
3	Překrytí okenních otvorů ochrannou igelitovou folií, před započítím stavebních prací	m ²	7,50		
4	Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně, 80 x 197cm včetně zapravení ostění	ks	1,00		
5	Dodávka a montáž betonového překladu 120 x 14 x 14cm, (zpevnění dveřního nadpraží), včetně zapravení zdiva vápenocementovou maltou	ks	1,00		
6	Nátěr zárubně: 2 x syntetický, barva hnědá, dle původní	m ²	1,50		
7	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří, s protihlukovým těsněním, barva bílá, 80 x 197 cm, včetně vnitřního koženkového čalounění, např.: Standom, LUX, apod., kování - eloxovaný hliník (klicka-klicka), vnitřní vložkový zámek FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00		
8	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty š. 5cm, d. 80cm, barva stříbrná, uchycení přišroubováním i přilepením	ks	1,00		
9	Demontáž dřevěného obložení stěny, včetně roštu a lištování	m ²	20,50		
10	Demontáž keramického obkladu	m ²	1,50		
11	Demontáž keramického umývadla a baterie	ks	1,00		
12	Demontáž vystupujícího trubního vodovodního vedení, tl.1/2", včetně zaslepení pod omítkou	ks	2,00		
13	Demontáž a zaslepení vystupujícího plastového odpadu pod omítku	ks	1,00		
14	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (100 x 60cm)	ks	2,00		
15	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	2,00		
16	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu včetně uzavíratelného šroubení na zpětném potrubí	ks	2,00		
17	Nátěr trubního vedení a litinových radiátorů: 2 x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá	m ²	3,50		
18	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	70,00		
19	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl.15cm, včetně ukotvení a zapravení	m ²	1,50		
20	Výplň větších prasklin ve zdivu, š. 10 - 20mm, cementovou maltou	m	7,00		
21	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	26,00		
22	Zapravení prasklin a nerovností v podkladním betonu, sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl.4 - 25mm	m	5,00		
23	Dodávka a montáž podlahových desek tl.18mm, např. OSB, pero-drážka	m ²	26,00		
24	Dodávka a montáž podlahových desek tl.15mm, kladené do kříže, např. DURELIS, pero-drážka s připevněním k podkladu OSB přišroubováním, (dodržit výšku bezbarierového napojení na chodbu)	m ²	26,00		
25	Demontáž, dodávka a pokládka zátěžového koberce, lepené čtverce se šachovnicovým efektem, např.: Coral, barva dle uživatele	m ²	26,00		

26	Demontáž, dodávka a montáž kobercové reliefové plastové obvodové lišty 45 x12mm, nalepení a přišroubování po obvodu místnosti dle původní	m	21,00		
27	Demontáž, dodávka a montáž podhledu ze sádkartonových desek, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce, (15 - 30 cm pod stropem), včetně zapravení a přebroušení	m ²	26,00		
28	Výmalba stěn a dveřního ostění, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod., včetně penetrace podkladu	m ²	70,00		
29	Výmalba stropu z SDK, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod., včetně penetrace podkladu	m ²	26,00		
30	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	30,00		
31	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00		
	Obj. 001, 2.NP, m.č. 0221				
32	Nátěr zárubně: 2 x syntetický, barva hnědá, dle původní	m ²	1,50		
33	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří, 80 x 197cm, barva bílá, včetně kování - eloxovaný hliník (klika-klika) a vnitřního vložkového zámku FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00		
34	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty š. 5cm, d. 80cm, barva stříbrná, uchycení přišroubováním	ks	1,00		
35	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00		
	Obj. 001, 2.NP, m.č. 0222				
36	Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně, 80 x 197cm včetně zapravení ostění	ks	1,00		
37	Dodávka a montáž betonového překladu 120 x 14 x 14cm, (zpevnění dveřního nadpraží), včetně zapravení zdiva vápenocementovou maltou	ks	1,00		
38	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří, 80 x 197 cm, barva bílá, včetně kování - eloxovaný hliník (klika-klika) a vnitřního vložkového zámku FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00		
39	Nátěr zárubní: 2 x syntetický, barva tm. hnědá, dle původní	m ²	1,50		
40	Nátěr trubky ventilace prům. 200mm: 2 x syntetický, barva bílá, včetně odstranění původního nátěru	m ²	2,00		
41	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu s převýšením mezi podlahami, 80 x 12 cm, uchycení přišroubováním, včetně nátěru: 2x syntetický bezbarvý lak	ks	1,00		
42	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn, stropu a dveřního ostění, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	21,50		
43	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl.15cm, včetně ukotvení a zapravení	m ²	1,50		
44	Výplň větších prasklin ve zdivu, š. 10 - 20mm, cementovou maltou	m	2,50		
45	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad, u umývadla, včetně penetrace	m ²	4,50		
46	Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu na stěně u umývadla, 20 x 40cm, výška obložení stěn 180cm m, (barva: světlebéžová, např. Tahiti), s vodotěsným vyspárováním	m ²	4,50		
47	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	m	2,50		
48	Demontáž keramického obkladu	m ²	7,00		
49	Demontáž keramické dlažby 20 x 40cm	m ²	4,80		
50	Očištění betonového povrchu, penetrace	m ²	4,80		
51	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky včetně vyhlazení a přebroušení, tl.2 - 4mm	m ²	4,80		
52	Dodávka a montáž protiskluzové dlažby o rozměru 30 x 30cm (např. Taurus, Kréta), včetně vodotěsného vyspárování, barva dle uživatele	m ²	4,80		
53	Demontáž, dodávka a montáž umývadla cca 45 x 40cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu, napojení na rozvod vody a na odpad	ks	2,00		
54	Demontáž, dodávka a montáž baterie míchací pákové stojánkové	ks	2,00		
55	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače mýdla 0,75 l	ks	1,00		

56	Demontáž, dodávka a montáž nerezového zásobníku na papírové ručníky	ks	2,00	
57	Demontáž, dodávka a montáž dekorativního samolepícího zrcadla nad umývadla, např.: HEXAGON	ks	2,00	
58	Výmalba stěn a dveřního ostění: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	21,50	
59	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	7,00	
60	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00	
Obj. 001, 2.NP, m.č.0223				
61	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl.220cm, kovová tyč o průměru 25mm, včetně příslušenství, (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků se žabkami)	ks	2,00	
62	Překrytí okenních otvorů ochrannou igelitovou folií, před započítím stavebních prací	m ²	7,50	
63	Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně, 80 x 197cm včetně zapravení ostění	ks	1,00	
64	Dodávka a montáž betonového překladu 120 x 14 x 14cm, (zpevnění dveřního nadpraží), včetně zapravení zdiva vápenocementovou maltou	ks	1,00	
65	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm, barva bílá, včetně kování - eloxovaný hliník (klika-klika) a vnitřního vložkového zámku FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00	
66	Nátěr zárubní: 2 x syntetický, barva tm. hnědá, dle původní	m ²	1,50	
67	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty š. 5cm, d. 80cm, barva stříbrná, uchycení přišroubováním i přilepením	ks	1,00	
68	Demontáž vystupujícího trubního vodovodního vedení, tl.1/2", včetně zaslepení pod omítkou	ks	2,00	
69	Demontáž a zaslepení vystupujícího plastového odpadu pod omítku	ks	1,00	
70	Demontáž stávajícího dřevěného obložení stěn, včetně roštu a lištování	m ²	5,50	
71	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	74,50	
72	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl.15cm, včetně ukotvení a zapravení	m ²	2,00	
73	Výplň větších prasklin ve zdivu, š. 10 - 20mm, cementovou maltou	m	3,00	
74	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (195 x 55cm)	ks	2,00	
75	Nátěr trubního vedení litinových radiátorů: 2 x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, délka 4m	m ²	1,00	
76	Demontáž podlahové krytiny z PVC, včetně obvodové lišty	m ²	30,00	
77	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	30,00	
78	Zapravení prasklin a nerovností v podkladním betonu, sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl.4 - 25mm	m	10,00	
79	Dodávka a montáž podlahových desek tl.18mm, např. OSB, pero-drážka	m ²	30,00	
80	Dodávka a montáž podlahových desek tl.15mm, kladené do kříže, např. DURELIS, pero-drážka s připevněním k podkladu OSB přišroubováním, (dodržet výšku bezbarierového napojení na chodbu)	m ²	30,00	
81	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro silný provoz (např. NOVOFLOR extra), včetně nalepení, vyhlazení, svařování, barva béžová dle uživatele	m ²	30,00	
82	Dodávka a montáž plastové profilované obvodové lišty 30 x 30mm, nalepení po obvodu místnosti	m	23,00	
83	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs 30 cm pod stávající stropní konstrukcí, š.3,95m, d.7,5m	m ²	30,00	
84	Výmalba stěn a dveřního ostění, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m ²	100,00	
85	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	36,00	
86	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00	

	Obj. 001, 2.NP, m.č.0224				
87	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl.220cm, kovová tyč o průměru 25mm, včetně příslušenství, (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků se žabkami)	ks	1,00		
88	Překrytí okenních otvorů ochrannou igelitovou folií, před započítím stavebních prací	m ²	4,00		
89	Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně, 80 x 197cm včetně zapravení ostění	ks	1,00		
90	Dodávka a montáž betonového překladu 120 x 14 x 14cm, (zpevnění dveřního nadpraží), včetně zapravení zdiva vápenocementovou maltou	ks	1,00		
91	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří, 80 x 197cm, barva bílá, včetně kování - eloxovaný hliník (klika-klika) a vnitřního vložkového zámku FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00		
92	Nátěr zárubní: 2 x syntetický, barva tm. hnědá, dle původní	m ²	1,50		
93	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty š. 5cm, d. 80cm, barva stříbrná, uchycení přišroubováním i přilepením	ks	1,00		
94	Demontáž vystupujícího trubního vodovodního vedení, tl.1/2", včetně zaslepení pod omítkou	ks	2,00		
95	Demontáž a zazdění vystupujícího plastového odpadu, včetně zaslepení pod omítkou	ks	1,00		
96	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	56,00		
97	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl.15cm, včetně ukotvení a zapravení	m ²	1,50		
98	Výplň větších prasklin ve zdivu, š.10 - 20mm, cementovou maltou	m	5,50		
99	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (195 x 55cm)	ks	1,00		
100	Nátěr trubního vedení litinových radiátorů: 2 x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá	m ²	0,50		
101	Demontáž podlahové krytiny z PVC, včetně obvodové lišty	m ²	16,50		
102	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	16,50		
103	Zapravení prasklin a nerovností v podkladním betonu, sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl.4 - 25mm	m	10,00		
104	Dodávka a montáž podlahových desek tl.18mm, např. OSB, pero-drážka	m ²	16,50		
105	Dodávka a montáž podlahových desek tl.15mm, kladené do kříže, např. DURELIS, pero-drážka s připevněním k podkladu OSB přišroubováním, (dodržit výšku napojení na chodbu)	m ²	16,50		
106	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro silný provoz (např. NOVOFLOR extra), včetně nalepení, vyhlazení, svařování, barva béžová dle uživatele	m ²	16,50		
107	Dodávka a montáž plastové profilované obvodové lišty 30 x 30mm, nalepení po obvodu místnosti	m	17,50		
108	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs 30 cm pod stávající stropní konstrukcí, š.2,75m, d. 6m	m ²	16,50		
109	Výmalba stěn a dveřního ostění, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m ²	56,00		
110	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	20,00		
111	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00		
	Obj. 001, 2.NP, m.č. 0245				
112	Demontáž a zpětná montáž garnýže dl. 220 cm, tj. kovová tyč o průměru 25 mm vč. příslušenství, (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků se žabkami)	ks	1,00		
113	Překrytí okenních otvorů ochrannou igelitovou folií, před započítím stavebních prací	m ²	4,00		
114	Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně, 80 x 197cm včetně zapravení ostění	ks	1,00		
115	Dodávka a montáž betonového překladu 120 x 14 x 14cm, (zpevnění dveřního nadpraží), včetně zapravení zdiva vápenocementovou maltou	ks	1,00		

116	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří, 80 x 197 cm, barva bílá, včetně kování - eloxovaný hliník (klika-klika) a vnitřního vložkového zámku FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00		
117	Nátěr zárubní: 2 x syntetický, barva tm. hnědá, dle původní	m ²	1,50		
118	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty š. 5cm, d. 80cm, barva stříbrná, uchycení přišroubováním i přilepením	ks	1,00		
119	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (120 x 60cm)	ks	1,00		
120	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	1,00		
121	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu včetně uzavíratelného šroubení na zpětném potrubí	ks	1,00		
122	Nátěr trubního vedení a litinových radiátorů: 2 x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá	m ²	2,50		
123	Demontáž podlahové krytiny, včetně obvodové lišty	m ²	20,00		
124	Demontáž dřevěné parketové podlahy v asfaltovém loži	m ²	20,00		
125	Nátěr podkladní vrstvy betonu adhezním můstkem	m ²	20,00		
126	Zapravení prasklin a nerovností v podkladním betonu, sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baunit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl.4 - 25mm	m	8,00		
127	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod desky OSB, včetně přebroušení, vyhlazení a penetrace, tl.2 - 4mm	m ²	20,00		
128	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.18mm, např. OSB, pero-drážka	m ²	20,00		
129	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15mm, kladené do kříže, např. DURELIS, pero-drážka s připevněním k podkladu OSB přišroubováním, (dodržet výšku napojení na chodbu)	m ²	20,00		
130	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro silný provoz, (např. NOVOFLOR extra), včetně nalepení, vyhlazení, svařování, barva béžová dle uživatele	m ²	20,00		
131	Dodávka a montáž plastové profilované obvodové lišty 30 x 30mm, nalepení po obvodu místnosti	m	19,00		
132	Obnova průrazu v cihelném zdivu tl. 55cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení klimatizační jednotky. Vyzločkování otvoru plastovou trubicí, ukončení zpětnou klapkou, nebo zátkou	ks	1,00		
133	Demontáž, dodávka a montáž bílé kulaté venkovní větrací mřížky od odvětrání, prům. 150mm, s límcem a mřížkou, včetně zapravení zdiva a omítky	ks	1,00		
134	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	72,00		
135	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl.15cm, včetně ukotvení a zapravení	m ²	2,00		
136	Výplň větších prasklin ve zdivu, š. 10 - 20mm, cementovou maltou	m	2,00		
137	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs 30 cm pod stávající stropní konstrukcí, š.3,3m, d.6m	m ²	20,00		
138	Nátěr levého a pravého rohu stěny, olejovou omyvatelnou barvou, odstín matná bílá, včetně penetrace a vyspravení podkladu	m ²	6,00		
139	Výmalba stěn a dveřního ostění, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m ²	66,00		
140	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	23,00		
141	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00		
Obj. 001, 2.NP, m.č. 0251					
142	Demontáž a zpětná montáž garnýže dl. 220 cm, tj. kovová tyč o průměru 25 mm vč. příslušenství, (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků se žabkami)	ks	1,00		
143	Překrytí minerálního podhledu ochrannou igelitovou folií, před započítím stavebních prací	m ²	17,50		
144	Překrytí okenního otvoru ochrannou igelitovou folií, před započítím stavebních prací	m ²	3,50		

145	Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně, 80 x 197cm včetně zapravení ostění	ks	1,00	
146	Dodávka a montáž betonového překladu 120 x 14 x 14cm, (zpevnění dveřního nadpraží), včetně zapravení zdiva vápenocementovou maltou	ks	1,00	
147	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří, 80 x 197 cm, barva bílá, včetně kování - eloxovaný hliník (klika-klika) a vnitřního vložkového zámku FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00	
148	Nátěr zárubní: 2 x syntetický, barva tm. hnědá, dle původní	m ²	1,50	
149	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty š. 5cm, d. 80cm, barva stříbrná, uchycení přišroubováním i přilepením	ks	1,00	
150	Obnova průrazu v cihelném zdivu tl. 55cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení klimatizační jednotky. Vyrolování otvoru plastovou trubkou, ukončení zpětnou klapkou, nebo zátkou	ks	1,00	
151	Demontáž, dodávka a montáž bílé kulaté venkovní větrací mřížky od odvětrání, prům. 150mm, s límcem a mřížkou, včetně zapravení zdiva a omítky	ks	1,00	
152	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl. 15 cm (např. YTONG), včetně ukotvení do stávajícího zdiva	m ²	3,00	
153	Výplň větších prasklin ve zdivu, š. 10 - 20mm, cementovou maltou	m	5,50	
154	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	53,50	
155	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl. 15cm, včetně ukotvení a zapravení	m ²	1,50	
156	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (110 x 60cm)	ks	1,00	
157	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	1,00	
158	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu včetně uzavíratelného šroubení na zpětném potrubí	ks	1,00	
159	Nátěr trubního vedení a litinových radiátorů: 2 x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá	m ²	2,50	
160	Demontáž podlahové krytiny včetně obvodové lišty	m ²	17,50	
161	Zapravení prasklin a nerovností v podkladním betonu, sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl. 4 - 25mm	m	3,50	
162	Dodávka a montáž podlahových desek tl. 18mm, např. OSB, pero-drážka	m ²	17,50	
163	Dodávka a montáž podlahových desek tl. 15mm, kladené do kříže, např. DURELIS, pero-drážka s připevněním k podkladu OSB přišroubováním, (dodržet výšku napojení na chodbu)	m ²	17,50	
164	Dodávka a montáž PVC tl. 2mm určené pro silný provoz (např.: NOVOFLOR extra), včetně nalepení, vyhlazení, svařování, barva béžová dle uživatele	m ²	18,50	
165	Dodávka a montáž plastové profilované obvodové lišty 30 x 30mm, nalepení po obvodu místnosti	m	17,80	
166	Výmalba stěn a dveřního ostění, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m ²	56,00	
167	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	20,00	
168	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00	
Obj. 001, 2.NP, m.č. 0252				
169	Demontáž a zpětná montáž garnýže dl. 220 cm, tj. kovová tyč o průměru 25 mm vč. příslušenství, (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků se žabkami)	ks	1,00	
170	Překrytí minerálního podhledu ochrannou igelitovou folií, před započítím stavebních prací	m ²	17,50	
171	Překrytí okenních otvorů ochrannou igelitovou folií, před započítím stavebních prací	m ²	3,50	
172	Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně, 80 x 197cm včetně zapravení ostění	ks	1,00	
173	Dodávka a montáž betonového překladu 120 x 14 x 14cm, (zpevnění dveřního nadpraží), včetně zapravení zdiva vápenocementovou maltou	ks	1,00	

174	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří, 80 x 197 cm, barva bílá, včetně kování - eloxovaný hliník (klicka-klicka) a vnitřního vložkového zámku FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00		
175	Nátěr zárubní: 2 x syntetický, barva tm. hnědá, dle původní	m ²	1,50		
176	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty š. 5cm, d. 80cm, barva stříbrná, uchycení přišroubováním i přilepením	ks	1,00		
177	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (110 x 60cm)	ks	1,00		
178	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	1,00		
179	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu včetně uzavíratelného šroubení na zpětném potrubí	ks	1,00		
180	Nátěr trubního vedení a litinových radiátorů: 2 x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá	m ²	2,50		
181	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	53,50		
182	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl.15cm, včetně ukotvení a zapravení	m ²	1,50		
183	Výplň větších prasklin ve zdivu, š.10 - 20mm, cementovou maltou	m	5,50		
184	Demontáž podlahové krytiny, včetně obvodové lišty	m ²	17,50		
185	Zapravení prasklin a nerovností v podkladním betonu, sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baunit a pod. včetně vyhlazení povrchu, hl.4 - 25mm	m	3,50		
186	Dodávka a montáž podlahových desek tl.18mm, např. OSB, pero-drážka	m ²	17,50		
187	Dodávka a montáž podlahových desek tl.15mm, kladené do kříže, např. DURELIS, pero-drážka s připevněním k podkladu OSB přišroubováním, (dodržet výšku bezbarierového napojení na chodbu)	m ²	17,50		
188	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro silný provoz (např. NOVOFLOR extra), včetně nalepení, vyhlazení, svařování, barva béžová dle uživatele	m ²	17,50		
189	Dodávka a montáž plastové profilované obvodové lišty 30 x 30mm, nalepení po obvodu místnosti	m	17,80		
190	Výmalba stěn a dveřního ostění, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m ²	56,00		
191	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	20,00		
192	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00		
	Obj. 001, 2.NP, m.č. 0255				
193	Demontáž a zpětná montáž garnýže dl. 220 cm, tj. kovová tyč o průměru 25 mm vč. Příslušenství, (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků se žabkami)	ks	1,00		
194	Překrytí okenních otvorů ochrannou igelitovou folií, před započítím stavebních prací	m ²	3,50		
195	Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně, 80 x 197cm včetně zapravení ostění	ks	1,00		
196	Dodávka a montáž betonového překladu 120 x 14 x 14cm, (zpevnění dveřního nadpraží), včetně zapravení zdiva vápenocementovou maltou	ks	1,00		
197	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří, 80 x 197 cm, barva bílá, včetně kování - eloxovaný hliník (klicka-klicka) a vnitřního vložkového zámku FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00		
198	Nátěr zárubní: 2 x syntetický, barva tm. hnědá, dle původní	m ²	1,50		
199	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty š. 5cm, d. 80cm, barva stříbrná, uchycení přišroubováním i přilepením	ks	1,00		
200	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (110 x 60cm)	ks	1,00		
201	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	1,00		
202	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu včetně uzavíratelného šroubení na zpětném potrubí	ks	1,00		
203	Nátěr trubního vedení a litinových radiátorů: 2 x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá	m ²	2,50		

204	Obnova průrazu v cihelném zdivu tl. 55cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení klimatizační jednotky. Vytvoření otvoru plastovou trubkou, ukončení zpětnou klapkou, nebo zátkou	ks	1,00		
205	Demontáž, dodávka a montáž bílé kulaté venkovní větrací mřížky od odvětrání, prům. 150mm, s límcem a mřížkou, včetně zapravení zdiva a omítky	ks	1,00		
206	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	52,50		
207	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl. 15cm, včetně ukotvení a zapravení	m ²	1,50		
208	Výplň větších prasklin ve zdivu, š. 10 - 20mm, cementovou maltou	m	5,50		
209	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs 30 cm pod stávající stropní konstrukcí, š. 2,9m, d. 6m	m ²	17,50		
210	Demontáž podlahové krytiny, včetně obvodové lišty	m ²	17,50		
211	Demontáž dřevěné parketové podlahy v asfaltovém loži	m ²	17,50		
212	Nátěr podkladní vrstvy betonu adhezním můstkem	m ²	17,50		
213	Zapravení prasklin a nerovností v podkladním betonu, sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, hl. 4 - 25mm	m	8,00		
214	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod desky OSB, včetně přebroušení, vyhlazení a penetrace, tl. 2 - 4mm	m ²	17,50		
215	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl. 18mm, např. OSB, pero-drážka	m ²	17,50		
216	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl. 15mm, kladené do kříže, např. DURELIS, pero-drážka s připevněním k podkladu OSB přišroubováním, (dodržet výšku napojení na chodbu)	m ²	17,50		
217	Dodávka a montáž PVC tl. 2mm určené pro silný provoz, (např. NOVOFLOR extra), včetně nalepení, vyhlazení, svařování, barva béžová dle uživatele	m ²	17,50		
218	Dodávka a montáž plastové profilované obvodové lišty 30x30mm, nalepení po obvodu místnosti	m	18,00		
219	Výmalba stěn a dveřního ostění, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m ²	55,50		
220	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů, a pod.)	m ²	24,00		
221	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00		
Obj. 001, 2.NP, m.č. 0271					
222	Překrytí zařízení kanceláře igelitovou folií, nebo plachtou	soub	1,00		
223	Překrytí okenních otvorů ochrannou igelitovou folií, před započatím stavebních prací	m ²	7,50		
224	Obnova průrazu v cihelném zdivu tl. 55cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení klimatizační jednotky. Vytvoření otvoru plastovou trubkou, ukončení zpětnou klapkou, nebo zátkou	ks	1,00		
225	Demontáž, dodávka a montáž bílé kulaté venkovní větrací mřížky od odvětrání, prům. 150mm, s límcem a mřížkou, včetně zapravení zdiva a omítky	ks	1,00		
226	Výmalba stěn a dveřního ostění, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m ²	2,00		
227	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů, a pod.)	m ²	8,00		
228	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00		
WC ženy, 1.PP, m.č.0026a					
229	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs 15 cm pod stávající stropní konstrukcí, 3 x 1,1m	m ²	4,00		
230	Demontáž, dodávka a montáž rohového podhledu ze sádkartonových desek, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce, včetně zapravení a přebroušení, 45 x 45 x 100cm	m ²	1,00		

231	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	1,00		
232	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkkartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	7,00		
233	Výmalba stěn z SDK a cihelné valené klenby, barva bílá, 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	9,00		
234	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	5,00		
235	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	soub	1,00		
2) Elektroinstalace KVV					
KVV bud.001 - 1 PP m.č. 0026b					
236	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	1,00		
237	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do minerálního podhledu, 596 x 596 mm příkon 35W, 4500 lm, 6500 K, IP 40 technické parametry shodné s Modus FIT4000 - FIT4000A6KN600/ND	ks	1,00		
KVV bud.001 - 2 NP m.č. 0222					
238	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	20,00		
239	Provedení průrazu průměr 30mm zdívkou do 30cm	ks	3,00		
240	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	8,00		
241	Demontáž lišt	m	8,00		
242	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	2,00		
243	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje, příslušenství a rámečku pro přisazenou montáž na strop, 596 x 596 mm příkon 35W, 4500 lm, 6500 K, IP 40 technické parametry shodné s Modus FIT4000 - FIT4000A6KN600/ND	ks	1,00		
244	Dodávka a montáž LED svítidlo na stěnu, včetně zdroje, délka 120cm, IP44, 230V, 4000K, 1700lm, 14W, technické parametry shodné s Pandella 1 EGLO LED EG99297	ks	1,00		
245	Demontáž spínače	ks	1,00		
246	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00		
247	Demontáž zásuvky	ks	2,00		
248	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	2,00		
249	Demontáž instalační krabice	ks	4,00		
250	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	3,00		
251	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00		
252	Demontáž stávajících vedení	m	108,00		
253	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm ²	m	55,00		
254	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm ²	m	53,00		
255	Zapojení přívodů pro stávající zásuvky a světla v místnosti č.0221	soub	1,00		
256	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	1,50		
KVV bud.001 - 2 NP m.č. 0223					
257	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	soub	1,00		
258	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	18,00		
259	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky průměru 32mm pod omítku	m	7,00		
260	Demontáž, dodávka a montáž chráničky prům. 32mm	m	7,00		
261	Provedení průrazu průměr 30mm zdívkou do 30cm	ks	1,00		
262	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	18,00		
263	Demontáž lišt	m	18,00		
264	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	8,00		
265	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do minerálního podhledu, 596 x 596 mm příkon 35W, 4500 lm, 6500 K, IP 40 technické parametry shodné s Modus FIT4000 - FIT4000A6KN600/ND	ks	8,00		
266	Demontáž spínače	ks	1,00		

267	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
268	Demontáž zásuvky	ks	12,00	
269	Dodávka a montáž zásuvky s přepět'ovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	3,00	
270	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	9,00	
271	Odpojení a demontáž senzor EPS	ks	1,00	
272	Demontáž instalační krabice	ks	6,00	
273	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	2,00	
274	Demontáž parapetního kanálu včetně příslušenství a přístrojových krabic	m	12,50	
275	Dodávka a montáž el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá, technické parametry shodné s Kopos PK 130x65 D HD	m	12,50	
276	Dodávka a montáž kryt koncový pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos 8221	ks	6,00	
277	Dodávka a montáž kryt spojovací pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos 8222	ks	4,00	
278	Dodávka a montáž krabice přístrojová pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos KP PK HB	ks	11,00	
279	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem, včetně hmoždínek na vrutů	ks	50,00	
280	Demontáž stávajících vedení	m	211,00	
281	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	68,00	
282	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	143,00	
283	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů a krabic	m ²	1,90	
	KVV bud.001 - 2 NP m.č. 0224			
284	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	soub	1,00	
285	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	16,00	
286	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky průměru 32mm pod omítku	m	5,00	
287	Demontáž, dodávka a montáž chráničky prům. 32mm	m	5,00	
288	Provedení průrazu průměr 20mm zdivem do 30cm	ks	1,00	
289	Provedení průrazu průměr 50mm zdivem do 30cm	ks	1,00	
290	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	22,00	
291	Demontáž lišt	m	22,00	
292	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00	
293	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do minerálního podhledu, 596 x 596 mm příkon 35W, 4500 lm, 6500 K, IP 40 technické parametry shodné s Modus FIT4000 - FIT4000A6KN600/ND	ks	6,00	
294	Demontáž spínače	ks	1,00	
295	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
296	Demontáž zásuvky	ks	15,00	
297	Dodávka a montáž zásuvky s přepět'ovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	2,00	
298	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	13,00	
299	Odpojení a demontáž krabice 20x20cm pro EPS	ks	1,00	
300	Odpojení a demontáž čidlo EPS	ks	1,00	
301	Demontáž instalační krabice	ks	12,00	
302	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	4,00	
303	Demontáž parapetního kanálu včetně příslušenství a přístrojových krabic	m	11,00	
304	Dodávka a montáž el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá, technické parametry shodné s Kopos PK 130x65 D HD	m	11,00	

305	Dodávka a montáž kryt koncový pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos 8221	ks	4,00	
306	Dodávka a montáž kryt spojovací pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos 8222	ks	4,00	
307	Dodávka a montáž krabice přístrojová pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos KP PK HB	ks	12,00	
308	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem, včetně hmoždínek na vrutů	ks	30,00	
309	Demontáž stávajících vedení	m	207,00	
310	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	58,00	
311	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	149,00	
312	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	2,00	
	KVV bud.001 - 2 NP m.č.0280, 0279a - chodby			
313	Provedení průrazu průměr 50mm zdíkem do 30cm	ks	1,00	
314	Provedení průrazu průměr 50mm zdíkem v místě napojení do rozvaděče	ks	1,00	
315	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu 60 x 60cm	ks	15,00	
316	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	26,00	
317	Demontáž lišt	m	26,00	
318	Dodávka a montáž lišta vkladací EKD 80 x 40 barva - bílá, včetně hmoždínek a vrutů	m	13,00	
319	Zpětná montáž stávajících vedení do nové lišty	m	13,00	
320	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem, včetně hmoždínek na vrutů	ks	8,00	
321	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech a montáži lišt	m ²	2,00	
322	Výmalba stěn, barva bílá 2 x PRIMALEX, např. Polar, Fortissimo apod., včetně penetrace	m ²	5,00	
	KVV bud.001 - 2 NP m.č.0280, 0279a - rozvaděč RO26			
323	Demontáž krytu rozvaděče, proměření, popsání a odpojení starých okruhů pro místnost č. 0222, 0223, 0224, zapojení nových kabelů	soub	1,00	
324	Mechanické úpravy rozvaděče a krytu pro instalaci nových jističů a odvodních okruhů, včetně dodání a montáže propojovací lišty 60cm a propoj. vodičů	soub	1,00	
325	Demontáž, dodávka a montáž DIN lišty	m	0,70	
326	Dodávka plastového krytu rozvaděče 65 x 79cm včetně výřezu pro jističí prvky a popisu všech jističích a spínacích prvků	ks	1,00	
327	Demontáž jističích prvků	ks	11,00	
328	Dodávka a montáž do RO26 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : B10A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00	
329	Dodávka a montáž do RO26 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : B16A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	8,00	
330	Provedení popisu nových okruhů RO26 popisovačem	soub	1,00	
	KVV bud.001 - 2 NP m.č. 0211			
331	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	soub	1,00	
332	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	26,00	
333	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky průměru 32mm pod omítku	m	5,00	
334	Demontáž, dodávka a montáž chráničky prům. 32mm	m	5,00	
335	Provedení průrazu průměr 50mm zdíkem do 30cm	ks	1,00	
336	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	22,00	
337	Demontáž lišt	m	22,00	
338	Demontáž, zpětná montáž datových zásuvek po opravě omítek	ks	2,00	
339	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá, včetně hmoždínek a vrutů	m	9,00	
340	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 60 x 40 barva - bílá, včetně hmoždínek a vrutů	m	7,00	
341	Zpětná montáž lišt po opravě omítek	m	15,00	
342	Zpětná montáž stávajících vedení do lišt po opravě omítek	m	15,00	

343	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	8,00	
344	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do minerálního podhledu, 596 x 596 mm příkon 35W, 4500 lm, 6500 K, IP 40 technické parametry shodné s Modus FIT4000 - FIT4000A6KN600/ND	ks	8,00	
345	Demontáž spínače	ks	2,00	
346	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	2,00	
347	Demontáž zásuvky	ks	13,00	
348	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	4,00	
349	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	8,00	
350	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné 16A, 230V,2P+PE (technické parametry shodné s Tango 5518A-A2349B) včetně rámečku	ks	1,00	
351	Demontáž instalační krabice	ks	9,00	
352	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	9,00	
353	Demontáž parapetního kanálu včetně příslušenství a přístrojových krabic	m	3,00	
354	Dodávka a montáž el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá, technické parametry shodné s Kopos PK 130x65 D HD	m	3,00	
355	Dodávka a montáž kryt koncový pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos 8221	ks	4,00	
356	Dodávka a montáž krabice přístrojová pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos KP PK HB	ks	6,00	
357	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem, včetně hmoždínek na vrutů	ks	40,00	
358	Demontáž stávajících vedení	m	235,00	
359	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	60,00	
360	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	175,00	
361	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů a krabic	m ²	2,00	
	KVV bud.001 - 2 NP m.č. 0245			
362	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	soub	1,00	
363	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	20,00	
364	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky průměru 32mm pod omítku	m	5,00	
365	Demontáž, dodávka a montáž chráničky prům. 32mm	m	5,00	
366	Provedení průrazu průměr 50mm zdivem do 30cm	ks	1,00	
367	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00	
368	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do minerálního podhledu, 596 x 596 mm příkon 35W, 4500 lm, 6500 K, IP 40 technické parametry shodné s Modus FIT4000 - FIT4000A6KN600/ND	ks	6,00	
369	Demontáž spínače	ks	1,00	
370	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
371	Demontáž zásuvky	ks	12,00	
372	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	2,00	
373	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	9,00	
374	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné 16A, 230V,2P+PE (technické parametry shodné s Tango 5518A-A2349B) včetně rámečku	ks	1,00	
375	Demontáž instalační krabice	ks	10,00	
376	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	5,00	

377	Demontáž parapetního kanálu včetně příslušenství a přístrojových krabic	m	6,00	
378	Dodávka a montáž el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá, technické parametry shodné s Kopos PK 130x65 D HD	m	6,00	
379	Dodávka a montáž kryt koncový pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos 8221	ks	4,00	
380	Dodávka a montáž kryt spojovací pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos 8222	ks	2,00	
381	Dodávka a montáž krabice přístrojová pro el. parapetní kanál 135 x 65mm bílá technické parametry shodné s Kopos KP PK HB	ks	8,00	
382	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem, včetně hmoždínek na vrutů	ks	30,00	
383	Demontáž stávajících vedení	m	290,00	
384	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	70,00	
385	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	220,00	
386	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	2,00	
KVV bud.001 - 2 NP m.č. 0279a - chodby				
387	Provedení průrazu průměr 50mm zdívkou v místě napojení do rozvaděče	ks	1,00	
388	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	2,00	
389	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu 60 x 60cm	ks	70,00	
390	Demontáž, dodávka a montáž páska stahovací pro uchycení kabelu do kabelových roštů	ks	50,00	
391	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech a montáži lišt	m ²	0,50	
392	Výmalba stěn, barva bílá 2 x PRIMALEX, např. Polar, Fortissimo apod., včetně penetrace	m ²	4,00	
KVV bud.001 - 2 NP m.č.0279a - rozvaděč RO25				
393	Demontáž krytu rozvaděče, proměření, popsání a odpojení starých okruhů pro místnost č. 0211, 0245, zapojení nových kabelů, zpětná montáž krytu	soub	1,00	
394	Mechanické úpravy rozvaděče a krytu pro instalaci nových jističů a odvodních okruhů, včetně dodání a montáže propojovací lišty 60cm a propoj. vodičů	soub	1,00	
395	Demontáž, dodávka a montáž DIN lišty	m	0,70	
396	Demontáž jističích prvků	ks	10,00	
397	Dodávka a montáž do RO25 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00	
398	Dodávka a montáž do RO25 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : B10A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00	
399	Dodávka a montáž do RO25 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : B16A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	6,00	
400	Provedení popisu nových okruhů RO26 popisovačem	soub	1,00	
KVV bud.001 - 2 NP m.č. 0251				
401	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	soub	1,00	
402	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	6,00	
403	Provedení průrazu průměr 20mm zdívkou do 30cm	ks	1,00	
404	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	4,00	
405	Demontáž lišt	m	4,00	
406	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu 60 x 60cm	ks	10,00	
407	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00	
408	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do minerálního podhledu, 596 x 596 mm příkon 35W, 4500 lm, 6500 K, IP 40 technické parametry shodné s Modus FIT4000 - FIT4000A6KN600/ND	ks	6,00	
409	Demontáž spínače	ks	1,00	

410	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
411	Demontáž zásuvky	ks	2,00	
412	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	2,00	
413	Demontáž instalační krabice	ks	6,00	
414	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	3,00	
415	Dodávka a montáž panelové krabice, včetně propojovacích svorek	ks	2,00	
416	Demontáž a zpětná montáž parapetního kanálu včetně příslušenství	m	8,00	
417	Demontáž stávajících vedení	m	58,00	
418	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY O 3 x 1,5 mm2	m	8,00	
419	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	50,00	
420	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů a krabic	m ²	0,60	
KVV bud.001 - 2 NP m.č. 0252				
421	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	soub	1,00	
422	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	6,00	
423	Provedení průrazu průměr 20mm zdivem do 30cm	ks	1,00	
424	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	4,00	
425	Demontáž lišt	m	4,00	
426	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu 60 x 60cm	ks	15,00	
427	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00	
428	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do minerálního podhledu, 596 x 596 mm příkon 35W, 4500 lm, 6500 K, IP 40 technické parametry shodné s Modus FIT4000 - FIT4000A6KN600/ND	ks	6,00	
429	Demontáž spínače	ks	1,00	
430	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
431	Demontáž zásuvky	ks	2,00	
432	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	2,00	
433	Demontáž instalační krabice	ks	6,00	
434	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	3,00	
435	Dodávka a montáž panelové krabice, včetně propojovacích svorek	ks	8,00	
436	Demontáž a zpětná montáž parapetního kanálu včetně příslušenství	m	8,00	
437	Demontáž stávajících vedení	m	39,00	
438	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	39,00	
439	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů a krabic	m ²	1,00	
KVV bud.001 - 2 NP m.č. 0255				
440	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	soub	1,00	
441	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	6,00	
442	Provedení průrazu průměr 20mm zdivem do 30cm	ks	1,00	
443	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	4,00	
444	Demontáž lišt	m	4,00	
445	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu 60 x 60cm	ks	10,00	
446	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00	
447	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do minerálního podhledu, 596 x 596 mm příkon 35W, 4500 lm, 6500 K, IP 40 technické parametry shodné s Modus FIT4000 - FIT4000A6KN600/ND	ks	6,00	
448	Demontáž spínače	ks	1,00	
449	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
450	Demontáž zásuvky	ks	2,00	

451	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	2,00		
452	Demontáž instalační krabice	ks	8,00		
453	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	3,00		
454	Demontáž a zpětná montáž parapetního kanálu včetně příslušenství	m	8,00		
455	Demontáž stávajících vedení	m	26,00		
456	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	26,00		
457	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	0,60		
KVV bud.001 - 2 NP m.č. 0279 - chodby					
458	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	2,00		
459	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu 60 x 60cm	ks	50,00		
460	Demontáž, dodávka a montáž páska stahovací pro uchycení kabelu do kabelových roštů	ks	50,00		
461	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech a montáži lišt	m ²	0,50		
462	Výmalba stěn, barva bílá 2 x PRIMALEX, např. Polar, Fortissimo apod., včetně penetrace	m ²	6,00		
KVV bud.001 - 2 NP m.č.0279 - rozvaděč R					
463	Demontáž krytu rozvaděče, proměření, zapojení nových kabelů, zpětná montáž krytu	soub	1,00		
464	Mechanické úpravy rozvaděče a krytu pro instalaci nových jističů a odvodních okruhů, včetně dodání a montáže propojovací lišty 60cm a propoj. vodičů	soub	1,00		
465	Demontáž, dodávka a montáž DIN lišty	m	0,70		
466	Demontáž jističích prvků	ks	3,00		
467	Dodávka a montáž do R proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : B16A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00		
468	Provedení popisu nových okruhů RO26 popisovačem	soub	1,00		
3) Stavební opravy "Ondráš"					
Budova č.001, 1.NP, m.č. 0106c, 0106b, 0106a, 0106					
469	Demontáž stávajícího sprchového koutu 95 x 105cm, včetně plastové vaničky, odpadu a sprchové baterie se sprchovou růžicí	ks	1,00		
470	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad v místě sprchy, na podklad z SDK, včetně penetrace	m ²	6,50		
471	Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu sprchy na SDK, 20 x 15cm, výška obložení stěn 220cm, barva: dle stávajícího obkladu, s vodotěsným vyspárováním, včetně penetrace podkladu	m ²	6,50		
472	Demontáž spodní části sprchového koutu o rozměru 95 x 105 cm	ks	1,00		
473	Demontáž, dodávka a montáž zděného soklu z lehkého cihelného zdiva ke sprchovému koutu, š.95cm, v.15cm	m	1,00		
474	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.5 -7cm - vyspádování sprchového koutu	m ²	1,00		
475	Demontáž, dodávka a montáž odpadních plastových trubek HT DN 70mm, včetně tvarovek a napojení na rozvod kanalizace včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	1,00		
476	Dodávka a montáž odtokového žlabu včetně roštu z nerezové oceli a včetně sifonu dl. 85 cm	ks	1,00		
477	Dodávka a montáž sprchových dveří dvoukřídlých otevíravých - profily chrom, výplň sklo "grape", š. 95cm, výška 190cm	ks	1,00		
478	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5 - 8cm	m ²	1,00		
479	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu, včetně přebroušení, vyhlazení a penetrace, tl.2 - 4mm	m ²	1,00		
480	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě, pod dlažbu, na betonový podklad, včetně penetrace	m ²	1,00		
481	Dodávka a montáž bandážové izolace proti vlhkosti ve styku stěny s podlahou š.- 20cm	m	3,20		

482	Dodávka a montáž dlažby s protiskluzovou úpravou o rozměru 30 x 30cm, dle původního, včetně vodotěsného vyspárování	m ²	1,00	
483	Demontáž, dodávka a montáž nerezové baterie sprchové pákové směsné, včetně sprchové růžice na hadici a napojení na rozvod vody	ks	1,00	
484	Demontáž, dodávka a montáž nerezového nosníku na uchycení sprchové růžice	ks	1,00	
485	Demontáž, dodávka a montáž rohové mýdlenky - nerez	ks	1,00	
486	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojháčku, (umístěno na stěnu před vstupem do sprchy)	ks	1,00	
487	Dodávka a montáž interierových plných laminovaných vstupních dveří 80 x 197cm, vhodných do vlhkého prostředí, ve spodní části s mřížkovým odvětráním, včetně kování - eloxovaný hliník, (klika - klika) a vnitřního zámku, barva bílá	ks	1,00	
488	Výřezání otvoru pro osazení větrací mřížky do spodní části vstupních dveří	ks	1,00	
489	Demontáž, dodávka a montáž protilehlých dvoudílných větracích mřížek 475 x 80mm pro odvětrání, do spodní části dveřního křídla, provedení (stříbrné - bílé)	ks	2,00	
490	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu: 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 80 x 10cm, montáž přišroubováním	ks	1,00	
491	Nátěr zárubně: 2 x syntetický, barva bílá	m ²	1,50	
492	Obnova průrazu v cihelném zdivu tl. 150mm, pro plastové trubní vedení DN 125mm k odvětrání, včetně zapravení	ks	1,00	
493	Obnova průrazu v cihelném zdivu tl. 550mm, pro plastové trubní vedení DN 125mm k odvětrání, včetně zapravení	ks	1,00	
494	Demontáž, dodávka a montáž plastového trubního vedení včetně 2ks tvarovek, DN 125mm, kotvení do stěn a stropu po 100cm, napojení na hliníkové odvětrávací vedení nad minerálním podhledem	m	4,50	
495	Demontáž, dodávka a montáž kulaté větrací mřížky k odvětrání, prům. 125mm, s límcem a mřížkou, včetně zapravení omítky a výmalby, (zaústění do schodišťového prostoru)	ks	1,00	
496	Demontáž, dodávka a montáž minerálních podhledových desek 60x60cm, vhodných do vlhkého prostředí, vložených do stávající konstrukce, (2 x WC a sprcha)	ks	24,00	
497	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	5,50	
498	Výmalba stěn SDK : 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	5,50	
499	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	11,00	
500	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Budova č.001, vstup"B"				
501	Řezání venkovního betonového schodiště, tl.10cm	mb	2,50	
502	Demontáž části betonového schodiště, tl.15 - 45cm, 0,77t	m ³	0,35	
503	Mechanické obroušení a očištění odřezané betonové plochy schodišťové konstrukce	m ²	1,00	
504	Dodávka a montáž vyrovnávací cementové stěrky pro venkovní betonové konstrukce s přílnavostí ke stávajícímu betonu včetně přebroušení, vyhlazení a penetrace, tl.2 - 4mm	m ²	1,00	
505	Nátěr opravených betonových schodišťových ploch fasádní silikonovou barvou na betonovou konstrukci se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům včetně penetrace, barva světlá dle uživatele, např.: Den Braven, Baumit apod.	m ²	1,00	
506	Odkop zeminy pro opravu parkovací stání, tl.30cm, hutnění, (0,45m ³)	m ²	1,50	
507	Dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.8cm v četně srovnání a zhutnění	m ²	1,50	
508	Dodávka a montáž chodníkového obrubníku, 1000 x 250 x 100mm, do betonového lože tl.10cm, s navázáním na stávající obrubníky	m	1,00	
509	Dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, pro chodníkový obrubník	m ³	0,10	
510	Dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.10cm, hutnění s ruční úpravou	m ²	1,50	

511	Demontáž, dodávka a montáž kameniva fr.4/8, tl.4cm	m ²	4,00	
512	Demontáž, dodávka a montáž protiskluzové zámkové dlažby, 200 x 200 x 80mm, zhutnění povrchu, zaspárování křemičitým pískem, barva červená	m ²	4,00	
513	Demontáž, dodávka a montáž exteriérového nerezového lankového zábradlí ke schodišti, v.90cm, délka 1,6m, včetně ukotvení do stupňů schodiště, např.: UMAKOV, HK apod.	ks	1,00	
514	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Budova č. 001, 1.NP, m.č. 008				
515	Přepažení přístupových prostor před kanceláří, průchozí textilní zástěnou na lehké dřevěné konstrukci	soub	1,00	
516	Překrytí zařizovacích předmětů a techniky na chodbě ochrannou igelitovou folií, před započítím stavebních prací	m ²	6,00	
517	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00	
518	Překrytí okenního otvoru ochrannou igelitovou folií, před započítím stavebních prací	m ²	3,50	
519	Demontáž, dodávka a montáž popraskaného výplňového lehkého zdiva tl.15cm, včetně ukotvení a zapravení	m ²	3,00	
520	Oprava prasklin na stávající vnitřní omítce pružným tmelem, včetně vyčištění, penetrace a přebroušení, tl.1 - 3mm	m	5,00	
521	Demontáž keramického obkladu stěny	m ²	4,00	
522	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	11,00	
523	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs 20cm pod stávající stropní konstrukcí	m ²	8,50	
524	Demontáž keramického soklu po obvodu místnosti, v.15cm	m	11,50	
525	Demontáž podlahové krytiny z PVC, včetně obvodové lišty	m ²	8,20	
526	Zapravení prasklin v betonové podlaze sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu a penetrace, tl.4 - 25mm	m	4,00	
527	Dodávka a montáž vyrovnávací cementové stěrky pro vnitřní betonové konstrukce s přilnavostí ke stávajícímu betonu včetně přebroušení, vyhlazení a penetrace, tl.2 - 4mm	m ²	8,50	
528	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro silný provoz, (např. NOVOFLOR extra), včetně nalepení, vyhlazení, svařování, barva dle uživatele	m ²	8,50	
529	Dodávka a montáž plastové profilované obvodové lišty 30 x 30mm, nalepení po obvodu místnosti	m	11,50	
530	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty pod vstupní dveře, š. 5cm, d. 80cm, barva stříbrná, uchycení přišroubováním i přilepením	ks	1,00	
531	Nátěr zárubně: 2 x syntetický, barva bílá	m ²	1,50	
532	Nátěr litinového radiátoru a veškerého trubního vedení: 2 x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	4,00	
533	Demontáž, dodávka a montáž plastové bílé lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.-1,7m, montáž přilepením	ks	1,00	
534	Škrábání a sádrování před výmalbou	m ²	26,50	
535	Výmalba stěn, barva bílá 2 x PRIMALEX, např. Polar, Fortissimo apod., včetně penetrace	m ²	37,50	
536	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	14,00	
537	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Budova č. 001, vstup "C"				
538	Demontáž poškozeného přístřešku nad vstupem do budovy	soub	1,00	
539	Dodávka a montáž pultového přístřešku, 2,6 x 1,7m, tří -čtyřramenná ocelová konstrukce, krytá polykarbonátem, kotvení do fasády nad vstupem, dle původní	ks	1,00	
540	Dodávka a montáž odvodnění přístřešku, plastový žlab, prům. 70mm, včetně kotlíku pro napojení svodu a uzávěr čela, např.: MARLEY, a pod.	m	2,60	
541	Dodávka a montáž odvodnění přístřešku, plastový svod, prům. 70mm, kotvení do fasády pomocí trubkových spon, např.: MARLEY, a pod.	m	5,00	

542	Demontáž, dodávka a montáž lapače střešních splavenin, např.: LikoDrain KV, DN 70/110mm, napojení na svod od přístřešku	ks	1,00	
543	Demontáž, dodávka a montáž betonu pro osazení lapače střešních splavenin	m ³	0,20	
544	Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby 20 x 20cm, očištění, zaspárování křemičitým pískem	m ²	6,50	
545	Dodávka a montáž kameniva fr.4/8mm, tl.4cm	m ²	6,50	
546	Vyhledání vedení inženýrských sítí hledačkou kabelů v místě výkopových prací	soub	1,00	
547	Výkop rýhy pro pokládku ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 110mm, průměrná hloubka 80cm, šířka 50 cm, d.4m, 2,7t	m ³	1,60	
548	Demontáž, dodávka a montáž ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 110mm, včetně tvarovek a napojení od lapače střešních splavenin do útesu na kanalizaci	m	4,50	
549	Dodávka a montáž štěrkopísku fr.2 - 4mm, obsyp kanalizačního potrubí DN 110mm, 1t	m ³	0,60	
550	Zpětný zásyp rýhy pro kanalizační potrubí odkopanou zeminou, zhutnění, 1,7t	m ³	1,00	
551	Demontáž, dodávka a montáž venkovního nerezového celokovového schodišťového madla průměru 42,4mm, kulaté, 2ks držáky s krycí rozetou kotvené do stěny, délka - 0,8m, (umístění po pravé straně schodiště)	ks	1,00	
552	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Budova č. 001, 1.NP, m.č. 0106d				
553	Částečné překrytí skladovaného materiálu igelitovou folií, nebo plachtou	soub	1,00	
554	Demontáž, dodávka a montáž ocelového slizčkového poklopu kanalizační šachty s rámem, 550 x 700 x 50mm, podbetonování a osazení do původní výše, zapravení cementovou maltou, vyhlazení	ks	1,00	
555	Nátěr kanalizačního poklopu a rámu: 2 x syntetický, barva šedá	m ²	1,00	
556	Dodávka a montáž pryžového těsnění tl.2 - 4mm, do rámu pod poklop, montáž přilepením, (pachová uzávěra)	m	2,50	
557	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Budova č.001, 1.NP, m.č. 0132				
558	Demontáž a zpětná montáž garnýže dl. 220cm, tj. kovová tyč o průměru 25mm vč. příslušenství (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků se žabkami).	ks	2,00	
559	Překrytí okenních otvorů ochrannou igelitovou folií, před započítím stavebních prací	m ²	3,50	
560	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů, např.: židle, stoly, skříně a pod.	soub	1,00	
561	Demontáž stávajícího stropního podhledu	m ²	13,50	
562	Dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs 15 - 20cm pod stávající stropní konstrukcí, 2,5 x 5,4m	m ²	13,50	
563	Demontáž poškozené stěny z SDK, 1,5 x 2,5m, včetně kovových profilů	m ²	3,75	
564	Dodávka a montáž stěny z SDK, (ostění a nadpraží u dveřního otvoru), včetně kovových profilů	m ²	3,75	
565	Demontáž popraskaného výpiňového lehkého zdiva tl. 15 cm	m ²	2,50	
566	Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně, 90 x 197cm včetně zapravení ostění	ks	1,00	
567	Dodávka a montáž betonového překladu 120 x 14 x 14cm, (zpevnění dveřního nadpraží), včetně zapravení zdiva vápenocementovou maltou	ks	1,00	
568	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x 8cm, montáž přišroubováním	ks	1,00	
569	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří, s protihlukovým těsněním, barva bílá, 90 x 197 cm, včetně vnitřního koženkového čalounění, např.: Standom, LUX, apod., kování - eloxovaný hliník (koule-klika), vnitřní vložkový zámek FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00	
570	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	4,00	

571	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2 x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	2,00	
572	Demontáž, dodávka a pokládka zátěžového koberce, lepené čtverce se šachovnicovým efektem, např.: Coral, barva dle uživatele	m ²	13,50	
573	Demontáž, dodávka a montáž kobercové reliefové plastové obvodové lišty 45 x 12mm, nalepení po obvodu místnosti dle původní	m	15,80	
574	Zapravení prasklin v betonové podlaze sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu a penetrace, tl.4 - 25mm	m	4,00	
575	Očištění a obroušení betonového podkladu od zbytků původního lepidla a nečistot	m ²	13,50	
576	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty š. 5cm, d. 90cm, barva stříbrná, uchycení přišroubováním, mezi m.č.0132/ 0133	ks	1,00	
577	Demontáž, dodávka a montáž plastové bílé lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.-1,7m, montáž přilepením na SDK	ks	2,00	
578	Výmalba stěn a dveřního ostění, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod., včetně penetrace podkladu	m ²	50,00	
579	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů, a pod.)	m ²	17,00	
580	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Budova č.001, 1.NP, m.č. 0133				
581	Demontáž, dodávka a montáž plastové bílé lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.1,7m, montáž přilepením na SDK	ks	2,00	
4) Elektroinstalace "Ondráš"				
Ondráš bud.001 - 1 NP m.č. 0008				
582	Zakrytí a přelepení datové rozvodnice cca 50x60cm a krabice s optickým kabelem průměr cca 40cm a lišt	soub	1,00	
583	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	9,00	
584	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení chráničky průměru 32mm pod omítku	m	6,00	
585	Provedení průrazu průměr 30mm zdívkou do 30cm	ks	2,00	
586	Demontáž, dodávka a montáž chráničky prům. 32mm (od dat. zásuvek nad podhled)	m	6,00	
587	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	2,00	
588	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do minerálního podhledu, 596 x 596 mm příkon 35W, 4500 lm, 6500 K, IP 40 technické parametry shodné s Modus FIT4000 - FIT4000A6KN600/ND	ks	2,00	
589	Demontáž spínače	ks	1,00	
590	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
591	Demontáž zásuvky	ks	5,00	
592	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	2,00	
593	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	3,00	
594	Demontáž instalační krabice	ks	8,00	
595	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	8,00	
596	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem, včetně hmoždínek na vrutů	ks	15,00	
597	Demontáž stávajících vedení	m	76,00	
598	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm ²	m	30,00	
599	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm ²	m	46,00	
600	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů a krabic	m ²	1,50	
Ondráš bud.001- 1 NP, 2NP m.č.0003, 0010, 0105a, 0106, 0107				

601	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	2,00	
602	Provedení průrazu průměr 30mm zdivem do 30cm	ks	4,00	
603	Provedení průrazu průměr 30mm stropem do 50cm	ks	1,00	
604	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu 60 x 60cm	ks	12,00	
605	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	35,00	
606	Demontáž lišt	m	47,00	
607	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá, včetně hmoždinek a vrutů	m	47,00	
608	Montáž vedení do nové lišty (4 UTP kabely)	m	46,00	
609	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech a montáži lišt	m ²	2,00	
610	Výmalba stěn, barva bílá 2 x PRIMALEX, např. Polar, Fortissimo apod., včetně penetrace	m ²	6,00	
Ondráš bud.001 - 1 NP m.č.0002 - rozvaděč R2/1				
611	Demontáž krytu rozvaděče, proměření, popsání a odpojení starých okruhů pro místnost č. 0008, zapojení nových kabelů, zpětná montáž krytu	soub	1,00	
612	Mechanické úpravy rozvaděče a krytu pro instalaci nových jističů a odvodních okruhů, včetně dodání a montáže propojovacích lišt a propoj. vodičů	soub	1,00	
613	Demontáž jističích prvků	ks	2,00	
614	Dodávka a montáž do R2/1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : B10A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	
615	Dodávka a montáž do R2/1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : B16A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	
616	Provedení popisu nových okruhů R2/1 popisovačem	soub	100,00	
Ondráš bud.001- 1 NP m.č. 0106b, 0106c - WC				
617	Odpojení a demontáž ventilátoru	ks	2,00	
618	Dodávka a montáž ventilátoru do potrubí 125mm. S integrovaným časovým spínačem, průtok vzduchu 240/350 m ³ /h, montáž do pevného i ohebného potrubí, IPX4. Technické parametry shodné s Dalap AP PROFI 125 Z.	ks	1,00	
619	Provedení průrazu průměr 30mm zdivem do 30cm	ks	1,00	
620	Provedení výřezu do minerálního podhledu průměr 125mm pro mřížky odsávání	ks	2,00	
621	Demontáž, dodávka a montáž mřížky odsávání průměr 125mm, barva bílá	ks	2,00	
622	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem, včetně hmoždinek na vrutů	ks	4,00	
623	Demontáž stávající zpětné klapky	ks	1,00	
624	Dodávka a montáž zpětné klapky těsné s pérkem do potrubí 125mm	ks	1,00	
625	Demontáž stávajícího potrubí pr.125mm včetně spon	m	3,00	
626	Dodávka a montáž polopružné Al ohebné potrubí vzduchové pr.125mm	m	3,00	
627	Dodávka a montáž hadicová spona 120-140mm	ks	6,00	
628	Demontáž stávajících vedení	m	7,00	
629	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY O 3 x 1,5 mm ²	m	4,00	
630	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 1,5 mm ²	m	3,00	
Ondráš bud.001 - 1 NP m.č. 0132				
631	Zakrytí a přelepení datových zásuvek	soub	1,00	
632	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	6,00	
633	Provedení průrazu průměr 30mm zdivem do 30cm	ks	1,00	
634	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	4,00	
635	Demontáž lišt	m	4,00	
636	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu 60 x 60cm (m.č.0133)	ks	6,00	
637	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00	

638	Dodávka a montáž LED svítidlo včetně zdroje a příslušenství pro montáž do minerálního podhledu, 596 x 596 mm příkon 35W, 4500 lm, 6500 K, IP 40 technické parametry shodné s Modus FIT4000 - FIT4000A6KN600/ND	ks	6,00		
639	Demontáž spínače	ks	2,00		
640	Dodávka a montáž spínače bílý č.6+6, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	2,00		
641	Demontáž zásuvky	ks	2,00		
642	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	2,00		
643	Demontáž instalační krabice	ks	5,00		
644	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	3,00		
645	Dodávka a montáž panelové krabice, včetně propojovacích svorek	ks	2,00		
646	Demontáž stávajících vedení	m	63,00		
647	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY O 3 x 1,5 mm2	m	26,00		
648	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	23,00		
649	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	14,00		
650	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	0,60		
	Ondráš - venkovní prostory, uzemnění přístřešku				
651	Demontáž, dodávka a montáž svorka spojovací FeZN drát+drát	ks	2,00		
652	Demontáž, dodávka a montáž drát FeZn Ø 8mm, včetně připevnění/přivaření ke kovové konstrukci	m	1,00		
	KVV bud.001				
653	Dodání výkresové dokumentace nové el.instalace b.č.001 (včetně nových okruhů v upravených rozvaděčích) dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 DVD)	soub	1,00		
654	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové elektroinstalace a upravených a vyměněných rozvaděčů b.č. 001, včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00		
655	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpi	1,00		
656	Úklid a likvidace odpadu - elektroinstalace	soub	1,00		
657	Předání technické dokumentace od namontovaných prvků včetně dokladu o shodě	soub	1,00		
	5) Ostatní náklady				
658	Ostatní a vedlejší náklady – např.: provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, průběžný úklid, náklady na zařízení staveniště, provizorní oplocení, dopravní značení, přesun hmot, a pod.	soub	1,00		
659	Celkový úklid a zametení všech dotčených ploch po dokončení oprav	soub	1,00		
	Vrámcí investiční výstavby, budou probíhat v objektu souběžné stavební práce jiného zhotovitele				
	Průběh prací bude navržen tak, aby bylo omezení provozu co nejmenší a v nejkratší době				
	Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit				
	U specificky označeného zboží, (výrobku), se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry				
	Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti				
Cena celkem bez DPH					1 832 932,25
DPH 21%					384 915,77
Cena celkem vč. DPH					2 217 848,02

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby:

Název zakázky: Stavební opravy v objektu VYSČO - Štefánikova 53a Brno

Místo stavby: Areál VYSČO, Štefánikova 53a Brno, CE 06-03-28

2. Předmět plnění zakázky:

Jedná se o drobné opravy v objektu a jeho okolí, v areálu VYSČO, Štefánikova 53a Brno

3. Ostatní:

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu a v souběhu dalších probíhajících stavebních prací v areálu VYSČO, Štefánikova, 53a Brno. Povolení pro vstup a vjezd si zhotovitel vyžádá u uživatele. Pohyb techniky a osob je povolen pouze k předanému staveništi.

Pracovní doba PO – PÁ 6:00 – 16:00 hod. Jiná doba, SO, NE a svátky pouze po dohodě. Stavební suť bude zhotovitelem odvezena a uložena na řízenou skládku. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. **Zadavatel doporučuje všem uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce staveniště před podáváním nabídek.**

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko – organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů:

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

6. Specifická organizační opatření:

Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřipustný.

7. Místo plnění:

Areál VYSČO, Štefánikova 53a Brno

8. Termín plnění:


duben – červen 2025

9. Kontaktní osoby:

Jiří Hruška,

Milan Senft,

V Brně dne 17. února 2025



PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Brně

dne 5.3. 2025

Petr

Tomek

Digitálně podepsal
Petr Tomek
Datum: 2025.03.05
07:08:32 +01'00'

Petr Tomek- jednatel

UNIPONT s.r.o.

IČO: 06088775

