

**Smlouva č. OBE/25/01/263**

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br>Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace<br>Jejkov, Purkyňovo nám. 133/2<br>674 01 Třebíč<br>IČO: 00839396<br>DIČ: CZ00839396 | <b>Dodavatel:</b><br>TIPA Telekom plus a.s.<br>Jejkov, Hrotovická 169<br>674 01 Třebíč<br>IČO: 27746631<br>DIČ: CZ27746631 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Datum vystavení objednávky:** 22.01.2025**Datum dodání:****Místo dodání:** Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**Způsob dodání:****Předmět:**

Úprava silnoproudých rozvodů budova M2 - bufet

**Cena celkem bez DPH:** 246 147,32**DPH:** 51 690,94**Cena s DPH:** 297 838,26**Záruční podmínky**

**Práce:** Objednáváme u Vaší firmy úpravu silnoproudých rozvodů v budově M2 - bufet dle projektové dokumentace.  
Děkujeme.

Daňové doklady (faktury) zasílejte elektronickou cestou na námi určenou e-mailovou adresu:

**Materiál:**

Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Dne: 13.02.2025

Ing. Eva Tomášová  
Ředitel

Dodavatel

**ÚPRAVA SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ BUFET  
NEMOCNICE TŘEBÍČ**

Stavba: ÚPRAVA SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ BUFET, NEMOCNICE TŘEBÍČ

Objekt: Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Purkyňovo nám. 133, 674 01 Třebíč 1

Zadavatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Investor: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace



Datum: 11/2024

Projektant:

Zpracovatel: TIPA Telekom plus a.s.

Všecké ceny uvedené v tomto výkazu jsou uvedeny bez DPH!

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK - bez DPH] |
|------------------|-----------------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu celkem</b> | <b>246 147,32</b> |
|----------------------------------|-------------------|

|     |                                  |            |
|-----|----------------------------------|------------|
| 1.  | Kabeláž a příslušenství kabeláže | 98 020,25  |
| 1.1 | Kabely, vodiče, žlaby, krabice   | 98 020,25  |
| 2.  | Rozvaděče - úpravy, doplnění     | 39 687,07  |
| 2.1 | Rozvaděč RM1.4                   | 16 975,07  |
| 2.2 | Rozvaděč RM1.5                   | 11 356,00  |
| 2.3 | Rozvaděč RMD1.6                  | 11 356,00  |
| 3.  | Ostatní                          | 105 106,67 |

| Číslo položky | Položka | Měrná jednotka MJ | Počet MJ | Dodávka     | Montáž      | Celkem CZK |
|---------------|---------|-------------------|----------|-------------|-------------|------------|
|               |         |                   |          | Cena/MJ CZK | Cena/MJ CZK |            |

|            |                                                               |     |     |          |          |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>Kabeláž a příslušenství kabeláže</b>                       |     |     |          |          | <b>98 020,25</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Kabely, vodiče, žlaby, krabice</b>                         |     |     |          |          | <b>98 020,25</b> |
| 1.1.1      | Kabel CYKY-J 3x2,5                                            | m   | 320 | 25,09    | 50,00    | 24 028,80        |
| 1.1.2      | Elektroinstalační trubka ohebná 25mm                          | m   | 100 | 13,78    | 66,67    | 8 044,67         |
| 1.1.3      | Doplnění stávajícího žlabu                                    | kpl | 1   | 8 450,00 | 4 166,67 | 12 616,67        |
| 1.1.4      | Spojovací a závěsný materiál                                  | kpl | 1   | 3 250,00 | 1 500,00 | 4 750,00         |
| 1.1.5      | Krabice K12 IP55 rozbočovací s naklapávacím víčkem 85x85x40mm | ks  | 30  | 130,00   | 300,00   | 12 900,00        |
| 1.1.6      | Svorkovnice (např. wago svorky, wago spojky)                  | kpl | 1   | 7 800,00 | 3 333,33 | 11 133,33        |
| 1.1.7      | Příchytky na kabel, kotvení do stropu 1.NP                    | kpl | 1   | 2 600,00 | 1 500,00 | 4 100,00         |
| 1.1.8      | Vázací páska 150x3,6mm HF/UV stabilní - balení 100ks          | ks  | 4   | 156,00   | 500,00   | 2 624,00         |
| 1.1.9      | Vázací páska 300x3,6mm HF/UV stabilní - balení 100ks          | ks  | 6   | 234,00   | 500,00   | 4 404,00         |
| 1.1.10     | Spojovací materiál                                            | kpl | 1   | 6 500,00 | 1 500,00 | 8 000,00         |
| 1.1.11     | Příslušenství pro PVC trubku ohebnou                          | kpl | 1   | 1 300,00 | 500,00   | 1 800,00         |
| 1.1.12     | Drobný, nespecifikovaný materiál                              | %   | 8   | 452,35   | 0,00     | 3 618,78         |

|            |                                                                                  |     |   |          |          |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|------------------|
| <b>2</b>   | <b>Rozvaděče - úpravy, doplnění</b>                                              |     |   |          |          | <b>39 687,07</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Rozvaděč RM1.4</b>                                                            |     |   |          |          | <b>16 975,07</b> |
| 2.1.1      | Zmapování stávajícího stavu rozvodnice, popis prvků, vývodů atp.                 | kpl | 1 | 0,00     | 2 500,00 | 2 500,00         |
| 2.1.2      | Úprava rozvodnice pro doplnění nových prvků a připojení stávajících dle schématu | kpl | 1 | 0,00     | 2 500,00 | 2 500,00         |
| 2.1.3      | Proudový chránič OEZ 63A, 4p, 30mA, typ A                                        | ks  | 1 | 3 640,00 | 416,67   | 4 056,67         |
| 2.1.4      | Jistič OEZ B16A/1p, 400/230 VAC                                                  | ks  | 3 | 130,00   | 283,33   | 1 240,00         |
| 2.1.5      | Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další     | kpl | 1 | 1 950,00 | 0,00     | 1 950,00         |
| 2.1.6      | Popis prvků rozvaděče                                                            | kpl | 1 | 0,00     | 583,33   | 583,33           |
| 2.1.7      | Vyhotovení finálního schématu rozvaděče                                          | kpl | 1 | 0,00     | 3 666,67 | 3 666,67         |
| 2.1.8      | Drobný, nespecifikovaný materiál                                                 | %   | 8 | 59,80    | 0,00     | 478,40           |

|            |                                                                                  |     |   |          |          |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|------------------|
| <b>2.2</b> | <b>Rozvaděč RM1.5</b>                                                            |     |   |          |          | <b>11 356,00</b> |
| 2.2.1      | Zmapování stávajícího stavu rozvodnice, popis prvků, vývodů atp.                 | kpl | 1 | 0,00     | 2 500,00 | 2 500,00         |
| 2.2.2      | Úprava rozvodnice pro doplnění nových prvků a připojení stávajících dle schématu | kpl | 1 | 0,00     | 2 500,00 | 2 500,00         |
| 2.2.3      | Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další     | kpl | 1 | 1 950,00 | 0,00     | 1 950,00         |
| 2.2.4      | Popis prvků rozvaděče                                                            | kpl | 1 | 0,00     | 583,33   | 583,33           |
| 2.2.5      | Vyhotovení finálního schématu rozvaděče                                          | kpl | 1 | 0,00     | 3 666,67 | 3 666,67         |
| 2.2.6      | Drobný, nespecifikovaný materiál                                                 | %   | 8 | 19,50    | 0,00     | 156,00           |

|            |                                                                                  |     |   |          |          |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|----------|------------------|
| <b>2.3</b> | <b>Rozvaděč RMD1.6</b>                                                           |     |   |          |          | <b>11 356,00</b> |
| 2.3.1      | Zmapování stávajícího stavu rozvodnice, popis prvků, vývodů atp.                 | kpl | 1 | 0,00     | 2 500,00 | 2 500,00         |
| 2.3.2      | Úprava rozvodnice pro doplnění nových prvků a připojení stávajících dle schématu | kpl | 1 | 0,00     | 2 500,00 | 2 500,00         |
| 2.3.3      | Svorkovnice, svorky, PE a N můstky, DIN lišty, slané vodiče, dutinky a další     | kpl | 1 | 1 950,00 | 0,00     | 1 950,00         |
| 2.3.4      | Popis prvků rozvaděče                                                            | kpl | 1 | 0,00     | 583,33   | 583,33           |
| 2.3.5      | Vyhotovení finálního schématu rozvaděče                                          | kpl | 1 | 0,00     | 3 666,67 | 3 666,67         |
| 2.3.6      | Drobný, nespecifikovaný materiál                                                 | %   | 8 | 19,50    | 0,00     | 156,00           |

| Číslo položky | Položka | Měrná jednotka MJ | Počet MJ | Dodávka     | Montáž      | Celkem CZK |
|---------------|---------|-------------------|----------|-------------|-------------|------------|
|               |         |                   |          | Cena/MJ CZK | Cena/MJ CZK |            |

|          |                                                                                                                |     |    |           |           |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>3</b> | <b>Ostatní</b>                                                                                                 |     |    |           |           | <b>105 106,67</b> |
| 3.1.1    | Zajištění pracoviště (výstrahy, pásky apod.)                                                                   | kpl | 1  | 2 340,00  | 500,00    | 2 840,00          |
| 3.1.2    | Příprava (odstranění a navrácení podhledů cca 40m <sup>2</sup> , zjištění kabelových tras jednotlivých okruhů) | hod | 20 | 0,00      | 500,00    | 10 000,00         |
| 3.1.3    | Případné poškození podhledu (kazet)                                                                            | kpl | 1  | 3 900,00  | 2 500,00  | 6 400,00          |
| 3.1.4    | Stavební práce (průrazy a průvrty max do 25mm)                                                                 | kpl | 1  | 0,00      | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 3.1.5    | Částečná demontáž kabelového vedení a tras                                                                     | kpl | 1  | 0,00      | 20 000,00 | 20 000,00         |
| 3.1.6    | Autorský dozor projektanta                                                                                     | kpl | 1  | 7 150,00  | 0,00      | 7 150,00          |
| 3.1.7    | Znovu překontrolování veškerých zásuvek, vypínačů a světel                                                     | kpl | 1  | 0,00      | 4 166,67  | 4 166,67          |
| 3.1.8    | Dokumentace skutečného provedení                                                                               | kpl | 1  | 13 000,00 | 0,00      | 13 000,00         |
| 3.1.9    | Revize                                                                                                         | kpl | 1  | 19 500,00 | 0,00      | 19 500,00         |
| 3.1.10   | Spolupráce s revizním technikem                                                                                | kpl | 1  | 0,00      | 2 500,00  | 2 500,00          |
| 3.1.11   | Doprava osob a materiálu na stavbu                                                                             | kpl | 1  | 4 550,00  | 0,00      | 4 550,00          |
| 3.1.12   | Úklid staveniště                                                                                               | kpl | 1  | 0,00      | 4 166,67  | 4 166,67          |
| 3.1.13   | Odvoz a likvidace ostatního odpadu                                                                             | kpl | 1  | 0,00      | 3 333,33  | 3 333,33          |
|          |                                                                                                                |     |    |           |           |                   |
|          |                                                                                                                |     |    |           |           |                   |