

27/2/2025

Změnový list č. 2 ze dne 06.03.2025

Název stavby:	Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)		
Číslo smluvního vztahu:	26/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):	SO 103, SO 106, SO 107		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	EUROVIA CZ s.r.o.		
Radniční 1	U Michelského lesa 1581/2		
434 69 Most	140 00 Praha 4 - Michle		
IČO: 00266094	IČO: 45274924		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/5.8/5.9/12.4/12.5 smlouvy o dílo.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>01) SO 103 - Sanace zemní pláň</u>			
Projektová dokumentace navrhovala provedení sanace zemní pláň vápněním v tloušťce 150 mm a v ploše 30%.			
<u>02) SO 103 - Odečet silničních panelů</u>			
Zadávací dokumentace navrhovala odstranění stávajících silničních betonových panelů a následné provedení konstrukčních vrstev na upravené zemní pláni. Odstraněné panely měly být rozdrčeny a odvezeny na recyklační skládku.			
<u>03) SO 106 - Nahrazení podkladní vrstvy</u>			
Skladba cyklonaučné stezky v dotčeném úseku byla navržena dle TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací". Vrchní vrstva cyklonaučné stezky bude tvořena z asfaltového betonu ohrusný ACO 11 a podkladní vrstva bude tvořena z recyklovaného asfaltového materiálu R-mat.			
<u>04) SO 107 - Zábradlí</u>			
V úseku trasy při výšce svahu od 2,00 m bude osazeno dvoumandlové ocelové zábradlí výšky 1,3 m. Zábradlí bude kotveno v betonových patkách. Zábradlí bude opatřeno antikoročním a krycím nátěrem.			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>01) SO 103 - Sanace zemní pláň</u>			
Po vyhodnocení odebraných vzorků zemin v zájmovém úseku (akreditovanou laboratoří) došlo ke zjištění, že materiál, který se nachází v aktivní zóně, není vhodný k úpravě vápněním. Geotechnikem bylo navrženo provedení výměny aktivní zóny v tloušťce min. 400 mm. Nevhodná zemina bude nahrazena za štěrkodrt' frakce 0/63.			
<u>02) SO 103 - Odečet silničních panelů</u>			
Ponechání stávajících silničních betonových panelů.			
<u>03) SO 106 - Nahrazení podkladní vrstvy</u>			
Vrchní vrstva cyklonaučné stezky bude tvořena z asfaltového betonu ohrusný ACO 11 a podkladní vrstva bude tvořena z podkladního asfaltového betonu ACP 16.			
<u>04) SO 107 - Zábradlí</u>			
Na základě vyhotovení výrobní dokumentace zábradlí došlo ke zpřesnění a tím navýšení potřebného materiálu. Antikorozní a krycí nátěry nebudou provedeny.			

Zdůvodnění změny:01) SO 103 - Sanace zemní pláň

Stávající podloží v místě nové cyklotrasy nesplňuje požadavky na únosnost, které byly stanoveny v projektové dokumentaci. Stávající zemina nesplňuje požadavky na zlepšení pomocí navrhovaného vápnění v předepsaných tloušťkách a rozsahu. Z tohoto důvodu je nutné stávající zemní plán nahradit šterkodrtí frakce 0/63 v tloušťce 400 mm v celé ploše trasy.

Geotechnický průzkum, který byl součástí přípravy projektové dokumentace, je standardní metodou pro identifikaci vlastností podloží. Tento průzkum však nelze provádět plošně na každém metru plánované trasy z důvodu časových a finančních omezení. Variabilita geologických podmínek (výskyt různorodých typů zemin a přítomnost spodních vod) je vlastností, kterou nelze vždy s dostatečnou přesností předvídat, zejména pokud se jedná o lokalitu, která nevykazovala indikace specifických problémů během přípravy projektu.

Nevhodné vlastnosti stávající zeminy, včetně nesplnění požadavků na únosnost a nemožnost jejího zlepšení navrhovaným způsobem (vápnění), byly zjištěny až během provádění stavby. Toto zjištění vzniklo až po odstranění svrchních vrstev půdy, což je běžný postup, kdy se skutečný stav zeminy často odhalí teprve během výstavby. Navrhovaná úprava (nahrazení nevhodné zeminy šterkodrtí) nemění povahu veřejné zakázky, protože hlavním cílem projektu – výstavba nové cyklotrasy – zůstává nezměněn. Navržená změna pouze řeší technické obtíže, které vznikly během realizace a jsou nezbytné pro zajištění kvality a bezpečnosti stavby.

02) SO 103 - Odečet silničních panelů

Z důvodu předpokladu nevyhovujícího podloží aktivní zóny budou stávající silniční betonové panely ponechány. Tím bude zaručena pevnost zemní pláň.

03) SO 106 - Nahrazení podkladní vrstvy

Během provádění stavebních prací byla zjištěna přítomnost pracovníků společnosti SETEP a.s., kteří v rámci údržby svého zařízení přejíždějí cyklotrasu pomocí těžké techniky. Tato situace nebyla patrná ani z dostupné technické dokumentace, ani při přípravě zakázky.

Bez realizace podkladní vrstvy z asfaltového betonu ACP 16 by došlo ke snížení kvality a životnosti cyklostezky, což by mohlo vést k rychlému znehodnocení stavby, jejíž hlavní účel by nebyl naplněn. Zadavatel vycházel při přípravě zakázky z projektové dokumentace vypracované odborníky, která odpovídala standardům běžným pro obdobné stavby. Zadavatel nemohl sám ovlivnit, že při přípravě projektu nebyly přesně identifikovány specifické podmínky násypu a zatížení. Provedení úpravy bylo navrženo na základě objektivního zjištění skutečností během realizace stavby.

04) SO 107 - Zábradlí

Na základě vyhotovení výrobní dokumentace došlo ke zpřesnění a tím navýšení potřebného materiálu k výrobě zábradlí. Ocelové zábradlí bude opatřeno pozinkováním. Antikoroziční a krycí nátěry nejsou již potřeba. Položky budou odečteny.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst.6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst.6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a celková povaha veřejné zakázky se nemění. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	59 867 241,67 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	72 439 362,42 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	1 046 444,62 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	1 266 197,99 Kč
Nová cena díla bez DPH:	60 913 686,29 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	73 705 560,41 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: rozpočet stavby

Schváleno v RmM dne 6.3.2025 usnesením č. RmM/2472/40/2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-REAL
Stavba: ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 046 444,62
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 046 444,62	219 753,37
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 266 197,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025-REAL

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:24. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 046 444,62	1 266 197,99	
01	SO 103 - Sanace zemní pláň	813 409,96	984 226,05	STA
02	SO 103 - Odpočet panelů	-672 553,83	-813 790,13	STA
03	SO 106 - Asfaltová vrstva	963 480,00	1 165 810,80	STA
04	SO 107 - Zábradlí	-57 891,51	-70 048,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt:
01 - SO 103 - Sanace zemní pláně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			813 409,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	813 409,96	21,00%	170 816,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	984 226,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt: 01 - SO 103 - Sanace zemní pláně

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		813 409,96
HSV - Práce a dodávky HSV		813 409,96
1 - Zemní práce		
4 - Vodorovné konstrukce		
5 - Komunikace pozemní		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt: 01 - SO 103 - Sanace zemní pláně

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								813 409,96
D	HSV		Práce a dodávky HSV					813 409,96
D	1		Zemní práce					
7	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	366,000			SOD rozpočet
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	366,000			SOD rozpočet
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	366,000			SOD rozpočet
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	366,000			SOD rozpočet
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	695,400			SOD rozpočet
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	366,000			SOD rozpočet
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 832,000			SOD rozpočet
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
VV			Úprava pláně po provedených odkopávkách					
VV			458*4,00					
VV			Součet					
D	4		Vodorovné konstrukce					
80	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 1 000 do 5 000 m3 strojně	m3	368,000			CS ÚRS 2024 02*0,504
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 1 000 do 5 000 m3 strojně					
D	5		Komunikace pozemní					
81	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 832,000			CS ÚRS 2024 02*0,504
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
82	K	564861116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	1 832,000			CS ÚRS 2024 02*0,504

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
83	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	1 832,000			CS ÚRS 2024 02*0,504
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt:
02 - SO 103 - Odpočet panelů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-672 553,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-672 553,83	21,00%	-141 236,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-813 790,13
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt: 02 - SO 103 - Odpočet panelů

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-672 553,83
HSV - Práce a dodávky HSV		-672 553,83
1 - Zemní práce		
5 - Komunikace pozemní		
997 - Přesun sutě		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt: 02 - SO 103 - Odpočet panelů

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -672 553,83

D HSV Práce a dodávky HSV -672 553,83

D	1		Zemní práce					
2	K	113106242	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami zalitými c	m2	-1 860,000			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106242								
D	5		Komunikace pozemní					
26	K	561011121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění do 150 mm	m2	-1 306,599			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561011121								
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	-2 000,000			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112								
27	M	MAT.0005113.U RS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin C 50	t	-10,289			
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin C 50								
D	997		Přesun sutě					
61	K	997006007-R	Drcení stavebního odpadu z betonu železového-panely	t	-790,500			
PP Drcení stavebního odpadu z betonu železového-panely								
65	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-790,500			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611								
67	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-790,500			CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt:
03 - SO 106 - Asfaltová vrstva

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			963 480,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	963 480,00	21,00%	202 330,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 165 810,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt: 03 - SO 106 - Asfaltová vrstva

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	963 480,00
HSV - Práce a dodávky HSV	963 480,00
5 - Komunikace pozemní	963 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt: 03 - SO 106 - Asfaltová vrstva

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 963 480,00

D HSV Práce a dodávky HSV 963 480,00
D 5 Komunikace pozemní 963 480,00

31	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-5 208,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564911411					
32	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	5 208,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt:
04 - SO 107 - Zábradlí

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-57 891,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-57 891,51	21,00%	-12 157,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-70 048,73
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt: 04 - SO 107 - Zábradlí

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-57 891,51
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
PSV - PSV		
767 - Konstrukce zámečnické		
783 - Dokončovací práce - nátěry		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZML č. 2 Cyklonaučná stezka po výsypkách (MCO)
Objekt: 04 - SO 107 - Zábradlí

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -57 891,51

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
12	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	9,396			SOD
PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných						
42	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	9,396			SOD
PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny						
43	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	9,396			SOD
PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny						
D		2	Zakládání					
54	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	2,784			SOD
PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30						
55	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	27,840			SOD
PP		Bednění základů patek zřízení						
56	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	27,840			SOD
PP		Bednění základů patek odstranění						
57	K	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m	kus	29,000			SOD
PP		Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m						
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
70	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg	kg	692,634			SOD
PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg						
D		PSV	PSV					
D		767	Konstrukce zámečnické					
102	K	767995114-R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	692,634			SOD
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg						
103	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	81,700			SOD
PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm						
104	M	55283901	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm	m	186,624			SOD
PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	7,255			SOD
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
106	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	7,255			SOD
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
107	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	-231,198			SOD
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
108	K	783324201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	-231,198			SOD
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový					
109	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-231,198			SOD
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
110	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-231,198			SOD
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					