

Název stavby: III/4131 Dobřínsko, most 4131-1

DGN mostu 4131-1 v intravilánu obce Dobřínsko (most přes Dobřínský potok)

Název položky	jednotka	sazba za jednotku v Kč bez DPH	počet jednotek	Cena celkem v Kč bez DPH
Přípravné práce a zajištěné podkladů	h			
Příprava, řízení a vyhodnocení průzkumů a zkoušek				
Vizuální prohlídka včetně foto v terénu, výběr měřicích míst	ks			
Sestavení záznamů, vyhodnocení zkoušek, návrh řešení stavu	ks			
Měření pevnosti betonu tvrdoměrem: čela, křídla	ks			
Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vrtvy				
Odběr vzorků průměr 100 mm nebo 50 mm dle ČSN vč. zjištění tloušťky zdiva (vývrt): čela 2 ks, křídla 2 ks, klenba pata 1 ks, klenba vrchol 1 ks	ks			
Zapravení otvorů po vývrtech	ks			
Stanovení válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrtů, sádrování, rozdrčení vzorků v lisu (vývrt)	ks			
Stanovení nasákavosti :	ks			
Odolnost vůči CHRL :	ks			
Pevnost povrchových vrstev betonu v tahu (přídržnost): čela, křídla	ks			
Chemické vyšetření - zjištění ztráty pasiv. vlast. betonu (karbonatizace) - fenolftaleinový test: čela, křídla	ks			
Kvalita spárové malty zdiva - vrtačkou	ks			
Zpracování zprávy o laboratorních zkouškách	ks			
Tloušťka a složení konstrukcí - skladba vozovky				
Vrtaná sonda v silnici a na mostě, včetně vodotěsného zapravení: most, předpolí	ks			
Zpřístupnění konstrukce - lehké pracovní lešení				
Nájem lešení	den			
Stavba a přestavba lešení	ks			
Dopravní značení				
Dopravní značení přenosné	ks			
Dopravné	ks			
		Cena celkem		85 280.00

