

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZahradníIIB
Stavba: Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk



KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 13.02.2025

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 182 000,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 182 000,00	458 220,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 640 220,00
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZahradníIB

Stavba: Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Místo: Šumperk

Datum: 13.02.2025

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		2 182 000,00	2 640 220,00
001	Oprava komunikace	2 182 000,00	2 640 220,00
SO 001	Příprava území , demolice stávající živice	393 466,98	476 095,05
SO 101	Komunikace a parkoviště	1 627 575,15	1 969 365,93
SO 191	Dopravní značení trvalé	10 540,00	12 753,40
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	48 992,00	59 280,32
SO 801	Sadové úpravy ,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch	27 635,78	33 439,29
SO 1000	Ostatní náklady	51 568,09	62 397,39
SO 1020	VRN	22 222,00	26 888,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:
001 - Oprava komunikace

Soupis:
SO 001 - Příprava území , demolice stávající živice

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		393 466,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	393 466,98 0,00	21,00% 12,00%	82 628,07 0,00
Cena s DPH		v CZK	476 095,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:

001 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávající živice

Místo:

Šumperk

Datum:

13.02.2025

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

393 466,98

HSV - Práce a dodávky HSV

393 466,98

1 - Zemní práce

160 690,00

997 - Přesun sutě

232 776,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt: 001 - Oprava komunikace

Soupis: SO 001 - Příprava území , demolice stávající živice

Místo: Šumperk Datum: 13.02.2025
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 393 466,98

D HSV Práce a dodávky HSV 393 466,98

D 1 Zemní práce 160 690,00

1	K	113154538	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 540,000	74,00	113 960,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	340,000	100,00	34 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniků nebo obrubníků stojatých	m	190,000	67,00	12 730,00	CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 232 776,98

4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	491,750	61,00	29 996,75	CS ÚRS 2024 02
5	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 475,250	17,00	25 079,25	CS ÚRS 2024 02

VV 491,75*3 'Přepočtené koeficientem množství				1 475,250				
6	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	491,750	56,00	27 538,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	476,375	267,00	127 192,13	CS ÚRS 2024 02
8	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	137,550	167,00	22 970,85	CS ÚRS 2024 02

VV 98,6+38,95				137,550				
9	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	556,00	0,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:
001 - Oprava komunikace

Soupis:
SO 101 - Komunikace a parkoviště

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 627 575,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 627 575,15 0,00	21,00% 12,00%	341 790,78 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 969 365,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:

001 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 101 - Komunikace a parkoviště

Místo:

Šumperk

Datum:

13.02.2025

Zadavatel:

Město Šumperk


Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 627 575,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 627 575,15

1 - Zemní práce

51 126,88

5 - Komunikace pozemní

1 149 769,56

8 - Trubní vedení

111 695,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

269 396,60

997 - Přesun sutě

6 984,58

998 - Přesun hmot

38 602,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt: 001 - Oprava komunikace

Soupis: SO 101 - Komunikace a parkoviště

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 13.02.2025

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 627 575,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 627 575,15

D 1 Zemní práce 51 126,88

1	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	9,600	1 111,00	10 665,60	CS ÚRS 2024 02
VV		8*2*0,6*1			9,600			
2	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	9,600	178,00	1 708,80	CS ÚRS 2024 02
VV		8*2*0,6*1			9,600			
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,600	178,00	1 708,80	CS ÚRS 2024 02
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,200	167,00	3 206,40	CS ÚRS 2024 01
VV		9,6*2 'Přepočtené koeficientem množství			19,200			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,600	11,00	105,60	CS ÚRS 2024 01
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,600	500,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	8,640	556,00	4 803,84	CS ÚRS 2024 02
VV		8*2*0,6*0,45*2			8,640			
8	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	10,560	389,00	4 107,84	CS ÚRS 2024 02
VV		8*2*0,6*0,55*2			10,560			
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 540,000	13,00	20 020,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1540			1 540,000			

D 5 Komunikace pozemní 1 149 769,56

10	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 540,000	336,00	517 440,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 540,000	28,00	43 120,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1540			1 540,000			
12	K	573231108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 540,000	12,00	18 480,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 540,000	368,00	566 720,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,000	371,00	1 484,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4,120	613,00	2 525,56	CS ÚRS 2024 02
VV		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			4,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				111 695,00	
16	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150	m	16,000	56,00	896,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	16,000	447,00	7 152,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	2,261	5 000,00	11 305,00	CS ÚRS 2024 02
VV			0,3*0,3*3,14*1*8		2,261			
20	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	16,000	22,00	352,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	5 556,00	5 556,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	8,000	1 111,00	8 888,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	8,000	733,00	5 864,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	895941313	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	8,000	667,00	5 336,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	8,000	391,00	3 128,00	CS ÚRS 2024 02
26	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	8,000	220,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	8,000	667,00	5 336,00	CS ÚRS 2024 02
28	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	8,000	354,00	2 832,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	8,000	556,00	4 448,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	7,000	2 222,00	15 554,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	1 111,00	8 888,00	CS ÚRS 2024 02
32	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	8,000	2 217,00	17 736,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	8,000	389,00	3 112,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	16,000	22,00	352,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				269 396,60	
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	176,000	256,00	45 056,00	CS ÚRS 2024 02
36	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	176,000	143,00	25 168,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,000	256,00	2 560,00	CS ÚRS 2024 02
38	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	10,000	128,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	256,00	1 024,00	CS ÚRS 2024 02
40	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	4,000	387,00	1 548,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	340,000	211,00	71 740,00	CS ÚRS 2024 01
42	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	340,000	143,00	48 620,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,900	4 074,00	68 850,60	CS ÚRS 2024 02
VV			176*0,3*0,15		7,920			
VV			10*0,3*0,1		0,300			
VV			4*0,3*0,15		0,180			
VV			340*0,25*0,1		8,500			
VV			Součet		16,900			
44	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm	m	10,000	111,00	1 110,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,000	133,00	1 330,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,000	111,00	1 110,00	CS ÚRS 2024 02
D 997			Přesun sutě	6 984,58				
47	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,001	278,00	3 336,28	CS ÚRS 2024 02
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,001	61,00	732,06	CS ÚRS 2024 02
49	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	36,003	7,00	252,02	CS ÚRS 2024 02
VV			12,001*3 'Přepočtené koeficientem množství	36,003				
50	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	12,001	222,00	2 664,22	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot	38 602,53				
51	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	584,887	22,00	12 867,51	CS ÚRS 2024 01
52	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	584,887	22,00	12 867,51	CS ÚRS 2024 01
53	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	584,887	22,00	12 867,51	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:
001 - Oprava komunikace

Soupis:
SO 191 - Dopravní značení trvalé

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 540,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 540,00	21,00%	2 213,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			12 753,40
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:

001 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení trvalé

Místo:

Šumperk

Datum:

13.02.2025

Zadavatel:

Město Šumperk


Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 540,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 540,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt: 001 - Oprava komunikace

Soupis: SO 191 - Dopravní značení trvalé

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 13.02.2025
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 540,00

D HSV Práce a dodávky HSV 10 540,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 540,00

1	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	258,000	22,00	5 676,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"V10b" 220		220,000			
	VV		"V10a" 38		38,000			
	VV		Součet		258,000			
2	K	915111115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	110,000	22,00	2 420,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"V12a" 110		110,000			
3	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	12,000	167,00	2 004,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"v10F " 4*3		12,000			
4	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	368,000	1,00	368,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"V10b" 220		220,000			
	VV		"V10a" 38		38,000			
	VV		"V12a" 110		110,000			
	VV		Součet		368,000			
5	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	12,000	6,00	72,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"v10F " 4*3		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:
001 - Oprava komunikace

Soupis:
SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			48 992,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	48 992,00	21,00%	10 288,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			59 280,32
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:

001 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:

Šumperk

Datum:

13.02.2025

Zadavatel:

Město Šumperk


Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 992,00

HSV - Práce a dodávky HSV

48 992,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 992,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt: 001 - Oprava komunikace

Soupis: **SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 13.02.2025

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 48 992,00

D HSV Práce a dodávky HSV 48 992,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 992,00

1	K	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	10,000	222,00	2 220,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Z4a" 10		10,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	4,000	222,00	888,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"E13" 2		2,000			
	VV		"A15" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
3	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	560,000	22,00	12 320,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Z4a" 10*7*8		560,000			
4	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	224,000	22,00	4 928,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"E13" 2*7*8		112,000			
	VV		"A15" 2*7*8		112,000			
	VV		Součet		224,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	4,000	222,00	888,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"B1" 2		2,000			
	VV		"B20a" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	224,000	22,00	4 928,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"B1" 2*7*8		112,000			
	VV		"B20a" 2*7*8		112,000			
	VV		Součet		224,000			
7	K	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla	kus	2,000	222,00	444,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111	kus	112,000	44,00	4 928,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Z2" 2*7*8		112,000			
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	10,000	222,00	2 220,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Z4a" 10		10,000			
10	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	560,000	22,00	12 320,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Z4a" 10*7*8		560,000			
11	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah	kus	2,000	222,00	444,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	913911213	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113	kus	112,000	22,00	2 464,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*7*8		112,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:

001 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy ,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 13.02.2025

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 635,78

DPH základní
snížená

Základ daně

27 635,78

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

5 803,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

33 439,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:

001 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy „jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Místo:

Šumperk

Datum:

13.02.2025

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 635,78

HSV - Práce a dodávky HSV

27 635,78

1 - Zemní práce

26 085,93

998 - Přesun hmot

1 549,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt: 001 - Oprava komunikace

Soupis: SO 801 - Sadové úpravy ,jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Místo: Šumperk Datum: 13.02.2025

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 635,78

D HSV Práce a dodávky HSV 27 635,78

D 1 Zemní práce 26 085,93

1	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,000	26,00	3 380,00	CS ÚRS 2024 02
VV		130*1		130,000				
2	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,000	26,00	3 380,00	CS ÚRS 2024 02
VV		130*1		130,000				
3	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,600	167,00	434,20	CS ÚRS 2024 02
VV		130*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,600				
4	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,000	26,00	3 380,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	6,630	1 111,00	7 365,93	CS ÚRS 2024 02
VV		130*0,051 *Přepočtené koeficientem množství		6,630				
6	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,000	28,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,000	28,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,900	222,00	865,80	CS ÚRS 2024 02
VV		130*0,01*3		3,900				
D 998		Přesun hmot				1 549,85		
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,395	1 111,00	1 549,85	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:
001 - Oprava komunikace


Soupis:
SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			51 568,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 568,09 0,00	21,00% 12,00%	10 829,30 0,00
Cena s DPH			62 397,39
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:

001 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum:

13.02.2025

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 568,09

OST - Ostatní

51 568,09

O01 - Ostatní

51 568,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt: 001 - Oprava komunikace

Soupis: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: ŠumperkDatum: 13.02.2025

Zadavatel: Město ŠumperkProjektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 568,09

D OST Ostatní

51 568,09

D O01 Ostatní

51 568,09

2	K	221500000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	16 012,09	16 012,09	
VV			" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
VV			1		1,000			
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	16 667,00	16 667,00	
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	kpl	1,000	16 667,00	16 667,00	
11	K	823800000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	1 111,00	1 111,00	
12	K	823800001	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	1 111,00	1 111,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:
001 - Oprava komunikace

Soupis:
SO 1020 - VRN

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			22 222,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 222,00	21,00%	4 666,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			26 888,62
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt:

001 - Oprava komunikace

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum:

13.02.2025

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 222,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 222,00

VRN3 - Zařízení staveniště

22 222,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace a parkoviště na ul. Zahradní – II. etapa – 2. část, Šumperk

Objekt: 001 - Oprava komunikace

Soupis: SO 1020 - VRN

Místo: ŠumperkDatum: 13.02.2025

Zadavatel: Město ŠumperkProjektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 222,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

22 222,00

D VRN3 Zařízení staveniště

22 222,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	11 111,00	11 111,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	11 111,00	11 111,00	CS ÚRS 2024 02