

### Položkový rozpočet

**Stavba : Rekonstrukce oplocení a doplnění zámkové dlažby**

Objekt : Hasičská zbrojnice, Lhotka 69

Rozměr : 35 m2

Zhotovitel : Radek Jasanský

**Termín zhotovení : 30. duben 2025**

| P.č. | Název položky                                        | MJ  | množství | cena/MJ | celkem(Kč)        | poznámky                                                          |
|------|------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | Příprava staveniště                                  | hod | 20,00    |         |                   | Zaměření, odstranění překážek, zabezpečení stavby                 |
| 2    | Výkop základů                                        | m3  | 8,00     |         |                   | Práce bagrem                                                      |
| 3    | Ruční dokopávky                                      | m3  | 2,00     |         |                   | Ruční dočištění výkopů                                            |
| 4    | Odvoz a separace                                     | m3  | 12,00    |         |                   | Likvidace vytěžené zeminy a starého oplocení                      |
| 5    | Demolice                                             | bm  | 32,00    |         |                   | Rozebrání starého oplocení                                        |
| 6    | Doprava a manipulace                                 |     | 0,00     |         |                   | Paušálně, přesun materiálů od výrobce na stavbu                   |
| 7    | Pokládka podloží                                     | m2  | 35,00    |         |                   | Zásyp štěrkem, hutnění                                            |
| 8    | Betonování                                           | m2  | 30,00    |         |                   | Usazení obručníku                                                 |
| 9    | Pokládka dlažby                                      | m2  | 35,00    |         |                   | Zámková dlažba 6 cm                                               |
| 10   | Zásyp                                                | m2  | 35,00    |         |                   | Konečná úprava                                                    |
| 11   | Úklid a ostatní                                      |     | 0,00     |         |                   | Paušálně                                                          |
| 12   | Montáž plotu                                         | bm  | 32,00    |         |                   | Usazení sloupků, podhrabových desek, 1 x brána a 2x branka montáž |
| 13   | <b>Práce celkem</b>                                  |     | 0,00     | 0,00    | <b>74 500,00</b>  | 0                                                                 |
| 14   |                                                      |     | 0,00     | 0,00    |                   |                                                                   |
| 15   | Štěrka 16/32                                         | m3  | 7,00     |         |                   |                                                                   |
| 16   | Štěrka 4/8                                           | m3  | 3,00     |         |                   |                                                                   |
| 17   | Beton                                                | m3  | 1,50     |         |                   |                                                                   |
| 18   | Obručník                                             | bm  | 30,00    |         |                   |                                                                   |
| 19   | Zámková dlažba                                       | m2  | 35,00    |         |                   |                                                                   |
| 20   | Zásypový písek                                       | m3  | 1,00     |         |                   |                                                                   |
| 21   | Plotové dílce, sloupky, podhrab desky, brána, branky |     |          |         |                   | Kompletní dodávka – Fy. Ploty Vamberk                             |
| 22   | <b>Materiál celkem</b>                               |     |          |         | <b>74 950,00</b>  | Cena za materiál                                                  |
| 23   |                                                      |     |          |         | <b>0,00</b>       | 0                                                                 |
| 24   | <b>Cena stavby celkem</b>                            |     |          |         | <b>149 450,00</b> | Cena za materiál, montáž a dopravu                                |