

Rámcová smlouva "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2024-2026 -ST Brno"

Soupis prací

termín plnění: 31.3.2025

CES objednatele: E639-S-1765/2024

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací						
č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	40,000	637,00	25 480,00
	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	8,000	744,00	5 952,00
	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,124	145 000,00	162 980,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,100	145 000,00	14 500,00
	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	509,000	812,00	413 308,00
	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	85,000	812,00	69 020,00
	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km	kus	3,000	104 210,00	312 630,00
	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.	km	3,860	22 280,00	86 000,80
	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	400,000	260,00	104 000,00
	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
					celkem Kč / akce	1 243 870,80
Cena celkem bez DPH:						1 243 870,80

upřesňující podmínky akce

