

SMLOUVA O DÍLO

„PARKOVACÍ DŮM SKOŘEPKA“

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody:
Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: **25000093**

a

Zhotovitel: Společnost Skořepka
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
společníci:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako Správce)
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
zapsán dne 20.11.1996 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
zastoupen Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou
číslo smlouvy zhotovitele: **15/2025**

a

STAVOS Brno, a.s. (Jako Další společník)
se sídlem: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
IČO: 65277911
DIČ: CZ65277911
zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1966
zastoupená: Ing. Lukášem Kouřilem, místopředsedou představenstva
Radkem Petříčkem, místopředsedou představenstva
číslo smlouvy zhotovitele:

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. Předmět této smlouvy bude zhotoven dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána.
2. **Dílem je** takto definovaný souhrn částí díla:
 - i. zhotovení Stavby „Parkovacího domu Skořepka“ (dále jen „stavba“) skládající se z následujících objektů:

- SO 01 – Parkovací dům Skořepka
 - SO 03 – Vodovodní přípojka
 - SO 04 – Kanalizační přípojka
 - SO 05 – Přípojka NN
 - SO 07 – Přeložka TSB (Technické sítě Brno, a.s.)
 - SO 08 – Přeložka sdělovacího vedení Cetin a.s.
 - SO 09 – Sdělovací vedení Faster CZ, spol. s r.o.
 - SO 10 – Přeložka sdělovacího vedení NetData Comm,s.r.o.
 - SO 11 – Úprava trolejového vedení.
- ii. zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“),
 - iii. zhotovení geodetického zaměření stavby a zhotovení geometrických plánů zpracovaných po dokončení stavebních prací včetně odsouhlasení příslušným katastrálním úřadem,
 - iv. zabezpečení kolaudace stavby.
3. Součástí zhotovení stavby nebude realizace stavebního objektu SO 06 – Přeložka NN – E.ON Distribuce a.s. Zhotovitel bude povinen strpět a umožnit realizaci stavebních prací na stavebním objektu SO 06 stavebníkovi, kterým je společnost EG.D., a.s., IČO: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, dále pak je povinen poskytnout shora uvedenému stavebníkovi součinnost, kterou bude potřebovat k realizaci prací na objektu SO 06.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou cenu uvedenou v čl. VII. této smlouvy.
7. Předmět plnění je financován z prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt pod názvem „Parkovací dům Skořepka“, registrační číslo projektu: **CZ.06.06.01/00/23_074/0005622**.
8. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provádění stavby, kterou vypracovala společnost Peter Mark s.r.o. (dříve pod obchodní firmou MARK VALA s.r.o.), se sídlem Josefská 516/1, 602 00 Brno, IČO: 072 14 481 (dále jen „projektová dokumentace“), a ve společném povolení č. 346 ze dne 29.08.2023 vydaném Úřadem městské části Brno-střed pod č. j. MCBS/2023/0145682/KOTM (dále jen „společné povolení“).

II. STAVBA

1. Stavbou se rozumí výstavba novostavby parkovacího domu v režimu P+R pro veřejné parkování na místě stávajícího parkoviště, bez podsklepení a s parkováním na střeše. Parkovací dům je navržen jako pětipodlažní nárožní budova (s využitím posledního stropu jako ploché střechy s dalšími parkovacími stáními). Navrhovaná dispozice využívá stávající vjezd na parkoviště z ulice Skořepka, přístup do objektu bude z ulice Křenová a Skořepka. Parkovací dům bude o celkové kapacitě 228 parkovacích míst. V rámci elektromobility bude realizována příprava pro napojení 16A/400V pro možné budoucí elektro nabíječky, což je blíže zachyceno v projektové dokumentaci ve stupni dokumentace pro provádění stavby.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v řazení dle závaznosti:
- i. soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
 - ii. projektová dokumentace;
 - iii. akty státní správy;
 - iv. technické specifikace objednatele a požadavky, jež byly součástí zadávací dokumentace,
 - v. písemné pokyny objednatele,
 - vi. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli výše uvedenou projektovou dokumentaci, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost poskytnuté dokumentace.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla a je povinen postupovat podle této Smlouvy a technické specifikace objednatele.
5. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení výše uvedené stavby, včetně dodávky, montáže a instalace zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení stavby, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti. Součástí provedení stavby je též zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení a předání atestů a zajištění všech dalších zkoušek, atestů a revizí podle právních předpisů, ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby nezbytných pro uvedení stavby do provozu.
6. Provedení stavby zahrnuje taktéž vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na digitálním nosiči.

III. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor stavby; DSPS bude ověřena podpisem stavbyvedoucího.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu).
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci (tj. neomezenou rozsahově a územně) k užití DSPS a k jejímu dalšímu zpracování, pořizování rozmnoženin a ke všem dalším možným způsobům užití. Licence je sjednána na dobu trvání majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví a je poskytována jako nevypověditelná ze strany zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli souhlas, a to podpisem této smlouvy. Objednatel není povinen licenci využít. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Zhotovitel se zavazuje vypořádat veškeré nároky třetích osob z práv duševního vlastnictví vznesené proti objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za jakékoliv plnění, které byl objednatel povinen poskytnout třetí osobě z titulu jejího nároku z práv z duševního vlastnictví vzniklého v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitelem nebo poddodavateli, a nahradit objednateli jakékoliv náklady či újmu v souvislosti s tím vzniklé, včetně újmy nemajetkové.
5. V případě, že DSPS mění či zavádí polohopisnou situaci v exteriéru (tj. mimo budovu), zahrnuje provedení DSPS i zpracování a zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřictví“) a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a předání těchto dat a informací (údajů) objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí DSPS Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona o zeměměřictví, a ve smyslu stavebního zákona, nebo písemné prohlášení autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona o zeměměřictví, že realizace DSPS neobsahuje zákonem stanovená data a informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické mapy kraje, a které podléhají vložení (předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu příslušných právních předpisů.

IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A ZHOTOVENÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ ZPRACOVANÝCH PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se na stavbě prole plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 2 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn.
3. Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti dle plánu. Zároveň bude předán 1x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem. Tento odstavec platí též pro případ, pokud bude nutné vyhotovovat více geometrických plánů.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou (tj. neomezenou rozsahově a územně) licenci k užití výsledku geodetického zaměření stavby a geodetických plánů. Licence je sjednána na dobu trvání majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví a je poskytována jako nevypověditelná ze strany zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli souhlas, a to podpisem této smlouvy. Objednatel není povinen licenci využít. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Zhotovitel se zavazuje vypořádat veškeré nároky třetích osob z práv duševního vlastnictví vznesené proti objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za jakékoliv plnění, které byl objednatel povinen poskytnout třetí osobě z titulu jejího nároku z práv z duševního vlastnictví vzniklého v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitelem nebo poddodavateli, a nahradit objednateli jakékoliv náklady či újmu v souvislosti s tím vzniklé, včetně újmy nemajetkové.

V. KOLAUDACE

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit kolaudaci stavby dle stavebního zákona, a to na svoje náklady.
2. Zhotovitel vypracuje žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí; vyžádá si a převezme písemná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších osob; při závěrečné prohlídce předloží doklady požadované věcně a místně příslušným stavebním úřadem a bude se účastnit veškerých jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost ke kolaudaci stavby.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín zahájení plnění:

na výzvu objednatele zaslanou do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy

Předání a převzetí prostoru staveniště:

do 30 dnů ode dne výzvy objednatele

Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště:

do 24 měsíců od předání a převzetí staveniště

Předání a převzetí díla včetně dokladové části, a zajištění kolaudace:

**do 60 dnů od ukončení veškerých
stavebních prací včetně vyklizení
staveniště**

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Smluvní strany touto cestou stvrzují, že zhotovitel je povinen předat objednateli návrh technologického postupu prací a příslušné technologické předpisy k odsouhlasení společně s kontrolními a zkušebními plány, a to před zahájením realizace jednotlivých činností dle harmonogramu prací.
3. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram dle přílohy č. 3 této smlouvy je v průběhu plnění smlouvy možné po dohodě smluvních stran aktualizovat, zejm. s ohledem na skutečný termín zahájení plnění, nebo další okolnosti provádění díla s tím, že termíny pro dokončení a předání stavby i díla dle tohoto článku budou zachovány.
7. Doby a lhůty podle bodu 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, takovým důvodem nejsou skutečnosti zaviněné činností, opomenutím či nečinností zhotovitele, obvyklé klimatické podmínky v místě a čase. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. V případě klimatických podmínek se jedná o takové klimatické podmínky, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je povinen zhotovitel prokázat.
8. Smluvní strany podpisem této smlouvy výslovně stvrzují, že stavební práce nebudou přerušeny po dobu zimní přestávky, tj. v období od 16.12. kalendářního roku do 14.02. následujícího kalendářního roku ve smyslu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2023, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2014.
9. Při provádění díla je Zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla v Kč:

bez DPH	98 991 602,99 Kč
DPH 21 %	20 788 236,63 Kč
Celkem	119 779 839,62 Kč
2. Cena díla je sjednána jako součet oceněných položek soupisu prací na základě jednotkových cen (dále jen „rozpočet“), který je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
4. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Cenu díla nelze zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
5. Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla, a to zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytkové zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, náklady za vyhotovení DSPS, odměnu za poskytnutí majetkových (licence) k DSPS, náklady na vyhotovení geometrických plánů a s tím související odměna za poskytnutí licence, zaškolení obsluhy apod. včetně přiměřeného zisku zhotovitele.

6. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a jsou platné až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu plnění dojde ke změně sazeb DPH. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, je zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH povinen účtovat DPH v plné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
7. Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v čl. XI. této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále také „**Soupis**“). Soupis k vyúčtování dle tohoto odstavce bude předložen ve formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle čl. VIII. odst. 9 této smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.
3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.
4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „*daň odvede zákazník*“.
5. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 občanského zákoníku a dále též tyto údaje:
 - označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,
 - označení díla (projektu), registrační číslo projektu,
 - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a text „*daň odvede zákazník*“,
 - příloha – Soupis podepsaný TDS a objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za něž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení díla dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.
6. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od zhotovitele. TDS může za objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDS zhotovitel předá příslušnou fakturu objednateli.
7. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
8. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední

Průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývajících poskytnutá plnění, doposud neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „**Finální faktura**“.

9. Finální fakturu za zhotovení díla je zhotovitel povinen vystavit do 30 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Finální faktura bude zahrnovat též část předmětu plnění, která spočívá ve vyhotovení dokladové části stavby dle této smlouvy. Součástí Finální faktury za zhotovení díla bude finální rozpočet díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.
10. Na základě Finální faktury za zhotovení díla bude zhotoviteli uhrazena cena za zbývajících provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur.
11. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení díla vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS.
12. Finální fakturu za zhotovení díla se objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
13. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
14. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
15. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona o DPH má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
16. Fakturaci se zavazuje zhotovitel dodat objednateli na e-mail: [REDAKCE] nebo na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen:
 - a) zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - b) respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury a ve společném povolení,
 - c) zajistit spolupráci s koordinátorem BOZP objednatele.
5. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
8. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba hlavního stavbyvedoucího a osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
9. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
10. Kontrola

Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 kalendářních dní. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky bez zbytečného odkladu po jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDS, autorského dozoru nebo zhotovitele či objednatele, a to ne dříve než 5. kalendářní den od této výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolní dny budou řízeny objednatelem či TDS. Z kontrolních dnů budou TDS či objednatelem pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě a zápisy budou podepsány všemi účastníky kontrolního dne.

Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- i. stavební deník,
- ii. deník změn,
- iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,
- iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- v. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 17 tohoto článku,
- vi. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po dokončení stavby – elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodne pro plnění smlouvy, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a jejich jakost, dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník trvale a po celou dobu provádění díla na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 17.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny, a to všem osobám, které jsou oprávněny činit do něj zápisy, k provedení zápisu do něj či překontrolování údajů a zápisů v něm uvedených. Zápisy do stavebního deníku činí osoba oprávněná zhotovitelem, zaměstnanci objednatele, zpracovatelé projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska. Nahlížet do stavebního deníku mají právo objednatel, TDS, autorský dozor a koordinátor BOZP; dále tyto osoby mají právo k jednotlivým záznamům uvedeným ve stavebním deníku připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi. Pokud by bylo nutné dle platné a účinné právní úpravy vést stavební deník v elektronické formě, musí k němu mít zajištěn neomezený přístup všechny oprávněné osoby dle tohoto odstavce smlouvy. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, TDS, autorského dozoru nebo koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří dnů své vyjádření; v opačném případě se má za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, či v případě jeho vedení v elektronické formě na nosiči dat.

11. Poddodavatelé

Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti hlavního stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy nebo osobu, s jehož/jejichž pomocí prokázal dispoziční odbornou zkušeností, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací nebo odbornou zkušeností, kterou původní poddodavatel/osoba prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů ode dne doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikací nebo odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Tento odstavec platí též pro případ, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatel.

Zhotovitel k této smlouvě předkládá seznam všech poddodavatelů (viz příloha č. 2). Tento seznam je zhotovitel povinen vést, průběžně jej aktualizovat a na vyžádání předložit objednateli.

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

12. TDS

TDS je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. TDS je oprávněn se účastnit kontrolních dnů.

TDS je oprávněn nařídit přerušeni prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je oprávněn nařídit přerušeni prací v případě jiného závažného důvodu na straně objednatele. Není-li přerušeni prací zapříčiněno

jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.

V případě, že TDS nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je TDS oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako TDS je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.

TDS není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

Ke změně osoby vykonávající TDS postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

Objednatel bude určen koordinátor BOZP na staveništi.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatel.

14. Objednatel bude určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDS.

15. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

16. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále konkrétně zavazuje, že nejméně 70 % (ve smyslu hmotnostním) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem E pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

17. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO,
- ii. Název původce odpadu,
- iii. Datum a čas uložení odpadu,
- iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo,
- v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotností (rozdíl hmotností),
- vi. Původ odpadu (název stavby),
- vii. Název odpadu,
- viii. Kód odpadu,
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá,
- x. Kdo odpad převzal,
- xi. Kdo odpad odevzdal.

X. **PROSTOR STAVENIŠTĚ**

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku a bude o tom sepsán protokol. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
4. Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z platných a účinných právních předpisů o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
7. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací zejména povinen:
 - i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
 - ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
 - iii. Zajistit zařízení staveniště.
8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon AD, TDS a koordinátora BOZP na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. užívání veřejného prostranství,
 - ii. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem,
 - iii. povolení k uzavírkám,
 - iv. povolení zvláštního užívání komunikací
 - v. stanovení dočasného dopravního značení,
 - vi. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
10. Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, dostupnými na webových stránkách https://pipk.rsd.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_66.pdf.

XI. ZMĚNA DÍLA

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny díla, jako je zejména případ kdy:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen předložit návrh změnového listu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy okolnost změny nastala, či se zhotovitel o okolnosti měl a mohl dozvědět. Pokud v této lhůtě prokazatelně nepředloží zhotovitel změnový list

objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu změnu lhůty plnění nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a s dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související se změnou zadání stavby dle této smlouvy, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls
5. Cena dodatečných prací, změn, či nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny prací či dodávek dle ceny uvedené v sazebníku RTS, a.s. v aktuální cenové hladině ke dni doručení návrhu změnového listu zhotovitelem objednatele.
 - 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
 - 5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější, případně předložit objednateli 3 různé nabídky, ze kterých si objednatel zvolí nabídku nejvýhodnější.
6. K dodatečným pracím či méněpracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou osoby uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Oprávněnou osobou zhotovitele je hlavní stavbyvedoucí. Hlavní stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, hlavní stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je další stavbyvedoucí, kterým bylo prokazováno zhotovitelem splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení dle ZZVZ, a který je oprávněn zastupovat hlavního stavbyvedoucího v případě jeho nepřítomnosti.
3. Hlavním stavbyvedoucím je [REDAKCE].
4. Stavbyvedoucím je [REDAKCE].
5. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
6. Při změně oprávněné osoby hlavního stavbyvedoucího a osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako hlavního stavbyvedoucího či stavbyvedoucího tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny.
7. Povinnosti hlavního stavbyvedoucího (tj. osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):
 - 7.1 účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
 - 7.2 aktivně se účastní převzetí staveniště, předávání stavby objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účast se rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem, TDS, koordinátorem BOZP či autorským dozorem,
 - 7.3 aktivně se účastní při zařízení záležitostí a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby.

8. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na stavbě pod odborným vedením hlavního stavbyvedoucího, který je povinen být na staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu uvedeném či kdykoliv na požádání objednatele do 2 pracovních dnů s výjimkou objektivní neschopnosti být přítomen (např. nemoc).

XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen použít materiály I. jakostní kvality v souladu s platnými technickými předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace díla aktivně spolupracovat s AD. V případě, že zhotovitel odmítne respektovat připomínky AD k realizaci stavby upozorní na to písemně objednatele s odůvodněním nevhodnosti a vyčká konečného rozhodnutí objednatele.
5. Zhotovitel je povinen zajistit ve lhůtách uvedených v čl. VI. této smlouvy etapizaci stavby a případnou částečnou nebo úplnou uzavírku dotčených částí ulic.
6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“),
 - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele, pracovníků poddodavatelů a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
9. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých poddodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
11. Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. V případě, že koordinátor BOZP zjistí porušení zásad BOZP a požární ochrany ze strany zhotovitele, je koordinátor BOZP oprávněn zhotoviteli uložit splnění nápravných opatření odsouhlasených objednatelem, které bude muset splnit ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP, která je stanovena v souladu s čl. IX. odst. 13 smlouvy.
12. Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
13. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, či jim takový úpadek hrozí.

14. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
15. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
16. Zhotovitel si je vědom ust. § 324a zákoníku práce, tj. že ručí za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatelů v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro zhotovitele, a to až do výše minimální mzdy. V případě, že je toto zákonné ručení vyloučeno, bude zhotovitel o tomto bezodkladně informovat objednatele.
17. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
 - si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále „*důvěrné informace*“),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
18. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
19. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
20. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
21. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoli důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XIV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci TDS, případně také AD.
2. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
3. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - DSPS v počtu vyhotovení a v elektronické podobě dle čl. III. této smlouvy,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby a zpracované geometrické plány dle čl. IV. této smlouvy,
 - závěrečnou zprávu o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky; pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi bude využit vzor – příloha č. 4 tabulka „*Přechod na oběhové hospodářství*“. Přílohami závěrečné zprávy o nakládání s odpadem budou:
 - doklady, jež budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta (70 %) a výpočty,

- doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci, anebo potvrzení firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu
 - kolaudační rozhodnutí,
 - doklady dle čl. II. odst. 6 této smlouvy (tj. manipulační řády, provozní řády aj.),
 - bankovní záruku.
- 5. Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran.
- 6. Konečné předání a převzetí díla je ukončeno podpisem předávacího protokolu.

XV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. **Zhotovitel je povinen být pojištěn proti všem možným rizikům, zejména proti živlům, proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše 167 mil. Kč, toto pojištění bude mít sjednáno na vlastní náklady, které jsou již zahrnuty v ceně díla. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 dní ode dne uzavření této smlouvy doklady o pojištění.**
3. Práva objednatele z vad díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání a naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
 - 3.5 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoliv vad díla objednatelem, ani objednatele nezabývá práva z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku za jakost, a to konkrétně záruku za stavební část **60 měsíců**, záruku za technologickou část **24 měsíců**.
 - 4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. IX. odst. 10. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.
 - 4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
 - 4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, které se projeví v průběhu trvání záruční doby bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má objednatel.
 - 4.5 Objednatel je povinen uplatňovat písemně u zhotovitele práva z poskytnuté záruky a veškeré vady díla. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě, přičemž vada v případě havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vad ve lhůtách uvedených v tomto odstavci, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
 - 4.6 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních třech měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců

od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

- 4.7 O provedené opravě a jejím předání objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce odst. 4 tohoto článku.

5. Smluvní pokuty

Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit:

- 5.1 Ve výši 40.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky, kdy mezi tyto podmínky se nezahrnuje zimní přestávka, která nebyla pro účely této smlouvy sjednána.
- 5.2 Ve výši 50.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
- 5.3 Ve výši 15.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
- 5.4 Ve výši 15.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 5.5 Ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
- 5.6 Ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností hlavního stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
- 5.7 Ve výši 20.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. IX., X., XII., XIII., XV., a to za každé takové porušení, přičemž pokud některé z povinností uvedených ve zmíněných člancích má stanovenou jinou výši smluvní pokuty v čl. XV. odst. 5 smlouvy, platí tato jiná výše před tímto bodem 5.7.
- 5.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 30 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 5.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
- 5.10 Ve výši 35.000,- Kč za porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti zhotovitele.
- 5.11 Ve výši 35.000,- Kč denně za porušení povinnosti zhotovitele předložit anebo zajistit platnost bankovní záruky za řádné dokončení podle čl. XV. této smlouvy po dobu od uzavření této smlouvy do doby, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky.
- 5.12 Ve výši 35.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zajistit a předložit objednateli bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této smlouvy.
- 5.13 Ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 5.14 Ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

- 5.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 5.16 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
- 5.17 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 5.18 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jejího doručení.
- 5.19 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy.
- 5.20 Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- 5.21 Sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

6. Bankovní záruka za řádné dokončení

- 6.1 Zhotovitel poskytne objednateli do 10 dní od uzavření této smlouvy finanční záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné dokončení**“).
- 6.2 Zhotovitel má sjednanu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „**Banka**“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 10 % ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy bez DPH, pokud zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla objednatel.
- 6.3 Bankovní záruka za řádné dokončení musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného objednatel, zhotovitelem a po odstranění případných drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění drobných vad.
- 6.4 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- 6.5 Porušení povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek

- 7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek, a to nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí objednatele v rozsahu 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, pokud zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti vycházející z práva objednatele z vadného plnění, z povinnosti zhotovitele k náhradě újmy způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele

s odstraňováním vad. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.

- 7.3 Bankovní záruka bude vystavena oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.
 - 7.4 Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků objednatele vůči zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.
 - 7.5 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek na výzvu objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
 - 7.6 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
8. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele průběžně v závislosti na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle článku VI. této smlouvy.

XVI. UKONČENÍ SMLOUVY A DŮVĚRNOST INFORMACÍ

1. Smlouvu lze ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
 - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - iv. porušení povinností zhotovitele týkajících se bankovní záruky za řádné provedení díla a bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XV. odst. 6, 7 smlouvy,
 - v. neúčast zhotovitele či jeho oprávněných osob na kontrolním dnu,
 - vi. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 10 dní,
 - vii. prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - viii. zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání objednateli, a to i po písemném upozornění objednatele,
 - ix. zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, technickými normami, společným povolením, se zadávacími podklady a dalšími poklady, které je povinen dodržovat, a to i přes písemné upozornění objednatele,
 - x. zastavení prací na více než 7 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - xi. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
 - xii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - xiii. porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - xiv. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - xv. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - xvi. z důvodů uvedených v § 223 ZVZ.
3. Smluvní strany si sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

-
- ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
5. Odstoupení musí být učiněno písemně. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 občanského zákoníku. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstoupováno, stále přetrvává.
6. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 7.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací, a to ke dni odstoupení;
 - 7.2 zhotovitel provede vyúčtování všech již uhrazených provedených prací a na základě vyúčtování vystaví finální fakturu;
 - 7.3 zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, přičemž se ustanovení čl. XV. použije obdobně, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části ceny díla;
 - 7.4 smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do dvou let.

XVII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.
5. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6. Objednatel je oprávněn prostřednictvím odpovědných zástupců objednatele, kteří jsou uvedeni v této smlouvě, provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla, s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

-
8. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
 9. Písemně či písemný znamená trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
 10. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán hlavním stavbyvedoucím.
 11. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
 12. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny.
 13. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
 14. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 557, § 1805, § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
 15. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
 16. Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjíráno v § 332a stavebního zákona.
 17. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel.
 18. Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
 19. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku.
 20. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost TDS, koordinátora BOZP či AD při realizaci díla.
 21. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným soudem bude soud, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
 22. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
 23. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet)
 2. Seznam poddodavatelů zhotovitele
 3. Harmonogram prací finanční a věcný
 4. Vzor – Tabulka „Přechod na oběhové hospodářství“
 5. Vzor změnového listu

V Brně, dne

Za zhotovitele


Datum: 2025.03.11
07:55:25 +01'00'

Ing. Vilém Huryta
prokurista
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


Datum: 2025.03.10
08:37:22 +01'00'

Ing. Lukáš Kouřil
místopředseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.


Datum: 2025.03.10
00:16:30 +01'00'


Radek Petříček
místopředseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

V Brně, dne

Za Objednatele


Datum: 2025.03.13
10:26:18 +01'00'

Ing. David Grund
předseda představenstva


Datum: 2025.03.13
14:08:49 +01'00'

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2024 Parkovací dům Skořepka

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			###
PSV			###
MON			###
Vedlejší náklady			1,055,122.86
Ostatní náklady			419,257.87
Celkem			###

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	98,991,602.99 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem bez DPH 98991602.99 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
001	Způsobilé výdaje	0.00	38,061,753.66		38,061,753.66	38
2	Stavební část	0.00	38,061,753.66		38,061,753.66	38
002	Nezpůsobilé výdaje	0.00	60,929,849.33		60,929,849.33	62
00	Ostatní a vedlejší náklady	0.00	1,227,359.55		1,227,359.55	1
01	Bourací práce	0.00	1,343,581.84		1,343,581.84	1
02	Stavební část	0.00	45,649,142.94		45,649,142.94	46
03	Vytápění	0.00	44,403.94		44,403.94	0
04	Zdravotechnika	0.00	2,414,900.72		2,414,900.72	2
05	Silnoproudé rozvody	0.00	3,142,689.85		3,142,689.85	3
06a	Slaboproud - Strukturovaná kabeláž	0.00	152,966.65		152,966.65	0
06b	Slaboproud - Parkovací systém	0.00	1,690,030.20		1,690,030.20	2
06c	Slaboproud - průmyslová televize	0.00	546,056.06		546,056.06	1
06d	Slaboproud - Aktivní prvky PC sítě	0.00	137,151.27		137,151.27	0
06e	Slaboproud - EPS	0.00	1,242,994.24		1,242,994.24	1
06f	Slaboproud - Evakuační rozhlas	0.00	1,424,380.44		1,424,380.44	1
06g	Slaboproud - Hrubé rozvody	0.00	278,517.42		278,517.42	0
07	Vzduchotechnika	0.00	319,094.06		319,094.06	0
08	Vodovodní přípojka	0.00	113,830.09		113,830.09	0
09	Kanalizační přípojka	0.00	94,600.34		94,600.34	0
10	Přeložka TSB	0.00	298,050.16		298,050.16	0
11	Úprava trolejového vedení	0.00	568,376.86		568,376.86	1
12	SO 08 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN a.s.	0.00	75,000.00		75,000.00	0
13	SO 09 Sdělovací vedení Faster CZ, spol. s r.o.	0.00	75,000.00		75,000.00	0
14	SO 10 - Přeložka sdělovacího vedení NetData Comm, s.r.o.	0.00	75,000.00		75,000.00	0
15	SO 05 - Přípojka NN	0.00	16,722.70		16,722.70	0
Celkem za stavbu					98,991,602.99	100

Popis objektu: 001 - Způsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 2 - Stavební část
Popis rozpočtu: 2 - Stavební část
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 01 - Bourací práce
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 02 - Stavební část
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 03 - Vytápění
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 04 - Zdravotechnika
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 05 - Silnoproudé rozvody
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 06a - Slaboproud - Strukturovaná kabeláž
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 06b - Slaboproud - Parkovací systém
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 06c - Slaboproud - průmyslová televize
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 06d - Slaboproud - Aktivní prvky PC sítě
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 06e - Slaboproud - EPS
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 06f - Slaboproud - Evakuační rozhlas
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 06g - Slaboproud - Hrubé rozvody
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 07 - Vzduchotechnika
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 08 - Vodovodní přípojka
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 09 - Kanalizační přípojka
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 10 - Přeložka TSB
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 11 - Úprava trolejového vedení
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 12 - SO 08 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN a.s.
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 13 - SO 09 Sdělovací vedení Faster CZ, spol. s r.o.
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 14 - SO 10 - Přeložka sdělovacího vedení NetData Comm, s.r.o.
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje
Popis rozpočtu: 15 - SO 05 - Přípojka NN
Popis objektu: 002 - Nezpůsobilé výdaje

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2,814,125.66	2.8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			2,214.08	0.0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			###	15.0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			29,028.90	0.0
27	Základy	HSV			25,605.44	0.0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9,227,593.96	9.3
30	Prefabrikované konstrukce	HSV			531,787.90	0.5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			###	26.1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1,601.94	0.0
5	Komunikace	HSV			316,517.26	0.3
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	HSV			15,870.91	0.0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			88,831.73	0.1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			###	13.2
83	Potrubí z trub kameninových	HSV			1,168.81	0.0
87	Potrubí z trub z plast.hmot	HSV			30.56	0.0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			7,129.90	0.0
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			253,777.86	0.3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			471,580.02	0.5

93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			76,391.67	0.1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			758,995.55	0.8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1,525,654.98	1.5
96	Bourání konstrukcí	HSV			80,466.04	0.1
97	Prorážení otvorů	HSV			6,118.35	0.0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,834,097.48	1.9
711	Izolace proti vodě	PSV			261,817.22	0.3
712	Povlakové krytiny	PSV			55,305.19	0.1
713	Izolace tepelné	PSV			645,137.76	0.7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1,251,428.54	1.3
722	Vnitřní vodovod	PSV			177,595.48	0.2
725	Zařizovací předměty	PSV			85,656.63	0.1
726	Předstěnové systémy	PSV			8,107.70	0.0
732	Strojovny	PSV			44,403.94	0.0
762	Konstrukce tesařské	PSV			1,100.03	0.0
764	Konstrukce klempířské	PSV			59,164.41	0.1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			###	10.8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			32,051.66	0.0
781	Obklady keramické	PSV			60,338.35	0.1
783	Nátěry	PSV			119,175.87	0.1

784	Malby	PSV			37,593.65	0.0
799	Ostatní práce	PSV			25,158.20	0.0
799	Úprava trolejového vedení	PSV			568,376.86	0.6
M21	Elektromontáže	MON			6,237.19	0.0
M21_1	Silnoproud - Dodávky	MON			522,519.23	0.5
M21_1	Venkovní osvětlení - Demontáže	MON			16,390.38	0.0
M21_2	Svítlidla vč. světelných zdrojů	MON			1,295,690.23	1.3
M21_2	Venkovní osvětlení - Rozváděče	MON			33,001.20	0.0
M21_3	Spínače, čidla	MON			188,955.81	0.2
M21_3	Venkovní osvětlení - Kabely	MON			50,255.09	0.1
M21_4	Kabely, úložné konstrukce	MON			658,408.43	0.7
M21_4	Venkovní osvětlení - Zemní práce	MON			198,403.49	0.2
M21_5	Hromosvod, uzemnění	MON			428,164.28	0.4
M21_6	Požární zabezpečení stavby	MON			14,300.52	0.0
M21_7	Hodinové zúčtovací sazby	MON			34,651.35	0.0
M22_1	Aktivní prvky PC sítě - Zařízení	MON			137,151.27	0.1
M22_1	EPS - Zařízení	MON			906,637.45	0.9
M22_1	Evakuační rozhlas - Zařízení	MON			851,912.00	0.9
M22_1	Hrubé rozvody - Trasy	MON			278,517.42	0.3
M22_1	Parkovací systém - Zařízení - závory	MON			148,342.44	0.1

M22_1	Průmyslová televize - Zařízení	MON			184,065.98	0.2
M22_1	Strukturovaná kabeláž - zařízení	MON			43,355.72	0.0
M22_10	Parkovací systém - Trasy	MON			75,417.01	0.1
M22_11	Parkovací systém - Ostatní	MON			95,947.94	0.1
M22_2	EPS - Trasy	MON			257,511.68	0.3
M22_2	Evakuační rozhlas - Trasy	MON			477,004.43	0.5
M22_2	Parkovací systém - Zařízení - příjezdové a výjezdové terminály	MON			283,942.65	0.3
M22_2	Průmyslová televize - Trasy	MON			134,831.80	0.1
M22_2	Strukturovaná kabeláž - trasy	MON			82,464.92	0.1
M22_3	EPS - Ostatní	MON			78,845.11	0.1
M22_3	Evakuační rozhlas - Ostatní	MON			95,464.01	0.1
M22_3	Parkovací systém - Zařízení - rozpoznání SPZ	MON			107,233.54	0.1
M22_3	Průmyslová televize - Ostatní	MON			227,158.28	0.2
M22_3	Strukturovaná kabeláž - Ostatní	MON			27,146.01	0.0
M22_4	Parkovací systém - Zařízení - RFID komponenty a příslušenství	MON			21,990.83	0.0
M22_5	Parkovací systém - Zařízení - interkom	MON			66,817.24	0.1
M22_6	Parkovací systém - Zařízení - platební terminály	MON			620,565.24	0.6
M22_7	Parkovací systém - Zařízení - řídicí PC a manuální pokladna	MON			64,250.49	0.1
M22_8	Parkovací systém - Zařízení - obslužný software	MON			76,758.35	0.1
M22_9	Parkovací systém - Zařízení - stávající technologie	MON			128,764.47	0.1

M23	Montáže potrubí	MON			4,823.88	0.0
M24_1	Zařízení č. 1	MON			81,146.26	0.1
M24_2	Zařízení č. 2	MON			81,146.26	0.1
M24_3	Zařízení č. 3	MON			31,018.09	0.0
M24_4	Zařízení č. 4	MON			31,992.81	0.0
M24_5	Ostatní zařízení	MON			60,687.58	0.1
M24_6	Společná zařízení	MON			33,103.06	0.0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			1,504,406.66	1.5
M46	Zemní práce při montážích	MON			1,485.18	0.0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			771,570.22	0.8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			7,332.09	0.0
VN	Vedlejší náklady	VN			1,055,122.86	1.1
ON	Ostatní náklady	ON			419,257.87	0.4
Cena celkem					###	###

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						51,335.20		
1	311351904R0	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 3,6 m2	kus	14.00000	3.666.80	51,335.20		Vlastní
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
viz. statika v.č. 22A :								
1,000				1.00000				
6,000				6.00000				
viz. statika v.č. 22B :								
1,000				1.00000				
6,000				6.00000				
Díl 713 Izolace tepelné						330,861.56		
2	713111121R0	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	18.78000	81.48	1,530.19	800-713	RTS 24/ II
viz. výkres půdorys 1NP :								
skladba S06 :								
1.06 : 3,470				3.47000				
1.07 : 8,290				8.29000				
1.08 : 3,220				3.22000				
1.09 : 3,800				3.80000				
3	713111221R0	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přeplením spojů, včetně dodávky fólie	m2	18.78000	86.58	1,625.97	800-713	RTS 24/ II
včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.								
viz. výkres půdorys 1NP :								
skladba S06 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilý výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.06 : 3,470		3.47000				
		1.07 : 8,290		8.29000				
		1.08 : 3,220		3.22000				
		1.09 : 3,800		3.80000				
4	713121121R0	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	15.31000	81.48	1,247.46	800-713	RTS 24/ II
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		skladba S07 :						
		1.07 : 8,290		8.29000				
		1.08 : 3,220		3.22000				
		1.09 : 3,800		3.80000				
5	713131121R0	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	879.12143	152.78	134,312.17	800-713	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		viz. výkresy půdorysů, řezy :						
		15,400*15,900		244.86000				
		17,520*15,900		278.57000				
		20,560*15,900		326.90000				
		viz. výkres půdorys střechy, řez B-B :						
		za schodišťovým prostorem : 5,545*2,835		15.72000				
		4,610*2,835		13.07000				
6	713191100R0	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	2,876.56000	25.46	73,237.22	800-713	RTS 24/ II
		viz. výkres půdorys základů :						
		skladba základové desky a podkladu : 1438,280*2		2,876.56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobitelné výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
7	713191100RT	izolace tepelné bázňých konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	15.31000	35.65	545.80		Vlastní
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		skladba S07 :						
		1.07 : 8,290		8.29000				
		1.08 : 3,220		3.22000				
		1.09 : 3,800		3.80000				
8	28323209R	Fólie hladká separační tl = 0,20 mm; funkce: ochranná; materiál: PE	m2	3,308.04400	9.72	32,154.19		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 2876,56000		2,876.56000				
		Koeficient : 0,15		431.48000				
9	28375703R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 70 kPa	m3	64.61543	1,150.76	74,356.85		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 879,12143*0,07		61.54000				
		Koeficient : 0,05		3.08000				
10	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa	m3	1.92906	1,334.64	2,574.99		Vlastní
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		skladba S07 :						
		Začátek provozního součtu						
		1.07 : 8,290		8.29000				
		1.08 : 3,220		3.22000				
		1.09 : 3,800		3.80000				
		Mezisoučet		15.31000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,3100*0,120			1,84000			
		Koeficient : 0,05			0,09000			
11	63151414.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	19.71900	355,46	7,009,71		Vlastní
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		skladba S06 :						
		1.06 : 3,470			3,47000			
		1.07 : 8,290			8,29000			
		1.08 : 3,220			3,22000			
		1.09 : 3,800			3,80000			
		Koeficient : 0,05			0,94000			
12	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	1.71077	1,325,14	2,267,01	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl 5 Komunikace					292,431.44			
13	451579877R0	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkopísku příplatek za další 1cm šterkopísku nad 10 cm	m2	253.69300	10,19	2,585,13		Vlastní
		v ploše vodorovně nebo ve sklonu do 1:5						
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 253,69300			253,69000			
14	564851111RT	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	253.69300	155,03	39,330,03		Vlastní
		Frakce 8/16!						
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 253,69300			253,69000			
15	596921123T0	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 500 m2	m2	253.69300	356,49	90,439,02		Vlastní
		viz. výkres C-02 katastrální situace :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba P1 : 253,693			253,69000			
16	596921191R0	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tváří betonových bez dodávky výplňového materiálu viz. výkres C-02 katastrální situace : skladba P1 : 253,693*0,015	m3	3.80540	1,385.24	5,271.39		Vlastní
					3.81000			
17	58337310R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,80539*1,65	t	6.27890	168.06	1,055.23		Vlastní
					6.28000			
18	59248302R1	dlažba betonová vibrolitá; obdélník; dlaždice zatravníovací; šedá; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 60,0 mm viz. výkres C-02 katastrální situace : skladba P1 : 253,693/(0,600*0,400) Koeficient : 0,02	kus	1,078.19525	142.60	153,750.64		Vlastní
					1,057.05000			
					21.14000			
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				84,153.45		
19	612474510R0	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 27,04800	m2	27.04800	325.94	8,816.03		Vlastní
					27.05000			
20	612474611R0	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství viz. výkres půdorys 1NP : 1.01 : (7,500+1,760)*3,000 -0,900*2,100*2 1.06 : 4,400*(3,000-2,100)	m2	93.61200	483.81	45,290.42		Vlastní
					27.78000			
					-3.78000			
					3.96000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,060+1,480*2)*3,000		12.06000				
		-0,900*2,100*2		-3.78000				
		(0,900+2,100*2)*0,400		2.04000				
		1.07 : (3,445+2,220)*2*3,000		33.99000				
		-0,800*2,100		-1.68000				
		-0,900*2,100		-1.89000				
		-2,000*1,500		-3.00000				
		(0,900+2,100*2)*0,300		1.53000				
		(2,000+1,500)*2*0,300		2.10000				
		1.08 : (1,530+1,920)*2*3,000		20.70000				
		-0,700*2,100		-1.47000				
		-0,800*2,100		-1.68000				
		1.09 : (1,820+1,920)*2*(3,000-2,100)		6.73000				
21	612481211RU	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	100.00000	300.47	30,047.00	801-1	RTS 24/ II
		viz. poznámka obecná :						
		drážky, přechody materiálů : 20,000*5		100.00000				
Díl 30		Prefabrikované konstrukce				531,787.90		
22	30R001	D+M prefa schodiště 2-5. NP - výtahová šachta A	kpl	1.00000	265,893.95	265,893.95		Vlastní
		viz. statika - v.č. 24 :						
		1,000		1.00000				
23	30R002	D+M prefa schodiště 2-5. NP - výtahová šachta B	kpl	1.00000	265,893.95	265,893.95		Vlastní
		viz. statika - v.č. 24 :						
		1,000		1.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
DII M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				1,504,406.66		
24	M33R001	D+M osobní výtah s úpravou pro imobilní osoby, nosnost 630 kg, rychlost 1 m/s, trakční, lanový	kus	2.00000	752,203.33	1,504,406.66		Vlastní

Zdvih 14,6 m
 Počet stanic/nástupišť 6 / 6
 Strojovna bez strojovny, stroj nahoře pod stropem šachty
 Šachta š. 1 650 x hl. 1 750 mm
 Hlava šachty 3 400 mm
 Prohlubeň šachty 1 200 mm
 Kabina neprůchozí, š. 1 100 x hl. 1 400 x v. 2 100 mm
 Plocha klece 1,54 m²
 Kabinové dveře automatické, dvoudílné, teleskopické
 Šachetní dveře automatické, dvoudílné, teleskopické
 Ovládání tlačítkové
 Řízení mikroprocesorové s frekvenčním měničem
 Přívod el. proudu 3 x 400/230V, 50Hz, 4,6 kW
 Prostedí normální – teplota +5°C až +40°C
 Uvedení na trh dle ČSN EN 81-20

TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT

ELEKTROINSTALACE

- kompletní montáž všech vodičů včetně plochých závěsných kabelů
- výtahový mikroprocesorový rozvaděč s frekvenčním měničem
- rozvaděč v nejvyšší stanici v prostoru nástupiště, bez PO

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- revizní jízda na kleci výtahu - tlačítko STOP v prohlubni - montážní zásuvky 230 V AC v šachtě - osvětlení výtahové šachty - hlavní vypínač výtahu v rozvaděči - nouzový pohon UPS – při výpadku proudu přijede kabina do nejbližší stanice						
		KABINA VÝTAHU						
		- ocelová, složená z lamel, povrchová úprava vnitřního interiéru nerez broušená - osvětlení kabiny – bodová svítidla stropní LED zapuštěná - strop provedení nerez broušená - nouzové osvětlení v kabině (v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku elektrické energie) - zvuková signalizace dojezdu kabiny – hlásič pater - nerezové madlo trubkové na zadní stěně - zrcadlo na horní polovině zadní stěny kabiny nad madlem - sklápěcí sedátko nerezové trubkové v dosahu ovladačové kombinace - intercom (komunikátor) pro spojení s vyprošťovací službou - pevná podlaha - protismyková podlahovina ALTRO - větrací mřížky, nucená ventilace – ventilátor - okopové nerezové plechy						
		TLAČÍTKA V KABINĚ						
		ovladačová kombinace je zhotovena jako panel po celé výšce kabiny z nerez oceli a obsahuje tato prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby: - tlačítka do jednotlivých etáží - odesílače s Braillovým písmem v provedení antivandal - opakované otevírání dveří						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobílé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- urychlené zavření dveří - směrová a polohová signalizace - ukazatel směru jízdy a polohy kabiny - nouzová signalizace – alarm - zeleně označené tlačítko výchozí stanice - signalizace přetížení KABINOVÉ DVEŘE - automatické, teleskopické, dvoudílné, 2ADT 900 (š. 900 x v. 2 000 mm) - teleskopické panely jsou vyrobeny z ocelových plechů - pro plynulost chodu je řízení pohonné jednotky vybaveno frekvenčním měničem - světelná clona celoplošná u vstupu do kabiny - povrchová úprava -- nerez broušená ŠACHETNÍ DVEŘE - automatické, teleskopické, dvoudílné 2ADT 900 (š. 900 x v. 2 000 mm) - teleskopické panely jsou vyrobeny z ocelových plechů - nouzové otevírání v každé stanici - požární odolnost EW 30 DP1 - povrchová úprava -- nerez broušená TLAČÍTKA V ETÁŽÍCH tlačítkové nerez tablo umístěné v každé etáži obsahuje: - prosvětlovací tlačítka s Braillovým písmem a potvrzením volby v provedení antivandal - polohová a směrová signalizace (displej) v každé stanici - přivolávač do stanice V CENĚ BUDE ZAHRNUTO						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dodávka materiálu, doprava vč. naložení a složení materiálu na místě stavby - kompletní montáž, projekt, technická dokumentace - zkoušky a všechny potřebné certifikáty - režijní náklady - zřízení a likvidace nutného zařízení staveniště - osvětlení výtahové šachty LED - gsm brána + sim karta pro nouzové volání z kabiny výtahu - žebřík v prohlubni						
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				9,175,423.86		
25	311112125RT	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, viz. výkresy půdorysů podlaží : 42,600*15,900	m2	677.34000	1,273.19	862,382.51		Vlastní
					677.34000			
26	311238142R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 4,21 MPa, , , viz. výkres půdorys 1NP : 1.06 : 1,060*3,600 (2,515+1,455)*3,600 -0,900*2,100	m2	16.21800	1,267.80	20,561.18		Vlastní
					3.82000			
					14.29000			
					-1.89000			
27	311238144R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, viz. výkres půdorys 1NP : 1.06 : 2,515*3,600	m2	16.45200	1,934.24	31,822.12		Vlastní
					9.05000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cetkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		-0,900*2,100		-1.89000				
		2,580*3,600		9.29000				
28	311238603R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,25$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	4.22500	2.860.10	12,083.92		Vlastní
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		viz. detail D3 :						
		1.07-1.09 : (4,210+4,240)*2*0,250		4.22000				
29	311238605R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,20$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	51.95000	3.543.05	184,061.45		Vlastní
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		1.07-1.09 : (4,210+4,240)*2*(3,600-0,250)		56.62000				
		-0,900*(2,100-0,250)		-1.67000				
		-2,000*1,500		-3.00000				
30	311321414R0	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 35/45	m3	6.00000	3.548.67	21,298.02		Vlastní
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, stílových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		viz. výkres půdorys základů, řez C-C, D-D :						
		dojezdy výtahů : 1,245*(2,350+1,650)*2*0,300		2.99000				
		1,255*(2,250+1,750)*2*0,300		3.01000				
31	311351105R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	40.00000	1.171.34	46,853.60		Vlastní
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, stílových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	001	Způsobené výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres půdorys základů, řez C-C, D-D :						
		dojezdy výtahů : 1,245*(2,350+2,250+1,650+1,750)*2		19.92000				
		1,255*(2,250+2,350+1,750+1,650)*2		20.08000				
32	311351106R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	40.00000	101.85	4,074.40		Vlastní
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 40,00000		40.00000				
33	311351805R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	2,549.32164	662.06	1,687,803.88		Vlastní
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		viz. statika v.č. 22A :						
		(5,125+4,050+4,770+4,065)*18,715		337.06000				
		(4,450+5,150+4,475)*18,715		263.41000				
		(2,150+2,050+1,750+1,650)*2*18,715		284.47000				
		viz. statika v.č. 22B :						
		(4,050+4,650+4,050+4,650)*18,715		325.64000				
		(5,045+4,450+4,800)*18,715		267.53000				
		(2,050+2,150+1,650+1,750)*2*18,715		284.47000				
		viz. výkres půdorys střešy :						
		detail P - žb prstenec :		122.00000				
		(0,300+0,500*2)*(14,370+6,200+7,560+26,250+2,775+9,585+27,105)						
		(0,300+0,500*2)*44,700		58.11000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobitelné výdaje
R:	2	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		poznámka 2 - parapet :						
		viz. výkres půdorys 2NP, řez A-A :						
		rampa : 0,585*24,420/cosx(9)*2*2		57,86000				
		viz. výkres půdorys 3NP, řez A-A :						
		0,585*24,420*2		57,14000				
		0,585*6,210*2		7,27000				
		viz. výkres půdorys 3NP, řez B-B :						
		0,585*(27,725+43,140)*2		82,91000				
		viz. statika - samonosná žb stěna tl. 150 mm na rampě mezi 2NP a 3NP :						
		41,070*2		82,14000				
		0,150*2,540*2		0,76000				
		viz. výkres půdorys 1NP, řez A-A :						
		0,520*24,420*2		25,40000				
		viz. výkres půdorys 1NP, řez B-B :						
		0,500*(26,860+26,300)*2		53,16000				
		os : 240,000		240,00000				
34	311351806R01	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	2,549.32164	101,86	259,673.90		Vlastní
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, nýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2549,32164		2,549.32000				
35	311351902R01	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 1,0 m2	kus	10.00000	1,527,83	15,278.30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štílových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		os : 10,000		10.00000				
36	311351903R0	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 2,25 m2	kus	12.00000	4.074.22	48,890.64		Vlastní
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štílových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		viz. statika v.č. 22A :		6.00000				
		6,000		6.00000				
		viz. statika v.č. 22B :		6.00000				
		6,000		6.00000				
37	311361821R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	44.07966	26.340.59	1,162,847.44		Vlastní
		včetně distančních prvků						
		viz. statika v.č. 22A :		21.21000				
		21208,600/1000		0.50000				
		500,000/1000		12.03000				
		viz. statika v.č. 22B :		0.50000				
		12031,000/1000		1.71000				
		500,000/1000		8.13000				
		Koeficient : 0,05						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 677,34000*0,012						
38	331351101R0	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	1,159.57525	1,288.47	1,494,077.92		Vlastní
		(pilířů), rámových stojek, láhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeptění						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. statika v.č. 23 :						
		(0,600+0,500)*2*14,720*(16+4)		647.68000				
		(0,525+0,500)*16,110*15		247.69000				
		(0,525+0,500)*16,110*(3+4+5)		198.15000				
		(0,525+0,500)*16,110*(3+1)		66.05000				
39	331351102R	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření	m2	1,159.57525	101.86	118,114.33		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1159,57525		1,159.58000				
40	331361821R	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.	t	29.90789	26,390.59	788,987.78		Vlastní
		viz. statika - v.č. 23 :						
		28483,700/1000		28.48000				
		Koeficient : 0,05		1.42000				
41	332351101R	Bednění oblých sloupů zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného.	m2	608.55525	1.482.18	908,073.97		Vlastní
		viz. statika v.č. 23 :						
		(0,525+0,500)*16,110*15		247.69000				
		(0,525+0,500)*16,110*(3+4+5)		198.15000				
		(0,525+0,500)*16,110*(3+1)		66.05000				
		(0,500*2+0,500)*16,110*4		96.66000				
42	332351102R	Bednění oblých sloupů odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,	m2	608.55525	101.86	61,987.44		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 608,55525		608.56000				
43	342248140R0	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	16.16400	968.04	15,647.40		Vlastní
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		1.06 : (3,445+1,920)*3,600		19.31000				
		-0,700*2,100		-1.47000				
		-0,800*2,100		-1.68000				
44	342248144R0	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	5.38200	1,076.21	5,792.16		Vlastní
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		1.06 : (1,480+0,540)*3,600		7.27000				
		-0,900*2,100		-1.89000				
45	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	18.78000	959.56	18,210.21		Vlastní
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		skladba S06 :						
		1.06 : 3,470		3.47000				
		1.07 : 8,290		8.29000				
		1.08 : 3,220		3.22000				
		1.09 : 3,800		3.80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobit výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 viz. výkres půdorys 1NP : 1.06 : 3,470 1.08 : 3,220 1.09 : 3,800	m2	10.49000	251.58	2,639.07	801-1	RTS 24/ II
47	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 viz. výkres půdorys 1NP : 1.07 : 8,290	m2	8.29000	163.99	1,359.48	801-1	RTS 24/ II
48	311321826	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 35/45 XC4, XD3, XF2 nosných, výplňových, obkladových, půdních, šítlových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. viz. statika v.č. 22A : (5,545+5,150+4,050+4,065)*0,200*18,715 -1,000*2,180*0,200*6 -1,300*2,100*0,200 (2,150+1,650)*2*0,200*18,715 -1,200*2,100*0,200*6 viz. statika v.č. 22B : (4,610+4,450+4,650)*0,200*18,715 4,650*(0,200+0,350)*2*18,715 -1,000*2,180*0,200*6	m3	265.56340	3,549.67	942,662.43		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobitě výdaje
R:	2	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,300*2,100*0,200		-0.55000				
		(2,050+1,750)*2*0,200*18,715		28.45000				
		-1,200*2,100*0,200*6		-3.02000				
		viz. výkres půdorys střechy :						
		detail P - žb prstenec :		13.98000				
		0,745*0,200*(14,370+8,200+7,560+26,250+2,775+9,585+27,105)						
		0,745*0,200*44,700		6.66000				
		poznámka 2 - parapet :						
		viz. výkres půdorys 2NP, řez A-A :						
		rampa : 0,585*24,420/cos(9)*0,200*2		5.79000				
		viz. výkres půdorys 3NP, řez A-A :						
		0,585*24,420*0,200*2		5.71000				
		0,585*6,210*0,200		0.73000				
		viz. výkres půdorys 3NP, řez B-B :						
		0,585*(27,725+43,140)*0,200		8.29000				
		viz. výkres půdorys 1NP, řez A-A :						
		0,520*24,420*0,400		5.08000				
		viz. výkres půdorys 1NP, řez B-B :						
		0,500*(26,860+26,300)*0,150		3.99000				
		viz. statika - samonosná žb stěna tl. 150 mm na rampě mezi 2NP a 3NP :						
		41,070*0,150		6.16000				
		os : 19,000		19.00000				
49	330321411	Beton sloupky a pilíře C 35/45 XC4, XD3, XF2	m3	80.68177	3.549.67	286,393.66		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobitelné výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Pohledový. viz. statika v.č. 23 : 0,600*0,300*14,720*(16+4) 0,525*0,250*16,110*5 0,525*0,300*16,110*(3+1) 0,400*0,250*16,110*4 0,52428			52.99000 10.57000 10.15000 6.44000 0.52000			
50	3R001	D+M skladba stěny v místě UPS - SDK s PO EI60 - SDK DESKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ tl. 15 mm - RASTR PRO SDK - VODORVNÝ A SVISLÝ PROFIL tl. 100 mm - IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (VYPLNĚNA DO RASTRU) min. 50 mm - SDK DESKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ tl. 15 mm (POZN.: SKLADBA PRO MAXIMÁLNÍ VÝŠKU STĚNY 4100 mm, CELKOVÁ TL. SKLADBY 130 mm) viz. výkres půdorys 1NP : poznámka 12 : 1.11 : (1,480+0,500)*3,600	m2	7.12800	1.485.05	10,585.44		Vlastní
51	3303214	Beton sloupy a pilíře C 35/45 XC4, XD3, XF2 táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, Pohledový. viz. statika v.č. 23 : 0,525*0,250*16,110*15	m3	45.99335	3.549.67	163,261.21		Vlastní
					31.72000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobit výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		0,525*0,250*16,110*3		6.34000				
		0,525*0,250*16,110*4		8.48000				
		-0,52428		-0.52000				
Díl 4		Vodorovné konstrukce				22,926,753.66		
52	41132141	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C35/45 XC4, XD3, XF2	m3	9.65000	3,549.67	34,254.32		Vlastní
		viz. výkres schodiště :						
		24,600*0,200		4.92000				
		23,650*0,200		4.73000				
53	411351201R0	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení	m2	48.25000	865.77	41,773.40		Vlastní
		s pomocným lešením						
		viz. výkres schodiště :						
		24,600		24.60000				
		23,650		23.65000				
54	411351202R0	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění	m2	48.25000	101.85	4,914.75		Vlastní
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,25000		48.25000				
55	411351203R0	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	6,863.90275	595.86	4,089,925.09		Vlastní
		s pomocným lešením						
		Pohledové!						
		viz. výkresy stálka :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nad 1NP :						
		deska : 1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520		1,225.02000				
		rampa : 146,520/cosx(9)		148.35000				
		nad 2NP :						
		deska : 1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520		1,225.02000				
		rampa : 146,520/cosx(7)		147.62000				
		nad 3NP :						
		deska : 1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520		1,225.02000				
		rampa : 146,520/cosx(7)		147.62000				
		nad 4NP :						
		deska : 1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520		1,225.02000				
		rampa : 146,520/cosx(7)		147.62000				
		nad 5NP :						
		deska : 1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520		1,225.02000				
		rampa : 146,520/cosx(7)		147.62000				
56	411351204R0	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	6,863.90275	101.88	699,157.13		Vlastní
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 6863,90275		6,863.90000				
57	411351801R0	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	1,911.10183	590.76	1,129,002.52		Vlastní
		s pomocným lešením						
		viz. výkresy stálka :						
		nad 1NP :						
		deska : 160,500+18,010+17,400+42,300		238.21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rampa : 24,420/cosx(9)*4		98.90000				
		nad 2NP :						
		deska : 160,500+18,010+17,400+42,300		238.21000				
		rampa : 24,420/cosx(7)*4		98.41000				
		nad 3NP :						
		deska : 160,500+18,010+17,400+42,300		238.21000				
		rampa : 24,420/cosx(7)*4		98.41000				
		nad 4NP :						
		deska : 160,500+18,010+17,400+42,300		238.21000				
		rampa : 24,420/cosx(7)*4		98.41000				
		nad 5NP :						
		deska : 160,500+18,010+17,400+42,300		238.21000				
		rampa : 24,420/cosx(7)*4		98.41000				
		viz. výkres schodiště :						
		20,000		20.00000				
		19,500		19.50000				
		viz. statika v.č. 23 :						
		hlavice : (2,500+2,200)*2*4*5		188.00000				
58.411351802R0		odstranění	m	1,911.10183	101.86	194,664.83		RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1911,10183		1,911.10183				
59.411351901R0		Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	132.00000	611.13	80,669.16		Vlastní
		s pomocným lešením						
		viz. výkres půdorys 1NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30,000		30.00000				
		viz. výkres půdorys 2NP :						
		26,000		26.00000				
		viz. výkres půdorys 3NP :						
		26,000		26.00000				
		viz. výkres půdorys 4NP :						
		25,000		25.00000				
		viz. výkres půdorys 5NP :						
		25,000		25.00000				
60	411351902R	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	10.00000	1,527.83	15,278.30		Vlastní
		s pomocným lešením						
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		10,000		10.00000				
61	411351903R	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	10.00000	1,833.40	18,334.00		Vlastní
		s pomocným lešením						
		viz. výkresy půdorys podlaží :						
		10,000		10.00000				
62	411361821R	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	352.02500	26,380.59	9,286,627.19		Vlastní
		prostě uložených, větknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		viz. statika v.č. 04 :						
		26,400/1000		0.03000				
		viz. statika v.č. 08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		nad 1NP : 25492,100/1000		25.49000				
		viz. statika v.č. 09 :						
		nad 1NP : 35100,900/1000		35.10000				
		viz. statika v.č. 10 :						
		19,900/1000		0.02000				
		viz. statika v.č. 11 :						
		nad 2NP : 29533,200/1000		29.53000				
		viz. statika v.č. 12 :						
		nad 2NP : 37047,600/1000		37.05000				
		viz. statika v.č. 13 :						
		26,400/1000		0.03000				
		viz. statika v.č. 14 :						
		nad 3NP : 25430,700/1000		25.43000				
		viz. statika v.č. 15 :						
		nad 3NP : 35091,500/1000		35.09000				
		viz. statika v.č. 16 :						
		26,400/1000		0.03000				
		viz. statika v.č. 17 :						
		nad 4NP : 25441,600/1000		25.44000				
		viz. statika v.č. 18 :						
		nad 4NP : 35336,200/1000		35.34000				
		viz. statika v.č. 19 :						
		26,400/1000		0.03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		viz. statika v.č. 20 :						
		nad 5NP : 36365,500/1000		36.37000				
		viz. statika v.č. 21 :						
		nad 5NP : 50297,100/1000		50.30000				
		Koeficient : 0,05		16.76000				
63	417351215RT	Bednění věnců věncovkou pálenou bez izolace výšky 249 mm	m	17.51000	662.06	11,592.67		Vlastní
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		viz. detail D3 :						
		1.07-1.09 : (4,205+5,000)*2		18.41000				
		-0,900		-0.90000				
64	430361821R0	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	1.23375	26,380.59	32,547.05		Vlastní
		Včetně distančních prvků.						
		viz. statika v.č. 24 :						
		870,300/1000		0.87000				
		viz. statika v.č. 25 :						
		304,700/1000		0.30000				
		Koeficient : 0,05		0.06000				
65	431351121R0	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	55.35247	1,273.19	70,474.21		Vlastní
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1NP :						
		8,350/cosx(33)		9.96000				
		8,350/cosx(33)		9.96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		2NP-5NP mezipodesta :						
		4,430*4		17.72000				
		4,430*4		17.72000				
66	431351122R0	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	55.35247	101.86	5,638.20		Vlastní
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 55,35247		55.35000				
67	434311116R0	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30	m	44.00000	467.52	20,570.88		Vlastní
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,						
		1NP :						
		1,000*22		22.00000				
		1,000*22		22.00000				
68	434351141R0	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	18.23000	1,273.19	23,210.25		Vlastní
		1NP :						
		1,000*3,655		3.65000				
		1,000*(1,680+1,960*2)		5.60000				
		1,000*3,655		3.65000				
		1,000*(1,960*2+1,400)		5.32000				
69	434351142R0	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	18.23000	128.85	2,348.94	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 18,23000		18.23000				
70	41132182	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu pohledového tř. PB2 pevnosti tř. C 35/45 XC4, XD3, XF4	m3	1,841.57724	3,870.51	7,127,843.12		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tf. C 35/45 XC4, XD3, XF4						
		tf. C 35/45 XC4, XD3, XF4						
		viz. výkresy statika :						
		nad 1NP :						
		deska : (1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520)*0,260		318.50000				
		rampa : 146,520*0,260/cosx(9)		38.57000				
		0,505*24,420/cosx(9)*0,100*2		2.50000				
		nad 2NP :						
		deska : (1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520)*0,260		318.50000				
		rampa : 146,520*0,260/cosx(7)		38.38000				
		0,505*24,420/cosx(9)*0,100*2		2.50000				
		nad 3NP :						
		deska : (1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520)*0,260		318.50000				
		rampa : 146,520*0,260/cosx(7)		38.38000				
		0,505*24,420/cosx(9)*0,100*2		2.50000				
		nad 4NP :						
		deska : (1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520)*0,260		318.50000				
		rampa : 146,520*0,260/cosx(7)		38.38000				
		0,505*24,420/cosx(9)*0,100*2		2.50000				
		nad 5NP :						
		deska : (1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520)*0,280		343.00000				
		rampa : 146,520*0,280/cosx(7)		41.33000				
		0,505*24,420/cosx(9)*0,100*2		2.50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. statika v.č. 23 :						
		viz. výkres půdorys 1NP - poznámka 4 :						
		hlavice : 2,500*2,200*0,200*4*1		4.40000				
		-0,600*0,300*0,200*4*1		-0.14000				
		2,500*2,200*0,150*4*4		13.20000				
		-0,600*0,300*0,150*4*4		-0.43000				
71	430321514R0	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 30/37	m3	10.07487	3,764.58	37,927.65		Vlastní
		Pohledový.						
		1NP :						
		8,350*0,150/cosx(33)		1.49000				
		8,350*0,150/cosx(33)		1.49000				
		2NP-5NP mezipodesta :						
		4,430*0,200*4		3.54000				
		4,430*0,200*4		3.54000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				147,470.02		
72	998012023R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	7,239.58919	20.37	147,470.02	801-1	RTS 24/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou						
Díl 4		Vodorovné konstrukce				2,957,965.50		
73	413941123R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0.06320	12,080.07	763.46		Vlastní
		I , IE, U , UE nebo L						
		viz. statika v.č. 19 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobitelné výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,800/1000*2,000		0.03000				
		15,800/1000*2,000		0.03000				
74	4R001	D+M smyková výztuž HDB-12/185-2/280	kus	125.00000	3,336.79	417,098.75		Vlastní
		viz. statika v.č. 08 :						
		nad 1NP : 12,000		12.00000				
		viz. statika v.č. 11 :						
		nad 2NP : 12,000		12.00000				
		viz. statika v.č. 14 :						
		nad 3NP : 12,000		12.00000				
		viz. statika v.č. 17 :						
		nad 4NP : 12,000		12.00000				
		viz. statika v.č. 20 :						
		nad 5NP : 77,000		77.00000				
75	4R002	D+M smyková výztuž HDB-12/185-3/420	kus	115.00000	4,572.79	525,870.85		Vlastní
		viz. statika v.č. 08 :						
		nad 1NP : 10,000		10.00000				
		viz. statika v.č. 11 :						
		nad 2NP : 10,000		10.00000				
		viz. statika v.č. 14 :						
		nad 3NP : 10,000		10.00000				
		viz. statika v.č. 17 :						
		nad 4NP : 10,000		10.00000				
		viz. statika v.č. 20 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nad 5NP : 75,000		75.00000				
76	4R003	D+M smyková výztuž HDB-16/355-2/520 viz. statika v.č. 20 : nad 5NP : 12,000	kus	12.00000	687.38	8,248.56		Vlastní
				12.00000				
77	4R004	D+M smyková výztuž HDB-16/315-3/720 viz. statika v.č. 20 : nad 5NP : 8,000	kus	8.00000	662.91	5,303.28		Vlastní
				8.00000				
78	4R005	D+M táhlo D 30, materiál S355 JR viz. statika v.č. 07 : hmotnost 265,00 kg : 47,200 viz. statika v.č. 10 : hmotnost 265,00 kg : 47,200 viz. statika v.č. 13 : hmotnost 265,00 kg : 47,200 viz. statika v.č. 16 : hmotnost 265,00 kg : 47,200 viz. statika v.č. 19 : hmotnost 265,00 kg : 47,200	m	236.00000	542.88	128,122.04		Vlastní
				47.20000				
				47.20000				
				47.20000				
				47.20000				
				47.20000				
				47.20000				
79	4R006	D+M okapní nos viz. statika v.č. 19 : 155,000	m	155.00000	468.54	72,623.70		Vlastní
				155.00000				
80	4R007	D+M strop atrie - kombinace žb a skla -Ocelové pruty ve stropě atrie budou cca 1,85t - ocel B 500B	m2	54.30000	33.103.06	1,797,496.16		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		•Duté skleněné tvárnice •Beton C35/45 – XC4, XD3, XF4 bude potřebný o objemu 13,5m3. •Bednění bude pro plochu 54,3m2 viz. výkres půdorys 3NP : poznámka 1 : 54,300			54.30000			
81	13383430R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 82 mm; s = 5,0 mm; t = 7,4 mm viz. statika v.č. 19 : 15,800/1000*2,000 15,800/1000*2,000 Koeficient : 0,10	t	0.06952	35.079.06	2,438.70		Vlastní
					0.03000			
					0.03000			
					0.01000			
Díl 764 Konstrukce klempířské					59,164.41			
82	764R001	K1 D+M oplechování atky (střechy nad schodišti), poplastovaný plech tl. 0,6 mm, rš 509 mm KOTEVNÍ PLECH: DÉLKA 400 mm, ŠÍŘKA 80 mm, tl. 2 mm, PO á 500 mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka klempířských výrobků : 20,100	m	20.10000	979.24	19,682.72		Vlastní
					20.10000			
83	764R002	K2 D+M lemování a oplechování atky (napojení na sousední objekty), poplastovaný plech tl. 0,6 mm, rš 454 mm KOTEVNÍ PLECH: ŠÍŘKA 80 mm, tl. 2 mm, PO á 500 mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. VRCHNÍ ČÁST LEMOVÁNÍ BUDE OPATŘENO TRVALE PRUŽNÝM VODĚODOLNÝM TMELEM. viz. tabulka klempířských výrobků :	m	26.77500	837.51	22,424.33		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25,500*1,05		26.77000				
84	764R003	K3 D+M lemování a oplechování atliky (napojení na sousední objekty) v místě střech nad schodišti, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, rš 411 mm KOTEVNÍ PLECH: ŠÍŘKA 80 mm, tl. 2 mm, PO á 500 mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. VRCHNÍ ČÁST LEMOVÁNÍ BUDE OPATŘENO TRVALE PRUŽNÝM VODĚODOLNÝM TMELEM. viz. tabulka klempířských výrobků :	m	11.15000	837.51	9,338.24		Vlastní
		11,150		11.15000				
85	764R005	K5 D+M podokapní žlab DN 120 mm, lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, délka 4200 mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ŽLABOVÝCH HÁKŮ, KOTLIKŮ ATP. viz. tabulka klempířských výrobků :	kus	1.00000	837.51	837.51		Vlastní
		1,000		1.00000				
86	764R006	K5 D+M podokapní žlab DN 120 mm, lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, délka 4800 mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ŽLABOVÝCH HÁKŮ, KOTLIKŮ ATP. viz. tabulka klempířských výrobků :	kus	1.00000	773.08	773.08		Vlastní
		1,000		1.00000				
87	764R007	K6 D+M okapnice, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, rš 166 mm, délka 4200 mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. KOTVENO DO ŽB KONSTRUKCE, PŘELEPENO TPO/FPO FÓLIÍ. viz. tabulka klempířských výrobků :	kus	1.00000	2,869.78	2,869.78		Vlastní
		1,000		1.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	001	Způsobilé výdaje
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	764R008	K6 D+M okapnice, poplastovaný plech tl. 0,6 mm, rš 166 mm, délka 4800 mm	kus	1.00000	3,238.75	3,238.75		Vlastní

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP.

KOTVENO DO ŽB KONSTRUKCE, PŘELEPENO TPO/FPO FÓLIÍ.

viz. tabulka klempířských výrobků :

1

1.00000

Celkem	38,061,753.66
---------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				809,751.74		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00000	35,649.45	35,649.45		Vlastní
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.00000	25,463.89	25,463.89		Vlastní
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1.00000	10,185.56	10,185.56		Vlastní
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.								
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1.00000	712,988.94	712,988.94		Vlastní
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00000	10,185.56	10,185.56		Vlastní
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
6	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1.00000	5,092.78	5,092.78		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
7	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1.00000	10,185.56	10,185.56		Vlastní
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl ON		Ostatní náklady				417,607.81		
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	5,092.78	5,092.78		Vlastní
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1.00000	15,278.33	15,278.33		Vlastní
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1.00000	66,206.12	66,206.12		Vlastní
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1.00000	20,371.11	20,371.11		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1.00000	10,185.56	10,185.56		Vlastní
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno.								
13	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1.00000	5,092.78	5,092.78		Vlastní
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla								
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000	193,525.57	193,525.57		Vlastní
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00000	35,649.45	35,649.45		Vlastní
16	005281010R	Propagace	Soubor	1.00000	15,278.33	15,278.33		Vlastní
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule apod.								
17	ONR001	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1.00000	50,927.78	50,927.78		Vlastní
Celkem						1,227,359.55		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Čen. soustava / platnost
Díl 1					139,198.33			
1	113106121R01	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových, dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz. výkres bourací práce - zpevněné plochy : A2 : 16,500 A3 : 5,870	m2	22.37000	81.48	1,822.71		Vlastní
2	113107405R01	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm viz. výkres bourací práce - zpevněné plochy : A2 : 16,500 A3 : 5,870	m2	22.37000	101.86	2,278.61	822-1	RTS 24/ II
3	113107509R01	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm viz. výkres bourací práce - zpevněné plochy : A2 - obalovaná štěrkodř : 16,500	m2	16.50000	122.23	2,016.80	822-1	RTS 24/ II
4	113107610R01	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm viz. výkres bourací práce - zpevněné plochy : A1 : 1393,000 -16,500 -4,500 A2 : 16,500 A3 : 5,870	m2	1,394.37000	11.41	15,909.76	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
5	113107614R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm	m2	5.87000	152.78	896.82	822-1	RTS 24/ II
viz. výkres bourací práce - zpevněné plochy :								
A3 - obalovaná štěrkodrt' : 5,870				5.87000				
6	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1,372.00000	23.18	31,802.96	822-1	RTS 24/ II
viz. výkres bourací práce - zpevněné plochy :								
A1 - obalovaná štěrkodrt' : 1393,000				1,393.00000				
-16,500				-16.50000				
-4,500				-4.50000				
7	113109409R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	1,372.00000	11.59	15,901.48	822-1	RTS 24/ II
viz. výkres bourací práce - zpevněné plochy :								
A1 : 1393,000				1,393.00000				
-16,500				-16.50000				
-4,500				-4.50000				
8	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1,372.00000	23.18	31,802.96	822-1	RTS 24/ II
viz. výkres bourací práce - zpevněné plochy :								
A1 : 1393,000				1,393.00000				
-16,500				-16.50000				
-4,500				-4.50000				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v homlně 1 až 4, se zhutněním	m2	1,393.00000	22.41	31,217.13		Vlastní
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
viz. výkres bourací práce - zpevněné plochy :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1393,000		1,393.00000				
10	182001122R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, viz. výkres bourací práce - zpevněné plochy : zešíkmení hran výkopu : (36,870+46,525+23,200+1,110+47,950)*1,000	m2	155.65500	35.65	5,549.10		Vlastní
				155.66000				
Díl 4		Vodorovné konstrukce				101.90		
11	451579877R0	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,00000	m2	10.00000	10.19	101.90		Vlastní
				10.00000				
Díl 5		Komunikace				22,857.63		
12	564831111R0	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,00000	m2	10.00000	580.53	5,805.30		Vlastní
				10.00000				
13	565161112RT	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 90 mm s rozprostřením a zhuťněním Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,00000	m2	10.00000	970.68	9,706.80		Vlastní
				10.00000				
14	596811111R0	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m viz. technická zpráva : 10,000	m2	10.00000	356.49	3,564.90		Vlastní
				10.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	592453332R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 100,0 mm	m2	10.20000	370.65	3,780.63		Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,00000

10.00000

Koeficient : 0,02

0.20000

Díl 96	Bourání konstrukcí	34,631.04
---------------	---------------------------	------------------

16	96R001	Odstranění betonových zábran včetně odvozu a uskladnění	kus	34.00000	1,018.56	34,631.04		Vlastní
----	--------	---	-----	----------	----------	-----------	--	---------

viz. výkres bourací práce - zpevněné plochy :

34,000

34.00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot	2,122.08
---------------	--------------------------------	-----------------

17	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	7.74510	273.99	2,122.08	822-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	---------	--------	----------	-------	------------

vodorovně do 200 m

7,74510

7.74510

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	149,164.08
----------------	--	-------------------

18	979098112U0	Skládkovné beton +příměs 5%	t	3.08706	203.71	628.86		URS
----	-------------	-----------------------------	---	---------	--------	--------	--	-----

pol.č.1 : 22,37*0,138

3.08706

19	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,918.31604	66.21	127,011.71	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	-------------	-------	------------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

20	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	21,101.47644	1.02	21,523.51	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	--------------	------	-----------	-------	------------

1918,31604*11

21,101.47644

Díl 1	Zemní práce	363,908.95
--------------	--------------------	-------------------

21	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	508.94505	76.38	38,878.31		Vlastní
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 508,94505

508.95000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	01	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	171201211U0	Skládkovné zemina	t	814,31208	275,01	223,943.97		URS
		814,31208		814,31000				
23	131201112R0	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	508,94505	183,34	93,309.99		Vlastní

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

01394,37*0,365

508.95000

24	131201209R0	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	508,94505	15,28	7,776.68		Vlastní
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------	--	---------

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 508,94505

508.95000

Díl VN	Vedlejší náklady					20,371.12		
25 VNR001	Vyznačení a odpojení sítí	Soubor	1.00000	10,185.56		10,185.56		Vlastní
26 VNR002	Krojení bouraných konstrukcí proti prašnosti	Soubor	1.00000	10,185.56		10,185.56		Vlastní
Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					611,226.71		
27 979990112R0	Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	296.35200	560,21		166,019.35	801-3	RTS 23/ I
	1372*0,216		296.35200					
28 979999973R0	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	1,618.87698	275,01		445,207.36	801-3	RTS 24/ II
	1618,87698		1,618.87698					

Celkem	1,343,581.84
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				1,951,513.26		
1	131201202R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	m3	157.14768	254.64	40,016.09		Vlastní

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

viz. výkres výkopů :

retenční nádrž : 10,700*6,000*1,720

110.42000

1,170*1,700*1,720

3.42000

OLK : 17,820*2,430

43.30000

2	131201209R0	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	47.14430	15.28	720.36		Vlastní
---	-------------	---	----	----------	-------	--------	--	---------

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 157,14767*0,3

47.14000

3	133201101R0	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	72.57600	509.28	36,961.51		Vlastní
---	-------------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------	--	---------

zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

viz. výkres základů :

převázka : 1,400*3,200*0,900*18

72.58000

4	133201109R0	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny	m3	21.77280	15.28	332.69		Vlastní
---	-------------	--	----	----------	-------	--------	--	---------

zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 72,57600*0,3		21.77000				
5	151101201R0	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozpeření, vzepření příložené, hloubky do 4 m viz. výkres výkopů : poznámka 1 : 54,000*1,000	m2	54.00000	122.23	6,600.42	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 54,00000		54.00000				
6	151101211R0	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 54,00000	m2	54.00000	61.11	3,299.94		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 54,00000		54.00000				
7	151101401R0	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 54,00000	m2	54.00000	122.23	6,600.42		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 54,00000		54.00000				
8	151301401R0	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, viz. výkres výkopů : (11,870*2+6,000)*1,720 6,000*0,710 (4,400*2+2,610)*2,430	m2	83.13910	122.23	10,162.09		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 54,00000		54.00000				
9	151101411R0	Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 54,00000	m2	54.00000	61.11	3,299.94		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 54,00000		54.00000				
10	151301411R0	Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	83.13910	61.11	5,080.63		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 83,13910			83.14000			
11	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	12.57181	20.37	256.09		Vlastní
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 157,14763*0,08			12.57000			
12	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,143.13545	76.39	87,324.12		Vlastní
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 72,57600			72.58000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1070,55945			1,070.56000			
13	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	13,002.83130	0.51	6,631.44		Vlastní
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		10 km :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1300,28313*10			13,002.83000			
14	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,070.55945	50.93	54,523.59	800-1	RTS 24/ II
		viz. výkres pilotového založení :						
		hluché vrty DN 900 : 3,14*0,450*0,450*25,000			15.90000			
		hluché vrty DN 1200 : 3,14*0,600*0,600*25,000			28.26000			
		piloty :						
		DN 900 : 3,14*0,450*0,450*560			356.08000			
		DN 1200 : 3,14*0,600*0,600*593			670.33000			
15	171101121R0	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	431.48400	20.37	8,769.33		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, viz. výkres půdorys základů, pilotové založení : pilotovací rovina : 1438,280*0,300			431.48000			
16	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz. výkres výkopů : Začátek provozního součtu retenční nádrž : 10,700*6,000*1,720 1,170*1,700*1,720 OLK : 17,820*2,430 Mezlsoučet Konec provozního součtu 157,14768*0,950 os : 20,000	m3	169.29030	152.78	25,864.17		Vlastní
17	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, os : 25,000	m3	25.00000	305.57	7,639.25		Vlastní
18	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. viz. výkres půdorys základů : 1438,280*2	m2	3,130.25300	22.41	70,148.97		Vlastní
					2,876.56000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres C-02 katastrální situace : skladba P1 : 253,693		253.69000				
19	181101111R0	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení hominy, se zhuštění - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. viz. výkres výkopů : retenční nádrž : 10,700*6,000 1,170*1,700 OLK : 17,820	m2	84.00900	61.11	5,133.79		Vlastní
20	199000002R0	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1300,28313	m3	1,300.28313	560.21	728,431.61		Vlastní
21	151827161RA	Pažení záporové dočasné v hornině 3, ocelové zápor HEB 120, hloubky do 5 m, kotvené pramencovými kotvami - vyvrtání otvoru pro zápor - osazení zápor do betonového lože se zásepem - dodávka zápor včetně dopravy - dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen - dodávka a montáž ocelové převázky - osazení a napnutí kotev - vytažení zápor - odstranění převázky Položka je určena pro dočasné záporové pažení stabilizované kotvami. Položka obsahuje: - vyvrtání otvoru pro zápor - osazení zápor do betonového lože se zásepem - dodávku zápor včetně dopravy - dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen - dodávka a montáž ocelové převázky - osazení a napnutí kotev - odstranění převázky	m2	96.00000	4,986.68	478,721.28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		- vytažení zápor Zápory HEB 120 - 40 kusů - celková délka 160,00 m Rozpěry HEB 120 - celková délka 40,00 m Výdřeva tl. 40 mm - 80 m2 viz. statika - v.č. 04 : 96,000			96.00000			
22	58337368R	šterkopisek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 169,29030*1,85 Koeficient : 0,10	t	344,50576	254,64	87,724.95		Vlastní
23	58344197R	šterkodř frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A viz. výkres půdorys základů, pilotové založení : pilotovací rovina : 1438,280*0,300*1,850 Koeficient : 0,10	t	878,06994	315,75	277,250.58		Vlastní
Díl 2					Základy a zvláštní zakládání			
24	224381114R0	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R) viz. výkres pilotového založení : DN 900 : 45/1000*560,000 DN 1200 : 50/1000*593,000	t	54,85000	26,788,01	1,469,322.35		Vlastní
25	224383112R0	Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 650 do 1250 mm svislých, zapažených, viz. výpis pilot : DN 1200 : P6a : 10,000	m	318,00000	509,28	161,951.04		Vlastní
					10.00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P6b : 10,000		10.00000				
		P10a : 10,000		10.00000				
		P10b : 10,000		10.00000				
		P18a : 10,000		10.00000				
		P18b : 10,000		10.00000				
		P21 : 10,000		10.00000				
		P22 : 8,000		8.00000				
		P23 : 8,000		8.00000				
		P24 : 9,000		9.00000				
		P25 : 10,000		10.00000				
		P27 : 10,000		10.00000				
		P28 : 10,000		10.00000				
		P30 : 10,000		10.00000				
		Mezisoučet		135.00000				
		DN 900 :						
		P34 : 9,000		9.00000				
		P35 : 7,000		7.00000				
		P36 : 10,000		10.00000				
		P43 : 9,000		9.00000				
		P45 : 10,000		10.00000				
		P46 : 6,000		6.00000				
		P49 : 10,000		10.00000				
		P51 : 9,000		9.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P55 : 10,000		10.00000				
		P56 : 8,000		8.00000				
		P57 : 8,000		8.00000				
		P58 : 8,000		8.00000				
		P59 : 8,000		8.00000				
		P62 : 10,000		10.00000				
		P71 : 10,000		10.00000				
		P72 : 9,000		9.00000				
		P75 : 8,000		8.00000				
		P76 : 8,000		8.00000				
		P77 : 8,000		8.00000				
		P78 : 8,000		8.00000				
		P79 : 10,000		10.00000				
		Mezisoučet		183.00000				
26	224383122R01	Zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic hloubka do 20 m, průměr přes 650 do 1250 mm	m	835.00000	509.24	425,248.80		Vlastní
		svislých, zapažených,						
		viz. výpis pilot :						
		DN 1200 :						
		P1a : 11,000		11.00000				
		P1b : 11,000		11.00000				
		P2a : 13,000		13.00000				
		P2b : 13,000		13.00000				
		P3a : 14,000		14.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P3b : 14,000		14.00000				
		P4a : 15,000		15.00000				
		P4b : 15,000		15.00000				
		P5a : 14,000		14.00000				
		P5b : 14,000		14.00000				
		P7 : 13,000		13.00000				
		P8a : 13,000		13.00000				
		P8b : 13,000		13.00000				
		P9a : 12,000		12.00000				
		P9b : 12,000		12.00000				
		P11a : 13,000		13.00000				
		P11b : 13,000		13.00000				
		P12a : 14,000		14.00000				
		P12b : 14,000		14.00000				
		P13a : 17,000		17.00000				
		P13b : 17,000		17.00000				
		P14a : 13,000		13.00000				
		P14b : 13,000		13.00000				
		P15a : 12,000		12.00000				
		P15b : 12,000		12.00000				
		P16a : 13,000		13.00000				
		P16b : 13,000		13.00000				
		P17a : 12,000		12.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P17b : 12,000		12.00000				
		P19 : 15,000		15.00000				
		P20a : 11,000		11.00000				
		P20b : 11,000		11.00000				
		P26 : 13,000		13.00000				
		P29 : 11,000		11.00000				
		P31 : 12,000		12.00000				
		Mezisoučet		458.00000				
		DN 900 :						
		P32 : 11,000		11.00000				
		P33 : 13,000		13.00000				
		P37 : 15,000		15.00000				
		P38 : 14,000		14.00000				
		P39 : 14,000		14.00000				
		P40 : 14,000		14.00000				
		P41 : 14,000		14.00000				
		P42 : 13,000		13.00000				
		P44 : 12,000		12.00000				
		P47 : 11,000		11.00000				
		P48 : 11,000		11.00000				
		P50 : 11,000		11.00000				
		P52 : 16,000		16.00000				
		P53 : 12,000		12.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P54 : 12,000		12.00000				
		P60 : 12,000		12.00000				
		P61 : 13,000		13.00000				
		P63 : 12,000		12.00000				
		P64 : 12,000		12.00000				
		P65 : 13,000		13.00000				
		P66 : 13,000		13.00000				
		P67 : 13,000		13.00000				
		P68 : 13,000		13.00000				
		P69 : 12,000		12.00000				
		P70 : 12,000		12.00000				
		P73 : 13,000		13.00000				
		P74 : 12,000		12.00000				
		P80 : 11,000		11.00000				
		P81 : 11,000		11.00000				
		P82 : 12,000		12.00000				
		Mezisoučet		377.00000				
27	264322111R0	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 5 m, homina třídy 3	m	25.00000	1,629.69	40,742.25	800-2	RTS 24/ II
		viz. výkres pilotového založení :						
		hluché vrty : 25,000		25.00000				
28	264322211R0	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 1050 do 1250 mm, hloubka od 0 do 5 m, homina třídy 3	m	25.00000	1,833.40	45,835.00	800-2	RTS 24/ II
		viz. výkres pilotového založení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hluché vrtý : 25,000		25.00000				
29.264422112R00		Vrtý pro piloty zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 4	m	183.00000	1,629.69	298,233.27	800-2	RTS 24/II
		viz. výpis pilot :						
		DN 900 :						
		P34 : 9,000		9.00000				
		P35 : 7,000		7.00000				
		P36 : 10,000		10.00000				
		P43 : 9,000		9.00000				
		P45 : 10,000		10.00000				
		P46 : 6,000		6.00000				
		P49 : 10,000		10.00000				
		P51 : 9,000		9.00000				
		P55 : 10,000		10.00000				
		P56 : 8,000		8.00000				
		P57 : 8,000		8.00000				
		P58 : 8,000		8.00000				
		P59 : 8,000		8.00000				
		P62 : 10,000		10.00000				
		P71 : 10,000		10.00000				
		P72 : 9,000		9.00000				
		P75 : 8,000		8.00000				
		P76 : 8,000		8.00000				
		P77 : 8,000		8.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P78 : 8,000		8.00000				
		P79 : 10,000		10.00000				
30	264422113R01	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 20 m, hornina třídy 4	m	377.00000	1.629.69	614,393.13	800-2	RTS 24/II

viz. výpis pilot :

DN 900 :

P32 : 11,000	11.00000
P33 : 13,000	13.00000
P37 : 15,000	15.00000
P38 : 14,000	14.00000
P39 : 14,000	14.00000
P40 : 14,000	14.00000
P41 : 14,000	14.00000
P42 : 13,000	13.00000
P44 : 12,000	12.00000
P47 : 11,000	11.00000
P48 : 11,000	11.00000
P50 : 11,000	11.00000
P52 : 16,000	16.00000
P53 : 12,000	12.00000
P54 : 12,000	12.00000
P60 : 12,000	12.00000
P61 : 13,000	13.00000
P63 : 12,000	12.00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	002	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P64 : 12,000		12.00000				
		P65 : 13,000		13.00000				
		P66 : 13,000		13.00000				
		P67 : 13,000		13.00000				
		P68 : 13,000		13.00000				
		P69 : 12,000		12.00000				
		P70 : 12,000		12.00000				
		P73 : 13,000		13.00000				
		P74 : 12,000		12.00000				
		P80 : 11,000		11.00000				
		P81 : 11,000		11.00000				
		P82 : 12,000		12.00000				
31	264422212R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 1050 do 1250 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 4	m	135.00000	1,833.40	247,509.00	800-2	RTS 24/ II
		viz. výpis pilot :						
		DN 1200 :						
		P6a : 10,000		10.00000				
		P6b : 10,000		10.00000				
		P10a : 10,000		10.00000				
		P10b : 10,000		10.00000				
		P18a : 10,000		10.00000				
		P18b : 10,000		10.00000				
		P21 : 10,000		10.00000				
		P22 : 8,000		8.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P23 : 8,000		8.00000				
		P24 : 9,000		9.00000				
		P25 : 10,000		10.00000				
		P27 : 10,000		10.00000				
		P28 : 10,000		10.00000				
		P30 : 10,000		10.00000				
32	264422213R0	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 1050 do 1250 mm, hloubka od 0 do 20 m, hornina třídy 4	m	458.00000	1,833.40	839,697.20	800-2	RTS 24/ II
		viz. výpis pilot :						
		DN 1200 :						
		P1a : 11,000		11.00000				
		P1b : 11,000		11.00000				
		P2a : 13,000		13.00000				
		P2b : 13,000		13.00000				
		P3a : 14,000		14.00000				
		P3b : 14,000		14.00000				
		P4a : 15,000		15.00000				
		P4b : 15,000		15.00000				
		P5a : 14,000		14.00000				
		P5b : 14,000		14.00000				
		P7 : 13,000		13.00000				
		P8a : 13,000		13.00000				
		P8b : 13,000		13.00000				
		P9a : 12,000		12.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P9b : 12,000		12.00000				
		P11a : 13,000		13.00000				
		P11b : 13,000		13.00000				
		P12a : 14,000		14.00000				
		P12b : 14,000		14.00000				
		P13a : 17,000		17.00000				
		P13b : 17,000		17.00000				
		P14a : 13,000		13.00000				
		P14b : 13,000		13.00000				
		P15a : 12,000		12.00000				
		P15b : 12,000		12.00000				
		P16a : 13,000		13.00000				
		P16b : 13,000		13.00000				
		P17a : 12,000		12.00000				
		P17b : 12,000		12.00000				
		P19 : 15,000		15.00000				
		P20a : 11,000		11.00000				
		P20b : 11,000		11.00000				
		P26 : 13,000		13.00000				
		P29 : 11,000		11.00000				
		P31 : 12,000		12.00000				
33	273323711RT	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 35/45, stupeň vlivu prostředí XC4, odolnost proti korozi způsobené karbonatací bez dodávky a uložení výztuže	m3	515.98295	3,549.67	1,831,569.20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		XC4, XD3, XF4 viz. výkres půdorys základů : skladba základové desky a podkladu : 1438,280*0,350 Koeficient : 0,025			503.40000 12.58000			
34	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, viz. výkres půdorys základů : skladba základové desky a podkladu : 160,550*0,400	m2	64.22000	1,171.34	75,223.45		Vlastní
35	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyčištění a uložení bedního materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 80,68000	m2	80.68000	101.86	8,218.06		Vlastní
36	273353111R0	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových deskách o průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hloubky do 0,5 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. viz. výkres půdorys základů : statika v.č. 05 : 29,000	kus	29.00000	916.70	26,584.30		Vlastní
37	273353151R0	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových deskách o průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hloubky do 1,00 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. viz. výkres půdorys základů : statika v.č. 05 : 9,000 1,000	kus	10.00000	1,096.96	10,969.80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost	Cen. soustava
38	273361821R0	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	131.98154	26.380.59	3,481,750.89			Vlastní
		včetně distančních prvků							
		viz. statika v.č. 04 :							
		9,900/1000		0.01000					
		viz. statika v.č. 05 :							
		90523,600/1000		90.52000					
		viz. statika v.č. 06 :							
		35163,200/1000		35.16000					
		Koeficient : 0,05		6.28000					
39	27532161	Beton základových patek železový třídy C 30/37 XC2, XA2	m3	75.11616	3,717.73	279,261.60			Vlastní
		bez dodávky a uložení výztuže							
		viz. výkres základů :							
		převážka : 1,400*3,200*0,900*18		72.58000					
		Koeficient : 0,035		2.54000					
40	275361821R0	Výztuž a svařované síť základových patek z prutové oceli, 10505, , ,	t	3.75581	26.380.59	99,080.48			Vlastní
		Odkaz na min. položky pořadí 39 : 75,11620*0,05		3.76000					
41	224321231R0	Výplň pilot z vodostavebního betonu železového beton XA2, cement	m3	1,026.40320	4,176.08	4,286,341.88	800-2	RTS 24/II	
		síranovzdorný, bez suspenze							
		viz. výkres pilotového založení :							
		DN 900 : 3,14*0,450*0,450*560		356.08000					
		DN 1200 : 3,14*0,600*0,600*593		670.33000					
42	2R001	Těsnění zazubené pracovní spáry	m	140.00000	662.06	92,688.40			Vlastní
		viz. statika - v.č. 04 :							
		140,000		140.00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	2R002	D+M spárový pás DR-19 vř. statika - v.č. 04 : 140,000	m	140.00000	387.05	54,187.00		Vlastní
44	2R003	D+M těsnění prostupu DN 150 proti pronikání vody systémovými prvky vř. výkresy jednotlivých podlaží : 1NP : 23,000 2NP : 25,000 3NP : 25,000 2,000 4NP : 25,000 5NP : 25,000 3,000 6NP : 10,000	kus	138.00000	1.864.33	260,037.54		Vlastní
45	2R004	D+M těsnění prostupu DN 500 proti pronikání vody systémovými prvky vř. výkres půdorysu 1NP : 1NP : 9,000	kus	9.00000	8.657.72	77,919.48		Vlastní
46	2R005	D+M těsnění prostupu DN 700 proti pronikání vody systémovými prvky vř. výkres půdorysu 1NP : 1NP : 1,000	kus	1.00000	12.731.95	12,731.95		Vlastní
47	2R006	D+M těsnění prostupu DN 50 proti pronikání vody systémovými prvky vř. výkresy jednotlivých podlaží : 2NP : 1,000 3NP : 2,000	kus	7.00000	458.35	3,208.45		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4NP : 2,000		2.00000				
		5NP : 2,000		2.00000				
48	2R007	D+M těsnění prostupu DN 75 proti pronikání vody systémovými prvky	kus	1.00000	662.06	662.06		Vlastní
		viz. výkresy jednotlivých podlaží :						
		2NP : 1,000		1.00000				
49	2R008	D+M těsnění prostupu 150x350 mm proti pronikání vody systémovými prvky	kus	24.00000	4,889.07	117,337.68		Vlastní
		viz. výkresy jednotlivých podlaží :						
		5NP : 1,000		1.00000				
		6NP : 23,000		23.00000				
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13,074,894.42		
50	631312611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	75.50970	4,576.68	345,598.84		Vlastní
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		viz. výkres půdorys základů :						
		skladba základové desky a podkladu : 1438,280*0,050		71.91000				
		Koeficient : 0,05		3.60000				
51	631312621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 35/45,	m3	352.86200	4,949.42	1,746,462.24		Vlastní
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		viz. výkres půdorys základů :						
		skladba základové desky a podkladu : 1438,280*0,060		86.30000				
		viz. výkresy stálka :						
		nad 1NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,055		66.64000				
		nad 2NP :						
		deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,055		66.64000				
		nad 3NP :						
		deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,055		66.64000				
		nad 4NP :						
		deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,055		66.64000				
52.631313911R00		Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 35/45,	m3	26.17049	5,471.94	143,203.35		Vlastní
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		obruby - navýšení hrany :						
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		21,500*0,100		2.15000				
		100,662*0,100		10.07000				
		18,640*0,100		1.86000				
		28,630*0,100		2.86000				
		8,000*0,100		0.80000				
		viz. výkres půdorys 2NP-5NP :						
		0,277*0,100*4		0.11000				
		9,085*0,100*4		3.63000				
		2,634*0,100*4		1.05000				
		3,290*0,100*4		1.32000				
		viz. výkres půdorys střechy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,085*0,100		0.91000				
		2,634*0,100		0.26000				
		1,940*0,100		0.19000				
		0,620*0,100		0.06000				
		Koeficient : 0,035		0.88000				
53	631315611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. viz. výkres výkopů, OLK : OLK - podkladní deska : 17,800*0,150*1,05	m3	2.80350	4,301.11	12,058.16		Vlastní
54	631315621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 35/45, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. viz. výkresy stálka : nad 5NP : deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,150	m3	181.74900	4,523.68	822,170.68		Vlastní
55	631316115R0	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřík nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem viz. výkres půdorys základů : skladba základové desky a podkladu : 1438,280 viz. výkresy stálka : nad 1NP : deska : 1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520	m2	8,302.18275	39.72	329,762.70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rampa : 146,520/cosx(9)		148.35000				
		nad 2NP :						
		deska : 1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520		1,225.02000				
		rampa : 146,520/cosx(7)		147.62000				
		nad 3NP :						
		deska : 1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520		1,225.02000				
		rampa : 146,520/cosx(7)		147.62000				
		nad 4NP :						
		deska : 1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520		1,225.02000				
		rampa : 146,520/cosx(7)		147.62000				
		nad 5NP :						
		deska : 1438,220-20,040+7,280-18,840+6,075-41,160-146,520		1,225.02000				
		rampa : 146,520/cosx(7)		147.62000				
56	631312121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	7.00000	5,703.91	39,927.37		Vlastní
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		viz. výkres půdorys 2NP :						
		poznámka 7 : 7,000		7.00000				
57	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	1.00000	6,600.24	6,600.24		Vlastní
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		viz. výkres půdorys 2NP :						
		poznámka 8 : 1,000		1.00000				
58	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	428.37170	1,277.27	547,146.32		Vlastní
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hodnota z bývalého odkazu. : 75,5097			75.51000			
		Hodnota z bývalého odkazu. : 352,862			352.86000			
59	631319153R0	Příplatek za přehrazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Hodnota z bývalého odkazu. : 143,828 Hodnota z bývalého odkazu. : 26,1704925	m3	169.99849	638.53	108,566.14		Vlastní
60	631319155R0	Příplatek za přehrazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Hodnota z bývalého odkazu. : 181,749	m3	181.74900	319.32	58,036.09		Vlastní
61	631319171R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny viz. výkres půdorys základů : skladba základové desky a podkladu : 1438,280*0,060	m3	86.29680	387.05	33,401.18		Vlastní
62	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Hodnota z bývalého odkazu. : 181,749	m3	181.74900	95.76	17,586.03		Vlastní
63	631342823R0	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa viz. výkres schodiště : skladba S1 : 21,010*0,080 19,950*0,080	m3	3.27680	5,689.65	18,643.85	801-1	RTS 24/ II
64	631351101R0	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení obrubky - navýšení hrany : viz. výkres půdorys 1NP :	m2	67.04350	915.70	61,458.78		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		56,860*0,100		5.69000				
		82,770*0,100		8.28000				
		26,750*0,100		2.67000				
		38,780*0,100		3.88000				
		13,455*0,100		1.35000				
		viz. výkres půdorys 2NP-5NP :						
		2,660*0,100*4		1.06000				
		61,080*0,100*4		24.43000				
		13,860*0,100*1		1.39000				
		22,730*0,100*4		9.09000				
		viz. výkres půdorys střechy :						
		61,080*0,100		6.11000				
		13,860*0,100		1.39000				
		13,500*0,100		1.35000				
		3,640*0,100		0.36000				
65	631351102R0	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	67.04350	203.71	13,657.43	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 67,04350		67.04000				
66	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	79.51350	26,380.59	2,097,613.04		Vlastní
		včetně distančních prvků KY49						
		viz. statika v.č. 05 :						
		spádová vrstva : 13983,000/1000		13.98000				
		viz. statika v.č. 08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nad 1NP : 11660,400/1000		11.66000				
		viz. statika v.č. 11 :						
		nad 2NP : 11660,400/1000		11.66000				
		viz. statika v.č. 14 :						
		nad 3NP : 11660,400/1000		11.66000				
		viz. statika v.č. 17 :						
		nad 4NP : 11660,400/1000		11.66000				
		viz. statika v.č. 20 :						
		nad 5NP : 11660,400/1000		11.66000				
		Koeficient : 0,10		7.23000				
67	632441015RT	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládáná plocha do 100 m2, tloušťka 50 mm	m2	15.31000	1,252.62	19,180.67		Vlastní
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, liti hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvinění hrazdami						
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		skladba S07 :						
		1.07 : 8,290		8.29000				
		1.08 : 3,220		3.22000				
		1.09 : 3,800		3.80000				
68	639571311R0	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	253.69300	71.40	18,113.68		Vlastní
		viz. výkres C-02 katastrální situace :						
		skladba P1 : 253,693		253.69000				
69	63R001	D+M přímopojizdový vodotěsný tvrdý epoxidový systém bez schopnosti překlenutí trhlin	m2	1,180.65000	590.76	697,480.79		Vlastní
		- Příprava podkladu otryskáním, broušením apod.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a zatmelení) - Penetrační stěrka polymermaltovou směsí bezrozpoštědlivé dvousložkové nízkoviskózní pryskyřice a křemenného plniva s následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitostí 0,3-0,8 mm v přebytku - Uzavírací otěruvzdorný, pigmentovaný epoxidový lak Požadavky na podklad: Stabilní strojně zpracovaná a hlazená betonová deska s prutovou nebo rozptýlenou výztuží o pevnostní třídě min. C25/30, pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 MPa. Zbytková hmotnostní vlhkost do 4% a rovinnost podkladu dle ČSN 744505 ± 5mm/2m lať Penetrační pryskyřice splňující dle RiLi SIB 2001 a požadavky EN 1504-2 Celková tloušťka systému min. 1,5-2,5 mm. Podlahovina bude mít protiskluzný povrch, bude hygienicky nezávadná, s velmi dobrou mechanickou odolností vůči opotřebení provozem, bude mít vysokou chemickou odolnost, její finální povrchová vrstva bude beze spár, vodotěsná, bez schopnosti přelomu trhlin. Řešení soklu – stýk podlaha stěna vytmelen systémovým PU tmelem o poloměru 20 mm + nátěr soklu epoxidovým nátěrem do požadované výšky 150 mm Rozvodí u sloupů bude spádováno epoxidovým nátěrem obsahujícím křemičitý písek. Vlastnosti nátěru: - Nekluznost podlahové stěrky R11 V6 dle normy BRG181 a DIN 51130 - Třída reakce na oheň Bfl - Otěruvzdornost 1210 mg při 1000 otáčkách - Propustnost oxidu uhličitého Sd > 1200 m - Propustnost pro vodní páru Sd = 200 m (třída III) - Rychlost pronikání vody v kapalné fázi < 0,001 kg/(m²xh0,5) - Odolnost proti úderu při 4Nm = Třída I						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Odolnost vůči chemickým látkám (ropné produkty, horký olej, rozmrazovací látky, soli apod.)						
		1NP :						
		1.01 :		1176,480		1,176.48000		
		1.06 :		3,470		3.47000		
		1.11 :		0,700		0.70000		
70	63R002	D+M přímopojizdřený vodotěsný polyuretanový systém s překlenutím dodatečných dynamických trhlin, s vodotěsnou membránou plnící zároveň funkci obrušné vrstvy	m2	4,689.84000	885.77	4,060,322.78		Vlastní

- Příprava podkladu otryskáním, broušením apod.

- Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a zatmělení)

- Penetrace bezrozpuštědlovou dvousložkovou nízkoviskózní pryskyřicí s následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitostí 0,3 - 0,8mm zrnem vedle zrna

- Případná vyrovnávací vrstva polymerními z dvousložkové pryskyřice a křemenných písků s následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitostí 0,3 - 0,8mm zrnem vedle zrna

- Vodotěsná polyuretanová vysoce elastická membrána o průtažnosti 800% se následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitostí 0,3 - 0,8mm v přebytku.

- Uzavírací elastický, otěruvzdorný, pigmentovaný lak

Požadavky na podklad:

Stabilní strojně zpracovaná a hlazená betonová deska s prutovou nebo rozptýlenou výztuží o pevnostní třídě min. C 25/30, pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 MPa se zbytková hmotnostní vlhkost do 4% a rovinnost podkladu dle ČSN 734505 ± 5mm/2m lať

Systém skupiny OS-11, typ B splňující Rili SIB 2001 a požadavky EN 1504-2

Překlenutí dynamických trhlin třídy B3.2 dle En 1062-7(0,35 mm při 20°C)

Celková tloušťka systému 4mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Řešení soklu – styk podlaha stěna vytmelen systémovým PU tmelem o poloměru 20 mm + nátěr soklu epoxidovým nátěrem do požadované výšky 150 mm						
		Podlahovina má protiskluzný povrch, je hygienicky nezávadná, s velmi dobrou mechanickou odolností vůči opotřebení provozem, má velmi dobrou odolnost chemickou, její finální povrchová vrstva je beze spár, vodotěsná s dodatečným dynamických překlenutím trhlin.						
		Vlastnosti nátěru:						
		- protismykové vlastnosti třída III (výkyv kyvadla za mokra)						
		- Třída reakce na oheň Cfl						
		- Otlěruvzdornost 1069mg při 1000 otáčkách						
		- Propustnost oxidu uhličitého Sd > 300 m						
		- Propustnost pro vodní páru Sd = 7,2 m (třída II)						
		- Rychlost pronikání vody v kapalně fázi < 0,02 kg/(m2xh0,5)						
		- Odolnost proti úderu při 4Nm = Třída I						
		- Odolnost vůči chemickým látkám (ropné produkty, horký olej, rozmrazovací látky, soli apod.)						
		2NP-5NP :						
		2.01 : 1172,460				1,172.46000		
		3.01 : 1172,460				1,172.46000		
		4.01 : 1172,460				1,172.46000		
		5.01 : 1172,460				1,172.46000		

71 63R003		D+M přímopojížděný vodotěsný polyuretanový systém s překlenutím dodatečných dynamických trhlin, s vodotěsnou vrstvou formou nástřiku plnicí funkcí provozní	m2	1,172.46000	967 63	1,134,507.47		Vlastní
-----------	--	---	----	-------------	--------	--------------	--	---------

- Příprava podkladu otryskáním, broušením apod.
- Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a zatmělení)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Penetrace bezropouštědlovou dvousložkovou nízkoviskózní pryskyřicí s následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitostí 0,3 - 0,8mm zrno vedle zrna - Případná vyrovnávací (egalizační) vrstva polymermatou z dvousložkové pryskyřice a křemenných písků s následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitostí 0,3 - 0,8mm zrno vedle zrna - Vodotěsná polyurea vysoce elastická membrána strojně stříkaná o průtažnosti 400%, vytvrzující do 10s s možností zaizolování jakýchkoliv detailů - Obrusná polyurea vrstva s karbidovým plnivem o definované drsnosti (min. frakce 1,2mm) - Uzavírací elastický, otěruvzdorný, pigmentovaný a UV stabilní polyaspartický lak s průtažností 180% Požadavky na podklad: Stabilní strojně zpracovaná a hlazená betonová deska s prutovou nebo rozptýlenou výztuží o pevnostní třídě min. C 25/30, pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 MPa se zbytková hmotnostní vlhkost do 4% a rovinnost podkladu dle ČSN 734505 ± 5mm/2m lať Systém ze skupiny OS-11a splňující dle RILI SIB 2001 a požadavky EN 1504-2 Překlenutí dynamický trhlin třídy B4.2 dle EN 1062-7 (0,55mm při -20°C) Polyurea membrána překlenutí statických trhlin nad 2,5mm při -10°C Celková tloušťka systému cca 5mm (vodotěsná membrána/provozní vrstva min.3,0mm) Řešení soklu – stýk podlaha stěna vytvořen fabion o poloměru 30 mm + vytažení hydroizolačního systému do požadované výšky 150 mm Vlastnosti nátěru: - protismykové vlastnosti třídy II (výkyv kyvadla za mokra) - Otěruvzdornost 682 mg při 1000 otáčkách - Rychlost pronikání vody v kapalně fázi < 0,01 kg/(m²xh0,5) - Odolnost proti úderu při 20Nm = Třída III - Odolnost vůči chemickým látkám (ropné produkty, horký olej, rozmrazovací látky, soli apod.)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podlahovina má protiskluzný povrch, je hygienicky nezávadná, s velmi dobrou mechanickou odolností vůči opotřebení provozem, má velmi dobrou odolnost chemickou, její finální povrchová vrstva je beze spár, vodotěsná s dodatečným překlenutím dynamických trhlin a možností zaizolování jakýchkoliv detailů díky rychlému vytvrzení nástřikem.						
		sítěcha :						
		6.01 : 1172,460			1,172.46000			
72	63R004	D+M přímopojžděný vodotěsný polyuretanový systém s překlenutím dodatečných dynamických trhlin, s, oddělené vodotěsnou vrstvou a obrušnou vrstvou	m2	813.36000	865.77	704,182.69		Vlastní

- Příprava podkladu otryskáním, broušením apod.

- Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a zatmění)

- Penetrace bezrozpuštědlovou dvousložkovou nízkoviskózní pryskyřicí s následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitostí 0,3 - 0,8mm zrna podle zrna

- Případná vyrovnávací vrstva polymermaltou z dvousložkové pryskyřice a křemenných písků s následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitostí 0,3 - 0,8mm zrna podle zrna

- Vodotěsná polyuretanová vysoce elastická membrána o průtažnosti 800%

- Obrušná polyuretanová houževnatá a otěruvzdorná stěrka o průtažnost 50% s následným posypem sušeným křemenným pískem zrnitostí 0,6 - 1,2 mm v přebytku

Požadavky na podklad:

Stabilní strojně zpracovaná a hlazená betonová deska s prutovou nebo rozptýlenou výztuží o pevnostní třídě min. C 25/30, pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 MPa se zbytková hmotnostní vlhkost do 4% a rovinnost podkladu dle ČSN 734505 ± 5mm/2m lať. Systém požadavky EN 1504-2. Překlenutí dynamický trhlin třídy B3.2 dle EN 1062-7 (0,35mm při -20°C)

Celková tloušťka systému 4,0mm (resp. 1,5mm vodotěsná membrána a 2,0mm obrušná vrstva).

Řešení soklu – styk podlaha stěna vytmelen systémovým PU tmelem o poloměru 20 mm + nátěr soklu epoxidovým nátěrem do požadované výšky 150 mm. Povrch bude zdrsněn vysypem.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podlahovina má protiskluzný povrch, je hygienicky nezávadná, s velmi dobrou mechanickou odolností vůči opotřebení provozem, má velmi dobrou odolnost chemickou, její finální povrchová vrstva je beze spár, vodotěsná s dodatečným dynamickým překlenutím trhlin. Vlastnosti nátěru: - protisklykové vlastnosti třídy III (výkyv kyvadla za mokra) - Třída reakce na oheň Cfl - Otluvzdornost 682 mg při 1000 otáčkách - Propustnost oxidu uhličitého Sd > 300 m - Propustnost pro vodní páru Sd = 7,2 m (třída II) - Rychlost pronikání vody v kapalně fázi < 0,01 kg/(m2xh0,5) - Odolnost proti úderu při 20Nm = Třída III - Odolnost vůči chemickým látkám (ropné produkty, horký olej, rozmrazovací látky, soli apod.) rampy : 1.10 : 170,400 2.06 : 160,740 3.06 : 160,740 4.06 : 160,740 5.06 : 160,740						
73	63R005	D+M obruba z prefabrikované tvárnice viz. výkres půdorys ZNP-5NP : (8,000+13,000)*4 viz. výkres půdorys střechy : 9,000+17,000	kus	110.00000	356.49	39,213.90		Vlastní
				84.00000				
				26.00000				
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				469,868.94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	915711111R0	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	1,570.00000	40.74	63,961.80		Vlastní
		viz. výkaz dopravního značení :						
		V 10b : 1200,000		1,200.00000				
		V 2b : 310,000		310.00000				
		V 13 : 60,000		60.00000				
75	915712111RT	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm	m	7.00000	81.48	570.36		Vlastní
		viz. výkaz dopravního značení :						
		V4 : 7,000		7.00000				
76	915721111RT	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	39.50000	458.35	18,104.83		Vlastní
		viz. výkaz dopravního značení :						
		Plošné dopravní značení - symbol č. 225 : 1,500*8		12.00000				
		Nápisy na vozovce - EKO : 1,500*5		7.50000				
		Nápisy na vozovce - CNG/LPG : 2,000*10		20.00000				
77	915721111RT	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, modrou, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	188.00000	355.49	67,020.12		Vlastní
		barva modrá, zelená						
		viz. výkaz dopravního značení :						
		Celoplošný svítla modrý nátěr stání pro osoby ZTP : 125,000		125.00000				
		Celoplošný zelený nátěr stání pro EKO vozy : 63,000		63.00000				
78	915791111R0	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	1,577.00000	2.04	3,217.08		Vlastní
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 1570,00000		1,570.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 7,00000		7.00000				
79	915791112R0	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šípky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	227.50000	2.04	464.10		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 39,50000		39.50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 188,00000		188.00000				
80	916561111R0	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm viz. výkres C-02 katastrální situace : skladba P1 : 53,000+70,000	m	123.00000	254.64	31,320.72		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 39,50000		39.50000				
81	91R001	D+M stávající sjezd délky cca 9000 mm a šířky cca 2000 mm bude po výstavbě uveden do původního stavu, + dopojení na nový objekt viz. výkres půdorys 1NP : poznámka 1 : 1,000	kus	1.00000	50,927.78	50,927.78		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 39,50000		39.50000				
82	91R002	D+M oprava vozovky po překopu ACO tl. 5 cm OK I tl. 10 cm KSC tl. 20 cm ŠD tl. 10 cm viz. příčný řez - oprava vozovky : 10,000	m2	10.00000	2,546.39	25,463.90		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 39,50000		39.50000				
83	91R003	D+M předložba chodníků na ul. Křenová, Vihká a Skořepka v rozsahu záborů a poškození viz. příčný řez - oprava vozovky :	m2	321.12300	358.49	114,477.14		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres C-03.1 Koordinační situace – zásah do komunikačních ploch : výměry z CAD : Křenová : 163,593 Vlhká : 2,150*30,000 Skořepka : 2,100*44,300			163.59000 64.50000 93.03000			
84	91R004	D+M svislé dopravní značení IP 12 - základní velikost viz. výkaz dopravního značení : 8,000	kus	8.00000	865.77	6,926.16		Vlastní
85	91R005	D+M svislé dopravní značení E 8d - základní velikost viz. výkaz dopravního značení : 6,000	kus	6.00000	427.79	2,566.74		Vlastní
86	91R006	D+M svislé dopravní značení E 13 - základní velikost viz. výkaz dopravního značení : 8,000	kus	8.00000	702.80	5,622.40		Vlastní
87	91R007	D+M svislé dopravní značení C 3b - základní velikost viz. výkaz dopravního značení : 4,000	kus	4.00000	1,008.37	4,033.48		Vlastní
88	91R008	D+M svislé dopravní značení C 4a - základní velikost viz. výkaz dopravního značení : 8,000	kus	8.00000	1,008.37	8,066.96		Vlastní
89	91R009	D+M svislé dopravní značení P 6 - základní velikost viz. výkaz dopravního značení : 1,000	kus	1.00000	1,008.37	1,008.37		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	91R010	D+M sestava SDZ nad vjezdem do objektu - IP 13a+E 13, C13 a, B20 a, B16, B13 - základní velikost	kus	1.00000	1,120.41	1,120.41		Vlastní
viz. výkaz dopravního značení :								
1,000				1.00000				
91	91R014	D+M Signalizační tyč, materiál technický polymer. Tyč zavěšená pomocí dvou lanek., Tyč dlouhá 3m, žlutá barva	ks	1.00000	15,278.33	15,278.33		Vlastní
Zvonící tyč nad vjezdem ve výšce 2,1 m nad vozovkou.								
1				1.00000				
92	91R011	D+M kotvení SDZ do stěn či sloupů garáže	kus	32.00000	254.64	8,148.48		Vlastní
viz. výkaz dopravního značení :								
32,000				32.00000				
93	91R012	D+M samostatné sloupky pro SDZ včetně kotvení do podlahy	kus	7.00000	1,344.49	9,411.43		Vlastní
viz. výkaz dopravního značení :								
7,000				7.00000				
94	91R013	D+M rozmezí mezi stávajícími chodníky a navrženým objektem bude doloženo v šířce 500 mm, zámkovou dlažbou ve výšce přilehlého stávajícího obrubníku	m	52.32000	458.35	23,980.87		Vlastní

V MÍSTĚ DVEŘÍ UPRAVENO TAK, ABY CHODNÍK NAVAZOVAL PŘIMO NA DVEŘE - ODSTRANĚNÍ OBRUBY +

ÚPRAVY

- Zámková dlažba tl. 60 mm
- Kladecí vrstva f 0/4 tl. 40 mm
- Podkladní vrstva f 8/16 tl. 150 mm
- Geotextilie proti prorůstání
- Zemina

viz. výkres půdorys 1NP :

poznámka 13 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ulice Skořepka : 33,370		33.37000				
		ulice Křenová : 18,950		18.95000				
95	59217341R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	250.92000	32.59	8,177.48		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 123,00000*2		246.00000				
		Koeficient : 0,02		4.92000				
Díl 94		Lešení a stavební výtahy				758,995.55		
96	941941032R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1,710.00000	39.72	67,921.20		Vlastní
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		viz. výkresy pohledů - nový stav :						
		24,000*15,000		360.00000				
		55,000*15,000		825.00000				
		35,000*15,000		525.00000				
97	941941192R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	5,130.00000	34.63	177,651.90		Vlastní
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 1710,00000*3		5,130.00000				
98	941941832R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1,710.00000	29.54	50,513.40		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 1710,00000		1,710.00000				
99	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	6,991.52775	66.21	462,909.05	800-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkresy stálka :						
		nad 1NP :						
		deska : (1438,220-41,160-146,520)		1,250.54000				
		rampa : 146,520/cosx(9)		148.35000				
		nad 2NP :						
		deska : (1438,220-41,160-146,520)		1,250.54000				
		rampa : 146,520/cosx(7)		147.62000				
		nad 3NP :						
		deska : (1438,220-41,160-146,520)		1,250.54000				
		rampa : 146,520/cosx(7)		147.62000				
		nad 4NP :						
		deska : (1438,220-41,160-146,520)		1,250.54000				
		rampa : 146,520/cosx(7)		147.62000				
		nad 5NP :						
		deska : (1438,220-41,160-146,520)		1,250.54000				
		rampa : 146,520/cosx(7)		147.62000				
Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1,525,654.98		
###952901411R0	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, krojení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplně otvorů jakékoliv výšky podlaží		m2	8,400.00000	25.46	213,864.00		Vlastní
	jakékoliv výšky podlaží							
	jakékoliv výšky podlaží							
	viz. výkres půdorysů podlaží :							
	1400*6			8,400.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	95R001	X1 D+M odvětrávací komínek (odvětrání výtahových šachet), PVC odvětrávací hlavice s TPO/FPO manžetou, DN 150 mm VČETNĚ POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ PRŮMĚRU 160 mm. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ ATP. DO KAŽDÉ ŠACHTY BUDOU UMÍSTĚNY DVĚ HLAVICE. viz. tabulka ostatních výrobků : 4,000	kus	4.00000	1,833.40	7,333.60		Vlastní
###	95R002	X2 D+M nápis - podlaží NÁTĚR - BARVA V ODSŤINU RAL, DLE INVESTORA VÝŠKA PÍSMO: 400 mm 1. NP, 2. NP, atd. DLE PATRA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ. viz. tabulka ostatních výrobků : 24,000	kus	24.00000	509.28	12,222.72		Vlastní
###	95R003	X3 D+M nápis - pokladna NÁTĚR - BARVA V ODSŤINU RAL, DLE INVESTORA VÝŠKA PÍSMO: 400 mm POKLADNA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ. viz. tabulka ostatních výrobků : 2,000	kus	2.00000	152.78	305.56		Vlastní
###	95R004	X4 D+M šatní skříňka 2x 1800x300x500 mm - Svařovaná šatní skříň z ocelového plechu - Každá skříňka vybavena cylindrickým zámkem – 3x klíč ke každému zámku.	kus	2.00000	3,819.58	7,639.16		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Závora zámku s hákem – ochrana proti vypáčení dveří. - Zavěšení dveří na masivních kovových čepích, maximální úhel otevření dveří 100° - Omezovač úhlu otevření dveří – ochrana proti poškození násilným přetažením krajní polohy. - Na vnitřní straně dveří plastové tlumiče dorazu. - Zesílení konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory. - Plastový háček v plášti dveří. - Korpus je opatřen oboustrannou svislou dorazovou hranou proti násilnému vtláčení dveří do korpusu. - Všechny skříňky odemkytelné pomocí centrálního klíče tzv. Generálního klíče budou dodány 3ks celkem. - Skříňky budou po skupinách umístěny na nohách (jelek 30x30mm) cca 200 mm nad podlahou z důvodu možnosti vytření. - Vnitřní vybavení skříňky (odshora) – police, pod polici šatní tyč a 3ks háčků na šaty, police na přezůvky, police na boty (dno). - Dno skříňky bude provedeno z děrovaného plechu, který umožní propadnutí nečistot z bot na podlahu. - Na boku skříňky výškově stavitelný dvojháček, stavitelnost háčku ve třech polohách v rozmezí 1150 – 1400 mm od země. - Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad. - Montážní otvory v zadní stěně korpusu. - Každá dvířka šatní skříňky číslována, bez otvorů na jmenovku. - Skříňky budou lakovány práškovou barvou v barevných odstínech: korpus skříňky v barevném odstínu bílý RAL 9016, dvířka bílé RAL 9016, - Skříňky budou osazeny číselným označením v zelené barvě. - Odolnost kovových dveří proti vyfoučení v bezpečnostní třídě B - Všechny přístupné hrany plechu jsou opatřené bezpečnostními ohyby, přístupné rohy kovových dílců jsou sražené nebo zaoblené						
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. tabulka ostatních výrobků : 2,000		2.00000				
###	95R005	X5 D+M pracovní stůl - na míru KOVOVÁ PODNOŽ (PEVNÁ), NOHY STOLU OSAZENY REKTIFIKACEMI AŽ O 15 mm ODSTÍN PODNOŽE: ČERNÁ DESKA: LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 25 mm, ABS HRANA ODSTÍN DESKY: DŘEVO SVĚTLÉ OSAŽENO VĚTRACÍ MŘÍŽKOU - TOPENÍ ROZMĚRY: VÝŠKA: cca 750 mm ŠÍŘKA: 3445 mm HLOUBKA: 80 mm DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ. viz. tabulka ostatních výrobků : 1,000	kus	1.00000	10,185.56	10,185.56		Vlastní
###	95R006	X6 D+M kancelářské křeslo SYNCHRONNÍ MECHANIKA SE 4 POLOHAMI BLOKACE, MOŽNOST NASTAVENÍ PROTIVÁHY, VÝŠKOVÉ I HLOUBKOVÉ NASTAVITELNÁ BEDERNÍ OPĚRKA, OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ, PODRUČKY, UNIVERZÁLNÍ KOLEČKA, HLINÍKOVÝ KŘÍŽ ODSTÍN: ČERNÝ NOSNOST: 130 kg DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ. viz. tabulka ostatních výrobků : 1,000	kus	1.00000	4,583.50	4,583.50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	95R007	X7 D+M barevná úprava sloupů - žluto-černé výstražné šrafování na sloupech VNITŘNÍ SLOUPY a boční ostění na výjezdech ŽLUTÉ A ČERNÉ PRUHY (Z9) DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ. Polyuretanový nátěr viz. tabulka ostatních výrobků : (0,600+0,300)*0,600*20*5	m2	54.00000	2,648.24	143,004.96		Vlastní
				54.00000				
###	95R008	X8 D+M označení parkoviště pro jízdní kola NÁPIS "BIKE PARKING" BÍLÉ BARVY. NÁPIS UMÍSTĚN NAD DVEŘMI NA PLASTOVÉ TABULI, VODĚODOLNÉ BARVY. TABULE KOTVENA DO NOSNÉHO ŽB SLOUPU A OCELOVÉHO RÁMU DVEŘÍ. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ. viz. tabulka ostatních výrobků : 1,000	kus	1.00000	509.28	509.28		Vlastní
				1.00000				
###	95R009	D+M vypařovací žlaby osazené do bednění pomocí systémové podpěrné sady Odvodňovací žlaby ze sklolaminátu zesíleného plastu, konstrukční šířka 180 mm. Malá konstrukční výška 30 mm a snížení počtu spár díky délce 3000 mm. Včetně těsnicí příruby pro systémy ochrany povrchu betonu a litý asfalt. Žlaby budou dodány v barvě dle investora. 2NP : 7,300+5,000+15,200+42,000+26,000+20,300+9,050+6,600 3NP : 7,300+5,000+15,200+42,000+26,000+20,300+9,050+6,600 5NP : 4,200+15,200+42,000+26,000+20,300+9,050+6,600	m	517.70000	264.62	137,097.31		Vlastní
###	95R010	D+M vypařovací žlaby osazené dodatečně - 1NP	m	90.20000	1,864.33	169,966.57		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odvodňovací žlaby ze sklolaminátu zesíleného plastu, konstrukční šířka 180 mm. Malá konstrukční výška 30 mm a snížení počtu spár díky délce 3000 mm. Včetně těsnicí příruby pro systémny ochrany povrchu betonu a litý asfalt. Žlaby budou dodány v barvě dle investora. 1NP : 6,800+6,200+10,600+10,300+15,300*2+11,000+3,000+8,700+3,000 90.20000						
###	95R011	D+M liniové žlaby osazené dodatečně - střeška	m	256.50000	2,497.50	640,634.40		Vlastní
		Žlaby se sníženou výškou pouze 55 mm (světla šířka 100 mm, stavební šířka 137 mm) umožňují spolehlivě odvodnit plochy s nízkou konstrukční výškou jako jsou nadzemní parkoviště nebo jakékoliv plochy, kde je nevhodné použít hlubší řešení. Kompozitní rošt B 125 kN. Střeška = 7,3+5,0+2*15,2+2*42,0+2*26,0+2*20,3+9,05+6,6+5,1 240.30000 SNP = 2*5,0+2*3,1 16.20000						
###	95R012	D+M certifikovaný zachytňový a zádržný systém proti pádu z výšky na střeše schodiště A	kpl	1.00000	12,711.57	12,711.57		Vlastní
		Kotvicí bod pro betonové konstrukce pro jištění osob proti pádu z výšky a do hloubky - 4 kusy - kotvení pomocí integrované rozpěrné hmoždinky - vrták DN 16 mm - hloubka vrtaného otvoru min. 90 mm - beton tl. min. 125 mm - materiál nerezová ocel Kotvicí bod: - oko - párová podložka - matka						
###	95R013	D+M certifikovaný zachytňový a zádržný systém proti pádu z výšky na střeše schodiště B	kpl	1.00000	12,711.57	12,711.57		Vlastní
		Kotvicí bod pro betonové konstrukce pro jištění osob proti pádu z výšky a do hloubky - 4 kusy						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- kotvení pomocí integrované rozpěrné hmoždinky - vrták DN 16 mm - hloubka vrtaného otvoru min. 90 mm - beton tl. min. 125 mm - materiál nerezová ocel Kotvicí bod: - oko - párová podložka - malta						
###	95R014	D+M hadicový systém s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti 25 mm, délka hadice 30 m viz. výkresy půdorysů podlaží : 2,000*5	kus	10.00000	12,731.95	127,319.50		Vlastní
###	95R015	D+M přenosný hasicí přístroj s hasebníou schopností 183B viz. výkresy půdorysů podlaží : 11,000	kus	11.00000	1,324.12	14,565.32		Vlastní
###	95R016	D+M mřížka 200x200 mm osazená u podlahy a pod stropem opatřena sítíčkou proti hmyzu, barva šedá viz. výkres půdorys 1NP : poznámka 10 : 4,000*2	kus	8.00000	1,375.05	11,000.40		Vlastní
Díl 96		Bourání konstrukcí				45,835.00		
###	961054113R0	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně pilot průměr piloty přes 650 do 1250 mm betonových,	m	10.00000	4,583.50	45,835.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres pilotového založení :						
		DN 900 : 0,100*51		5.10000				
		DN 1200 : 0,100*49		4.90000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				1,670,434.13		
###	998012023R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	7,445.99327	224.34	1,670,434.13	801-1	RTS 24/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou						
Díl 711		Izolace proti vodě				247,549.81		
###	711111006RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	15.31000	40.74	623.73		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 15,31000		15.31000				
###	711112006RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	6.42750	40.74	261.86		Vlastní
		emulze 0,3 kg/m2						
		emulze 0,3 kg/m2						
		emulze 0,3 kg/m2						
		Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 6,42750		6.43000				
###	711141559R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	15.31000	356.48	5,457.86	800-711	RTS 24/ II
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		skladba S07 :						
		1.07 : 8,290		8.29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
		1.08 : 3,220			3.22000			
		1.09 : 3,800			3.80000			
###	711142559R0	(Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, viz. výkres půdorys 1NP : skladba S07 : 1.07 : (3,445+2,220)*2*0,250 1.08 : (1,530+1,920)*2*0,250 1.09 : (1,820+1,920)*2*0,250	m2	6.42750	356.49	2,291.34	800-711	RTS 24/ II
###	711151111R0	(Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, bez dodávky pásů viz. výkres půdorys 1NP : skladba S07 : 1.07 : 8,290 1.08 : 3,220 1.09 : 3,800	m2	15.31000	356.49	5,457.86	800-711	RTS 24/ II
###	711152111R0	(Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, bez dodávky pásů viz. výkres půdorys 1NP : skladba S07 : 1.07 : (3,445+2,220)*2*0,250 1.08 : (1,530+1,920)*2*0,250 1.09 : (1,820+1,920)*2*0,250	m2	6.42750	356.49	2,291.34	800-711	RTS 24/ II
###	711191171R0	(Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	1,438.28000	40.74	58,595.53	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres půdorys základů : skladba základové desky a podkladu : 1438,280		1,438.28000				
###	711191172R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	1,438.28000	40.74	58,595.53	800-711	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 1438,28000		1,438.28000				
###	711212000RU	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	8.09040	152.78	1,236.05	800-711	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 8,09040		8.09000				
###	711212002RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	8.09040	152.78	1,236.05	800-711	RTS 24/ II
		jednovrstvá viz. výkres půdorys 1NP : 1.09 : (1,820+1,920)*2*0,200 -0,700*0,200 1,820*1,920 (0,900+0,900)*1,800		1.50000 -0.14000 3.49000 3.24000				
###	711212601RT	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	6.78000	152.78	1,035.85	800-711	RTS 24/ II
		viz. výkres půdorys 1NP : 1.09 : (1,820+1,920)*2 -0,700		7.48000 -0.70000				
###	711212602RT	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	4.00000	509.28	2,037.12	800-711	RTS 24/ II
		viz. výkres půdorys 1NP : 1.09 : 4,000		4.00000				
###	711212611RT	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	2.60000	152.78	397.23	800-711	RTS 24/ II
		viz. výkres půdorys 1NP : 1.09 : 0,200*3		0.60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,000*1		2,00000				
###	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny	m2	25.31950	203.71	5,157.84		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 15,31000		15.31000				
		Koeficient : 0,15		2.30000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 6,42750		6.43000				
		Koeficient : 0,20		1.29000				
###	628522699R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 3,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skleněná tkanina; horní strana: PE fólie; spodní strana: ochranná snímatelná fólie	m2	25.31950	203.71	5,157.84		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 15,31000		15.31000				
		Koeficient : 0,15		2.30000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 6,42750		6.43000				
		Koeficient : 0,20		1.29000				
###	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	3,164.21600	30.56	96,698.44		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 1438,28000		1,438.28000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 1438,28000		1,438.28000				
		Koeficient : 0,10		287.66000				
###	998711103R	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	1.20874	842.48	1,018.34	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
DII 712	Povlakové krytiny					55,305.19		
###	712373111R	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,	m2	61.48100	560.21	34,442.27	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost	Cen. soustava /
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.							
		viz. výkres schodiště :							
		skladba S1 :							
		24,600		24.60000					
		23,650		23.65000					
		14,500*0,400+5,545*0,200		6.91000					
		13,500*0,400+4,610*0,200		6.32000					
###	28322103	AR Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	71.36470	285.20	20,353.21			Vlastní
		viz. výkres schodiště :							
		skladba S1 :							
		24,600		24.60000					
		23,650		23.65000					
		Koeficient : 0,15		7.24000					
		14,500*0,400+5,545*0,200		6.91000					
		13,500*0,400+4,610*0,200		6.32000					
		Koeficient : 0,20		2.65000					
###	998712103	RO Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0.16414	3,105.35	509.71	800-711	RTS 24/ II	
		50 m vodorovně							
Díl 767 Konstrukce zámečnické					10,641,025.30				
###	767995104	RO Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 20 do 50 kg	kg	4,211.94000	170.10	716,450.99	800-767	RTS 24/ II	
		viz. statika - v.č. 04 :							
		452,160		452.16000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		63,590		63.59000				
		14,720		14.72000				
		viz. statika - v.č. 07 :						
		621,720		621.72000				
		127,170		127.17000				
		29,440		29.44000				
		94,200		94.20000				
		viz. statika - v.č. 10 :						
		94,200		94.20000				
		127,170		127.17000				
		29,440		29.44000				
		viz. statika - v.č. 13 :						
		621,720		621.72000				
		127,170		127.17000				
		29,440		29.44000				
		94,200		94.20000				
		viz. statika - v.č. 16 :						
		621,720		621.72000				
		127,170		127.17000				
		29,440		29.44000				
		94,200		94.20000				
		viz. statika - v.č. 19 :						
		640,560		640.56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		63,590		63.59000				
		14,720		14.72000				
		94,200		94.20000				
###	767R001	D1 D+M hliníkové vstupní dveře, jednokřídlé, 1000x2180 mm, EI30 DP3-C KŘÍDLO PRŮCHOZÍ Š. min. 900 mm PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, KLIKA / KLIKA KŘÍDLA, OKOPOVÁ LIŠTA MATERIÁL: HLINÍK Ud = 1,4 W/m2K FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ODSTÍN ŠEDÝ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKU, ATP. viz. tabulka výplní otvorů : 12,000	kus	12.00000	98,654.24	1,183,850.88		Vlastní
###	767R002	D2 D+M hliníkové vstupní dveře, jednokřídlé, 1000x2180 mm KŘÍDLO PRŮCHOZÍ Š. min. 900 mm PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, KLIKA / KOULE MATERIÁL: HLINÍK	kus	2.00000	52,491.26	104,982.52		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ud = 1,4 W/m2K FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ODSTÍN ŠEDÝ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka výplní otvorů : 2,000		2.00000				
###	767R003	D3 D+M vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlové, 700x1970 mm, EI30 DP3-C JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, NÁTĚR SVĚTLE ŠEDÁ TĚSNĚNÍ CELOOBYVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. PANIKOVÉ KOVÁNÍ viz. tabulka výplní otvorů : 1,000	kus	1.00000	15,278.33	15,278.33		Vlastní
###	767R004	D4 D+M vnitřní dveře dřevěné, jednokřídlové, 800x1970 mm JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, NÁTĚR SVĚTLE ŠEDÁ TĚSNĚNÍ CELOOBYVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP.	kus	1.00000	15,278.33	15,278.33		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. tabulka výplní otvorů : 1,000		1.00000				
###	767R005	D5 D+M hliníkové vstupní dveře, dvoukřídle, 1300x2180 mm, EI30 DP3-C HLAVNÍ KŘÍDLO PRŮCHOZÍ Š. min. 900 mm PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, KLIKA / KLIKA KŘÍDLA, OKOPOVÁ LIŠTA MATERIÁL: HLINÍK Ud = 1,4 W/m2K FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ODSTÍN ŠEDÝ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka výplní otvorů : 1,000	kus	1.00000	110,065.12	110,065.12		Vlastní
###	767R006	D6 D+M hliníkové vstupní dveře, dvoukřídle, 1300x2180 mm HLAVNÍ KŘÍDLO PRŮCHOZÍ Š. min. 900 mm PRÁH VÝŠKY MAX. 20 mm BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, KLIKA / KLIKA KŘÍDLA, OKOPOVÁ LIŠTA MATERIÁL: HLINÍK	kus	1.00000	62,133.93	62,133.93		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ud = 1,4 W/m2K FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ ODSTÍN ŠEDÝ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka výplní otvorů : 1,000		1.00000				
###	767R007	O1 D+M hliníkové okno sklopné, 2000x1500 mm TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ODSTÍN ŠEDÝ MATERIÁL: HLINÍK BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSTÍN JAKO OKNO DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ ZAPRAVENÍ OTVORU - INTERIÉR, EXTERIÉR viz. tabulka výplní otvorů - okna : 1,000	kus	1.00000	55,735.36	55,735.36		Vlastní
###	767R008	Z1 D+M protipožární roletový uzávěr, 8550x2550 mm, EI30 DP1 - uzavírá EPS DODÁVKA VČ. VODÍČÍCH LIŠT, KRYTU, NAPOJENÍ NA EPS ATP. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, TLAČÍTKA ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000	kus	1.00000	303,190.40	303,190.40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	767R009	Z2 D+M protipožární roletový uzávěr, 900x2550 mm, EI30 DP1 - uzavírá EPS	kus	2.00000	126,714.67	257,429.74		Vlastní
DODÁVKA VČ. VODÍČÍCH LIŠT, KRYTU, NAPOJENÍ NA EPS ATP. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, TLAČÍTKA ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000 2.00000								
###	767R010	Z3 D+M kryt rezervy elektro, 300x500x500 mm	kus	5.00000	5,092.78	25,463.90		Vlastní
MATERIÁL: OCEL PLECH TL. 3 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ ZINEK DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 5,000 5.00000								
###	767R011	Z4 D+M ochrana svodů	m	140.00000	224.08	31,371.20		Vlastní
MATERIÁL: OCELOVÁ PÁSOVINA TL. 6 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ ZINEK KOTVENÍ CHEM. KOTVOU DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 140,000 140.00000								
###	767R012	Z5.1 D+M ocelový jeřík 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek	m	128.25000	3,511.20	450,311.40		Vlastní
- PODROBNĚ VIZ. STATIKA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKU, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		4,750*27			128.25000			
###	767R013	Z5.2 D+M ocelový jeřl 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek - PODROBNĚ VIZ. STATIKA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,270*5	m	21.35000	3.511.20	74,964.12		Vlastní
		4,270*5			21.35000			
###	767R014	Z5.3 D+M ocelový jeřl 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek, R, = - 4,9 m, zaoblený prvek - PODROBNĚ VIZ. STATIKA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 3,050*10	m	30.50000	4.245.83	129,497.82		Vlastní
		3,050*10			30.50000			
###	767R015	Z5.4 D+M ocelový jeřl 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek - PODROBNĚ VIZ. STATIKA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 3,670*5	m	18.35000	3.511.20	64,430.52		Vlastní
		3,670*5			18.35000			
###	767R016	Z5.5 D+M ocelový jeřl 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek - PODROBNĚ VIZ. STATIKA ZALOMENÝ PRVEK - RAMPA NAPOJENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP DLE UMÍSTĚNÍ V RAMCI RAMPY	m	4.80000	3.421.34	16,422.43		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,800		4.80000				
###	767R017	Z5.6 D+M ocelový jeří 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), délka 4800 mm, povrchová úprava žárový zinek - PODROBNĚ VIZ. STATIKA ROVNÝ PRVEK - RAMPA NAPOJENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP DLE UMÍSTĚNÍ V RÁMCI RAMPY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 8,000	kus	8.00000	16,853.76	134,830.08		Vlastní
###	767R018	Z5.7 D+M ocelový jeří 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek, R, = ~ 65,18 m, zaoblený prvek - částečně - PODROBNĚ VIZ. STATIKA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 3,700*5	m	18.50000	4,245.83	78,547.86		Vlastní
###	767R019	Z5.8 D+M ocelový jeří 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek, R, = ~ 65,29 m, zaoblený prvek - PODROBNĚ VIZ. STATIKA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,460*5	m	22.30000	4,245.83	94,682.01		Vlastní
				22.30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	767R020	Z5.9 D+M ocelový jelek 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek, zaoblená část R = - 65,29 m, rovná část 4,85 m	kus	6,00000	36,000.17	228,001.02		Vlastní
- PODROBNĚ VIZ. STATIKA ZAOBLENÝ PRVEK + ROVNÝ PRVEK, VE SPOJI OCELOVÁ SLOUP DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 6,000								
###	767R021	Z5.10 D+M ocelový jelek 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), délka 2450 mm, povrchová úprava žárový zinek	kus	5,00000	8,602.44	43,012.20		Vlastní
- PODROBNĚ VIZ. STATIKA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 5,000								
###	767R022	Z5.11 D+M ocelový jelek 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek	m	4,64000	3,421.34	15,875.02		Vlastní
- PODROBNĚ VIZ. STATIKA ZALOŽENÝ PRVEK - RAMPA NAPOJENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP DLE UMÍSTĚNÍ V RÁMCI RAMPY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,640								
###	767R023	Z5.12 D+M ocelový jelek 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), délka 4870 mm, povrchová úprava žárový zinek	kus	8,00000	17,099.54	136,796.32		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- PODROBNĚ VIZ. STATIKA ROVNÝ PRVEK - RAMPA NAPOJENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP DLE UMÍSTĚNÍ V RÁMCI RAMPY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 8,000			8.00000			
###	767R024	Z5.13 D+M ocelový jelek 100/200/10 kotven mezi sloupky (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek	m	4.64000	3,428.71	15,909.21		Vlastní
		- PODROBNĚ VIZ. STATIKA ZALOMENÝ PRVEK - RAMPA NAPOJENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP DLE UMÍSTĚNÍ V RÁMCI RAMPY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,640			4.64000			
###	767R025	Z5.14 D+M ocelový jelek 100/200/10 kotven mezi sloupky (stropy-rampa), délka 4350 mm	kus	16.00000	15,273.72	244,379.52		Vlastní
		- PODROBNĚ VIZ. STATIKA ROVNÝ PRVEK - RAMPA NAPOJENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP DLE UMÍSTĚNÍ V RÁMCI RAMPY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,000		16.00000				
###	767R026	Z5.15 D+M ocelový jeřl 100/200/10 kotven mezi sloupky (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek - PODROBNĚ VIZ. STATIKA ZALOMENÝ PRVEK - RAMPA NAPOJENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP DLE UMÍSTĚNÍ V RÁMCI RAMPY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,650	m	4.65000	3,421.34	15,909.23		Vlastní
		4,650		4.65000				
###	767R027	Z5.16 D+M ocelový jeřl 100/200/10 kotven mezi sloupky (stropy-rampa), délka 4640 mm, povrchová úprava žárový zinek - PODROBNĚ VIZ. STATIKA ZALOMENÝ PRVEK - RAMPA NAPOJENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP DLE UMÍSTĚNÍ V RÁMCI RAMPY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000	kus	2.00000	1,615.24	3,230.48		Vlastní
		2,000		2.00000				
###	767R028	Z5.17 D+M ocelový jeřl 100/200/10 kotven mezi sloupky (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek - PODROBNĚ VIZ. STATIKA ROVNÝ PRVEK - RAMPA NAPOJENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP	m	0.55000	3,511.21	1,931.17		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DLE UMÍSTĚNÍ V RÁMCI RAMPY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 0,550		0,55000				
###	767R029	Z5.18 D+M ocelový jeří 100/200/10 kotven mezi sloupky (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek - PODROBNĚ VIZ. STATIKA ZALOMENÝ PRVEK - RAMPA NAPojENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP DLE UMÍSTĚNÍ V RÁMCI RAMPY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,640	m	4.64000	3,421.34	15,875.02		Vlastní
###	767R030	Z5.19 D+M ocelový jeří 100/200/10 kotven mezi sloupky (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek - PODROBNĚ VIZ. STATIKA ROVNÝ PRVEK - RAMPA NAPojENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP DLE UMÍSTĚNÍ V RÁMCI RAMPY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,400	m	2.40000	3,511.20	8,426.88		Vlastní
###	767R031	Z5.20 D+M ocelový jeří 100/200/10 kotven mezi sloupky (stropy-rampa), délka 2400 mm, povrchová úprava žárový zinek	kus	2.00000	8,426.88	16,853.76		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- PODROBNÉ VIZ. STATIKA ROVNÝ PRVEK - RAMPA NAPOJENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP DLE UMÍSTĚNÍ V RÁMCI RAMPY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000		2.00000				
###	767R032	Z5.21 D+M ocelový jeří 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek	m	2.40000	3,511.20	8,426.88		Vlastní
		- PODROBNÉ VIZ. STATIKA ROVNÝ PRVEK - RAMPA NAPOJENÍ: SLOUP / SLOUP, SLOUP / STROP, STROP / STROP DLE UMÍSTĚNÍ V RÁMCI RAMPY DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,400		2.40000				
###	767R033	Z5.22 D+M ocelový jeří 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), délka 4750 mm, povrchová úprava žárový zinek	kus	5.00000	16,678.20	83,391.00		Vlastní
		- PODROBNÉ VIZ. STATIKA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 5,000		5.00000				
###	767R034	Z5.23 D+M ocelový jeří 100/200/10 kotven mezi sloupy (stropy-rampa), povrchová úprava žárový zinek	m	2.64000	3,511.20	9,269.57		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- PODROBNĚ VIZ. STATIKA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,640 2,64000						
###	767R036	Z6.1 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4750x2940 mm	kus	7.00000	29,230,70	204,614.90		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBYDOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 7,000 7.00000						
###	767R037	Z6.2 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4270x2940 mm	kus	1.00000	27,406.15	27,406.15		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBYDOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000 1.00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	767R038	Z6.3 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3200x2940 mm, zaobleno	kus	2.00000	23,338.95	46,677.90		Vlastní
MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :								
				2,000	2.00000			
###	767R039	Z6.4 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3670x2940 mm	kus	1.00000	25,125.48	25,125.48		Vlastní
MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :								
				1,000	1.00000			
###	767R040	Z6.5 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4750x3340 mm	kus	5.00000	30,751.15	153,755.75		Vlastní
MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V DISTANCI 400 mm. KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 5,000		5,00000				
###	767R041	Z6.6 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4750x2940 mm, otvor pro dveře v rámci sítě MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm. KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000	kus	1,00000	29,230.70	29,230.70		Vlastní
###	767R042	Z6.7 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3200x2940 mm, zaobleno MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm. KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.	kus	1,00000	23,338.95	23,338.95		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000 1.00000								
###	767R043	Z6.8 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4500x2940 mm, zaobleno	kus	1.00000	28,280.42	28,280.42		Vlastní
MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000 1.00000								
###	767R044	Z6.9 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4100x2940 mm, zaobleno	kus	1.00000	26,759.96	26,759.96		Vlastní
MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000 1.00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	767R045	Z6.10 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4950x2940 mm	kus	1.00000	29,990.92	29,990.92		Vlastní
MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000								
###	767R046	Z6.11 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4000x2940 mm, otvor pro dveře v rámci sítě	kus	1.00000	26,379.85	26,379.85		Vlastní
MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000								
###	767R047	Z6.12 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3000x2940 mm	kus	1.00000	22,578.72	22,578.72		Vlastní
MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000		1.00000				
###	767R048	Z6.13 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4000x2940 mm, otvor pro dveře v rámci síťe MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000	kus	1.00000	26,379.85	26,379.85		Vlastní
###	767R049	Z6.14 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4000x2490 mm MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP.	kus	1.00000	24,669.35	24,669.35		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000		1.00000				
###	767R050	Z6.15 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4750x2490 mm, otvor pro dveře v rámci sítě MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 18,000	kus	18.00000	27,520.19	495,363.42		Vlastní
###	767R051	Z6.16 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4270x2490 mm MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,000	kus	4.00000	25,695.65	102,782.60		Vlastní
###	767R052	Z6.17 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3200x2490 mm, zaobleno MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,000	kus	2.00000	21,628.44	43,256.88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :						
		2,000		2.00000				
###	767R053	Z6.18 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3670x2490 mm MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :	kus	1.00000	23,414.97	23,414.97		Vlastní
		1,000		1.00000				
###	767R054	Z6.19 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3200x2490 mm, zaobleno MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8)	kus	2.00000	21,628.44	43,256.88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
		V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000		2,00000				
###	767R055	Z6.20 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4500x2490 mm, zaobleno	kus	1,00000	26,569.91	26,569.91		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000		1,00000				
###	767R056	Z6.21 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4100x2490 mm, zaobleno	kus	2,00000	25,049.46	50,098.92		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000						
				2,00000				
###	767R057	Z6.22 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4950x2490 mm	kus	1.00000	28,280.42	28,280.42		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000						
				1.00000				
###	767R058	Z6.23 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4000x2490 mm	kus	2.00000	24,669.35	49,338.70		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000						
				2.00000				
###	767R059	Z6.24 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3000x2490 mm	kus	1.00000	20,868.21	20,868.21		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000		1.00000				
###	767R060	Z6.25 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4000x2340 mm	kus	2.00000	24,099.17	48,198.34		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000		2.00000				
###	767R061	Z6.26 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4750x2340 mm, otvor pro dveře v rámci sítě	kus	36.00000	26,950.02	970,200.72		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 36,000			36,00000			
###	767R062	Z6.27 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4270x2340 mm	kus	8.00000	25,125.48	201,003.84		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 8,000			8.00000			
###	767R063	Z6.28 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3200x2340 mm, zaobleno	kus	4.00000	21,058.27	84,233.08		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,000		4.00000				
###	767R064	Z6.29 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3670x2340 mm MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASĚNA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000	kus	2.00000	22,844.80	45,689.60		Vlastní
###	767R065	Z6.30 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3200x2340 mm, zaoblono MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASĚNA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,000	kus	4.00000	21,058.27	84,233.08		Vlastní
###	767R066	Z6.31 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4500x2340 mm, zaoblono MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASĚNA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,000	kus	2.00000	25,999.74	51,999.48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOČTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000						
###	767R067	Z6.32 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4100x2340 mm, zaobleno	kus	4,00000	24,475,28	97,917.12		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOČTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,000						
###	767R068	Z6.33 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4950x2340 mm	kus	2,00000	27,710,24	55,420.48		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOČTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000		2.00000				
###	767R069	Z6.34 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4000x2340 mm	kus	4.00000	24,099.17	96,396.68		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,000		4.00000				
###	767R070	Z6.35 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3000x2340 mm	kus	4.00000	20,298.04	81,192.16		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,000		4.00000				
###	767R071	Z6.36 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 950x2340 mm	kus	2.00000	12,505.72	25,011.44		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :						
		2,000		2.00000				
###	767R072	Z6.37 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4000x2490 mm	kus	1.00000	24,669.35	24,669.35		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :						
		1,000		1.00000				
###	767R073	Z6.38 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4750x2490 mm, otvor pro dveře v rámci sítě	kus	18.00000	27,520.19	495,363.42		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 18,000		4.00000	25,695.65	102,782.60		Vlastní
###	767R074	Z6.39 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4270x2490 mm MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,000	kus	4.00000	21,628.44	43,256.88		Vlastní
###	767R075	Z6.40 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3200x2490 mm, zaobleno MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ.	kus	2.00000	21,628.44	43,256.88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000						
				2.00000				
###	767R076	Z6.41 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3670x2490 mm	kus	1.00000	23,414.97	23,414.97		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000						
				1.00000				
###	767R077	Z6.42 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3200x2490 mm, zaobleno	kus	2.00000	21,628.44	43,256.88		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000						
				2.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	767R078	Z6.43 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4500x2490 mm, zaobleno	kus	1.00000	26,569.91	26,569.91		Vlastní
MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000 1.00000								
###	767R079	Z6.44 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4100x2490 mm, zaobleno	kus	2.00000	25,049.46	50,098.92		Vlastní
MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000 2.00000								
###	767R080	Z6.45 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4950x2490 mm	kus	1.00000	28,280.42	28,280.42		Vlastní
MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000						
					1.00000			
###	767R081	Z6.46 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4000x2490 mm MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000	kus	2.00000	24,669.35	49,338.70		Vlastní
					2.00000			
###	767R082	Z6.47 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3000x2490 mm MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.	kus	1.00000	20,868.21	20,868.21		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000		1.00000				
###	767R083	Z6.48 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 950x2340 mm MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000	kus	1.00000	12,505.72	12,505.72		Vlastní
###	767R084	Z6.49 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 950x2340 mm MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000	kus	1.00000	12,505.72	12,505.72		Vlastní
###	767R085	Z6.50 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 6610x1000 mm, rozděleno ocelovým jeklem-horizontálně	kus	1.00000	28,926.61	28,926.61		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost	Cen. soustava /
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOŮTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm. KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000		1.00000					
###	767R086	Z6.51 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4000x1000 mm MĚŘENO JAKO STRANA KOSOŮTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm. KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLAŠENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000	kus	1.00000	19,005.66	19,005.66		Vlastní	
###	767R087	Z6.52 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4750x1000 mm, otvor pro dveře v rámci sítě MĚŘENO JAKO STRANA KOSOŮTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8)	kus	18.00000	21,856.50	393,417.00		Vlastní	

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :		2,000				
###	767R090	Z6.55 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3670x1000 mm	kus	1,00000	17,751.29	17,751.29		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :		1,000				
###	767R091	Z6.56 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3200x1000 mm, zaobleno	kus	2,00000	15,964.75	31,929.50		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :		2,000				
###	767R092	Z6.57 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4500x1000 mm, zaobleno	kus	1,00000	20,906.22	20,906.22		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LÁNO. LÁNO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000		1.00000				
###	767R093	Z6.58 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4100x1000 mm, zaobleno	kus	2.00000	19,385.77	38,771.54		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LÁNO. LÁNO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000		2.00000				
###	767R094	Z6.59 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4950x1000 mm, zaobleno	kus	1.00000	22,616.73	22,616.73		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENA NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LÁNO. LÁNO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000		1.00000				
###	767R095	Z6.60 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 4000x1000 mm	kus	2.00000	19,005.66	38,011.32		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000		2.00000				
###	767R096	Z6.61 D+M nerezová síť z 2 mm lana s okem 80x80 mm, 3000x1000 mm	kus	1.00000	15,204.53	15,204.53		Vlastní
		MĚŘENO JAKO STRANA KOSOÚTVERCE. NEREZOVÁ SÍŤ BUDE OPLETENÁ NA NEREZOVÉ OBVODOVÉ LANO. LANO BUDE KOTVENO PŘÍMO DO BETONU POMOCÍ ŠROUBŮ S OKEM (M8) V DISTANCI 400 mm, KOTVENO POMOCÍ CHEM. KOTVY. V ROZÍCH UMÍSTĚNA ZÁVĚSNÁ MATICE (M10). PODROBNĚJI VIZ. TZ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,000		1.00000				
###	767R097	Z7 D+M stojan na kola, k zabetonování, žárově zinkovaný, výška 750 mm, délka 700 mm, průměr 50 mm	kus	20.00000	4,939.99	98,799.80		Vlastní
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :		20.00000				
		20,000		20.00000				
###	767R098	Z8 D+M vchodové ocelové dveře 1000x2100 mm, levé s výplní z nerezové sítě	kus	1.00000	27,063.02	27,063.02		Vlastní
		NOSNÝ RÁM Z OCELOVÉHO JEKLU 70/70/5 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ ZINEK FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. OCELOVÝ RÁM KOTVEN DO NOSNÉHO SLOUPU A ŽB PODLAHY. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :		1.00000				
		1,000		1.00000				
###	767R099	Z9 D+M vchodové ocelové dveře 1000x2200 mm, levé s výplní z nerezové sítě	kus	1.00000	27,653.79	27,653.79		Vlastní
		NOSNÝ RÁM Z OCELOVÉHO JEKLU 70/70/5 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ ZINEK FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. OCELOVÝ RÁM KOTVEN DO ŽB PODLAHY A DO STROPNÍ ŽB DESKY. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :		1.00000				
		1,000		1.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	767R100	Z10 D+M plechové dveře 900x2100 mm, levé, EW30 DP3-C BARVA: BILÁ FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, KLIKA / KLIKA OKOPOVÁ LIŠTA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000	kus	1.00000	17,590.46	17,590.46		Vlastní
###	767R101	Z11 D+M plechové dveře 900x2260 mm do otvoru výšky 2236 mm, levé, EI30 DP3-C BARVA: ŠEDÁ FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, KLIKA / KLIKA OKOPOVÁ LIŠTA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. DVEŘE AŽ DO VÝŠKY PO PODESTU - CCA 2,236 m, BEZ DOZDÍVÁNÍ. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000	kus	1.00000	17,896.02	17,896.02		Vlastní
###	767R102	Z12 D+M ocelový servisní žebřík MATERIÁL JAKL 40X40X6 KOTVENÍ : závitová tyč průměr 18 mm kotveno na chemickou kotvu do obvodového zdiva mín. 160 mm hluboko OPATŘENO UZAVÍRATELNOU MŘÍŽÍ V MÍSTĚ SPODNÍ STRANY OCHRANNÉHO KOŠE. FAB + GENERÁLNÍ KLÍČ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ ZINEK	kus	2.00000	39,214.39	78,428.78		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE POTŘEBA ZAMĚŘIT. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :		2,0000				
###	767R103	Z13.1 D+M ocelové madlo CHS 42.4x4 mm - rozměr dle schématu KOTVENO PŘES OCELOVÉ DN 20mm PO CCA 600 mm BARVA: RAL DLE INVESTORA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :	kus	2.00000	3,564.94	7,129.88		Vlastní
		2,000		2.00000				
###	767R104	Z13.2 D+M ocelové madlo CHS 42.4x4 mm - rozměr dle schématu KOTVENO PŘES OCELOVÉ DN 20mm PO CCA 600 mm BARVA: RAL DLE INVESTORA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :	kus	1.00000	3,768.66	3,768.66		Vlastní
		1,000		1.00000				
###	767R105	Z13.3 D+M ocelové madlo CHS 42.4x4 mm - rozměr dle schématu KOTVENO PŘES OCELOVÉ DN 20mm PO CCA 600 mm BARVA: RAL DLE INVESTORA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. OCELOVÝ RÁM KOTVEN DO OKOLNÍCH ŽB KONSTRUKCÍ. DO ZBYLÉ ČÁSTI NAD DVEŘMI BUDE UMÍSTĚNA OCELOVÁ SÍŤ. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí :	kus	4.00000	3,768.66	15,074.64		Vlastní
		4,000		4.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	767R106	Z13.4 D+M ocelové madlo CHS 42.4x4 mm - rozměr dle schématu KOTVENO PŘES OCELOVÉ DN 20mm PO CCA 600 mm BARVA: RAL DLE INVESTORA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 8,000	kus	8.00000	3,768.66	30,149.28		Vlastní
###	767R107	Z13.5 D+M ocelové madlo CHS 42.4x4 mm - rozměr dle schématu KOTVENO PŘES OCELOVÉ DN 20mm PO CCA 600 mm BARVA: RAL DLE INVESTORA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 4,000	kus	4.00000	3,768.66	15,074.64		Vlastní
###	767R108	Z13.6 D+M ocelové madlo CHS 42.4x4 mm - rozměr dle schématu KOTVENO PŘES OCELOVÉ DN 20mm PO CCA 600 mm BARVA: RAL DLE INVESTORA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. OCELOVÝ RÁM KOTVEN DO OKOLNÍCH ŽB KONSTRUKCÍ. DO ZBYLÉ ČÁSTI NAD DVEŘMI BUDE UMÍSTĚNA OCELOVÁ SÍŤ. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000	kus	2.00000	3,768.66	7,537.32		Vlastní
###	767R109	Z13.7 D+M ocelové madlo CHS 42.4x4 mm - rozměr dle schématu KOTVENO PŘES OCELOVÉ DN 20mm PO CCA 600 mm BARVA: RAL DLE INVESTORA	kus	1.00000	3,564.94	3,564.94		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000		1.00000				
###	767R110	Z14 D+M ocelové zábradlí, délka 1000 mm BARVA: RAL DLE INVESTORA VODOROVNÉ PŘÍČLE CHS 42.4 x 4 mm SVISLÉ PŘÍČLE DN 20 mm VZDÁLENOST SVISLÝCH PŘÍČLÍ MIN. 110 mm ZÁBRADLÍ BUDE KOTVENO PŘES KOTEVNÍ DESKY DO SCHODIŠŤOVÝCH STĚN NA 3 ŠROUBY M12 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 2,000	kus	2.00000	7,639.17	15,278.34		Vlastní
###	767R111	Z15 D+M ocelové dveře 900x2200 mm, levé s výplní z nerezové sítě NOSNÝ RÁM Z OCELOVÉHO JEKLU 70/70/5 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ ZINEK FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VE ZBYLÉM PROSTORU NAD DVEŘMI BUDE UMÍSTĚNA OCELOVÁ SÍŤ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, ATP. OCELOVÝ RÁM KOTVEN DO OKOLNÍCH ŽB KONSTRUKCÍ. DO ZBYLÉ ČÁSTI NAD DVEŘMI BUDE UMÍSTĚNA OCELOVÁ SÍŤ. viz. tabulka zámečnických výrobků a konstrukcí : 1,000	kus	1.00000	28,010.28	28,010.28		Vlastní
###	767R112	D+M povrchová úprava ocelové konstrukce nátěrovým systémem 1,000	kg	29,873.00000	2.04	60,940.92		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
		viz. statika - v.č. 04 :						
		4333,000		4,333.00000				
		viz. statika - v.č. 07 :						
		6076,000		6,076.00000				
		viz. statika - v.č. 10 :						
		975,000		975.00000				
		viz. statika - v.č. 13 :						
		6076,000		6,076.00000				
		viz. statika - v.č. 16 :						
		6076,000		6,076.00000				
		viz. statika - v.č. 19 :						
		6337,000		6,337.00000				
###	767R113	D+M pásovina 60/2 kotvena do žb prstence	m	138.54500	103.88	14,393.44		Vlastní
		viz. výkres půdorys střechy :						
		odkaz H : 14,370+6,200+7,560+26,250+2,775+9,585+27,105		93.84000				
		44,700		44.70000				
###	13611228R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 10,00 mm	t	3.77177	32,628.05	123,819.85		Vlastní
		viz. statika - v.č. 04 :						
		452,160/1000		0.45000				
		viz. statika - v.č. 07 :						
		621,720/1000		0.62000				
		94,200/1000		0.09000				
		viz. statika - v.č. 10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobitě výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		94,200/1000		0.09000				
		viz. statika - v.č. 13 :						
		621,720/1000		0.62000				
		94,200/1000		0.09000				
		viz. statika - v.č. 16 :						
		621,720/1000		0.62000				
		94,200/1000		0.09000				
		viz. statika - v.č. 19 :						
		640,560/1000		0.64000				
		94,200/1000		0.09000				
		Koeficient : 0,10		0.34000				
###	13611238R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 15,00 mm	t	0.86137	33,490.11	28,847.38		Vlastní
		viz. statika - v.č. 04 :						
		63,590/1000		0.06000				
		14,720/1000		0.01000				
		viz. statika - v.č. 07 :						
		127,170/1000		0.13000				
		29,440/1000		0.03000				
		viz. statika - v.č. 10 :						
		127,170/1000		0.13000				
		29,440/1000		0.03000				
		viz. statika - v.č. 13 :						
		127,170/1000		0.13000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		29,440/1000		0.03000				
		viz. statika - v.č. 16 :						
		127,170/1000		0.13000				
		29,440/1000		0.03000				
		viz. statika - v.č. 19 :						
		63,590/1000		0.06000				
		14,720/1000		0.01000				
		Koeficient : 0,10		0.08000				
###	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	1,493.65000	97.48	145,601.00		Vlastní
		viz. statika - v.č. 04 :						
		závitové tyče, šrouby, pouzdra,... : 4333,000*0,05		216.65000				
		viz. statika - v.č. 07 :						
		závitové tyče, šrouby, pouzdra,... : 6076,000*0,05		303.80000				
		viz. statika - v.č. 10 :						
		závitové tyče, šrouby, pouzdra,... : 975,000*0,05		48.75000				
		viz. statika - v.č. 13 :						
		závitové tyče, šrouby, pouzdra,... : 6076,000*0,05		303.80000				
		viz. statika - v.č. 16 :						
		závitové tyče, šrouby, pouzdra,... : 6076,000*0,05		303.80000				
		viz. statika - v.č. 19 :						
		závitové tyče, šrouby, pouzdra,... : 6337,000*0,05		316.85000				
###	998767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	6.33739	1,699.97	10,773.37	800-767	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost
DII	771	Podlahy z dlaždic a obklady				32,051.66		
###	771101210R0	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	15.31000	55.41	848.33	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 15,31000		15.31000				
###	771475014R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	13.33000	154.82	2,063.75	800-771	RTS 24/ II
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		skladba S07 :						
		1.07 : (3,445+2,220)*2		11.33000				
		-0,800		-0.80000				
		-0,900		-0.90000				
		-1,700		-1.70000				
		1.08 : (1,530+1,920)*2		6.90000				
		-0,700		-0.70000				
		-0,800		-0.80000				
###	771479001R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	13.33000	108.48	1,446.04		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 316 : 13,33000		13.33000				
###	771575118R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	15.31000	1,003.28	15,360.22	800-771	RTS 24/ II
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		skladba S07 :						
		1.07 : 8,290		8.29000				
		1.08 : 3,220		3.22000				
		1.09 : 3,800		3.80000				
###	771578011RT	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	47.44000	69.25	3,285.69	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže silikonu. viz. výkres půdorys 1NP : skladba S07 : 1.07 : (3,445+2,220)*2 1.08 : (1,530+1,920)*2 1.09 : (1,820+1,920)*2 Odkaz na mn. položky pořadí 316 : 13,33000 obklady : 1.09 : 2,100*4			11.33000 6.90000 7.48000 13.33000 8.40000			
###	771579791R0	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7.02000	17.62	123.69	800-771	RTS 24/ II
		viz. výkres půdorys 1NP : skladba S07 : 1.08 : 3,220 1.09 : 3,800			3.22000 3.80000			
###	771579793R0	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	15.31000	16.50	252.62		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 15,31000			15.31000			
###	59764207R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	17.80801	459,35	8,162,30		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 15,31000 soklíky : Odkaz na mn. položky pořadí 316 : 13,33000*0,1 Koeficient : 0,07			15.31000 1.33000 1.17000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost	Cen. soustava /
###	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0.47576	1,059.91	509.02	800-771	RTS 24/ II	
		50 m vodorovně							
Díl 781		Obklady keramické				60,338.35			
###	781101210R0	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	27.04800	55.41	1,498.73		Vlastní	
		Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 27,04800		27.05000					
###	781475120R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	27.04800	961.52	26,007.19	800-771	RTS 24/ II	
		viz. výkres půdorys 1NP :							
		1.06 : 4,400*2,100		9.24000					
		1.07 : 1,700*2,100		3.57000					
		1.09 : (1,820+1,920)*2*2,100		15.71000					
		-0,700*2,100		-1.47000					
###	781479705R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	27.04800	16.50	446.29		Vlastní	
		Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 27,04800		27.05000					
###	781479711R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	12.81000	76.09	974.71	800-771	RTS 24/ II	
		viz. výkres půdorys 1NP :							
		1.06 : 4,400*2,100		9.24000					
		1.07 : 1,700*2,100		3.57000					
###	781497111RS	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	26.18000	325.94	8,533.11	800-771	RTS 24/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		1.06 : 4,400+2,100*2		8.60000				
		1.07 : 1,700+2,100*2		5.90000				
		1.09 : (1,820+1,920)*2		7.48000				
		2,100*2		4.20000				
###	781497121RS	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	4.20000	325.94	1,368.95	800-771	RTS 24/ II
		viz. výkres půdorys 1NP :						
		1.06 : 2,100*2		4.20000				
###	597813740R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	28.94136	723.17	20,929.52		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 27,04800		27.05000				
		Koeficient : 0,07		1.89000				
###	998781103R0	Presun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0.74223	781.23	579.85	800-771	RTS 24/ II
Díl 783		Nátěry				72,096.92		
###	783843170R0	Nátěry omítek a betonových povrchů polystyrenové betonových povrchů, napuštění, Hmoty nátěrová polystyrenová; typ: email, penetrace; funkce: hydroizolační; barva: modrá; RIF: E	m2	1,074.14955	67.12	72,096.92	800-783	RTS 24/ II
		viz. statika v.č. 22A :						
		(1,750+1,650)*2*18,715		127.26000				
		21,011		21.01000				
		18,490*18,715		346.04000				
		viz. statika v.č. 22B :						
		(1,650+1,750)*2*18,715		127.26000				
		19,950		19.95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,880*18,715 os : 98,000		334.62000 98.00000				
Díl 784		Malby				37,593.65		
###	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	412.39200	24.75	10,206.70		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 334 : 412.39200		412.39000				
###	784195212R00	Malby z malířských směsí otluvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	412.39200	66.41	27,386.95		Vlastní
		podhledy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 18,78000		18.78000				
		stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 93,61200		93.61000				
		os : 300,000		300.00000				
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				4,678.28		
###	601011131R00	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	15.31000	305.57	4,678.28		Vlastní
		po jednotlivých vrstvách						
		Včetně pomocného lešení.						
		Místnost 1.07,1.08,1.09 : 8,29+3,22+3,80		15.31000				
Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				11,179.43		
###	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16.99000	65.21	1,124.91	801-3	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
###	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16.99000	1.02	17.33	801-3	RTS 24/ II
###	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16.99000	50.93	865.30	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	16.99000	10.19	173.13	801-3	RTS 24/ II
###	979990100T0	Poplatek za skládku sutí - beton a živice	t	16.99000	500.28	8,652.67		Vlastní
###	979088212R0	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	16.99000	20.37	346.09	800-2	RTS 24/ II

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

Díl 1		Zemní práce		129,423.81			
###	121101101R0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	193.11250	152.78	29,503.73	Vlastní

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

253,70*0,25	63.42000
307,20*0,25	76.80000
211,55*0,25	52.89000

###	199000006R0	Poplatky za skládku ornice,	t	308.98000	152.78	47,205.96	800-1	RTS 24/ II
		193,1125*1,6		308.98000				

###	180402111R0	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	518.75000	20.37	10,566.94		Vlastní
-----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

211,55+307,20	518.75000
---------------	-----------

###	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	5.00000	122.23	611.15		Vlastní
		5		5.00000				

###	181301105R0	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	518.75000	61.11	31,700.81		Vlastní
-----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo políčky ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dopravy do 7 km						
		211,55+307,2			518.75000			
###	162701102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	193.11250	50.93	9,835.22		Vlastní
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odvoz ornice na skládky						
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 193,11250			193.11000			
Celkem						45,649,142.94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 732		Strojovny				44,403.94		
1	732_01	Elektrický přímotop nást' závěsn konvektor P=1000W, s osv LCF ovl displejem, rozměr 500x500 mm	kus	3.00000	5.720.21	17,160.63		Vlastní
		týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna : 3,00		3.00000				
		elektronická regulace s detekcí přítomnosti, vypínač a ochrana proti přehřívání :						
		napájení konvektoru vidlicí do zásuvky :						
2	732_02	Elektrický přímotop nást' závěsn konvektor P=2000W, s osv LCF ovl displejem, rozměr 1200x504 mm	kus	1.00000	6.306.90	6,306.90		Vlastní
		týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna : 1,00		1.00000				
		elektronická regulace s detekcí přítomnosti, vypínač a ochrana proti přehřívání :						
		napájení konvektoru vidlicí do zásuvky :						
3	732_03	Trubk otop těleso přímotopné napojené na el., rozvod přívod kabelem do instl krabice	kus	1.00000	8.718.84	8,718.84		Vlastní
		barva bílá RAL 9016, rozměr 750x1850 mm : 1,00		1.00000				
4	732_04	El otopné těleso do trubk otop tělesa, 230V, výkon 1,2 kW	kus	1.00000	7.022.94	7,022.94		Vlastní
5	732_05	Stěnová upevňovací konzola pro trubk otop těleso	kus	2.00000	662.06	1,324.12		Vlastní
6	732_06	Naplnění otopného trubkového tělesa vodou	kompl.	1.00000	1.324.12	1,324.12		Vlastní
7	732_07	Topná zkouška	kompl.	1.00000	1.527.83	1,527.83		Vlastní
8	998732201R0X	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	400.00000	2.55	1,018.56	800-731	RTS 24/II
Celkem						44,403.94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				203,143.17		
1	132201112R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	153.00441	203.71	31,168.53		Vlastní
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		hloubení rýh pro kanalizační potrubí :		28.22000				
		(7,75+7,85+12,35+10,50+3,65+1,25)*0,60*1,085						
		(1,5+6,85+2,40+0,60)*0,60*1,025		6.98000				
		25,90*0,60*1,085		16.86000				
		1,70*0,60*1,24		1.26000				
		(27,60+3,15+5,50+5,85)*0,60*1,045		26.40000				
		11,75*0,60*1,376		9.70000				
		(1,35+1,30+1,25+0,65+0,945)*0,60*1,36		4.48000				
		10,95*0,60*1,352		8.88000				
		(15,75+3,95+4,45+4,25)*0,60*1,12		19.08000				
		4,35*0,60*1,315		3.43000				
		(24,90+3,25+3,40+1,85+4,10+3,90)*0,60*1,115		27.70000				
2	132201119R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	153.00441	15.28	2,337.91		Vlastní
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		příplatek za lepivost : 153,00441		153.00000				
3	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	153.00441	20.37	3,116.70		Vlastní
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.						
4	161151215V0	Začištění dna výkopu	m2	136.03800	20.37	2,771.09		Vlastní
		(7,75+7,85+12,35+10,50+3,65+1,25)*0,60		26.01000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,5+6,85+2,40+0,60)*0,60		6.81000				
		25,90*0,60		15.54000				
		1,70*0,60		1.02000				
		(27,60+3,15+5,50+5,85)*0,60		25.26000				
		11,75*0,60		7.05000				
		(1,35+1,30+1,25+0,65+0,945)*0,60		3.30000				
		10,95*0,60		6.57000				
		(15,75+3,95+4,45+4,25)*0,60		17.04000				
		4,35*0,60		2.61000				
		(24,90+3,25+3,40+1,85+4,10+3,885)*0,60		24.83000				
5	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	73.00441	50.93	3,718.11	800-1	RTS 24/II
		153,00441-80,00		73.00000				
6	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	73.00441	75.39	5,576.81		Vlastní
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		153,00441-80,00		73.00000				
7	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	730.04400	0.51	372.32		Vlastní
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		příplatek za dalších 10 km : 73,0044*10		730.04000				
8	171201101R0	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	73.00440	20.37	1,487.10		Vlastní
9	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	73.00440	152.78	11,153.61		Vlastní
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zásyp rýh zemlnou : 73,0044		73.00000				
10	199000002R0	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	73.00440	560.21	40,897.79		Vlastní
11	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	80.00000	152.78	12,222.40		Vlastní
		z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,						
		zásyp štěrkopískem : 80,00		80.00000				
12	1226I	Štěrkopisek frakce 0-32 Z	t	132.00000	295.38	38,990.16		Vlastní
		dodávka zásypového štěrku : 80,00*1,65		132.00000				
13	175101201R0	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	40.00000	254.64	10,185.60		Vlastní
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuťnění,						
		obsyp retenční nádrže : 40,00		40.00000				
14	175101209R0	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny	m3	40.00000	50.93	2,037.20		Vlastní
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuťnění,						
15	583314004R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	66.00000	562.24	37,107.84		Vlastní
		dodávka kameniva na obsyp retenční nádrže : 40,00*1,65		66.00000				
Díl 21		Úprava podloží a základ.spáry				29,028.90		
16	212810010RA	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm	m	30.00000	967.63	29,028.90		Vlastní
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.						
Díl 27		Základy				25,605.44		
17	270_01	Beton na vyplnění OLK C 12/15	m3	6.00000	3.584.94	21,389.64		Vlastní
		beton na vyplnění OLK : 6,00		6.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	273313611R0	Beton základových desek prostý třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,	m3	0.90000	3,626.06	3,263.45		Vlastní
19	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	0.85000	916.70	779.20		Vlastní
20	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	0.85000	203.71	173.15		Vlastní
Díl 89 Ostatní konstrukce na trub.ved					112,891.63			
21	894431321RB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop děrovaný litina 40 t dno : 5,00 1x vtok DN 200-PVC-135° : 1x vtok DN 200-PVC-180° : 1x vtok DN 200-PVC-225° : 1x odtok DN 200-PVC-0° :	kus	5.00000	15,777.43	78,887.15		Vlastní
22	894431321RB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop děrovaný litina 40 t dno : 1,00 1x vtok DN 200-PVC-135° : 1x vtok DN 200-PVC-180° : 1x vtok DN 200-PVC-225° : 1x odtok DN 200-PVC-0° :	kus	1.00000	15,777.43	15,777.43		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	899103111RT	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm, Poklop šachtový	kus	1.00000	6.208,10	6.208,10	827-1	RTS 24/ II
24	894421111R0	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, osazení vyrovnávacího prstene : 3	kus	3.00000	763,92	2.291,76		Vlastní
25	59224176R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3.00000	358,49	1.069,47		Vlastní
26	89_01	Dodávka a montáž plastového kruhového odluč. lehkých látek v dvoupříšťovém provedení materiál odlučovače PP, max průtok 50 l/s : 1,00	kus	1.00000	8.657,72	8.657,72		Vlastní
		lepač tvořen 1 ks nádrží, průměr nádrže 2720 mm, výška 2160 mm : vtok DN 200, odtok DN 200, odlučovač vybaven koalescenčními filtry :		1.00000				
Díl 93	Dokončovací práce inž.staveb					50,927.78		
27	1002T	Geodetické zaměření	kus	1.00000	25,463,89	25,463,89		Vlastní
28	93_03	Dodavatelská a dílenská dokumentace	kus	1.00000	25,463,89	25,463,89		Vlastní
Díl 97	Prorážení otvorů					6,118.35		
29	974031144R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm	m	26.00000	190,28	4,687,28		Vlastní
30	970031060R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0.50000	2,852,14	1,431,07		Vlastní
Díl 99	Staveništní přesun hmot					10,995.00		
31	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	215.88458	50,93	10,995,00	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 711		Izolace proti vodě				14,267.41		
32	711112132RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL, Hmoty nátěrová	m2	20.25000	51.48	1,649.97		Vlastní
		dodávky laku MOAL, Hmoty nátěrová						
		dodávky laku MOAL, Hmoty nátěrová						
		hydroizolace OLK : 23,20-7,95		15.25000				
		17,10*0,20		3.42000				
		7,90*0,20		1.58000				
33	711141559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	20.25000	560.21	11,344.25		Vlastní
		hydroizolace OLK : 23,20-7,95		15.25000				
		17,10*0,20		3.42000				
		7,90*0,20		1.58000				
34	998711202R0X	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	500.00000	2.55	1,273.19	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl 713		Izolace tepelné				314,162.35		
35	713181215V0	Izolace návieková z pěň PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 110 mm	m	485.00000	258.90	130,416.50		Vlastní
36	713491111R0	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí	m2	338.77250	225.10	76,257.69		Vlastní
		montáž oplechování izolace : 485,00*0,6985		338.77000				
37	19421130R	plech hliníkový; povrch hladký; stav polotvrdý; tl = 0,80 mm	kg	750.21170	141.58	106,214.97		Vlastní
		338,7725*2,15		728.36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ztrátě 3% : 728,36087*0,03		21.85000				
38	998713202R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	500.00000	2.55	1,273.19	800-713	RTS 24/ II
Díl 721		Vnitřní kanalizace				1,251,428.54		
39	721176102R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	10.00000	285.20	2,852.00		Vlastní
		potrubí 40x1,80 včetně tvarovek : 10,00		10.00000				
40	721176103R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2.00000	325.94	651.88		Vlastní
		potrubí 50x1,80 včetně tvarovek : 2,00		2.00000				
41	721176105R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	8.00000	1,033.83	8,270.64		Vlastní
		potrubí 110x2,70 včetně tvarovek : 8,00		8.00000				
42	721176125R0	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	495.00000	731.53	362,107.35		Vlastní
		potrubí 110x2,70 včetně tvarovek : 495,00		495.00000				
43	721176212R0	Potrubí PVC - KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	35.00000	715.03	25,026.05		Vlastní
		potrubí 110x3,20 včetně tvarovek : 35,00		35.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	721176213R0	Potrubí PVC -KG odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	70.00000	747.11	52,297.70		Vlastní
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		potrubí 125x3,20 včetně tvarovek : 70,00		70.00000				
45	721176214R0	Potrubí PVC - KG odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	180.00000	843.36	151,804.80		Vlastní
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		potrubí 160x4,00 včetně tvarovek : 180,00		180.00000				
46	721176225R0	Potrubí PVC - KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	5.00000	920.37	4,601.85		Vlastní
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		potrubí 200x4,90 včetně tvarovek : 5,00		5.00000				
47	721273200RT	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci	kus	1.00000	2,648.24	2,648.24		Vlastní
48	721242825V0	Čistící kus PP-HT D 110	kus	29.00000	91.67	2,658.43		Vlastní
49	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	620.00000	20.37	12,629.40	800-721	RTS 24/ II
		35,00+70,00		105.00000				
		10,00+2,00+8,00+495,00		515.00000				
50	721290112R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	185.00000	25.46	4,710.10	800-721	RTS 24/ II
		180,00+5,00		185.00000				
51	721290116V0	Kamerová zkouška potrubí	m	1.00000	3,564.94	3,564.94		Vlastní
52	721_01	Napojení liniových odvodňovacích žlabů , na potrubí PP-HT D110	kus	25.00000	2,037.11	50,927.75		Vlastní
53	721211530RT	Vpustí dvorní průměr 110 mm, vodorovný odtok, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu a vyhřívání...., Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou	kus	2.00000	9,116.07	18,232.14		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		uzávěrkou						
		včetně betonového lože						
		uzávěrkou						
54	721_02.A	ACO Stormbrixx - blok; 1200x600x305mm; PP	kus	126.00000	1,252.82	157,855.32		Vlastní
55	721_02.B	ACO Stormbrixx SD - boční stěna, 600x914mm, PP	kus	48.00000	574.47	27,574.56		Vlastní
56	721_02.C	ACO Stormbrixx SD - horní kryt, 550x550mm, PP	kus	126.00000	128.34	16,170.84		Vlastní
57	721_02.D	ACO Stormbrixx SD/HD - vstupní šacht. portál, 650x650x120 PP	kus	2.00000	1,185.60	2,371.20		Vlastní
58	721_02.E	ACO Stormbrixx - Adaptér pro trubní přípojku DN150, PP	kus	1.00000	586.69	586.69		Vlastní
59	721_02.F	ACO Stormbrixx - Adaptér pro trubní přípojku DN200, PP	kus	1.00000	776.14	776.14		Vlastní
60	721_02.G	ACO Combipoint PP, střední/vrchní díl 5b/6a, H=35cm	kus	4.00000	1,425.98	5,703.92		Vlastní
61	721_02.H	ACO Combipoint PP, střední díl 3, odtok DN150, H=35cm	kus	2.00000	1,425.98	2,851.96		Vlastní
62	721_02.I	ACO - Litinový poklop LW400, D400kN, s větr. otvory	kus	2.00000	4,461.64	8,963.28		Vlastní
63	721_02.J	Filtrační tkanina 300, g/m2	m2	360.00000	30.56	11,001.60		Vlastní
		2*180		360.00000				
64	721_02.K	Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm - PVC, včetně svařování	m2	180.00000	560.21	100,837.80		Vlastní
65	721_03.A	ACO Flow-limit, šachta DN400/OD398 s regul. odtoku , ...l/s, PE	kus	1.00000	30,075.91	30,075.91		Vlastní
66	721_03.B	ACO - Litinový poklop LW400, D400kN, s větr. otvory	kus	1.00000	5,174.26	5,174.26		Vlastní
67	721_04	Montáž retenční nádrže	kus	1.00000	50,927.78	50,927.78		Vlastní
68	721_05	Napojení potrubí PP-HT DN 110 na odvodňovací žlab, nebo vpust	kus	62.00000	2,037.11	126,300.82		Vlastní
69	998721202R0X	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	500.00000	2.55	1,273.19	800-721	RTS 24/ II
		50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl 722	Vnitřní vodovod					177,595.48		
70	722132115R0X	Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 28 mm, s 1,5 mm	m	20.00000	555.11	11,102.20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, požární vodovod : 20,00		20.00000				
71	722132116R0	Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm	m	20.00000	753.73	15,074.60		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, požární vodovod : 20,00		20.00000				
72	722132117R0	Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm	m	35.00000	937.07	32,797.45		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, požární vodovod : 35,00		35.00000				
73	722132118R0	Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm	m	60.00000	1,145.98	68,752.80		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, požární vodovod : 60,00		60.00000				
74	722172711R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	8.00000	285.20	2,281.60		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
75	722172712R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	16.00000	346.31	5,540.96		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
76	722172713R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	2.00000	458.35	916.70		Vlastní
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
77	722181212RT	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	4.00000	101.86	407.44		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	722181212RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	8.00000	101.85	814.88		Vlastní
79	722181212RU	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm	m	2.00000	112.04	224.08		Vlastní
80	722181214RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	4.00000	127.32	509.28		Vlastní
81	722181214RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	8.00000	132.41	1,059.28		Vlastní
82	722237122R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	509.28	509.28	800-721	RTS 24/ II
83	722237123R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3.00000	733.36	2,200.08	800-721	RTS 24/ II
		vnitřní vodovod : 1,00		1.00000				
		požární vodovod : 2,00		2.00000				
84	722237124R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	1,008.37	1,008.37	800-721	RTS 24/ II
		požární vodovod : 1,00		1.00000				
85	722237133R0	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2.00000	906.51	1,813.02	800-721	RTS 24/ II
		vnitřní vodovod : 1,00		1.00000				
		požární vodovod : 1,00		1.00000				
86	722221122R0	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	5.00000	311.68	1,558.40	800-721	RTS 24/ II
		požární vodovod : 5,00		5.00000				
87	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	26.00000	40.74	1,059.24		Vlastní
		8,00+16,00+2,00		26.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	722280106R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	66.00000	20.37	1,344.42		Vlastní
		vodovodní potrubí : 8,00+16,00+2,00		26.00000				
		potrubí požárního vodovodu : 20,00+20,00		40.00000				
89	722280107R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	35.00000	20.37	712.95		Vlastní
		potrubí požárního vodovodu : 35,00		35.00000				
90	722280108R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	60.00000	28.52	1,711.20		Vlastní
		potrubí požárního vodovodu : 60,00		60.00000				
91	722236622R0	Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	448.16	448.16	800-721	RTS 24/ II
92	722236623R0	Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	550.02	550.02	800-721	RTS 24/ II
93	722236626R0	Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	1,507.46	1,507.46	800-721	RTS 24/ II
		požární vodovod : 1,00		1.00000				
94	722_01	Mosazné šroubení DN 3/4", PN 10	kus	2.00000	91.67	183.34		Vlastní
95	722_02	Redukční ventil pitné vody, DN 3/4", včetně připojovacích šroubení a manometru	kus	1.00000	2,342.68	2,342.68		Vlastní
96	722_03	Kulový uzavírací kohout s elektropohonem DN 2", elektropohon napájení 24 V	kus	1.00000	4,868.70	4,868.70		Vlastní
97	722_04	Krácený rozbor pitné vody dle vyhl. č. 254/2004 Sb	kus	1.00000	1,986.18	1,986.18		Vlastní
98	722254211RT	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plýnní dveřmi + HP, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	1.00000	13,546.79	13,546.79	800-721	RTS 24/ II
99	998722202R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	300.00000	2.58	763.92	800-721	RTS 24/ II
Díl 725	Zařizovací předměty					85,656.63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	725017130R0	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	kus	2.00000	1,507.46	3,014.92		Vlastní
###	725019101R0	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	kus	1.00000	6,373.10	6,373.10		Vlastní
###	725014131R0	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	kus	1.00000	7,078.96	7,078.96		Vlastní
###	725249102R0	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	kus	1.00000	2,403.79	2,403.79		Vlastní
###	642938000R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	1.00000	5,176.30	5,176.30		Vlastní
###	725860109R0	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	2.00000	152.78	305.56	800-721	RTS 24/ II
###	725860300RT	Odtok vanový PE, PP; D 40/50 mm; bez pohledových dílů; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm	kus	1.00000	2,827.51	2,827.51	800-721	RTS 24/ II
###	725_01	Zástěna k vaničce keramické 90x90 cm	kus	1.00000	13,870.69	13,870.69		Vlastní
###	725536245R0	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 120 l, příkon 2,0 kW, IP 25, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	12,008.77	12,008.77		Vlastní
###	725860212RT	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	2.00000	509.28	1,018.56	800-721	RTS 24/ II
###	725_02	Podomítkový sifon HL134 DN40 - pojistný ventil, boileru	kus	2.00000	2,327.40	4,654.80		Vlastní
###	725_03	Tlakový splachovač pro výlevku DN 1"	kus	1.00000	9,098.76	9,098.76		Vlastní
###	725_04	Podomítková sprchová baterie s otočným ramenem, DN 1/2"	kus	1.00000	2,966.03	2,966.03		Vlastní
###	725814104R0	Ventil rohový, mosazný, , DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	5.00000	356.49	1,782.45		Vlastní
###	725980122R0	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2.00000	162.97	325.94	800-721	RTS 24/ II
###	725823111RT	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlové, stojánkové, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2.00000	2,718.12	5,436.24	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
###	725829201RT	Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	1,569.59	1,569.59		Vlastní
		teploty, včetně dodávky materiálu						
		teploty, včetně dodávky materiálu						
		baterie k výlevce : 1,00		1.00000				
###	725253111R0	Ventil pojistný, DN 15, FF x 0,8 bar	kus	1.00000	651.88	651.88		Vlastní
###	998725202R0X	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	500.00000	10.19	5,092.78	800-721	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl 726		Předstěnové systémy				8,107.70		
###	726211121R0	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předzdeňním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	7,598.42	7,598.42		Vlastní
		ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu						
		ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu						
###	998726222R0X	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	%	250.00000	2.04	509.28	800-721	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl 767		Konstrukce zámečnické				26,991.16		
###	767000001V0	D+M Fabrikované žárové pozink. závěsy, objímy	kg	170.00000	152.78	25,972.60		Vlastní
		vnitřní vodovod : 50,00		50.00000				
		požární vodovod : 120,00		120.00000				
###	998767202R0X	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	500.00000	2.04	1,018.56	800-767	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobitelné výdaje
R:	04	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl 783		Nátěry				47,078.95		
###	783426160R0	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	485.00000	97.07	47,078.95		Vlastní
		na vzduchu schnoucí						
		nátěr oplechování izolace potrubí : 485,00		485.00000				
Díl 799		Ostatní práce				25,158.20		
###	799552111V0	Protipožární ucpávka ocelového potrubí v prostupu, průstup D50 mm, potrubí ocel DN 32, EI 30	kus	3.00000	509.28	1,527.84		Vlastní
###	799_01	Protipož. manžeta na plast potr PP-HT DN 110, EI 30	kus	29.00000	814.84	23,630.36		Vlastní
Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				280.14		
###	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0.49507	133.75	66.22		Vlastní
###	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0.49507	20.57	10.18		Vlastní
###	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0.49507	205.77	101.87		Vlastní
###	979990101R0	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0.49507	205.77	101.87		Vlastní
Díl 93		Dokončovací práce inž.staveb				25,463.89		
###	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	1.00000	25,463.89	25,463.89		Vlastní
Celkem						2,414,900.72		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	05	Sílnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21_1		Sílnoproud - Dodávky				522,519.23		
1	D143.0101	Připojková sítň MX smyčková skříň SS300 zapuštěná, 9x160A, vč.poj.patron, IP44/00, 400V,, 470x659x220mm, viz v.č. EL-20-R1	ks	1.00000	12,100.44	12,100.44		Vlastní
2	D143.0102	Rozváděč RE, viz. v.č. D143-10 zapuštěná rozvodnice 600x1200x250, IP43/20 hl.jistič 40A/3., 1.st.ochrany proti přepětí 2xvypínač 80A/3+v.c.230V63A, 400V, IP43/20, Ik<10kA	ks	1.00000	35,201.48	35,201.48		Vlastní
3	D143.0103	Rozváděč RMS, viz. v.č. D143-11 zapuštěná rozvodnice 800x1800x250, IP43/20 vč. prvků DALI pro řízení, osvětlení, jejich nastavení, oživení vč. prvků pro řízení vytápění vjezdů, jejich natavení, oživení	ks	1.00000	166,106.05	166,106.05		Vlastní
		2.st.ochrany proti přepětí jističochrániče v 1-modulovém provedení 100A, 400V, IP43/20, Ik<10kA						
4	D143.0104	Rozváděč RPO, viz. v.č. D143-12 zapuštěná rozvodnice , dveře 30EI30/DP1, 800x900x160, IP43/20 100A,, 400V, IP43/20, Ik<10kA	ks	1.00000	50,601.84	50,601.84		Vlastní
5	D143.0107	ZDROJ UPS 10kVA, 3f/3f, záloha 45 min. 828x250x868mm, inteligentní nabíjení, power factor 0.99, USB,, RS485 zátěž 2x0.6kW/400V, 2x0.2kW/230V, doprava, instalace, oživení	ks	1.00000	115,504.21	115,504.21		Vlastní
6	D143.0108	CBS -centrála nouz.osvětlení, viz. v.č. D143-09Rozměry: 1200 x 600 x 350mm (V x Š x HL), nástěnnýMax. nabíjecí proud 2ABattery set (18ks) 12V / 7Ah (700W / 1hod.)Nabíječ 500W	ks	1.00000	143,005.21	143,005.21		Vlastní
		2A-216V						
		Adresný monitoring						
		vč. uvedení do provozu a naprogramování						
		8 okruhů, max.70W/okruh						
Díl M21_2		Svítlidla vč. světelných zdrojů				1,295,690.23		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	05	Sílnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	D143.0201	Svítlidlo B - přisazené Al svítidlo, DALI předřadník 230V, IP65, sv.tok 4300 lm, 40W, 100000 hod, (L80B20), -20°C až +40°C	ks	4.00000	2,420.09	9,680.36		Vlastní
8	D143.0202	Svítlidlo A - přisazené Al svítidlo, DALI předřadník 230V, IP65, sv.tok 2320 lm, 20W, 100000 hod, (L80B20), -20°C až +40°C	ks	280.00000	2,310.08	646,822.40		Vlastní
9	D143.0203	Svítlidlo H - přisazené Al svítidlo 230V, IP65, sv.tok 2320 lm, 20W, 100000 hod (L80B20), -20°C až +40°C	ks	6.00000	1,485.05	8,910.30		Vlastní
10	D143.0204	Svítlidlo C - sv. přisazené kulaté LED 2280lm, IP54	ks	74.00000	2,310.08	170,945.92		Vlastní
11	D143.0205	Svítlidlo D - sv. přisazené/závěsné čtvercové LED sv, 600x600x10mm, 4200lm, 45W, IP40	ks	4.00000	2,750.10	11,000.40		Vlastní
12	D143.0206	Svítlidlo E - sv. přisazené/závěsné čtvercové LED sv, 600x600x10mm, 4200lm, 45W, IP43	ks	1.00000	2,750.10	2,750.10		Vlastní
13	D143.0207	Svítlidlo LED PÁSEK - hliníkový profil, L=3000mm	ks	64.00000	330.01	21,120.64		Vlastní
14	D143.0208	Svítlidlo LED PÁSEK - matný difuzor UV odolný, L=3000mm	ks	64.00000	77.00	4,928.00		Vlastní
15	D143.0209	Svítlidlo LED PÁSEK - trafo 500VA 24V, DALI	ks	8.00000	253.01	2,024.08		Vlastní
16	D143.0210	Svítlidlo LED PÁSEK - LED pásek, 24V čelní, teplá bílá, 1000 lm/m	m	190.00000	658.92	125,194.80		Vlastní
17	D143.0211	Svítlidlo G vč.sloupku 2m a ukotvení - LED reflektor 4200lm, DALI předřadník, IP54, 230V	ks	2.00000	6,050.22	12,100.44		Vlastní
18	D143.0212	Svítlidlo NA nouzové CBS přisazené, monitoring 230V, IP42, LED 1x3W, asymetrická char,koridor, 380 lm, , 137x137x32mm	ks	59.00000	2,310.08	136,294.72		Vlastní
19	D143.0213	Svítlidlo NS nouzové CBS přisazené, monitoring 230V, IP42, LED 1x3W, symetrická char,koridor, 380 lm,, 137x137x32mm	ks	29.00000	2,310.08	66,992.32		Vlastní
20	D143.0214	Svítlidlo NS nouzové CBS přisazené, monitoring 230V, IP42, LED 1x3W, symetrická char,koridor, 380 lm,, 137x137x32mm	ks	29.00000	2,310.08	66,992.32		Vlastní
21	D143.0215	Piktogram samolepící, reflexní, velikost 300x180mm	ks	43.00000	231.01	9,933.43		Vlastní
Díl M21_3		Spínače, čidla				162,554.85		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	05	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	D143.0301	ČIDLO POHYBU - Senzor přítomnosti, DALI2, Senzor pro aplikaci v otevřených prostorech garáží IP65,, funkčnost do -30°C, napájení z DALI linky s odběrem max. 20mA, oblast záběru 5-15m	ks	6.00000	5,170.19	31,021.14		Vlastní
		Senzor přítomnosti HIGH BAY						
23	D143.0302	ČIDLO POHYBU - Master senzor-senzor přítomnosti standardu DALI2. Senzor pro aplikaci v otevřených,, prostorách garáží IP65, funkčnost do -30°C, napájení z DALI linky s odběrem max. 20mA, oblast záběru	ks	4.00000	4,400.16	17,600.64		Vlastní
		7m, integrovaný constant-light senzor, integrovaný IR-remote input, integrované vstupní svorky pro 1 programovatelné tlačítko						
		4		4.00000				
24	PC026	ČIDLO POHYBU - Slave senzor - Senzor pro aplikaci v otevřených prostorách garáží IP65, funkčnost do,, -30°C, napájení externí 230V, oblast záběru 10m, fázový pulsní výstup pro senzory Master.	ks	19.00000	3,156.64	59,976.16		Vlastní
		19		19.00000				
25	PC027	ČIDLO POHYBU - Jasoměr - Jasový senzor osvětlu slunečního záření a soumraku standardu DALI2, IP65 -, externí na fasádu pracovní rozsah -35°C - +70°C, napájení z DALI linky, max. spotřeba 10mA, snímací	ks	2.00000	7,700.28	15,400.56		Vlastní
		oblast 1lx - 100.000lx						
26	PC028	ČIDLO POHYBU - Stropní pohybové čidlo IP43, 230V/10A	ks	14.00000	1,155.04	16,170.56		Vlastní
27	PC029	ZÁSUVKA NN 230V, 16A,, IP44	ks	11.00000	220.01	2,420.11		Vlastní
28	PC030	ZÁSUVKA NN 230V, 16A,, IP44, 3.st.proti přepětí	ks	1.00000	1,485.05	1,485.05		Vlastní
29	PC031	VYPÍNAČE NA POVRCH, IP43 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	7.00000	220.01	1,540.07		Vlastní
30	PC032	TLAČÍTKO POD SKLEM 10A, 230V,-central. total stop	ks	2.00000	1,210.04	2,420.08		Vlastní
31	PC033	TLAČÍTKO POD SKLEM 10A, 230V,-SB CHUC	ks	12.00000	1,210.04	14,520.48		Vlastní
Díl M21 4 Kabely, úložné konstrukce					658,408.43			
32	D143.0401	CHRÁNIČKA VČ. UCHYCENÍ, ULOŽENÍ - 2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	1,220.00000	22.00	26,840.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	05	Sílnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	D143.0402	CHRÁNIČKA VČ. UCHYCENÍ, ULOŽENÍ - 1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá	m	390.00000	22.00	8,580.00		Vlastní
34	D143.0403	PŘÍCHYTKA KABELU P-60, VČ. VRTÁNÍ UCHYCENÍ, MONTÁŽEKabel do D6mm	ks	1.220.00000	18.70	22,814.00		Vlastní
35	D143.0404	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UCHYCENÍ, MONTÁŽECY 16 mm ² ,ZZ,	m	65.00000	79.20	5,148.00		Vlastní
36	D143.0405	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UCHYCENÍ, MONTÁŽECY 4 mm ² ,ZZ,	m	450.00000	31.90	14,355.00		Vlastní
37	D143.0406	KABEL, IZOLACE PVC, VČ. UCHYCENÍ, MONTÁŽECYKY-J 3x1.5 mm ²	m	756.00000	31.90	24,116.40		Vlastní
38	D143.0407	KABEL, IZOLACE PVC, VČ. UCHYCENÍ, MONTÁŽECYKY-J 3x2.5 mm ²	m	672.00000	45.10	30,307.20		Vlastní
39	D143.0408	KABEL, IZOLACE PVC, VČ. UCHYCENÍ, MONTÁŽECYKY-J 5x1.5 mm ²	m	315.00000	45.10	14,206.50		Vlastní
40	D143.0409	KABEL, IZOLACE PVC, VČ. UCHYCENÍ, MONTÁŽECYKY-J 5x4 mm ²	m	553.00000	92.40	51,097.20		Vlastní
41	D143.0410	KABEL, IZOLACE PVC, VČ. UCHYCENÍ, MONTÁŽECYKY-J 7x2.5 mm ²	m	2,478.00000	81.40	201,709.20		Vlastní
42	D143.0411	KABEL, IZOLACE PVC, VČ. UCHYCENÍ, MONTÁŽECYKY-J 3x35+25	m	35.00000	504.92	17,672.20		Vlastní
43	D143.0412	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ. SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1, vč. požárního, uchycení CXKE-V 3Cx1.5	m	1,824.00000	57.20	104,332.80		Vlastní
44	D143.0413	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ. SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1, vč. požárního, uchycení CXKE-V 3Cx2,5	m	84.00000	69.30	5,821.20		Vlastní
45	D143.0414	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ. SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1, vč. požárního, uchycení CXKE-V 5Cx1,5	m	105.00000	79.20	8,316.00		Vlastní
46	D143.0415	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ. SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1, vč. požárního, uchycení CXKE-V 5Cx6	m	21.00000	203.61	4,273.71		Vlastní
47	D143.0416	KABEL SIGNALIZAČNÍ - JITY 4x1	m	252.00000	35.20	8,870.40		Vlastní
48	D143.0417	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH - 5x4 mm ²	ks	66.00000	220.01	14,520.66		Vlastní
49	D143.0418	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH - do 5x16 mm ²	ks	6.00000	242.01	1,452.06		Vlastní
50	D143.0419	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČÍCH - Do 2,5 mm ²	ks	318.00000	38.50	12,243.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	05	Silnoproudé rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	D143.0420	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH - Do 16 mm ²	ks	40.00000	49.50	1,980.00		Vlastní
52	D143.0421	OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ - Pásová, profilová	kg	50.00000	275.01	13,750.50		Vlastní
53	D143.0422	OCHRANA VENKOVNÍCH PLOCH PŘED SNĚHEM A NÁMRAZOU Sada čidel (vlhkostní, teplotní) do vozovky pro, volné plochy	ks	2.00000	11,000.40	22,000.80		Vlastní
54	D143.0423	TOPNÁ ROHOŽ SE STUDENÝM KONCEM 300W/m23600W, délka 24,0m, šířka 0,5m	ks	4.00000	11,000.40	44,001.60		Vlastní
Díl M21_5 Hromosvod, uzemnění						428,164.28		
55	D143.0501	DRÁT - Drát 8 AlMgSi T/4 drát (0,135kg/m) měkký	m	30.00000	51.34	1,540.20		Vlastní
56	D143.0502	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UCHYCENÍ, MONTÁŽECY 6 mm ² , ŽZ,	m	360.00000	40.70	14,652.00		Vlastní
57	D143.0503	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ - Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	450.00000	96.80	43,560.00		Vlastní
58	D143.0504	PODPĚRA VEDENÍ PV17 160 mm do zdiva	ks	16.00000	44.00	704.00		Vlastní
59	D143.0505	PODPĚRA VEDENÍ PV21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 144mm	ks	28.00000	44.00	1,232.00		Vlastní
60	D143.0506	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SS spojovací	ks	15.00000	33.00	495.00		Vlastní
61	D143.0507	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SP přípojovací	ks	36.00000	38.50	1,386.00		Vlastní
62	D143.0508	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SP přípojovací-propojení zábradlí nerez	ks	52.00000	60.60	3,146.00		Vlastní
63	D143.0509	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SP přípojovací k sochraným drátěným sítím	ks	640.00000	45.10	28,864.00		Vlastní
64	D143.0510	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SK křížová	ks	4.00000	64.90	259.60		Vlastní
65	D143.0511	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SR02 4xM8 odbočná a spojovací M8	ks	160.00000	73.70	11,792.00		Vlastní
66	D143.0512	ODDĚLOVACÍ ČLEN, ANTIPARALELNĚ ZAPOJENÉ DIODY MDD454, 2,5kV, 292A, teplota min. -40°C, teplota max., 125°C	ks	21.00000	13,701.00	287,721.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	05	Sílnoproudé rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	D143.0513	KRABICE VENKOVNÍ POCHOZÍ DO BETONU, ZEMINY - 125x125	ks	21.00000	570.92	11,989.32		Vlastní
68	D143.0514	JÍMACÍ TYČ A PODSTAVEC - JR 1,0 AlMgSi s rovným koncem, L	ks	2.00000	385.01	770.02		Vlastní
69	D143.0515	JÍMACÍ TYČ A PODSTAVEC - JR 1,5 AlMgSi s rovným koncem, L	ks	4.00000	495.02	1,980.08		Vlastní
70	D143.0516	ODDÁLENÝ HROMOSVOD - JR 3,0 AlMgSi s rovným koncem, L 3000mm	ks	1.00000	935.03	935.03		Vlastní
71	D143.0517	ODDÁLENÝ HROMOSVOD - Izolační vzpěra	ks	3.00000	275.01	825.03		Vlastní
72	D143.0518	OSTATNÍ - Provaření armování výztuže sloupů jako náhodný svod a vyvedení na střešku a k pilotům	ks	32.00000	132.00	4,224.00		Vlastní
73	D143.0519	OSTATNÍ - Provaření armování výztuže piloty a vyproposení s armováním	ks	97.00000	121.00	11,737.00		Vlastní
74	D143.0520	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA, PLASTOVÁ, 30x20cm ZÁKAZ VSTUPU NA STŘECHU PŘI BOUŘCE	ks	4.00000	88.00	352.00		Vlastní
Díl M21 6 Požární zabezpečení stavby						14,300.52		
75	D143.0601	Protipožární přepážky - odolnost 60min Protiprůchod stěnou t 30cm	m2	2.00000	7,150.26	14,300.52		Vlastní
Díl M21 7 Hodinové zúčtovací sazby						34,651.35		
76	D143.0701	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 Revizní technik	hod	45.00000	770.03	34,651.35		Vlastní
Díl M21 3 Spínače, čidla						26,400.96		
77	PC034	Multisenzor - Senzor přítomnosti standardu DALI2, vč. montážní krabice.	ks	4.00000	6,600.24	26,400.96		Vlastní

Senzor pro aplikaci v otevřených prostorech garáží IP65, funkčnost do -30°C, napájení z DALI linky s odběrem max. 20mA, oblast záběru 7m, integrovaný constant-light senzor, integrovaný IR-remote input, integrované vstupní svorky pro 1 programovatelné tlačítko.

4 4.00000

Celkem	3,142,689.85
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06a	Slaboproud - Strukturovaná kabeláž

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M22	1	Strukturovaná kabeláž - zařízení				43,355.72		
	1/1	Rack 19" 18, 600x600	ks	1.00000	6,785.44	6,785.44		Vlastní
		1x1:		1.00000				
		1		1.00000				
	2/2	Ventilační jednotka:2x ventilátor	ks	1.00000	2,963.07	2,963.07		Vlastní
		1x1:		1.00000				
		1		1.00000				
	3/3	Patch panel 24xRJ45 Cat.6, UTP, plně osazený	ks	1.00000	1,658.13	1,658.13		Vlastní
		1x1:		1.00000				
		1		1.00000				
	4/4	Optická vana 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - zakončení optického, propojení rozvaděčů RACK systému SK a překládaného rozvaděče RIS správce sítě Brněnské komunikace	ks	2.00000	3,989.77	7,979.54		Vlastní
		a.s.						
		1x1:		2.00000				
		2		2.00000				
	5/5	Optické spojky SC-SC	ks	24.00000	16.43	394.32		Vlastní
		2x12:		24.00000				
		24		24.00000				
	6/6	Optický PatchCord SC-SC, full duplex	ks	24.00000	201.23	4,829.52		Vlastní
		2x12:		24.00000				
		24		24.00000				
	7/7	Vyvazovací panel 1U	ks	1.00000	246.41	246.41		Vlastní
		1x1:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06a	Slaboproud - Strukturovaná kabeláž

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1.00000				
8	8	Průchozí panel	ks	1.00000	184.81	184.81		Vlastní
		1x1 :		1.00000				
	1			1.00000				
9	9	Patchkabel cat.6 2 m	ks	16.00000	107.80	1,724.80		Vlastní
		16x1 :		16.00000				
	16			16.00000				
10	10	Rozvodný panel 5x230V	ks	1.00000	970.24	970.24		Vlastní
		1x1 :		1.00000				
	1			1.00000				
11	11	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 (komplet-krabička, keystone rámeček, maska), Desing nutno kordinovat s profesí silnoproud	%	8.00000	533.89	4,271.09		Vlastní
		8x1 :		8.00000				
	8			8.00000				
12	12	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice	ks	45.00000	24.03	1,081.35		Vlastní
		4x1 sada pro kompletaci rozvaděčů :		45.00000				
	45			45.00000				
13	13	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	10.00000	1,026.70	10,267.00		Vlastní
		10x1 :		10.00000				
	10			10.00000				
Díl M22_2		Strukturovaná kabeláž - trasy				82,464.92		
14	14	Kabel UTP, 4p., Cat.6 LSOH	m	960.00000	33.88	32,524.80		Vlastní
		(8x2)x60 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06a	Slaboproud - Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		960		960.00000				
15	15	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	30.00000	41.38	1,241.40		Vlastní
		1x30 :						
		30		30.00000				
16	16	Kabel SYKFY 10x2x0,5 (bez zakončení, prostá příprava)	m	240.00000	42.94	10,305.60		Vlastní
		3x60 :						
		240		240.00000				
17	17	Kabel FO SM 9/125, 4 vlákna (bez zakončení, prostá příprava)	m	240.00000	41.07	9,856.80		Vlastní
		3x60 :						
		240		240.00000				
18	18	Mikrotrubička HDPE 10/8	m	240.00000	23.34	5,601.60		Vlastní
		3x60 :						
		240		240.00000				
19	19	Jistič 16A	ks	1.00000	326.68	326.68		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
20	20	Sříd MIS1, včetně LS svorkovnic pro 50 párů	ks	3.00000	3,942.54	11,827.62		Vlastní
		3x1 :						
		3		3.00000				
21	21	Pomocný podružný montážní materiál: drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, drobný spotřební materiál	kpl	1.00000	5,133.52	5,133.52		Vlastní
		1*1		1.00000				
22	22	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	10.00000	564.69	5,646.90		Vlastní
		10x1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06a	Slaboproud - Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	10			10.00000				
Díl M22_3		Strukturovaná kabeláž - Ostatní				27,146.01		
23	23	Měření a kontrola met. Vedení vč. protokolu	ks	16.00000	492.82	7,885.12		Vlastní
24	24	Měření a kontrola opt. vedení vč. protokolu (propoj k rozvaděči RIS)	ks	12.00000	492.82	5,913.84		Vlastní
25	25	Svařování optického vlákna vč. ochrany sváru - 1 svár	ks	24.00000	385.01	9,240.24		Vlastní
26	26	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	kpl	1.00000	3,080.11	3,080.11		Vlastní
27	27	Revize systému	kpl	1.00000	1,026.70	1,026.70		Vlastní
Celkem						152,966.65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06b	Slaboproud - Parkovací systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M22_1		Parkovací systém - Zařízení - závory				148,342.44		
1.1		Automatická závora	ks	2.00000	49,287.91	98,575.82		Vlastní
		základní setava do délky ráhna 3,5 m - pravá, trojfázový motor, řízen frekvenčním měničem, rychlost 0,9 - 6s, řídicí elektronika, plastový nebo kovový kryt, základový rám napájení 230V AC/110V AC, závora neobsahuje bezpečnostní čidlo						
		2x1:		2.00000				
2.2		Přímé ráhno 3 m s gumovou ochranou	ks	2.00000	4,838.14	9,676.28		Vlastní
		2x1:		2.00000				
3.3		Kovový kryt závory pro návěstidlo včetně držáku a LED návěstidla 2x100mm	ks	2.00000	9,635.64	19,271.08		Vlastní
		2x1:		2.00000				
4.4		Modul smyčkového detektoru: dvoukanálový indukční detektor do závory	ks	2.00000	5,011.29	10,022.58		Vlastní
		2x1:		2.00000				
5.5		Indukční smyčka řezaná - kabel	ks	4.00000	2,189.89	8,759.56		Vlastní
		2x1:		4.00000				
6.6		Modul UPS záložního napájení 7 Ah	ks	2.00000	1,018.56	2,037.12		Vlastní
		2x1:		2.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06b	Slaboproud - Parkovací systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M22_2		Parkovací systém - Zařízení - příjezdové a výjezdové terminály	236,915.94					
7	7	Příjezdový terminál: Příjezdový terminál, tiskárna čárového kódu, dvouřádkový LCD modrobílý displej, 2 x 20 znaků, antivandal tláčítka, topení, ventilace	ks	1.00000	99,808.27	99,808.27		Vlastní
1x1 :				1.00000				
8	8	Základní sestava pro výjezdový terminál	ks	1.00000	92,209.84	92,209.84		Vlastní
1x1 :				1.00000				
9	9	Modul čtečky parkovacích lístků pro základní sestavu výjezdového terminálu: scanner čárového kódu nebo QR kódu, interface RS232	ks	1.00000	37,349.31	37,349.31		Vlastní
1x1 :				1.00000				
10	10	Termokotouč délka návinu 330m	ks	2.00000	1,935.26	3,870.52		Vlastní
2x1 :				2.00000				
11	11	Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevyrozpočtovatelné detaily	bal	1.00000	3,678.00	3,678.00		Vlastní
1				1.00000				
Díl M22_3		Parkovací systém - Zařízení - rozpoznání SPZ	107,233.54					
12	11a	Set 2x kamery + Software pro rozpoznávání SPZ a analýzu obrazu pro parkovací systém s 2 kamerami.	ks	1.00000	80,914.06	80,914.06		Vlastní
1x1 :				1.00000				
1				1.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06b	Slaboproud - Parkovací systém

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	12	Skříň pro LPR kameru v antivandal provedení, kovová skříň pro bezpečnou montáž a umístění LPR kamery, včetně vytápění a větrání.	ks	2.00000	13.159.74	26,319.48		Vlastní
		2x1 :		2	2.00000			
Díl M22_4 Parkovací systém - Zařízení - RFID komponenty a příslušenství						21,990.83		
14	13	Modul zastavbové čtečky RFID karet MIFARE (125kHz, 134.2kHz, 13.56MHz)	ks	2.00000	3.890.88	7,781.76		Vlastní
		2x1 :		2	2.00000			
15	14	Stolní USB čtečka RFID karet (125kHz, 134.2kHz, 13.56MHz)	ks	1.00000	9,116.07	9,116.07		Vlastní
		1x1 :		1	1.00000			
16	15	RFID karta 125 kHz bez potisku	ks	50.00000	101.86	5,093.00		Vlastní
		50x1 :		50	50.00000			
Díl M22_5 Parkovací systém - Zařízení - Interkom						66,817.24		
17	16	Stolní telefon audio VoIP (PoE)	ks	1.00000	4,685.36	4,685.36		Vlastní
		1x1 :		1	1.00000			
18	17	Interkom IP audiokit lite, hláška Interkomu, mikrofon, reproduktor a antivandal tlačítko	ks	4.00000	15,532.97	62,131.88		Vlastní
		4x1 :		4	4.00000			
Díl M22_6 Parkovací systém - Zařízení - platební terminály						620,565.24		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06b	Slaboproud - Parkovací systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	18	Základní sestava automatické pokladny: Automatický platební terminál, základní model pro platbu, parkovacích poplatků, řídicí deska, APTL1.0, topení, ventilace, grafický display 4x20, znaků s podsvícením, bezpečnostní vložky FAB, napájení 230 VAC/110 VAC, termotiskárna lístků. 2x1 : 2	ks	2.00000	206,919.58	413,839.16		Vlastní
20	19	Modul zálohování napájení pro systémovou pokladnu 2x1 : 2	ks	2.00000	5,602.06	11,204.12		Vlastní
21	20	Modul čtečky parkovacích lístků (bar/QR) 2x1 : 2	ks	2.00000	7,129.89	14,259.78		Vlastní
22	21	Modul čtečky bankovek 2x1 : 2	ks	2.00000	3,055.67	6,111.34		Vlastní
23	22	Modul mincovního hospodářství CZK (s vrácením mincí 6 nominálů. Tuby 50, 20, 10, 5, 2, 1.) 2x1 : 2	ks	2.00000	40,742.23	81,484.46		Vlastní
24	23	Modul pro platbu kontaktními i bezkontaktními bankovními kartami LAN 2x1 : 2	ks	2.00000	46,833.19	93,666.38		Vlastní
Díl M22_7 Parkovací systém - Zařízení - řídicí PC a manuální pokladna						64,250.49		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06b	Slaboproud - Parkovací systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	24	Řídicí počítač: server RACK mount, Windows Server 2019, Router, UPS	ks	1.00000	29,415.89	29,415.89		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
26	25	RACK rozvaděč pro server, včetně vybavení, napájecího panelu, ukládací police, ventilační jednotka	ks	1.00000	34,834.60	34,834.60		Vlastní
		2x1 :						
		1		1.00000				
Díl M22_8		Parkovací systém - Zařízení - obslužný software				76,758.35		
27	26	Řídicí software pro Windows, včetně vzdáleného přístupu přes web pro 6 připojených,, zařízení	ks	1.00000	20,371.11	20,371.11		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
28	27	Modul rezidentů do řídicího SW	ks	1.00000	9,126.26	9,126.26		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
29	28	Modul SPZ do řídicího SW	ks	1.00000	47,260.98	47,260.98		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
Díl M22_9		Parkovací systém - Zařízení - stávající technologie				128,764.47		
30	29	Stávající rozvaděč RIS: odborné odpojení stávajícího rozvaděče od rozvodu, demontáž rozvaděče,, přeložení a zpětná montáž stávajícího rozvaděče v upravené pozici, zpětné připojení k přeložené stávající přívodní kabeláži.	ks	1.00000	27,432.24	27,432.24		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06b	Slaboproud - Parkovací systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	30	Stávající přívodní kabeláž Brněnské komunikace a.s.: Stávající přívodní rozvod - 1x CYKY-J 4x10 v. chrániče KOPOFLEX d=160mm, 1x FO SM 9/125 8.vl. v chrániče KOPOFLEX d=50mm, 2x HDPE 40/33 BKOM	kpl	1.00000	20,111.76	20,111.76		Vlastní
šedá s bílým pruhem - odpojení stávající kabeláže od rozvaděče RIS, přeložení přívodu do nové skříně MIS200 na fasádě objektu pro zakončení a vytvoření rozhraní pro nově instalovanou vnitřní kabeláž o stejné kapacitě jako stávající přívod do nové pozice stávajícího přeloženého rozvaděče RIS 1x1 : 1 1.00000								
32	31	Stávající kabeláž ke koncovým prvkům: Stávající rozvod - 1xCYKY-J 3x1,5, 3xCYKY-J 3x2,5, 1x OK 12, VL. SM, 9x FTP Cat.6 - odpojení stávající kabeláže od rozvaděče RIS a od stávajících koncových prvků	kpl	1.00000	16,459.35	16,459.35		Vlastní
, demontáž kabeláže, proměření a revize kabeláže pro zjištění provozuschopnosti a možnosti využití pro nově řešený systém, zpětné připojení ke stávajícímu přeloženému rozvaděči RIS, zakončení u nově řešených koncových prvků dle zjištění revize 1x1 : 1 1.00000								
33	32	Stávající zařízení: 2x závora, 1x vjezdový terminál, 1x výjezdový terminál, 2x LPR kamera pro čtení, SPZ, 1 automatická pokladna - odpojení stávajícího zařízení, demontáž zařízení	kpl	1.00000	14,813.41	14,813.41		Vlastní
požadována opatrná demontáž a předá se zadavateli pro opětovné použití 1x1 : 1 1.00000								
34	33	Koordináční práce se stávajícím správcem systému: spolupráce během demontáže stávajících zařízení a kabeláží	hod	30.00000	721.08	21,632.40		Vlastní
1x1 : 30 30.00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06b	Slaboproud - Parkovací systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	34	Rozvodná skříň pro přiloženou technologii stávajícího rozvaděče RIS, pod omítku, rozvodnice, zapuštěná, 72 Modulů, plastová dvířka, krytí IP41, včetně N+PE svorek (42 + 42)šxvxh: 430x735x128	ks	1.00000	28,315.31	28,315.31		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
Díl M22_10		Parkovací systém - Trasy				75,417.01		
36	35	Kabel UTP Cat.6, LS0H	m	480.00000	41.80	20,064.00		Vlastní
		8x60 :						
		480		480.00000				
37	36	Kabel FO SM 9/125 - 12 vláken	m	120.00000	43.82	5,258.40		Vlastní
		4x30 :						
		120		120.00000				
38	37	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	120.00000	73.15	8,778.00		Vlastní
		4x30 :						
		120		120.00000				
39	38	Skříň MIS200 včetně svorovnice a optické vany pro 24 vláken s kompletním příslušenstvím	ks	1.00000	19,432.48	19,432.48		Vlastní
		100x1 :						
		1		1.00000				
40	39	Přepěťová ochrana koaxiálního vedení - Fagor SAFE 100	ks	3.00000	1,230.01	3,690.03		Vlastní
		3x1 :						
		3		3.00000				
41	40	Přepěťová ochrana koaxiálního vedení - Televes 4947	ks	3.00000	2,215.48	6,646.44		Vlastní
		3x1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06b	Slaboproud - Parkovací systém

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3.00000				
42	41	Drobný montážní materiál, F-konektory, stahovací pásy apod.	kpl	1.00000	4,389.16	4,389.16		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
43	42	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	10.00000	715.85	7,158.50		Vlastní
		10x1 :						
		10		10.00000				
Díl M22_11		Parkovací systém - Ostatní				95,947.94		
44	43	Zprovoznění systému, kontrola propojení všech částí systému, provedení potřebných zkoušek a měření, (el. revize), zprovoznění PZS, prověření všech funkcí, komplexní prozkoušení. Součástí je zaškolení obsluhy.	kpl	1.00000	70,484.05	70,484.05		Vlastní
45	44	nastavení zařízení, programování a konfigurace, uvedení do provozu	kpl	1.00000	15,278.33	15,278.33		Vlastní
46	45	Koordináční činnost, koordinace návazností na ostatní profese	kpl	1.00000	10,185.56	10,185.56		Vlastní
Díl M22_2		Parkovací systém - Zařízení - příjezdové a výjezdové terminály				47,026.71		
47	9k	Externí čtečka na karty s požadavkem na customizované připojení IDS JMK, umístěná na sloupu závorové	soubor	1.00000	15,675.57	15,675.57		Vlastní
		1		1.00000				
48	220830	D+ M LED návěstidlo	kus	1.00000	31,351.14	31,351.14		Vlastní
		Včetně kabeláže, umístění dle PD						
		1		1.00000				
Celkem						1,690,030.20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06c	Slaboproud - průmyslová televize

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M22_1		Průmyslová televize - Zařízení				184,065.98		
1	1	Kamera - 4MPix, IP venk. Dome kamera, H265+ , světelná citlivost 0,01 Lux, WDR, ICR, EXIR 50m, 3-axiální nastavení, podporuje záznamna micro SD kartu (max. 128GB), IP67, fixní objektiv 2,8 mm	ks	21.00000	5,438.60	114,210.60		Vlastní
		21		21.00000				
2	2	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery rozměry průměr 135 mm	ks	21.00000	415.82	8,732.22		Vlastní
		21x1 :						
		21		21.00000				
3	3	Montážní pačice pro osazení kamer na zeď/ na roh	ks	21.00000	887.73	18,642.33		Vlastní
		21x1 :						
		21		21.00000				
4	4	Výkonný síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32 IP kamer. Záznamová kapacita až 256Mbps s, podporou kamer s rozlišením až 12MP a formátu H.264, H264+, H.265 a MPEG-4. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup s podporou 4K rozlišení. Do NVR lze nainstalovat 4x HDD s kapacitou až 4x 6TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF.	ks	1.00000	18,112.16	18,112.16		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
5	5	HDD pevný disk, 4TB, provoz 24/7	ks	2.00000	2,811.70	5,623.40		Vlastní
		1x1 :						
		2		2.00000				
6	6	Konektor RJ45 Cat.6	ks	21.00000	41.91	880.11		Vlastní
		21x1 :						
		21		21.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06c	Slaboproud - průmyslová televize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	7	Patch panel 24x RJ45, Cat.6, modulární	ks	1.00000	1,776.56	1,776.56		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
8	8	Keystone Cat.6, pro osazení do patch panelu	ks	22.00000	127.38	2,802.36		Vlastní
		22x1 :						
		22		22.00000				
9	9	Patch kabel Cat.6 2m	ks	22.00000	53.90	1,185.80		Vlastní
		22x1 :						
		22		22.00000				
10	10	Pomocný podružný montážní materiál: zdíci materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál	kpl	1.00000	5,500.20	5,500.20		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
11	11	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	12.00000	550.02	6,600.24		Vlastní
		12x1 :						
		12		12.00000				
Díl M22_2 Průmyslová televize - Trasy					134,831.80			
12	12	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH	m	1,540.00000	39.38	60,645.20		Vlastní
		22x70 :						
		1540		1,540.00000				
13	13	Kabel CYSY 2x1,5 - rezervní kabel pro pomocné napájení	m	1,540.00000	41.03	63,186.20		Vlastní
		22x70 :						
		1540		1,540.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06c	Slaboproud - průmyslová televize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	14	Pomocný podružný montážní materiál: zdílcí materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásy,, izolační pásy, drobný spotřební materiál	kpl	1.00000	5,500.20	5,500.20		Vlastní
		1x1:		1.00000				
		1		1.00000				
15	15	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	hod	4.00000	1,375.05	5,500.20		Vlastní
		4x1:		4.00000				
		4		4.00000				

Díl	M22_3	Průmyslová televize - Ostatní				227,158.28		
16	16	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	Kpl	1.00000	5,500.20	5,500.20		Vlastní
17	17	Oživení, nastavení, zprovoznění	Kpl	1.00000	37,841.38	37,841.38		Vlastní
18	18	Revize systému	Kpl	1.00000	13,310.49	13,310.49		Vlastní
19	19	Informační tabule ELP,ELP bude jako 5ti řádkový v zobrazovací matici 160x50 bodů (LED)	soubor	1.00000	170,506.21	170,506.21		Vlastní

Certifikovaný ELP s dispečerským SW provozovaný zadavatelem v rámci systému IDS JMK, a to na úrovni komunikačního protokolu Sprinter-ELP verze 1.07, synchronizační autority pro aktualizaci dat Rsync, funkce scénářů a rozložení obrazovek dle validScenarios.xsd a validDepartLayouts.xsd. ELP musí být schopen pracovat v plně grafickém režimu dle těchto popisů. Současně platí, že při textovém režimu na dolním řádku se střídá datum/čas a teploty a současně je možno zveřejňovat zprávy od dispečinku IDS JMK. Komunikace musí probíhat minimálně přes GSM/LTE modem do privátního APN Kordis. Veškeré lokality jsou jištěny chráničem a jističem 230 V, 6 A proudové ochrana B. Kabel CYKY 3x2,5 47m

ELP musí být vybaven LED zobrazovacími diodami minimální specifikace:
oRED LED vlnové délky 625nm ±20nm.
oIntenzita světla min. 800 mcd /LED/ max. 20 mA (celkově min. 15000 Cd/m2).
oÚhel zobrazení 120 deg.
oMožnost výměny jednotlivých LED diod

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06c	Slaboproud - průmyslová televize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oTyp pouzdra dílody - min. black surface oRozměr čočky 2,3 až 2,6 mm.						
	1			1.00000				

Celkem	546,056.06
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06d	Slaboproud - Aktivní prvky PC sítě

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M22_1		Aktivní prvky PC sítě - Zařízení				137,151.27		
1	1	Aktivní prvek SWITCH 24 port, Managed L3, stohovatelný:	ks	2.00000	23,995.10	47,990.20		Vlastní
Přepínací kapacita 128 Gb/s, Tabulka MAC: 16k, Layer 3 switching, VLAN support, Spanning Tree Protocol (STP), advanced threat protection IPv6 first-hop security, quality of service (QoS), sFlow, IPv4/IPv6 static routing, 24 x Gigabit Ethernet, 4 x SFP+ combo port, napájení vyhrazeno pro PoE: 370 W, porty které podporují PoE: 24, Flash: 256 MB, CPU: 800 MHz ARM, CPU memory: 512 MB, Paketová vyrovnávací paměť: 1.5MB								
2x1:								
				2	2.00000			
2	2	Stohovací kabel	ks	2.00000	6,856.33	13,712.66		Vlastní
2x1:								
				2	2.00000			
3	3	SFP modul 10Gbit	ks	2.00000	7,885.09	15,770.18		Vlastní
2x1:								
				2	2.00000			
4	4	UPS, Rack monut, 1U, 1500 VA, včetně akumulátoru	ks	1.00000	20,047.42	20,047.42		Vlastní
1x1:								
				1	1.00000			
5	5	Pomocný podružný montážní materiál: zdíci materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky,, izolační pásky, drobný spotřební materiál	kpl	1.00000	5,749.54	5,749.54		Vlastní
1x1:								
				1	1.00000			
6	6	Koordináční práce se stávajícím správcem systému B Kom, kooordinace při konfiguraci systému	hod	10.00000	1,642.73	16,427.30		Vlastní
12x1:								
Aktivní prvky PC sítě - Ostatní:								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06d	Slaboproud - Aktivní prvky PC sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	10			10.00000				
7	7	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	Kpl	1.00000	3,080.11	3,080.11		Vlastní
8	8	Oživení, nastavení, zprovoznění - konfigurace systému a propojení se systémem vzdálené správy, stávajícího správce systému B-kom	Kpl	1.00000	11,909.77	11,909.77		Vlastní
9	9	Revize systému	Kpl	1.00000	2,464.09	2,464.09		Vlastní
Celkem						137,151.27		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06e	Slaboproud - EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl	M22	1						
		EPS - Zařízení				906,637.45		
1	1	Ústředna EPS	ks	1.00000	34,435.84	34,435.84		Vlastní
Až 127 hlášení 32 V/V modulů kruhové linky, režimový provoz podle DIN VDE 0833-2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosné relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou.								
1x1:								
1								
2	2	Čelní ovládací panel ústředny	ks	1.00000	11,371.39	11,371.39		Vlastní
1x1:								
1								
3	3	Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory	ks	1.00000	4,746.40	4,746.40		Vlastní
1x1:								
1								
4	4	Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly	ks	1.00000	5,888.88	5,888.88		Vlastní
1x1:								
1								
5	5	Periferní karta pro připojení OPPO s 1x pozicí pro mikromodul	ks	1.00000	4,966.22	4,966.22		Vlastní
1x1:								
1								
6	6	Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhové hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly	ks	3.00000	5,417.97	16,253.91		Vlastní
3x1:								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobitelné výdaje
R:	06e	Slaboproud - EPS

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	3			3.00000				
7	7	Mikromodul hlavního přenosového relé	ks	1.00000	1,794.90	1,794.90		Vlastní
	1x1 :			1.00000				
	1			1.00000				
8	8	Modul 12 out - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení	ks	1.00000	6,166.18	6,166.18		Vlastní
	1x1 :			1.00000				
	1			1.00000				
9	9	Modul alarmový (4/2) - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení	ks	1.00000	5,895.94	5,895.94		Vlastní
	1x1 :			1.00000				
	1			1.00000				
10	10	Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o.	ks	4.00000	361.00	1,444.00		Vlastní
	4x1 :			4.00000				
	4			4.00000				
11	11T	Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevyrozpočtovatelné detaily	ks	2.00000	13,702.74	27,405.48		Vlastní
	2x1 :			2.00000				
	2			2.00000				
12	12	Akumulátor 12V / 24 Ah	ks	6.00000	2,100.43	12,602.58		Vlastní
	6x1 :			6.00000				
	6			6.00000				
13	13	OPPO - obslužné pole požární ochrany	ks	1.00000	12,826.47	12,826.47		Vlastní
	1x1 :			1.00000				
	1			1.00000				
14	14	KTPO - Klíčový trezor požární ochrany, vč. Zámku	ks	1.00000	30,235.98	30,235.98		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06e	Slaboproud - EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		1x1:						
		1		1.00000				
15	15	ZDP-PCO - zařízení pro dálkový přenos poplachové informace na PCO HZS	ks	1.00000	127,558.81	127,558.81		Vlastní
		1x1:						
		1		1.00000				
16	16	Hlásič požáru multisenzorový: otlčkový kouřový snímač, teplotní snímač a snímač CO	ks	131.00000	3,784.25	493,116.75		Vlastní
		131x1:						
		131		131.00000				
17	17	Hlásič požáru opticko-kouřový	ks	3.00000	1,882.63	5,647.89		Vlastní
		3x1:						
		3		3.00000				
18	18	Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením poplachu do paměti a indikací ?poplachu. Možnost, připojení standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje ?hlásič v režimu nouzového provozu. Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče.	ks	16.00000	2,077.24	33,235.84		Vlastní
		16x1:						
		16		16.00000				
19	19	Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového hlásiče je dodáván s piktogramem dle EN 54-11. Dovolujeme si Vás upozornit, že podle EN 54-11 musí být kryt označen symbolem hořícího domu.	ks	16.00000	314.61	5,033.76		Vlastní
		16x1:						
		16		16.00000				
20	20	Patice pro hlásiče	ks	134.00000	174.45	23,376.30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06e	Slaboproud - EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		134x1 :						
		134		134.00000				
21	21	Maják červeno - červený	ks	1.00000	2,299.08	2,299.08		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
22	22	Drobný montážní materiál, svorkovnice, stahovací pásky, konektory apod.	kpl	1.00000	5,041.85	5,041.85		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
23	23	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordináční práce	hod	50.00000	705.86	35,293.00		Vlastní
		50x1 :						
		50		50.00000				
Díl M22_2		EPS - Trasy				257,511.68		
24	24	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky	m	1,600.00000	39.63	63,408.00		Vlastní
		(134+16)x2250 :						
		1600		1,600.00000				
25	25	Kabel PH 120R 1x2x0,8 - hlásičová linka přes CHUC	m	400.00000	48.40	19,360.00		Vlastní
		60x5 + 2x50 :						
		400		400.00000				
26	26	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS ovládání návazných zařízení a kruhová linka vstupně/výstupních, moduly	m	500.00000	57.28	28,640.00		Vlastní
		6x70 + 2x40 :						
		500		500.00000				
27	27	Kabel PH 120R 10x2x0,8 pro OPPO	m	20.00000	154.89	3,097.80		Vlastní
		1x20 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06e	Slaboproud - EPS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20		20.00000				
28	28	Kabel PH 120R 3x2,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zdroje, přívod napájení zdrojů,, ústředny EPS a ZDP	m	150.00000	55.36	8,304.00		Vlastní
		3x50 :		150.00000				
29	29	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	ks	1,500.00000	16.94	25,410.00		Vlastní
		450/0,3 :		1,500.00000				
30	30	Požární kotva pro uchycení příchytky	ks	1,500.00000	9.48	14,220.00		Vlastní
		450/0,3 :		1,500.00000				
31	31	Kabelová příchytka pro kabel hlásičové linky	ks	2,000.00000	16.94	33,880.00		Vlastní
		1000/0,5 :		2,000.00000				
32	32	Krabice protipožární IP54	ks	8.00000	1,767.84	14,302.72		Vlastní
		8x1 :		8.00000				
33	33R	kabelář-zapojení	ks	8.00000	252.09	2,016.72		Vlastní
		8x1 :		8.00000				
34	34	Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásy,, izolační pásy, drobný spotřební materiál	kpl	1.00000	12,100.44	12,100.44		Vlastní
		1x1 :		1.00000				
		1		1.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06e	Slaboproud - EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	35	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	50.00000	655.44	32,772.00		Vlastní

50x1 :

50

50.00000

Díl	M22_3	EPS - Ostatní				78,845.11	
36	36	Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový)	ks	150.00000	64.54	9,681.00	Vlastní
37	37	Seznámení s obsluhou	ks	1.00000	5,041.85	5,041.85	Vlastní
38	38	SW k ústředně	ks	1.00000	5,798.13	5,798.13	Vlastní
39	39	Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení)	ks	1.00000	32,671.19	32,671.19	Vlastní
40	40	Výchozí revize	ks	1.00000	24,866.41	24,866.41	Vlastní
41	41	Požární kniha	kpí	1.00000	786.53	786.53	Vlastní

Celkem	1,242,994.24
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06f	Slaboproud - Evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M22_1		Evakuační rozhlas - Zařízení				851,912.00		
1	1	Digitální výstupní modul	ks	1.00000	115,496.60	115,496.60		Vlastní
centrální řídící jednotka systému evakuačního rozhlasu dle EN54-16 a EN 60849, provedení modulu 4-24 má čtyři nezávislé audio kanály, každý audio kanál modulu 4-24 může ovládat 6 zón reproduktorů (celkem 24 reproduktorových zón)								
1x1 :								
1								
2	2	Systémový výkonový zesilovač 4x500W, 100V, EN - 54-16	ks	1.00000	88,753.53	88,753.53		Vlastní
1x1 :								
1								
3	3	Digitální stanice hlasatele, EN54-16 pro hasiče	ks	1.00000	29,024.37	29,024.37		Vlastní
1x1 :								
1								
4	4	Záložní kabel RC22	ks	1.00000	2,170.61	2,170.61		Vlastní
1x1 :								
1								
5	5	Univerzální modul rozhraní UIM	ks	1.00000	36,162.31	36,162.31		Vlastní
1x1 :								
1								
6	6	Výstupní kabel zón jednotky digitálního výstupního modulu 4-24, 100V, 6 zón	ks	4.00000	2,157.96	8,631.84		Vlastní
4x1 :								
4								
7	7	Výstupní kabel 2 zesilovače - digitální výstupní modul 4-24	ks	1.00000	2,092.60	2,092.60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06f	Slaboproud - Evakuační rozhlas

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		1x1 :		1.00000				
8	8	Vstupní kabel základní řídicí jednotky - zesilovač, 0,5 m zelený	ks	1.00000	938.24	938.24		Vlastní
		1x1 :		1.00000				
9	9	Propojovací kabel základní řídicí jednotky - posilující zdroj	ks	1.00000	938.24	938.24		Vlastní
		1x1 :		1.00000				
10	10	Koncový člen reproduktiové linky	ks	10.00000	1,064.75	10,647.50		Vlastní
		10x1 :		10.00000				
11	11	Nouzový napájecí zdroj	ks	1.00000	51,127.89	51,127.89		Vlastní
		1x1 :		1.00000				
12	12	Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje	ks	2.00000	13,270.33	26,540.66		Vlastní
		2x1 :		2.00000				
13	13	Skříň RACK19", 600x600, výška 18U, včetně kompletní potřebné výbavy (police, šrouby, připojení, napájení, ventilační jednotka se 2 ventilátory a termostatem)	ks	1.00000	12,846.54	12,846.54		Vlastní
		1x1 :		1.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06f	Slaboproud - Evakuační rozhlas

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	14	Reproduktor na strop, přisazená montáž: Výkonný 6 W reproduktor pro použití v evakuačním ozvučení, Možnost regulace 3W, nebo 1.5W, nebo 0,75W. Vyznačuje se širokým frekvenčním spektrem a vysokou úrovní akustického tlaku, což zajišťuje kvalitní reprodukci a vysokou srozumitelnost nezbytné pro použití v evakuačních systémech. Krytí IP54, je certifikovaný dle EN 54 část 24.	ks	219.00000	1.820.61	398,713.59		Vlastní
234x1 :								
				219.00000				
15	15	Reproduktor na stěnu, přisazená montáž: Výkonný 6 W skříňkový reproduktor pro použití v evakuačním, ozvučení. Možnost regulace 3W, nebo 1.5W, nebo 0,75W. Vyznačuje se širokým frekvenčním spektrem a vysokou úrovní akustického tlaku, což zajišťuje kvalitní reprodukci a vysokou srozumitelnost nezbytné pro použití v evakuačních systémech. IP54, je certifikovaný dle EN 54 část 24.	ks	16.00000	1.819.56	29,112.96		Vlastní
234x1 :								
				16.00000				
16	16	Reproduktor na stěnu, tlakový, venkovní provedení: Certifikován dle EN54-244, dosahuje vysokého, akustického tlaku a velké odolnosti proti povětrnostním vlivům s krytím až IP66, takže je vhodný pro průmyslové použití a venkovní aplikace. Je vybaven keramickou svorkovnicí s tepelnou pojistkou. Tělo ? reproduktoru je vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS podle UL94V0. Je dodáván s držákem ve tvaru U, který je vyroben z nerez. Přepínání příkonu se provádí přímo na reproduktoru v rozsahu ?30 W, 20 W, 10 W, 5 W.	ks	4.00000	3.089.68	12,359.52		Vlastní
4x1 :								
				4.00000				
17	17	Pomocné motážní práce, koordinační práce	hod	50.00000	527.10	26,355.00		Vlastní
50x1 :								
				50.00000				
Díl M22_2 Evakuační rozhlas - Trasy						477,004.43		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06f	Slaboproud - Evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	18	Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky (219+16+4)x10+ 4x30 : 2510	m	2,510.00000	77.38	194,223.80		Vlastní
19	19	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 2400/0,3 : 8000	ks	8,000.00000	17.71	141,680.00		Vlastní
20	20	Požární kotva pro uchycení příchytky 2400/0,3 : 8000	ks	8,000.00000	9.91	79,280.00		Vlastní
21	21	Kabel PH 120R 4x2x0,8 (mikrofonní stanice) 20x1 : 20	m	20.00000	83.39	1,667.80		Vlastní
22	22	Kabel 3x4 PH120- R (pro napájení systému) 1x20 : 20	m	20.00000	165.09	3,301.80		Vlastní
23	23	Krabice protipožární IP54 6x1 : 6	ks	6.00000	1,869.11	11,214.66		Vlastní
24	24	Jistič 20A 1x1" instalace do silnoproudých rozvaděčů pro napájení zasilovačů : 1	ks	1.00000	832.82	832.82		Vlastní
25	25	Pomocné motáží práce, koordinační práce 50x1 :	hod	50.00000	685.23	34,261.50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06f	Slaboproud - Evakuační rozhlas

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50		50.00000				
26	26	Drobný a pomocný montážní materiál: štitky, záslepky, šroubky, spotřební materiál)	kpl	1.00000	10,542.05	10,542.05		Vlastní
		1** drobný instalační materiál pro celý systém EKV :						
		1		1.00000				
Díl M22_3		Evakuační rozhlas - Ostatní				95,464.01		
27	27	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, konfigurace	ks	1.00000	50,275.50	50,275.50		Vlastní
28	28	Povinné měření srozumitelnosti	ks	1.00000	19,502.79	19,502.79		Vlastní
29	29	Seznámení s obsluhou	ks	1.00000	5,271.03	5,271.03		Vlastní
30	30	SW k ústředně	ks	1.00000	5,271.03	5,271.03		Vlastní
31	31	Výchozí revize	ks	1.00000	15,143.66	15,143.66		Vlastní
Celkem						1,424,380.44		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06g	Slaboproud - Hrubé rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M22_1		Hrubé rozvody - Trasy				278,517.42		
1	1	Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet (žlab, nosné závítové tyče, nosníky)	m	80.00000	346.70	27,736.00		Vlastní
		8x10 :						
		80		80.00000				
2	2	kabelový žlab : lišta vkladací 20x20, včetně víka	m	1,400.00000	43.51	60,914.00		Vlastní
		140x10 :						
		1400		1,400.00000				
3	3	Kabelový žlab: lišta vkladací 40x20, včetně víka	m	100.00000	65.88	6,598.00		Vlastní
		10x10 :						
		100		100.00000				
4	5	Trubka korugovaná ohebná vněj. prům. 63 mm - pro stoupací vedení a rozvody v zemi	m	60.00000	88.47	5,368.20		Vlastní
		6x10 :						
		60		60.00000				
5	6	Trubka PVC 16 p.o	m	950.00000	23.48	22,315.50		Vlastní
		95x10 :						
		950		950.00000				
6	7	Trubka PVC 23 p.o	m	320.00000	45.85	14,672.00		Vlastní
		32x10 :						
		320		320.00000				
7	8	Trubka PVC 36 p.o	m	160.00000	78.29	12,526.40		Vlastní
		16x10 :						
		160		160.00000				
8	9	Krabice KU 68	ks	90.00000	33.55	3,019.50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06g	Slaboproud - Hrubé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		90x1 :		90.00000				
		90		90.00000				
9	10	Krabice KO 97.	ks	35.00000	67.10	2,348.50		Vlastní
		35x1 :		35.00000				
		35		35.00000				
10	11	Krabice KO 125	ks	10.00000	190.12	1,901.20		Vlastní
		10x1 :		10.00000				
		10		10.00000				
11	12	Krabice KT 250.	ks	4.00000	391.43	1,565.72		Vlastní
		4x1 :		4.00000				
		4		4.00000				
12	13	Průraz zdířem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm	ks	24.00000	279.58	6,710.16		Vlastní
		24x1 :		24.00000				
		24		24.00000				
13	14	Průraz zdířem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm	ks	12.00000	559.19	6,710.28		Vlastní
		12x1 :		12.00000				
		12		12.00000				
14	15	Frézování drážky od zdi, 50x50mm	m	140.00000	111.84	15,657.60		Vlastní
		140x10 :		140.00000				
		140		140.00000				
15	16	Frézování drážky od zdi, 100x50mm	m	50.00000	167.76	8,388.00		Vlastní
		50x1 :		50.00000				
		50		50.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	06g	Slaboproud - Hrubé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	17	Frézování drážky od zdi, 150x50mm	m	20.00000	234.86	4,697.20		Vlastní
		20x1 :						
		20		20.00000				
17	18	Požární ucpávky kabeláže, odolnost 45min, z požárního tmelu	ks	12.00000	671.02	8,052.24		Vlastní
		12x1 :						
		12		12.00000				
18	19	Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky	kpl	1.00000	13,417.92	13,417.92		Vlastní
		1x1 :						
		1		1.00000				
19	20	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce)	hod	100.00000	559.19	55,919.00		Vlastní
		80x1 :						
		100		100.00000				

Celkem	278,517.42
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	07	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M24_1		Zařízení č. 1				81,146.26		
1.1.1		Axiální potrubní ventilátor Q= 3500 m ³ /h, p= 180 Pa, průměr 400 mm, P= 550 W, 400 V, 50 Hz	ks	1.00000	46,777.17	46,777.17		Vlastní
2.1.1a		Konzola pro upevnění ventilátoru	ks	1.00000	1,405.61	1,405.61		Vlastní
3.1.2		Kruhová uzavírací klapka s ovládáním na servopohon, napájení servopohonu 230 V, 50 Hz, DN 400	ks	1.00000	9,879.99	9,879.99		Vlastní
4.1.3		Protidešťová žaluzie D 400, barva dle provedení fasády	ks	1.00000	4,039.59	4,039.59		Vlastní
5.1.4		Krycí mřížka potrubí z tahokovu s olemováním, DN 400	ks	1.00000	1,003.28	1,003.28		Vlastní
6.1.5		Kruhová uzavírací přetlaková klapka s možností nastavení otvračího přetlaku 15 Pa, DN 400	ks	1.00000	4,634.43	4,634.43		Vlastní
7.1.6		Výtuková mřížka D 400, barva dle provedení fasády	ks	1.00000	967.63	967.63		Vlastní
8.1.10		Kruhové VZT potrubí skupiny I, třída těsnosti I, D 400, Materiál pozinkovaný plech, včetně, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	5.00000	1,073.97	5,369.85		Vlastní
9.1.11		Vrtaný otvor obvodou stěnou tl. 300, D= 450 mm	ks	2.00000	1,527.83	3,055.66		Vlastní
10.1.12		Utěsnění prostupu obvodovou stěnou VZT potrubí DN 400, včetně olemování	kpl	2.00000	814.84	1,629.68		Vlastní
11.1.13		Závěsový materiál pozinkovaný fabrikovaný	kg	10.00000	158.89	1,588.90		Vlastní
12.1.14		Pomocný konstrukční materiál	kpl	1.00000	794.47	794.47		Vlastní
Díl M24_2		Zařízení č. 2				81,146.26		
13.2.1		Axiální potrubní ventilátor Q= 3500 m ³ /h, p= 180 Pa, průměr 400 mm, P= 550 W, 400 V, 50 Hz	ks	1.00000	46,777.17	46,777.17		Vlastní
14.2.1a		Konzola pro upevnění ventilátoru	ks	1.00000	1,405.61	1,405.61		Vlastní
15.2.2		Kruhová uzavírací klapka s ovládáním na servopohon, napájení servopohonu 230 V, 50 Hz, DN 400	ks	1.00000	9,879.99	9,879.99		Vlastní
16.2.3		Protidešťová žaluzie D 400, barva dle provedení fasády	ks	1.00000	4,039.59	4,039.59		Vlastní
17.2.4		Krycí mřížka potrubí z tahokovu s olemováním, DN 400	ks	1.00000	1,003.28	1,003.28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	07	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	2.5	Kruhová uzavírací přetlaková klapka s možností nastavení otvíracího přetlaku 15 Pa, DN 400	ks	1.00000	4,634.43	4,634.43		Vlastní
19	2.6	Výfuková mřížka D 400, barva dle provedení fasády	ks	1.00000	967.63	967.63		Vlastní
20	2.10	Kruhové VZT potrubí skupiny I, třída těsnosti I, D 400, Materiál pozinkovaný plech, včetně, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	5.00000	1,073.97	5,369.85		Vlastní
21	2.11	Vrtaný otvor obvodou stěnou tl. 300, D= 450 mm	ks	2.00000	1,527.83	3,055.66		Vlastní
22	2.12	Utěsnění prostupu obvodovou stěnou VZT potrubí DN 400, včetně olemování	kpl	2.00000	814.84	1,629.68		Vlastní
23	2.13	Závěsový materiál pozinkovaný fabrikovaný	kg	10.00000	158.89	1,588.90		Vlastní
24	2.14	Pomocný konstrukční materiál	kpl	1.00000	794.47	794.47		Vlastní
Díl M24_3		Zařízení č. 3				31,018.09		
25	3.1	Axiální potrubní ventilátor Q= 330 m3/h, p= 120 Pa, průměr 125 mm, P= 60 W, 230 V, 50 Hz	ks	1.00000	5,287.32	5,287.32		Vlastní
26	3.1a	Regulátor otáček pro potrubní ventilátor	ks	1.00000	3,976.44	3,976.44		Vlastní
27	3.1b	Konzola pro upevnění ventilátoru	ks	1.00000	712.99	712.99		Vlastní
28	3.1c	Ruční regulační klapka s aretačí polohy, DN 125	ks	1.00000	1,013.46	1,013.46		Vlastní
29	3.1d	Pružná manžeta DN 125	ks	2.00000	244.45	488.90		Vlastní
30	3.2	Kruhový tlumič hluku, DN 125, délka 0,5m	ks	1.00000	2,224.53	2,224.53		Vlastní
31	3.3	Výfuková mřížka D 125, barva dle provedení fasády	ks	1.00000	1,425.98	1,425.98		Vlastní
32	3.4	Odvodní talířový ventil ELF 100, barva bílá	ks	4.00000	471.08	1,884.32		Vlastní
33	3.5	Dveřní větrací mřížka, materiál AL, rozměr 50x300 mm, barva hliník	ks	3.00000	1,018.22	3,054.66		Vlastní
34	3.6	Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hadice s mikroperforací DN 100	bm	5.00000	387.05	1,935.25		Vlastní
35	3.7	Nástavec DN 100 na kruhové potrubí	ks	4.00000	437.98	1,751.92		Vlastní
36	3.10	Kruhové VZT potrubí skupiny I, třída těsnosti I, D 125, Materiál pozinkovaný plech, včetně, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	2.00000	534.74	1,069.48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	07	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37.3.11		Kruhové VZT potrubí skupiny I, třída těsnosti I, D 100, Materiál pozinkovaný plech, včetně, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	2.00000	483.81	967.62		Vlastní
38.3.12		Redukce 100/125	ks	1.00000	336.12	336.12		Vlastní
39.3.13		Vrtaný otvor obvodou stěnou tl. 300, D= 150 mm	ks	1.00000	916.70	916.70		Vlastní
40.3.14		Utěsnění prostupu obvodovou stěnou VZT potrubí DN 125, včetně olemování	kpl	1.00000	509.28	509.28		Vlastní
41.3.15		Závěsový materiál pozinkovaný fabrikovaný	kg	15.00000	149.39	2,240.85		Vlastní
42.3.16		Pomocný konstrukční materiál	kpl	1.00000	1,222.27	1,222.27		Vlastní
Díl M24 4 Zařízení č. 4						31,992.81		
43.4.1		Krycí fasádní mřížka 200x200 mm, barva dle provedení fasády	ks	4.00000	1,527.83	6,111.32		Vlastní
44.4.2		Krycí mřížka z tahokovu 200x200 mm	ks	4.00000	1,273.19	5,092.76		Vlastní
45.4.3		Dveřní větrací mřížka, materiál AL, rozměr 50x300 mm, barva hliník	ks	1.00000	1,762.10	1,762.10		Vlastní
46.4.10		Čtyřhranné VZT potrubí skupiny I, třída těsnosti I, 200x200 mm, materiál pozinkovaný plech, včetně, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	m	2.00000	1,619.50	3,239.00		Vlastní
47.4.11		Otvor obvodou stěnou tl. 500, 210x210 mm	ks	4.00000	2,546.39	10,185.56		Vlastní
48.4.12		Utěsnění prostupu obvodovou stěnou VZT potrubí 200x200 mm, včetně olemování	ks	4.00000	1,222.27	4,889.08		Vlastní
49.4.13		Pomocný konstrukční materiál	kpl	1.00000	712.99	712.99		Vlastní
Díl M24 5 Ostatní zařízení						60,687.58		
50.5.1		Vnější kondenzační jednotka SPLIT, pro 1x vnitřní jednotku Qchl= 3,0 kW, hladina akustického tlaku, 57 dB(A), chladivo R410A	ks	1.00000	24,298.66	24,298.66		Vlastní
51.5.2		Vnitřní nástěnná chladicí/topná jednotka SPLIT, Qchl= 3,0 kW, hladina akustického tlaku 36/43 dB(A),, IR ovladač, chladivo R410A	ks	1.00000	18,016.21	18,016.21		Vlastní
52.5.3		Propojovací Cu potrubí d 6/10, izolace, mont.materiál - 5 m, komunikační kabeláž - CYKY 7x1.0., naplnění chladiva, evakuace potrubí, tlaková zkouška, zprovoznění zařízení, dokumentace	kpl	1.00000	11,586.07	11,586.07		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	07	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53.5.4		Upevnění kondezační jednotky ke stěně objektu - ocelové konzoly	kpl	1.00000	1,833.40	1,833.40		Vlastní
54.5.5		Prostup potrubí chladiva stěnou, včetně zaizolování a utěsnění PUR pěnou, utěsnění chráničky	ks	1.00000	2,546.39	2,546.39		Vlastní
55.5.6		Plastový PVC žlab bílý, rozměr 120 x 60 mm (vedení potrubí chladiva)	bm	5.00000	461.37	2,406.85		Vlastní
Díl M24_6		Společná zařízení				33,103.06		
56.6.1		Přesun hmot po staveništi	kpl	1.00000	10,185.56	10,185.56		Vlastní
57.6.2		Dílenská a dodavatelská dokumentace	kpl	1.00000	8,148.45	8,148.45		Vlastní
58.6.3		Zprovoznění zařízení	kpl	1.00000	2,037.11	2,037.11		Vlastní
59.6.4		Doprava	kpl	1.00000	6,111.33	6,111.33		Vlastní
60.6.5		Lešení	kpl	1.00000	4,074.22	4,074.22		Vlastní
61.6.6		Zaregulování	kpl	1.00000	1,527.83	1,527.83		Vlastní
62.747704		ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	kpl	1.00000	1,018.56	1,018.56		Vlastní

Celkem	319,094.06
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	08	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						10,892.42		
1	112250000V0	Výstražná folie - uložení	m	10.00000	20.37	203.70		Vlastní
2	28314148R	folie výstražná PE; pro vodu; bílá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m	m	10.00000	28.01	280.10		Vlastní
3	132201110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	9.60000	254.64	2,444.54		Vlastní
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
8,00*1,50*0,80				9.60000				
4	132201119R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	9.60000	15.28	146.69		Vlastní
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
8,00*1,50*0,80				9.60000				
5	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2.00000	1,833.40	3,666.80		Vlastní
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
6	161151215V0	Začištění dna výkopu	m2	4.00000	20.37	81.48		Vlastní
8,00*0,50				4.00000				
7	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3.50000	50.93	178.26		RTS 24/ II
3,50				3.50000				
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3.50000	76.39	267.37		Vlastní
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
3,50				3.50000				
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	17.50000	0.58	10.15		Vlastní
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	08	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		příplatek za dalších 5 km : 3,50*5		17.50000				
10	171201101R0	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3.50000	20.37	71.30		Vlastní
		3,50		3.50000				
11	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3.50000	560.21	1,960.74		Vlastní
		2,25		2.25000				
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7.35000	152.78	1,122.93		Vlastní
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		9,60-0,75-1,50		7.35000				
13	175100020RA	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m	m3	1.50000	305.57	458.36		Vlastní
		prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhuťněním.						
Díl 11 Přípravné a přidružené práce						1,017.28		
14	113107330R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	4.25000	106.95	454.54		RTS 24/ II
		8,50*0,5		4.25000				
15	113107520R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	4.25000	81.48	346.29		RTS 24/ II
		8,50*0,5		4.25000				
16	113108305R0	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	4.25000	50.83	216.45		RTS 24/ II
Díl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						889.97		
17	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0.75000	1,186.62	889.97		Vlastní
		v otevřeném výkopu,						
		10,00*0,50*0,15		0.75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	08	Vodovodní přípojka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp						7,578.52		
18	566903111R0	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	2.45000	741.51	1,816.70		Vlastní
19	566901111R0	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo štěrkopískem pro inženýrské sítě, se zhutněním	m3	2.15000	711.97	1,530.74		Vlastní
20	566904111R0	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	1.55000	2,729.73	4,231.08		Vlastní
Díl 87 Potrubí z trub z plastických hmot						7,129.90		
21	722171216R0	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10.00000	712.99	7,129.90		Vlastní
Díl 89 Ostatní konstrukce na trub.ved						75,610.02		
22	89_01	Navrtávací pas pro litinové potrubí DN100/2"	kus	1.00000	1,578.76	1,578.76		Vlastní
23	89_02	Kombinované navrtávací ISO šoupě DN2"- PE-D63	kus	1.00000	8,138.26	8,138.26		Vlastní
24	899401112R0	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění	kus	1.00000	775.12	775.12		Vlastní
25	42291353R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm	kus	1.00000	1,101.06	1,101.06		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	08	Vodovodní přípojka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	89_03	Podkladní deska pod poklop	kus	1.00000	360.57	360.57		Vlastní
27	899731112R0	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm ²	m	12.00000	10.19	122.28		RTS 24/ II
28	89_04	Dodávka a montáž tabulky pro označ. přípojek typ B, vč. popisových značek a zaslep dílů	kus	1.00000	356.49	356.49		Vlastní
29	892236127V0	Kulový kohout mosazný s niklovaným povrchem DN 2"	kus	1.00000	1,585.38	1,585.38		Vlastní
30	89_04a	Redukce mosazná DN 2"x5/4"	kus	1.00000	484.83	484.83		Vlastní
31	89_05	Vodoměrné šroubení DN 5/4"	kus	2.00000	296.40	592.80		Vlastní
32	89_06	ISO přechod ISIFLO mosaz DN63 /DN 2"	kus	1.00000	1,095.97	1,095.97		Vlastní
33	89_07	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1.00000	25,463.89	25,463.89		Vlastní
34	89_08	Geodetické zaměření přípojek	kus	1.00000	15,278.33	15,278.33		Vlastní
35	89_09	Dodavatelská a dílenská dokumentace	kus	1.00000	15,278.33	15,278.33		Vlastní
36	892237136V0	Kulový kohout mosazný s niklovaným povrchem DN 2", PN 10, s vypouštěním	kus	1.00000	2,337.59	2,337.59		Vlastní
37	892235646V0	Mosazná zpětná klapka DN 2", PN 10	kus	1.00000	183.34	183.34		Vlastní
38	8989931111V0	Chránička plastová ohebná, přes základový pas, DN 100	m	3.00000	34.63	103.89		Vlastní
39	89_10	Vodotěsné utěsnění chráničky PE potrubí	kus	1.00000	50.93	50.93		Vlastní
40	892290234V0	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	10.00000	45.84	458.40		Vlastní
41	892241111R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	10.00000	26.38	263.80		Vlastní

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					1,038.87		
42	919735112R0	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	17.00000	61.11	1,038.87		Vlastní
		včetně spotřeby vody						
Díl 99	Staveništní přesun hmot					1,607.51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	08	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
43	998276101R0	v otevřeném výkopu	t	9,45037	170,10	1,607,51		RTS 24/ II

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl M23	Montáže potrubí					4,823.88		
44	230220001R0	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1.00000	596.87	596.87		RTS 24/ II
45	422913308R	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupat; DN 100-150; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli	kus	1.00000	4,125,15	4,125,15		Vlastní

litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

46	111	R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	1.00000	50,93	50,93	RTS 17/ II
47	201	R00	Podíl přidružených výkonů	%	1.00000	50,93	50,93	RTS 24/ II

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					3,241.72		
48	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,14250	66,21	340,48		Vlastní
49	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,14250	3,96	20,36		Vlastní
50	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,14250	50,93	261,91		Vlastní
51	979990002110	Poplatek za skládku - živice	t	5,14250	509,28	2,618,97		Vlastní

Celkem						113,830.09		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	09	Kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				11,972.42		
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	9.20000	254.64	2,342.69		Vlastní
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
5,00*2,30*0,80				9.20000				
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkost, v homině 3,	m3	9.20000	15.28	140.58		Vlastní
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
5,00*2,30*0,80				9.20000				
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 3	m3	1.00000	1,833.40	1,833.40		Vlastní
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
4	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	23.00000	122.23	2,811.29		RTS 24/ II
5,00*2,30*2				23.00000				
5	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	23.00000	61.11	1,405.53		Vlastní
s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu.								
5,00*2,30*2				23.00000				
6	161151215V00	Začištění dna výkopu	m2	4.00000	20.37	81.48		Vlastní
4,00				4.00000				
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	3.50000	50.93	178.26		RTS 24/ II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3.50000	76.39	267.37		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	09	Kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	17.50000	0.51	8.93		Vlastní
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		příplatek za dalších 5 km : 3,50*5		17.50000				
10	171201101R0	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3.50000	20.37	71.30		Vlastní
11	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3.50000	560.21	1,960.74		Vlastní
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5.70000	152.78	870.85		Vlastní
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		9,20-3,50		5.70000				
Díl 11 Přípravné a přidružené práce						1,196.80		
13	113107330R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	5.00000	106.95	534.75		RTS 24/ II
14	113107520R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	5.00000	81.48	407.40		RTS 24/ II
15	113108305R0	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	5.00000	50.93	254.65		RTS 24/ II
Díl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						711.97		
16	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0.60000	1,186.62	711.97		Vlastní
		v otevřeném výkopu,						
		5,00*0,80*0,15		0.60000				
Díl 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp						8,292.39		
17	566903111R0	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	3.07000	741.51	2,276.44		Vlastní
		pro inženýrské sítě, se zhuťněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	09	Kanalizační přípojka

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	566901111R0	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo štěrkopískem pro inženýrské sítě, se zhutněním	m3	1.05000	711.97	747.57		Vlastní
19	566904111R0	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem pro inženýrské sítě, se zhutněním	t	1.93000	2.729.73	5,268.38		Vlastní
Díl 83		Potrubí z trub kameninových				1,168.81		
20	831312121R0	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	5.00000	207.28	1,036.40		Vlastní
21	83_01	Přechod KM-PVC KG DN 150	ks	1.00000	132.41	132.41		Vlastní
Díl 87		Potrubí z trub z plast.hmot				30.56		
22	87_01	Záslepka PVC-KG DN 150	ks	1.00000	30.56	30.56		Vlastní
Díl 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				65,276.21		
23	899623141R0	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	1.50000	3,834.86	5,752.29		Vlastní
24	89_01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1.00000	15,278.33	15,278.33		Vlastní
25	89_02	Geodetické zaměření přípojky	kus	1.00000	10,185.56	10,185.56		Vlastní
26	89_03	Dodavatelská a dílenská dokumentace	kus	1.00000	15,278.33	15,278.33		Vlastní
27	894431333RB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop dřevaný litina 40 t, Díl plastový šachtový	kus	1.00000	18,089.55	18,089.55		Vlastní
dno : 1,00				1.00000				
3x vtok DN 150-PVC 135-180-225° :								
1x odtok DN 150-PVC-0° :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	09	Kanalizační přípojka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	892571111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	5.00000	36.57	182.85		Vlastní
		vodou nebo vzduchem,						
29	892611111V0	Kamerová zkouška potrubí	m	5.00000	101.86	509.30		Vlastní
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						672.21		
30	919735112R0	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	11.00000	61.11	672.21		Vlastní
		včetně spotřeby vody						
Díl 99 Staveništní přesun hmot						1,468.74		
31	998275101R0	vy otevřeném výkopu	t	12.01620	122.23	1,468.74		RTS 24/ II
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						3,810.23		
32	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6.05000	66.21	400.57		Vlastní
33	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6.05000	3.37	20.39		Vlastní
34	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6.05000	50.93	308.13		Vlastní
35	979990002I10	Poplatek za skládku - živice	t	6.05000	509.28	3,081.14		Vlastní
Celkem						94,600.34		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	10	Přeložka TSB

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21_1 Venkovní osvětlení - Demontáže						16,390.38		
1	PC0101	Kabel do 4x16	m	120.00000	49.50	5,940.00		Vlastní
2	PC0102	Rozváděč VO	ks	1.00000	3,850.14	3,850.14		Vlastní
3	PC0103	Zajištění bezpečnostního stavu	kpl	1.00000	3,850.14	3,850.14		Vlastní
4	PC0104	Odvoz na skládku, odborná likvidace	ks	1.00000	2,750.10	2,750.10		Vlastní
Díl M21_2 Venkovní osvětlení - Rozváděče						33,001.20		
5	PC0201	Rozváděč RVO venkovní pilíř dle standardů TSZ, skříň SR400, vč.poj.patron, IP44/00, 400V., 470x659x220mm	ks	1.00000	33,001.20	33,001.20		Vlastní
Díl M21_3 Venkovní osvětlení - Kabely						50,255.09		
6	PC0301	CHRÁNIČKA VČ. UCHYCENÍ, ULOŽENÍ - D63 TRUBKA OHEBNÁ	m	105.00000	60.50	6,352.50		Vlastní
7	PC0302	KABEL,IZOLACE PVC, VČ. UCHYCENÍ, MONTÁŽE - CYKY-J 4x16 mm2	m	105.00000	231.01	24,256.05		Vlastní
8	PC0303	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVÁDĚČÍCH - do 5x16 mm2	ks	6.00000	385.01	2,310.06		Vlastní
9	PC0304	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVÁDĚČÍCH - Do 16 mm2	ks	24.00000	275.01	6,600.24		Vlastní
10	PC0305	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ - Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	25.00000	110.00	2,750.00		Vlastní
11	PC0306	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SP připojovací	ks	4.00000	55.00	220.00		Vlastní
12	PC0307	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - SR02 4xM8 odbočná a spojovací M8	ks	4.00000	71.50	286.00		Vlastní
13	PC0308	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	8.00000	935.03	7,480.24		Vlastní
Díl M21_4 Venkovní osvětlení - Zemní práce						198,403.49		
14	PC0401	VYTÝČENÍ TRATI - Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0.10000	38,501.40	3,850.14		Vlastní
15	PC0402	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ - Síla vrstvy 3-5cm	m2	5.00000	110.00	550.00		Vlastní
16	PC0403	ŘEZÁNÍ SPÁRY - V asfaltu nebo betonu	m	10.00000	132.00	1,320.00		Vlastní
17	PC0404	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně	m3	1.00000	1,650.06	1,650.06		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	10	Přeložka TSB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	PC0405	ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU - V zemině třídy 3-4	m3	1.00000	550.02	550.02		Vlastní
19	PC0406	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ - Násyp v zemině třídy 3-4	m3	3.00000	1,320.05	3,960.15		Vlastní
20	PC0407	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka	m	80.00000	550.02	44,001.60		Vlastní
21	PC0408	ŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - Z kopaného písku vrstvy 5cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm	m	80.00000	217.26	17,380.80		Vlastní
22	PC0409	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM - Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	3.00000	990.04	2,970.12		Vlastní
23	PC0410	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - Do šířky 20cm	m	80.00000	13.20	1,056.00		Vlastní
24	PC0411	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 700mm	m	80.00000	173.26	13,860.80		Vlastní
25	PC0412	Jámy pro protlak - Výkop startovací jámy 2x1x1m	ks	1.00000	11,000.40	11,000.40		Vlastní
26	PC0413	Jámy pro protlak - Výkop cílové jámy 1x1x1m	ks	1.00000	11,000.40	11,000.40		Vlastní
27	PC0414	Protlak - Řízený protlak D80	m	25.00000	3,410.12	85,253.00		Vlastní

Celkem	298,050.16
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	11	Úprava trolejového vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 799		Úprava trolejového vedení				568,376.86		
1 799_1		Trakční stožár typu C 9m/16kN	ks	1.00000	86,536.49	86,536.49		Vlastní
2 799_2		Pronájem mobilního základu	ks	1.00000	43,268.24	43,268.24		Vlastní
3 799_3		Demontáž stáv.betonového základu vč.rozrušení	m3	3.00000	5,949.38	17,848.14		Vlastní
4 799_4		Odvoz betonové suti vč.složení na skládku 15 km	m3	3.00000	1,802.85	5,408.55		Vlastní
5 799_5		Demont.stáv.stožáru vč. odvozu na skládku 15 km	ks	1.00000	12,980.47	12,980.47		Vlastní
6 799_6		Chemická ampule M16	ks	2.00000	1,081.71	2,163.42		Vlastní
7 799_7		Izolátor smyčkový	ks	5.00000	551.67	2,758.35		Vlastní
8 799_8		Jednoháček na lano	ks	4.00000	757.19	3,028.76		Vlastní
9 799_9		Lano FeZn 35 mm2	m	72.00000	129.80	9,345.60		Vlastní
10 799_10		Matice s okem M16 pozink.	ks	1.00000	205.52	205.52		Vlastní
11 799_11		Napínací šroub oko - oko	ks	1.00000	1,947.07	1,947.07		Vlastní
12 799_12		Napínací šroub oko - vidlice	ks	1.00000	2,163.41	2,163.41		Vlastní
13 799_13		Nerez.drát f 4 mm	m	18.00000	216.34	3,894.12		Vlastní
14 799_14		Obj. kotev. s vidlicí f 175 mm	ks	2.00000	1,514.39	3,028.78		Vlastní
15 799_15		Podložka pozink 18/55 mm	ks	1.00000	108.17	108.17		Vlastní
16 799_16		Rameno oblouk.svorky-nerez	ks	12.00000	659.84	7,918.08		Vlastní
17 799_17		Rameno závěsného izolátoru	ks	12.00000	3,948.23	47,378.76		Vlastní
18 799_18		Ramínko pro ram.závěs izol.	ks	12.00000	1,784.82	21,417.84		Vlastní
19 74C314		ROZPĚRNÁ TYČ	ks	2.00000	757.19	1,514.38		Vlastní
20 799_20		Spojka trojsměrná	ks	3.00000	1,065.48	3,196.44		Vlastní
21 799_21		Svorka kotevní s vidlicí	ks	14.00000	1,298.05	18,172.70		Vlastní
22 799_22		Svorka trol. pro Omega	ks	8.00000	1,189.88	9,519.04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	11	Úprava trolejového vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	799_23	Svorka trolej.oblouk. do 30°	ks	6.00000	6.111.64	36,669.84		Vlastní
24	799_24	Svorník M 16 dl. 27 cm	ks	1.00000	1,676.64	1,676.64		Vlastní
25	799_25	Šroub M 16 x 35 - pozink	ks	12.00000	75.72	908.64		Vlastní
26	799_26	Turnič rázů	ks	1.00000	5,949.38	5,949.38		Vlastní
27	799_27	Vrubová spoj. na drát f 4 mm	ks	24.00000	27.04	648.96		Vlastní
28	799_28	Závěs Minorok 7x380	ks	4.00000	1,189.88	4,759.52		Vlastní
29	799_29	Závěs Omega 8 mm	ks	4.00000	1,061.71	4,326.84		Vlastní
30	799_30	Závěsný izolátor s dvojokem	ks	12.00000	3,028.78	36,345.36		Vlastní
31	799_31	Digitální zakreslení stavu provedení	km	0.10000	75,719.43	7,571.94		Vlastní
32	799_32	Přepojení stáv.zařízení + demontáž	hod	128.00000	919.45	117,689.60		Vlastní
33	799_33	Revize zařízení	hod	30.00000	1,406.22	42,186.60		Vlastní
34	799_34	Zpětný zásyp a úprava plochy po vybourání základu pod stožár	m3	3.00000	1,947.07	5,841.21		Vlastní

Celkem	568,376.86
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	12	SO 08 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN a.s.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN Vedlejší náklady						75,000.00		
1	12345	Přeložka sdělovacího vedení Cetin - preliminar	ks	1.00000	75,000.00	75,000.00		Vlastní
		1		1.00000				

Celkem	75,000.00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	13	SO 09 Sdělovací vedení Faster CZ, spol. s r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				75,000.00		
1	12345	Přeložka sdělovací vedení faster CZ, spol. s r.o. - preliminář	ks	1.00000	75,000.00	75,000.00		Vlastní
		1		1.00000				

Celkem	75,000.00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Skořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	14	50 10 - Přeložka sdělovacího vedení NetData Comm, s.r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				75,000.00		
1	12345	Přeložka sdělovacího vedení NetDatacomm, s.r.o. - preliminář	ks	1.00000	75,000.00	75,000.00		Vlastní
		1		1.00000				

Celkem	75,000.00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	15	SO 05 - Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				4,073.30		
1	113106231R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek uschovat, bude použita na zpětné zadždždění	m2	3.85000	71.50	275.28		Vlastní
		0,7*5,5		3.85000				
2	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	2.11750	1.485.03	3,144.59		Vlastní
		0,55*0,7*5,5		2.12000				
3	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	1.32000	495.02	653.43		Vlastní
		0,6*0,4*5,5		1.32000				
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				834.90		
4	388994111R0	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 110/4,2 mm, v otevřeném výkopu Včetně spojovacího materiálu.	m	6.90000	121.00	834.90		RTS 24/ I
		0,7+5,5+0,7		6.90000				
Díl 5		Komunikace				1,228.19		
5	596215021R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	3.85000	319.01	1,228.19		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,85000		3.85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024	Parkovací dům Škořepka
O:	002	Nezpůsobilé výdaje
R:	15	SO 05 - Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 713 Izolace tepelné						113.85		
6	7131911	Položení ochranné fólie nad kabel	m	6.90000	16.50	113.85		Vlastní
		0,7+5,5+0,7		6.90000				
Díl 762 Konstrukce tesařské						1,100.03		
7	76279500	Spojovací prostředky a pomocné prostředky	sada	1.00000	1,100.03	1,100.03		Vlastní
		1		1.00000				
Díl M21 Elektromontáže						6,237.19		
8	220890202R00	Revize	h	3.00000	825.03	2,475.09		RTS 24/ II
		3		3.00000				
9	3411382	Kabel sílový zemním kabelem NAYY 4x120 včetně položení	m	9.50000	396.01	3,762.10		Vlastní
		2+5,5+2		9.50000				
Díl M46 Zemní práce při montážích						1,485.18		
10	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	5.50000	110.00	605.00		RTS 24/ II
		5,5		5.50000				
11	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	1.21520	724.31	880.18		RTS 24/ II
		0,35*4,96*7		1.22000				
Díl ON Ostatní náklady						1,650.06		
12	743619210U00	Míř ochrana odnímatelné zabradlí	kus	1.00000	1,650.06	1,650.06		URS
		1		1.00000				
Celkem						16,722.70		

Seznam poddodavatelů

Dodavatel **Společnost Skořepka, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako Správce)**, IČO: **25317628**, se sídlem: **Mlýnská 388/68, 602 00 Brno**, (dále jen „**dodavatel**“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Parkovací dům Skořepka**“, tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tyto poddodavatelé:

PODDODAVATEL Č. 1	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	HiGeo s.r.o.
IČO	01977822
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Křížíkova 3064/68L, 612 00 Brno
Věcně vymezená část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Geodetické a zeměměřičské práce

PODDODAVATEL Č.2	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	PKS stavby a.s.
IČO	46980059
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Věcně vymezená část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	HSV

PODDODAVATEL Č.3	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	T RAIL a.s.
IČO	27860 361
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Antošovická 388/100a, 711 00 Ostrava - Koblov
Věcně vymezená část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Elektropráce, silnoprůd, přípojky NN, činnost autorizované osoby

Bude-li účastník plnit některou část zakázky prostřednictvím poddodavatele, který není účastníkovi dosud znám, vyplní do tabulky pouze příslušnou část zakázky, kterou bude takto plnit, a do prvního řádku tabulky text: "dosud není znám".

V Brně dne

.....

(podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka)



Finanční harmonogram

Parkovací dům Skořepka

měsíc	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
měsíc 1	3 266 723	686 012	3 952 735
měsíc 2	3 761 681	789 953	4 551 634
měsíc 3	3 959 664	831 529	4 791 194
měsíc 4	4 058 656	852 318	4 910 973
měsíc 5	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 6	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 7	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 8	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 9	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 10	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 11	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 12	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 13	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 14	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 15	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 16	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 17	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 18	4 157 647	873 106	5 030 753
měsíc 19	4 256 639	893 894	5 150 533
měsíc 20	4 355 631	914 682	5 270 313
měsíc 21	4 454 622	935 471	5 390 093
měsíc 22	4 553 614	956 259	5 509 873
měsíc 23	4 454 622	935 471	5 390 093
měsíc 24	3 662 689	769 165	4 431 854
Celkem	98 991 603	20 788 237	119 779 840

Cena celkem bez DPH

98 991 603 Kč

DPH 21%

20 788 237 Kč


Cena celkem vč. DPH

119 779 840 Kč

V Brně, dne 11. 11. 2024

Parkovací dům Skořepka

Harmonogram



Datum: 11.11. 24

Úkol Přerušení Milník Souhrnný

Příloha č. 2 - Přechod na oběhové hospodářství:

Výpočet:

na staveništi vzniklý odpad v souvislosti s realizací projektu, resp. přímo na staveništi použitý materiál, který se tak formálně nestal odpadem dle české legislativy (podrobněji viz poznámka)	celkové množství (v tunách)	množství předané subjektu s právem nakládat s s daným druhem a kategorií odpadu, resp. využité přímo na staveništi (v tunách)	%
			#DIV/0!
			#DIV/0!
			#DIV/0!
CELKEM			#DIV/0!

Okomentování případných rozdílu oproti plánu přípravy minimálně 70 % relevantního odpadu k opětovnému použití (tedy oproti stavu deklarovanému v rámci dokumentace k žádosti o poskytnutí podpory):

Konkrétní doklady prokazující plnění zásad DNSH (příkladově předávací protokoly, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání a vozba na projekt – může jít o ručně psanou poznámku na originále dokladu; u materiálů přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření TDI, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely YZ) k ŽoP/ZoR nedokládáme, ale jsme schopni je na vyzvání či v rámci kontroly na místě předložit.

Poznámka:

Pro úplnost vysvětlení, jaký odpad řešíme: Základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8>, která jako přílohu obsahuje katalog odpadů. Z kapitoly 17 tvoří základní soubor odpadů, ze kterého je potřeba připravit minimálně 70 % k opětovnému použití, všechny položky, s výjimkou těch, které ve svém označení obsahují slovo „nebezpečný“ (tj. obsahují nebezpečné látky nebo jsou znečištěny nebezpečnými látkami, včetně azbestu, rtuť, dehtu a PCB, neboli jde o všechny položky „s hvězdičkou“), a s výjimkou položky 17 05 04 (Zemina a kameni neuvedené pod číslem 17 05 03). Obdobně se do základního souboru nezapočítá materiál splňující požadavky/kritéria pro vedlejší produkt dle platné legislativy.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Do tohoto množství se opět nezapočítává nebezpečný materiál (musí s ním být nakládáno v souladu s legislativou) a materiál svým charakterem spadající pod položku 17 05 04 (zemina a kameni).

Příloha č. 2 - Přejchod na oběhové hospodářství:

PŘÍKLAD

Výpočet: následuje příkladová tabulka

na staveništi vzniklý odpad v souvislosti s realizací projektu, resp. přímo na staveništi použitý materiál, který se tak formálně nestal odpadem dle české legislativy (podrobněji viz poznámka)	celkové množství (v tunách)	množství předané subjektu s právem nakládat s s daným druhem a kategorií odpadu, resp. využité přímo na staveništi (v tunách)	%
17 01 01 beton	6	5.2	86.67%
17 03 02 asfaltové směsi	24	16.5	68.75%
17 XX YY			
...			
podrcený beton z demolice využitý do základů realizované stavby v rámci SO XY	12	12	100.00%
CELKEM	42	33.7	80.24%

Okomentování případných rozdílů oproti plánu při iravě minimálně 70 % relevantního odpadu k opětovnému použití (tedy oproti stavu deklarovanému v rámci dokumentace k žádosti o poskytnutí podpory):	
--	--

Konkrétní doklady prokazující plnění zásad DNSH (příkladově předávací protokoly, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání a vazba na projekt - může it o ručně psanou poznámku na originále dokladu; u materiálu přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření TDI, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely YZ) k ŽoP/ŽoR nedokládáme, ale jsme schopni je na vyzvání či v rámci kontroly na místě předložit.

Poznámka:

Pro úplnost vysvětlení, jaký odpad řešíme: Základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů <https://www.zakonyprolidí.cz/cs/2021-8>, která jako přílohu obsahuje katalog odpadů. Z kapitoly 17 tvoří základní soubor odpadů, ze kterého je potřeba připravit minimálně 70 % k opětovnému použití, všechny položky, s výjimkou těch, které ve svém označení obsahují slovo „nebezpečný“ (tj. obsahují nebezpečné látky nebo jsou znečištěny nebezpečnými látkami, včetně azbestu, rtuti, dehtu a PCB, neboli jde o všechny položky „s hvězdičkou“), a s výjimkou položky 17 05 04 (zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03). Obdobně se do základního souboru nezapočítá materiál splňující požadavky/kritéria pro vedlejší produkt dle platné legislativy.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Do tohoto množství se opět nezapočítává nebezpečný materiál (musí s ním být nakládáno v souladu s legislativou) a materiál svým charakterem spadající pod položku 17 05 04 (zemina a kamení).

PŘÍLOHA Č. 5 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (Jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				