

## **SMLOUVA O DÍLO č. 17/2/2024**

kterou dne 9.4.2024 s účinností zveřejněním od 10.4.2024 uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

### **Statutární město Most**

se sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most

IČO: 002 66 094, DIČ: CZ00266094

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem

(dále jen „**Investor**“)

a

### **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“),

se mění dle čl. 26.1. Smlouvy písemnou dohodou formulovanou jako

## **Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 17/2/2024**

takto:

- I. Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění oprávněných osob uvedených v Příloze č. 4 Oprávněné osoby dle čl. 19.6, 19.7 a 19.8 Smlouvy.
- II. Rozsah oprávnění doplněných oprávněných osob je v definován dle čl. 19.2, 19.3, 19.4. a 19.5 Smlouvy.
- III. Smluvní strany se dohodly na úpravě Milníku B1 uvedeného v Příloze č. 7 této Smlouvy. Nově budou práce prováděny dle Přílohy č. 7 SoD Milníky – termíny plnění\_aktualizace\_Dodatek č. 5.
- IV. Práce spojené s odstraněním azbestu a navazující bourací práce, v rámci milníku stavby B1, budou dokončeny nejpozději do 21. 2. 2025 s tím, že tento termín nebude mít vliv na navazující milníky, které zůstávají neměnné.
- V. V článku: **13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** se vypouští text:

13. 1 *Cena za realizaci 1. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, ve výši **400 229 221,36 Kč bez DPH** (slovy: čtyřistamilionůdvěstědvacetdevěttisícdevěťsetdvacetjedna korun českých třicetšest haléřů) (dále jen „Cena za 1. etapu Projektu“).*

13. 5 *V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **812 989 471,33 Kč bez DPH** (slovy: osmsetdvacetmilionůdevětsetosmdesátdevěttisícčtyřístasedmdesátjedna korun českých třicettři haléřů) (dále jen „Cena za celý Projekt“).*

a nahrazuje se textem tohoto znění:

13. 1 *Cena za realizaci 1. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, ve výši **402 662 727,86 Kč bez DPH** (slovy: čtyřistadvamilionůšestšedesátdvatisícsetdvacetsedm korun českých osmdesátšest haléřů) (dále jen „Cena za 1. etapu Projektu“).*

13. 5 *V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **815 422 977,83 Kč bez DPH** (slovy: osmsetpatnáctmilionůčtyřistadvacetdvatisícdevětsetsemdesátsedm korun českých osmdesáttři haléřů) (dále jen „Cena za celý Projekt“).*

- VI. Ve zbytku zůstává smlouva nezměněna.
- VII. Smluvní strany současně výslovně konstatují, že uzavření tohoto dodatku nemá žádný vliv na rozsah Díla, jeho cenu a dobu plnění, ani obsah žádných dalších vzájemných práv a povinností, které nebyly tímto dodatkem výslovně upraveny.
- VIII. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Investor, a to nejpozději do 20 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel.
- IX. Smluvní strany se od okamžiku platnosti tohoto dodatku do doby jeho účinnosti zavazují postupovat tak, aby nedošlo ke zmaření účelu tohoto dodatku a případně odložit vystavení daňových dokladů tak, aby mohlo být postupováno v intencích tohoto dodatku.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy.**


**Tento dodatek je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle znění § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**

**Investor**



.....

**Zhotovitel**



.....



.....

Přílohy:





1. Příloha č. 4 SoD Oprávněné osoby
2. Přílohy č. 7 SoD Milníky – termíny plnění\_aktualizace\_Dodatek č. 5
3. REPRE\_návrh ocenění změny\_P 10.01\_006: ZL 008
4. REPRE\_návrh ocenění změny\_P 10.01\_007: ZL 009.1, ZL 009.2, ZL 009.3, ZL 009.4, ZL 009.5, ZL 009.6, ZL 009.7, ZL 009.8.

**Oprávněné osoby****Zástupce Investora:**

Statutární město Most, se sídlem Radniční 1/2, PSČ 434 01 Most,  
za kterého ve vztahu k Projektu v rozsahu své funkce jedná:

| Jméno, Příjmení | Tel. | E-mail |
|-----------------|------|--------|
|-----------------|------|--------|



***Zástupci statutárního města Most – odboru investic:***

|                                                                                   |         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 774 710 |  <a href="mailto:ek@mesto-most.cz">ek@mesto-most.cz</a> |
|                                                                                   | 734 417 |  <a href="mailto:a@mesto-most.cz">a@mesto-most.cz</a>   |
|                                                                                   | 734 417 |  <a href="mailto:@mesto-most.cz">@mesto-most.cz</a>     |
|                                                                                   | 737 425 |  <a href="mailto:gmail.com">gmail.com</a>               |

***Zástupci Správce stavby:***

|                                                                                   |         |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 602 105 |  <a href="mailto:artech.cz">artech.cz</a>   |
|                                                                                   | 723 339 |  <a href="mailto:artech.cz">artech.cz</a>   |
|                                                                                   | 728 041 |  <a href="mailto:artech.cz">artech.cz</a>   |
|                                                                                   | 730 844 |  <a href="mailto:@artech.cz">@artech.cz</a> |
|                                                                                   | 736 207 |  <a href="mailto:artech.cz">artech.cz</a>   |

***Koordinátor BOZP:***

|                                                                                    |         |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 602 312 |  <a href="mailto:ia-ul.cz">ia-ul.cz</a>         |
|                                                                                    | 777 267 |  <a href="mailto:@varia-ul.cz">@varia-ul.cz</a> |

**Zástupce Zhotovitele:**

OHĽA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno,  
za kterého ve vztahu k Projektu jedná:

| Jméno, Příjmení | Tel. | E-mail |
|-----------------|------|--------|
|-----------------|------|--------|

|                                                                                     |         |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 602 428 |  <a href="mailto:ohla-zs.cz">ohla-zs.cz</a>         |
|                                                                                     | 606 651 |  <a href="mailto:@ohla-zs.cz">@ohla-zs.cz</a>       |
|                                                                                     | 725 102 |  <a href="mailto:ohla-zs.cz">ohla-zs.cz</a>         |
|                                                                                     | 705 715 |  <a href="mailto:@ohla-zs.cz">@ohla-zs.cz</a>       |
|                                                                                     | 737 207 |  <a href="mailto:ohla-zs.cz">ohla-zs.cz</a>         |
|                                                                                     | 725 776 |  <a href="mailto:@ohla-zs.cz">@ohla-zs.cz</a>       |
|                                                                                     | 725 758 |  <a href="mailto:ohla-zs.cz">ohla-zs.cz</a>         |
|                                                                                     | 778 739 |  <a href="mailto:ekm@ohla-zs.cz">ekm@ohla-zs.cz</a> |

Strany prohlašují, že v případě, že Zhotovitel určí více než jednoho Zástupce Zhotovitele a/nebo Investor určí více než jednoho Zástupce Investora, pak za Zhotovitele, resp. Investora jedná každý ze Zástupců Zhotovitele, resp. Zástupců Investora samostatně.

**Příloha č. 7 - Milníky**

| Ozn. | Činnost / Milník                                                                                                                                                                                                                                                                | Termín     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A0   | Datum účinnosti Smlouvy                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| A1   | Obdržení výzvy k zahájení provedení Stavby od Správce stavby ve smyslu odst. 10.1 této Smlouvy                                                                                                                                                                                  |            |
| T    | Den převzetí staveniště                                                                                                                                                                                                                                                         | 06.05.2024 |
|      | <b>Realizace Stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| B1   | Dokončení bouracích a přípravných prací včetně nezbytného statického zajištění                                                                                                                                                                                                  | 21.02.2025 |
| B2   | Provedení a dokončení všech úprav a nových nosných konstrukcí dle části SO-01, D.2                                                                                                                                                                                              | 01.05.2025 |
| B3   | Provedení všech vyzdívek vnitřních dělicích konstrukcí a stavebních úprav k instalaci obvodového pláště                                                                                                                                                                         | 30.07.2025 |
| B4   | Hrubé rozvody TZB                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.10.2025 |
| B5   | Uzavření SO01 proti povětrnostním vlivům finálním způsobem                                                                                                                                                                                                                      | 27.12.2025 |
| B6   | Dokončení obvodového pláště                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.03.2026 |
| C1   | Připravenost stavby k instalaci technologií a provozních souborů – Dokončení povrchů stěn i podlah všech technických místností do kterých budou instalovány části provozních souborů v případě, že Investor dal pokyn k realizaci 2. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD. | 26.05.2026 |
| C2   | Připravenost k zahájení provozních zkoušek - dokončení instalace veškeré technologie a provozních souborů s výjimkou Etapy 3 a 4, v případě, že Investor nedá pokyn k realizaci 3. a 4. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.                                              | 24.08.2026 |
| C3   | Provedení všech provozních a komplexních zkoušek technologie a provozních souborů                                                                                                                                                                                               | 24.08.2026 |
| D1   | Připravenost SO-01 k dodávkám interiérového vybavení – Dokončení povrchů stěn i podlah všech místností a prostorů                                                                                                                                                               | 24.08.2026 |
| D2   | Dokončení dodávek interiérů s výjimkou Etapy 3 a 4, v případě, že Investor nedá pokyn k realizaci 3. a 4. etapy Projektu v souladu s podmínkami SoD.                                                                                                                            | 22.11.2026 |
| E1   | Dokončení finálních povrchů exteriérových objektů                                                                                                                                                                                                                               | 08.09.2026 |
| E2   | Dokončení sadových úprav                                                                                                                                                                                                                                                        | 08.10.2026 |
|      | <b>Dokončení a předání stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| F1   | <b>Praktické dokončení Stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 07.11.2026 |
| F2   | <b>Uvedení Stavby do provozu</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 22.11.2026 |

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01\_006

## Investor:

Statutární město Most,  
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,  
IČO: 002 66 094

## Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,  
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno  
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla) SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, h) - bourací práce konstrukcí planetária

## Předmět změny

## Upřesnění rozshu demoličních prací v planetáriu

## Popis změny

Na základě prohlídky byl upřesněn rozsah vyklizovacích a demoličních prací v prostoru planetária

- demontáž a likvidace akustických desek obsahujících azbest - promítací místnost
- demontáž a likvidace veškerých slaboproudých a silnoproudých rozvodů vedených volně na povrchu
- demontáž a likvidace kabelových žlabů
- demontáž a likvidace veškerého elektro vybavení (svítidla, PC, atd.)
- demontáž a likvidace zátežového koberce jak na podlaze, tak i na stěnách vč. celého vstupního schodiště 5. NP
- demontáž a likvidace dřevěné předstěny zakrývající kabelové žlaby
- demontáž a likvidace všech křesel
- demontáž a likvidace dřevěné podlahy vč. dřevěných sloupků
- odvoz a likvidace ostatního odpadu (veškeré předměty, které nebyly výše specifikovány).

Příloha č.1 - Návrhu na úpravu Specifikace ceny

Vliv na cenu díla bez DPH

170 088,28 Kč

Vliv na dobu trvání díla

0 dní

Doba trvání realizace je 30 dní od vydání pokynu k provádění.

Návrh ocenění změny vydal  
(Zhotovitel)

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel  
(Správce stavby)

ARTECH

[Redacted Signature]

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Kód:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2054                                                     | CC-CZ:  | 12614       |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě | Datum:  | 25. 8. 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | CZ-CPA: | 41.00.28    |
| KSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801 43 26                                                | IC:     | 00266094    |
| Místo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Most                                                     | DIČ:    | CZ00266094  |
| Zadavatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Statutární město Most                                    | IC:     | 46342796    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | DIČ:    | CZ46342796  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OHLA ŽS, a.s.                                            | IC:     | 25024671    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | DIČ:    | CZ25024671  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARTECH spol. s.r.o.                                      | IC:     | 25024671    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | DIČ:    | CZ25024671  |
| Zpracovatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARTECH spol. s.r.o.                                      | IC:     | 25024671    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | DIČ:    | CZ25024671  |
| Poznámka:<br>Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ<br>podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací,<br>dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou<br>nedílnou součástí tohoto rozpočtu / soupisu prací |                                                          |         |             |

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 170 088,28 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 170 088,28  | 35 718,54  |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 205 806,82 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                         |              |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Kód:        | 2054                                                    |              |                     |
| Stavba:     | Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě |              |                     |
| Místo:      | Most                                                    | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most                                   | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.                                           | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

| Kód                   | Popis                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                                     | 170 088,28         | 205 806,82       |        |
| SO 01                 | Kulturní dům REPRE – pozemní objekt | 170 088,28         | 205 806,82       | STA    |
| SO 01.1               | Přípravné a bourací práce           | 170 088,28         | 205 806,82       | Soupis |
| SO 01.1.3             | 8.1.3 Bourací práce                 | 170 088,28         | 205 806,82       | Soupis |
| h)                    | bourací práce konstrukcí planetária | 170 088,28         | 205 806,82       | Soupis |
| ZL 008                | Demoliční práce v planetáriu        | 170 088,28         | 205 806,82       | Soupis |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

**ZL 008 - Demoliční práce v planetáriu**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**170 088,28**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 170 088,28  | 21,00%     | 35 718,54 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**205 806,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce  
Úroveň 5: ZL 008 - Demoliční práce v planetáriu

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                         |  |            |
|-----------------------------------------|--|------------|
| Náklady stavby celkem                   |  | 170 088,28 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 68 083,35  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 54 155,10  |
| 997 - Přesun sutě                       |  | 13 928,25  |
| PSV - Práce a dodávky PSV               |  | 102 004,93 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud     |  | 6 931,00   |
| 762 - Konstrukce tesařské               |  | 26 612,58  |
| 766 - Konstrukce truhlářské             |  | 17 156,06  |
| 767 - Konstrukce zámečnické             |  | 42 869,36  |
| 775 - Podlahy skládané                  |  | 373,00     |
| 776 - Podlahy povlakové                 |  | 8 062,93   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL 008 - Demoliční práce v planetáriu

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 170 088,28

D HSV Práce a dodávky HSV 68 083,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 155,10

|   |   |             |                                        |     |       |  |           |  |
|---|---|-------------|----------------------------------------|-----|-------|--|-----------|--|
| 1 | K | 094103000.6 | Náklady na plánované vyklizení objektu | kpl | 1,000 |  | 53 136,00 |  |
|---|---|-------------|----------------------------------------|-----|-------|--|-----------|--|

vv 1 " Vyklizení elektro vybavení ( svítidla, PC ), křesel a ostatního odpadu ( nábytek, ... ) 1,000

|   |   |           |                                                                                                                                           |    |       |  |        |     |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|-----|
| 2 | K | 968062245 | Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2 | m2 | 0,840 |  | 500,40 | SoD |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|-----|

vv 4\*(0,70\*0,30) " platetárium 0,840

vv Součet 0,840

|   |   |           |                                                                                                                            |    |       |  |        |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------------|
| 3 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,950 |  | 518,70 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/968062455](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062455)

vv (0,6\*1,5)+(0,70\*1,5) " platetárium 1,950

vv Součet 1,950

D 997 Přesun sutě 13 928,25

|   |   |           |                                                                                                                                          |   |       |  |        |     |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--------|-----|
| 4 | K | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 9,357 |  | 464,50 | SoD |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--------|-----|

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                              |   |        |  |          |     |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|----------|-----|
| 5 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 28,071 |  | 1 393,51 | SoD |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|----------|-----|

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot

vv 9,357\*3 "Přepočtené koeficientem množství 28,071

|   |   |             |                                                                                          |   |       |  |          |     |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|----------|-----|
| 6 | K | 997090005.1 | Nakládání s odpadem - Odpad ze Dřeva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01 | t | 5,502 |  | 5 735,89 | SoD |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|----------|-----|

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

vv 5,502 " hmotnost odpadů 5,502

vv Součet 5,502

|   |   |             |                                                                                         |   |       |  |       |     |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|-------|-----|
| 7 | K | 997090006.1 | Nakládání s odpadem - Odpad ze Skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 02 | t | 0,013 |  | 13,55 | SoD |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|-------|-----|

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

vv 0,013 " hmotnost odpadů 0,013

vv Součet 0,013

|   |   |             |                                                                                          |   |       |  |        |     |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--------|-----|
| 8 | K | 997090007.1 | Nakládání s odpadem - Odpad z Plastu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 03 | t | 0,157 |  | 294,61 | SoD |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--------|-----|

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

vv 0,157 " hmotnost odpadů 0,157

| PČ         | Typ | Kód                                                                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ                                                                                                                        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     | Součet                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 0,157    |              |                   |                 |
| 9          | K   | 997090014.1                                                              | Nakládání s odpady - Odpad ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem N 17 06 05<br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).</i><br>0,253 " hmotnost                                       | t                                                                                                                         | 0,253    |              | 659,38            | SoD             |
| P          |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 0,253    |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 0,253    |              |                   |                 |
| 10         | K   | 997090015.1                                                              | Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 zařazených do Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04<br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).</i><br>0,253 " hmotnost | t                                                                                                                         | 3,432    |              | 5 366,81          | SoD             |
| P          |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 3,432    |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 3,432    |              |                   |                 |
| D          |     | PSV                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Práce a dodávky PSV                                                                                                       |          |              | 102 004,93        |                 |
| D          |     | 741                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                             |          |              | 6 931,00          |                 |
| 11         | K   | 741111831                                                                | Demontáž elektroinstalačních trubek plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m                                                                                                                         | 42,520   |              | 356,32            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741111831">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741111831</a> |          |              |                   |                 |
| 12         | K   | 741122821                                                                | Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m                                                                                                                         | 42,520   |              | 1 126,78          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122821</a> |          |              |                   |                 |
| 13         | K   | 741122851                                                                | Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m                                                                                                                         | 56,280   |              | 731,64            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122851</a> |          |              |                   |                 |
| 14         | K   | 741913811                                                                | Demontáž nosných a doplňkových prvků roštů a lávek pro volně i pevně uložení kabelů bez podkladových desek se stojinou, výložníky a odbočkami hliníkových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m                                                                                                                         | 56,280   |              | 4 716,26          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741913811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741913811</a> |          |              |                   |                 |
| D          |     | 762                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konstrukce tesařské                                                                                                       |          |              | 26 612,58         |                 |
| 15         | K   | 762511893                                                                | Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky do 2x15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2                                                                                                                        | 63,300   |              | 12 849,90         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511893">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511893</a> |          |              |                   |                 |
| 16         | K   | 762711810                                                                | Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m                                                                                                                         | 307,890  |              | 13 762,68         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762711810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762711810</a> |          |              |                   |                 |
| D          |     | 766                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konstrukce truhlářské                                                                                                     |          |              | 17 156,06         |                 |
| 17         | K   | 766211812                                                                | Demontáž madel schodišťových upevněných na stěnovou konstrukci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m                                                                                                                         | 9,000    |              | 477,90            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766211812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766211812</a> |          |              |                   |                 |
| VV         |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 9,000    |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet - vybourání dřevěného obkladu stěn z desek                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 9,000    |              |                   |                 |
| 18         | K   | 766221811                                                                | Demontáž schodů celodřevěných samonosných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m                                                                                                                         | 3,800    |              | 1 067,80          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766221811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766221811</a> |          |              |                   |                 |
| 19         | K   | 766311811                                                                | Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m                                                                                                                         | 7,800    |              | 1 177,80          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766311811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766311811</a> |          |              |                   |                 |
| 20         | K   | 766411811                                                                | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2                                                                                                                        | 48,455   |              | 7 216,28          | SoD             |
| VV         |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 48,455   |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet - vybourání dřevěného obkladu stěn z desek                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 48,455   |              |                   |                 |
| 21         | K   | 766411822                                                                | Demontáž obložení stěn podkladových roštů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2                                                                                                                        | 48,455   |              | 7 216,28          | SoD             |
| D          |     | 767                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konstrukce zámečnické                                                                                                     |          |              | 42 869,36         |                 |
| 22         | K   | 767581801.1                                                              | Demontáž kazet z desek Akumin podhledů a zakrytí instalačních rozvodů a VZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2                                                                                                                        | 50,500   |              | 38 105,90         | SoD             |
| VV         |     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 50,500   |              |                   |                 |
| VV         |     | Součet - bourání konstrukcí podhledů a obkladů konstrukcí deskami Akumin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | 50,500   |              |                   |                 |
| 23         | K   | 767582800.1                                                              | Demontáž roštu desek Akumin podhledů a zakrytí instalačních rozvodů a VZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2                                                                                                                        | 50,500   |              | 4 763,46          | SoD             |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 775      |     |           | Podlahy skládané                                                                                                          |    |          |              | 373,00            |                 |
| 24         | K   | 775411820 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti<br>přípevněných vruty                                                        | m  | 10,000   |              | 373,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775411820">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775411820</a> |    |          |              |                   |                 |
| D 776      |     |           | Podlahy povlakové                                                                                                         |    |          |              | 8 062,93          |                 |
| 25         | K   | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s<br>podložkou                                                             | m2 | 42,800   |              | 6 374,09          | SoD             |
|            | VV  |           | 91,6 " planetárium - podlaha                                                                                              |    | 91,600   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | -48,8 " planetárium - SoD                                                                                                 |    | -48,800  |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet - bourání podlah koberec                                                                                           |    | 42,800   |              |                   |                 |
| 26         | K   | 776501812 | Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes<br>2 do 3,8 m                                                          | m2 | 11,340   |              | 1 688,84          | SoD             |
|            | VV  |           | 42,7+8,4+8,640 " planetárium - obklad                                                                                     |    | 59,740   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 20,0 " planetárium - zábradlí                                                                                             |    | 20,000   |              |                   |                 |
|            | VV  |           | 4,5 " planetárium - pult                                                                                                  |    | 4,500    |              |                   |                 |
|            | VV  |           | -72,90 " planetárium - SoD                                                                                                |    | -72,900  |              |                   |                 |
|            | VV  |           | Součet - vybourání obkladu stěn koberce                                                                                   |    | 11,340   |              |                   |                 |

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01\_007

## Investor:

Statutární město Most,  
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,  
IČO: 002 66 094

## Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,  
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno  
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla)

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, a) - bourací práce 1.PP  
SO 01.2 - Nosná konstrukce, A) - Nosná konstrukce přístavby A  
SO 01.2 - Nosná konstrukce, B) - Nosná konstrukce přístavby B  
SO 01.3 - Ostatní stavební práce, a) - Hrubá spodní stavba  
SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu, SO 02.1 - Bourací práce

Předmět změny

**Přístavby - spodní stavba**

Popis změny

Předmětem změny je upřesnění rozsahu prací při zakládání přístaveb A a B včetně zemních prací, zajištění výkopu a úpravy únosnosti zemní plně pod přístavbami a dále náhrada nefunkčních svislých hydroizolací spodní stavby včetně prací s azbestem posazených ve stávajících asfaltových páslech.

Příloha č.1 - Návrhu na úpravu Specifikace ceny

Vliv na cenu díla bez DPH

2 263 418,22 Kč

Vliv na dobu trvání díla

0 dní

Vliv na milník č.2 , doba trvání realizace je 45 dní od  
vydání pokynu k provádění.

Návrh ocenění změny vydal  
(Zhotovitel)



Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel  
(Správce stavby)



ARTECH



Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Kód:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2054                                                     | CC-CZ:  | 12614       |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě | Datum:  | 25. 8. 2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | CZ-CPA: | 41.00.28    |
| KSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 801 43 26                                                | IC:     | 00266094    |
| Místo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Most                                                     | DIČ:    | CZ00266094  |
| Zadavatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Statutární město Most                                    | IC:     | 46342796    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | DIČ:    | CZ46342796  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OHLA ŽS, a.s.                                            | IC:     | 25024671    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | DIČ:    | CZ25024671  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARTECH spol. s.r.o.                                      | IC:     | 25024671    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | DIČ:    | CZ25024671  |
| Zpracovatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARTECH spol. s.r.o.                                      | IC:     | 25024671    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | DIČ:    | CZ25024671  |
| Poznámka:<br>Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ<br>podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací,<br>dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou<br>nedílnou součástí tohoto rozpočtu / soupisu prací |                                                          |         |             |

|                         |                      |                             |                         |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 2 263 418,22            |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>2 263 418,22 | Výše daně<br>475 317,83 |
|                         | 15,00%               | 0,00                        | 0,00                    |
| Cena s DPH              | v                    | CZK                         | 2 738 736,05            |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2054

**Stavba:** Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Místo: Most

Datum:

25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

| Kód                          | Popis                                                           | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                                 | <b>2 263 418,22</b> | <b>2 738 736,05</b> |            |
| <b>SO 01</b>                 | <b>Kulturní dům REPRES – pozemní objekt</b>                     | <b>1 583 022,66</b> | <b>1 915 457,42</b> | <b>STA</b> |
| <b>SO 01.1</b>               | <b>Přípravné a bourací práce</b>                                | <b>111 958,80</b>   | <b>135 470,15</b>   | Soupis     |
| <b>SO 01.1.3</b>             | <b>8.1.3 Bourací práce</b>                                      | <b>111 958,80</b>   | <b>135 470,15</b>   | Soupis     |
| <b>a)</b>                    | <b>bourací práce 1.PP</b>                                       | <b>111 958,80</b>   | <b>135 470,15</b>   | Soupis     |
| <b>ZL 009.1</b>              | <b>Přizdívka</b>                                                | <b>9 781,07</b>     | <b>11 835,09</b>    | Soupis     |
| <b>ZL 009.8</b>              | <b>Provádění prací s výskytem azbestu uvnitř objektu - 1.PP</b> | <b>102 177,73</b>   | <b>123 635,05</b>   | Soupis     |
| <b>SO 01.2</b>               | <b>Nosné konstrukce</b>                                         | <b>322 892,62</b>   | <b>390 700,07</b>   | Soupis     |
| <b>A)</b>                    | <b>Nosná konstrukce přístavby A</b>                             | <b>214 509,08</b>   | <b>259 555,99</b>   | Soupis     |
| <b>ZL 009.2</b>              | <b>Pláň A</b>                                                   | <b>214 509,08</b>   | <b>259 555,99</b>   | Soupis     |
| <b>B)</b>                    | <b>Nosná konstrukce přístavby B</b>                             | <b>108 383,54</b>   | <b>131 144,08</b>   | Soupis     |
| <b>ZL 009.3</b>              | <b>Pláň B</b>                                                   | <b>108 383,54</b>   | <b>131 144,08</b>   | Soupis     |
| <b>SO 01.3</b>               | <b>Ostatní stavební práce</b>                                   | <b>1 148 171,24</b> | <b>1 389 287,20</b> | Soupis     |
| <b>a)</b>                    | <b>8.2 Hrubá spodní stavba</b>                                  | <b>1 148 171,24</b> | <b>1 389 287,20</b> | Soupis     |
| <b>ZL 009.4</b>              | <b>Spodní stavba</b>                                            | <b>-436 653,79</b>  | <b>-528 351,09</b>  | Soupis     |
| <b>ZL 009.6</b>              | <b>Spodní stavba - azbest</b>                                   | <b>848 842,37</b>   | <b>1 027 099,27</b> | Soupis     |
| <b>ZL 009.7</b>              | <b>Spodní stavba - hydroizolace</b>                             | <b>735 982,66</b>   | <b>890 539,02</b>   | Soupis     |
| <b>SO 02</b>                 | <b>Venkovní úpravy kulturního domu</b>                          | <b>680 395,56</b>   | <b>823 278,63</b>   | <b>STA</b> |
| <b>SO 02.1</b>               | <b>Bourací práce</b>                                            | <b>680 395,56</b>   | <b>823 278,63</b>   | Soupis     |
| <b>ZL 009.5</b>              | <b>Bourání konstrukcí</b>                                       | <b>680 395,56</b>   | <b>823 278,63</b>   | Soupis     |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

**ZL 009.1 - Přizdívka**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**9 781,07**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 9 781,07    | 21,00%     | 2 054,02  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 835,09**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce  
Úroveň 5: **ZL 009.1 - Přizdívka**

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>            | <b>9 781,07</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 9 781,07        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3 414,67        |
| 997 - Přesun sutě                       | 6 366,40        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL 009.1 - Přizdívka

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 9 781,07

D HSV Práce a dodávky HSV 9 781,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 414,67

|   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |            |     |
|---|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------------|-----|
| 1 | K  | 962031132   | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | -64,900 |  | -13 532,00 | SoD |
|   | VV |             | -(10,0+13,6)*(1,5+1,25) " odstranění svislé vnější izolace - přizdívka - jáma B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -64,900 |  |            |     |
|   | VV |             | Mezisoučet - odstranění vnější svislé izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -64,900 |  |            |     |
|   | VV |             | Součet - bourání příček 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -64,900 |  |            |     |
| 2 | K  | 962031133   | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 64,900  |  | 16 946,67  | SoD |
|   | VV |             | (10,0+13,6)*(1,5+1,25) " odstranění svislé vnější izolace - přizdívka - jáma B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 64,900  |  |            |     |
|   | VV |             | Mezisoučet - odstranění vnější svislé izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 64,900  |  |            |     |
|   | VV |             | Součet - bourání příček 150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 64,900  |  |            |     |
|   | D  | 997         | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |  | 6 366,40   |     |
| 3 | K  | 997013154   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 8,437   |  | 1 759,16   | SoD |
| 4 | K  | 997013219   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 25,311  |  | 1 256,50   | SoD |
|   | P  |             | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |  |            |     |
|   | VV |             | 8,437*3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 25,311  |  |            |     |
| 5 | K  | 997090003.1 | Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 8,437   |  | 3 350,74   | SoD |
|   | P  |             | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odoadu). |    |         |  |            |     |
|   | VV |             | 8,43700 " hmotnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,437   |  |            |     |
|   | VV |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,437   |  |            |     |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

**ZL 009.8 - Provádění prací s výskytem azbestu uvnitř objektu - 1.PP**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**102 177,73**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 102 177,73  | 21,00%     | 21 457,32 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**123 635,05**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce  
Úroveň 5:

ZL 009.8 - Provádění prací s výskytem azbestu uvnitř objektu - 1.PP

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem     | 102 177,73 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 102 177,73 |
| 997 - Přesun sutě         | 102 177,73 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce  
Úroveň 5:

ZL 009.8 - Provádění prací s výskytem azbestu uvnitř objektu - 1.PP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023  
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.  
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 102 177,73

D HSV Práce a dodávky HSV 102 177,73

D 997 Přesun sutě 102 177,73

|   |   |             |                                                                                                   |   |         |  |           |  |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|-----------|--|
| 1 | K | 997090001.1 | Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01 | t | -42,438 |  | -8 426,91 |  |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|-----------|--|

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV -192,9003\*0,10\*2,20 " Betonová mazanina nebezpečný odpad -42,438

VV Součet -42,438

|   |   |             |                                                                                                                            |   |        |  |            |  |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------------|--|
| 2 | K | 997090014.1 | Nakládání s odpady - Odpad ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem N 17 06 05 | t | 42,438 |  | 110 604,64 |  |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------------|--|

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 192,9003\*0,10\*2,20 " Betonová mazanina nebezpečný odpad 42,438

VV Součet 42,438

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

**ZL 009.2 - Pláň A**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**214 509,08**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 214 509,08  | 21,00%     | 45 046,91 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**259 555,99**

---

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce  
Úroveň 4: ZL 009.2 - Plán A

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem     | 214 509,08 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 214 509,08 |
| 1 - Zemní práce           | 60 632,83  |
| 5 - Komunikace pozemní    | 153 876,25 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4: ZL 009.2 - Pláň A

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 214 509,08

D HSV Práce a dodávky HSV 214 509,08

D 1 Zemní práce 60 632,83

|   |   |           |                                                                                                                                                     |    |        |  |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-----------|----------------|
| 1 | K | 131251203 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 52,250 |  | 29 312,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-----------|----------------|

|  |  |               |                                                                                                                                                                         |  |        |  |  |  |
|--|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
|  |  | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203</a><br>(10,50*16,50+11,0*8,0)*0,20 " úprava pláňe |  | 52,250 |  |  |  |
|--|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                                               |    |         |  |          |     |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|----------|-----|
| 2 | K | 181951112 | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 261,250 |  | 6 809,00 | SoD |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|----------|-----|

|  |  |                 |                                      |  |         |  |  |  |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|--|---------|--|--|--|
|  |  | VV Plocha_planA | 10,50*16,50+11,0*8,00 " úprava pláňe |  | 261,250 |  |  |  |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|--|---------|--|--|--|

|   |   |             |                                                                                                 |   |        |  |           |     |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|-----------|-----|
| 3 | K | 997090011.1 | Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zařazený do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04 | t | 94,050 |  | 24 511,58 | SoD |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|-----------|-----|

|  |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |  |  |  |
|--|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
|  |  | P  | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu). |  |        |  |  |  |
|  |  | VV | 52,25*1,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 94,050 |  |  |  |
|  |  | VV | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 94,050 |  |  |  |

D 5 Komunikace pozemní 153 876,25

|   |   |           |                                                                                                                                   |    |         |  |            |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------------|----------------|
| 4 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 261,250 |  | 153 876,25 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------------|----------------|

|  |  |               |                                                                                                                                                                   |  |         |  |  |  |
|--|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|
|  |  | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132115</a><br>10,50*16,50+11,0*8,00 " úprava pláňe |  | 261,250 |  |  |  |
|--|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.2 - Nosné konstrukce

Úroveň 4:

**ZL 009.3 - Pláň B**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**108 383,54**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 108 383,54  | 21,00%     | 22 760,54 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**131 144,08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce  
Úroveň 4: **ZL 009.3 - Pláň B**

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> | <b>108 383,54</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV    | 108 383,54        |
| 1 - Zemní práce              | 18 250,74         |
| 2 - Zakládání                | 12 384,80         |
| 5 - Komunikace pozemní       | 77 748,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.2 - Nosné konstrukce  
Úroveň 4: ZL 009.3 - Pláň B

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023  
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.  
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 108 383,54

D HSV Práce a dodávky HSV 108 383,54

D 1 Zemní práce 18 250,74

|   |   |           |                                                                                                                                                     |    |        |  |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-----------|----------------|
| 1 | K | 131251203 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 26,400 |  | 14 810,40 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|-----------|----------------|

|  |  |               |                                                                                                                                                                |  |        |  |  |  |
|--|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
|  |  | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203</a><br>(10,00*13,20)*0,20 " úprava pláně |  | 26,400 |  |  |  |
|--|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                                               |    |         |  |          |     |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|----------|-----|
| 2 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 132,000 |  | 3 440,34 | SoD |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|----------|-----|

|  |  |                 |                            |  |         |  |  |  |
|--|--|-----------------|----------------------------|--|---------|--|--|--|
|  |  | VV Plocha_planA | 10,00*13,20 " úprava pláně |  | 132,000 |  |  |  |
|--|--|-----------------|----------------------------|--|---------|--|--|--|

D 2 Zakládání 12 384,80

|   |   |             |                                                                                                 |   |        |  |           |     |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|-----------|-----|
| 4 | K | 997090011.1 | Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04 | t | 47,520 |  | 12 384,80 | SoD |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|-----------|-----|

|  |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |  |  |  |
|--|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
|  |  | P  | Poznámka k položce:<br>Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu). |  |        |  |  |  |
|  |  | VV | 26,40*1,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 47,520 |  |  |  |
|  |  | VV | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 47,520 |  |  |  |

D 5 Komunikace pozemní 77 748,00

|   |   |           |                                                                                                                                   |    |         |  |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-----------|----------------|
| 5 | K | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 132,000 |  | 77 748,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-----------|----------------|

|  |  |               |                                                                                                                                                         |  |         |  |  |  |
|--|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|
|  |  | Online PSC VV | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132115</a><br>10,00*13,20 " úprava pláně |  | 132,000 |  |  |  |
|--|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

**ZL 009.4 - Spodní stavba**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-436 653,79**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -436 653,79 | 21,00%     | -91 697,30 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-528 351,09**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce  
Úroveň 4: **ZL 009.4 - Spodní stavba**

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>        | <b>-436 653,79</b> |
| HSV - HSV                           | -436 653,79        |
| 1 - Zemní práce                     | -569 941,59        |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 110 187,03         |
| 998 - Přesun hmot                   | 23 100,77          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL 009.4 - Spodní stavba

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

| PČ                                  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem              |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | -436 653,79       |                 |
| D HSV HSV                           |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | -436 653,79       |                 |
| D 1 Zemní práce                     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | -569 941,59       |                 |
| 1                                   | K   | 131251205  | Hloubení zapažených jam a zářezu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3                                                                                                                            | m3 | 925,728  |              | 254 011,21        | SoD             |
|                                     | vv  |            | 1011,4-52,250-((10,80*13,47*4,05)+(8,60*4,975*0,35)) "                                                                                                                                                                                                                            |    | 354,997  |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | zapažená jáma f-h/1-3 - přípočet                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | 1226,65-26,400-((10,80*17,45*2,40)+(7,74*9,54*2,40)) "                                                                                                                                                                                                                            |    | 570,731  |              |                   |                 |
|                                     | vv  | Jámy stroj | zapažená jáma ch-i/3-6 - přípočet                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|                                     |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 925,728  |              |                   |                 |
| 2                                   | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                  | m3 | 925,728  |              | 114 264,39        | SoD             |
|                                     | vv  |            | 925,728                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 925,728  |              |                   |                 |
| 3                                   | K   | A82R01     | Dodávka a montáž - Pažení výkopu pro přístavbu A                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | -65,360  |              | -670 998,43       | SoD             |
|                                     | P   |            | Poznámka k položce:<br>Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního pažícího systému včetně veškerého příslušenství a všech montážních a spojovacích a výplňových prvků, včetně všech doplňkových činností jako celek.<br>Včetně přesunu hmot po staveništi a odstranění odpad.  |    |          |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | -180,8"Pažená hloubka 2,4m, délka pažené 75,33m, čistá plocha pažení 180,8m2                                                                                                                                                                                                      |    | -180,800 |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | (6,70+30,5)*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 89,280   |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | 10,90*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 26,160   |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | Součet zapažená jáma ch-i/3-6                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -65,360  |              |                   |                 |
| 4                                   | K   | A82R02     | Dodávka a montáž - Pažení výkopu pro přístavbu B                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | -26,029  |              | -267 218,76       | SoD             |
|                                     | P   |            | Poznámka k položce:<br>Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního pažícího systému včetně veškerého příslušenství a všech montážních a spojovacích a výplňových prvků, včetně všech doplňkových činností jako celek.<br>Včetně přesunu hmot po staveništi a odstranění odpadu. |    |          |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | -75,13"Pažená hloubka 4,05m, délka pažené 18,55m, čistá plocha pažení 75,13m2                                                                                                                                                                                                     |    | -75,130  |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | -22"Pažená hloubka 4,4m, délka pažené 5,0m, čistá plocha pažení 22,0m2.                                                                                                                                                                                                           |    | -22,000  |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | 13*4,30                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 55,900   |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | 3,535*4,3                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 15,201   |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | Součet zapažená jáma f-h/1-3                                                                                                                                                                                                                                                      |    | -26,029  |              |                   |                 |
| D 63 Podlahy a podlahové konstrukce |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 110 187,03        |                 |
| 5                                   | K   | 631311124  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20                                                                                                                                                                                    | m3 | 26,230   |              | 110 187,03        | SoD             |
|                                     | vv  |            | (10,80*17,45)*0,10+(7,74*9,54)*0,10 " zapažená jáma ch-i/3-6                                                                                                                                                                                                                      |    | 26,230   |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | Mezisoučet - plocha jámy přístaveb                                                                                                                                                                                                                                                |    | 26,230   |              |                   |                 |
|                                     | vv  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 26,230   |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot                   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 23 100,77         |                 |
| 7                                   | K   | 998011003  | Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m                                                                        | t  | 60,356   |              | 23 100,77         | SoD             |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

**ZL 009.6 - Spodní stavba - azbest**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**848 842,37**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 848 842,37  | 21,00%     | 178 256,90 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 027 099,27**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce  
Úroveň 4: ZL 009.6 - Spodní stavba - azbest

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                       | 848 842,37 |
| HSV - HSV                                   | 13 867,14  |
| 997 - Přesun sutě                           | 13 867,14  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 834 975,23 |
| _2 - Kontrolované pásmo                     | 340 000,00 |
| _5 - Odstranění materiálů s obsahem azbestu | 460 940,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 34 035,23  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce  
Úroveň 4: ZL 009.6 - Spodní stavba - azbest

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023  
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.  
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 848 842,37

D HSV HSV 13 867,14

D 997 Přesun sutě 13 867,14

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                              |   |        |  |        |     |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--------|-----|
| 1 | K | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m                                                                    | t | 4,679  |  | 975,60 | SoD |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 14,037 |  | 696,83 | SoD |

P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot  
VV 4,679\*3 "Přepočtené koeficientem množství 14,037

|   |   |             |                                                                                                                           |   |       |  |           |     |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|-----------|-----|
| 3 | K | 997090014.1 | Nakládání s odpady - Odpad ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem N 17 06 05 | t | 4,679 |  | 12 194,71 | SoD |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|-----------|-----|

P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).  
VV 4,679  
VV Součet 4,679

D PSV Práce a dodávky PSV 834 975,23

D 2 Kontrolované pásmo 340 000,00

|   |   |    |             |    |       |  |            |     |
|---|---|----|-------------|----|-------|--|------------|-----|
| 4 | K | 11 | Demontáž KP | kp | 4,000 |  | 49 600,00  | SoD |
| 5 | K | 5  | Montáž KP   | kp | 4,000 |  | 290 400,00 | SoD |

D 5 Odstranění materiálů s obsahem azbestu 460 940,00

|   |   |     |                                                                    |    |         |  |            |     |
|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------------|-----|
| 6 | K | 001 | Ostatní náklady související s eliminací rizik práce s azbestem     | m2 | 485,883 |  | 276 304,46 | SoD |
| 7 | K | 22  | Příplatek za průběžný nástřik enkapsulačního přípravku Foster 3220 | m2 | 485,883 |  | 29 152,98  | SoD |

VV odstranění živého souvrství řezáním do pásů za průběžného nástřiku enkapsulačního přípravku Foster 3220 485,883  
VV Dekontaminace stávající konstrukce pro dosažení hodnot kategorie "O" 485,883  
VV dočišťovací sanační práce železobetonové konstrukce od zbytků azbestových asfaltových materiálů, vysátí konstrukcí vysavačí třídy H13 485,883  
VV se sběrnými sáčky a provedení : enkapsulačního nástřiku na bázi styren akrlátového kopolymeru Foster 3220 485,883  
VV 485,883

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 035,23

|    |   |           |                                                                                                        |    |         |  |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-----------|----------------|
| 9  | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V                                           | m2 | 50,000  |  | 7 446,37  | SoD            |
| 10 | K | 711142811 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S jednovrstvé | m2 | 435,883 |  | 26 588,86 | CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/711142811](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142811)

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4:

**ZL 009.7 - Spodní stavba - hydroizolace**

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**735 982,66**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 735 982,66  | 21,00%     | 154 556,36 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**890 539,02**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt  
Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce  
Úroveň 4: ZL 009.7 - Spodní stavba - hydroizolace

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                       | 735 982,66 |
| HSV - HSV                                   | 523 287,20 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání     | 487 740,35 |
| 997 - Přesun sutě                           | 31 486,34  |
| 998 - Přesun hmot                           | 4 060,51   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 212 695,46 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 212 695,46 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.3 - Ostatní stavební práce

Úroveň 4: ZL 009.7 - Spodní stavba - hydroizolace

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

| PČ                     | Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |    |           |              | 735 982,66        |                 |
| D                      |     | HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HSV                                                                                                                                                                                                          |    |           |              | 523 287,20        |                 |
| D                      |     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                          |    |           |              | 487 740,35        |                 |
| 1                      | K   | 985111211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm                                                                                                                                               | m2 | 87,177    |              | 95 022,93         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111211</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 435,883*0,20 " sanace 20% celkové plochy betonových konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |    |           | 87,177       |                   |                 |
| 2                      | K   | 985111292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                                                                                       | m2 | 87,177    |              | 6 294,18          | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC             |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985111292</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 985131111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                                                                                     | m2 | 435,883   |              | 86 553,20         | SoD             |
| 4                      | K   | 985311111.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm                                                                                                                         | m2 | 435,883   |              | 211 172,24        |                 |
| 5                      | M   | SMB.205539001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASOCRET-M30, 25kg                                                                                                                                                                                            | kg | 1 830,708 |              | 88 697,80         |                 |
| P                      |     | Poznámka k položce:<br>Spotřeba 1,4 kg/m2/mm tloušťky vrstvy - tloušťka dle TP 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| D                      |     | 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | 31 486,34         |                 |
| 6                      | K   | 997013154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m                                                                    | t  | 16,389    |              | 3 417,19          | SoD             |
| 7                      | K   | 997013219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t  | 49,167    |              | 2 440,77          | SoD             |
| P                      |     | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 16,389*3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |    |           | 49,167       |                   |                 |
| 8                      | K   | 997090015.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04                                             | t  | 16,389    |              | 25 628,38         | SoD             |
| P                      |     | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest). |                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 16,389 " hmotnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |    |           | 16,389       |                   |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |    |           | 16,389       |                   |                 |
| D                      |     | 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | 4 060,51          |                 |
| 9                      | K   | 998011003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m   | t  | 10,609    |              | 4 060,51          | SoD             |
| D                      |     | PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                          |    |           |              | 212 695,46        |                 |
| D                      |     | 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                        |    |           |              | 212 695,46        |                 |
| 10                     | K   | 711112001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                                                                                    | m2 | -435,883  |              | -14 712,96        | SoD             |
| VV                     |     | -(46,80+15,45+23,7+49,90+27,50)*1,80 " nově obnovená vnější svislá izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |    |           | -294,030     |                   |                 |
| VV                     |     | -16,35*1,35 " nově obnovená vnější svislá izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |    |           | -22,073      |                   |                 |
| VV                     |     | -21,20*5,65 " nově obnovená vnější svislá izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |    |           | -119,780     |                   |                 |
| VV                     |     | Mezisoučet - plocha obnovené svislé izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |    |           | -435,883     |                   |                 |
| VV I_svislá            |     | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |    |           | -435,883     |                   |                 |
| 11                     | M   | 11163150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                                     | t  | -0,153    |              | -13 626,13        | SoD             |
| VV                     |     | -435,883*0,00035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |    |           | -0,153       |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12         | K   | 711112051     | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací                                  | m2 | 435,883   |              | 45 767,72         | CS ÚRS 2024 02  |
| Online PSC |     |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112051</a>                                                   |    |           |              |                   |                 |
| 13         | M   | SMB.204218007 | AQUAFIN-RB400, 24kg                                                                                                                                                         | kg | 2 092,240 |              | 379 364,96        |                 |
| P          |     |               | Poznámka k položce:<br>Spotřeba 1,2 kg/m2/mm tloušťky suché vrstvy - tloušťka dle TP 4 mm                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| 14         | K   | 711142559     | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                               | m2 | -435,883  |              | -67 946,43        | SoD             |
| VV         |     |               | I. svislá                                                                                                                                                                   |    |           | -435,883     |                   |                 |
| 15         | M   | 62853004      | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm               | m2 | -523,060  |              | -114 772,79       | SoD             |
| VV         |     |               | I. svislá*1,20                                                                                                                                                              |    |           | -523,060     |                   |                 |
| 16         | K   | 998711103     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | t  | -1,059    |              | -1 378,91         | SoD             |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt:  
SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu  
Soupis:  
SO 02.1 - Bourací práce  
Úroveň 3:  
**ZL 009.5 - Bourání konstrukcí**

KSO: 801 43 26  
Místo: Most

Zadavatel:  
Statutární město Most

Zhotovitel:  
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:  
ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel:  
ARTECH spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 25. 8. 2023

IČ:  
DIČ: CZ00266094

IČ:  
DIČ: CZ46342796

IČ:  
DIČ: CZ25024671

IČ:  
DIČ: CZ25024671

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 680 395,56 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 680 395,56  | 21,00%     | 142 883,07 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 823 278,63 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu  
Soupis: SO 02.1 - Bourací práce  
Úroveň 3: **ZL 009.5 - Bourání konstrukcí**

|             |                       |              |                     |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Místo:      | Most                  | Datum:       | 25. 8. 2023         |
| Zadavatel:  | Statutární město Most | Projektant:  | ARTECH spol. s.r.o. |
| Zhotovitel: | OHLA ŽS, a.s.         | Zpracovatel: | ARTECH spol. s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>            | <b>680 395,56</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 680 395,56        |
| 1 - Zemní práce                         | 611 942,96        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 776,19          |
| N01 - Nakládání s odpady                | 63 676,41         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě  
Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu  
Soupis: SO 02.1 - Bourací práce  
Úroveň 3: ZL 009.5 - Bourání konstrukcí

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023  
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.  
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 680 395,56

D HSV Práce a dodávky HSV 680 395,56

D 1 Zemní práce 611 942,96

|   |   |           |                                                                                                                                                                                      |    |        |  |            |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------------|----------------|
| 1 | K | 139951123 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého | m3 | 66,806 |  | 611 942,96 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------------|----------------|

|            |                                                                                                                           |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139951123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139951123</a> |        |
| VV         | 17,10597 " piloty v jámě A a B                                                                                            | 17,106 |
| VV         | 49,700 " bourání ŽB základů v jámě A                                                                                      | 49,700 |
| VV         | Součet                                                                                                                    | 66,806 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 776,19

|   |   |           |                                                                                                                                         |   |         |  |          |     |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|----------|-----|
| 2 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 160,334 |  | 4 776,19 | SoD |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|----------|-----|

|    |            |         |
|----|------------|---------|
| VV | 66,806*2,4 | 160,334 |
|----|------------|---------|

D N01 Nakládání s odpady 63 676,41

|   |   |              |                                                                                                                                                                                     |   |         |  |           |     |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|-----------|-----|
| 3 | K | 997090001.23 | Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07 | t | 160,334 |  | 63 676,41 | SoD |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|-----------|-----|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P  | Poznámka k položce:<br>Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu). |         |
| VV | 66,806*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160,334 |