

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P097
Datum: 06.03.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P097	Oprava kabelu 24P Zruč-Vlastějovice	343 444,22	0,00	72 123,29	415 567,51	315 742,44	0,00	0,00	27 701,78	0,00
01	technologická část	300 657,00	0,00	63 137,97	363 794,97	300 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	VRN	42 787,22	0,00	8 985,32	51 772,54	15 085,44	0,00	0,00	27 701,78	0,00
Celkem		343444,22	0,00	72123,29	415567,51	315742,44	0,00	0,00	27701,78	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024-2025

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, s.r.o.

Místo:

P097

Zpracoval:

Datum: 6. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					218 136,24	82 520,76	300 657,00		0,000
1	R	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překá	m	780,000	43,74	0,00	34 117,20	34 117,20	0,000	0,000
2		7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	780,000	266,76	208 072,80	0,00	208 072,80	0,000	0,000
3	R	7590525466	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť bez pancíře do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	3,000	7 268,40	0,00	21 805,20	21 805,20	0,000	0,000
4		7590541474	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smržitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY	kus	3,000	2 926,80	8 780,40	0,00	8 780,40	0,000	0,000
5		7593501820	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečovací	kus	3,000	427,68	1 283,04	0,00	1 283,04	0,000	0,000
6	R	7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker - upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky	kus	3,000	478,44	0,00	1 435,32	1 435,32	0,000	0,000
7	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	24,000	85,10	0,00	2 042,40	2 042,40	0,000	0,000
8	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření - jednostranné připojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy na závěr po skončené měření elektrických hodnot kabelu	pár	24,000	22,14	0,00	531,36	531,36	0,000	0,000
9	R	7590525763	Odpojení vodičů po měření jednostranné - jednostranné odpojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy za účelem měření elektrických hodnot kabelu	pár	24,000	23,22	0,00	557,28	557,28	0,000	0,000
10	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	20,000	1 101,60	0,00	22 032,00	22 032,00	0,000	0,000
Celkem							218 136,24	82 520,76	300 657,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2024-2025
Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, s.r.o.
Místo:

P097
Zpracoval:
Datum: 6. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	15 085,44	15 085,44		0,000	
1	R	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy	t	4,000	713,88	0,00	2 855,52	2 855,52	0,000	0,000
2	R	9902209200	kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými voz	t	76,000	160,92	0,00	12 229,92	12 229,92	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	27 701,78	27 701,78		0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 882,000	5,29	0,00	15 251,54	15 251,54	0,000	0,000
4	R	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	2 882,000	4,32	0,00	12 450,24	12 450,24	0,000	0,000
		Celkem				0,00	42 787,22	42 787,22		0,000	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5466155

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a341aeb5-e9ed-4b8b-83f5-f7f6a1297e81

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.03.2025 13:37:00

Hash komponenty: 3839eb922f4118bfce840dd55553becd4aa56624309ced4ebdf78cd59514c956

Hashovací funkce: sha256Hex



c2c2ff1-c421-4c73-86e6-394145412453