

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P093
Datum: 12.03.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P93/2025	Přemístění sdělovacího kabelu 10XN v žst. Nymburk město	58 761,93	0,00	12 340,01	71 101,94	0,00	16 721,97	42039,96	0,00	0,00
01	technologická část	39 853,77	0,00	8 369,29	48 223,06	0,00	15 333,57	24520,20	0,00	0,00
02	VRN	18 908,16	0,00	3 970,71	22 878,87	0,00	1 388,40	17519,76	0,00	0,00
Celkem		58761,93	0,00	12340,01	71101,94	0,00	16721,97	42039,96	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Přemístění sdělovacího kabelu 10XN v žst. Nymburk město

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P093

Zpracoval:

Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					12 085,20	3 248,37	15 333,57		0,000
5		Komunikace pozemní					12 085,20	3 248,37	15 333,57		0,000
1	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,325	2 095,20	0,00	2 776,14	2 776,14	0,000	0,000
			0,5*3*0,3		0,450						
			0,5*0,5*0,3		0,075						
			1*1*0,8		0,800						
			Součet		1,325						
2	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	1,325	356,40	0,00	472,23	472,23	0,000	0,000
			0,5*3*0,3		0,450						
			0,5*0,5*0,3		0,075						
			1*1*0,8		0,800						
			Součet		1,325						
3	759	7590541584	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro netlakované kabely XAGA 550-75/15-500	kus	1,000	2 365,20	2 365,20	0,00	2 365,20	0,000	0,000
4	759	7590520929	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, armované Al dráty, ochranný obal z PE 4x0,8 TCEPKPFLEZE 10 x 4 x 0,8	m	40,000	243,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,000	0,000
OST		Ostatní					0,00	24 520,20	24 520,20		0,000
5	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	3,000	1 101,60	0,00	3 304,80	3 304,80	0,000	0,000
6	SEE	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	80,000	138,24	0,00	11 059,20	11 059,20	0,000	0,000
7	SZT	7590525041	Odplastování celoplastového kabelu s pancířem do 100 párů	m	2,000	223,56	0,00	447,12	447,12	0,000	0,000
8	SZT	7590525222	Montáž kabelu návěštního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN	m	40,000	49,79	0,00	1 991,60	1 991,60	0,000	0,000
9	SZT	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	8,000	48,71	0,00	389,68	389,68	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Přemístění sdělovacího kabelu 10XN v žst. Nymburk město
Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

P093
Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
10	SZT	7590525250	Montáž spojek se spojováním žil zátorkami spojky rovné metalického DK do 11 čtyřek	kus	1,000	6 598,80	0,00	6 598,80	6 598,80	0,000	0,000
11	SZT	7590525768	Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému	kus	1,000	729,00	0,00	729,00	729,00	0,000	0,000

Celkem

12 085,2027 768,5739 853,770,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Přemístění sdělovacího kabelu 10XN v žst. Nymburk město
Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

P093
Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	17 519,76	17 519,76		0,000	
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	469,80	0,00	939,60	939,60	0,000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	38,000	436,32	0,00	16 580,16	16 580,16	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	1 388,40	1 388,40		0,000	
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	277,680	5,00	0,00	1 388,40	1 388,40	0,000	0,000
Celkem						0,00	18 908,16	18 908,16		0,000	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5466121

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2efacf0b-6375-416e-8f49-23c4b27af70a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.03.2025 13:33:26

Hash komponenty: 798219a9a696f148de76f65c3f1acd04f973e526ce3f25b0ccca385236b01e7d

Hashovací funkce: sha256Hex



03565703-9b98-4a88-a0e5-7b2fe5a6cf08