

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P079

Datum: 07.02.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P079	Oprava kabelů a domku hradlo Hořátev	493 672,12	0,00	103 671,15	597 343,27	0,00	43 606,58	450065,54	0,00	0,00
01	technologická část	282 671,63	0,00	59 361,04	342 032,67	0,00	30 827,13	251844,50	0,00	0,00
02	VRN	211 000,49	0,00	44 310,10	255 310,59	0,00	12 779,45	198221,04	0,00	0,00
Celkem		493672,12	0,00	103671,15	597343,27	0,00	43606,58	450065,54	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů a domku hradlo Hořátev

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P079

Zpracoval:

Datum: 07.02.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSVPráce a dodávky HSV							381,91	30 445,22	30 827,13		0,000
4Vodorovné konstrukce							381,91	214,25	596,16		0,000
1	271	451541111R	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,400	1 490,40	381,91	214,25	596,16	0,000	0,000
			10*0,2*0,2		0,400						
			Součet		0,400						
5Komunikace pozemní							0,00	30 230,97	30 230,97		0,000
2	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	12,530	2 116,80	0,00	26 523,50	26 523,50	0,000	0,000
3	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	10,628	348,84	0,00	3 707,47	3 707,47	0,000	0,000
			10,236+0,392		10,628						
			Součet		10,628						
HZSHodinové zúčtovací sazby							0,00	446,04	446,04		0,000
4	HZS	HZS1292R	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	1,000	446,04	0,00	446,04	446,04	0,000	0,000
OSTOstatní							27 081,80	224 316,66	251 398,46		0,000
5	SEE	7492471010	Demontáže kabelových vedení nn	m	8,000	25,49	0,00	203,92	203,92	0,000	0,000
6	SEE	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m	8,000	116,64	0,00	933,12	933,12	0,000	0,000
7	SEE	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2	m	5,000	116,64	0,00	583,20	583,20	0,000	0,000
8	SEE	7492554012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm2	m	13,000	138,24	0,00	1 797,12	1 797,12	0,000	0,000
9	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	3,000	2 050,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,000	0,000
10	749	7492103550	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-S4-1 4x6-4-35mm2 AL+Cu	kus	1,000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,000	0,000
11	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	45,000	4,00	180,00	0,00	180,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů a domku hradlo Hořátev

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P079

Zpracoval:

Datum:

07.02.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	759	7593310100	Konstrukční díly Izolace stojanu úplná (CV723685005M)	kus	1,000	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,000	0,000
13	759	7590540419	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Pro pevné vnitřní uložení JB-Y(St)Y 6x2x0,8 Lg	m	8,000	29,50	236,00	0,00	236,00	0,000	0,000
14	749	7492500850	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 16	m	8,000	47,40	379,20	0,00	379,20	0,000	0,000
15	749	7492501250	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6	m	8,000	18,10	144,80	0,00	144,80	0,000	0,000
16	749	7492700190	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 16-12mm, sada 100 ks	kus	1,000	105,00	105,00	0,00	105,00	0,000	0,000
17	749	7492700170	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 6-12mm,sada 100 ks	kus	1,000	37,40	37,40	0,00	37,40	0,000	0,000
18	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,000	0,000
19	759	7590140180	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM VII. (CV736709007)	kus	1,000	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,000	0,000
20	749	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	8,000	22,80	182,40	0,00	182,40	0,000	0,000
21	749	7494003322	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000	757,00	757,00	0,00	757,00	0,000	0,000
22	749	7491401110	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 2 ZD (120x100) šedé tělo/ červené víko 2m	kus	5,000	415,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,000	0,000
23	SEE	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2	kus	2,000	374,76	0,00	749,52	749,52	0,000	0,000
24	SEE	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	1,000	789,48	0,00	789,48	789,48	0,000	0,000
25	SEE	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 16 mm2	kus	1,000	996,84	0,00	996,84	996,84	0,000	0,000
26	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	36,000	1 056,24	0,00	38 024,64	38 024,64	0,000	0,000
27	SEE	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	13,000	132,84	0,00	1 726,92	1 726,92	0,000	0,000
28	SEE	7493653020	Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 kompaktní pilíř s 1-2 sadami jističích prvků	kus	1,000	4 946,40	0,00	4 946,40	4 946,40	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelů a domku hradlo Hořátev

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P079

Zpracoval:

Datum: 07.02.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
29	SEE	7494351020	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A	kus	1,000	465,48	0,00	465,48	465,48	0,000	0,000
30	SZT	7590145040	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	5,000	1 814,40	0,00	9 072,00	9 072,00	0,000	0,000
31	SZT	7590145050	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na betonový sloupek UKM 12	kus	1,000	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,000	0,000
32	SZT	7590525125	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky do 2 kg/m	m	2,000	54,54	0,00	109,08	109,08	0,000	0,000
33	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	91,000	26,78	0,00	2 436,98	2 436,98	0,000	0,000
34	SZT	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	21,000	31,54	0,00	662,34	662,34	0,000	0,000
35	SZT	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	20,000	42,01	0,00	840,20	840,20	0,000	0,000
36	SZT	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	10,000	5 724,00	0,00	57 240,00	57 240,00	0,000	0,000
37	SZT	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	1,000	6 080,40	0,00	6 080,40	6 080,40	0,000	0,000
38	SZT	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	1,000	6 696,00	0,00	6 696,00	6 696,00	0,000	0,000
39	SZT	7590525711	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 4p	kus	5,000	825,12	0,00	4 125,60	4 125,60	0,000	0,000
40	SZT	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	27,000	346,68	0,00	9 360,36	9 360,36	0,000	0,000
41	SZT	7590525768	Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému	kus	4,000	693,36	0,00	2 773,44	2 773,44	0,000	0,000
42	SZT	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	34,000	72,68	0,00	2 471,12	2 471,12	0,000	0,000
43	SZT	7590545080	Ukončení vodičů a lan do D 16 mm2	úsek	16,000	143,64	0,00	2 298,24	2 298,24	0,000	0,000
44	SZT	7590545264	Montáž kabelu NCEY volně	m	8,000	56,92	0,00	455,36	455,36	0,000	0,000
45	SZT	7590555092	Montáž formy pro kabel TCEKY, TCEKE pro vnitřní část RZZ pro vnitřní část RZZ na kabelu 6 p 1,0 na svorkovnici WAGO	kus	10,000	537,84	0,00	5 378,40	5 378,40	0,000	0,000
46	SZT	7590555104	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0	kus	2,000	2 160,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,000	0,000
47	SZT	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0	kus	2,000	2 602,80	0,00	5 205,60	5 205,60	0,000	0,000
48	SZT	7590555108	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0	kus	1,000	3 272,40	0,00	3 272,40	3 272,40	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Oprava kabelů a domku hradlo Hořátev
Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

P079
Zpracoval:
Datum: 07.02.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
49	SZT	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	2,000	3 272,40	0,00	6 544,80	6 544,80	0,000	0,000
50	SZT	7590555194	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 4 P 1,0	kus	1,000	1 933,20	0,00	1 933,20	1 933,20	0,000	0,000
51	SZT	7590555196	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 7 P 1,0	kus	2,000	2 332,80	0,00	4 665,60	4 665,60	0,000	0,000
52	SZT	7590555198	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 12 P 1,0	kus	1,000	2 959,20	0,00	2 959,20	2 959,20	0,000	0,000
53	SZT	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	66,000	36,50	0,00	2 409,00	2 409,00	0,000	0,000
54	SZT	7591305120	Montáž zámku elektromagnetického venkovního stejnosměrného nebo 1 fázového	kus	1,000	2 149,20	0,00	2 149,20	2 149,20	0,000	0,000
55	SZT	7593315106	Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely	kus	1,000	3 844,80	0,00	3 844,80	3 844,80	0,000	0,000
56	SZT	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	45,000	57,02	0,00	2 565,90	2 565,90	0,000	0,000
57	SZT	7594107415	Demontáž lanového ukolejení / propojení ze stojiny kolejnice	kus	30,000	639,36	0,00	19 180,80	19 180,80	0,000	0,000
Celkem							27 463,71	255 207,92	282 671,63	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Oprava kabelů a domku hradlo Hořátev
Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P079
Datum: 07.02.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní				0,00	198 221,04	198 221,04		0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	20,000	495,72	0,00	9 914,40	9 914,40	0,000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	356,000	456,84	0,00	162 635,04	162 635,04	0,000	0,000
3	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000	4 147,20	0,00	16 588,80	16 588,80	0,000	0,000
4	XDp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	9 082,80	0,00	9 082,80	9 082,80	0,000	0,000
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	12 779,45	12 779,45		0,000
5	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 555,890	5,00	0,00	12 779,45	12 779,45	0,000	0,000
			Celkem				0,00	211 000,49	211 000,49		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5442864

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7079e56e-512c-452a-8317-894671c1554b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.03.2025 11:34:01

Hash komponenty: 0ce006873b549cda29b9608d79c0a17d19b6ac40ac8dd187ccd2aaee52a4ac92

Hashovací funkce: sha256Hex



c7c90de1-ac1d-4a27-a55c-1bfe12fc6cba