

CENOVÁ KALKULACE

Odstranění zatékání obvodová zeď místnost K441

Objekt : DAMU Karlova 26 Praha1

Místo : Praha 1

Poptává : Antonín Loský - TS DAMU

Datum : 24.1.2025

	Popis položky	m.j.	mn.	cena m.j.	cena
1	Vysekání obvodového zdiva k potrubí dešťové kanalizace	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00
2	Vysekání obvodového zdiva k potrubí dešťové kanalizace obsekání potrubí a rozebrání zdiva	kpl	1,00	3 900,00	3 900,00
3	Asistence při kamerovém průzkumu stavu dešťosvodu nahoru do okapu a dolů do úrovně 2.NP, zátopová zkouška	kpl	1,00	3 900,00	3 900,00
4	Kontrola střešeního pláště, detailů kolem okna VELUX, detailů napojení hydroizolace na klempířské oplechování - 2x po zátěžové zkoušce intenzivním deštěm a větrem, rozebírání částí střešní krytiny	kpl	2,00	4 100,00	8 200,00
5	Vyhledání místa defektu a posouzení příčiny závady na styku oplechování s horizontálním okapem ze střešního pláště horolezskou metodou	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
6	Klempířská oprava zaletování otvoru mezi kotlíkem dešťosvodu a oplechování konce střechy a kotlíku v okapu ze střešního pláště horolezskou metodou	kpl	1,00	9 500,00	9 500,00
7	Úprava stavebního otvoru v místě kruhového revizního víka, výměna kruhového gumového těsnění těsnění a instalace větších plastových dvířek	kpl	1,00	3 900,00	3 900,00
8	Zazdění a zaomítání otvoru z místnosti K441 (stěrka, sušení, broušení, flekstop,...)	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
9	Výmalba obvodové stěny (Primalex Plus 2x)	kpl	1,00	1 130,00	1 130,00
10	Zakrývání interiéru, podlahy, folie, pásy	kpl	1,00	750,00	750,00
11	Likvidace frakce	kpl	1,00	1 550,00	1 550,00
12	Úklid, likvidace materiálu,	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
	celkem bez VRN				49 730,00
					0,00
	VRN 5%				2 486,50
					0,00
					0,00
	Celkem bez DPH				52 216,50

Celková cena

v Kč bez DPH

52 217

Zpracoval:
Pavel Pacák