

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt: Ojedinělá a souvislá výměna kolejnic, úprava GPK a doplnění kolejového lože, svařování kolejnic a oprava železničního přejezdu P3096.

Místo: TÚ Turnov - Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou km 124,577 - 137,063
P3096 v km 127,065

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Projektant:
Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 875 671,83	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
TÚ Turnov - Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou km 124,577 - 137,063								
1	K	5907015391	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 4 m	m	190,00			dle RD
2	K	5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	1 400,00			dle RD
3	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	73,50			dle RD
4	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,05			dle RD
5	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	530,00			dle RD
6	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	35,00			dle RD
7	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	16,00			dle RD
8	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	2 340,00			dle RD
9	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	2 340,00			dle RD
10	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	34,00			dle RD
11	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažet	t	959,30			dle RD
12	K	9902200200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (p	t	82,32			dle RD
13	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	959,30			dle RD
P3096 železniční přejezd v km 127,065								
14	M	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní 600mm	kus	10,00			dle RD

15	M	5958125005	Komplety s antikorozií úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	52,00			dle RD
16	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	26,00			dle RD
17	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	26,00			dle RD
18	M	5958140005	Podkladnice žebrovaná tv. S4pl	kus	26,00			dle RD
19	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	104,00			dle RD
20	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	104,00			dle RD
21	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	12,00			ÚOŽI 2025
22	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	12,00			dle RD
23	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t	12,33			dle RD
24	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	18,50			dle RD
25	M	5964129000	Odvodňovací ECO žlaby betonové	kus	1,00			dle RD
26	M	5964161015	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	1,29			dle RD
27	M	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus	2,00			dle RD
28	M	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus	4,00			dle RD
29	M	5963101125	Přejezd celopryžový Strail pojistný díl vnitřní	kus	1,00			dle RD
30	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	6,00			dle RD
31	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	6,00			dle RD
32	K	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule prazce dřevěné nebo betonové	kus	26,00			dle RD
33	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	26,00			dle RD
34	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	12,00			dle RD
35	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	69,60			dle RD
36	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a odrušnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	82,20			dle RD
37	K	5914030520	Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu šterbinového	m	6,35			dle RD
38	K	5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu šterbinový	m	6,00			dle RD
39	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlín zálivkovou hmotou	m	36,00			dle RD
40	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	34,80			dle RD
41	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	2,18			dle RD
42	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	30,83			dle RD
43	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,97			dle RD
44	K	9902100800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	0,33			dle RD
45	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	34,80			dle RD

46	K	9902200700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	0,75			dle RD
47	K	9902200300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	3,60			dle RD
48	K	9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	14,41			dle RD
49	K	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	2,18			dle RD
		OST	Ostatní				-	
50	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00			dle RD
51	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00			dle RD
52	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00			dle RD
53	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
54	K	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	2 840,00			dle RD
55	K	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	4,07			dle RD
56	K	31101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	0,02			dle RD
57	K	23101001	Projektové práce v rozsahu ZRN - do 1 mil. Kč	%	0,09			dle RD
58	K	22101001	Geodetické práce - před opravou	%	0,01			dle RD
59	K	0331110013R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK III. třídy se zajištěním objížďky	Soubor	1,000			dle RD