

OBJEDNÁVKA Č. 35/2025/OKV

Dodavatel: ZEPS s.r.o. Lindava č. p. 84, Cvikov, 47158 Lindava IČ: 28688651 DIČ: CZ28688651	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od: 17.03.2025 Plnění do: 09.05.2025	


Objednáváme u Vás havarijní opravu dlažby na Lužickém náměstí u čp. 160 a 211 dle cenové nabídky ze dne 05.02.2025. Záruční doba je 24 měsíců.

Celková cena nepřesáhne s DPH: 963 325,50 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb. je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Tillner, tel.: 

Odpovědná osoba: Bc. Jiří Tillner

Datum: 14.03.2025

Vystavil: Bc. Jiří Tillner

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad
Cedule registrační výtisk
Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602



Schválil:

Bc. Libor Simeček

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025

Stavba: ZEPS_Město Rumburk_Oprava pojezdové části Lužického náměstí_180m2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	5. 2. 2025
Zadavatel:		IC:	
Město Rumburk		DIČ:	
Zhotovitel:		IC:	
ZEPS s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
Radek Kramer		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			796 136,78
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	796 136,78	167 188,72
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	963 325,50

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025

Stavba: ZEPS_Město Rumburk_Oprava pojezdové části Lužického náměstí_180m2

Místo: Datum: 5. 2. 2025

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel: ZEPS s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Kramer

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		796 136,78	963 325,50
SO 01	Plocha 180m2	796 136,78	963 325,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZEPS_Město Rumburk_Oprava pojezdové části Lužického náměstí_180m2

Objekt:

SO 01 - Plocha 180m2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2025

Zadavatel:

Město Rumburk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEPS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radek Kramer

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

796 136,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	796 136,78	21,00%	167 188,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

963 325,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZEPS_Město Rumburk_Oprava pojezdové části Lužického náměstí_180m2

Objekt:

SO 01 - Plocha 180m2

Místo:

Datum: 5. 2. 2025

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel:

ZEPS s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Kramer

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

796 136,78

HSV - Práce a dodávky HSV

709 106,78

1 - Zemní práce

247 950,00

5 - Komunikace pozemní

283 795,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 907,80

997 - Přesun sutě

132 986,34

998 - Přesun hmot

22 467,35

PSV - Práce a dodávky PSV

87 030,00

772 - Podlahy z kamene

87 030,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZEPS_Město Rumburk_Oprava pojezdové části Lužického náměstí_180m2

Objekt:

SO 01 - Plocha 180m2

Místo:

Datum: 5. 2. 2025

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel: ZEPS s.r.o.

Zpracovatel: Radek Kramer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							796 136,78
D		HSV	Práce a dodávky HSV				709 106,78
D		1	Zemní práce				247 950,00
1	K	113106051	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	180,000	215,76	38 836,80
2	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	180,000	1 161,74	209 113,20
D		5	Komunikace pozemní				283 795,29
3	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	180,000	829,81	149 365,80
4	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	27,000	4 978,87	134 429,49
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 907,80
5	K	979071012	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí	m2	180,000	121,71	21 907,80
D		997	Přesun sutě				132 986,34
6	K	997002511	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	54,000	497,89	26 886,06
7	K	997002519	Příplatek ŽKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 728,000	19,91	34 404,48
	vv		54*32 "Přepočtené koeficientem množství		1 728,000		
	vv		Součet		1 728,000		
8	K	997013601	Recyklační poplatek	t	54,000	553,21	29 873,34
9	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	54,000	774,49	41 822,46
D		998	Přesun hmot				22 467,35
10	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	23,890	940,45	22 467,35
D		PSV	Práce a dodávky PSV				87 030,00
D		772	Podlahy z kamene				87 030,00
11	K	772524921	Oprava spárování kamenné dlažby aktivovanou maltou spára hl do 50 mm do 9 ks/m2	m2	180,000	483,50	87 030,00