

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt: Souvislá výměna kolejnic, úprava GPK a doplnění kolejového lože, svařování kolejnic a opravné souvislé broušení kolejnic.

Místo: TÚ Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice - Liberec
km 137,885 - 159,170.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 168 837,45	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			TÚ Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice - Liberec km 137,885 - 159,170.					
1	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	240,00			dle RD
2	K	5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	1 320,00			dle RD
3	K	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	2 170,00			dle RD
4	K	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	2,00			dle RD
5	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	16,00			dle RD
6	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	1 500,00			dle RD
7	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	1 500,00			dle RD
8	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	8,00			dle RD
9	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	64,68			dle RD
10	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	129,36			dle RD
11	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	5,31			dle RD
12	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	300,00			dle RD
13	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	500,00			dle RD
14	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	500,00			dle RD

15	K	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m	2 440,00			dle RD
16	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	96,00			dle RD
17	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	300,00			dle RD
18	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	134,40			dle RD
		OST	Ostatní				-	
19	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,00			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
20	K	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	1 320,00			dle RD
21	K	33131001	Geodetické práce - před opravou	%	0,01			dle RD
22	K	22101001	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	0,01			dle RD
23	K	22101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	0,02			dle RD