



Agendové číslo: **00582/2024/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX03502ZG**

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ev. č. 00582/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: 
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA - HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín
číslo účtu: 636142821/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2024 Smlouvu o dílo evidenční č. 00582/2024/IM na zajištění realizace stavby „Chráněné bydlení Okrajová“ pro Fontánu, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 12. 9. 2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 00582/2024/IM/1). Pro označení smlouvy o dílo č. 00582/2024/IM ve znění jejího dodatku se dále používá pojem „smlouva“.

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Změna č. 5: Měření vibrací

Na základě doporučení odborné osoby a za účelem zajištění bezpečnosti okolních budov bylo při provádění larsenového pažení přistoupeno k provádění kontinuálního měření vibrací tak, aby mohlo být v případě překročení limitních hodnot vibrací (přenášejících se na okolní stavební konstrukce) okamžitě beranění pažení zastaveno a případně přikročeno k dalším opatřením.

Hodnota víceprací činí 168.000,00 Kč bez DPH.

2) Změna č. 6: Havárie kanalizačního potrubí při provádění přeložky

V průběhu provádění přeložky kanalizace došlo po provedení výkopu a rozpojení potrubí v místě šachty Š1 k samovolnému poklesu volného konce betonového potrubí o cca 500 mm, a to z důvodu nevhodných geologických podmínek (zvodnělé písky). Z tohoto důvodu byla nutná okamžitá (havarijní) výměna stávajícího potrubí v délce cca 6 m směrem k šachtě na pozemku č. 3071/59, k.ú. Hlučín, včetně výměny podloží za využití hnaného larsenového pažení do hl. cca 6 m a pažících boxů. Při výkopu potrubí bylo zjištěno, že toto je již historicky poškozeno a nevhodně opraveno opásáním dřevěnou výztuží a ocelovým drátem. Po výměně a sanaci podloží bylo vyměněno betonové potrubí za nové PVC potrubí DN500. Přejít mezi stávajícím a novým potrubím byl zajištěn systémovými gumovými spojkami. Následně bylo potrubí obetonováno a byl proveden zpětný zásyp kamenivem a zeminou.

Také po provedení výkopu a rozpojení potrubí v místě šachty Š3 došlo ke stejné havarijní situaci a musela být také zahájena okamžitá výměna stávajícího potrubí v délce cca 5 m směrem k šachtě ŠŠ14, v křížení komunikací ul. Okrajové a Dělnické na pozemku č. 3071/61, k.ú. Hlučín. Zde bylo z důvodu provedení výkopu nutné provést také zábor chodníku a části místní komunikace, včetně zajištění nutného dopravního značení. Byly odstraněny obrusné i podložní vrstvy komunikace, dále pak byla rozebrána dlažba komunikace pro pěší. Po výměně a sanaci podloží bylo vyměněno betonové potrubí za nové PVC potrubí SN12 DN500. Přejít mezi stávajícím a novým potrubím byl zajištěn systémovými gumovými spojkami, potrubí bylo obetonováno a zpětně zasypáno kamenivem s hutněním po 20 cm tl. násypu až do úrovně komunikace. Za vhodných klimatických podmínek budou obnoveny finální povrchy komunikace i chodníku. Všechny práce u šachet Š1 i Š3 probíhaly za nepřetržitého přečerpávání splaškových vod na ul. Mládežnické a za uzavření stoky balónovou ucpávkou.

Hodnota víceprací činí 1.458.554,36 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **Cena víceprací** činí 1.626.554,36 Kč bez DPH, DPH 12 % je 195.186,52 Kč a cena víceprací včetně DPH je 1.821.740,88 Kč.
3. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:

cena bez DPH	30.604.883,91 Kč
DPH 12 %	3.672.586,07 Kč
cena včetně DPH	34.277.469,98 Kč

4. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

V Ostravě dne



V Píšti dne

Ing. Milan
Hudeczek

Digitálně podepsal
Ing. Milan Hudeczek
Datum: 2025.03.10
09:04:50 +01'00'

za zhotovitele
Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19.8.2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10.2.2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12.2.2025.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:Chráněné bydlení Okrajová

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:24.02.2025

Zadavatel:Moravskoslezský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:FICHNA - HUDECZEK a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:ATRIS, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 604 883,91

DPH základní

Sazba daně21,00%

Základ daně

Výše daně0,00

snížená

12,00%

30 604 883,91

3 672 586,07

Cena s DPH

v

CZK

34 277 469,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:Chráněné bydlení Okrajová

Místo:

Datum:24.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 604 883,91	34 277 469,98
SO 01	Objekt chráněného bydlení	20 946 493,87	23 460 073,13
001	Práce předcházející vlastní stavbě - Přípojka dešťové kanalizace	126 996,13	142 235,67
001	Demolice objektu	909 620,67	1 018 775,15
Změna č. 1: Larsenové pažení		5 582 646,44	6 252 564,01
Změna č. 2: Přeložka kanalizace		1 230 888,61	1 378 595,24
Změna č. 3: Změna založení stavby		105 901,83	118 610,05
Změna č. 4: Ostatní a vedlejší náklady		75 782,00	84 875,84
Změna č. 5: Měření vibrací		168 000,00	188 160,00
Změna č. 6: Havárie kanalizačního potrubí při provádění přeložky		1 458 554,36	1 633 580,88

Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChB_VCP_MNP
Stavba: Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			168 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	168 000,00	20 160,00
Cena s DPH v CZK			188 160,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ChB_VCP_MNP

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Místo:

Datum:

2. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		168 000,00	188 160,00
VCP01	Měření vibrací	168 000,00	188 160,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP
Objekt: VCP01 - Měření vibrací

Místo: Datum: 2. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 168 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 168 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 168 000,00

1	K	011454000_1	Měření (monitoring) vibrací dne 1.10.2024	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Měření (monitoring) vibrací dne 1.10.2024
Cena stanovena na základě cenové nabídky subdodavatele s
připočtením správní a výrobní režie ve výši 12% a marže ve
výši 5%
VV Cena subdodavatele: 41 000,- Kč, správní a výrobní režie: 4
950,- Kč, marže 2 050,- Kč
VV 41 000,- + 4 950,- + 2 050,- = 48 000,- Kč

2	K	011454000_2	Instalace kontinuálního měření (monitoring) vibrací dne 3.10.2024 vč. vyhodnocení	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Instalace kontinuálního měření (monitoring) vibrací dne 3.10.2024 vč,
vyhodnocení
Cena stanovena na základě cenové nabídky subdodavatele s
připočtením správní a výrobní režie ve výši 12% a marže ve
výši 5%
VV Cena subdodavatele: 41 000,- Kč, správní a výrobní režie: 4
950,- Kč, marže 2 050,- Kč
VV 41 000,- + 4 950,- + 2 050,- = 48 000,- Kč

3	K	011454000_3	Kontinuální měření (monitoring) vibrací	den	6,000	12 000,00	72 000,00
---	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Kontinuální měření (monitoring) vibrací
Cena stanovena na základě cenové nabídky subdodavatele s
připočtením správní a výrobní režie ve výši 15% a marže ve
výši 5%
VV Cena subdodavatele: 10 000,- Kč, správní a výrobní režie: 1
500,- Kč, marže 500,- Kč
VV 10 000,- + 1 500,- + 500,- = 12 000,- Kč
VV "kontinuální měření vibrací od 3.10.2024 do 10.10.2024
(pouze pracovní dny)
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChB_HAV_KAN
Stavba: Chráněné bydlení Okrajová - Havarie kanalizačního potrubí při provádění přeložky splaškové kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MSK

Zhotovitel:
FICHNA - HUDECZEK a.s.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 458 554,36
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 458 554,36	Výše daně 306 296,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 764 850,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ChB_HAV_KAN

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - Havarie kanalizačního potrubí při provádění přeložky splaškové kanalizace

Místo:

Datum:

6. 12. 2024

Zadavatel:

MSK

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zhotovitel:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 458 554,36	1 764 850,78
01	Havarie potubí při napojení šachty Š1	688 383,46	832 943,99
02	Havarie potubí při napojení šachty Š3	770 170,90	931 906,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - Havarie kanalizačního potrubí při provádění přeložky
splaškové kanalizace

Objekt:

01 - Havarie potubí při napojení šachty Š1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 12. 2024

Zadavatel:

MSK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

IČ:

DIČ:


Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

688 383,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	688 383,46	21,00%	144 560,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

832 943,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Okrajová - Havarie kanalizačního potrubí při provádění přeložky
splaškové kanalizace

Objekt: 01 - Havarie potubí při napojení šachty Š1

Místo:		Datum:	6. 12. 2024
Zadavatel:	MSK	Projektant:	ATRIS s.r.o.
Zhotovitel:	FICHNA - HUDECZEK a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	688 383,46
HSV - Práce a dodávky HSV	538 750,46
1 - Zemní práce	263 858,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	82 429,14
8 - Trubní vedení	148 216,50
997 - Přesun sutě	2 730,07
998 - Přesun hmot	41 516,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	101 354,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 279,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 433,00
VRN9 - Ostatní náklady	27 846,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Okrajová - Havarie kanalizačního potrubí při provádění přeložky
splaškové kanalizace

Objekt: 01 - Havarie potubí při napojení šachty Š1

Místo:

Zadavatel: MSK

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 6. 12. 2024

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

688 383,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

538 750,46

D 1

Zemní práce

263 858,75

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	96,000	85,40	8 198,40
	VV		"2x čerpadlo pro odvodnění výkopu 2x24 hod				
	VV		2*48		96,000		
	VV		Součet		96,000		
2	K	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do přes 2 000 do 4 000 l/min	hod	120,000	385,00	46 200,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"při havarii u napojení šachty Š1				
	VV		"5 dnů - nátok 2900 l/min splašky				
	VV		5*24		120,000		
	VV		Součet		120,000		
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	50,80	101,60
4	K	115101304	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 2 000 do 4 000 l/min	den	5,000	200,00	1 000,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
5	K	132312223	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v bahnitých horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	12,000	2 150,00	25 800,00
	VV		"nové řešení kanalizace - 20% výkopu ručně				
	VV		"Havarie potrubí u šachty Š1 "5,0*2,4*5,0*0,2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
6	K	132355202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	48,000	1 460,00	70 080,00
	VV		"nové řešení kanalizace - 80% výkopu strojně				
	VV		"Havarie potrubí u šachty Š1 "5,0*2,4*5,0*0,8		48,000		
	VV		Součet		48,000		
7	K	151811142	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	50,000	267,00	13 350,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"Havarie potrubí u šachty Š1 "5,0*5,0*2		50,000		
	VV		Součet		50,000		
8	K	151811242	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	50,000	153,00	7 650,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"Havarie potrubí u šachty Š1 "5,0*5,0*2		50,000		
	VV		Součet		50,000		
9	K	153112115	Nastržení ocelových štětovnic dl do 10 m ve stísňených podmínkách z terénu	m2	24,000	641,00	15 384,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"Havarie potrubí u šachty Š1 "2,4*5,0*2		24,000		
	VV		Součet		24,000		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,500	90,00	4 005,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"Havarie kanalizace u šachty Š1 "5,0*2,4*5,0		60,000		
	VV		"dosyp do palisád				
	VV		-15,5*2,0*0,5		-15,500		
	VV		Součet		44,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	845,500	4,00	3 382,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"do 20 km"44,5*19		845,500		
	VV		Součet		845,500		
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	80,100	100,00	8 010,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		44,5*1,8		80,100		
	VV		Součet		80,100		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,500	15,00	667,50
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		44,5		44,500		
	VV		Součet		44,500		
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,500	100,00	7 050,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"Havarie kanalizace u šachty Š1 "(5,0)*2,4*5,0-		55,000		
	VV		(5,0)*(1,5*0,2+0,5+0,2)				
	VV		"dosyp do palisád				
	VV		15,5*2,0*0,5		15,500		
	VV		Součet		70,500		
15	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	66,800	350,00	23 380,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"podsyp pod panel				
	VV		(5,0)*2,4*0,3*2,0		7,200		
	VV		"zásyp výkopu po úroveň -0,800				
	VV		(5,0)*2,4*2,9*2,0		69,600		
	VV		"odpočet betonového panelu				
	VV		-(5,0)*1,5*0,2*2,0		-3,000		
	VV		"odpočet obetonávky potrubí				
	VV		-(5,0)*0,5*2,0		-5,000		
	VV		"odpočet potrubí				
	VV		-(5,0)*0,2*2,0		-2,000		
	VV		Součet		66,800		
16	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	57,90	4 342,50
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	75,000	24,00	1 800,00
	VV		"uvedení ploch sousedního objektu do původního stavu				
	VV		15,0*5,0		75,000		
	VV		Součet		75,000		
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,500	113,00	169,50
	VV		75*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,500		
19	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	20,70	1 552,50
20	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	3,825	1 180,00	4 513,50
	VV		75*0,051 'Přepočtené koeficientem množství		3,825		
21	K	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
22	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,400	1 330,00	532,00
	VV		1*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		0,400		
23	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	25,30	1 897,50
24	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	19,70	1 477,50
25	K	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	104,00	7 800,00
26	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	4,74	355,50
27	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	0,53	39,75
28	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	1 370,00	1 370,00
29	K	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	2 730,00	2 730,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

82 429,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	19,500	1 020,00	19 890,00
	VV		15,5+2,0*2		19,500		
	VV		Součet		19,500		
31	M	59228415	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní	kus	111,443	559,00	62 296,64
	VV		19,5*5,715 *Přepočtené koeficientem množství		111,443		
32	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	5,000	48,50	242,50
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D 8			Trubní vedení				148 216,50
33	K	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 400 do 600	m	5,000	324,00	1 620,00
	VV		"nové řešení kanalizace - havarie potrubí kanalizace u šachty Š1				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
34	K	871425251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 500	m	5,000	5 500,00	27 500,00
	VV		"nové řešení kanalizace - havarie kanalizace u šachty Š1				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
35	K	871425R01	Příplatek za ztíženou montáž kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 500 při montáži do rozepřeného pažení	m	5,000	1 020,00	5 100,00
	VV		Cena stanovena na základě vyšší pracnosti při pokládce potrubí o 1 Nh a 0,73 Sh/bm potrubí s připočtením správné a výrobní režie ve výši 13% a marže ve výši 5%				
	VV		101020001102 Pásové minirypadlo 3 t - MR, Sh, 618,- Kč/Sh				
	VV		HZS1292 stavební dělník, hod, 413,- Kč/hod				
	VV		(1,0 * 413 + 0,73 * 618) + 112,55 + 43,31 = 1020,- Kč				
	VV		"nové řešení kanalizace - havarie kanalizace u šachty Š1				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
36	K	877420330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	2,000	791,00	1 582,00
37	M	28651237	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 500	kus	2,000	14 100,00	28 200,00
38	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	5,000	62,90	314,50
	VV		"nové řešení kanalizace - havarie kanalizace u šachty Š1				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
39	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	20 200,00	40 400,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"uzavření potrubí při výměně šachet dodatečné dotěsnění				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
40	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	10,000	4 300,00	43 000,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"spotřeba 2,0 m3/bm				
	VV		(5,0)*2,0		10,000		
	VV		Součet		10,000		
41	K	R-8204418	Odstranění PVC vložky v kanalizaci DN 500	m	5,000	100,00	500,00
	VV		"nové řešení kanalizace - havarie potrubí kanalizace u šachty Š1				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D 997			Přesun sutě				2 730,07
42	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,365	58,80	256,66
43	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	82,935	6,00	497,61
	VV		4,365*19 *Přepočtené koeficientem množství		82,935		
44	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,365	120,00	523,80
45	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	4,200	275,00	1 155,00
	VV		4,2		4,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,165	1 800,00	297,00
	VV		"dle SoD				
	VV		1,089/33*5		0,165		
	VV		Součet		0,165		
D	998		Přesun hmot				41 516,00
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	83,032	500,00	41 516,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				101 354,00
48	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	80,000	360,00	28 800,00
	VV		"ztížená montáž potrubí, pažení, řešení nenadálých situací				
	VV		"2 směny				
	VV		4*2*10		80,000		
	VV		Součet		80,000		
49	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	40,000	413,00	16 520,00
	VV		"ztížená montáž potrubí, pažení, řešení nenadálých situací				
	VV		"2 směny				
	VV		2*2*10		40,000		
	VV		Součet		40,000		
50	K	HZS4121	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů	hod	96,000	429,00	41 184,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"pohotovost u čerpací stanice				
	VV		96		96,000		
51	K	101010031100	Kolové rypadlo výkon 113 kW objem lopaty 1,00 m3	Sh	7,500	1 980,00	14 850,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"výkop ve ztížených geologických podmínkách, ztížená montáž potrubí, pažení, řešení nenadálých situací				
	VV		4,0+1,5+2,0		7,500		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				48 279,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				20 433,00
52	K	035103000	Pronájem ploch	m2	2 919,000	7,00	20 433,00
P			Poznámka k položce: - projednání možnosti vstoupit a provést potřebné stavební práce na pozemku souseda p.č. 3071/59, k.ú. Hlučín - úhrada za pronájem ploch - uvedení ploch do původního stavu Cena stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 města Hlučín, kde je stanovena cena za nájem pozemků pro provedení výkopových prací ve výši 7,- Kč/m2 za každý i započatý den. "Pronájem pozemku souseda - 30 dnů - vlastní provedení prací + uvedení pozemku do původního stavu 97,3*30				
VV					2 919,000		
VV							
VV							
D	VRN9		Ostatní náklady				27 846,00
53	K	093103000	Inženýrská činnost pro zajištění odstranění následků havárie	kpl	1,000	27 846,00	27 846,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chráněné bydlení Okrajová - Havarie kanalizačního potrubí při provádění přeložky
splaškové kanalizace

Objekt: 02 - Havarie potubí při napojení šachty Š3

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MSK

Zhotovitel:
FICHNA - HUDECZEK a.s.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		770 170,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	770 170,90	21,00%	161 735,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	931 906,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - Havarie kanalizačního potrubí při provádění přeložky
splaškové kanalizace

Objekt:

02 - Havarie potubí při napojení šachty Š3

Místo:

Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel: MSK

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	770 170,90
HSV - Práce a dodávky HSV	602 476,90
1 - Zemní práce	353 506,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	291,00
5 - Komunikace pozemní	9 000,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	9 000,00
8 - Trubní vedení	197 137,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	1 648,75
998 - Přesun hmot	40 893,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	106 260,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	61 434,00
VRN3 - Zařízení staveniště	19 152,00
VRN7 - Provozní vlivy	16 272,00
VRN9 - Ostatní náklady	26 010,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - Havarie kanalizačního potrubí při provádění přeložky
splaškové kanalizace

Objekt:

02 - Havarie potubí při napojení šachty Š3

Místo:

Datum: 6. 12. 2024

Zadavatel:

MSK

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zhotovitel:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

770 170,90

D HSV Práce a dodávky HSV 602 476,90

D 1 Zemní práce 353 506,25

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	2,500	73,30	183,25
	VV		"nové řešení kanalizace - havarie kanalizace u šachty Š3				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		2,500		
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	144,000	85,40	12 297,60
	VV		"2x čerpadlo pro odvodnění výkopu 3x24 hod				
	VV		3*48		144,000		
	VV		Součet		144,000		
3	K	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do přes 2 000 do 4 000 l/min	hod	120,000	385,00	46 200,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"při havarii u napojení šachty Š3				
	VV		"5 dnů - nátok 2900 l/min splašky				
	VV		5*24		120,000		
	VV		Součet		120,000		
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	50,80	152,40
5	K	115101304	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 2 000 do 4 000 l/min	den	5,000	200,00	1 000,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
6	K	132312223	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v bahnitých horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	14,400	2 150,00	30 960,00
	VV		"nové řešení kanalizace - 20% výkopu ručně				
	VV		"Havarie potrubí u šachty Š3 *6,0*2,4*5,0*0,2		14,400		
	VV		Součet		14,400		
7	K	132355202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	51,100	1 460,00	74 606,00
	VV		"nové řešení kanalizace - 80% výkopu strojné				
	VV		"Havarie potrubí u šachty Š3 *6,0*2,4*5,0*0,8		57,600		
	VV		"odpočet bouraného betonu"-6,5		-6,500		
	VV		Součet		51,100		
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,500	594,00	1 485,00
	VV		"vedení CETIN				
	VV		2,5*1,0*1,0		2,500		
	VV		Součet		2,500		
9	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	6,500	7 220,00	46 930,00
	VV		"obetonování původního potrubí a vedení CETIN				
	VV		6,5		6,500		
	VV		Součet		6,500		
10	K	151811142	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	60,000	267,00	16 020,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"Havarie potrubí u šachty Š3 *6,0*5,0*2		60,000		
	VV		Součet		60,000		
11	K	151811242	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	60,000	153,00	9 180,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"Havarie potrubí u šachty Š3 *6,0*5,0*2		60,000		
	VV		Součet		60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	153112115	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve stísněných podmínkách z terénu	m2	84,000	641,00	53 844,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"Havarie potrubí u šachty Š3 "2,4*5,0*2+6,0*5,0*2		84,000		
	VV		Součet		84,000		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,000	90,00	6 480,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"Havarie kanalizace u šachty Š3 "6,0*2,4*5,0		72,000		
	VV		Součet		72,000		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 368,000	4,00	5 472,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"do 20 km"72*19		1 368,000		
	VV		Součet		1 368,000		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	129,600	100,00	12 960,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		72*1,8		129,600		
	VV		Součet		129,600		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	72,000	15,00	1 080,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		72		72,000		
	VV		Součet		72,000		
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	66,000	100,00	6 600,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"Havarie kanalizace u šachty Š3 "(6,0)*2,4*5,0-(6,0)*(1,5*0,2+0,5+0,2)		66,000		
	VV		Součet		66,000		
18	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	80,160	350,00	28 056,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"podsyp pod panel				
	VV		(6,0)*2,4*0,3*2,0		8,640		
	VV		"zásyp výkopu po úroveň -0,800				
	VV		(6,0)*2,4*2,9*2,0		83,520		
	VV		"odpočet betonového panelu				
	VV		-(6,0)*1,5*0,2*2,0		-3,600		
	VV		"odpočet obetonávky potrubí				
	VV		-(6,0)*0,5*2,0		-6,000		
	VV		"odpočet potrubí				
	VV		-(6,0)*0,2*2,0		-2,400		
	VV		Součet		80,160		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				291,00
19	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	6,000	48,50	291,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
D 5			Komunikace pozemní				9 000,00
D 56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				9 000,00
20	K	R-5640090	Zpětné provedení asfaltové plochy vč. podkladních vrstev vč. dodávky materiálu	m2	5,000	1 800,00	9 000,00
	VV		"nové řešení kanalizace - havarie kanalizace u šachty Š3				
	VV		2,0*2,5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D 8			Trubní vedení				197 137,40
21	K	871425251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 500	m	6,000	5 500,00	33 000,00
	VV		"nové řešení kanalizace - havarie kanalizace u šachty Š3				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
22	K	871425R01	Příplatek za ztíženou montáž kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 500 při montáži do rozepřeného pažení	m	6,000	1 020,00	6 120,00
	VV		Cena stanovena na základě vyšší pracnosti při pokládce potrubí o 1 Nh a 0,73 Sh/bm potrubí s připočtením správné a výrobní režie ve výši 13% a marže ve výši 5%				
	VV		101020001102 Pásové minirypadlo 3 t - MR, Sh, 618,- Kč/Sh				
	VV		HZS1292 stavební dělník, hod, 413,- Kč/hod				
	VV		(1,0 * 413 + 0,73 * 618) + 112,55 + 43,31 = 1020,- Kč				
	VV		"nové řešení kanalizace - havarie kanalizace u šachty Š3				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	871445811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 400 do 600	m	6,000	143,00	858,00
	VV		"nové řešení kanalizace - havarie potrubí kanalizace u šachty Š3 - potrubí DN600				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
24	K	877420330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	2,000	791,00	1 582,00
25	M	28651237	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 500	kus	2,000	14 100,00	28 200,00
26	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	6,000	62,90	377,40
	VV		"nové řešení kanalizace - havarie kanalizace u šachty Š1				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
27	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	20 200,00	40 400,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"uzavření potrubí při výměně šachet dodatečně dotěsnění				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
28	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	20,000	4 300,00	86 000,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"spotřeba 2,0 m3/bm				
	VV		(6,0)*2,0		12,000		
	VV		"obetonování šachty Š3				
	VV		8,0		8,000		
	VV		Součet		20,000		
29	K	R-8204418	Odstranění PVC vložky v kanalizaci DN 500	m	6,000	100,00	600,00
	VV		"nové řešení kanalizace - havarie potrubí kanalizace u šachty Š3				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D	997		Přesun sutě				1 648,75
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,131	58,80	66,50
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	21,489	6,00	128,93
	VV		1,131*19 'Přepočtené koeficientem množství		21,489		
32	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,131	120,00	135,72
33	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,513	400,00	205,20
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,618	1 800,00	1 112,40
D	998		Přesun hmot				40 893,50
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	81,787	500,00	40 893,50
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				106 260,00
36	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	60,000	360,00	21 600,00
	VV		"ztížená montáž potrubí, pažení, řešení nenadálých situací				
	VV		"1,5 směny				
	VV		4*1,5*10		60,000		
	VV		Součet		60,000		
37	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	30,000	413,00	12 390,00
	VV		"ztížená montáž potrubí, pažení, řešení nenadálých situací				
	VV		"1,5 směny				
	VV		2*1,5*10		30,000		
	VV		Součet		30,000		
38	K	HZS4121	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů	hod	120,000	429,00	51 480,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"pohotovost u čerpací stanice				
	VV		120		120,000		
39	K	101010031100	Kolové rypadlo výkon 113 kW objem lopaty 1,00 m3	hod	10,500	1 980,00	20 790,00
	VV		"nové řešení kanalizace				
	VV		"výkop ve ztížených geologických podmínkách, ztížená montáž potrubí, pažení, řešení nenadálých situací				
	VV		3+2,0+4+1,5		10,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				61 434,00
D VRN3			Zařízení staveniště				19 152,00
40	K	035103000	Pronájem ploch	...	2 736,000	7,00	19 152,00
P			Poznámka k položce: - vyřízení záboru na MěÚ Hlučín - platba za zvláštní užívání veřejných ploch Cena stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 města Hlučín, kde je stanovena cena za nájem pozemků pro provedení výkopových prací ve výši 7,- Kč/m2 za každý i započatý den.				
VV			"Pronájem pozemku souseda - 30 dnů - vlastní provedení prací + uvedení pozemku do původního stavu				
VV			91,2*30				
VV			2 736,000				
D VRN7			Provozní vlivy				16 272,00
41	K	072103000	Inženýrská činnost - projednání DIO a zajištění DIR	...	1,000	13 260,00	13 260,00
P			Poznámka k položce: -Vypracování projektové dokumentace provizorního dopravního značení -vyřízení souhlasného stanoviska DI PČR Opava -projednání projektové dokumentace a získání povolení pro zvláštní užívání komunikace včetně DIO				
VV			"projednání zvláštního užívání komunikace - havarie				
VV			1				
VV			1,000				
42	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000	65,80	263,20
43	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	120,000	13,20	1 584,00
VV			4*30 'Přepočtené koeficientem množství				
VV			120,000				
44	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	4,000	28,40	113,60
45	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	120,000	8,76	1 051,20
VV			4*30 'Přepočtené koeficientem množství				
VV			120,000				
D VRN9			Ostatní náklady				26 010,00
46	K	093103000	Inženýrská činnost pro zajištění odstranění následků havárie	kpl	1,000	26 010,00	26 010,00