

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 3.3.225.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3297
Stavba: Údržba - vyrovnnání podlah v kancelářích, příprava klimatizace, osazení regulace topení

KSO:
Místo:

Liberec

CC-CZ:
Datum:

06.03.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 641 194,09
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 641 194,09	344 650,76
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 985 844,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3297

Stavba:

Údržba - vyrovnnání podlah v kancelářích, příprava klimatizace, osazení regulace topení

Místo:

Datum:

06.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 641 194,09	1 985 844,85
2025 - 3297	vyrovnnání podlah v kancelářích, příprava klimatizací, osazení regulace topení	1 641 194,09	1 985 844,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - vyrovnnání podlah v kancelářích, příprava klimatizace, osazení regulace topení
Objekt: 2025 - 3297 - vyrovnnání podlah v kancelářích, příprava klimatizací, osazení regulace topení

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 641 194,09		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	1 641 194,09	21,00%		344 650,76
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		1 985 844,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - vyrovnaní podlah v kancelářích, příprava klimatizace, osazení regulace topení

Objekt:

2025 - 3297 - vyrovnaní podlah v kancelářích, příprava klimatizací, osazení regulace topení

Místo: Liberec

Datum: 06.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 641 194,09

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - vyrovnaní podlah v kancelářích, příprava klimatizace, osazení regulace topení

Objekt:

2025 - 3297 - vyrovnaní podlah v kancelářích, příprava klimatizací, osazení regulace topení

Místo: Liberec

Datum: 06.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 641 194,09

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,183		0,00
VV			7*0,0262		0,183		
2	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,183		0,00
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 26,30 kg/m				
3	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	4,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
4	K	413232221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	2,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
5	K	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	4,000		0,00
6	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	4,000		0,00
7	K	622325209	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	4,000		0,00
8	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	2,850		0,00
VV			25*1,9*0,06		2,850		
9	K	631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 3 mm, velikost ok 100 x 100 mm	m2	52,250		0,00
VV			25*1,9*1,1		52,250		
10	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	28,330		0,00
VV			(50,87+24,8+26,48+34,71+57,51+7,71+15,97+24,25+25+16)* 0,1		28,330		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
11	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	6,000		0,00
12	K	965083122	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	10,000		0,00
13	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	4,000		0,00
14	K	977131117	Vrty příklepovými vrtačky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 20 do 25 mm	m	20,000		0,00
15	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	4,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
16	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	6,005		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,005		0,00
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	30,025		0,00
VV		6,005*5 'Přepočtené koeficientem množství			30,025		
19	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,005		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
20	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	20,969		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
21	K	721173722	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40	m	2,000		0,00
22	K	721183803	Demontáž potrubí z olověných trub odpadních nebo připojovacích do D 54	m	2,000		0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
23	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	15,000		0,00
24	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	56,000		0,00
25	K	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu	kus	10,000		0,00
26	K	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25	kus	10,000		0,00
27	K	722130916	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky přes 25 do DN 50	kus	10,000		0,00
28	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	10,000		0,00
29	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	45,000		0,00
30	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	40,000		0,00
31	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	36,500		0,00
32	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	12,000		0,00
33	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	110,000		0,00
34	K	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	8,000		0,00
35	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	25,000		0,00
36	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	2,000		0,00
37	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	4,000		0,00
38	K	722240103	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32	kus	5,000		0,00
39	K	722249122	Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 20	kus	4,000		0,00
40	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	150,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	60,000		0,00
42	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,215		0,00

D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00
43	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2	m	0,800		0,00
44	K	723150801	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32	m	40,000		0,00
45	K	723181012	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1	m	10,000		0,00
46	K	723181013	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1	m	30,000		0,00
47	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	6,000		0,00
48	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	50,000		0,00
49	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000		0,00
50	K	723230801	Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá	soubor	1,000		0,00
51	K	998723122	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,039		0,00

D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
52	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	4,000		0,00
53	K	725659102	Otopná tělesa plynová montáž těles s odtahem obvodovou stěnou sousým	soubor	4,000		0,00
54	K	998725122	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,027		0,00

D		732	Ústřední vytápění - strojovny				0,00
55	K	732420813	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50	kus	2,000		0,00
56	K	732481814	Demontáž měřičů kondenzátu, vodoměrů vodoměrů bubnových přes 3 do velikosti 4	kus	4,000		0,00

D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
57	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	65,000		0,00
58	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	5,000		0,00
59	K	733121215	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 38/2,6	m	5,000		0,00
60	K	733194915	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 38/2,6	kus	4,000		0,00
61	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	3,000		0,00
62	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	10,000		0,00
63	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	70,000		0,00
64	K	998733113	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,081		0,00

D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
65	K	734140823	Demontáž ventilů redukčních s rozšířeným výstupem DN 50/100	kus	4,000		0,00
66	K	734160814	Demontáž odvaděčů kondenzátu přes 25 do DN 50	kus	4,000		0,00
67	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1/2 do G 1	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	20,000		0,00
69	M	GCM.T432CX003	Term. ventil s ruční hlavou přímý pro adaptér - chrom, leštěný, T432C, 1/2"x16	kus	20,000		0,00
70	M	55128125	hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30	kus	20,000		0,00
71	K	734211118	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/4	kus	10,000		0,00
72	K	734290812	Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 25	kus	1,000		0,00
73	K	734290813	Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 32	kus	2,000		0,00
74	K	734290814	Demontáž armatur směšovacích přivařovacích trojcestných s přímým průtokem DN 40	kus	2,000		0,00
75	K	734291124	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4	kus	2,000		0,00
76	K	734292725	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1	kus	2,000		0,00
77	K	734295022	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1	kus	2,000		0,00
78	K	734295023	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 5/4	kus	2,000		0,00
79	K	734295024	Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 6/4	kus	2,000		0,00
80	K	734410831	Demontáž teploměrů tlakových indikačních pevných	kus	2,000		0,00
81	K	734410851	Demontáž teploměrů tlakových indikačních jímky	kus	2,000		0,00
82	K	734420821	Demontáž tlakoměrů diferenciálních	kus	2,000		0,00
83	K	734430821	Demontáž termostátů kapilárových	kus	2,000		0,00
84	K	734441811	Demontáž regulátorů teploty s kapilárou do DN 50	kus	2,000		0,00
85	K	734494111	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm	kus	4,000		0,00
86	K	998734122	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,032		0,00

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
87	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	25,000		0,00
88	K	735151381	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1565 W	kus	6,000		0,00
89	K	735151577.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000		0,00
90	K	735151680.KRD	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W	kus	3,000		0,00
91	K	735151812	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	4,000		0,00
92	K	735191901	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových	m2	180,000		0,00
93	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	180,000		0,00
94	K	735192923	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm	kus	10,000		0,00
95	K	735411232	Konvektory podlahové instalace a napojení termostatu na zeď	kus	1,000		0,00
96	M	KRD.ZLREG045	Prostorový termostát Siemens RDG 160T	kus	1,000		0,00
97	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	180,000		0,00
98	K	998735112	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,528		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,528		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
100	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	30,000		0,00
101	M	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	30,000		0,00
102	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	400,000		0,00
103	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	425,000		0,00
P			Poznámka k položce:				
VV			CYKY, průměr kabelu 10,1mm				
			369,565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
104	K	741220102	Montáž skříní ostatních bez zapojení vodičů převodníku pro připojení na spínač otáček	kus	2,000		0,00
105	M	40466087	převodník signálu mezi metalickou sběrnici RS-485 a signálem šířeným prostřednictvím páru jednovodových (Single Mode) optických vláken, 3x SC konektor	kus	2,000		0,00
106	K	741336825	Demontáž měřicích přístrojů převodníku	kus	4,000		0,00
107	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	56,000		0,00
108	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m ² 2200-5000lm	kus	56,000		0,00
109	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,00
110	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,217		0,00
111	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,217		0,00
D 762			Konstrukce tesařské				0,00
112	K	762123210	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 100 cm ²	m	87,330		0,00
VV			7*3+7*3,3+5,3*3,3+5,2*3,3*1,5				
113	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,298		0,00
VV			1,5*78,75*0,04*0,06*1,05				
114	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	0,290		0,00
115	K	762431024	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm	m2	78,750		0,00
VV			7*3+7*3,3+5,3*3,3+5,2*3,3				
116	K	998762122	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,078		0,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00
117	K	763121211	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně	m2	78,750		0,00
118	K	763161510	Podkrovy ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových nástavcích jednoduše opláštěných deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	9,620		0,00
VV			3,7*2,6				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	763221123	Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací , EI 30, Rw do 40 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	30,300		0,00
VV			10,10*3		30,300		
120	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	272,510		0,00
121	M	63126362	<i>panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm</i>	m2	272,510		0,00
P			<i>Poznámka k položce: A2-s1,d0</i>				
122	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,979		0,00
123	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,979		0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 0,00

124	K	580401001	Kontrola nízkotlaké kotelny instalovaný výkon přes 50 do 250 kW	kus	1,000		0,00
125	K	580506028	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky přes 20 do 50 m	úsek	2,000		0,00
126	K	580506034	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním spotřebiče provedení tlakové zkoušky	kus	4,000		0,00
127	K	580506101	Nízkotlaké plynovody kontrola plynovodu nadzemního, délky do 20 m	úsek	4,000		0,00
128	K	580506320	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého	úsek	4,000		0,00
129	K	580507020	Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola funkce zapalovacího zařízení a hoření zapalovacího hořáku	kus	4,000		0,00
130	K	580507021	Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola zapálení hlavního hořáku a jeho hoření	kus	1,000		0,00
131	K	580507022	Lokální spotřebiče plynová topidla napojená na komínové těleso a uzavřené spotřebiče kontrola funkce termoelektrické pojistky	kus	4,000		0,00
132	K	580507201	Plynové kotle do 50 kW kontrola umístění a připojení	soubor	1,000		0,00
133	K	580507211	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce provozního termostatu	kus	1,000		0,00
134	K	580507213	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce prostorového termostatu	kus	1,000		0,00
135	K	580507214	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce komínové klapky	kus	1,000		0,00
136	K	580507218	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce odtahu spalín	kus	1,000		0,00
137	K	580507219	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření CO ve spalínách	měření	1,000		0,00
138	K	580507220	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření CO2 ve spalínách	měření	1,000		0,00
139	K	580507221	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření teploty spalín	měření	1,000		0,00
140	K	580507222	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření komínového tahu	měření	1,000		0,00
141	K	580507223	Plynové kotle do 50 kW kontrolní měření CO v ovzduší	měření	1,000		0,00

D N00 Nepojmenované práce 0,00

D N01 Nepojmenovaný díl 0,00

142	K	R 001.12	Odstávka, vypuštění rozdělovače a sběrače topné vody	kpl	1,000		0,00
143	K	R 002	Napuštění rozdělovače a sběrače topné vody, tlaková zkouška, odvzdušnění	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	R 003	D + M Siemens RVS43.345/109:Regulátor ekvitermní, sada svorek pro OCI365.03/101	ks	2,000		0,00
145	K	R 004	D + M QAD36/101:Příložné čidlo teploty 6 ks, QAC34/101:Čidlo venkovní teploty 1 ks,	kpl	1,000		0,00
146	K	R 005.1	Zprovoznění, nastavení, zkouška, seznámení obsluhy s regulací Siemens	kpl	1,000		0,00
147	K	R 006	Instalace jistícího zařízení plynové kotelny Siemens Kotelník 2	kpl	1,000		0,00
148	K	R 007	Siemens Kotelník 2 SET - jistící zařízení plynové kotelny, detektor plynu pro poruchové signalizace zemní plyn, detektor plynu pro poruchové signalizace CO	kpl	1,000		0,00
149	K	R 008.1	Revize rozvodu plynu, reviza elektro, revize spalínové cesty	kpl	1,000		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN9			Ostatní náklady				0,00
150	K	00011	Přirážka zvýhodnění	kpl	1 533 826,260		0,00
151	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5470364

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 19cb4fbd-21d5-49d9-bff1-ab0bb05f081b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.03.2025 14:02:26

Hash komponenty: 1b02b5a593b6fd3ffcfbc6741bee02deedc4cfbaceb6df32d1e92ca7cd634076

Hashovací funkce: sha256Hex



ce677873-cca3-4fc6-bfa4-5a7277c900e2