

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4-2025-193  
Stavba: Rekonstrukce propustu pod LC Jezevčí



KSO:  
Místo: LS J.Hradec

CC-CZ:  
Datum: 10.2.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
[Redacted]

IČ: 671 47 003  
DIČ: [Redacted]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[Redacted]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			240 074,49
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 240 074,49	Výše daně 50 415,70
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			290 490,19

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Datum a podpis: 23.1.2025

Razítko

Datum a podpis: 21.2.2025

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4-2025-193



Stavba: Rekonstrukce propustu pod LC Jezevčí

Místo: LS J.Hradec

Datum: 10.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>240 074,49</b>	<b>290 490,19</b>
4-2025-193	Rekonstrukce propustu pod LC Jezevčí	240 074,49	290 490,19

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
Rekonstrukce propustu pod LC Jezevčí

KSO:  
Místo: LS J.Hradec

CC-CZ:  
Datum: 10.2.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
[Redacted]

IČ: 671 47 003  
DIČ: [Redacted]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				240 074,49
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	240 074,49	21,00%	50 415,65	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		290 490,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

21.2.2025

# SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce propustu pod LC Jezevčí

Místo: LS J.Hradec

Datum: 10.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

240 074,49

D HSV Práce a dodávky HSV

232 574,49

D 1 Zemní práce

17 436,51

13	K	113107325	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000	190,00	3 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
	W		4*5		20,000			
14	K	113107341	Odstanění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,000	59,00	885,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	W		3*5		15,000			
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,050	430,00	1 741,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	W		" výkop pro čela DN 800" 4,5 *0,75*0,6*2		4,050			
	W		Součet		4,050			
22	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze ztuhlé sypaniny, z vybouraného materiálu	m3	7,200	780,00	5 616,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze ztuhlé sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze ztuhlé sypaniny mezi stěnami zřízení					
	W		3*1,5*0,8*2		7,200			
27	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,713	78,00	2 551,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
10	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhlých strojně	m3	10,000	182,00	1 820,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhlých z hornin nesoudržných kamenitých					
	W		20*0,5		10,000			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhlým	m3	7,200	142,00	1 022,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	W		"zásyp trubky"6*1,5*0,8-0,8*6		2,400			
	W		"zásyp kolem čel"0,6*4*2		4,800			
	W		Součet		7,200			
	D 2		Zakládání				7 712,00	
28	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,160	48 200,00	7 712,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500					
	D 5		Komunikace pozemní				20 238,70	
15	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	20,000	215,00	4 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhlým plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm					
	W		4*5		20,000			
16	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	20,000	282,00	5 640,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhlým plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm					
	W		4*5		20,000			
25	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se ztuhlým	m3	0,300	399,00	119,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se ztuhlým					
	W		5*2*0,3*0,10		0,300			
18	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	15,000	599,00	8 985,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po ztuhnutí tl. přes 30 do 50 mm					
17	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	6,000	199,00	1 194,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm					
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				167 051,28	
3	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5,040	112,00	564,48	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad nebo podsyp ze štrkopiesku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m <sup>2</sup> , po zhuštění tl. 100 mm					
	VV		"pod čely DN800" 4,2*0,6*2		5,040			
9	K	919411141	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm v délce 4 bm	kus	2,000	31 500,00	63 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm, o rozměrech 4*0,6*0,52					
7	K	919551116	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm	m	6,000	235,00	1 410,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm					
8	M	28617273	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN12	m	6,090	5 520,00	33 616,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN12					
	VV		6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,090			
4	K	966008114	Bourání trubního propustku DN přes 800 do 1200	m	6,000	5 950,00	35 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 800 do 1200 mm					
5	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m <sup>3</sup>	4,200	7 800,00	32 760,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového					
	VV		3,5*0,6*2		4,200			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				17 571,20	
19	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	30,400	123,00	3 739,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		28,44+1,96		30,400			
20	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	30,400	215,00	6 536,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		28,44+1,96		30,400			
21	K	997231119	Příplatek ŽKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	456,000	16,00	7 296,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km					
	VV		30,4*15		456,000			
	D	998	Přesun hmot				2 564,80	
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	32,882	78,00	2 564,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00	
29	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		1		1,000			
24	K	032002000	Doprava mechanizace na staveniště	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybavení staveniště					
	D	VRN9	Ostatní náklady				2 500,00	
30	K	090001000	Ostatní náklady - zajištění výkopu po dobu výstavby	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní náklady - zajištění výkopu po dobu stavby					