

Položkový rozpočet		
Zakázka: Optické propojení Radnická 2 a Radnická 6 Radnická 2		
Zhotovi...	SPELEX, spol. s r.o. Brněnská 293/4 66444 Ořechov	IČO: 48529036 DIČ: CZ48529036
Objedn...	TIC BRNO, příspěvková organizace Radnická 365/2 60200 Brno - Brno-město	IČO: 00101460 DIČ: CZ00101460
Vypracoval: xxx		
Rozpis ceny		
HSV		xxx
PSV		xxx
MON		xxx
Vedlejší náklady		xxx
Ostatní náklady		xxx
Základ pro sníženou...	12 %	xxx
Snížená DPH	12 %	xxx
Základ pro základní ...	21 %	87 585,17 CZK
Základní DPH	21 %	xxx
Zaokrouhlení: xxx		
Cena celkem: xxx		
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Za zhotovite Ořechov Místo Za objednatele 27.01.2025 Datum		

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1000 Optická síť					xxx
1	Optický kabel v trubce	m	100,00000	xxx	xxx
2	Příprava optického kabelu pro montáž do ODF	ks	2,00000	xxx	xxx
3	Svaření vlákna optic.kabelu,1.vlákno,ochrana svaru	kus	24,00000	xxx	xxx
4	Měření optických kabelů transmisní metodou	kus	12,00000	xxx	xxx
5	Kabel optický samonosný DROP FTT, 12 vláken	m	120,00000	xxx	xxx
6	Mikrotrubička HDPE12/10mm	m	100,00000	xxx	xxx
7	Spojka mikrotrubičky 12/10mm, přímá	ks	4,00000	xxx	xxx
8	Optická vana 24x SC vybavená kazetou pro 24 vl. vý	ks	2,00000	xxx	xxx
9	Coupling LC/APC, SM Duplex	ks	12,00000	xxx	xxx
10	Pigtail LC SM 09/125 1m	ks	24,00000	xxx	xxx
11	Ochrana sváru smrštitelná 45mm	ks	24,00000	xxx	xxx
12	Patch kabel 09/125, LC-LC, 2m duplex	ks	14,00000	xxx	xxx
Díl: 34 Stěny a příčky					xxx
13	Zazdění otvoru plochy 0,0225 m2 cihlami ve zdivu tloušťky 600 mm	kus	6,00000	xxx	xxx
Díl: 97 Prorážení otvorů					xxx
14	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky do 60 cm	ks	4,00000	xxx	xxx
15	Průraz stropem do 30cm	ks	2,00000	xxx	xxx
Díl: 784 Malby					xxx
16	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	4,00000	xxx	xxx
Díl: M65 Elektroinstalace					xxx
17	Demontáž kabelových vedení ze stávajících, elektromontážních lišt	kpl	1,00000	xxx	xxx
18	Demontáž elektroinstalačního kanálu š. do 120mm	m	12,00000	xxx	xxx
19	Parapet. kanál EKE 140x60, vč. příslušenství	m	12,00000	xxx	xxx
20	Upevnění silových a slaboproudých kabelů	m	12,00000	xxx	xxx
21	EKE 140x60 HD KANÁL	M	12,00000	xxx	xxx
22	KO KRYT SPOJOVACÍ EKE 140X60	ks	5,00000	xxx	xxx
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					xxx
23	Stavební odpad	t	0,20000	xxx	xxx
Díl: ON Ostatní náklady					xxx
24	Technické šetření	hod	3,00000	xxx	xxx
25	Doprava osob	km	120,00000	xxx	xxx
26	Doprava materiálu	km	30,00000	xxx	xxx
Díl: VN Vedlejší náklady					xxx
27	Drobný instalační materiál pro optické kabely	kpl	1,00000	xxx	xxx
28	Spotřební materiál	kpl	1,00000	xxx	xxx