

SMLOUVA č. INV/2025/11

o dílo na provedení prací (dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČO: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: ePodatelna@bilina.cz
ID Datové schránky: qdtb7vx
zastoupení ve věcech
technických: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: JMV tech s. r. o.
sídlo: U Stadionu 1190, 434 01 Most
IČO: 47286334
DIČ: CZ47286334
ID Datové schránky: 9g8vrqf
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 3151.

Zastoupené ve věcech smluvních: Milan Kožnar, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: Milan Kožnar

telefon:

email:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět plnění

- 1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem „**Atypický a typický mobiliář – Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina**“, dle své nabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle obhlídky místa realizace a svého položkového rozpočtu, kdy tento prohlašuje, že k realizaci díla je projektová dokumentace specifikována v čl. 1.3. této smlouvy, je způsobilá k jejímu provedení a nejsou mu známy

- 1.3. Rozsah prací je detailně popsán v prováděcí dokumentaci s názvem „Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina, část 8000 projekt interiéru“, vypracované projekční kanceláří [redacted] již si zhotovitel náležitě prostudoval, a svým podpisem stvrzuje, že v této neshledal vady bránící realizaci díla do stavu bezvadného a úplného, a nežádá jejího doplnění či opravy.
- 1.4. Zhotovitel se seznámil s výkazem výměr, který doplnil dle jemu známých skutečností a projektové dokumentace, a tyto zohlednil ve své nabídce.
- 1.5. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.
- 1.6. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „**provádění**“, resp. „**provedení díla**“ zhotovitelem.
- 1.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
- 1.8. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

Podmínky zhotovování díla

- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
- zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
- zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla,
- zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění díla,

- zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
 - zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli,
 - likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.
- 2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.
- 2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele.
- 2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
- 2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.

Předání staveniště

- 3.1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději v termínu do **7** kalendářních dnů od doručení písemné výzvy (např. e-mail) objednatele k zahájení plnění díla. Objednatel doručí výzvu zhotoviteli nejpozději do 01.07.2025. V případě pozdějšího doručení výzvy k převzetí staveniště se termíny plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s doručením k převzetí staveniště; pozdní předání staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Vliv klimatických podmínek je zohledněn ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto důvodu nevzniká právo na prodloužení termínů plnění.
- 3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu v předávacím protokolu.
- 3.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatелеm a s požadavky Objednatele. Po předání staveniště se Zhotovitel zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat technickému dozoru Objednatele, a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace Díla nezbytnou součinnost.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Místo realizace díla: Kyselská ulice, Bílina, p.p.č. 1912/2, k.ú. Bílina [604208] vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 6811
- 4.2. Zahájení realizace díla: **obdržením výzvy objednatele**
- Kompletní dokončení díla: do 90 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele, nejpozději však do **30.09.2025**

4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:

- a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
- b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

V. Cena

- 5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **867 237 Kč** (dále jen „cena díla“)

(slovy: osm set šedesát sedm tisíc dvě stě třicet sedm korun českých)

21% DPH **182 119,77 Kč**

(slovy: jedno sto osmdesát dva tisíc jedno sto devatenáct korun českých sedmdesát sedm haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **1 049 356,77 Kč**

(slovy: jeden milion čtyřicet devět tisíc tři sta padesát šest korun českých sedmdesát sedm haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci

a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že projektová dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo lze podle této projektové dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že projektová dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této projektové dokumentaci nezjistil žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami.

- 5.2. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla je možné navýšit, v rámci písemného, oběma stranami potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o práce či položky,

- a) které nebyly výslovně uvedeny v cenové nabídce a
- b) zároveň, které zhotovitel nemohl, s ohledem na předmět díla, předané podklady a svou odbornost, ani předpokládat
- c) či takové, které vzniknou dodatečně písemným požadavkem objednatele nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek.

Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož předmětem bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla sjednaná v tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle položkového rozpisu ceny uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 11.02.2025 která je z tohoto důvodu přílohou č. 1 této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku bude vycházeno z ceny položek v nabídkové kalkulaci. Pokud zde dané položky a ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vycházející z cen obvyklých. Výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. Jakékoliv vícepráce lze

realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě dodatku k této smlouvě.

- 5.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- 5.4. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále podmínek stanovených touto smlouvou.
- 5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.
- 5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění, s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto:

Daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo bude zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad, nepovažuje se dílo za dokončené. Splatnost daňového dokladu v případě, že protokol o předání a převzetí obsahuje soupis vad, nastává 15. dnem poté co zhotovitel doručí objednateli doklad o odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném soupisu vad

- 6.2. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatелеm odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána jednou u uvedených variant:

- e-mailem na adresu: epodatelna@bilina.cz
- do datové schránky objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.

- 6.5. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po převzetí díla objednavatelem.

VII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na práce záruku v délce trvání **24 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, nejpozději do **3 kalendářních** dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování nejdéle do 24 hodin od uplatnění reklamace. Termín a způsob odstranění vad se stanoví samotnou písemnou dohodou; V případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným objednatel s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se se vada předmětu plnění jako neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel zahájí odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele odstranit.
- 7.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 7.4, tak jak je výše ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou, kdy náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli v plné výši, jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.
- 7.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák.

VIII.

Spolupůsobení a povinnosti objednatele

- 8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně.
- 8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie, voda, kanalizace apod.)

IX.

Povinnosti zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací.
- 9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození, kdy prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy zjistil a zajistil informace o stávajících sítích a rozvodech, kdy prohlašuje, že takto zjištěné informace nezakládají důvodné obavy z nesplnění předmětu díla v dohodnuté lhůtě. Za poškození odpovídá zhotovitel.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
- 9.7. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu, předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případě odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.
- 9.8. Všechny povrchy, konstrukce, zařízení, předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu.
- 9.9. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.

Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

- 9.10. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
- 9.11. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů). V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.
- 9.12. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy.
- 9.13. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem a technickým dozorem objednatele.
- 9.14. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže:
- a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním dle ceny díla;
 - b) pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu předmětu díla);

Pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou pojistnou smlouvu, působící dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoliv na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně neudržování platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy.

- 9.15. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 9.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák. 309/2006 Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, že je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přilbou a výstražnou vestou při pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se

dále zavazuje, že jeho pracovníci a i jeho další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu ust. Zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnanci cizí státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány a oznamovat objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před zahájením prací se zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště) a ustanovit na tomto staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s odpovědnými zástupci objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat.

- 9.17. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, zavazuje zabezpečit dosažitelnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této smlouvy na stavbě (pracovišti), příp. za emailu, případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy.
- 9.18. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy:
- a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních dnech, a to na celku nebo části.
 - b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva o dílo, projekt a platné normy a další související podklady).
 - c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě.
 - d) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele.
 - e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.
 - f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.
 - g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně jednostranným prohlášením.

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. V případě realizace výše uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti nesplatným pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem.

- 9.19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních, pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy.

X.

Předání díla

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 10.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod 1.7.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro objednatele.

Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:

- a) Návod na ošetřování, čištění a údržbu nábytku
- b) Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací,
- c) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na -USB,
- d) Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení, které budou v průběhu provádění díla blíže specifikovány.

- 10.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetí díla písemně 5 pracovních dnů.
- 10.4. O předání a převzetí Díla sepíše Objednatel Předávací protokol s uvedením data předání a převzetí Díla, zhodnocením jakosti provedených prací a příp. výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek, který bude v případě kladného výsledku přejímacího řízení podepsán Objednatel a Zhotovitelem. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, uvedou se v Předávacím protokolu stanoviska obou Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá technický dozor Objednatele nebo Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s tímto článkem Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 10.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatel, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XI.

Vyklizení staveniště

- 11.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

XII. Smluvní pokuty

- 12.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.6. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
- 12.7. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
- 12.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.10. V případě, že zhotovitel využije služeb poddodavatele, který není uveden v příloze č. 2 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, za každé zjištěné pochybení a den (výkon činnosti poddodavatele na díle), ve kterém pochybení objednatel zjistí (např. ze zápisu z kontrolního dne, dohled TDS, předložená reference za zakázku, při níž nebyl poddodavatel uveden v seznamu poddodavatelů /subdodavatelů/, či jiných okolností vyplývajících z prohlídky místa provádění díla).
- 12.11. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 12.12. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost, nebude-li mít porušení smluvní povinnosti svou samostatnou smluvní pokutu, vyplývající z článku XIII., je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 12.13. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 12.14. Smluvní pokuty dle článků XII. bod. 12.1. až 12.12. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od

doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržně použít při účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.

- 12.15. Smluvní strany sjednávají, že ujednání o smluvní pokutě uvedené v čl 12.10. zůstává v platnosti i po splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu pěti let.

XIII.

Vyšší moc

- 13.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
- 13.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

XIV.

Zvláštní ujednání

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností, a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.
- 14.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- 14.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 14.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro účely splnění závazků dle této smlouvy.

XVI.

Sociální a environmentální odpovědnost

- 16.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

16.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
- Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
- Úmluva č. 29 o nucené práci
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
- Úmluva č. 138 o minimálním věku
- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
- Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

- 16.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a to bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
- 16.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 16.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 16.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
- 16.7. Zhotovitel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů.
- 16.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 16.3. tohoto článku Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 16.9. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 15.3. tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

- 16.10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
- 16.11. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16.9. tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.
- 16.12. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
- i. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 15.9. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení;
 - ii. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odst. 15.10. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.
- 16.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 15. 9. Smlouvy.
- 16.14. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 16.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zpráv.
- 16.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
- 16.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 16.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.

- 16.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 16.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.
- 16.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 16.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 16.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 16.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele
 - Příloha č. 2: Čestné prohlášení účastníka
 - Příloha č. 3: Projektová dokumentace
 - Příloha č. 4: Závazný časový harmonogram postupu prací v pracovních dnech bez uvedení termínu zahájení prací
- 16.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 04.03.2025, č. usnesení 283.

V Bílině, dne 12.03.2025

Město Bílina

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

V Mostě, dne 15.03.2025

JMV tech s. r. o.

Milan Kožnar
jednatel společnosti

projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**
stupeň: Projekt pro provedení stavby
část: **Rozpočet interiéru**

Rekapitulace

		cena bez DPH	sazba daně 21%	cena včetně DPH
8100	Atypické prvky interiéru	744 763,00	156 400,23	901 163,23
8200	Typový mobiliář	122 474,00	25 719,54	148 193,54
Cena celkem		867 237,00	182 119,77	1 049 356,77

projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**

stupeň: **Projekt pro provedení stavby**

část: **8100 Atypické prvky interiéru**

č. prvku	název	č. místnosti	popis zjednodušený	rozměry orientační (š./hl./v.)mm	mj	tví	množs jednotková cena	cena celkem
8101	Barový pult	2.2	Kompaktní pracovní deska HPL tl.12mm, šedé jádro, struktura jemně kartáčovaného přírodního kamene světle šedá NCS S2000-G50Y , podkladní laminovaná deska DTD 18mm, vertikální obklad jasanová prkna 50x15mm, nátěrový systém NCS 2030-B90G, sokl nerez plech 0,5mm v.50mm kartáčovaný, led podsvícení driver, ovladač, instalace	4700x950x1150	ks	1	75 000,00	75 000,00
8101 M	Montáž barového pultu	2.2				1	8 000,00	8 000,00
8202	Barové police	2.2	2 barové police, konstrukce z jaklu 25/3mm, prášková barva RAL 7043, police z tvrzeného skla, kruhová záda MDF tl.20mm opatřena černou tabulovou barvou	825x500x325, 425x1350x325	ks	1	42 507,00	42 507,00
8102 M	Montáž barové police	2.2				1	3 000,00	3 000,00
8103	Recepční pult	1.1	Ocelová konstrukce z jacklů 60x30x2mm prášková barva RAL 9007, opláštění a korpus skříňky DTD laminovaná tl. 18mm šedá, obklad biodeska dub tl.19mm + vertikální dubové hranoly 30x15mm baezbarvý nátěrový systém, nosič loga kruh ø 900mm 2x HPL deska tl. 12mm vrchní žlutá NCS S1030-Y10R, spodní HPL mezideska barevné plexisklo, pracovní deska DTD 2x tl.18mm světle šedáNCS S2000-G50Y, kompaktní pracovní deska HPL tl.12mm, šedé jádro, struktura jemně kartáčovaného přírodního kamene světle šedá NCS S2000-G50Y, kotveno přes platle oc kce do podlahy, 2x led podsvícení driver, ovladač, instalace; Součástí dodávky je zpracování vizuální a grafické podoby loga a textu včetně autorské licence grafického návrhu. Práce na grafickém zpracování a přenesení loga na nosič ! Město poskytne návrh loga pro zpracování.	2960x1300x1100	ks	1	78 000,00	78 000,00
8103 M	Montáž recepčního pultu	1.1				1	8 000,00	8 000,00

projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**

stupeň: **Projekt pro provedení stavby**

část: **8100 Atypické prvky interiéru**

č. prvku	název	č. místnosti	popis zjednodušený	rozměry orientační (š./hl./v.)mm	mj	množs tví	jednotková cena	cena celkem
8104	Kancelářské skřínky	1.1	sestava 3 kancelářských skříněk, 2 vnitřní police, korpus DTD laminovaná tl. 18mm, horní krycí deska HPL tl. 12mm, světle šedá barva NCS S2000-G50Y	2400x800x400	ks	1	16 376,00	16 376,00
8104 M	Montáž kancelářských skříněk	1.1				1	1 500,00	1 500,00
8105	Kontejner na pc	1.1	pojizdný kancelářský kontejner, ocelový, světle šedá barva NCS S2000-G50Y, 3 zásuvky, uzamykatelný, kolečka pro tvrdé podlahy	400x550x600	ks	1	5 500,00	5 500,00
8106	Police zeleň	1.1	konstrukce z jaklu 25/3mm, police z perforovaného plechu tl. 1,5mm, perforace 2/3,5mm, prášková barva RAL 7043, 2 závěsné květináče, 4 květináče stojaté, ocel v práškové barvě RAL pr. 20cm včetně výsadby	2525x400x300	ks	1	51 000,00	51 000,00
8106 M	Montáž policí	1.1				1	1 500,00	1 500,00
8107	Lavice	1.9, 1.15	Ocelová konstrukce z jacklů 25x25x3mm prášková barva RAL 7043, deska dub spárovka průběžná kvalita AA tl.40mm, bezbarvý nátěrový systém	1525x525x400	ks	6	8 750,00	52 500,00

projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**
stupeň: Projekt pro provedení stavby
část: **8100 Atypické prvky interiéru**

č. prvku	název	č. místnosti	popis zjednodušený	rozměry orientační (š./hl./v.)mm	mj	množs tví	jednotková cena	cena celkem
8108	Šatní skříňky ženy	1.9	Korpus z HPL tl. 10mm, dvířka 12mm barevnost RAL 7035 černé jádro, skryté panty s funkcí tlumeného dovření (soft close), omezovač úhlu otevírání dveří, číslování frézováno, uzamykání na zámek, uvnitř skříňky police a dvojice háčků, skříňka je uložena na ocelovém soklu jackel 50x30mm, barevnost RAL 7042, krycí deska soklu HPL tl. 12mm barevnost RAL 7042	500x400x1900	ks	14	10 580,00	148 120,00
8108 M	Montáž šatních skříněk	1.9				1	7 000,00	7 000,00
8109	Šatní skříňky muži	1.15	Korpus z HPL tl. 10mm, dvířka 12mm barevnost RAL 7042 černé jádro, skryté panty s funkcí tlumeného dovření (soft close), omezovač úhlu otevírání dveří, číslování frézováno, uzamykání na zámek, uvnitř skříňky police a dvojice háčků, skříňka je uložena na ocelovém soklu jackel 50x30mm, barevnost RAL 7043, krycí deska soklu HPL tl. 12mm barevnost RAL 7043		ks	22	10 580,00	232 760,00
8109 M	Montáž šatních skříněk	1.15				1	14 000,00	14 000,00
8110	Orientační systém		značení pro snadnou orientaci v budově destičkami z probarveného plexiskla (polymetakrylát) s gravírovaným textem či piktogramem, 14 destiček 140x140x10mm, součástí je grafický návrh a tvorba podkladů pro gravírování		kpl	1	11 690,00	11 690,00

Cena bez DPH **744 763,00**
Sazba daně 21% 156 400,23
Cena s DPH **901 163,23**

Součástí dodávky je doprava na místo a montáž včetně instalačního a kompletačního materiálu a dopasování k okolním konstrukcím.

projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**

stupeň: Projekt pro provedení stavby

část: **8200 Typový mobiliář**

č. prvku	název	č. místnosti	popis zjednodušený	rozměry orientační (š./hl./v.)mm	mj	množ ství	jednotková cena	cena celkem
8201	Kancelářská židle	1.1	Výškově nastavitelná otočná židle se sedákem a zádočným opěrákem s výškově stavitelnými područkami, polstrovaný sedák min. 100.000 Martindale, opěrák potažený síťovinou, hliníkový kříž	v. sedáku 410-530	ks	1	4 750,00	4 750,00
8202	Stůl občerstvení kruhový	2.1	Stůl občerstvení s laminovanou kruhovou stolovou deskou tl. 18mm NCS S6005-Y202, černé ABS hrany, ocelová centrální podnož kruhová Ø80 s kruhovým podstavcem, prášková barva RAL 7043, kluzáky	Ø900, v.750	ks	3	6 800,00	20 400,00
8203	Stůl občerstvení čtvercový	2.1	Stůl občerstvení s laminovanou stolovou deskou tl. 18mm NCS S6005-Y202, černé ABS hrany, ocelová centrální podnož kruhová Ø80 se čtvercovým podstavcem, prášková barva RAL 7043, kluzáky	700x700 v.750	ks	3	5 208,00	15 624,00
8204	Židle občerstvení	2.1	Stohovatelná jídelní židle, polypropylen se skelnými vlákny, jednobarevná, pastelokvá modrozelená barva, nosnost 200Kg,	sedák v.480, výška 850	ks	20	2 945,00	58 900,00

projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**
 stupeň: Projekt pro provedení stavby
 část: **8200 Typový mobiliář**

č. prvku	název	č. místnosti	popis zjednodušený	rozměry orientační (š./hl./v.)mm	mj	množ ství	jednotková cena	cena celkem
8205	Čalouněné dvoumístné křeslo	1.1	Kostra z dřevěných hranolů a lisovaných dřevěných sendvičů, čalouněná PUR pěnou různých tloušťek a hustoty, potahová látka 97% polyester, 3% nylon, odolnost proti oděru >150 000, tmavě modrá nosný rám je svařenec z kovových jeleků 40x30x2mm zaoblené styky, uchycený na dřevěnou kostru ze spodní strany, prášková barva RAL 7043	1400x700 v.735	ks	2	8 000,00	16 000,00
8206	Stůl nízký čtvercový	1.1	Konferenční stůl ve stejném designovém provedení jako křeslo, laminovaná stolová deska tl. 18mm, nosný rám je svařenec z kovových jeleků 40x30x2mm zaoblené styky, uchycený na dřevěnou kostru ze spodní strany, prášková barva RAL 7043	700x700 v.415	ks	1	6 800,00	6 800,00

Cena bez DPH **122 474,00**

Sazba daně 21% 25 719,54

Cena s DPH **148 193,54**

Součástí dodávky je doprava na místo a montáž včetně instalačního a kompletačního materiálu a dopasování k okolním konstrukcím.

Čestné prohlášení účastníka

Název veřejné zakázky	Atypický a typický mobiliář – Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina
Systémové číslo	P24V00000230

1. Identifikace účastníka

Název účastníka	JMV tech s. r. o.	
Sídlo	Most, ul. U Stadionu čp. 1190	
IČ	47286334	
Statutární orgán	Milan Kožnar	

Účastník tímto prohlašuje, že:

2. Základní způsobilost

Splňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1, písm. a) až e), odst. 2 a odst. 3, že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelnách a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Nařízení Rady EU 2022/576

V souladu s Nařízením Rady EU 2022/576 ze dne 8. 4. 2022 **NENÍ:**

- ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedeným v písm. a) tohoto bodu, nebo
- fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedeným v písm. a) nebo b) tohoto odstavce.

4. Pojištění odpovědnosti za škodu

Má, nebo v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky bude mít, uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností v minimální výši 909 000 Kč.

Pojistitel	Generali česká pojišťovna a.s.	
Číslo pojistné smlouvy	4283585603	
Limit pojistného plnění	10.000.000,- Kč	

5. Prohlášení k poddodavatelům

Na výše uvedené zakázce bude v případě, že se stane vybraným dodavatelem, spolupracovat s poddodavateli uvedenými v tabulce. V případě, že bude provádět veřejnou zakázku **pouze vlastními kapacitami, tabulku proškrtně.**

Obchodní jméno a sídlo poddodavatele	IČ	Činnost na díle	% podíl na díle

V průběhu realizace zakázky je **zhotovitel povinen** v případě jakýchkoliv změn požádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů.

6. Zadávací lhůta – vázanost nabídkou

Je vázán předloženou nabídkou, v souladu s § 40, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, po dobu **4 měsíců**.

7. Odpovědné veřejné zadávání

Bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovně-právních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- provádění díla v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a zavazuje se dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání





- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- d) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnuté k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění;
- e) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- f) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Dne	11.02.2025
Jméno a příjmení oprávněné osoby/osob	Milan Kožnar
Podpis oprávněné osoby/osob	
Razítko (je-li používáno)	

projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**
 stupeň: Projekt pro provedení stavby
 věc: **8000 Výkresy interiéru**









číslo přílohy	výkres	název výkresu	měřítko	formát	
D.1.1.C.	8100	Atypické prvky interiéru			
		8101	Barový pult	1:20	594x297
		8102	Barové police	1:20	594x297
		8103	Recepční pult	1:20	A3
		8104	Kancelářské skřínky	1:20	A3
		8105	Pojízdný kontejner	1:20	A3
		8106	Police zeleň	1:20	A3
		8107	Lavice	1:20	A3
		8108	Šatní skřínky ženy	1:20	A3
		8109	Šatní skřínky muži	1:20	A3
	8200	Tyooový mobiliář			
		8201	Kancelářská židle		A4
		8202	Stůl občerstvení kruhový		A4
		8203	Stůl občerstvení čtvercový		A4
		8204	Židle občerstvení		A4
		8205	Čalouněné dvoumístné křeslo		A4
		8206	Stůl nízký čtvercový		A4

PROJEKT: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina
STUPEŇ: Projekt pro provedení stavby
ČÁST: 8100 Atypické prvky interiéru



NÁZEV: 8101 BAROVÝ PULT	
UMÍSTĚNÍ:	místnost 2.2
ROZMĚRY:	viz. výkres
POPIS:	Barový výdejní pult občerstvení
KONSTRUKCE:	Deska pultu - kompaktní pracovní deska tl.12mm, sv. šedé jádro - sražená hrana 2mm - povrch. struktura jemně kartáčovaného přírodního kamene - barva NCS S2000-G50Y Podkladní deska - 2x DTD laminovaná deska tl. 18mm - 36mm ABS hrana 2mm, lepeno PUR lepidlem - barva NCS S2002-G50Y Dřevěný obklad nadezdívky - nadezdívka bude omítnuta sádrovou omítkou a natřena barvou NCS 2030-B90G - DODÁVKA INTERIÉRU - dřevěná prkna obložení budou mechanicky kotvena vertikálně na nadezdívku, nerez vrut zapuštěný (torx hlava) - dřevěná prkna budou natřena barvou na dřevo v odstínu NCS 2030-B90G Sokl - plech nerez, mechanicky kotven
KOTVENÍ:	- podkladní deska kotvena do nadezdívky pomocí vrutů a hmoždinek. Pult lepen na podkladní desku PUR lepidlem. Kotvení bude přizpůsobeno zvyklostem dodavatele.
VYBAVENÍ:	LED podsvícení soklu - kompletní dodávka a montáž, interiéř zajistí napojení ze stávajících vývodů, kabeláž, - al. ohýbatelný rohový profil zespoda dřevěného oláštění, L= 6,0m, cca 6W/ 1m, 500lm/1m, LED barevný RGB, driver 30Vac/24V min.50W, dálkové ovládání s měničem intenzity a barevnosti,
POZN.:	Součástí dodávky je veškerý spojovací a kompletační materiál včetně dotěsnění k okolním konstrukcím.
POČET KUSŮ	
1	

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMAČNÍ, PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚA TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL.INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

V1 pohled  V1 řez  V1 půdorys  V2 pohled  V2 půdorys  V2 řez 		pohled na celou sestavu 	NÁZEV: 8102 BAROVÉ POLICE UMÍSTĚNÍ: místnost 2.2 ROZMĚRY: viz. výkres POPIS: Nástěnné police v baru s tabulí KONSTRUKCE: Konstrukce police V1 je svařená z jechlů 25x25x3mm - barva komaxit RAL 7043 - na policích je shora uloženo tvrzené sklo přes gumové podložky lepené ke konstrukci - záda police tvoří tabule určená k vypsání nabídky občerstvení  Tabule s podkladní deskou - MDF deska tl. 20mm kruhového výřezu R 650 mm - 2x nátěr černou tabulovou barvou - podkladní deska MDF tl.20mm kruhového výřezu R 610 mm - skrytý LED pásek pro podsvícení podél celého obvodu kruhu Konstrukce police V2 je svařená z jechlů 25x25x3mm - barva komaxit RAL 7043 black grey - na policích je shora uloženo tvrzené sklo přes gumové podložky lepené ke konstrukci - záda police tvoří tabule určená k vypsání nabídky občerstvení KOTVENÍ: kotvení přes závitové tyče M8 na chemickou kotvu do zdiva, matice klobouková s nástřikem RAL dle jechlů. VYBAVENÍ: - Všechny police mají desku z tvrzeného skla tl.10mm - Police V1 - je vybavena LED podsvícením POZN.: Součástí dodávky je veškerý spojovací a kompletační materiál včetně dotěsnění k okolním konstrukcím. POČET KUSŮ 1	
--	--	--	---	--

-

VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMAČNÍ, PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

-

VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚA TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM.






-

TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.

-



SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

PROJEKT: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina
STUPEŇ: Projekt pro provedení stavby
ČÁST: **8100 Atypické prvky interiéru**



NÁZEV: 8103 RECEPČNÍ PULT	
UMÍSTĚNÍ:	Vstupní hala 1.1
ROZMĚRY:	viz. výkres
POPIS:	Zázemí pro recepční - pult s pracovním stolem.
KONSTRUKCE:	Deska pultu - kompaktní pracovní deska tl.12mm, sv. šedé jádro - sražená hrana 2mm - přesah cca 5mm po celém obvodu - povrch. struktura jemně kartáčovaného přírodního kamene - barva NCS S2000-G50Y Podkladní deska, korpus skříňky - DTD deska tl. 18mm, ABS hrany 2mm - barva NCS S2000-G50Y Čelo recepcie - bio deska třívrstvá dub tl. 19mm, kotvená k ocelové konstrukci. - vertikálně lepeny dubové hranoly 15 x 30 mm, sražené hrany Pracovní deska stolu tl. 36mm - DTD lamino, ABS hrany ve stejném odstínu - barva NCS S2000-G50Y Žlutý kruh s podsvícením - nosič loga, symbol tenis. míčku - 2xHPL deska tl.12mm, vrchní žlutá, podkladní dle vzorníku dodavatele. - logo tenisového klubu prořezáno do vnější HPL desky, mezi HPL desky instalováno barevné akrylátové sklo (plexisklo) min. 3mm, s podsvícením LED - HPL žlutá barva S1030-Y10R, podkladní HPL a plexisklo dle vzorníku Kovová konstrukce - svařenec z jelek 30x60x2mm, - barva komaxit RAL 9007 grey aluminium
KOVÁNÍ:	Systémové kování - 2x (ks) pant s tlumičem pro otvíravá dvířka naložená - 1x zápuštná úchytky, hliník elox - 1x zámek - 1x mřížka cca 500x80, hliník elox - 1x kabelová průchodka s kruhovou překrývkou, al. elox
VYBAVENÍ:	LED podsvícení desky - kompletní dodávku a montáž, interiér zajistí napojení ze stávajících vývodů PK, kabeláž, - al. rohový profil zespoda pracovní desky, L= 5,5m, cca 6W/ 1m, 500lm/1m, LED barevný RGB, driver 30Vac/24V min.50W, dálkové ovládání s měničem intenzity a barevnosti, LED podsvícení loga - kompletní dodávku a montáž, interiér zajistí napojení ze stávajících vývodů PK, kabeláž, - al. ohybatelný rohový profil mezi 2 deskami HPL, L= 3,0m, cca 6W/ 1m, 500lm/1m, LED barevný RGB, driver 30Vac/24V min.50W, dálkové ovládání s měničem intenzity a barevnosti, Zásuvkové moduly - kompletní dodávka a montáž, interiér zajistí napojení ze stávajících vývodů PK - modulový systém zásuvek pro uchycení k nábytku, al. tělo s překrývkou - osazení 4 moduly- 3x 230V, 1 x dvojzásuvka RJ45, barva elox stříbrný
POZN.:	! Součástí dodávky je zpracování vizuální a grafické podoby loga a textu včetně autorské licence grafického návrhu. Práce na grafickém zpracování a přenesení loga na nosič ! Město poskytne návrh loga pro zpracování. Součástí dodávky je veškerý spojovací a kompletační materiál. Pult kotven do podlahy !
POČET KUSŮ	1

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMAČNÍ, PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚA TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.



referenční obrázek 1 skřínky



NÁZEV:
8104 KANCELÁŘSKÉ SKŘÍŇKY


UMÍSTĚNÍ: Vstupní hala 1.1

ROZMĚRY: viz. výkres

POPIS: Sestava 3 kancelářských skříní

KONSTRUKCE: JEDNOTLIVÁ SKŘÍŇKA
- korpus a dvířka, police - laminovaná DTD deska 18mm
- 1mm ABS hrany ve stejném dekoru
- police výškově stavitelná
- barva NCS S2000-G50Y

KRYCÍ DESKA
- HPL deska tl. 12mm
- barva NCS S2000-G50Y



KOVÁNÍ: - otevírání dvířek bezúchytoým otevíráním push
- 3x zámek skříněk

VYBAVENÍ: - plastové kluzáky s rektifikací až 10 mm

POZN.: Součástí dodávky je veškerý spojovací a kompletační materiál.

POČET KUSŮ

1


- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMAČNÍ, PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚA TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM.


- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRÁZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

pohled



půdorys



referenční obrázek



NÁZEV:

8105 POJIZDNÝ KONTEJNER

UMÍSTĚNÍ:

Vstupní hala 1.1

ROZMĚRY:

viz. výkres

POPIS:

Pojizdný kancelářský kontejner pod stůl

KONSTRUKCE:

Pojizdný kontejner na kolečkách,
uzamykatelný, dělený na 3 zásuvky

Materiál - ocel, barva světle šedá NCS S2000-G50Y

KOVÁNÍ:

- otevírání dvířek bezúchytoým otevíráním

VYBAVENÍ:



- uzamykatelný, současně uzamkne všechny zásuvky, min. 2 x klíče
- kolečka na tvrdé podlahy
- vnitřní pořadač na tužky horní zásuvky.

POZN.:

POČET KUSŮ

1

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMAČNÍ, PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚA TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.



NÁZEV: 8106 POLICE NA ZELEŇ	
UMÍSTĚNÍ:	Vstupní hala 1.1
ROZMĚRY:	viz. výkres
POPIS:	Police na vynesení a prnutí zeleně.
KONSTRUKCE:	Nosná konstrukce - svařená z ocelových jeklů 25x25x3mm - barva komaxit černá RAL 7043
	Police umístěné dle nákresu - deska z perforovaného plechu 1,5mm, perforace 2/3,5mm - nástřík komaxit v barvě RAL 7043 dle ocel. konstrukce.
	Květináče krycí - 2 x závěsné květináče cca Ø200mm - 4x květináče cca Ø200mm - ocelový plášť cca tl. 1,0mm, ocelový řetízek - nástřík komaxit v barvě RAL 7043 dle ocel. konstrukce.
KOTVENÍ:	Kotvení přes závitové tyče M8 na chemickou kotvu do zdiva, matice klobouková s nástříkem RAL dle jeklů.
VYBAVENÍ:	Zeleň bude umístěna v základních plastových (keramických) květináčích. Vybraná interiérová zeleň bude kombinovaná vzpřímená, popínavá a převislá
POZN.:	Květináče mohou být přizpůsobeny dostupným výrobkům na trhu.
POČET KUSŮ	
1	

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMAČNÍ, PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚA TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATELINVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

PROJEKT: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina
STUPEŇ: Projekt pro provedení stavby
ČÁST: **8100 Atypické prvky interiéru**











schéma rozmístění lavic

- v každé šatně seskupení 3 lavic k sobě - vytvoření ostrůvku
uprostřed místnosti - viz. půdorys 1.NP



NÁZEV:	LAVICE
8107	


UMÍSTĚNÍ:	Šatna ženy 1.9, Šatna muži 1.15
-----------	---------------------------------

ROZMĚRY:	viz. výkres
----------	-------------

POPIS:	Lavice
--------	--------

KONSTRUKCE:	Konstrukce police je svařená z ocelových jeleků 25x25x3mm - barva komaxit černá RAL 7043
-------------	---

- spárovka dub, průběžná tl. 40mm, pohledová kvalita AA
- přesah nad nosnou konstrukci cca 2-3mm, zkosení hran
- kotvena skrytě k ocel. konstrukci.
- akrylátový nátěrový systém, lesk max. 20%



VYBAVENÍ:	Plastové kluzáky pro tvrdé podlahy, rektifikovatelné
-----------	--


POZN.:	
--------	--

POČET KUSŮ	
------------	--


6

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMAČNÍ, PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚA TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.


pohled čelní



pohled čelní - vnitřní vybavení



řez




referenční obrázek

Dvojháček, barva černá



půdorys oc kce



půdorys





schéma umístění a opláštění skříněk



krycí panel soklu v. 200 mm

krycí panel rohový

půdorys
M 1:50



NÁZEV: 8108 ŠATNÍ SKŘÍŇKA ŽENY

UMÍSTĚNÍ:	Šatna ženy 1.9
ROZMĚRY:	viz. výkres

POPIS: Šatní skříňka se dvěma dvířky.

KONSTRUKCE:	Korpus - deska HPL tl. 10mm Dvířka - deska HPL tl. 12mm - barevnost RAL 7035, černé jádro Sokl - ocelová svařovaná podnož z jacku 30x2mm, konstrukci lze přizpůsobit zvyklostem dodavatele - vypalovací barva RAL 7042 Krycí desky - deska HPL tl. 12mm - barevnost RAL 7042, černé jádro
-------------	---

KOTVENÍ: Skříňky budou kotveny do soklu, skříňky budou vzájemně prošroubovány. Sestava bude kotvena do stěny dle zvyklostí dodavatele.

VYBAVENÍ: - Skryté panty s funkcí tlumeného dovření (soft close)
- Omezovač úhlu otevírání dveří
- Číslování - vyfrézování do dvířek HPL (černé jádro)
- Uzamykání na zámek
- Uvnitř skříňky police a dvojice háčků
- Rektifikační patky soklu +-5mm


POZN.: Součástí dodávky je sestavení skříní, jejich instalace na místě, dolišťování.
Součástí dodávky je veškerý spojovací a kompletační materiál.

POČET KUSŮ


14

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMAČNÍ, PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚA TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.


pohled čelní



pohled čelní - vnitřní vybavení



řez




referenční obrázek

Dvojháček, barva černá



půdorys oc kce



půdorys





schéma umístění a opláštění skříněk



krycí panel soklu v. 200 mm

půdorys
M 1:50



NÁZEV:
8109 ŠATNÍ SKŘÍŇKA MUŽI

UMÍSTĚNÍ: Šatna muži 1.15

ROZMĚRY: viz. výkres

POPIS: Šatní skříňka se dvěma dvířky.

KONSTRUKCE: Korpus
- deska HPL tl. 10mm
Dvířka
- deska HPL tl. 12mm
- barevnost RAL 7042, černé jádro

Sokl
- ocelová svařovaná podnož z jacku 30x2mm, konstrukci lze přizpůsobit zvyklostem dodavatele
- vypalovací barva RAL 7043

Krycí desky
- deska HPL tl. 12mm
- barevnost RAL 7043, černé jádro

KOTVENÍ: Skříňky budou kotveny do soklu, skříňky budou vzájemně prošroubovány. Sestava bude kotvena do stěny dle zvyklostí dodavatele.

VYBAVENÍ: - Skryté panty s funkcí tlumeného dovření (soft close)
- Omezovač úhlu otevírání dveří
- Číslování - vyfrézování do dvířek HPL (černé jádro)
- Uzamykání na zámek
- Uvnitř skříňky police a dvojice háčků
- Rektifikační patky soklu +-5mm


POZN.: Součástí dodávky je sestavení skříní, jejich instalace na místě, dolištování a zakrytí zbylého prostoru ke stěnám krycími panely. Součástí dodávky je veškerý spojovací a kompletační materiál.

POČET KUSŮ


22

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMAČNÍ, PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚA TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATELINVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.


projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**
 stupeň: Projekt pro provedení stavby
 část: **8200 Typový mobiliář**

označení		položka	popis
8201 		KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	
		UMÍSTĚNÍ	1.1
		ROZMĚR	Dle standardu dodavatele
		POPIS	Otočná, výškově stavitelná židle kancelářská
		KONSTRUKCE	- výškově nastavitelný sedák, v. sedáku cca 410-530 - polohovatelný zádový opěrák s možností aretace - plynulé nastavení protitlaku - synchronní mechanismus sedáku a opěráku - výškově stavitelné područky s měkkou dotykovou plochou - kříž z leštěného hliníku
		ÚPRAVA	- polstrovaný sedák a opěrák potažený polyesterovou tkaninou - tmavě šedá - odolnost proti oděru min. 100.000 Martindale
		VYBAVENÍ	- plastová kolečka pogumovaná (pro tvrdé podlahy)
		POZNÁMKA	
		POČET KUSŮ	1
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A INVESTOREM. TABULKA OKEN NENAHRÁZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.		

projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**
stupeň: Projekt pro provedení stavby
část: **8200 Typový mobiliář**

označení		položka	popis		
8202 		STŮL OBČERSTVENÍ KRUHOVÝ			
		UMÍSTĚNÍ		2.1	
		ROZMĚR		Ø900, v.750	
		POPIS		Stůl s kruhovou deskou na centrální podnoži	
		KONSTRUKCE		-laminovaná stolová deska tl. 18mm, kruhová d 900mm, NCS S6005-Y202, tmavě šedé ABS hrany odpovídají barvě podnože, - ocelová centrální podnož kruhová Ø80 s kruhovým podstavcem dle standardů dodavatele, prášková barva RAL 7043 Black grey	
		ÚPRAVA			
		VYBAVENÍ		kluzáky pro tvrdé podlahy	
		POZNÁMKA			
		POČET KUSŮ		3	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A INVESTOREM. TABULKA OKEN NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.				

projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**
stupeň: Projekt pro provedení stavby
část: **8200 Typový mobiliář**

označení		položka		popis	
8203 		STŮL OBČERSTVENÍ ČTVERCOVÝ			
		UMÍSTĚNÍ		2.1	
		ROZMĚR		800x800 v.750	
		POPIS		Stůl se čtvercovou deskou na centrální podnoži	
		KONSTRUKCE		-laminovaná stolová deska tl. 18mm, čtvercová 700x700mm, NCS S6005-Y202, tmavě šedé ABS hrany odpovídají barvě podnože, - ocelová centrální podnož kruhová Ø80 se čtvercovým podstavcem dle standardů dodavatele, RAL 7043	
		ÚPRAVA			
		VYBAVENÍ		kluzáky	
		POZNÁMKA			
		POČET KUSŮ		3	
POZNÁMKY		VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A INVESTOREM. TABULKA OKEN NENAHRÁZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			

projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**
stupeň: Projekt pro provedení stavby
část: **8200 Typový mobiliář**

označení		položka	popis	
8204 		ŽIDLE OBČERSTVENÍ		
		UMÍSTĚNÍ	2.1	
		ROZMĚR	sedák v.480, výška 850	
		POPIS	Stohovatelná jídelní židle	
		KONSTRUKCE	- jídelní židle z polypropylenu se skelnými vlákny - jednobarevná, pastelová modrozelená barva - odolná vůči UV záření - vhodná do zátěžových provozů, nosnost 200Kg,	
		ÚPRAVA		
		VYBAVENÍ	- kluzáky pro tvrdou podlahu	
		POZNÁMKA	Židle musí být stohovatelná.	
		POČET KUSŮ		20
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A INVESTOREM. TABULKA OKEN NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			

projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**
 stupeň: Projekt pro provedení stavby
 část: **8200 Typový mobiliář**

označení		položka	popis
8205		ČALOUNĚNÉ DVOUMÍSTNÉ KŘESLO	
referenční obrázek 		UMÍSTĚNÍ	1.1
		ROZMĚR	1400x700 v.735
		POPIS	Čalouněné dvoudílné křeslo na kovovém rámu
		KONSTRUKCE	-kostra z dřevěných hranolů a lisovaných dřevěných sendvičů, čalouněná PUR pěnou různých tloušťek a hustoty, potahová látka 97% polyester, 3% nylon, odolnost proti oděru >150 000, tmavě modrá - nosný rám je svařenec z kovových jeleků 40x30x2mm zaoblené styky, uchycený na dřevěnou kostru ze spodní strany, prášková barva RAL 7043
		ÚPRAVA	
		VYBAVENÍ	kluzáky
		POZNÁMKA	
		POČET KUSŮ	2

POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A INVESTOREM. TABULKA OKEN NENAHRÁZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
----------	--

projekt: **Správní objekt tenisových kutů Kyselka, Bílina**
stupeň: Projekt pro provedení stavby
část: **8200 Typový mobiliář**

označení		položka	popis	
8206 referenční obrázek 		STŮL NÍZKÝ ČTVERCOVÝ		
		UMÍSTĚNÍ	1.1	
		ROZMĚR	700x700 v.415	
		POPIS	Konferenční stůl se čtvercovou deskou	
		KONSTRUKCE	- konferenční stůl ve stejném designovém provedení jako křeslo - laminovaná stolová deska tl. 18mm - 'nosný rám je svařenec z kovových jeklů 40x30x2mm zaoblené styky, uchycený na dřevěnou kostru ze spodní strany, prášková barva RAL 7043	
		ÚPRAVA		
		VYBAVENÍ	kluzáky	
		POZNÁMKA		
		POČET KUSŮ		1
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A INVESTOREM. TABULKA OKEN NENAHRÁZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			

HARMONOGRAM PRACÍ - "Atypický a typický mobiliář - Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina"												
TYDEN	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden
dny - počátek týdne												
Převzetí staveniště, zaměření výrobků pro výrobu												
Objednání typových výrobků - křeslo, židle, stoly, dvoumístné křeslo, stůl nízký												
Objednání desek, destičky orient. popis a materiálů potřebných pro výrobu												
Výroba barového pultu, polic, recepce, kancelářských skříněk, kontejneru												
Výroba police na zeleň, lavic												
Výroba skříněk ženy a muži												
Osazení a montáž kompletů a podpůrných konstrukcí vč. ostatních položek												
Kontrola výrobků, uklizení po montáži, předání												

Harmonogram prací je orientační, bude dopracován a upřesněn dle požadavku dotčených orgánů a objednatele po koordinační schůzce.

