



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

S M L O U V A O D Í L O

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: **251320046**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák, starosta

tel.:

e-mail:

Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Zlínského
na základě plné moci

Bankovní spojení:



číslo účtu:



číslo účtu: registrované číslo účtu pro
ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 165

26177005



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Daňové identifikační číslo:

CZ00284165. Pro tuto veřejnou zakázku
Objednatel není plátcem DPH.

CZ26177005

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze
oddíl B vložka č. 6556

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:

Luhačovice – cyklostezka a lávka Družstevní

Stavební povolení:

č.j.: MULO-17586/2023/26/ČeJ ze dne 14.4.2023, které nebylo
právní moci dne 18.5.2023 (lávka)

č.j.: MULO-5527/2024/26/ČeJ ze dne 12.2.2024, které nabylo právní
moci dne 1.3.2024 (cyklostezka)

Místo stavby:

k.ú. Luhačovice

Projektant:

NELL PROJEKT s.r.o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín,

IČ: 292 090 81 (cyklostezka)

Ing. Adolf Jebavý, Františkánská 6, 602 00 Brno (lávka)

Autorský dozor:

NELL PROJEKT s.r.o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín,

IČ: 292 090 81 (cyklostezka)

Ing. Adolf Jebavý, Františkánská 6, 602 00 Brno (lávka)

Koordinátor BOZP objednatele:

Ing. Marcela Malá, IČO 87661021

Stavbyvedoucí zhotovitele:

 – hlavní stavbyvedoucí

 – stavbyvedoucí

 – stavbyvedoucí

tel. mob.:  –  – 





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

e-mail: [redacted]
[redacted]

Technický dozor objednatele:

[redacted]
mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Pracovník zhotovitele odpovědný za
vedení a zasílání daňových dokladů:

[redacted]
tel. mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

[redacted]
mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

„Luhačovice – cyklostezka a lávka Družstevní“

Dílem se rozumí:

- zhotovení stavby specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- kompletační a koordinační činnost,
- geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, v průběhu stavby v počtu dle projektu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),



3. zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby,
4. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace IROP,
5. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů,
7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,
10. zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla,
11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky),
12. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury,
13. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli,
14. vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,
15. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení,
16. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení,
17. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího,
18. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele. **V souladu s podmínkami poskytovatele dotace je zhotovitel povinen dodržet v průběhu provádění díla zásady „významně nepoškozovat“ („DNSH“) – splnění této zásady spočívá zejména v předcházení vzniku odpadů a recyklace odpadu vznikajícího v průběhu provádění díla, minimalizace zatěžování dotčené lokality hlukem, prachem a emisemi znečišťujících látek, nezhoršení kvality vody aj.**
19. provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

20. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
21. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
22. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,
23. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele,
24. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích částí stavby / stavebních prací,
25. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli,
26. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo,
27. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce,
28. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
29. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
30. zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované **NELL PROJEKT s.r.o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín, IČ: 292 090 81** (cyklostezka) a **Ing. Adolfem Jebavým, Františkánská 6, 602 00 Brno** (lávka) (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocných stavebních povolení a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

PD lávka

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

SO 001 Příprava staveniště

SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty

SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SO 201 Lávka přes Šťávnici

SO 300 Přeložka vodovodu

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 402 Přeložka VN – není součástí PD – je samostatnou investicí EG.D. a.s. (je samostatnou investicí EG.D. a.s., která je již zrealizována)

SO 403 Metropolitní datová síť Orthodox

SO 701 Mobiliář

SO 801 Vegetační úpravy

PD cyklostezka

Vedlejší rozpočtové náklady

Cyklostezka Družstevní

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 2x na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby – geodetický podklad pro vedení DTM Zlínského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a č. 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán objednateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocných stavebních povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek jiné osoby.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **vyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna jinou osobou, **a to výkon funkce stavbyvedoucího.**

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

3. Nejpozději do 10 dnů od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje jiných osob, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Jiné osoby, které nebyly identifikovány podle předchozí věty a které se následně zapojí do provádění díla, musí být identifikovány, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností jiné osoby. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů



v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Má-li být část díla dle této smlouvy, prováděná prostřednictvím jiné osoby, která za zhotovitele prokázala určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se jiná osoba podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takovou jinou osobu oprávněn nahradit jinou osobou pouze za předpokladu, že nová jiná osoba prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původní jiné osoby. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy o dílo. Písemná výzva bude doručena nejpozději **do 30.04.2025** za předpokladu, že bude splněna následující podmínka:
 - a) bude řádně ukončeno zadávací řízení,pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění stavebních prací, tj. protokolárně převzít staveniště **do 15 dnů** ode dne doručení písemné výzvy k zahájení stavebních prací.
3. Zahájení provádění díla, tj. zajištění povolení nebo rozhodnutí a dokladů před zahájením provádění stavebních prací (zejména rozhodnutí, povolení pro úplné a částečné uzavírky, objížďky) musí být **ihned po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo** (vložením do registru smluv).
4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, jehož návrh bude objednateli předán **do 10 dnů** od doručení výzvy k zahájení prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
5. Doba provádění stavebních prací vč. protokolárního předání a převzetí díla v kalendářních týdnech od předání staveniště: **22 týdnů, není-li dále uvedeno jinak**

(protokolární předání a převzetí díla je poslední den lhůty pro realizaci stavebních prací).
6. Zhotovitel je povinen doložit dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby s geometrickým plánem **do 20 dnů** od protokolárního předání a převzetí díla.



7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazku:

- a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. V opačném případě dojde k přerušení prací, které nelze z důvodů uvedených ve větě první tohoto písmene provádět. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací a o tento počet dnů lze prodloužit dobu provádění díla,
- b) pokud nebude písemná výzva zhotoviteli k zahájení prací na díle doručena v termínu dle odstavce 1 tohoto článku, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka), a to k datu, kdy mohla být písemná výzva k zahájení prací doručena nejpozději, nebude-li dohodnuto jinak,
- c) v případě, by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo změny dle § 222 odst. 4 zákona nebo dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona nebo nepředvídané stavební práce dle § 222 odst. 6 zákona a cenový nárůst („vícepráce“) prací překročí 3 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 3 %, o které se zvýší původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.

8. Místem plnění díla je k.ú. Luhačovice.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Nabídková cena – Lávka:

7 119 910,70 Kč (bez DPH)

(slovy: sedm milionů jedno sto devatenáct tisíc devět set deset, 70/100 korun českých)

1 495 181,25 Kč DPH 21%

8 615 091,95 Kč (včetně DPH)

Nabídková cena – Cyklostezka:

1 357 086,84 Kč (bez DPH)

(slovy: jeden milion tři sta padesát sedm tisíc osmdesát šest, 84/100 korun českých)

284 988,24 Kč DPH 21%



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

1 642 075,08 Kč (včetně DPH)

Celková nabídková cena díla:

8 476 997,54 Kč (bez DPH)

(slovy:osm milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc devět set devadesát sedm, 54/100 korun českých)

1 780 169,49 Kč DPH 21%

10 257 167,03 Kč (včetně DPH)

(slovy:deset milionů dvě stě padesát sedm tisíc jedno sto šedesát sedm, 03/100 **korun českých**)

2. Cena byla stanovena na základě objednatel vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento



návrh nezvýhodňuje objednatele.

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „Luhačovice – cyklostezka a lávka Družstevní“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každém má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem: Rada města Luhačovice

schůze konaná dne: 27.01.2025

č. usnesení: 18/R3/2025

V Luhačovicích dne

Za objednatele:

město Luhačovice



Ing. Marian Ležák, starosta

Ve Zlíně dne

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.



Ing. Lubomír Macák, manažer regionu
na základě plné moci ze dne 16.12.2024



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Obchodní podmínky – příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: **251320046**

„Luhačovice – cyklostezka a lávka Družstevní“

I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné provádění předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla financována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy o dílo.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

„**Smlouvou o dílo**“ se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo – řádného provádění předmětu díla. Smluvní text, necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

„Nabídka“

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen “zákon”) v zadávacím



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou od zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za „položku“ je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako „částka“).

„Účastníkem smlouvy o dílo“

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

„Objednatel“

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla.

„Zhotovitel“

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

„Poddodavatel“

- je subjekt provádějící konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem provádět část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude prováděna na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zproští teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.**
3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavatelem o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených smlouvou o dílo jako plnění objednatele a dále, že
- b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na provádění díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH (zhotovitele), po uzavření smlouvy o dílo, k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.



4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zákona).
5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:
- a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
 - b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě o dílo spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona.
 - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce.
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou **alespoň do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.** Veškerou dokumentaci s vazbou na veřejnou zakázku je zhotovitel archivovat zejména v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel je povinen po dobu archivace dokladů umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR), Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora,



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho prováděním.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při kontrolách, poskytování informací a uchovávat veškeré doklady, které souvisí s prováděním veřejné zakázky a jejím financováním od proplacení závěrečné platby objednateli, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2035.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb v elektronické formě v jedné z nabízených variant ve formátu .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData nebo jakéhokoli uzamčeného excelovského souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději **do 15 dnů** ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na e-mail objednatele zpravy@zpravy.mmr.cz; elektronický podpis není vyžadován; faktura může být ve formátu ISDOC.
4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
 - a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
 - e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - f) nebude nespolehlivým plátcem,
 - g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
6. Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je do **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.

Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen




Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.

9. Cena za dílo je převážně hrazena z prostředků **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků **Integrovaného regionálního operačního programu** budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „*Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Luhačovice – cyklostezka a lávka Družstevní, registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_035/0002710, z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu*“.
10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě smlouvy o dílo uplatnit z finanční záruky.
12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání staveniště finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem nebo formou složením finanční záruky na účet objednatele č.ú.:  ve výši **500.000,- Kč**. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem zahájení stavebních prací k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout. Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad.
13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni protokolárního předání a převzetí díla finanční záruku ve formě bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem nebo formou složením finanční záruky na účet objednatele č.ú.:  ve výši **500.000,- Kč**. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení zhotovitelem záručních, smluvních nebo zákonných povinností v průběhu části záruční doby (24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů po skončení části záruční doby (24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla). Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout.
14. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to,



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.

15. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplavitelné na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovací výkresů na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele / objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
4. Zhotovitel předloží **do 10 kalendářních dnů** po doručení písemné výzvy k zahájení provádění díla objednateli **návrh zásad organizace výstavby** vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení staveniště, deponie a mezideponie. Zásady organizace výstavby musí vycházet z projektu. Objednatel tyto schválí nebo vznesle připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny do předání staveniště. Bez schválení objednatelem nejsou tyto považované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště.
5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla.
6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

7. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatel, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatel.
10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatel zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
12. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
13. Zhotovitel je povinen dodržovat plnění podmínek a požadavků stavebního povolení a dotčených orgánů.
14. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech. odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele. **V souladu s podmínkami poskytovatele dotace je zhotovitel povinen dodržet v průběhu provádění díla zásady „významně nepoškozovat“ („DNSH“) – splnění této zásady spočívá zejména v předcházení vzniku odpadů a recyklace odpadu vznikajícího v průběhu provádění díla, minimalizace zatěžování dotčené lokality hlukem, prachem a emisemi znečišťujících látek, nezhoršení kvality vody aj..**
15. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
16. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcího předpisu.

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatелеm nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, s předpokládanou četností 1 x za týden, a to na staveništi, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavního poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatелеm písemným zmocněním a osobám dle č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor stavebníka je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převímce díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.
- Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.
4. Technický dozor stavebníka je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.
- Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.
5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s prováděním práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:** zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZBOZP“) ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:



- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) ZBOZP
 - b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům dle ZBOZP, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu provádění díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Dále je zhotovitel povinen zajistit v každém místě provádění díla povinné informační a publikační nástroje v souladu s pravidly poskytovatele dotace. Grafickou podobu informačních a publikačních nástrojů dodá objednatel dle pravidel poskytovatele dotace a pro zhotovitele je závazná. Informační a publikační nástroje musí být zachovány po celou dobu provádění díla a jeho umístění bude projednáno s objednatelům.
10. Po ukončení prací je zhotovitel povinen opatřit dílo informačními a publikačními nástroji dle pravidel poskytovatele dotace. Umístění informačních a publikačních nástrojů bude projednáno s objednatelům.
11. **Technické podmínky**
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt v elektronické formě na CD/ DVD nosiči (případně na jiném datovém nosiči) ke dni podpisu smlouvy o dílo, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
 - c) kopii pravomocných stavebních povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - e) jméno technického dozoru stavebníka a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.



2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
- 2.4 **Do 20 dnů od předání díla** je zhotovitel povinen objednateli předložit dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby a geometrického plánu.
- 2.5 **K převímce díla** je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
 - doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů a obalů a doklady s vazbou na splnění požadavků zásad „DNSH“
 - stavební deník/-y
 - osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 - zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
 - osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- popis díla, která je odevzdáváno
- soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu



- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu se stavebním zákonem. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.
- 3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku **10 mil. Kč** a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu a podmínkách.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.
5. Záruka za jakost díla vymezeného v čl. II Smlouvy o dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců** anebo dnem následujícím po dni odstoupení o smlouvy. **U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.**
6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 5 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s protokolárním předáním a převzetím díla



- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50.000,- Kč**
- g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 těchto obchodních podmínek ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20.000,- Kč**
- i) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením finanční částky na účet objednatele za řádné provádění díla dle čl. V odst. 12 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **150.000,- Kč**
- j) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením finanční částky na účet objednatele za řádné plnění smluvních, záručních a zákonných podmínek dle čl. V odst. 13 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **150.000,- Kč**
- k) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 4 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**
- l) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**
- m) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **200.000,- Kč**
- n) pro případ porušení čl. II odst. 2 nebo odst. 3 nebo odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo
- o) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu těchto obchodních podmínek a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace,



- p) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na **30 dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek:
- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona
- h) porušení ustanovení čl. II **odstavec 2 nebo odstavec 3 nebo odstavec 4** smlouvy o dílo.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti, případně ode dne prodloužené splatnosti dle čl. V odst. 7 těchto obchodních podmínek.

5. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení provedl
- c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

1. Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

XVIII. DALŠÍ PODMÍNKY :

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

9. Zhotovitel dále prohlašuje, že:

- a) nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále
- b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále
- c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.
- d) V případě změny výše uvedeného je Zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat Objednatele.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

- 1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
- 3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

XIX. VYŠŠÍ MOC:

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně elektronicky uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XXIII. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Luhačovicích dne

Ve Zlíně dne

**Za objednatele:
město Luhačovice**

**Za zhotovitele:
COLAS CZ, a.s.**

Ing. Marian Ležák, starosta

Ing. Lubomír Macák, manažer regionu
na základě plné moci ze dne 16.12.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22_011_24_0119
Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích

KSO:
Místo: Družstevní

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel:
Město Luhačovice

IČ: 00284165
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

IČ: 64313743
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 119 910,70
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 119 910,70	Výše daně 1 495 181,25
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 615 091,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	22 011 24 0119		
Stavba:	Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích		
Místo:	Družstevní	Datum:	19. 1. 2024
Zadavatel:	Město Luhačovice	Projektant:	Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 119 910,70	8 615 091,95
1	Hlavní výdaje	5 898 485,48	7 137 167,43
SO 001	Příprava staveniště	267 191,62	323 301,86
SO 101	Stezka pro pěší a cyklisty	508 517,72	615 306,44
SO 102	Stezka pro pěší a cyklisty	537 987,75	650 965,18
SO 201	Lávka přes Štávnici	3 926 623,03	4 751 213,87
SO 401 K	Veřejné osvětlení - Položkový rozpočet	377 297,37	456 529,82
SO 401 M	Veřejné osvětlení - Výpis materiálu	141 677,71	171 430,03
SO 701	Mobiliář	41 072,19	49 697,35
SO 801	Vegetační úpravy	98 118,09	118 722,89
2	Doprovodné výdaje	971 668,22	1 175 718,55
SO 000 a	Ostatní náklady	71 120,00	86 055,20
SO 101	Stezka pro pěší a cyklisty	65 933,03	79 778,97
SO 300	Přeložka vodovodu - doprovodné výdaje	632 727,51	765 600,29
SO 403	Metropolitní datová síť Orthodox - doprovodné výdaje	201 887,68	244 284,09
3	Nepřímé výdaje	249 757,00	302 205,97
SO 000 b	Vedlejší náklady	249 757,00	302 205,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
1 - Hlavní výdaje
Soupis:
SO 001 - Příprava staveniště

KSO:
Místo: Družstevní

Zadavatel:
Město Luhačovice

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00284165

IČ:
DIČ: 26177005
CZ26177005

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		267 191,62	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	267 191,62	21,00%	56 110,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	323 301,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt: 1 - Hlavní výdaje

Soupis: SO 001 - Příprava staveniště

Místo: Družstevní Datum: 19. 1. 2024
Zadavatel: Město Luhačovice Projektant: Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 267 191,62

D	HSV	Práce a dodávky HSV	267 191,62
D	1	Zemní práce	129 019,82

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	132,000	23,24	3 067,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211101 55+77	132,000				
2	K	111250151	Prostřihávky listnatých porostů křovinořezem sklon do 1:5 do 30 kusů	ar	0,700	2 439,50	1 707,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111250151 70*1*0,01 "prořezávka větví stromů podél SO 102"	0,700				
3	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	731,000	19,72	14 415,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111					
4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	26,000	42,25	1 098,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123					
5	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	26,000	237,52	6 175,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107122 26 "podklad zámk. dlažby"	26,000				
6	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107142 88 "asfaltový recyklát - vyrovnávací asf. vrstva" -88 "přesun do doprovodných výdajů" Součet	88,000 -88,000 0,000				
7	K	113107143	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	105,000	69,20	7 266,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107143 105 "asfaltový chodník"	105,000				
8	K	113107144	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm ručně	m2	227,000	69,20	15 708,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107144 227 "asfaltový recyklát - před lávkou"	227,000				
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	9,000	70,49	634,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	141,000	47,66	6 720,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111 12+66+63	141,000				
11	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	104,100	81,23	8 456,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101 731*0,1 "odebrání zeminy pod drnem" 97*0,1 "odebrání podkladu pod asf. chodníkem" 142*0,15 "odebrání zeminy pro asf. stezku SO 102" Součet	73,100 9,700 21,300 104,100				
12	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	152,000	35,90	5 456,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301501 5+77 70*1 Součet	82,000 70,000 152,000				
13	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,100	106,59	11 096,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112 odvoz	104,100				
14	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	104,100	32,10	3 341,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101 odvoz	104,100				
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	173,847	242,25	42 114,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 104,100*1,67	173,847				
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	104,100	16,92	1 761,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 odvoz	104,100				
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						1 960,00
D	38	Různé kompletní konstrukce						1 960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	3801.R	Demontáž sušáků na prádlo s následným uskladněním a přípravou na zpětnou montáž do nového místa	kus	2,000	980,00	1 960,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 600,00
18	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966001211						
VV		2 "demontáž a uskladnění pro účely stavebníka"			2,000			
D		997	Přesun sutě					134 611,80
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	142,890	29,67	4 239,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551						
VV		176,475-14,225			162,250			
VV		-19,36 "přesun do doprovodných výdajů"			-19,360			
VV		Součet			142,890			
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 308,810	7,10	37 692,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559						
VV		154,71*39			6 033,690			
VV		7,54*4			30,160			
VV		Mezisoučet			6 063,850			
VV		-19,36*39 "přesun do doprovodných výdajů"			-755,040			
VV		Součet			5 308,810			
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	14,255	29,67	422,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561						
VV		6,76 "dlažba"			6,760			
VV		1,845+5,65 "obruby"			7,495			
VV		Součet			14,255			
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	555,945	7,80	4 336,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569						
VV		14,255*39			555,945			
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,964	29,67	28,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571						
VV		0,964 "lavičky"			0,964			
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	176,475	70,81	12 496,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611						
25	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,964	432,12	416,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612						
26	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	14,255	125,00	1 781,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861						
27	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,540	285,00	2 148,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873						
28	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	135,330	525,00	71 048,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875						
VV		19,36+33,18+102,15			154,690			
VV		Mezisoučet			154,690			
VV		-19,36 "přesun do doprovodných výdajů"			-19,360			
VV		Součet			135,330			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
1 - Hlavní výdaje
Soupis:
SO 101 - Stezka pro pěší a cyklisty

KSO:
Místo: Družstevní

Zadavatel:
Město Luhačovice

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00284165

IČ:
DIČ: 26177005
CZ26177005

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		508 517,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	508 517,72	21,00%	106 788,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	615 306,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt: 1 - Hlavní výdaje
Soupis: SO 101 - Stezka pro pěší a cyklisty

Místo: Družstevní Datum: 19. 1. 2024
Zadavatel: Město Luhačovice Projektant: Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 508 517,72

D HSV Práce a dodávky HSV 469 871,37

D 1 Zemní práce 78 358,64

1	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrčných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,320	179,78	776,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212331					
VV Vr			0,9*8*0,6 "rýha pro ochranu kabelů VO a NN"					
					4,320			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,320	423,64	1 830,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
VV Vr								
					4,320			
3	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudrčných do násypů zhutněných ručně	m3	68,000	36,06	2 452,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171111103					
VV Vr			68 "násyp za lávkou"					
					68,000			
4	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	115,600	445,50	51 499,80	CS ÚRS 2023 01
VV			68*1,7					
					115,600			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,214	242,25	1 747,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV Vr			Vr*1,67					
					7,214			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,320	16,92	73,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV Vr								
					4,320			
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,790	89,75	340,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
VV Vr			Vr-0,17*0,195*8*2 "rýha pro ochranu kabelů VO a NN"					
					3,790			
8	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	165,000	34,94	5 765,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	32,175	182,75	5 879,98	CS ÚRS 2023 01
VV			165*0,15*1,3					
					32,175			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	165,000	32,65	5 387,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,300	126,65	417,95	CS ÚRS 2023 01
VV			165*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
					3,300			
12	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	184,600	9,31	1 718,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112					
VV			140+15,6+29					
					184,600			
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	165,000	2,85	470,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153					

D 2 Zakládání 97 848,11

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin - podmíněné 97 848,11

14	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	55,380	81,23	4 498,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105					
VV			184,6*0,3					
					55,380			
15	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,380	232,14	12 855,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
VV			výměna					
					55,380			
16	K	171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	92,485	242,25	22 404,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231.1					
VV			výměna*1,67					
					92,485			
17	K	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	55,380	16,92	937,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201.1					
VV			výměna					
					55,380			
18	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	184,600	9,31	1 718,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112					
19	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	184,600	300,29	55 433,53	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116					
D 5			Komunikace pozemní				163 512,46	
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	169,000	239,99	40 558,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
VV			29 "vyrovnávací asfaltová kce"		29,000			
VV			140 "stezka"		140,000			
VV			Součet		169,000			
21	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	15,500	295,15	4 574,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871011					
VV			15,5 "zesílená chodníková kce"		15,500			
22	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	169,000	41,74	7 054,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564931412					
VV			29 "vyrovnávací asfaltová kce"		29,000			
VV			140 "stezka"		140,000			
VV			Součet		169,000			
23	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	4,650	362,11	1 683,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569903311					
VV			(24+38)*0,5*0,15		4,650			
24	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 ka/m2	m2	169,000	31,24	5 279,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109					
VV			254		254,000			
VV			-85 "přesun do doprovodných výdajů"		-85,000			
VV			Součet		169,000			
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	169,000	440,00	74 360,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
VV			85 "vyrovnávací asfaltová vrstva"		85,000			
VV			29 "vyrovnávací asfaltová kce"		29,000			
VV			140 "stezka"		140,000			
VV			Mezisoučet		254,000			
VV			-85 "přesun do doprovodných výdajů"		-85,000			
VV			Součet		169,000			
26	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	2,250	1 145,46	2 577,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111					
VV			0,25*9 "přídlažba silniční obruby"		2,250			
27	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,295	1 910,00	4 383,45	CS ÚRS 2023 01
VV			2,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,295			
28	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,300	246,08	7 456,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210					
VV			15,6 "zesílená chodníková kce"		15,600			
VV			14,7 "varovné pásy stezky"		14,700			
VV			Součet		30,300			
29	M	59245017	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní	m2	14,420	383,53	5 530,50	CS ÚRS 2023 01
VV			14*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		14,420			
30	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	16,789	598,87	10 054,43	CS ÚRS 2023 01
VV			1,6 "zesílená chodníková kce"		1,600			
VV			3,7 "varovný pás stezky před mostem"		3,700			
VV			11 "varovný pás stezky za mostem"		11,000			
VV			Součet		16,300			
VV			16,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		16,789			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				107 658,68	
31	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
32	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	5,000	811,00	4 055,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					
34	M	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	5,000	735,00	3 675,00	CS ÚRS 2023 01
35	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	5,000	550,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 01
36	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	5,000	15,00	75,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	78,000	199,00	15 522,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211121					
VV			78 "V 2b"		78,000			
38	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	16,500	299,00	4 933,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221111					
39	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	12,000	395,00	4 740,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231111					
VV			6*1 "V 15"		6,000			
VV			6*1 "V 14"		6,000			
VV			Součet		12,000			
40	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	94,500	1,00	94,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
VV			78+16,5		94,500			
41	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,000	5,00	60,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,000	343,41	21 978,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213						
	VV	13 "nájezdový obrubník"			13,000			
	VV	4 "přechodový obrubník"			4,000			
	VV	47 "silniční obrubník"			47,000			
	VV	Součet			64,000			
43	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	13,260	137,18	1 819,01	CS ÚRS 2023 01
	VV	3 "zesílená chodníková kce"			3,000			
	VV	5+5			10,000			
	VV	Součet			13,000			
	VV	13*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			13,260			
44	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,080	419,42	1 711,23	CS ÚRS 2023 01
	VV	2+2			4,000			
	VV	4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			4,080			
45	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	47,940	157,62	7 556,30	CS ÚRS 2023 01
	VV	2 "zesílená chodníková kce"			2,000			
	VV	5+40			45,000			
	VV	Součet			47,000			
	VV	47*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			47,940			
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	87,500	208,63	18 255,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213						
	VV	58,5			58,500			
	VV	9+11			20,000			
	VV	9 "zesílená chodníková kce"			9,000			
	VV	Součet			87,500			
47	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	89,250	132,94	11 864,90	CS ÚRS 2023 01
	VV	87,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"			89,250			
48	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	59,250	18,04	1 068,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909331						
	VV	12 "plošné značení"			12,000			
	VV	(78+16,5)*0,5 "liniové značení"			47,250			
	VV	Součet			59,250			
D		997	Přesun sutě				2 618,83	
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,185	29,67	35,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551						
	P	Poznámka k položce: Čištění vozovky pro VDZ						
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5,925	364,90	2 162,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559						
	VV	1,185*5			5,925			
51	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,185	70,81	83,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611						
52	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,185	285,00	337,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873						
D		998	Přesun hmot				19 874,65	
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	461,450	43,07	19 874,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111						
D		M	Práce a dodávky M				18 276,35	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				18 276,35	
54	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	36,000	21,33	767,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671114						
	VV	2*18			36,000			
55	K	460751121	Osazení kabelových kanálů zapuštěných do terénu z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	16,000	240,04	3 840,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460751121						
	VV	2*8			16,000			
56	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	16,000	377,44	6 039,04	CS ÚRS 2023 01
57	M	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	kus	32,000	160,38	5 132,16	CS ÚRS 2023 01
	VV	16*2 "Přepočtené koeficientem množství"			32,000			
58	K	460811111	Ochranná vrstva tělesa tvárniceového kabelovodu z betonu tl 50 mm v otevřeném výkopu	m2	14,400	145,60	2 096,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460811111						
	VV	16*0,9			14,400			
59	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	1,992	200,80	399,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 370,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 370,00	
60	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011114000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	8 870,00	8 870,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
1 - Hlavní výdaje
Soupis:
SO 102 - Stezka pro pěší a cyklisty

KSO:
Místo: Družstevní

Zadavatel:
Město Luhačovice

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00284165

IČ:
DIČ: 26177005
CZ26177005

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		537 987,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	537 987,75	21,00%	112 977,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	650 965,18

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt: 1 - Hlavní výdaje
Soupis: SO 102 - Stezka pro pěší a cyklisty

Místo: Družstevní Datum: 19. 1. 2024
Zadavatel: Město Luhačovice Projektant: Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 537 987,75

D HSV Práce a dodávky HSV 503 161,75

D 1 Zemní práce 38 691,81

1	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	20,000	36,06	721,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171111103					
		VV	20 "násyp za lávkou"		20,000			
2	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	34,000	445,50	15 147,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	20*1,7		34,000			
3	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	190,000	34,94	6 638,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	37,050	182,75	6 770,89	CS ÚRS 2023 01
		VV	190*0,15*1,3		37,050			
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	190,000	32,65	6 203,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,800	126,65	481,27	CS ÚRS 2023 01
		VV	190*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,800			
7	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	235,000	9,31	2 187,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112					
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	190,000	2,85	541,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153					

D 2 Zakládání 157 534,38

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin - podmíněné 157 534,38

9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	70,500	95,57	6 737,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101					
		VV	235*0,3		70,500			
10	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	70,500	429,00	30 244,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
		VV	výměna		70,500			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	117,735	285,00	33 554,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	výměna*1,67		117,735			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	70,500	19,91	1 403,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	výměna		70,500			
13	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	235,000	10,95	2 573,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112					
14	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	235,000	353,28	83 020,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871016					

D 5 Komunikace pozemní 202 369,50

15	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	235,000	239,99	56 397,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
16	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	235,000	41,74	9 808,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564931412					
17	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	10,000	1 874,00	18 740,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565175111					
		VV	10 "obnova stávajících asf. cest"		10,000			
18	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	5,438	362,11	1 969,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569903311					
		VV	72,5*0,5*0,15		5,438			
19	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 ka/m2	m2	245,000	31,24	7 653,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109					
		VV	235+10		245,000			
20	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	245,000	440,00	107 800,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
VV			235 "plocha stezky"		235,000			
VV			10 "obnova stávajících asf. cest"		10,000			
VV			Součet		245,000			
D 8			Trubní vedení				4 465,96	
21	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 232,98	4 465,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 944,41	
22	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
23	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	811,00	1 622,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					
25	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	2,000	735,00	1 470,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
27	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	68,500	199,00	13 631,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211121					
VV			68,5 "V 2b"		68,500			
29	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	4,000	395,00	1 580,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231111					
VV			2*1 "V 15"		2,000			
VV			2*1 "V 14"		2,000			
VV			Součet		4,000			
30	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	68,500	1,00	68,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111					
31	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	4,000	5,00	20,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111					
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	159,000	208,63	33 172,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
VV			81+78		159,000			
33	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	162,180	132,94	21 560,21	CS ÚRS 2023 01
VV			159*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		162,180			
34	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	38,250	18,04	690,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909331					
VV			4 "plošné značení"		4,000			
VV			68,5 *0,5 "liniové značení"		34,250			
VV			Součet		38,250			
D 997			Přesun sutě				2 456,33	
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,765	29,67	22,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
P			Poznámka k položce: čištění vozovky pro VDZ					
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	13,005	166,20	2 161,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
VV			0,765*17		13,005			
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,765	70,81	54,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611					
VV			0,765		0,765			
38	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,765	285,00	218,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
VV			0,765		0,765			
D 998			Přesun hmot				19 699,36	
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	457,380	43,07	19 699,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					
D PSV			Práce a dodávky PSV				15 976,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				15 976,00	
40	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	169,000	45,60	7 706,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110043					
VV			167+2 "ochrana orthodox"		169,000			
41	M	34571350.R	trubka elektroinstalační ohebná dělená, DN 110 mm	m	169,000	46,83	7 914,27	
P			Poznámka k položce: Sitel					
42	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,541	656,80	355,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741101					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				18 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 850,00	
43	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011114000					
44	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	7 350,00	7 350,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
1 - Hlavní výdaje
Soupis:
SO 201 - Lávka přes Štávnici

KSO:
Místo: Družstevní

Zadavatel:
Město Luhačovice

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Projektant:
Midakon s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024
IČ: 00284165
DIČ: CZ00284165
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
IČ: 08927677
DIČ: CZ08927677
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 926 623,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 926 623,03	21,00%	824 590,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 751 213,87

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt: 1 - Hlavní výdaje
Soupis: SO 201 - Lávka přes Štávnick

Místo: Družstevní Datum: 19. 1. 2024
Zadavatel: Město Luhačovice Projektant: Midakon s.r.o
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 926 623,03

D HSV Práce a dodávky HSV 3 926 623,03

D 1 Zemní práce 258 070,04

1	K	115001106	Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900	m	30,000	1 176,74	35 302,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001106 P Poznámka k položce: VV provizorní zatrubnění potoka 2xDN1000 VV 2*15 VV 30,000								
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	52,621	16,29	857,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103 VV "opěra 1" 26,366 VV "opěra 2" 26,255 VV Součet VV 26,366 VV 26,255 VV 52,621								
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	168,635	81,23	13 698,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104 VV "rub opěry 1" 3,11*0,9*4,8 VV "rub opěry 2" 6,89*4,8 VV "pod rampou" 24,45*0,90*5,55 VV Součet VV 13,435 VV 33,072 VV 122,128 VV 168,635								
4	K	127751101	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	39,314	246,08	9 674,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/127751101 VV "výkop v korytě" 6,82*16,47*0,35 VV 39,314								
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	111,864	33,07	3 699,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102 VV ""staveništní přesun materiálu z deponie do místa VV zapracování" VV "pro zásyp kolem základů opěr" 1,0*0,75*(3,2*2+4,8)*2 VV "pro zásyp kolem základů rampy" 0,65*1,15*(4,6*2+24,0*2) VV "pro zásyp pod těsnicí vrstvou rampy a op1" VV 0,74*2,80*14,62+0,75*1,40*3,30 VV "pro zásyp pod těsnicí vrstvou OP2" 2,89*2,50 VV "ornice" 11,324 VV Součet VV 16,800 VV 42,757 VV 33,758 VV 7,225 VV 11,324 VV 111,864								
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	111,864	33,07	3 699,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102 VV staveništní přesun zeminy na deponii VV "pro zásyp před kolem základů opěr" 1,0*0,75*(3,2*2+4,8)*2 VV "pro zásyp před kolem základů rampy" VV 0,65*1,15*(4,6*2+24,0*2) VV "pro zásyp pod těsnicí vrstvou OP2" 2,89*2,50 VV "pro zásyp pod těsnicí vrstvou rampy a op1" VV 0,74*2,80*14,62+0,75*1,40*3,30 VV "ornice" 11,324 VV Součet VV 16,800 VV 42,757 VV 7,225 VV 33,758 VV 11,324 VV 111,864								
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	107,410	359,13	38 574,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112 VV "odkopávky celkem" (39,314+168,635-16,8-7,225-42,757-33,757) VV 107,410								
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	M3	111,864	32,10	3 590,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101 VV ""staveništní přesun materiálu z deponie do místa VV zapracování" VV "pro zásyp před kolem základů opěr" 1,0*0,75*(3,2*2+4,8)*2 VV "pro zásyp před kolem základů rampy" VV 0,65*1,15*(4,6*2+24,0*2) VV "pro zásyp pod těsnicí vrstvou rampy a op1" VV 0,74*2,80*14,62+0,75*1,40*3,30 VV "pro zásyp pod těsnicí vrstvou OP2" 2,89*2,50 VV "ornice" 11,324 VV Součet VV 16,800 VV 42,757 VV 33,758 VV 7,225 VV 11,324 VV 111,864								
9	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	35,000	198,00	6 930,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171153101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> komplet včetně odstranění, použita zemina z výkopů, následně odvoz na skládku					
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	214,818	242,25	52 039,66	
VV			"odkopávky celkem" (39,314+168,635-16,8-7,225-42,757-33,758)*2,0		214,818			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	197,268	16,92	3 337,77	
VV			"rub opěry 1" 3,11*0,9*4,8		13,435			
VV			"rub opěry 2" 6,89*4,8		33,072			
VV			"pod rampou" 24,45*0,90*4,55		100,123			
VV			"z koryta" 39,314		39,314			
VV			Mezisoučet		185,944			
VV			"ornice" 11,324		11,324			
VV			Součet		197,268			
12	K	174151101.2	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	36,458	339,88	12 391,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101.2 "násyp z nakupovaného materiálu ŠD nad těsnicí vrstvou OP2" 3,50*0,80*2,50					
VV					7,000			
VV			"násyp z nakupovaného materiálu ŠD nad těsnicí vrstvou rampy a OP1" 0,55*6,0*2,80+5,75*2,80+0,78*3,30*1,60		29,458			
VV			Součet		36,458			
13	M	58344171	šterkodr' frakce 0/32	T	83,853	414,00	34 715,14	CS ÚRS 2023 01
VV			36,458*2,3		83,853			
14	K	174151101.3	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	100,540	122,83	12 349,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101.3 <i>Poznámka k položce:</i> zásyp z původního materiálu z meziskládky					
P			"pro zásyp před kolem základů opěr" 1,0*0,75*(3,2*2+4,8)*2		16,800			
VV			"pro zásyp před kolem základů rampy"		42,757			
VV			0,65*1,15*(4,6*2+24,0*2)					
VV			"pro zásyp pod těsnicí vrstvou rampy a op1" 0,74*2,80*14,62+0,75*1,40*3,30		33,758			
VV			"pro zásyp pod těsnicí vrstvou OP2" 2,89*2,50		7,225			
VV			Součet		100,540			
15	K	174151101.4	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,897	339,87	5 402,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101.4 ochranný zásyp těsnicí folie pískem v tl. 30cm					
VV			"op2" 0,30*3,50*2,50		2,625			
VV			"rampa a op1" 0,30*(14,15*2,80+1,40*3,30)		13,272			
VV			Součet		15,897			
16	M	58337303	šterkop/sek frakce 0/8	T	36,563	445,50	16 288,82	CS ÚRS 2023 01
VV			15,897*2,3		36,563			
17	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	M2	56,620	32,65	1 848,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411132 <i>Poznámka k položce:</i> materiál z meziskládky					
P			11,324/0,2		56,620			
VV								
18	M	00572410	osivo směs travní parková	KG	1,132	126,65	143,37	CS ÚRS 2023 01
VV			56,62*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,132			
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	105,600	9,31	983,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112 <i>Poznámka k položce:</i> včetně zkoušek Edef2					
P			"pod rampou" 4,40*24,00		105,600			
VV								
20	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	56,620	34,94	1 978,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123 <i>Poznámka k položce:</i> materiál z meziskládky					
P			11,324/0,2		56,620			
VV								
21	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	3,397	166,60	565,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312 "zalití trávy vodou z potoka, 3x v průběhu výstavby, spotřeba 20 l/m2" 56,62*0.020*3					
VV					3,397			
D 8			Trubní vedení				3 195,12	
22	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	4,400	23,53	103,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310310					
23	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	4,466	692,25	3 091,59	CS ÚRS 2023 01
VV			4,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		4,466			
D 2			Zakládání				1 002 885,36	
24	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	M3	2,798	3 125,90	8 746,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212312111 podkladní beton drenáže z C 12/15 X0					
VV			"op 2" 0,25*0,6*2,50		0,375			
VV			"rampa a op1" 0,25*0,60*16,15		2,423			
VV			Součet		2,798			
25	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	1,166	2 872,20	3 348,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212341111 "obsyp drenážní trubky drenážním betonem"					
VV			0.25*0.25*(2,50+16,15)		1,166			
26	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	20,950	130,34	2 730,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212792212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"drenážní perforovaná trubka DN 150, vč. vyvedení před lic opěr" 2,50+1,15*2+16,15		20,950			
27	K	212972113	Oppláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	9,325	25,82	240,77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212972113					
		VV	0,5*(2,50+16,15)		9,325			
28	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	55,820	11,69	652,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112					
		P	Poznámka k položce: pod výměnou podloží					
		VV	"op2" 3,50*2,50		8,750			
		VV	"rampa a op 1" 14,15*3,00+1,40*3,30		47,070			
		VV	Součet		55,820			
29	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	66,119	26,40	1 745,54	CS ÚRS 2023 01
		VV	55,82*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		66,119			
30	K	213311113	Polštář ztluštěný pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	29,400	1 681,68	49 441,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113					
		VV	"výměna podloží pod rampou, frakce 0-63" 4,90*24,00*0,25		29,400			
31	K	225511112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	72,000	2 372,06	170 788,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/225511112					
		P	Poznámka k položce: vrty pro mikropiloty					
		VV	12,0*6		72,000			
32	K	227111115	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm	m	72,000	177,90	12 808,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/227111115					
		VV	12*6,0		72,000			
33	K	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	M3	12,121	2 880,36	34 912,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273311124					
		VV	"podkladní beton pod základy z C12/15 X0"					
		VV	"rampa" 0,10*3,90*23,30+0,10*0,25*4,50		9,200			
		VV	"op1" 0,15*3,80*2,25+0,15*0,202		1,313			
		VV	"op2" 0,15*3,80*2,40+0,15*0,80*1,00*2		1,608			
		VV	Součet		12,121			
34	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	42,791	3 745,28	160 264,28	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321117					
		VV	"rampa" 0,40*3,60*23,00+0,40*4,80*0,38		33,850			
		VV	"op1" 0,60*3,50*2,10+0,60*0,202		4,531			
		VV	"op2" 0,60*3,50*2,10		4,410			
		VV	Součet		42,791			
35	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	M2	56,063	614,55	34 453,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111					
		VV	"bednění základu rampy" 0,40*(23,0*2+3,60*2+0,38+1,18)		21,904			
		VV	"bednění základu op1" 0,60*11,57		6,942			
		VV	"bednění základu op2" 0,60*(2,1*2+3,50*2)		6,720			
		VV	"bednění podkladního betonu pod základy rampy" 0,10*(23,3*2+3,90*2+0,38+1,18)		5,596			
		VV	"bednění podkladního betonu pod základy op1" 0,15*12,34		1,851			
		VV	"bednění podkladního betonu pod základy op2" 0,15*(3,80*2+2,40*2)		1,860			
		VV	"bednění podkladního betonu drenáže" 0,60*16,15+0,6*2,50		11,190			
		VV	Součet		56,063			
36	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	M2	56,063	112,00	6 279,06	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211					
37	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	T	7,702	32 956,20	253 828,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361116					
		VV	"výztuž bet. základu z oceli B 500B, spotřeba 180 kg/m3" 42,791*0.180		7,702			
38	K	282602112	lnjektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa	HOD	4,000	1 186,03	4 744,12	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/282602112					
39	M	RMAT0006	směs injektážní, cement portlandský CEM I 52,5MPa	T	14,921	4 744,12	70 787,01	
		VV	(3,14*0,1*0,1*2,5+3,14*0,2*0,2*3,5)*12*2,40		14,921			
40	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm	M	72,000	177,90	12 808,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283111112					
		VV	6,0*12		72,000			
41	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	79,200	1 482,00	117 374,40	CS ÚRS 2023 01
		VV	72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		79,200			
42	K	283131112	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm	kus	12,000	3 558,09	42 697,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/283131112					
43	M	RMAT0007	hlava mikropilot, deska P20 200x200	kus	12,000	1 186,03	14 232,36	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				870 566,44	
44	K	311101212	Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	3,200	426,00	1 363,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101212					
		P	Poznámka k položce: prostup pro rubovou drenáž					
		VV	"rubová drenáž" 1,00*2		2,000			
		VV	"prostup VO" 0,3*2+0,6		1,200			
		VV	Součet		3,200			
45	M	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	3,520	279,00	982,08	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		3,2			
			VV		3,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			
46	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	M3	40,069	4 085,14	163 687,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334323118					
		VV	"op1" (1,44*1,00+0,30*0,72)*3,50		5,796			
		VV	"křídla op1" 0,30*2,16*0,64+0,50*2,16*0,90		1,387			
		VV	"op2" (1,44*1,00+0,30*0,72)*3,50		5,796			
		VV	"křídla op2" 0,50*2,21*1,90*2+0,5*1,0*0,6*2		4,799			
		VV	"rampa"		22,291			
		VV	36,45*0,30+28,69*0,3+5,3*0,3+0,3*2,13*1,18+0,50*0,38*2,13					
		VV	Součet		40,069			
47	K	334323318	Mostní bloky ložisek ze ŽB C 30/37	m3	0,176	5 166,79	909,36	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/334323318					
		VV	0,55*0,5*0,16*4		0,176			
48	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	M2	212,369	632,58	134 340,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334351112					
		VV	"op1" 1,44*(1,0*2+3,5+2,7)+0,72*(0,3*2+3,50+2,7)		16,704			
		VV	"křídla op1" 2,16*(0,64+0,90)*2+2,16*0,3+2,16*0,5		8,381			
		VV	"op2" 1,44*(1,0*2+3,5+2,9)+0,72*(0,3*2+3,50+2,90)		17,136			
		VV	"křídla op2" 2,21*1,90*4+0,3*2,65*2+0,6*1,0*4		20,786			
		VV	"rampa"		149,362			
		VV	36,45*2+28,69*2+5,36*2+2,13*1,18*2+0,38*2,13*2+0,3*(0,8*2+2,06*2)					
		VV	Součet		212,369	187,3		
49	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	M2	212,369	187,30	39 776,71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334351211					
50	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	T	5,668	35 919,23	203 590,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334361216					
		VV	"výztuž opěr a křidel, spotřeba 150 kg/m3" 37,789*0.150		5,668			
51	K	348181121	Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně	m	50,320	4 871,00	245 108,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348181121					
		P	Poznámka k položce: Zábradlí na rampě a křídlech. Lepené dřevo GL24. Sloupky 100x100 dl.1,05 , madlo 140x100mm, příčky 60x100mm, dodatečné kotvení kotvami M12 přes patní plechy, vč ocelových botek, výplň nerezová síť (oka max 40x40 mm, tl. drátu 2,5 mm), 2x ocelové lanko průměr 8 mm. Včetně montáže, dovozu, včetně PKO dle TZ, vč zkosení hran 3/3mm					
		VV	23,0+3,13+1,84+0,48+1,97+15,50+2,20*2		50,320			
52	K	348181121-1	Výroba mostního zábradlí trvalého ze dřeva měkkého hoblovaného bez výplně	m	37,200	2 108,10	78 421,32	
		P	Poznámka k položce: Zábradlí na lávce. Lepené dřevo GL24. Sloupky 100x100 dl.1,00 , madlo 140x100mm, 2x ocelové lanko průměr 8 mm. Včetně montáže, dovozu, včetně PKO dle TZ, vč zkosení hran 3/3mm, výška zábradlí 0,45 m nad horní povrch nosníku. Vč. kotvení do nosníků					
		VV	18,6*2		37,200			
53	K	388995212.1	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	M	20,000	119,35	2 387,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/388995212.1					
		VV	"chránička pro VO 110/94" 20,0		20,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 506 630,77	
54	K	421951115	Dřevěná mostovka z tvrdých hranolů	m3	14,226	46 036,50	654 915,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421951115					
		P	Poznámka k položce: komplet včetně montáže, osazení lávky jeřábem, dopravy, PKO, lepené dřevo GL24h, montážních spojů					
		VV	"Lepené dřevo GL28h . parapetní nosníky vč PKO" 0,24*1,30*18,60*2		11,606			
		VV	"Lepené dřevo GL28h . příčnický vč PKO" 0,24*0,18*2,50*10		1,080			
		VV	"Lepené dřevo GL28h . podélníky vč PKO" 0,14*0,12*18,60*4		1,250			
		VV	"krycí lamely vč PKO" 0,03*0,26*18,6*2		0,290			
		VV	Součet		14,226			
55	K	421953311	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba	m2	45,942	2 765,70	127 061,79	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421953311					
		P	Poznámka k položce: vč zkosení hran 3/3mm, rostlé dřevo D30, podlaha tl. 60 mm					
		VV	"Rostlé dřevo D30 podlaha vč. PKO" 2,47*18,60		45,942			
56	K	423176511	Montáž atypických OK š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m	t	1,681	151 805,50	255 185,05	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/423176511					
		P	Poznámka k položce: montáž vč dodání					
		VV	" ocelový polorám, svařenec 2*UPE, S235, vč. PKO" (22,8*2)*(1,30+2,50+1,30)*2*0,001		0,465			
		VV	"Patky pro uložení příčníků a podélníků vč. PKO 5235 vč.navrtání a vplení do křídla" (18,0*8*2+1,2*8*4)*0,001		0,326			
		VV	"spojovací materiál, svorníky M16 5.6, vruty atd" 800*0,001		0,800			
		VV	"táhl S355" 3,14*0,008*0,008*3,17*9*2*7,85		0,090			
		VV	Součet		1,681			
57	K	428351111	Bednění bloku ložiska zřízení a odstranění	m2	1,056	585,47	618,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/428351111					
		VV	0,55*3*0,16*4		1,056			
58	K	428992111	Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 400 kN	kus	4,000	4 612,33	18 449,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/428992111					
59	M	RMAT0004	ložisko mostní elastomerové	ks	4,000	19 980,00	79 920,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pevná ložiska opěra 1:</i> <i>Svislá síla – 150 kN</i> <i>Vodorovná příčná síla – 20 kN</i> <i>Vodorovná podélná síla – 30 kN</i> <i>Pootočení – max. 10 mrad</i> <i>Podélné posuvná ložiska opěra 2:</i> <i>Svislá síla – 150 kN</i> <i>Vodorovná příčná síla – 20 kN</i> <i>Vodorovný posun – ± 15 mm</i> <i>Pootočení – max. 10 mrad</i>					
60	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,015	4 229,07	12 750,65	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321414						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>podkladní beton schodiště vč základu</i>						
	VV	1,005*3,0			3,015			
61	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,302	36 241,54	10 944,95	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430361821						
	VV	3,015*0,1			0,302			
62	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,650	2 742,74	12 753,74	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/431351121						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>bednění čel podkladního betonu schodiště</i>						
63	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,650	118,30	550,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/431351122						
	VV	3,00*0,155*10			4,650			
64	K	434121415	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na schodnice	m2	10,110	569,83	5 760,98	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434121415						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>prefabrikované stupně 10x0,155/0,50/3,00, včetně nástřiku, reflexních značek</i>						
	VV	3,00*3,37			10,110			
65	M	59373757	stupeň schodišťový nosný ŽB 180x35x14,5cm	kus	10,000	2 317,53	23 175,30	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/59373757						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>prefabrikované stupně 10x0,155/0,33/3,00</i>						
	VV	10			10,000			
66	K	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	M2	130,855	526,97	68 956,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315126						
	VV	"podkladní beton pod dlažbu "			130,855			
		0,40*(15,16+1,50+1,00+2,50+2,37+22,90+2,90*2)+1,2*0,9*2+103,05*1,05						
67	K	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl přes 20 mm tl 200 mm	m2	130,855	1 800,38	235 588,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465511521						
	VV	0,40*(15,16+1,50+1,00+2,50+2,37+22,90+2,90*2)+1,2*0,9*2+103,05*1,05			130,855			
D 5			Komunikace pozemní				17 826,46	
68	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	74,280	239,99	17 826,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011						
	VV	"podkladní vrstva z ŠD fr. 0/32 pod desku rampy v tl. 20cm"			74,280			
		3,00*23,00+5,28						
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				56 534,43	
69	K	631311225	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	6,420	4 297,47	27 589,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311225						
	VV	64,195*0,1			6,420			
70	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,321	36 174,51	11 612,02	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021						
	VV	6,42*0,05			0,321			
71	K	632664113	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x ochranný protiskluzový	m2	64,195	270,00	17 332,65	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632664113						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přímá pochozí epoxidová izolace tl. 5 mm</i>						
	VV	64,195			64,195			
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				100 260,36	
72	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	M2	77,930	9,63	750,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001						
	VV	"základ rampy" 3,00*23,00			69,000			
	VV	"základ op2" 0,20*3,50+5,28			5,980			
	VV	"základ op1" 0,20*3,50+0,90*2,50			2,950			
	VV	Součet			77,930			
73	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,026	93 400,00	2 428,40	CS ÚRS 2023 01
	VV	77,93*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství			0,026			
74	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	147,699	22,00	3 249,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>penetrační nátěr</i>						
	VV	"rampa" 36,43*2+0,75*(23,0*2+0,3*4)			108,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"op1" 1,98*2,50+(0,6+0,1)*(3,50+2,10+1,20+0,63)+1,98*(2,5+0,9+0,98)		18,823			
		VV	"op2"2,02*(2,50+1,90*2)+(0,6+0,1)*(3,50+2,10*2)+0,5*2,5*2		20,616			
		VV	Součet		147,699			
75	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,050	93 400,00	4 670,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	147,699*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,050			
76	K	711121231	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým pomocným	m2	86,860	11,61	1 008,44	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711121231					
		P	Poznámka k položce: 2x asfaltový nátěr					
		VV	"základ rampy" 3,00*23,00		69,000			
		VV	"základ op2" 0,20*3,50*2+5,28*2		11,960			
		VV	"základ op1" (0,20*3,50+0,90*2,50)*2		5,900			
		VV	Součet		86,860			
77	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	86,860	102,00	8 859,72	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: Spotřeba: min. 1,0–1,5 l/m2					
78	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	278,894	21,64	6 035,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711122131					
		P	Poznámka k položce: 2x asfaltový nátěr					
		VV	"rampa" (36,43*2+0,75*(23,0*2+0,3*4))*2		216,520			
		VV	"op2" (1,98*2,50+(0,6+0,1)*(3,80+2,10+1,20+0,63))*2		20,722			
		VV	"op1" (2,02*(2,50+1,90*2)+(0,6+0,1)*(3,80+2,10*2)+0,5*2,5*2)*2		41,652			
		VV	Součet		278,894			
79	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	381,487	102,00	38 911,67	CS ÚRS 2023 01
		VV	204,004*1,87 "Přepočtené koeficientem množství		381,487			
80	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	M2	37,389	124,83	4 667,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559					
		P	Poznámka k položce: izolace pracovních spár, pás šířky 300 mm					
		VV	"základ rampy" (23,0*4+0,38+0,3*4)*0,3		28,074			
		VV	"základ op2" (3,50+1,90+1,20+0,63+2,50+0,90+0,98)*0,3		3,483			
		VV	"základ op1" (3,50+2,90*2+2,50+1,90*2					
		VV	"spára op a ZZ" 2,50*0,3*2		1,500			
		VV	"dílatační spára mezi op1 a rampou - 2xnaip"		4,332			
		VV	(2,00*2+3,22)*0,3*2					
		VV	Součet		37,389			
81	M	62832001.2	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	45,652	92,13	4 205,92	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: izolace pracovních spár, pás šířky 300 mm					
		VV	37,389*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		45,652			
82	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	52,990	201,82	10 694,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711461103					
		P	Poznámka k položce: těsnící HDPE fólie					
		VV	"op2" 3,50*2,50		8,750			
		VV	"rampa a op1" (14,15*2,80+1,40*3,30)		44,240			
		VV	Součet		52,990			
83	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm	m2	61,760	210,00	12 969,60	CS ÚRS 2023 01
		VV	52,99*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		61,760			
84	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,780	651,00	1 809,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711201					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 116,62	
85	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	KUS	2,000	2 575,00	5 150,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914112111					
86	K	914321111R	Nivelační značky	KUS	2,000	785,00	1 570,00	
87	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	65,490	208,63	13 663,18	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
		VV	19,0+5,89+24,00+6,50*2+3,60		65,490			
88	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	66,800	132,94	8 880,39	CS ÚRS 2023 01
		VV	65,49*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		66,800			
89	K	919121131	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	5,300	344,74	1 827,12	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121131					
		P	Poznámka k položce: trvale pružný tmel po obvodu dílatační spáry mezi OP1 a rampou, ve styku se vzduchem					
		VV	2,15*2+0,3*2+0,2*2		5,300			
90	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	M2	225,629	23,10	5 212,03	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726124					
		P	Poznámka k položce: geotextilie 600g/m2, ochrana nátěrů betonů ve styku se zeminou					
		VV	77,93+147,699		225,629			
91	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,600	635,64	2 288,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111					
92	M	59227103	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 200mm	m	3,600	2 646,00	9 525,60	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				62 537,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	T	424,443	147,34	62 537,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
94	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soubor	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011114000								
95	K	012002000	Geodetické práce	soubor	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
1 - Hlavní výdaje
Soupis:
SO 401 K - Veřejné osvětlení - Položkový rozpočet

KSO:
Místo: Družstevní

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel:
Město Luhačovice

IČ: 00284165
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

IČ: 64313743
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		377 297,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	377 297,37	21,00%	79 232,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	456 529,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích

Objekt: 1 - Hlavní výdaje

Soupis: SO 401 K - Veřejné osvětlení - Položkový rozpočet

Místo: Družstevní

Zadavatel: Město Luhačovice

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Datum: 19. 1. 2024

Projektant: Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 377 297,37

D	1		HZS				18 900,00	
1	K	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	32,000	450,00	14 400,00	
2	K	9 R05	hodina třída 8	hod	10,000	450,00	4 500,00	

D	91		Doplňující práce na komunikaci				1 465,20	
3	K	914001127R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloup veřej. osvětl.	kus	9,000	162,80	1 465,20	

D	M212		Demontáže				15 000,00	
4	K	210202011R00	Svítlidlo LEDC na výložník	kus	4,000	280,00	1 120,00	
5	K	210202015RT1	Svítlidlo výbojkové 70W SHC parkové	kus	3,000	280,00	840,00	
6	K	210204001RS2	Stožár osvětlovací sadový ocelový včetně základu	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
7	K	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
8	K	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	4,000	360,00	1 440,00	

D	M21		Elektromontáže				89 765,92	
9	K	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	9,000	61,12	550,08	
10	K	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	18,000	192,00	3 456,00	
11	K	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	9,000	120,80	1 087,20	
12	K	210202011R00.1	Svítlidlo LED	kus	10,000	583,20	5 832,00	
13	K	210204011RS2.1	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	9,000	2 440,00	21 960,00	
14	K	210204103RS2.1	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	4,000	1 066,40	4 265,60	
15	K	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru	kus	9,000	680,80	6 127,20	
16	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	260,000	79,68	20 716,80	
17	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	65,000	121,60	7 904,00	
18	K	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	6,000	23,12	138,72	
19	K	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	9,000	12,48	112,32	
20	K	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	75,000	25,44	1 908,00	
21	K	210810014R00	Kabel AYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený	m	285,000	28,32	8 071,20	
22	K	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	285,000	10,48	2 986,80	
23	K	740991200R00	Revize (elektropráce od 100 tis do 500tis Kč)	kompl.	1,000	4 650,00	4 650,00	

D	M46		Zemní práce při montážích				252 166,25	
24	K	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,000	3 989,52	3 989,52	
25	K	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	160,000	23,20	3 712,00	
26	K	460030071RT3	Bourání živichných povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m2	m2	18,000	98,47	1 772,46	
27	K	460030182U00	Odstranění podklad betonový -15cm	m	40,000	239,74	9 589,60	
28	K	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy, start. a cíl. jáma	m3	13,500	854,00	11 529,00	
29	K	460080101RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu	m3	1,500	3 854,76	5 782,14	
30	K	460100044R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.675	kus	5,000	2 612,00	13 060,00	
31	K	460100045R00	Pouzdr. základ "Zelený utopenec" 1000x1000, v.675	kus	4,000	3 552,00	14 208,00	
32	K	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	2,000	651,00	1 302,00	
33	K	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,000	137,20	274,40	
34	K	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	9,000	222,95	2 006,55	
35	K	460120082RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 složení, rozprost. a udusání zeminy	m3	26,600	326,78	8 692,35	
36	K	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	152,000	68,16	10 360,32	
37	K	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/100 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	45,000	81,74	3 678,30	
38	K	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	200,000	73,05	14 610,00	
39	K	460470011U00	Zajištění kabelů při křížení	kus	20,000	177,53	3 550,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	120,000	110,76	13 291,20	
41	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	230,000	18,96	4 360,80	
42	K	460510030R00	Prostup plast troubaKF 0963, v rýže		237,000	57,04	13 518,48	
43	K	460510031R00	Prostup plast troubaKF 09110, v rýže	m	45,000	95,60	4 302,00	
44	K	460560143RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	152,000	41,30	6 277,60	
45	K	460560143RT1.1	Zához rýhy 35/100 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	45,000	63,00	2 835,00	
46	K	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	160,000	20,96	3 353,60	
47	K	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	160,000	30,80	4 928,00	
48	K	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	14,600	363,29	5 304,03	
49	K	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	6,200	29,67	183,95	
50	K	199000000R00	Poplatek za recyklační skladku suti	t	6,200	285,00	1 767,00	
51	K	199000005R00	Poplatek za recyklační skládku zeminy 1- 4	t	18,600	285,00	5 301,00	
52	K	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	18,000	763,76	13 747,68	
53	K	578142121R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný nad 3 m tl. 4 cm	m2	18,000	572,11	10 297,98	
54	K	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	18,000	51,79	932,22	
55	K	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl.8 cm ze štěrku tl. 8 cm	m2	18,000	85,86	1 545,48	
56	K	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého C -/7,5	m3	3,000	2 724,33	8 172,99	
57	K	DOP	Goedetické zaměření do 1000 m	ks	1,000	8 700,00	8 700,00	
58	K	DOP.1	Doprava materiálu, naložení a vyložení	kompl.	1,000	6 230,00	6 230,00	
59	K	DOP.2	Měření osvětlení	kompl.	1,000	29 000,00	29 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
1 - Hlavní výdaje
Soupis:
SO 401 M - Veřejné osvětlení - Výpis materiálu

KSO:
Místo: Družstevní

Zadavatel:
Město Luhačovice

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00284165

IČ:
DIČ: 26177005
CZ26177005

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			141 677,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	141 677,71	21,00%	29 752,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			171 430,03

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt: 1 - Hlavní výdaje

Soupis: SO 401 M - Veřejné osvětlení - Výpis materiálu

Místo: DružstevníDatum: 19. 1. 2024

Zadavatel: Město LuhačoviceProjektant: Ing. Adolf Jebavý

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 677,71

1	M	Pol1	Sadový stožár SB5 pozinkovaný s termoplastickou manžetou	kus	5,000	6 944,00	34 720,00	
2	M	Pol2	Led Svítidlo	kus	10,000	7 145,60	71 456,00	
3	M	Pol3	Kabel AYKY 4Bx16 mm	m	285,000	38,29	10 912,65	
4	M	Pol4	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm	m	75,000	13,23	992,25	
5	M	Pol5	Folie červená šířky 350 mm	m	230,000	2,24	515,20	
6	M	Pol6	Uzemňovací drát FeZn průměr 10 mm (7 smotků)	kg	150,000	42,56	6 384,00	
7	M	Pol7	Svorkovnice GURO EKM 2035 1D2	kus	9,000	476,45	4 288,05	
8	M	Pol8	Svorkovnice ROMO SR 481/27Z Cu s krytem	kus	1,000	476,45	476,45	
9	M	Pol9	Pojistková hlavice E27	kus	9,000	17,02	153,18	
10	M	Pol10	Pojistkový dotek 10A, E27	kus	9,000	13,78	124,02	
11	M	Pol11	Pojistková patrona 10A, E27	kus	9,000	33,38	300,42	
12	M	Pol12	Bužírka smrštovací 12,7/6,4 žl/zel	kus	18,000	37,89	682,02	
13	M	Pol13	Vodič CY 16 mm2, žl/zel	m	6,000	46,35	278,10	
14	M	Pol14	Svorka SS	kus	50,000	12,89	644,50	
15	M	Pol15	Svorka SP	kus	15,000	15,85	237,75	
16	M	Pol16	Kabelový štítek	kus	9,000	20,38	183,42	
17	M	Pol17	Chráníčka Kopoflex 63/52 mm	m	285,000	24,52	6 988,20	
18	M	Pol18	Chráníčka Kopoflex 110/94 mm	m	50,000	46,83	2 341,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
1 - Hlavní výdaje
Soupis:
SO 701 - Mobiliář

KSO:
Místo: Družstevní

Zadavatel:
Město Luhačovice

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00284165

IČ:
DIČ: 26177005
CZ26177005

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			41 072,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 072,19	21,00%	8 625,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			49 697,35
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích

Objekt: 1 - Hlavní výdaje

Soupis: SO 701 - Mobiliář

Místo:	Družstevní	Datum:	19. 1. 2024
Zadavatel:	Město Luhačovice	Projektant:	Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 072,19

D	HSV	Práce a dodávky HSV	41 072,19
---	-----	---------------------	-----------

D	1	Zemní práce	286,54
---	---	-------------	--------

1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,249	154,70	38,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213701					
		VV	0,35*0,35*0,35*2*2 "patky pro sušák"		0,172			
		VV	0,8*0,2*0,24*2 "patky pro lavičku"		0,077			
		VV Vj	Součet		0,249			

2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,249	500,00	124,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112					
		VV	Vj		0,249			

3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,416	285,00	118,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	Vj*1,67		0,416			

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,249	19,91	4,96	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	Vj		0,249			

D	2	Zakládání	793,44
---	---	-----------	--------

5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,249	3 186,50	793,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611					
		VV	0,8*0,2*0,24*2 "patky pro lavičku"		0,077			
		VV	0,35*0,35*0,35*4 "patky pro sušák"		0,172			
		VV	Součet		0,249			

D	5	Komunikace pozemní	15 600,27
---	---	--------------------	-----------

6	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	21,000	182,79	3 838,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011					
		VV	21 "kce pod mobiliářem"		21,000			

7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,000	231,51	4 861,71	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110					
		VV	21 "plocha pod mobiliářem"		21,000			

8	M	59245016	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní	m2	21,630	319,00	6 899,97	CS ÚRS 2023 01
		VV	21*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		21,630			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 696,66
---	---	-------------------------------------	-----------

9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,600	208,63	3 880,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
		VV	3,7 "lavička"		3,700			
		VV	3,2+13*0,9 "kontejnery"		14,900			
		VV	Součet		18,600			

10	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	18,972	132,94	2 522,14	CS ÚRS 2023 01
		VV	18,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		18,972			

11	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	2,000	413,00	826,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936001001					
		VV	2 "zpětná montáž současných sušáků na prádlo"		2,000			

12	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	1,000	710,00	710,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936124112					

13	M	RMAT0001	lavička parková, délka 1,8 m, hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo	kus	1,000	15 758,00	15 758,00	
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D	998	Přesun hmot	695,28
---	-----	-------------	--------

14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	16,143	43,07	695,28	
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
1 - Hlavní výdaje
Soupis:
SO 801 - Vegetační úpravy

KSO:
Místo: Družstevní

Zadavatel:
Město Luhačovice

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00284165

IČ:
DIČ: 26177005
CZ26177005

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			98 118,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	98 118,09	21,00%	20 604,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			118 722,89
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt: 1 - Hlavní výdaje

Soupis: SO 801 - Vegetační úpravy

Místo: Družstevní Datum: 19. 1. 2024
Zadavatel: Město Luhačovice Projektant: Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 98 118,09

D HSV Práce a dodávky HSV 98 118,09
D 1 Zemní práce 92 196,50

1	K	119005121	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	77,000	35,36	2 722,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119005121					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,400	278,21	4 284,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			77*0,2 15,400					
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	15,400	32,10	494,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			77*0,2 15,400					
4	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	77,000	34,94	2 690,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003					
VV			77 "15 cm na plochu záhonu" 77,000					
5	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	15,400	860,20	13 247,08	CS ÚRS 2023 01
VV			77*0,2 15,400					
6	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	379,000	14,28	5 412,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183111111					
7	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	77,000	14,03	1 080,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183205111					
8	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	44,000	3,85	169,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183211313					
9	M	RMAT0001	Narcissus 'Orange Queen'	kus	22,440	13,60	305,18	
VV			22*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 22,440					
10	M	RMAT0002	Crocsmia 'Paul's Best Yellow'	kus	22,440	2,55	57,22	
VV			22*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 22,440					
11	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	335,000	4,75	1 591,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183211322					
12	M	RMAT0003	Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar'	kus	27,540	169,15	4 658,39	
VV			27*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 27,540					
13	M	RMAT0004	Salvia pratensis 'Pink Delight'	kus	33,660	220,15	7 410,25	
VV			33*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 33,660					
14	M	RMAT0005	Penniserum orientale	kus	8,160	50,15	409,22	
VV			8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,160					
15	M	RMAT0006	Salvia pratensis 'Rhapsody in Blue'	kus	39,780	143,65	5 714,40	
VV			39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 39,780					
16	M	RMAT0007	Lysimachia expnemerum	kus	34,680	58,65	2 033,98	
VV			34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 34,680					
17	M	RMAT0008	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	kus	25,500	92,65	2 362,58	
VV			25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 25,500					
18	M	RMAT0009	Agastache hybrida 'Blue Fortune'	kus	45,900	101,15	4 642,79	
VV			45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 45,900					
19	M	RMAT00010	Phlomis russeliana	kus	13,260	83,30	1 104,56	
VV			13*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 13,260					
20	M	RMAT00011	Hemerocalis citrina	kus	16,320	254,15	4 147,73	
VV			16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 16,320					
21	M	RMAT00012	Echinacea purpurea	kus	36,720	84,15	3 089,99	
VV			36*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 36,720					
22	M	RMAT00013	Perovskia atriplicifolia	kus	8,160	169,15	1 380,26	
VV			8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,160					
23	M	RMAT00014	Veronicastrum virginicum 'Fascination'	kus	14,280	169,15	2 415,46	
VV			14*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 14,280					
24	M	RMAT00015	Helenium 'Goldraush'	kus	29,580	75,65	2 237,73	
VV			29*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 29,580					
25	M	RMAT00016	Phlomis tuberosa	kus	8,160	75,65	617,30	
VV			8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,160					
26	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	77,000	19,93	1 534,61	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183402121					
27	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	77,000	2,88	221,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403113					
28	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	312,000	2,85	889,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153					
29	K	184102311	Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	49,10	147,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102311					
30	M	RMAT00017	Viburnum opulus (kalina obecná)	kus	3,060	135,15	413,56	
VV			3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,060			
31	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	154,000	10,28	1 583,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813511					
32	M	RMAT00018	herbicide	l	0,460	397,80	182,99	
P			Poznámka k položce: koncentrace roztoku 2 %, tj. 15 ml přípravku/ 1 l vody aplikace 0,3 l roztoku na 1 m2 plochy 77m2 x 0,3 l/m2 roztoku = 23,1 l roztoku x 0,02 = 0,46 l Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5					
33	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	77,000	103,57	7 974,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911151					
34	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	6,160	620,50	3 822,28	CS ÚRS 2023 01
VV			77*0,05*1,6		6,160			
35	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,004	56 099,87	224,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802114					
36	M	RMAT00019	hnojivo tabletové á 10gr/tableta, zásobní	kg	3,790	208,25	789,27	
P			Poznámka k položce: 1 ks tablet/1 trvalku = 379 x1 tableta x 10 gr = 3790 g = 3,79 kg 379*1*10*0,001					
VV					3,790			
37	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,616	166,60	102,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312					
VV			8*0,001*77		0,616			
38	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,616	51,00	31,42	CS ÚRS 2023 01
D			998	Přesun hmot			5 921,59	
39	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	10,683	554,30	5 921,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
2 - Doprovodné výdaje
Soupis:
SO 000 a - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Družstevní

Zadavatel:
Město Luhačovice

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:
Nela Kolková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00286753

IČ:
DIČ: 26177005
CZ26177005

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			71 120,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71 120,00	21,00%	14 935,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			86 055,20
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt: 2 - Doprovodné výdaje
Soupis:

SO 000 a - Ostatní náklady

Místo: Družstevní Datum: 19. 1. 2024
Zadavatel: Město Luhačovice Projektant: Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1 Zpracovatel: Nela Kolková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 71 120,00

D Ostatní Ostatní 71 120,00
D O01 Ostatní 71 120,00

1	K	001001003	Náklady na zpracování plánu organizace výstavby	ks	1,000	4 560,00	4 560,00	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení plánu organizace výstavby a jeho předání
objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

2	K	001001005	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	soubor	1,000	3 560,00	3 560,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí
probíhajících stavenišťem, provedení ochranných opatření pro
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
Cena stanovena odhadem na základě výskytu inženýrských sítí a
možných potřeb využití výstražných fólií, zábradlí nebo ochranné pásy.

3	K	001001008	Náklady na dočasné dopravní značení	soubor	1,000	63 000,00	63 000,00	
---	---	-----------	-------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho
projevení s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních
značek, jejich rozmístění, přemísťování a údržba v průběhu stavby,
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
2 - Doprovodné výdaje
Soupis:
SO 101 - Stezka pro pěší a cyklisty

KSO:
Místo: Družstevní

Zadavatel:
Město Luhačovice

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00284165

IČ:
DIČ: 26177005
CZ26177005

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			65 933,03
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	65 933,03	21,00%	13 845,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			79 778,97
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt: 2 - Doprovodné výdaje
Soupis:

SO 101 - Stezka pro pěší a cyklisty

Místo: Družstevní Datum: 19. 1. 2024
Zadavatel: Město Luhačovice Projektant: Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 65 933,03

D		HSV	Práce a dodávky HSV				65 933,03	
D		1	Zemní práce				11 267,52	
1	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	88,000	128,04	11 267,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107142						
VV		88 "asfaltový recyklát - vyrovnávací asf. vrstva"				88,000		
D		5	Komunikace pozemní				40 055,40	
2	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	85,000	31,24	2 655,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109						
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	85,000	440,00	37 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111						
VV		85 "vyrovnávací asfaltová vrstva"				85,000		
D		997	Přesun sutě				14 133,58	
4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,360	25,22	488,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551						
VV		19,36				19,360		
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	755,040	6,63	5 005,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559						
VV		19,36*39				755,040		
VV		Součet				755,040		
6	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,360	446,25	8 639,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875						
VV		19,36				19,360		
D		998	Přesun hmot				476,53	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	11,064	43,07	476,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
2 - Doprovodné výdaje
Soupis:
SO 300 - Přeložka vodovodu - doprovodné výdaje

KSO:
Místo: Družstevní

Zadavatel:
Město Luhačovice

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00284165

IČ:
DIČ: 26177005
CZ26177005

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			632 727,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	632 727,51	21,00%	132 872,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			765 600,29
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt: 2 - Doprovodné výdaje
Soupis:

SO 300 - Přeložka vodovodu - doprovodné výdaje

Místo: Družstevní Datum: 19. 1. 2024
Zadavatel: Město Luhačovice Projektant: Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 632 727,51

D HSV Práce a dodávky HSV 628 677,51
D 1 Zemní práce 211 913,07

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	90,36	4 518,00	
	VV		"podzemní voda" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	37,57	262,99	
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	1,100	544,40	598,84	
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		Součet		1,100			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,300	271,15	894,80	
	VV		3*1,1		3,300			
	VV		Součet		3,300			
5	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	80,650	179,78	14 499,26	
6	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3	m3	80,650	179,78	14 499,26	
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	303,088	65,45	19 837,11	
	VV		"nezpevněno					
	VV		"SO 301"					
	VV		(1,6+1,48+1,46+1,45+1,6)/5*23,0		34,914			
	VV		((1,6+1,48+1,46+1,45+1,6)/5+0,15)*23,0		38,364			
	VV		"SO 302"					
	VV		(1,8+1,61+1,5+1,65)/4*67,0		109,880			
	VV		((1,8+1,61+1,5+1,65)/4+0,15)*67,0		119,930			
	VV		Součet		303,088			
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	303,088	48,45	14 684,61	
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	85,304	26,60	2 269,09	
	VV		"zpětný zásyp" 85,304*2*0,5		85,304			
	VV		Součet		85,304			
10	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	85,304	26,60	2 269,09	
	VV		"zpětný zásyp" 85,304*2*0,5		85,304			
	VV		Součet		85,304			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,998	161,08	6 120,72	
	VV		80,65-(85,304/2)		37,998			
	VV		Součet		37,998			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 139,940	10,29	11 729,98	
	VV		37,998 * 30		1 139,940			
	VV		Součet		1 139,940			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	37,998	161,08	6 120,72	
	VV		80,65-(85,304/2)		37,998			
	VV		Součet		37,998			
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 139,940	10,29	11 729,98	
	VV		37,998 * 30		1 139,940			
	VV		Součet		1 139,940			
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	170,608	32,10	5 476,52	
	VV		"zpětný zásyp" 85,304*2		170,608			
	VV		Součet		170,608			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	126,913	242,25	30 744,67	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		75,996*1,67		126,913			
	VV		Součet		126,913			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	75,996	16,92	1 285,85	
	VV		37,998*2		75,996			
	VV		Součet		75,996			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	85,304	89,75	7 656,03	
	VV		"výkop"					
	VV		"nezpevněno"					
	VV		"SO 301"					
	VV		1,1*(1,6+1,48+1,46+1,45+1,6)/5*23,0		38,405			
	VV		0,15*0,15*23		0,518			
	VV		"SO 302"					
	VV		1,1*(1,8+1,61+1,5+1,65)/4*67,0		120,868			
	VV		0,15*0,15*67,0		1,508			
	VV		Mezisoučet		161,299			
	VV				0,000			
	VV		"odpočet"					
	VV		"obsyp"					
	VV		"DN 100"					
	VV		-0,400*1,1*23,0		-10,120			
	VV		"DN 200"					
	VV		-0,500*1,1*67,0		-36,850			
	VV		"lože"					
	VV		-13,5		-13,500			
	VV		"drenáž"					
	VV		-15,525		-15,525			
	VV		Mezisoučet		-75,995			
	VV		Součet		85,304			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	44,460	254,87	11 331,52	
	VV		"DN 100"					
	VV		0,400*1,1*23,0		10,120			
	VV		"DN 200"					
	VV		0,500*1,1*67,0		36,850			
	VV		-3,746/100*67,0		-2,510			
	VV		Součet		44,460			
20	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	85,385	445,50	38 039,02	
	VV		44,460*1,67*1,15		85,385			
	VV		Součet		85,385			
21	K	R936451111vl	Zalití stávajícího potrubí a šachet popílkocemontovou směsí	m3	2,041	3 598,73	7 345,01	
	VV		3,14*0,10^2*65,0		2,041			
	VV		Součet		2,041			
D	2		Zakládání				21 930,17	
22	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	15,525	1 077,29	16 724,93	
	VV		0,15*1,0*(23,0+67,0)		13,500			
	VV		0,15*0,15*(23,0+67,0)		2,025			
	VV				0,000			
	VV		Součet		15,525			
23	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	90,000	32,98	2 968,20	
	VV		23,0+67,0		90,000			
	VV		Součet		90,000			
24	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	90,000	9,94	894,60	
	VV		1,0*(23,0+67,0)		90,000			
	VV		Součet		90,000			
25	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	99,000	13,56	1 342,44	
	VV		90 * 1,1		99,000			
	VV		Součet		99,000			
D	38		Různé kompletní konstrukce				240,55	
26	K	3881vl	Montáž a dodávka kabelové chráničky půlené D63	m	2,500	52,30	130,75	
27	K	389972211R	Krytí žlabů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	6,000	18,30	109,80	
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				23 913,41	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	13,500	1 396,88	18 857,88	
	VV		0,15*1,0*(23,0+67,0)		13,500			
	VV		Součet		13,500			
29	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,700	3 125,20	2 187,64	
	VV		"A1"					
	VV		2*0,05		0,100			
	VV		4*0,15		0,600			
	VV		Součet		0,700			
30	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	5,720	501,38	2 867,89	
	VV		(0,5*(0,4+0,1)+0,45*0,5*2)*2		1,400			
	VV		(0,8*(0,5+0,1)+0,6*0,5*2)*4		4,320			
	VV		Součet		5,720			
D	8		Trubní vedení				355 442,20	
31	K	805132VL	D+M výstražná folie	m	90,000	23,10	2 079,00	
	VV		23,0+67,0		90,000			
	VV		Součet		90,000			
32	K	8097211vl	Signalizační vodič 1 x CYY 6mm2	m	90,000	31,20	2 808,00	
	VV		23,0+67,0		90,000			
	VV		Součet		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	8097511vl	D+M kabelové šachtice	m	4,000	1 920,00	7 680,00	
D		85	Potrubí z trub litinových				298 270,68	
34	K	851251211	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím spojem otevřený výkop DN/OD 90	m	23,000	154,01	3 542,23	
35	M	55254081	trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 100	m	23,230	1 454,40	33 785,71	
	VV		23,0*1,01		23,230			
	VV		Součet		23,230			
36	K	851321211	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím spojem otevřený výkop DN/OD 160	m	67,000	227,39	15 235,13	
37	M	55254084	trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 200	m	67,670	2 590,58	175 304,55	
	VV		67 * 1,01		67,670			
	VV		Součet		67,670			
38	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	449,91	1 349,73	
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	M	55253917	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-22,5°	kus	1,010	3 639,61	3 676,01	
	VV		1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
40	M	55253929	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-30°	kus	2,020	3 776,04	7 627,60	
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
41	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	4,000	631,17	2 524,68	
42	M	55253920	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-22,5°	kus	4,040	4 858,50	19 628,34	
	VV		4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
43	K	859740100vl	D+M spojka WAGA přímá s jištěním proti posunu DN 100	kus	2,000	4 442,59	8 885,18	
44	K	859740200vl	D+M spojka WAGA přímá s jištěním proti posunu DN 200	kus	2,000	13 355,76	26 711,52	
D		89	Ostatní konstrukce				44 604,52	
45	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	46,000	16,94	779,24	
	VV		"DN 100					
	VV		23,0*2		46,000			
	VV		Součet		46,000			
46	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	23,000	80,23	1 845,29	
47	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	134,000	23,21	3 110,14	
	VV		"DN 200					
	VV		67,0*2		134,000			
	VV		Součet		134,000			
48	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	67,000	156,39	10 478,13	
49	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	4 434,44	17 737,76	
50	K	899911215	Kluzná objímka výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 95 mm do 101 mm	kus	4,000	583,61	2 334,44	
51	K	899913144	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 300	kus	2,000	1 816,50	3 633,00	
52	K	89991411vl	Montáž PVC chráničky D 300 v otevřeném výkopě	m	7,000	37,97	265,79	
53	M	28612031vl	chránička PVC DN 300	m	7,105	622,20	4 420,73	
	VV		7,0*1,015		7,105			
	VV		Součet		7,105			
D		9	Ostatní konstrukce a práce				2 777,08	
D		96	Bourání konstrukcí				2 777,08	
54	K	960155200vl	Demontáž potrubí a tvarovky do DN 200, naložení, vodorovné přemístění, složení v místě určení	m	4,000	694,27	2 777,08	
	VV		2,0+2,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D		998	Přesun hmot				12 461,03	
55	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	146,773	84,90	12 461,03	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 050,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 050,00	
56	K	012103000	Geodetické zaměření nové trasy	m	90,000	45,00	4 050,00	
	VV		23,0+67,0		90,000			
	VV		Součet		90,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
2 - Doprovodné výdaje
Soupis:

SO 403 - Metropolitní datová síť Orthodox - doprovodné výdaje

KSO:
Místo: Družstevní

Zadavatel:
Město Luhačovice

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00284165

IČ:
DIČ: 26177005
CZ26177005

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			201 887,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	201 887,68	21,00%	42 396,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			244 284,09
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt: 2 - Doprovodné výdaje
Soupis:

SO 403 - Metropolitní datová síť Orthodox - doprovodné výdaje

Místo:	Družstevní	Datum:	19. 1. 2024
Zadavatel:	Město Luhačovice	Projektant:	Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							201 887,68	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	001	Přeložka kabelové komory - viz samostatný rozpočet specialisty	kč	1,000	201 887,68	201 887,68	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt:
3 - Nepřímé výdaje
Soupis:
SO 000 b - Vedlejší náklady

KSO:
Místo: Družstevní

Zadavatel:
Město Luhačovice

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:
Nela Kolková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

IČ:
DIČ: 00284165

IČ:
DIČ: 26177005
CZ26177005

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		249 757,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	249 757,00	21,00%	52 448,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	302 205,97

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích
Objekt: 3 - Nepřímé výdaje

Soupis: SO 000 b - Vedlejší náklady

Místo: Družstevní Datum: 19. 1. 2024
Zadavatel: Město Luhačovice Projektant: Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 19000 Praha 1 Zpracovatel: Nela Kolková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 249 757,00

D Ostatní Ostatní 198 407,00
D O01 Ostatní 198 407,00

1	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro dělení dotčených pozemků viz. SOD	ks	1,000	37 400,00	37 400,00	
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
2	K	001001002	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla viz SOD	ks	1,000	41 830,00	41 830,00	
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a jeho předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
3	K	001001006	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby viz SOD	ks	1,000	15 300,00	15 300,00	
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	K	001001009	Náklady na výrobu pamětní desky 0,3 x 0,4 m s umístěním po dokončení stavby, včetně dopravy	ks	1,000	6 230,00	6 230,00	
5	K	001001010	Náklady na výrobu velkoplošného reklamního panelu 5,1 x 2,4 m s umístěním po dobu realizace projektu, včetně dopravy	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	
6	K	001001011	Náklady na zajištění odborného archeologického dohledu nad zemními pracemi	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	001001012	Náklady na zastupování objednatele v případných řízeních a při zajištění vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	4 830,00	4 830,00	
8	K	001001013	Náklady na realizační dokumentaci stavby komunikací	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
9	K	001001014	Náklady na realizační dokumentaci stavby mostních objektů	ks	1,000	17 500,00	17 500,00	
10	K	001001015	Náklady na realizační dokumentaci stavby objektů VO	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	001001016	Náklady na zpracování havarijního a povodňového plánu	soubor	1,000	8 200,00	8 200,00	
12	K	001001017	Hlavní mostní prohlídka	soubor	1,000	11 300,00	11 300,00	
13	K	001001018	Mostní list	soubor	1,000	12 467,00	12 467,00	
14	K	001001019	Geologický dozor	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 51 350,00

D VRN3 Zařízení staveniště 51 350,00

15	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	51 350,00	51 350,00	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
P								

SEZNAM FIGUR

Kód: 22_011_24_0119
Stavba: Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích

Datum: 19. 1. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
1/ SO 001 Příprava staveniště			
odvoz			104,100
	731*0,1 "odebrání zeminy pod drnem"		73,100
	97*0,1 "odebrání podkladu pod asf. chodníkem"		9,700
	142*0,15 "odebrání zeminy pro asf. stezku SO 102"		21,300
odvoz	Součet		104,100
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	104,100
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,100
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	104,100
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	104,100
1/ SO 101 Stezka pro pěší a cyklisty			
Vr			4,320
Vr	0,9*8*0,6 "rýha pro ochranu kabelů VO a NN"		4,320
Použití figury:			
132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,320
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,320
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,214
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,320
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,790
výměna			55,380
Použití figury:			
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,380
171201231.1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	92,485
171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	55,380
1/ SO 102 Stezka pro pěší a cyklisty			
výměna			70,500
Použití figury:			
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	70,500
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	117,735
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	70,500
1/ SO 701 Mobiliář			
Vj			0,249
	0,35*0,35*0,35*2*2 "patky pro sušák"		0,172
	0,8*0,2*0,24*2 "patky pro lavičku"		0,077
Vj	Součet		0,249
Použití figury:			
131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,249
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,249
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,416
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,249

Město Luhačovice, lávka Družstevní
SO403 Metropolitní datová síť Orthodox

Zemní práce:	položka	jedn.	počet	cena/jedn.	cena
rýhy	35/70cm tráva (výkop + zához)	m	15	200 Kč	3 001 Kč
	35/20 tráva (obnažení pro manipulaci)	m	8	181 Kč	1 448 Kč
	35/20 tráva (obnažení pro AROT a PipeLife)	m	100	175 Kč	17 500 Kč
protlaky	neřízený 110mm	m	0	0 Kč	0 Kč
pokládky	chránička AROT110mm	m	105	70 Kč	7 350 Kč
	opravná chránička PipeLife40mm	m	10	28 Kč	280 Kč
	chránička HDPE 40/32mm	m	30	28 Kč	840 Kč
	lože z přesáté zeminy 20cm	m	15	98 Kč	1 467 Kč
	folie oranžová výstražná 33cm	m	150	7 Kč	1 095 Kč
	páska červenobílá 8cm	m	120	4 Kč	480 Kč
	kabelová komora velká	m	1	3 322 Kč	1 920 Kč
	kabelová komora malá	ks	2	1 920 Kč	3 840 Kč
zatažení	Vložení HDPE40	m	105	24 Kč	2 468 Kč
	Vložení MTPE14	ks	10	421 Kč	4 210 Kč
	zatažení chráničky do KK	ks	10	387 Kč	3 870 Kč
ostatní	jáma pro kabelovou komoru; vyjmutí	m ³	1	697 Kč	697 Kč
	jáma pro kabelové komoru velkou	m ³	2,0	697 Kč	1 394 Kč
	jáma pro kabelovou komoru malou	m ³	0,5	697 Kč	349 Kč
	odvoz zeminy	t	9	254 Kč	2 159 Kč
	dovoz materiálu	ks	1	2 750 Kč	2 750 Kč
	úprava terénu	ks	1	398 Kč	398 Kč
	vytýčení inženýrských sítí	m	300	24 Kč	7 200 Kč
Celkem					64 715 Kč

Délka trasy (m): 123

Město Luhačovice, lávka Družstevní
SO403 Metropolitní datová síť Orthodox

1

Montážní práce:	položka	jedn.	počet	cena/jedn.	cena
NN kabely	zatažení NN kabelu	m	0	0	0 Kč
	ukočení NN kabelu	ks	0	0	0 Kč
	výstavba rozvaděče	ks	0	0	0 Kč
	vybavení rozvaděče prvky NN	ks	0	0	0 Kč
Optické kabely	zafouknutí kabelu	m	0	0	0 Kč
	obnažení kabelu	m	0	0	0 Kč
	rozvaděč ORm	ks	0	0	0 Kč
	rozvaděč ORv	ks	0	0	0 Kč
	aktivní prvek	ks	0	0	0 Kč
	SFP modul	ks	0	0	0 Kč
	mediakonvertor	ks	0	0	0 Kč
	kazeta	ks	0	0	0 Kč
	svár	ks	0	0	0 Kč
	ochrana sváru	ks	0	0	0 Kč
	optická vana s čelem	ks	0	0	0 Kč
	adaptér	ks	0	0	0 Kč
	pigtail	ks	0	0	0 Kč
	patchcord	ks	0	0	0 Kč
	spojka	ks	0	0	0 Kč
	svár	ks	0	0	0 Kč
	ochrana sváru	ks	0	0	0 Kč
	zatažení do trubky	m	0	0	0 Kč
	zavedení OK do rozvaděče a vytvoření rezervy	ks	0	0	0 Kč
	montáž tr. (vnitřní rozvod)	m	0	0	0 Kč
	konektor	ks	0	0	0 Kč
	anténa	ks	0	0	0 Kč
METEO	vybavení rozvaděče prvky METEO + ext.anténa	ks	0	0	0 Kč
	osazení kamery + výložník + přísvit	ks	0	0	0 Kč
	osazení atmosférického senzoru + výložník	ks	0	0	0 Kč
	osazení srážkoměru a dohlednosti	ks	0	0	0 Kč
	osazení vozovkového senzoru	ks	0	0	0 Kč
	osazení měření větru	ks	0	0	0 Kč
	propojovací kabely	ks	0	0	0 Kč
OSTATNÍ	montáž "T" spojek	ks	2	728	1 456 Kč
	kontrolní měření útlumu na vlákne	ks	72	624	44 928 Kč
	montáž "I" spojek	m	4	378	1 512 Kč
	fixace chrániček AROT a PipeLife	m	115	63	7 245 Kč
	odladění systému	ks	0	0	0 Kč
Celkem					55 141 Kč

Město Luhačovice, lávka Družstevní
SO403 Metropolitní datová síť Orthodox

Materiál:	položka	jedn.	počet	cena/jedn.	cena
zemní práce	chránička AROT110	m	90	75	6 750 Kč
	chránička PipeLife40	m	10	60	600 Kč
	chránička HDPE 40/32mm	m	30	28	840 Kč
	výstražná folie oranžová 22cm	m	150	14	2 130 Kč
	folie červenobílá	m	120	1	120 Kč
	spojka "I"; opravná dělená	ks	4	2 100	8 400 Kč
	spojka "T"; dělená chránička 110 s odbočením 40mm	ks	2	2 480	4 960 Kč
	kabelová komora Sitel malá (odbočovací) - Integral 1419-18 + víko (nebo velikostně obdobná)	ks	2	7 300	14 600 Kč
	kabelová komora Romold velká (pro optickou spojku) - ROMOLD KS80.63/60 (nebo obdobná, ale kulatá se dnem)	ks	1	28 119	28 119 Kč
elektro NN	kabel NN CYKY-J 4x6mm ²	m	0	0	0 Kč
	elektroměrový rozvaděč ER112 NKP7P	ks	0	0	0 Kč
	elektroměr 1f	ks	0	0	0 Kč
	jistič 1f, 16A	ks	0	0	0 Kč
	1f zásuvka	ks	0	0	0 Kč
	zemní svorkovnice	ks	0	0	0 Kč
	svorkovnice 10p	ks	0	0	0 Kč
Optika	kabel 12f SM	m	0	0	0
	kabel 24f	m	0	0	0
	kabel 48f	m	0	0	0
	kabel 96f	m	0	0	0
	ORm	ks	0	0	0
	ORv	ks	0	0	0
	optická vana s čelem 24port	ks	0	0	0
	optometalický switch 1+10	ks	0	0	0
	modul SFP (krátká vzdálenost)	pár	0	0	0
	modul SFP (dlouhá vzdálenost)	pár	0	0	0
	mediakonvertor	ks	0	0	0
	kazeta (+víčko+úchyt na sváry)	ks	0	0	0
	ochrana sváru	ks	0	0	0
	adapter	ks	0	0	0
	pigtail	ks	0	0	0
	patchcord metalický	ks	0	0	0
	patchcord optický	ks	0	0	0
	drobný montážní materiál	-	-	0	0
	Spojka	ks	0	0	0
	ochrana sváru	ks	0	0	0
	kabel	m	0	0	0
	ohébné trubka	m	0	0	
	úchyty	ks	0	0	0
	anténa	ks	0	0	0
ostatní	beton	m ³	0	0	0 Kč
	bednění/pažení	m ²	0	0	0 Kč
	sloup METEO JB-P 8m	ks	0	0	0 Kč
	zemní páspek FeZn 30x4mm	m	0	0	0 Kč
	těsnící hmoty do drážky pro vozovkový senzor	m	0	0	0 Kč
	Software	ks	0	0	0 Kč
	svodidlový sloupek	ks	0	0	0 Kč
	svodnice 4m	ks	0	0	0 Kč
	DSM	ks	0	0	0 Kč
	drobný spotřební materiál	ks	1	3 150	3 150 Kč
Celkem					69 669

Město Luhačovice, lávka Družstevní
SO403 Metropolitní datová síť Orthodox

GEO:	položka	jedn.	počet	cena/jedn.	cena
předměření	výjezd	ks	0	0	0
	předměření polohopisu	m	0	0	0
vytýčení	výjezd	ks	0	0	0
	vytýčení hranice pozemku	m	0	0	0
doměření	výjezd	ks	1	4 940	4 940
	doměření kabelů a trubek	m	120	43	5 172
zaměření	geometrický plán	ks/100m	1	2 250	2 250
Celkem					12 362

Město Luhačovice, lávka Družstevní
SO403 Metropolitní datová síť Orthodox

VBŘ:	položka	jedn.	počet	cena/jedn.	cena
smlouvy	smlova o smlouvě budoucí na VBř	ks	0	0	0
	finální smlouva VBř	ks	0	0	0
	nasmlouvaná částka	m	0,0	0	0
ostatní	vkład do katastru nemovitostí	ks	0	0	0
Celkem					0

;

Město Luhačovice, lávka Družstevní
SO403 Metropolitní datová síť Orthodox

SOUHRN:

Zemní práce:	64 715 Kč
Montáže:	55 141 Kč
Materiál:	69 669 Kč
GEO:	12 362 Kč
VBŘ:	- Kč
CELKEM	201 887 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE	
Objednatel:	Město Luhačovice nám. 28. října 543 76326 Luhačovice		IČO: 00284165 DIČ: CZ00284165
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9		IČO: 261177005 DIČ: CZ26177005
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 255 146,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			101 940,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 357 086,84
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 357 086,84 CZK
Základní DPH	21 %		284 988,24 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 642 075,08 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	101 940,00	21 407,40	123 347,40	8
1	Vedlejší rozpočtové náklady - hlavní výdaje	0,00	29 300,00	6 153,00	35 453,00	2
2	Vedlejší rozpočtové náklady - doprovodné výdaje	0,00	21 000,00	4 410,00	25 410,00	2
3	Vedlejší rozpočtové náklady - nepřímé výdaje	0,00	51 640,00	10 844,40	62 484,40	4
2	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE	0,00	1 255 146,84	263 580,84	1 518 727,68	92
1	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE - hlavní výdaje	0,00	1 211 309,28	254 374,95	1 465 684,23	89
2	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE - nepřímé výdaje	0,00	43 837,56	9 205,89	53 043,45	3
Celkem za stavbu		0,00	1 357 086,84	284 988,24	1 642 075,08	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			333 955,13	24,6
5	Komunikace	HSV			681 890,08	50,2
8	Trubní vedení	HSV			6 071,30	0,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			173 660,69	12,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			58,24	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			516,52	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 907,34	1,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			41 087,54	3,0
VN	Vedlejší náklady	VN			101 940,00	7,5
Cena celkem					1 357 086,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	11	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady - hlavní výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 300,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	9 300,00	9 300,00	RTS 23/ II	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00	RTS 23/ II	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	16 800,00	16 800,00	RTS 23/ II	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Např.: ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení TKP 18 Beton pro konstrukce ČSN EN 206 Beton atd.								
Celkem						29 300,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	2	Vedlejší rozpočtové náklady - doprovodné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 000,00		
1	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00	RTS 23/ II	Indiv

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Celkem	21 000,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	3	Vedlejší rozpočtové náklady - nepřímé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				51 640,00		
1	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
2	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	4 120,00	4 120,00	Vlastní	Indiv
3	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	4 100,00	4 100,00	Vlastní	Indiv
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 600,00	7 600,00	RTS 23/ II	Indiv
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 300,00	9 300,00	RTS 23/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě								
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	RTS 23/ II	Indiv
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
7	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	1 120,00	1 120,00	Vlastní	Indiv
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.								
8	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	13 300,00	13 300,00	RTS 23/ II	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolovaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.								
Celkem						51 640,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE
O:	2	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE
R:	1	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE - hlavní výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				290 117,57		
1	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	452,40000	58,40	26 420,16	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		- bez poplatku na skládku, využití do dorovnání okolního terénu přímo na stavbě						
		452,4		452,40000				
2	113151319R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 10cm	m2	7,00000	175,02	1 225,14	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		- bez poplatku na skládku, využití do sanací						
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních, chodníkových, přídlažby	m	12,00000	70,49	845,88	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		12		12,00000				
4	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	2,00000	2 235,84	4 471,68	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		skryté betony : 2		2,00000				
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	180,96000	81,23	14 699,38	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		komunikace : 452,4*0,1		45,24000				
		sanace : 452,4*0,3		135,72000				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	180,96000	365,25	66 095,64	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		180,96		180,96000				
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	180,96000	32,10	5 808,82	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		180,96		180,96000				
8	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	135,72000	16,92	2 296,38	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		sanace v případě neúnosného podloží : 452,4*0,3		135,72000				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	180,96000	16,92	3 061,84	RTS 23/ II	RTS 23/ II
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	150,00000	32,65	4 897,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	452,40000	9,31	4 211,84	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		452,4		452,40000				
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	150,00000	26,78	4 017,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
13	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	150,00000	0,80	120,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
14	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	150,00000	0,65	97,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
15	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. do 1:5, š. do 3 m	m2	452,40000	27,07	12 246,47	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		452,4		452,40000				
16	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg	kg	3,75000	123,25	462,19	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		150*0,025		3,75000				
17	583424002R	Kamenivo drcené 0/150	t	298,58400	432,00	128 988,29	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		135,72*2,2		298,58400				
18	67352024R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 186 g/m2	m2	542,88000	18,70	10 151,86	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		452,4*1,2		542,88000				
Díl: 5		Komunikace				681 890,08		
19	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	452,40000	239,99	108 571,48	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		377*1,2		452,40000				
20	565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	377,00000	554,00	208 858,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		plocha ze situace : 377		377,00000				
21	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl. 15 cm	m2	414,70000	361,09	149 744,02	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		377*1,1		414,70000				
22	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	377,00000	78,30	29 519,10	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		377		377,00000				
23	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	377,00000	31,24	11 777,48	RTS 23/ II	RTS 23/ II
24	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	377,00000	460,00	173 420,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		ACO 11, plocha ze situace : 377		377,00000				
Díl: 8		Trubní vedení				6 071,30		
25	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00000	2 507,06	2 507,06	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	11	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE
O:	2	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE
R:	1	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE - hlavní výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	2 232,98	2 232,98	RTS 23/ II	RTS 23/ II
27	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00000	1 331,26	1 331,26	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				173 660,69		
28	914001111R00	Osazení svislé dopravní značky a sloupku, bet. základ	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		1		1,00000				
29	914001125R00	Osazení svislé dopravní značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	300,00	600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		2		2,00000				
30	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík. barvou	m	146,00000	99,00	14 454,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 146,00000		146,00000				
31	915721121R00	Vodorovné značení stopčar, zeber atd. plastem, nehluč	m2	11,00000	395,00	4 345,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 11,00000		11,00000				
32	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	146,00000	1,00	146,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
33	915791112R00	Předznačení pro značení stopčar, zebry, nápisů	m2	11,00000	5,00	55,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		značení piktogramu "V20" : 10*1,1		11,00000				
34	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou,	m	304,00000	343,41	104 396,64	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		do lože z betonu C 12/15						
		304		304,00000				
35	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. závlivkou	m	7,00000	192,69	1 348,83	RTS 23/ II	RTS 23/ II
36	919735112R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00000	58,96	412,72	RTS 23/ II	RTS 23/ II
37	919735114R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 15 - 20 cm	m	7,00000	112,92	790,44	RTS 23/ II	RTS 23/ II
38	40445032.AR	Značka dopravní příkazová C1-C14b 700 fólií 1, EG 7letá, 1xC08a, 1xC08b	kus	2,00000	811,00	1 622,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		C9a : 1		1,00000				
		C9b : 1		1,00000				
39	404459502R	Sloupek Fe pr. 60 pozinkovaný, l = 2500 mm	kus	1,00000	735,00	735,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
40	404459516R	Patka kotvení kompletní AP 60/4	kus	1,00000	550,00	550,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
41	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	4,00000	50,00	200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
42	404459540R	Víčko pr. 60 mm	kus	1,00000	15,00	15,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
43	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	301,00000	132,94	40 014,94	RTS 23/ II	RTS 23/ II
44	59217476R	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	8,00000	137,18	1 097,44	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		8		8,00000				
45	59217480R	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	2,00000	419,42	838,84	RTS 23/ II	RTS 23/ II
46	59217481R	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	2,00000	419,42	838,84	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				58,24		
47	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	7,00000	8,32	58,24	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				516,52		
48	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drcíci jednotkou	t	6,60000	78,26	516,52	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		místo drcení zajistit investor vzdálenost do 5 km od stavby, pro zpětné využití do sanací						
		12*0,15+2*2,4		6,60000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 907,34		
49	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	646,93000	17,46	11 295,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
50	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	30,40000	175,94	5 348,58	RTS 23/ II	RTS 23/ II
51	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	86,71000	14,57	1 263,36	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				41 087,54		
52	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	401,52000	25,22	10 126,33	RTS 23/ II	RTS 23/ II
53	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	401,52000	60,19	24 167,49	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		399,91+1,61		401,52000				
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	401,52000	16,92	6 793,72	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Celkem						1 211 309,28		

Položkový rozpočet

S:	11	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE
O:	2	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE
R:	1	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE - hlavní výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE
O:	2	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE
R:	2	CYKLOSTEZKA DRUŽSTEVNÍ, LUHAČOVICE - nepřímé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				43 837,56		
1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	180,96000	242,25	43 837,56	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Celkem						43 837,56		

Poznámky uchazeče k zadání