



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1

6624052010/1

ke smlouvě o dílo č. **6624052010** uzavřené dne 9. 4. 2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Sanace skalního říčení v ulici Práčata, městská část Brno–Bosonohy – stavební práce za RD o.č. 54, 56 a 58**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/123 konané dne 12.3.2025 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn: Ing. Richard Elleder, vedoucí OSM MMB

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú. 43-9497350217/0100

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné)

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem Moskevská 532/60, Vršovice, 101 00 Praha 10

zastoupená Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Jaromír Peška, jednatel společnosti

IČO 27700810

DIČ CZ27700810

plátce DPH ANO

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 203037

Bankovní spojení:



(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Dosavadní text odstavce 1.1 a 1.2 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se aktualizovaným rozpočtem č. 1, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 k této smlouvě.

III.

Cena za provedení díla

Dosavadní text odstavce 3.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 3.1, který zní:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu (dle předložené nabídky a aktualizovaného rozpočtu č. 1):

2.848.035,50 Kč bez DPH

598.087,46 Kč DPH (DPH ve výši 21 %)

3.446.122,96 Kč vč. DPH

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční elektronický podpis bude dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 před jeho podpisem seznámily a že dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.


Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/123 konané dne 12.3.2025

V Brně dne

V Brně dne



Digitálně
podepsal
Ing. Richard
Elleder
17.03.2025 14:50

Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

Jaromír
Peška

Digitálně podepsal
Jaromír Peška
Datum: 2025.03.14
11:47:54

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Jaromír Peška
jednatel společnosti
zhotovitel

Aktualizovaný rozpočet č. 2

Název stavby
Název PS, SO

Sanace skalního říčního v úlci Práčata, Městská část Brno-Bosonohy - opakovaná II.
I. etapa - ul. Práčata č. 54, 56, 58

Sledované období

Datum

Zhotovitel
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	množství	množství dle ZL		množství včetně ZL	CENA SOD		CENA SOD		CENA ZL		CENA vč. ZL	Dopad fakturováno od začátku stavby		Zjištěné provedené práce		Zůstatek				
					vícepráce	méněpráce		jednotková	celkem	jednotková	celkem	vícepráce	méněpráce		celkem	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
Celkové rozpočtové náklady na objekt								0,00		2 680 270,0	214 197,3	46 431,8	2 848 036,6	0,0		0,0		0,0		2 848 036,6			
1	agreg.	Pokládka ochranných gumových plátů, včetně jejich odstranění po dokončení stavby	m2	140			140,00	0,00	26,0	3 500,0	0,00	0,00	3 500,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	140,000	3 500,0		
2	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	6			6,00	0,00	74,5	447,0	0,00	0,00	447,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	6,000	447,0		
3	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m	m	6			6,00	0,00	76,7	460,2	0,00	0,00	460,2	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	6,000	460,2		
4	944311112	Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dilcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m	m	16			16,00	0,00	63,4	1 014,4	0,00	0,00	1 014,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	16,000	1 014,4		
5	944311211	Příplatek za první a každý další den použití ohrazení	m.den	976			976,00	0,00	1,13	1 102,9	0,00	0,00	1 102,9	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	976,000	1 102,9		
6	944311812	Demontáž zachytňného ohrazení trubkového nebo dilcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m	m	16			16,00	0,00	51,1	817,6	0,00	0,00	817,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	16,000	817,6		
7	944511111	Montáž ochranné kompozitní sítě z ocel. a PA sítí, ztužených ocel. lany, zavěšené na konstrukci lešení	m2	24			24,00	0,00	22,2	532,8	0,00	0,00	532,8	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	24,000	532,8		
8	944511211	Příplatek k ochranné kompozitní síti za první a ZKD den použití sítě	m2.den	1 464			1464,00	0,00	0,37	541,7	0,00	0,00	541,7	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	1 464,000	541,7		
9	944511811	Demontáž ochranné kompozitní sítě z ocel. a PA sítí, ztužených ocel. lany, zavěšené na konstrukci lešení	m2	24			24,00	0,00	14,9	357,6	0,00	0,00	357,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	24,000	357,6		
10	765142811	Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapezových desek sklonu střechy do 15°	m2	8			8,00	0,00	47,6	380,8	0,00	0,00	380,8	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	8,000	380,8		
11	765142051	Montáž krytiny z polykarbonátových desek vlnitých sklon střechy do 15°	m2	8			8,00	0,00	264,0	2 112,0	0,00	0,00	2 112,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	8,000	2 112,0		
12	112151112	Pokácení stromu směřové v celku s odřezáním kmene a s odvážněním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	4			4,00	0,00	481,0	1 924,0	0,00	0,00	1 924,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	4,000	1 924,0		
13	112211272	Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	4			4,00	0,00	3 810,0	15 240,0	0,00	0,00	15 240,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	4,000	15 240,0		
14	155211112	Očištění skalních ploch horelezickou technikou - odstr. keřů a stromů do pr. 10 cm vč. stažení k zemi, odklizení na hromady na vzd. do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek	m2	250			250,00	0,00	170,0	42 500,0	0,00	0,00	42 500,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	250,000	42 500,0		
15	111251111-R	Drcení ořezaných větví strojně (šlákování) o průměru větvi do 100 mm s naložením na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a se složením	m3	4,3			4,30	0,00	3 600,0	15 050,0	0,00	0,00	15 050,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	4,300	15 050,0		
16	155211122	Očištění skalních ploch horelezickou technikou - očištění ručními nástroji, motykami a pačidly	m3	76,3			76,30	0,00	4 600,0	350 980,0	0,00	0,00	350 980,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	76,300	350 980,0		
17	155211311	Odklizení nestabilních hornin ze skalních stěn horelezickou technikou s použitím pneumatického nářadí s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	6			6,00	0,00	5 940,0	35 640,0	0,00	0,00	35 640,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	6,000	35 640,0		
18	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	68,5			68,50	0,00	970,0	66 445,0	0,00	0,00	66 445,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	68,500	66 445,0		
19	155213612	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horelezickou technikou zainjektované cem. matou pr. 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladky na ztracenou korunkou průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m	kus	115	23,00		138,00	0,00	2 980,0	342 700,0	68 540,00	0,00	411 240,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	138,000	411 240,0		
20	789321120	Zhotovení náčru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového, krychlo (vrchního), tloušťky do 40 µm	m2	47		2,90	44,10	0,00	111,0	5 217,0	0,00	321,90	4 895,1	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	44,100	4 895,1		
21	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horelezickou technikou	m2	439	116,75		555,75	0,00	800,0	351 200,0	93 400,00	0,00	444 600,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	555,750	444 600,0		
22	313190900	Dvouzákrutová síť Zn/Al s výrobně vpleteným lanem pr. 8 mm po 1,0 m, oko 80 x 100 mm, drát pr. 2,7 mm	m2	528	140,10		668,10	0,00	373,0	196 944,0	52 257,30	0,00	249 201,3	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	668,100	249 201,3		
23	155214211	Montáž ocelového lana pro uchycení sítě, prováděná horelezickou technikou, pr. do 10 mm	m	343			343,00	0,00	63,1	18 213,3	0,00	0,00	18 213,3	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	343,000	18 213,3		
24	31452106	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 MPa, D 8 mm	m	222			222,00	0,00	31,9	7 081,8	0,00	0,00	7 081,8	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	222,000	7 081,8		
25	31452107	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 MPa, D 10 mm	m	191			191,00	0,00	35,9	6 856,9	0,00	0,00	6 856,9	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	191,000	6 856,9		
26	155212114	Vrty do skalních stěn prováděné horelezickou technikou, hloubky do 5 m, přenosnými vrtacími kladky, průměru do 56 mm, v hornině třídy III a IV	m	17,6			17,60	0,00	680,0	11 968,0	0,00	0,00	11 968,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	17,600	11 968,0		
27	155212344	Vrty do skalních stěn prováděné horelezickou technikou, hloubky do 5 m, průběžným sacím vrtáním, průměru přes 93 do 156 mm, úklonu do 45°, v hornině třídy III a IV	m	27,5		4,40	23,10	0,00	4 870,0	133 925,0	0,00	21 428,00	112 497,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	23,100	112 497,0		
28	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,1			4,10	0,00	974,0	3 993,4	0,00	0,00	3 993,4	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	4,100	3 993,4		
29	275311127	Základové konstrukce z betonu prostého, patky a bloky, ve výkopu, z betonu třídy C 25/30, včetně dodání a uložení betonu do připravené konstrukce	m3	4,1			4,10	0,00	4 830,0	19 803,0	0,00	0,00	19 803,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	4,100	19 803,0		
30	155214411	Sloupky plotu osazené do vrtů, včetně vystředění a zalití cem. injekční směsí pro plot těžký, včetně dodání ocel. trubek d. do 3 m, pr. do 89/10 mm	kus	25		4,00	21,00	0,00	6 090,0	152 250,0	0,00	24 360,00	127 890,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	21,000	127 890,0		
31	155214511	Ukolovení sloupků lany, včetně dodání spojovacího materiálu a šestipramenného ocel. lana 6 x 19 drátů, pozinkovaného, 1 770 MPa, pr. do 10 mm	kus	16			16,00	0,00	390,0	6 240,0	0,00	0,00	6 240,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	16,000	6 240,0		
32	155213312	Trny z oceli prováděné horelezickou technikou, s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítě a sloupků zachytňného plotu, zainjektované cem. matou, délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	16			16,00	0,00	1 680,0	26 880,0	0,00	0,00	26 880,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	16,000	26 880,0		
33	789321120	Zhotovení náčru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového, krychlo (vrchního), tloušťky do 40 µm	m2	22		2,90	19,10	0,00	111,0	2 442,0	0,00	321,90	2 120,1	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	19,100	2 120,1		
34	281604111	Injektování aktivovanými směsí, vzestupné, tlakem do 0,6 MPa	hod	3,6			3,60	0,00	2 770,0	9 972,0	0,00	0,00	9 972,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	3,600	9 972,0		
35	155214521	Montáž pletiva na sloupky zachytňného plotu prováděná horelezickou technikou	m2	74			74,00	0,00	646,0	47 804,0	0,00	0,00	47 804,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	74,000	47 804,0		
36	31319110	Dvouzákrutová síť Zn/Al, oko 60 x 80 mm, drát pr. 2,2 mm	m2	90			90,00	0,00	126,0	11 250,0	0,00	0,00	11 250,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	90,000	11 250,0		
37	155214525	Montáž ztužujících lan k pletivu zachytňného plotu prováděná horelezickou technikou	m	185			185,00	0,00	43,9	8 121,5	0,00	0,00	8 121,5	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	185,000	8 121,5		
38	31452107	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 MPa, D 10 mm	m	222			222,00	0,00	35,9	7 969,8	0,00	0,00	7 969,8	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	222,000	7 969,8		
39	122211101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzd. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy 3. do 100 m²	m3	0,9			0,90	0,00	974,0	876,6	0,00	0,00	876,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,900	876,6		
40	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových, trubkových nebo profilovaných, výšky do 2,6 m se zabetonováním (třídy C 25/30) do 0,08 m3, do připravených jamek	kus	14,0			14,00	0,00	383,0	5 362,0	0,00	0,00	5 362,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	14,000	5 362,0		
41	338 17-1123 R	Plotové ocelové Zn+PVC sloupky z trubek pr. 42/1,5 mm, délky 2,6 m, zelené barvy, včetně PVC čepek a přichytů napínacího drátu	kus	10,0			10,00	0,00	450,0	4 500,0	0,00	0,00	4 500,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	10,000	4 500,0		
42	338 17-1113 R	Vzpěra pro sloupek, ocelová Zn+PVC z trubek pr. 42/1,5 mm, délky 1,5 m, zelené barvy, včetně spojovacího materiálu	kus	4,0			4,00	0,00	460,0	1 800,0	0,00	0,00	1 800,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0				

44	348 40-1130 R	Plotové pletivo Zn+PVC, se zapletením napínacími drátem, výšky 2 m, oko 50 x 50 mm, drát pr. 1,65/2,5 mm, zelené barvy	m2	40,0		40,00		0,00	160,0	6 000,0	0,00	0,00	6 000,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	40,000	6 000,0
45	348401350	Osazení oplocení ze stropového pletiva - rozvinutí, uchycení a napnutí napínacího drátu	m	60,0		60,00		0,00	7,8	468,6	0,00	0,00	468,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	60,000	468,6
46	998003111	Přesun hmot pro ploty, kóly, jehly, zápor, stěčové nebo tabulové stěry ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu	t	12,8		12,80		0,00	1 730,0	22 144,0	0,00	0,00	22 144,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	12,800	22 144,0
47	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	178,1		178,10		0,00	127,0	22 618,7	0,00	0,00	22 618,7	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	178,100	22 618,7
48	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	178,1		178,10		0,00	117,0	20 837,7	0,00	0,00	20 837,7	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	178,100	20 837,7
49	997002611	Naládění suti a vybořených hmot na dopravní prostředek, pro vodorovné přemístění	t	282,75		282,75		0,00	125,0	35 343,8	0,00	0,00	35 343,8	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	282,750	35 343,8
50	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybořených hmot bez naložení, se složením a hrub. urovňáním na vzd. do 1 km	t	302,54		302,54		0,00	121,0	36 607,3	0,00	0,00	36 607,3	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	302,540	36 607,3
51	997002519	Příplatek k ceně za vodorovné přemístění suti vybořených hmot, ZHD 1 km přes 1 km	8m	3 933,02		3933,02		0,00	14,0	55 062,3	0,00	0,00	55 062,3	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	3 933,020	55 062,3
52	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové), zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04. Zemina a kamení, nekontaminované	t	302,54		302,54		0,00	290,0	87 736,6	0,00	0,00	87 736,6	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	302,540	87 736,6
53	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03: Smycené stromy a keře,	t	5,78		5,78		0,00	610,0	3 525,8	0,00	0,00	3 525,8	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	5,780	3 525,8
54	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	3		3,00		0,00	30 000,0	90 000,0	0,00	0,00	90 000,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	3,000	90 000,0
55	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	3		3,00		0,00	30 000,0	90 000,0	0,00	0,00	90 000,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	3,000	90 000,0
56	013254000	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DOPS	soubor	3		3,00		0,00	35 000,0	105 000,0	0,00	0,00	105 000,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	3,000	105 000,0
57	041503000	Geotechnický dozor stavby	hod	120		120,00		0,00	650,0	102 000,0	0,00	0,00	102 000,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	120,000	102 000,0
58	030001000	Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění	m2	179		179,00		0,00	440,0	78 760,0	0,00	0,00	78 760,0	0,000	0,0	0,000	0,0	0,000	0,0	179,000	78 760,0

Za zhotovitele Jméno: [redacted]

Dne

Razítko, podpis

Za objednatele Jméno:

Dne

Razítko, podpis