



Smlouva o dílo

Energeticky úsporná opatření ÚFM – hlavní budova

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi:

1.

Ústav fyziky materiálů AVČR, v. v. i.

se sídlem: Žižkova 513/22, 616 00 Brno

IČ: 68081723

DIČ: CZ68081723

zastoupená: prof. Mgr. Tomášem Krumlem, CSc., ředitelem

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telefon xxx xxx xxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č. ú. 772565503/0300

a

2.

Název: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Sídlo: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 49436589

DIČ: CZ699006465

Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12020

Zastoupená: Sebastianem Peterem Wagnerem, jednatelem a
Michalem Hrdličkou, prokuristou

Bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA, a.s., č.ú. 131-824630267/0100

Hlavní stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „Zhotovitel“)

takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla „**Energeticky úsporná opatření ÚFM – hlavní budova**“ podle projektu, který tvoří Přílohu č. 1 k této Smlouvě, a to zejména následující opatření:
 - a. Zateplení obvodového pláště a půdy hlavní budovy.
 - b. Zateplení obvodového a střešního pláště přístavku.

- c. Výměna oken, dveří a prosklených stěn.
- d. Výměna klempířských a zámečnických výrobků.
- e. Osazení venkovních žaluzií.
- f. Výměna světelných zdrojů za LED osvětlení.

dále také jen „Dílo“.

*Součástí Díla **není** dodávka a montáž fotovoltaických panelů a dodávka a instalování 2 venkovních nabíječek elektromobilů, ačkoliv může informace o tomto opatření být obsažena v Příloze č. 1 k této Smlouvě – projektové dokumentaci a/nebo jiných přílohách.*

- 2. Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace v Příloze č. 1 k této Smlouvě a v rozsahu dle Přílohy č. 2 k této Smlouvě – výkazu výměr. Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Dílo je rozděleno na dvě etapy takto:
 - a. **Etapa č. 1: Práce na hlavní budově (části budovy se šesti NP)**
 - b. **Etapa č. 2: Práce na přístavcích (přílehlých budovách z jihovýchodní strany s 1 – 2 NP)**
- 3. Součástí Díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy je:
 - a. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického charakteru potřebných pro řádné provedení Díla podle této Smlouvy, to vše na náklad Zhotovitele;
 - b. splnění ohlašovacích povinností vyplývajících ze stavebního povolení;
 - c. veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí; Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v místě provádění Díla se nachází stroje, přístroje a zařízení vyšší hodnoty, která mohou omezovat pohyb na pracovišti pracovníků Zhotovitele při plnění této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s místem plnění dle této Smlouvy a je si plně vědom možných omezení za účelem ochrany zde nacházejících se strojů, přístrojů a zařízení před jejich poškozením; Zhotovitel dále bere výslovně na vědomí, že organizace veškerých prací v místě plnění bude podléhat aktivní komunikaci s pracovníky Objednatele a jejich schvalování, pokud jde o vymezení úseku aktuálně prováděných prací a souvisejících organizačních a personálních opatření;
 - d. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení Díla;
 - e. zajištění a provedení všech nezbytných revizí a zkoušek podle platných ČSN, případně jiných obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění Díla podle této Smlouvy a v době předání provedeného Díla podle této Smlouvy Objednateli, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla Zhotovitele podle této Smlouvy;
 - f. základní a pokročilé zaškolení obsluhy pro technologickou část (2 osoby – pracovníci Objednatele);
 - g. zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve dvou stejnopisech Objednateli při předání Díla provedeného podle této Smlouvy;

- h. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
 - i. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že náklady za odběr vody a elektrické energie uhradí Zhotovitel;
 - j. splnění všech podmínek vyplývajících z relevantních právních aktů pro tuto stavbu;
 - k. řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby podle této Smlouvy s náležitostmi dle čl. VI této Smlouvy;
 - l. průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku na náklady Zhotovitele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu);
 - m. uvedení všech povrchů dotčených komunikací do původního stavu na náklad Zhotovitele;
 - n. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s náležitostmi dle vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (u výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení této stavby cit. v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy bude přiložen doklad o projednání a odsouhlasení příslušné změny Objednatelem a Projektantem) a její předání Objednateli ve třech vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování;
 - o. poskytování součinnosti a spolupráce s dodavatelem související instalované technologie fotovoltaické elektrárny a dodavatelem venkovních nabíječek elektromobilů za účelem řádného splnění díla a celého projektu energetických úspor v souladu s příslušným stavebním povolením;
 - p. součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu vč. účasti na kolaudaci stavby.
4. Součástí specifikace díla Zhotovitele pro Objednatele v této věci je dále položkový rozpočet – oceněné soupisy všech prací, které tvoří součást nabídky Zhotovitele – který je přílohou č. 2 této Smlouvy.
5. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele řádně Dílo podle této Smlouvy a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo podle této Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli k jeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto Díla cenu sjednanou touto Smlouvou.
6. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této Smlouvy místo, kde má být Dílo podle této Smlouvy provedeno, řádně odborně prohlédl, a tak si ověřil neexistenci skrytých překážek řádného provedení Díla podle této Smlouvy účastníky této Smlouvy dohodnutým způsobem ve smyslu § 2627 odst. 1 ObčZ, takže se postup v tomto ustanovení (jeho odst. 1 a 2) v této věci neuplatní.

II.

Cena Díla

1. Dohodnutá cena Díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy odpovídá ocenění podle úplného Položkového rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. Tato celková nabídková cena za realizaci Díla dle čl. I odst. 1 této Smlouvy činí:

Celková cena bez DPH celkem **52.129.045,- Kč**.

2. K dohodnuté ceně Díla dle této smlouvy bude při fakturaci připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
3. Dohodnutá cena Díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy může být změněna jen na základě předchozí změny této Smlouvy provedené písemnou dohodou Objednatele se Zhotovitelem, a to pouze v těchto případech:

- a. v případě, že Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou předmětem Díla podle této Smlouvy s dodržáním úpravy v ust. § 222 odst. 4 – 10 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ);
 - b. Objednatel se rozhodl po uzavření této Smlouvy vypustit provedení některých prací Zhotovitelem z předmětu Díla podle této Smlouvy s dodržáním úpravy v ust. § 222 odst. 4 ZZVZ;
 - c. v případě, že při realizaci Díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, které Zhotovitel nemohl při uzavření této Smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou na něm bylo možné důvodně požadovat a Zhotovitel potřebu provedení těchto víceprací nezavinil;
 - d. při provádění Díla podle této Smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto skutečnosti vyvolaly potřebu provedení víceprací.
4. V návrhu písemné dohody o změně této Smlouvy dle odst. 3 výše Zhotovitel provede ocenění víceprací nebo méněprací s použitím stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil ve svém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, jinak jej Objednatel není povinen potvrdit. V případě takových položek, jejichž jednotkové ceny nebyly v položkovém rozpočtu v Příloze č. 2 k této Smlouvě sjednány, ocenění nepřekročí cenovou úroveň ÚRS. Návrh na provedení nezbytných víceprací Zhotovitel rovněž uvede ve stavebním deníku této stavby.
 5. Zhotoviteli zaniká právo na zvýšení ceny Díla podle této smlouvy, jestliže včas a řádně Objednateli písemně oznámí nutnost provedení víceprací, což musí v tomto oznámení řádně zdůvodnit, neumožní zástupci Objednatele, technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDI“) a projektantovi (dále také jen „Projektant“) provést v potřebném rozsahu kontrolní prohlídku stavby pro ověření opodstatnění návrhu Zhotovitele na provedení potřebných víceprací a v tomto písemném oznámení potřeby provedení nezbytných víceprací neuvede návrh jejich řádného ocenění podle odst. 3 tohoto článku této Smlouvy. Zvýšení ceny Díla podle této smlouvy je možné pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou a na základě uzavření předchozího písemného dodatku k této Smlouvě.

III.

Fakturační a platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů vystavených Zhotovitelem zpětně za každý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol a soupis skutečně provedených prací ve formátu .xls, suvedením veškerých odchylek od harmonogramu prací, ke kontrole technickému dozoru Objednatele (dále také jen „TDI“) nebo Objednateli. Ti jsou povinni vyjádřit své připomínky do 5 kalendářních dnů od jejich převzetí, jinak platí, že je potvrzují.
2. Zhotovitel je povinen vystavit měsíční fakturu vždy do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu TDI dle odst. 1 výše, resp. vždy nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, za který je fakturováno. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis skutečně provedených prací.
3. Doba splatnosti daňových dokladů je 60 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Veškeré faktury Zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Veškeré faktury a finanční úhrady budou prováděny v českých korunách. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při vyhotovení fakturací v souladu s „Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí“ v účinném znění.
6. Veškeré faktury budou dále obsahovat název a registrační číslo projektu, tj. označení „Energeticky úsporná opatření Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. – hlavní budova“ a „registrační číslo CZ05.01.01/XX/23_038/0003937“
7. Nedojde-li mezi účastníky této Smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část příslušného daňového dokladu Zhotovitele, kterou odsouhlasil. Ohledně zbývajících fakturovaných částek Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli žádné sankce za prodlení Objednatele, tj. nenáleží mu zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ.
8. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele vůči Zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele k úhradě na bankovní účet Zhotovitele.
9. Jestliže příslušný daňový doklad – faktura Zhotovitele neodpovídá ujednáním v této Smlouvě nebo nesplňuje zákonné náležitosti, má Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli k opravě s uvedením vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu Zhotovitele Objednateli.

IV.

Doba a podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v následujících termínech:
 - a. **Předání a převzetí staveniště – do 20. 3. 2025,**
 - b. **Zahájení prací – do 7 dnů od předání a převzetí staveniště,**
 - c. **Lhůta pro řádné dokončení I. etapy Díla nejpozději do 31. 10. 2025;**
 - d. **Lhůta pro zahájení II. etapy Díla: 1. 3. 2026,**
 - e. **Lhůta pro dokončení II. etapy Díla: 30. 6. 2026,**
 - f. **Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 7 dnů od dokončení stavebních prací.**
 - g. **Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu jsoucího staveniště Objednatelem do 5 dnů od předání a převzetí dokončených stavebních prací.**
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy předložit návrh časového harmonogramu stavebních prací při plnění Díla dle této Smlouvy, který bude následně činit Přílohu č. 3 k této Smlouvě. Smluvní strany se zavazují aktivně spolupracovat na upřesňování časového harmonogramu a jeho dodržování s tím, že jakékoliv požadavky na jeho změny jsou smluvní strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu tak, aby mohly být včas projednány a potvrzeny kontaktními osobami obou smluvních stran.
3. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli při podpisu této Smlouvy ve dvou vyhotoveních projektovou dokumentaci pro provedení stavby citovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v listinné podobě na základě Zhotovitelem připraveného protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace, a dále v jednom vyhotovení (popř. v úředně ověřené kopii) rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení této stavby. O předání staveniště Zhotoviteli a o předání sjednané dokumentace sepíší zástupci smluvních stran protokol, který připraví Zhotovitel a který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.
4. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a pro umístění potřebného zařízení staveniště včetně uložení materiálu pro provádění díla podle této Smlouvy.
5. Při předání a převzetí staveniště se Zhotovitel seznámí s rozmístěním a trasami všech podzemních inženýrských sítí, které se na území tohoto staveniště nacházejí a jejichž dokumentaci Objednatel Zhotoviteli při předání staveniště předal, dále Zhotovitel provede na svůj náklad potřebné vytyčení tras všech těchto podzemních inženýrských sítí a zajistí, aby nebyly při provádění prací k řádnému

provedení Díla podle této Smlouvy poškozeny, včetně provedení jejich potřebného přeložení a ochrany před poškozením. Veškerá přesto vzniklá poškození inženýrských sítí je Zhotovitel povinen na svůj náklad zcela a v co nejkratší době odstranit zajištěním provedení potřebných oprav.

6. Dílo Zhotovitele podle této Smlouvy bude dokončeno jeho řádným provedením a předáním tohoto řádně provedeného Díla včetně sjednané dokumentace obstarané podle ujednání v této smlouvě Zhotovitelem Objednateli.
7. O předání a převzetí Díla podle této smlouvy sepíší účastníci této Smlouvy písemný protokol, který připraví Zhotovitel. Tento protokol, ve kterém Objednatel výslovně prohlásí, že Dílo provedené podle této Smlouvy, jsoucí bez vad a nedodělků a způsobilé k řádnému užívání přejímá, oprávnění zástupci Zhotovitele a Objednatele, TDI a Projektant podepíší. Objednatel není povinen převzít Dílo od Zhotovitele podle této Smlouvy se zjevnými vadami, které brání v řádném užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo které toto řádné užívání stavby omezují.

Při předání a převzetí Díla od Zhotovitele podle této Smlouvy Zhotovitel Objednateli předá ve dvou stejnopisech doklady o předepsaných zkouškách a revizích, certifikáty o vlastnostech použitých materiálů a projektovou dokumentaci skutečného provedení předmětné stavby a geometrický plán pro vytyčení hranic provedené stavby, což bude v předávacím protokolu potvrzeno.
8. Nedodržení doby provedení díla Zhotovitelem a doby předání řádně provedeného díla Objednateli podle odst. 1 písm. f) tohoto článku této Smlouvy a nedodržení doby vyklizení a předání staveniště jsoucího v řádném stavu Objednateli dle odst. 1 písm. g) tohoto článku této smlouvy je závažným porušením této Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení podle čl. X odst. 3 této smlouvy a má právo na její zaplacení Zhotovitelem, ledaže Zhotovitel prokáže, že toto jeho prodlení bylo vyvoláno skutečností, kterou Zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče, kterou na něm lze důvodně s ohledem na jeho odbornost požadovat.
9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla podle této Smlouvy umožnit řádný průběžný výkon autorského dozoru Projektanta, řádný průběžný výkon funkce TDI a řádnou průběžnou kontrolu provádění Díla podle této Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení Díla podle této Smlouvy a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této Smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení Díla podle této Smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se staveništem a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad.
12. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací na Díle podle této Smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi.
13. Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu Objednatele používat zařízení Objednatele a naopak.
14. Zhotovitel není oprávněn ke vstupu do jiných částí objektu Objednatele, než je místo realizace Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady pro své pracovníky odpovídající zázemí (např. stavební buňka) a mobilní WC, které bude po předchozím souhlasu Objednatele umístěno v areálu staveniště – místa realizace. Pracovníci Zhotovitele nejsou oprávněni užívat

hygienická zařízení (WC, umyvadla) ani kuchyňky v prostorách Objednatele. Pracovníci Zhotovitele nejsou oprávněni užívat osobní výtah v budově Objednatele. Veškerá zařízení stavby budou napojena a zásobena samostatně ze staveništních nápojných míst se samostatnými měřidly.

15. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele nebo poddodavatele při provádění Díla podle této Smlouvy vyšetří okolnosti případu a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný pracovník Zhotovitele a podá TDI zprávu o výsledku tohoto šetření. Porušení předpisů o bezpečnosti práce, o technických zařízeních a o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je porušením povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy o dílo a Zhotovitel je povinen je na svůj náklad urychleně odstranit (odstranit jeho následky).

16. Zhotovitel je po provedení Díla podle této Smlouvy povinen staveniště uvolnit, řádně vyklidit, vyčistit, odstranit z něj svá zařízení a nástroje k provedení Díla i zbylý materiál a v řádném stavu jsoucí staveniště objednateli předat v termínu dle odst. 2 písm. g) tohoto článku této Smlouvy, tj. do 5 kalendářních dnů od protokolárního převzetí řádně provedeného Díla podle této Smlouvy Objednatel. O tomto předání a převzetí staveniště bude rovněž sepsán zápis, připravený Zhotovitelem, který bude oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatele podepsán.

Při nedodržení tohoto termínu Zhotovitelem je Objednatel oprávněn zajistit vyklizení a vyčištění staveniště a uvedení staveniště do řádného stavu sám a Zhotovitel je zavázán uhradit Objednateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly. Přitom Zhotovitel bere na vědomí, že výše těchto nákladů Objednatele může být vyšší, nežli by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.

17. Další podmínky provádění Díla:

- a. Zhotovitel a Objednatel jsou povinni ke vzájemné aktivní součinnosti při přípravě a aktualizaci harmonogramu provádění Díla dle Přílohy č. 3 k této smlouvě. Zvláštní ohled bude brán na provoz místností serverovny, jejichž výluka musí být alespoň jeden týden předem naplánována a k odstávce může dojít nejvýše na dva dny. Zvláštní ohled bude dále brán na práce dotýkající se provozu venkovních klimatizačních jednotek.
- b. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nedisponuje žádnými prostory pro skladování otvorových výplní, komponentů fasádního systému a dalšího materiálu pro realizaci celého Díla, pouze pro dílčí zásobu v rozsahu prací přibližně na jeden týden.
- c. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel umožní umístění kontejneru na demontovaná okna v rozsahu jednoho parkovacího místa ve vnitřním areálu. Zábor pozemků třetích stran v okolí budovy se nepředpokládá, v případě potřeby si Zhotovitel zajistí sám.
- d. Zhotovitel výslovně bere na vědomí, že veškeré práce při realizaci Díla dle této smlouvy budou prováděny za téměř plnohodnotného provozu budovy (s výjimkou právě revitalizovaných místností), čímž se rozumí mimo jiné možné pořádání konferencí a/nebo provádění laboratorních měření, a bude nezbytné dbát zvýšené opatrnosti kvůli pohybu pracovníků a návštěv Objednatele. Současně je Zhotovitel povinen omezit hlučnosti prováděných prací na nezbytné minimum, přičemž pracovníkům Zhotovitele není dovoleno používat přehrávače (rádia), komunikovat mezi sebou hlučněji, než je nezbytně nutné apod.
- e. Zhotovitel výslovně bere na vědomí, že pohyb pracovníků Zhotovitele bude probíhat pouze v prostorách dané etapy, do jiných prostor Objednatele je pracovníkům Zhotovitele vstup zakázán. Dále musí být při realizaci plnění dle této Smlouvy zohledněno, že se pracovníci Zhotovitele budou pohybovat v prostorách společných s pohybem pracovníků a návštěv Objednatele, pokud jde o vstupy do budovy, hlavní schodiště a další společné prostory, vyjma právě revitalizovaných místností. Pracovníci Zhotovitele budou vždy adekvátně označeni reflexními oděvy s označením Zhotovitele, resp. poddodavatele, a budou vždy vybaveni nezbytnými osobními ochrannými pracovními prostředky a budou dbát bezpečnosti pracovníků Objednatele.
- f. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli jmenné seznamy jeho pracovníků a registrační značky vozidel pro vjezd do areálu a tyto bude udržovat aktuální po celou dobu realizace Díla.

- g. Venkovní lešení bude po každém opuštění pracovníků stavby zajištěno proti přístupu cizích osob a permanentně bude překryto dokonale svázanou ochrannou sítí.
- h. Pro realizaci Díla dle této smlouvy není možné používat výtah v budově.
- i. Práce v interiéru budou koordinovány tak, aby po výměně oken došlo hned k zapravení špalet a finální výmalbě části interiéru příslušné místnosti spolu s osazením vnitřního parapetu. Následovat bude instalace vnitřního led osvětlení místnosti. Po provedení úklidu bude předána příslušná místnost, resp. příslušný úsek místností k užívání Objednateli.
- j. V případě potřeby ponechání otvoru bez výplně při přerušení prací je Zhotovitel povinen každý takový otvor zajistit alespoň provizorní výplní z OSB desek apod. Žádný otvor nemůže být ponechán v nepřítomnosti pracovníků Zhotovitele volný z důvodu bezpečnosti a z důvodu ochrany před povětrnostními podmínkami.
- k. Prostory Objednatele se nenachází v kategorii „čistých prostor“, nicméně i přes to jsou vybaveny technikou vysoké kvality a vysoké hodnoty. Objednatel se zavazuje zajistit vlastními silami dostatečné zakrytí a dostatečnou ochranu těch přístrojů a vybavení, které není možné z prostor dotčených Dílem dle této smlouvy vystěhovat. Současně je Zhotovitel povinen dbát zvýšené pozornosti při pohybu v takových prostorách a dále ještě před zahájením prací provést zakrytí pevných zařízení a vybavení v místnostech a zakrývat své práce tak, aby prašnost a riziko jiného znečištění bylo eliminováno na minimální možnou úroveň a bylo zamezeno poškození prostor a vybavení Objednatele. Zhotovitel je povinen ve všech revitalizovaných prostorách adekvátně zakrývat radiátory, podlahy a další podobné součásti a konstrukce (s využitím separačních fólií apod.), u kterých by mohlo dojít k neodstranitelnému znečištění.
- l. Harmonogram dle odst. 1 výše, resp. dle Přílohy č. 3 k této smlouvě musí zohledňovat následující požadavky Objednatele:
 - i. Musí být dodrženy veškeré technologické postupy za účelem dosažení co nejvyšší kvality Díla.
 - ii. Pracovní doba stavby bude pevně stanovena v harmonogramu v Příloze č. 3 k této Smlouvě, a to jak pro pracovní dny, tak případně pro dny o víkendech či svátcích.
 - iii. Objednatel se zavazuje předložit Zhotoviteli s dostatečným předstihem termíny konání konferencí a návštěv v budově Objednatele.
 - iv. Dílo bude realizováno v dílčích částech, které tvoří jednotlivé části budovy Objednatele tak, aby bylo možné vždy uzavřít pro práce konkrétní úsek v co nejefektivnějším rozložení při co nejmenším zatížení provozu Objednatele. Doba odstavení laboratoří přesáhne jeden týden pouze v odůvodněných případech.
 - v. Výměna výplní prosklené stěny uprostřed budovy u centrálního schodiště bez uzavření provozu schodiště bude provedena jako jeden celek v rámci Etapy I. realizace Díla, tj. bez přerušení prací za účelem realizace jiných prací.
 - vi. Centrální schodiště budovy Objednatele nelze uzavřít a zamezit pohybu pracovníků Objednatele, lze pouze omezit prostor na podestách za současného zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v běžném oděvu a obuvi bez ochrany hlavy.
 - vii. Harmonogram v Příloze č. 3 k této Smlouvě bude připraven tak, že zohlední nezbytné rozložení realizace a financování díla do období let 2025 a 2026 a etapizaci dle čl. I odst. 2 této Smlouvy.

V. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě. Po dobu provádění Díla až do předání řádně provedeného Díla podle této Smlouvy Objednateli nese odpovědnost za škodu vzniklou na tomto Díle, se všemi jejích součástmi a se vším příslušenstvím Zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit. Objednatel je povinen včas a řádně provedené Dílo podle této Smlouvy převzít.

Dnem převzetí řádně provedeného Díla podle této Smlouvy, potvrzeném zápisem, přechází na Objednatele jako vlastníka předmětné stavby nebezpečí vzniku škody na tomto Díle. Objednatel není povinen převzít Dílo s vadami bránícími užívání Díla. Zhotovitel je při realizaci Díla podle této Smlouvy povinen postupovat tak, aby při provádění potřebných prací nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí.

Zhotovitel je povinen při realizaci Díla podle této Smlouvy dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušování dodávky vody, elektřiny ...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je Zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí a Objednatele v dostatečném předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.

2. Při provádění Díla podle této Smlouvy postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, TDI a Projektanta. Zjistí-li Zhotovitel při vynaložení odborné péče, že příslušný pokyn je nevhodný, je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této Smlouvě, tuto nevhodnost musí Zhotovitel řádně odůvodnit a navrhnout řádný postup řádného provedení příslušných prací a vyčkat na stanovisko Objednatele, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

Objednatel se vyjádří k tomuto vyrozumění Zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou v této smlouvě do 48 hodin poté, co mu bylo příslušné vyrozumění Zhotovitele doručeno.

3. Všechny věci, které jsou potřebné k provedení Díla podle této Smlouvy je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel.
4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění Díla. Pro zajištění řádné kontroly provádění Díla podle této Smlouvy organizuje Objednatel průběžně kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádnou kontrolu prováděného Díla, zpravidla jedenkrát týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolní dny organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen jejich řádné provedení umožnit. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech budou zapsána ve stavebním deníku vedeném průběžně Zhotovitelem a tyto zápisy budou účastníky příslušného kontrolního dne podepsány.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním Díla a Dílo nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, je Objednatel oprávněn z tohoto důvodu písemně od této Smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole kvality částí Díla, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem.

Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen na žádost Objednatele příslušnou část Díla vlastním nákladem odkrýt, a to v termínu stanoveném Objednatelem.

6. Pro případ, že se Objednatel ke kontrole části Díla, která má být dalším postupem prací zakryta bez řádné omluvy nedostaví ani v náhradním termínu, který mu Zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn předmětnou část Díla zakrýt.
7. V případě, že Zhotovitel Objednatele ke kontrole kvality příslušné části Díla včas a řádně nepozve, má Objednatel právo na náklady Zhotovitele požadovat odkrytí zakryté části Díla v termínu,

stanoveném Objednatelům v zápisu ve stavebním deníku a Zhotovitel je povinen příslušné práce včas a řádně na svůj náklad provést.

8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci poddodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Dále se Zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací Díla podle této Smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla podle této Smlouvy veškeré podmínky vyplývající z příslušného stavebního povolení. Pokud nedodržetím (nesplněním) těchto podmínek (příslušné podmínky) vznikne objednateli škoda, nahradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.
10. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla podle této Smlouvy průběžně dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré náklady potřebné k její náhradě a k jejímu odstranění Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy až do předání tohoto díla Objednateli zabezpečit předmětné Dílo – předmětnou stavbu a staveniště proti krádeži.
11. Pokud v souvislosti s činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiné osobě především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN nebo jiných technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
12. Zhotovitel provede Dílo podle této Smlouvy na vlastní nebezpečí. Nebezpečí vzniku škody na předmětném Díle na Objednatelě přechází převzetím Díla podle této Smlouvy. Dílo podle této Smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictví Objednatel. Jednotlivé komponenty se stávají součástí předmětné stavby okamžikem zabudování.
13. Zhotovitel je povinen provádět Dílo podle této Smlouvy v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
14. Zhotovitel je povinen se při realizaci Díla podle této Smlouvy řídit projektovou dokumentací, která činí přílohu č. 1 k této Smlouvě a účastníky této Smlouvy a Projektantem předem písemně odsouhlasenými změnami této projektové dokumentace. Zjistí-li však Zhotovitel při realizaci Díla podle této Smlouvy jakékoli vady či nedostatky této projektové dokumentace, které nemohl předvídat, je povinen na tuto skutečnost Objednatel písemně upozornit a přistoupit k řádnému projednání této věci s Objednatel a Projektantem tak, aby příslušný nedostatek byl neprodleně napraven. Jinak Zhotovitel nese odpovědnost za v této souvislosti vzniklou škodu v plném rozsahu.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace pro úhradu části sjednané ceny Díla podle této Smlouvy nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly své účetní (daňové) evidence, kontroly použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je Zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly příslušným orgánem.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace předmětné stavby, zejména jim poskytnout na jejich vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

17. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá Zhotovitel.
18. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky, kontrolní zkoušky a měření podle plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovaný personál pro řádné provedení těchto zkoušek. Objednatel, resp. TDI, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných Zhotovitelem, Zhotovitel je povinen v takovém případě poskytnout Objednateli, resp. TDI požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud Objednatel (resp. TDI) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a Zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je Objednatel (resp. TDI) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky u celého již provedeného Díla, to vše na náklady Zhotovitele. Současně Objednateli vzniká právo na uplatnění sankce vůči Zhotoviteli podle čl. X této smlouvy.
19. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba Zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu a jeho přítomnost je vyžadována každý den provádění předmětné stavby a doprovodné činnosti.
20. Reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele, Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazů a příkazů vydaných k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, a udržování této tabule k aktuálnímu stavu.

VI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a s přílohou č. 12 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do tohoto stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zejména je povinen průběžně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o průběhu a výsledku kontrolních dnů apod. Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí předáním řádně provedeného Díla Objednateli a jeho převzetím.
2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele vždy ten den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu účastníků této smlouvy. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce, TDI, Projektant nebo příslušné orgány státní správy – zejména kontrolující pracovník příslušného stavebního úřadu.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane přílohou stavebního deníku (jeho příslušného svazku).
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDI nebo Projektant do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak platí, že tento zápis odsouhlasil.
5. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení stavebního deníku s tímto zápisem. O provedeném zápisu ve stavebním deníku se závažnými skutečnostmi (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody) je stavbyvedoucí povinen ihned informovat kontaktní osobu Objednatele zprávou podanou elektronickou poštou na adresu zástupce Objednatele (TDI).

6. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou Smlouvy o dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování návrhu písemné dohody o změně této Smlouvy o dílo nebo návrhu písemného dodatku k této Smlouvě.

VII.

Dokončení Díla

1. Dílo je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce Zhotovitele sjednané v čl. I, IV a V této Smlouvy, Zhotovitel při prohlídce provedeného Díla náležitě Objednateli, TDI i Projektantovi předvedl způsobilost tohoto Díla řádně sloužit svému účelu a Zhotovitel předal Objednateli řádně provedené Dílo a všechny Zhotovitelem zajištěné doklady uvedené v čl. I této Smlouvy. O předání Zhotovitelem a převzetí Objednatel celého řádně provedeného Díla podle této Smlouvy připraví Zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání předání a převzetí Díla, tj. které nebrání řádnému užívání Díla podle této Smlouvy jak z hlediska funkčního, tak estetického, způsob odstranění těchto drobných vad a nedodělků Zhotovitelem na jeho náklad a účastníky této Smlouvy sjednaný termín pro odstranění všech těchto vad a nedodělků Zhotovitelem (přednostně do účastníky této Smlouvy v čl. IV odst. 1 písm. g. sjednaném termínu pro předání vyklizeného staveniště, tj. do 5 dnů od předání a převzetí Díla podle této smlouvy). Předání a převzetí řádně provedeného Díla podle této Smlouvy je řádně provedeno (ukončeno) až podepsáním předávacího protokolu zástupci Zhotovitele a Objednatele (vč. TDI) a Projektantem stavby.
2. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí řádně provedeného Díla podle této Smlouvy nejméně tři pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí díla podle čl. IV odst. 1 písm. f. této Smlouvy. Zhotovitel připraví návrh zápisu o předání a převzetí Díla provedeného podle této Smlouvy a zajistí účast Objednatele a TDI, Projektanta, při tomto předání a převzetí Díla.
3. Objednatel je povinen převzít Dílo od Zhotovitele podle této Smlouvy, i když toto Dílo vykazuje i jen ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Díla podle této Smlouvy a řádné funkci tohoto Díla. V zápisu o předání a převzetí Díla podle této smlouvy musí být v takovém případě uvedena písemná dohoda Objednatele a Zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně specifikovaných drobných vad a nedodělků Zhotovitelem po předání a převzetí Díla podle této Smlouvy a s uvedením sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění nedodělků tak, aby řádné užívání předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se Zhotovitel s řádným provedením odstranění těchto vad a nedodělků do prodlení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu podle čl. X odst. 4 této Smlouvy.
4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla od stavu stanoveného projektem stavby, resp. Zhotovitelem, Objednatel a Projektantem odsouhlaseného projektu skutečného provedení stavby, od stavu stanoveného touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti projektu stavby anebo oproti projektu skutečného provedení stavby odsouhlasenému Zhotovitelem, Objednatel a Projektantem.
5. Dílo podle této Smlouvy lze na základě předchozí písemné dohody účastníků této Smlouvy předávat i po částech, pokud příslušná část bude tvořit ucelený a samostatně funkční celek a její užívání nebude narušováno dalším postupem prací Zhotovitele potřebných k řádnému provedení celého Díla podle této Smlouvy. Na předání a převzetí části Díla podle této Smlouvy se přiměřeně použijí ujednání předchozích odstavců tohoto článku této Smlouvy.

VIII.

Záruka za jakost Díla

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla podle této Smlouvy v délce 60 měsíců (tj. 5 let), a to včetně svítidel. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o řádném předání a převzetí díla podle této Smlouvy zástupci Zhotovitele, Objednatele, Projektantem.
2. Pro dodávku kompletačních prvků a spotřebního zboží se záruční doba sjednává v délce garantované výrobcem, vždy však alespoň 24 měsíců.

Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady Díla podle této Smlouvy, které Objednatel zjistil a řádně písemně reklamoval u Zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, na kterou Zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat.
4. Objednatel je povinen zjištěné vady Díla Zhotovitele podle této Smlouvy písemně reklamovat u Zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této Smlouvě, ve znění jejích případných písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na Zhotoviteli provést nápravu.

Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. V takovém případě postačí reklamace podaná telefonicky nebo elektronickou poštou Zhotoviteli.

5. Objednatel je oprávněn požadovat především:
 - a. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem případu), kterou určí Objednatel,
 - b. odstranění vady řádnou opravou v přiměřené lhůtě, kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem případu, je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je Objednatel oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací Zhotovitelem,
 - c. přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla podle této Smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou nebo neodstranitelnou výměnou.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady Díla bez zbytečného odkladu od doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se účastníci této Smlouvy nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vady pro zajištění řádného provozování Díla podle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje odstranit příslušnou vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně Objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody).
7. Bude-li vada Díla zjištěná v záruční době důvodem pro udělení pokuty Objednateli příslušným státním orgánem, je Zhotovitel povinen tuto pokutu Objednateli k jeho (jejímu) vyúčtování bez zbytečného odkladu v plném rozsahu, tedy se vším příslušenstvím, nahradit.
8. Reklamaci je Objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) Objednatelem v poslední den záruční doby nebo telefonická či e-mailová reklamace Objednatele podaná v poslední den reklamační doby je včas uplatněná.
9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 10 dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je Objednatel oprávněn zadat odstranění této reklamované vady jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které Objednateli v této souvislosti vzniknou, je povinen Objednateli k jeho písemnému vyúčtování uhradit Zhotovitel, a to se splatností do 14 dnů po doručení tohoto vyúčtování Zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto oprav odpovídá Zhotovitel Objednateli tak, jako by je provedl sám.

10. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav Díla potřebných pro řádné odstranění reklamovaných vad, resp. po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo nebo jeho součást řádně užívat z důvodu výskytu vad, za které nese odpovědnost Zhotovitel (přerušení běhu záruční doby). Po odstranění všech reklamovaných vad potvrzeném zápisem podepsaným zástupci Zhotovitele, Objednatele (vč. TDI), Projektantem stavby běží zbývající (dosud neuplynulá) záruční doba až do jejího skončení.

Pro ty součásti Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části Díla Objednateli.

11. Oznámí-li Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednateli písemnou formou, že reklamovanou vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě zavázán reklamovanou vadu Díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence vzniku dalších škod na majetku Objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém případě Zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude Objednatel povinen takto zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování Zhotoviteli nahradit, bude se jednat o sjednanou změnu ceny díla dle čl. II odst. 3 této Smlouvy a Zhotovitel bude nadále odpovídat za jakost Díla podle této Smlouvy v neomezeném rozsahu.
12. O odstranění každé reklamované vady účastníci této Smlouvy sepiší zápis, který podepíše oprávněný zástupce Zhotovitele a Objednatele. Záruční doba ohledně příslušné části Díla podle této Smlouvy začne opět běžet dnem následujícím po podpisu zápisu o odstranění příslušné reklamované vady.

IX.

Pojištění a bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění Díla podle této Smlouvy Zhotovitelem třetí osobě, a to ve výši pojistného plnění pro každý jednotlivý případ minimálně 10 mil. Kč, a to na svůj náklad.
2. Zhotovitel je povinen mít do 14 dnů od podpisu této Smlouvy, nejpozději ke dni převzetí staveniště podle čl. IV odst. 1 písm. a) této Smlouvy uzavřenu platnou pojistnou smlouvu pro pojištění vzniku škod vzniklých činnostmi zhotovitele na Díle prováděném zhotovitelem podle této Smlouvy včetně škod na zdraví a majetku zaměstnanců Zhotovitele anebo na zdraví a majetku osob se Zhotovitelem spolupracujících (podzhotovitelů), s pojistným plněním minimálně ve výši ceny budovaného Díla podle čl. II této smlouvy, a to na svůj náklad. Doklad o tomto pojištění je Zhotovitel povinen v jednom stejnopise předat Objednateli při převzetí staveniště.
Nepředání dokladu o tomto pojištění Objednateli je podstatným porušením povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, tj. Objednatel má právo z tohoto důvodu od této Smlouvy písemně odstoupit.
3. Náklady na pojištění podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku této Smlouvy nese v plném rozsahu Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla podle čl. II této Smlouvy.
4. Při vzniku pojistné události podle odst. 3 nebo odst. 4 tohoto článku této Smlouvy zabezpečuje provedení veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, která je v jeho možnostech.
5. Zhotovitel je dále povinen nejpozději 5 dnů před předáním a převzetím staveniště dle čl. IV odst. 1 písm. a. této Smlouvy předložit Objednateli doklad o sjednání bankovní záruky ve prospěch Objednatele pro případ nedodržení povinností Zhotovitele při plnění Díla dle této Smlouvy ve výši 5 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle této Smlouvy s platností po celou dobu trvání záruční lhůty dle této Smlouvy (v délce 60 měsíců od předání a převzetí splněného Díla).

X. Sankce

1. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s předložením podrobného harmonogramu dle ustanovení čl. IV odst. 2 této Smlouvy a/nebo se Zhotovitel dostane do prodlení s poskytováním aktivní součinnosti při dopracování či aktualizaci harmonogramu v dohodnutých termínech, zavazuje se uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení Díla podle této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením a předáním řádně provedeného Díla podle této Smlouvy Objednateli, je povinen uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla podle této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků oproti termínu dohodnutému Objednatel a Zhotovitelem při předání a převzetí Díla podle této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této vady či nedodělků.
5. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním Objednatel reklamované vady díla podle této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a za každý den prodlení Zhotovitele s jejím řádným odstraněním.
6. Pokud Zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště a toto vyklizené a v řádném stavu jsoucí staveniště Objednateli nepředá v termínu podle čl. IV odst. 1 písm. g. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Zhotovitelem Objednateli zaplacená smluvní pokuta se podle § 2050 ObčZ započítává na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy sankcionovaného sjednanou smluvní pokutou, tj. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení náhrady škody s příslušenstvím v části nekryté Zhotovitelem zaplacenou smluvní pokutou.
8. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu – faktury Zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. III odst. 1 této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti Objednatel, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ v účastníky této Smlouvy sjednané výši 0,15 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením.

XI. Změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatel, výslovně nazvaným „Dodatek ke Smlouvě o dílo“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této Smlouvy nepovažují. K platnosti a účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě je nutná dohoda obou smluvních stran o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran o dohodě o potřebné změně této Smlouvy.

XII.

Odstoupení od Smlouvy

1. Od této Smlouvy je Objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli.
2. Objednatel je v případě nezajištění potřebných finančních zdrojů oprávněn jednostranně odstoupit od této Smlouvy nebo snížit rozsah požadovaného plnění, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních zdrojů od této Smlouvy odstoupit nebo snížit rozsah požadovaného plnění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení a/nebo zmenšení rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky.
3. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména
 - a. prodlení Zhotovitele se zahájením prací na provedení Díla podle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 písm. b. nebo d. této Smlouvy;
 - b. vadnost Díla podle této Smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vytknuté vady neodstraní v Objednatelem v této výzvě stanovené přiměřené lhůtě;
 - c. prodlení Zhotovitele s řádným provedením – dokončením Díla podle této Smlouvy a předáním celého řádně provedeného Díla Objednateli o více jak 30 kalendářních dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 písm. f. této Smlouvy;
 - d. úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele;
 - e. neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném Díle podle této Smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů;
 - f. provádění Díla podle této Smlouvy Zhotovitelem v rozporu s touto Smlouvou či příslušnými obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami;
 - g. postoupení práv a povinností (závazků) Zhotovitele z této Smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se souhlasem Objednatele);
 - h. další porušení povinnosti Zhotovitele označené v textu této Smlouvy jako podstatné porušení povinnosti Zhotovitele. V dalších případech v této Smlouvě výslovně neuvedených bude podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ.
4. Odstoupením se tato Smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení Zhotoviteli. Zrušení této Smlouvy odstoupením se netýká nároku Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv Objednatele vůči Zhotoviteli z titulu práv z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této Smlouvy odstoupením a záruky za jakost části díla provedeného před odstoupením Objednatele od této smlouvy podle ujednání v čl. VIII této smlouvy.
5. V případě odstoupení od této Smlouvy zůstává dosud Zhotovitelem provedené Dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část Díla podle této Smlouvy.
6. V případě odstoupení od této Smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem:
 - a. Zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na Díle podle této Smlouvy oceněný podle způsobu, kterým byla sjednána cena Díla podle čl. II této Smlouvy,
 - b. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené Dílo a veškerou související dokumentaci sjednanou v čl. I této Smlouvy do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění

- na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení účinnosti této Smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty jako případ prodloužení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení.
- c. Zhotovitel vyzve Objednatele písemně k „dílčímu převzetí díla ” bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od této Smlouvy a Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení tak, aby shora sjednaný termín k předání a převzetí provedené části Díla a související dokumentace byl dodržen.
 - d. Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a. tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový doklad – fakturu” se zohledněním částek uhrazených Objednatelem na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem do data odstoupení Objednatele od této Smlouvy.
 - e. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této Smlouvy předem písemně nedohodnou jinak.
7. Strana, která důvodné odstoupení od této Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této Smlouvy vznikly.

XIII. Podzhotovitelé

Zhotovitel bude provádět Dílo s pomocí třetí osoby – poddodavatele (podzhotovitele):

Název: JOK, a.s.

Sídlo: Stavební 445/2a, Trnitá, 602 00 Brno

IČ: 25515560

DIČ: CZ25515560

Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3776

Zastoupená: Ing. Jiřím Janotou, předsedou představenstva

a to: Kompletní provedení obvodového pláště (zateplení a povrchová úprava).

Název: HT WINDOOR, s.r.o.

Sídlo: Brno, Říšova /2, PSČ 64100

IČ: 29225426

DIČ: CZ29225426

Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66901

Zastoupená: Ing. Martinem Pinterou, jednatelem

a to: Výměna výplní otvorů.

Zhotovitel odpovídá za jakost prací provedených svými poddodavateli vůči Objednateli tak, jako by je provedl sám.

XIV.

Povinnost archivace

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla podle této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v obecně závazných právních předpisech ČR stanovena lhůta delší, je Zhotovitel (jeho právní nástupce) povinen ji dodržet.
2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s provedením Díla podle této Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů oprávněných ke kontrole a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro řádné provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla podle této Smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této Smlouvy.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy jej provádějícími či nahrazujícími. Toto ujednání se také nevztahuje na povinnost zveřejnění dokumentů objednatelům plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a plynoucí ze zákona o registru smluv.

3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této Smlouvy a přílohám k této Smlouvě porozuměly, s obsahem této Smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato Smlouva nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.
4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě a jejích přílohách řešena, budou se smluvní strany řídit Výzvou Objednatele k podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, nabídkou Zhotovitele na tuto zakázku a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České republiky a případné spory mezi účastníky této Smlouvy budou projednány a rozhodnuty příslušnými soudy České republiky.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této Smlouvy stane oproti důvodnému očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to neplatnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této Smlouvě, kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co nejblíží ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné.
6. Smluvní strany se dohodly, že doručování písemností dle této smlouvy bude probíhat prostřednictvím e-mailové komunikace, či datových schránek.
7. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2017 (nařízením eIDAS). Každá ze Stran obdrží elektronický originál Smlouvy.

8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace v elektronické podobě jako samostatný soubor

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – oceněné soupisy všech prací

Příloha č. 3: Harmonogram výstavby – bude předložen do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy

V Brně dne dle elektronického podpisu

14. 3. 2025

.....

Objednatel:
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
ředitel

V Brně dne dle elektronického podpisu

12. 3. 2025

.....

Zhotovitel:
Sebastian Peter Wagner
jednatel

12. 3. 2025

.....

Zhotovitel:
Michal Hrdlička
prokurista

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **013/2024 Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Křižíkova 2960/72, Královo Pole

612 00

Brno

IČO: **49436589**

DIČ: **CZ699006465**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			15.420.200,70
PSV			29.763.033,67
MON			3.569.985,86
Vedlejší náklady			3.263.171,95
Ostatní náklady			112.652,82
Celkem			52.129.045,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52.129.045,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

52129045,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE	0,00	52.129.045,00		52.129.045,00	100
D.1.	Stavební práce	0,00	48.559.059,14		48.559.059,14	93
D.1.4.1	Silnoproud	0,00	409.547,31		409.547,31	1
D.1.4.2	Osvětlení	0,00	3.160.438,55		3.160.438,55	6
Celkem za stavbu					52.129.045,00	100

Popis stavby: 013/2024 - Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova

Popis objektu: SO 01R2 - Hlavní objekt bez FVE

Popis rozpočtu: D.1. - Stavební práce

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Silnoproud

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Osvětlení

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Bleskosvod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
38	Kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
712	Povlakové krytiny	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
728	Vzduchotechnika	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
765	Krytiny tvrdé	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
769	Otvorové prvky z hliníku	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
784	Malby	PSV				

786	Zastiňující technika	PSV			
M21.1	Silnoproud	MON			
M21.2	Svítidla	MON			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
VN	Vedlejší náklady	VN			
ON	Ostatní náklady	ON			
Cena celkem					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	311231294RPC	Zazdívký z keramických tvarovek na maltu vápenocementovou	m3	8,09068				Vlastní
		1PP : 0,8*0,55*0,25*12			1,32000			
		0,8*0,55*0,3*4			0,52800			
		1NP : 1,2*1,2*0,3*2			0,86400			
		2,586*2,075*0,25			1,34149			
		2,57*2,075*0,25			1,33319			
		2,26*0,8*0,25*2			0,90400			
		2NP : 1,2*1,5*0,5*2			1,80000			
Díl: 38		Kompletní konstrukce						
2	3801	Demontáž a zpětná montáž nerez komínu na prodloužené kotvy	m	47,00000				Vlastní
		24+23			47,00000			
3	3802	Demontáž, přesunutí VZT jednotek na střechu přístavby, včetně potrubí a kabeláže	ks	5,00000				Vlastní
4	3803	Demontáž/ posunutí VZT jednotek od fasády hl. budovy, včetně potrubí a kabeláže	ks	6,00000				Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	1.022,06872				RTS 24/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		okna : 2,075*2,03*152			640,26200			
		2,26*0,8*4			7,23200			
		0,8*0,55*26			11,44000			
		0,88*1,45			1,27600			
		1,2*1,2*3			4,32000			
		1,16*2,775			3,21900			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,86*2,775		2,38650				
		2,04*2,045*12		50,06160				
		2,077*0,9*3		5,60790				
		1,2*1,5		1,80000				
		2,37*2,365*2		11,21010				
		1,745*2,32*7		28,33880				
		1,745*1,55		2,70475				
		2,57*2,075*2		10,66550				
		1,46*2,05*6		17,95800				
		1,2*2,4		2,88000				
		1,5*1,21*6		10,89000				
		1,5*0,528*2		1,58400				
		2,165*1,21		2,61965				
		2,165*0,528		1,14312				
		2,6*1,21*3		9,43800				
		2,65*1,31*19		65,95850				
		2,925*0,6*2		3,51000				
		2,28*1,36		3,10080				
		4,95*3,25*3		48,26250				
		3,45*3,25*3		33,63750				
		4,95*1,64		8,11800				
		3,45*1,5		5,17500				
		dveře : 2,57*2,4*2		12,33600				
		1,445*2,05*2		5,92450				
		3,15*2,86		9,00900				
6	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	1.509,74900				RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		okna : (2,075+2*2,03)*152		932,52000				
		(2,26+2*0,8)*4		15,44000				
		(0,8+2*0,55)*26		49,40000				
		0,88+2*1,45		3,78000				
		(1,2+2*1,2)*3		10,80000				
		1,16+2*2,775		6,71000				
		0,86+2*2,775		6,41000				
		(2,04+2*2,045)*12		73,56000				
		(2,077+2*0,9)*3		11,63100				
		1,2+2*1,5		4,20000				
		(2,37+2*2,365)*2		14,20000				
		(1,745+2*2,32)*7		44,69500				
		1,745+2*1,55		4,84500				
		(2,57+2*2,075)*2		13,44000				
		(1,46+2*2,05)*6		33,36000				
		1,2+2*2,4		6,00000				
		(1,5+2*1,235)*6		23,82000				
		(1,5+2*0,528)*2		5,11200				
		(2,165+2*1,21)		4,58500				
		2,165+2*0,528		3,22100				
		(2,6+2*1,21)*3		15,06000				
		(2,65+2*1,31)*19		100,13000				
		(2,925+2*0,6)*2		8,25000				
		(2,28+2*1,36)		5,00000				
		(4,95+2*3,25)*3		34,35000				
		(3,45+2*3,25)*3		29,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,95+2*1,64)		8,23000				
		3,45+2*1,5		6,45000				
		dveře : (2,57+2*2,4)*2		14,74000				
		(1,445+2*2,05)*2		11,09000				
		3,15+2*2,86		8,87000				
7	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	12,00000				RTS 24/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1PP : 12		12,00000				
8	612421615RS2	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené,	m2	20,04000				RTS 24/ II
		tloušťka jádra 15 mm						
		podrovnání dozdivěk nad 1m2 :						
		1NP : 2,4*0,8*2		3,84000				
		2,4*2,075*2		9,96000				
		1NP : 1,2*1,4*2		3,36000				
		2NP : 1,2*1,2*2		2,88000				
9	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	437,82721				RTS 24/ II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1509,749*0,29		437,82721				
10	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton,	m2	20,04000				RTS 24/ II
		ruční zpracování						
		kompletní souvrství						
		dozdivky nad 1m2 : 20,04		20,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, Tkanina armovací	m2	20,04000				RTS 24/ II
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
12	601021178RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, minerální, škrábaná, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách podhled římsy 6NP : 0,7*(53,1*2+14*2) čelo římsy 6NP : 0,25*(53,1*2+15,4*2) podhledy MV : 81,3752 římsa přístavba : (0,25+0,15)*9,2*2	m2	216,92520	93,94000 34,25000 81,37520 7,36000			RTS 24/ II
13	601021194R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	216,92520				RTS 24/ II
14	602021177RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, minerální, škrábaná, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách KZS 50mm : 0,84+8,28 KZS 140mm : 381,5208 KZS 160mm : 27,95+473,45751 KZS 200mm : 19,6+1592,9836 MV ratr : 102,7656 odpočet ploch s cih. pásky : -941,0391	m2	1.666,35841	9,12000 381,52080 501,40751 1.612,58360 102,76560 -941,03910			RTS 24/ II
15	602021191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: hydroizolační, úprava savosti; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	1.666,35841				RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním nátěrovými (lepivými) maltovými	m2	1.022,06872				RTS 24/ II
17	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu rastr hl. budova : $(2,7*(17*5+6*4+8*4)+10,8+24+24,3+18,4+4,95*4+3,45*4)*0,14$ přístavba : $(17,8+2,17+6+18,7+7,1+8,7+8,8+9)*0,16$	m2	81,37520	68,85200 12,52320			RTS 24/ II
18	622311519RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. přístavba : $(0,5+0,4+0,5)*2*0,3$	m2	0,84000	0,84000			RTS 24/ II
19	622311730RVX	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou čelo římsy 6NP : $0,25*(53,1*2+15,4*2)$ římsa přístavba : $(0,25+0,15)*9,2*2$	m2	41,61000	34,25000 7,36000			Vlastní
20	622311730RVY	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 50 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou přístavba : $(0,25+0,4+0,25)*2*4,6$	m2	8,28000	8,28000			Vlastní
21	622311525RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. přístavba SV : $(3,02+6,47+3,03)*0,3$	m2	3,75600	3,75600			RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	622311525RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. přístavba : SV : 9,02*0,3 JZ : 27,5*0,3 JV : (15,7-1)*0,3+6,2*0,88+7,2*0,99	m2	27,95000				RTS 24/ II
					2,70600			
					8,25000			
					16,99400			
23	622311527RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka, Hmota nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. štíť JV : 14*0,63 štíť SZ : 14*0,77	m2	19,60000				RTS 24/ II
					8,82000			
					10,78000			
24	622311527RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Hmoždinka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. hl. budova : JZ : (18,3+24,3)*0,3 SV : (24,3+0,88+14,4)*0,3 JV : (5+0,67)*0,3 SZ : (1+1+5,32)*0,3 nástavba : (14*2+51,4*2-1,5*6-2,165-2,6*3-2,73*19-2,28)*0,3	m2	45,85650				RTS 24/ II
					12,78000			
					11,87400			
					1,70100			
					2,19600			
					17,30550			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	622311731RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Hmoždinka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek B minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně m podhled římsy 6NP : 0,7*(53,1*2+14*2) 93,94000	m2	93,94000				RTS 24/ II
26	622311734RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Hmoždinka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek B minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně m hl. rastr vodorovný : 50,7*0,36*5*2+(24+0,88+14,4)*0,36 hl. rastr svislý : 3,25*0,36*(18*5+17*4)	m2	381,52080				RTS 24/ II
27	622311735RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek B minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně m přístavba : SV : 18,7*7,362+8,8*8,8+18,715*1,74 JZ : 9,07*7,4+18,23*8,46 JV : 7,1*8,3+8,8*6,75+6,2*0,88+7,2*0,99+8,8*0,2 odpočet XPS sokl+pásy : -27,95 odpočet XPS sokl+marmolit : -3,756 odpočet výplně otvorů 90% plochy (překytí ráků) : -1,2*1,5*0,9 -1,46*2,05*0,9*6 -2,04*2,045*0,9*12	m2	473,45751				RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,2*1,2*0,9*3			-3,88800			
		-1,2*2,4*0,9			-2,59200			
		-2,26*0,8*0,9*4			-6,50880			
		-2,57*2,075*0,9*2			-9,59895			
		-2,57*2,4*0,9*2			-11,10240			
28	622311737RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	1.597,25788				RTS 24/ II
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek B minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně						
		přístavba :						
		SV : 2,7*3,25*82+2,7*1,85*3+51,6*1,08+0,22*17,86*2+24,3*1,5+(0,8+14,4)*1,96+51,44*1,6			946,66740			
		JZ : 2,7*3,25*56+0,22*14,3*2+18,3*3,47+24,6*4,9+54,44*1,6+9,14*3,5			800,82700			
		JV : 14,06*10,5+39+0,62*6,8+5*4,8			214,84600			
		SZ : 14,06*18,1+39+9,8+5,3*4,7			328,19600			
		odpočet XPS sokl+pásky : -45,8565			-45,85650			
		odpočet výplně otvorů 90% plochy (překytí rámů) : -2,075*2,03*0,9*152			-576,23580			
		-0,8*0,55*0,9*28			-11,08800			
		-0,88*1,45*0,9			-1,14840			
		-2,077*0,9*0,9*3			-5,04711			
		-2,37*2,365*0,9*2			-10,08909			
		-1,745*1,55*0,9*2			-4,86855			
		-1,745*2,32*0,9*7			-25,50492			
		-1,445*2,05*0,9*2			-5,33205			
		-3,15*2,86*0,9			-8,10810			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	622311750RT5	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a silikátová omítka	m2	61,78104				RTS 24/ II
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.						
		přístavba : (2,26+0,8*2)*0,16*4			2,47040			
		(1,2+1,2*2)*0,16*3			1,72800			
		(1,16+2,775*2)*0,16			1,07360			
		(0,86+2,775*2)*0,16			1,02560			
		(2,04+2,046*2)*0,16*12			11,77344			
		(1,2+1,5*2)*0,16			0,67200			
		(2,57+2,075)*0,16*2			1,48640			
		(1,46+2,05*2)*0,16*6			5,33760			
		(2,57+2,275*2)*0,16*2			2,27840			
		(1,2+2,4*2)*0,16			0,96000			
		hl. budova nástavba : (1,5+1,21*2)*0,2*6			4,70400			
		(1,5+0,528*2)*0,2*2			1,02240			
		(2,165+1,21*2)*0,2			0,91700			
		(2,165+0,528*2)*0,2			0,64420			
		(2,6+1,21*2)*0,2*3			3,01200			
		(2,65+1,31*2)*0,2*19			20,02600			
		(2,925+0,6*2)*0,2*2			1,65000			
		(2,28+1,36*2)*0,2			1,00000			
30	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	93,94000				RTS 24/ II
		podhled římsy 6NP : 0,7*(53,1*2+14*2)			93,94000			
31	622391123R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (10 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek, Příslušenství izolace pro budovy z polystyrenu tvar: zátka; průměr = 65,0 mm	m2	2.677,77369				RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KZS 40mm : 34,25		34,25000				
		KZS 50mm : 0,84+8,28		9,12000				
		KZS 40-120mm : 93,94		93,94000				
		KZS 140mm : 381,5208		381,52080				
		KZS 160mm : 3,756+27,95+464,52251		496,22851				
		KZS 200mm : 19,6+45,8565+1597,25788		1.662,71438				
32	622319015R00	Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 160 mm	m	32,10000				RTS 24/ II
		přístavba střecha : 18,7+7,2+6,2		32,10000				
33	622319017R00	Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 200 mm	m	21,90000				RTS 24/ II
		štíty hl. budovy : 13,4+8,5		21,90000				
34	622311113R00	Profily dilatační rohové V	m	23,20000				RTS 24/ II
		7,1+8,65+7,45		23,20000				
35	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta s okapničkou	m	707,07000				RTS 24/ I
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		čelo římsy 6NP : (53,1*2+15,4*2)		137,00000				
		rastr hl. budova : 2,7*(17*5+6*4+8*4)+10,8+24+24,3+18,4+4,95*4+3,45*4		491,80000				
		přístavba : 17,8+2,17+6+18,7+7,1+8,7+8,8+9		78,27000				
36	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	249,23760				RTS 24/ II
		svislé pásy MV (rastry) - podklad pro omítky :						
		hl. budova : 0,14*(14,36*4+3,25*56*2+3,25*5*2+1,5*2*2+82*2+1,85*6)		88,90560				
		přístavba : 0,22*4,5*14		13,86000				
		Mezisoučet		102,76560				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé pásy MV (rastry) - podklad pro cihel. pásy : ostění : 711,56*0,2 nadpraží O03 : 0,8*0,2*26 Mezisoučet			142,31200 4,16000 146,47200			
37	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 JZ : 18,3*18,9+9,14*17,4+24,3*20,4+51,4*1,55+9,07*6,9+18,23*8,43 SV : 24,3*20,44+8,85*17,285+18,37*20,85+51,4*1,55+8,8*8,4+18,74*6,1+18,7+1,744+3,6*8,1+0,6*3*5,4 JV : 14,06*18,6+28+5,01*4,8 SZ : 5,57*2,58+14,06*19,45+28+5,32*4,76 výstupky na fasádě : 150 římša : (0,9+0,7)*(53*2+15,3*2) odpočet okne 90% plochy (ostění+nadpraží) : -1032,97039*0,9	m2	2.750,07610	1.296,55790 1.359,90675 313,56400 341,16080 150,00000 218,56000 -929,67335			RTS 24/ II
38	622904112RXX	Kastl pro žaluzie - nosná podkladní kce + TI dle DET hl. budova : 2,075*152+2,57*4+0,88+1,2*3+1,5*2+2,04*12+2,077*3+1,2+2,37*2+1,8*8+2,57*2+1,46*6+2,57*2+1,2 schod. stěny : 4,95*4+3,45*4 nástavba : 1,5*8+2,165*2+2,6*3+2,739*19+2,28	m	516,50200	404,45100 33,60000 78,45100			Vlastní
39	622904112RXY	Nosná deska pod omítku ze skleněného granulátu 20mm včetně lepení a kotvení dle DET nástavba (kastl řaluzie+pod žlab) : 0,5*(2,73*19+2,6*3) nástavba (kastl řaluzie) : 0,3*(1,5*6+1,5*2+2,165+2,165+2,28) okna v rastru (kastl řaluzie+římša) : 0,45*(50,7*5+50,7*4)	m2	272,69400	29,83500 5,58300 205,33500			Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kastl žaluzie ostatní okna : $0,3*(2,075*14+2,04*12+1,46*6+2,57*8+1,8*8+1,2*3+2,37*2+0,88)$			31,94100			
40	62PC1	Sanace trhlin na fasádě dle PD	m	28,80200				Vlastní
		$8,285+1,011+0,6+1+1,5+0,37+1,2+0,9+1,44*3+9,016+0,6$			28,80200			
41	62PC2	Přesun loga u vstupu na nový líc fasády - dle PD	kpl	1,00000				Vlastní
42	62PC3	Příplatek k omítce za imitaci pohledového betonu - dle PD	m2	128,19000				Vlastní
		podhled římsy 6NP : $0,7*(53,1*2+14*2)$			93,94000			
		čelo římsy 6NP : $0,25*(53,1*2+15,4*2)$			34,25000			
Díl: 64		Výplně otvorů						
43	648991113RTX	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 420 mm	m	855,75600				Vlastní
		viz výpis :						
		D.1.1.100.18 : $6+3+2,165+7,8+51,87+5,85$			76,68500			
		D.1.1.100.19 : $315,4+372,6+9,6+20,8+0,88+3,6$			722,88000			
		D.1.1.100.20 : $24,48+6,231+1,2+4,74+12,6+1,8+5,14$			56,19100			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
44	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	583,85000				RTS 24/ II
		včetně kotvení						
		přístavba :						
		JZ : $(8,8-1)*(7,5-1,5)+(1+18,5+1)*(9-1,5)$			200,55000			
		SV : $8,5*(10-1,5)+(2,8+1)*(7,5-1,5)+(1+19+1)*(7,5-1,5)$			221,05000			
		JV : $(1+7+1)*(9-1,5)+(9,5-1)*(7-1,5)+(5+1)*(5,5-1,5)$			138,25000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SZ : (5+1)*(5,5-1,5)			24,00000			
45	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2.592,50000				RTS 24/ II
		včetně kotvení						
		hl. budova :						
		JZ : (1+18)*(19-1,5)			332,50000			
		9*(17,5-1,5)			144,00000			
		(24,5+1)*(20,5-1,5)			484,50000			
		SV : (1+51,6+1)*(21-1,5)			1.045,20000			
		SZ : (1+14+1)*(22-1,5)			328,00000			
		JV : (13,3+1)*(12,5-1,5)+(1+1)*(18,5-1,5)			191,30000			
		Mezisoučet			2.525,50000			
		navýšení přesahů o 1m (etapy) :						
		JZ : 1*(17,5-1,5)			16,00000			
		SV : 1*(21-1,5)			19,50000			
		SZ : 1*(22-1,5)			20,50000			
		JV : 1*(12,5-1,5)			11,00000			
		Mezisoučet			67,00000			
46	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého	km	120,00000				RTS 24/ II
		včetně kotvení						
		rozdělení na 4 etapy 2592,5/250/4 : 3*10*2*2			120,00000			
47	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	583,85000				RTS 24/ II
		včetně kotvení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		odhad 1 měsíc : 583,85		583,85000				
48	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	5.185,00000				RTS 24/ II
		včetně kotvení						
		odhad 2 měsíce : 2592,5*2		5.185,00000				
49	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	583,85000				RTS 24/ II
50	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2.592,50000				RTS 24/ II
51	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	30,00000				RTS 24/ II
		exterieur :						
		vstup : 4,5*2+3		12,00000				
		střeška přístavba : 18		18,00000				
52	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	768,07000				RTS 24/ II
		u zd. prací v interiéru (do hl. 1m od prací) :						
		1PP : 11,85+2,85+2,7+3+1,2+1,1+2,7*4+2,5+2,6+5,7+2*3+2,77+2,7*7		71,97000				
		1NP : 2,7*18+4,3+2+8,2+2,85*31+2,55+4+3+1,6		162,60000				
		2NP : 2+4,2+2,8+2,85*37+3,45+4,95		122,85000				
		3NP : 2,85*31+2,2*2+3,45+4,9		101,10000				
		4NP : 2,85*31+2,2*2+3,45+4,9		101,10000				
		5NP : 2,85*31+2,2*2+3,45+4,9		101,10000				
		6NP : 12,6+4+8,6+2,85*19		79,35000				
		Mezisoučet		740,07000				
		exterieur :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		štíty nástavby : 14*2		28,00000				
53	944941101R00	Ochranné zábradlí na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° nad římsou nástavby : 53,5*2+15,5*2	m	138,00000				RTS 24/ II
54	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3.288,35000				RTS 24/ II
		H do 10m : 583,85		583,85000				
		H do 30m : 2592,5		2.592,50000				
		pomocné (štíty nástavby) : 14*4*2		112,00000				
55	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	5.880,85000				RTS 24/ II
		H do 10m : 583,85		583,85000				
		H do 30m : 2592,5*2		5.185,00000				
		pomocné (štíty nástavby) : 14*4*2		112,00000				
56	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3.288,35000				RTS 24/ II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
57	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	740,07000				RTS 24/ II
		u zed. prací v interiéru (do hl. 1m od prací) :						
		1PP : 11,85+2,85+2,7+3+1,2+1,1+2,7*4+2,5+2,6+5,7+2*3+2,77+2,7*7		71,97000				
		1NP : 2,7*18+4,3+2+8,2+2,85*31+2,55+4+3+1,6		162,60000				
		2NP : 2+4,2+2,8+2,85*37+3,45+4,95		122,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3NP : 2,85*31+2,2*2+3,45+4,9		101,10000				
		4NP : 2,85*31+2,2*2+3,45+4,9		101,10000				
		5NP : 2,85*31+2,2*2+3,45+4,9		101,10000				
		6NP : 12,6+4+8,6+2,85*19		79,35000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
58	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	525,00000				RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1PP : 37		37,00000				
		1NP-6NP : 2*4+6*2+14*2+17*2*4+12*2+6*5*2+8*5*2+10*2+4+2*3+4+4+1+7*7+5+5*2+3		454,00000				
		8+3*3+5*3+2		34,00000				
59	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	207,00000				RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1NP-6NP : 6*5+8*5+5*4+12*2+14+17*4+11		207,00000				
60	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000				RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		2*2+1+4		9,00000				
61	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	16,28000				RTS 24/ II
		1PP : (16+21)*0,55*0,8		16,28000				
62	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	45,95500				RTS 24/ II
		1NP : 6*2,4*0,85+3*0,9*2,77+1*0,88*1,45+6*1,2*1,2		29,63500				
		2NP : 3*1,2*1,5		5,40000				
		6NP : 2*2,925*0,6+4*1,5*1,235		10,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	108,32010				RTS 24/ II
		1NP : 3*1,46*2,07			9,06660			
		2NP : 3*1,46*2,07			9,06660			
		6NP : 22*2,73*1,35+2*1,5*1,763+2,165*1,763			90,18690			
64	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2	m2	860,92470				RTS 24/ II
		1NP : 4*2,57*2,075+14*2*2,075*2,045+9*2,04*2,045+1,8*2,4+2*2,37*2,365+1,5*2,85+1,5*2,94			201,90680			
		2NP : (17+14)*2,075*2,045+3*2,04*2,045+2*1,8+4,95*1,64+3,45*3,25			166,99053			
		3NP : (17+14)*2,075*2,045+2*2*1,8+4,95*3,25+3,45*3,25			166,04463			
		4NP : (17+14)*2,075*2,045+2*2*1,8+4,95*3,25+3,45*3,25			166,04463			
		5NP : (17+14)*2,075*2,045+2*2*1,8+4,95*3,25+3,45*1,48			159,93813			
65	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	28,32000				RTS 24/ II
		1PP : 2,1*1,68*2			7,05600			
		1NP : 3,15*2,86+2,58*2,375*2			21,26400			
66	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	545,53600				RTS 24/ II
		1PP : (16+21)*0,8			29,60000			
		1NP : 6*2,4+1*0,88+6*1,2			22,48000			
		2NP : 3*1,2+3*2,077			9,83100			
		6NP : 2*2,925+4*1,5			11,85000			
		6NP : 22*2,73+2*1,5+2,165			65,22500			
		1NP : 4*2,57+14*2*2,075+9*2,04+1,8+2*2,37+1,5*1,5			95,53000			
		2NP : (17+14)*2,075+3*2,04+2*4,95+3,45			80,84500			
		3NP : (17+14)*2,075+2*2*4,95+3,45			76,72500			
		4NP : (17+14)*2,075+2*2*4,95+3,45			76,72500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5NP : (17+14)*2,075+2*2+4,95+3,45			76,72500			
67	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	13,30800				RTS 24/ II
		ostění aa nadpraží a vybraných oken :						
		ozn. nových výplní :						
		O02 : (2,57+0,8*2)*0,3*4			5,00400			
		O13 : (2,57+2,075*2)*0,3*2			4,03200			
		D03 : (2,57+2,275*2)*0,3*2			4,27200			
68	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	25,69530				RTS 24/ II
		ostění aa nadpraží a vybraných oken :						
		ozn. nových výplní :						
		O04 : (0,88+1,45*2)*0,15			0,56700			
		O05 : (1,2+1,2*2)*0,15*3			1,62000			
		O06 : (1,5+2,85*2)*0,15*2			2,16000			
		O09 : (1,2+1,5*2)*0,15			0,63000			
		O10 : (2,38+2,365*2)*0,15*2			2,13300			
		O11 : (1,8+2,4*2)*0,2*7			9,24000			
		O12 : (1,8+2,328)*2*0,2			1,65120			
		O14 : (1,46+2,07*2)*0,15*6			5,04000			
		D10 : (1,58+2,05*2)*0,15*2			1,70400			
		O25 : (1,2+2,567*2)*0,15			0,95010			
69	978041108R00	Odstranění kontaktního zatepovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 80 mm, s omítkou	m2	395,87000				RTS 24/ II
		JV : 147,42			147,42000			
		SZ : 248,45			248,45000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	978059611R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	208,39410				RTS 24/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, ostění, nadpraží a parapet vybraných oken : ozn. nových výplní : O01 : (2,045*2+2,075*2)*0,15*152 O03 : (0,8*2+0,55*2)*0,15*26 O08 : (2,077*2+0,9*2)*0,15*3 Mezisoučet parapety : O07 : 2,04*0,22*12 O14 : 1,46*0,22*6			187,87200 10,53000 2,67930 201,08130 5,38560 1,92720			
71	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	64,00000				RTS 24/ II
		hromosvod : 2*8*2 ostatní kce zámečnické a klem. neuvedené ve VV : 8*2 kamery, svítidla : 8*2			32,00000 16,00000 16,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
72	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	184,60514				RTS 24/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	712370010RAB	Povlak. krytina střech, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, výztužná mřížka, tl. 1,5 mm, Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	167,20000				RTS 24/ II
		z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šířky 500 mm. Vytažení izolace na stěny a přikotven						
		přístavba B : 118,7			118,70000			
		část krčku C : 48,5			48,50000			
74	712851212RAX	Plochá střecha,fólie PVC-P,tepel.isolace XPS,kotvy, spádové klíny a desky z XPS, tloušťka do 120 mm	m2	18,65000				Vlastní
		vstup F : 18,65			18,65000			
75	712851212RAY	Plochá střecha,fólie PVC-P,tepel.isolace XPS,kotvy, spádové klíny a desky z XPS, tloušťka do 220 mm	m2	178,06000				Vlastní
		vstup E : 47,15			47,15000			
		přístavba D : 130,91			130,91000			
Díl: 713 Izolace tepelné								
76	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	297,28000				RTS 24/ II
		m.č.631 : 148,64*2			297,28000			
77	713134211RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	116,19815				RTS 24/ II
		nástavba dle DET : (51*2-2,73*19-2,6*3)*1,38			58,41540			
		38,8*2-1,5*1,235*6-1,5*0,528*2-2,135*1,235-2,615*0,528-2,28*1,36			57,78276			
78	713103121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	148,64000				RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.631 : 148,64		148,64000				
79	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením parapety oken nástavba XPS 40mm : (1,5*8+2,165*2+2,6*3+2,739*19+2,2)*0,24 před okny nástavba římsa fenol. deska 40mm : (1,5*8+2,165*2+2,6*3+2,739*19+2,2)*0,2 Mezisoučet fenol. deska 40mm hl. budova : podlep vaty 140mm (rastr) - vodorovná římsa : (24,3+0,88+14,4+18,1+24,1)*0,16+2,7*(0,16+0,25+0,16)*(30+40+102)+(4,95+3,45)*(0,16+0,25+0,16)*4 podlep vaty 140mm (rastr) - svislá římsa : (0,16+14,3+0,16)*0,3*16+(0,16+17,86+0,16)*0,3*15+(16,2+0,16)*0,3*3+(12,5+0,16)*0,3*3+(14,3+17,86)*0,16*2+3,25*0,16*(82+56+6)*2+1,5*2*2*0,16 Mezisoučet fenol. deska 20mm přístavba : podlep vaty 160mm (rastr) - vodorovná římsa : 17,8*2*0,16+2,17*12*0,16 podlep vaty 160mm (rastr) - svislá římsa : 4,5*14*0,16 Mezisoučet	m2	690,48564				RTS 24/ II
80	713141123R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvé vrch římsy 6NP : 1,1*(53,1*2+14*2)	m2	147,62000				RTS 24/ II
81	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m.č.631 : 148,64	m2	148,64000				RTS 24/ II
82	713183141RTX	Izolace foukaná, PIR, do dvouplášťové střechy přístavba B+C : (160,04+118,1)*0,2	m3	55,62800				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	48,00000				RTS 24/ II
		provedení montážních otvorů : 8*2			16,00000			
		zakrytí mont. otvorů : 8*2*2			32,00000			
84	28375448R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: spádová deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m3	8,50572				RTS 24/ II
		vrch římsy 6NP : 1,1*(53,1*2+14*2)*(0,04+0,07)/2,1*1,1			8,50572			
85	28375460R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m3	0,78998				RTS 24/ II
		parapety oken nástavba : (1,5*8+2,165*2+2,6*3+2,739*19+2,2)*0,24*0,04*1,05			0,78998			
86	283755011R	Výrobek izolační pro budovy z fenolické pěny (PF) tvar: deska; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,021 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; povrchová úprava: skelná tkanina	m2	20,93952				RTS 24/ II
		19,94240*1,05			20,93952			
87	283755013R	Výrobek izolační pro budovy z fenolické pěny (PF) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,021 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; povrchová úprava: skelná tkanina	m2	667,86300				RTS 24/ II
		636,06000*1,05			667,86300			
88	63151406R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	151,61280				RTS 24/ II
		m.č.631 : 148,64*1,02			151,61280			
89	63151413.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 180,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K)	m2	151,61280				RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.631 : 148,64*1,02			151,61280			
90	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000				
Díl: 728		Vzduchotechnika						
91	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2	kus	72,00000				RTS 24/ II
		24*3			72,00000			
92	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	6,00000				RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
93	762341630R00	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek tvrdých tloušťky do 8 mm,	m2	94,24500				RTS 24/ II
		okraj římsy 6NP : (53,3*2+15,3*2)*0,25			34,30000			
		prodloužení okapu střechy nástavby : (51,5*2+7,5*2)*0,25			33,25000			
		Mezisoučet			67,55000			
		atiky plochých střech :						
		KS.6 : 6,15*0,2			1,23000			
		KS.8 : 18,75*0,3			5,62500			
		KS.9 : 18,8*0,3			5,64000			
		KS.10 : 12,2*0,2			2,44000			
		KS.11 : 18,5*0,2			3,70000			
		KS.14 : 8,8*0,2			1,76000			
		KS.23 : 21*0,3			6,30000			
		Mezisoučet			26,69500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí do 220 mm, včetně dodávky laťí 40/60 mm	m2	33,25000				RTS 24/ II
		prodloužení okapu střechy nástavby : (51,5*2+7,5*2*2)*0,25		33,25000				
95	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,57384				RTS 24/ II
		67,55*0,015		1,01325				
		26,69500*0,021		0,56060				
96	762431225R00	Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm	m2	168,16315				RTS 24/ II
		nástavba : (51*2-2,73*19-2,6*3)*1,38		58,41540				
		38,8*2-1,5*1,235*6-1,5*0,528*2-2,135*1,235-2,615*0,528-2,28*1,36		57,78276				
		přístavba : 6,1*1,3+8,7*1,3+18,7*1,75		51,96500				
97	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	168,16315				RTS 24/ II
98	762711820R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	404,00000				RTS 24/ II
		slunolap nástavby : (9*2+34*2)*0,8*2		137,60000				
		51*2+13,6*2+53*2+15,6*2		266,40000				
99	606233006R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15	m2	32,03400				RTS 24/ II
		26,69500*1,2		32,03400				
100	60725012R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	77,68250				RTS 24/ II
		67,55*1,15		77,68250				
101	60726016.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	201,79579				RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		168,163155*1,2		201,79579				
102	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	4,36967				RTS 24/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
103	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° přístavba : 9*2+18,3*2+18,7+8,5+2,6	m	84,40000	84,40000			RTS 24/ II
104	764321850R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 900 mm, sklonu do 30° 6NP : 53*2+15*2	m	136,00000	136,00000			RTS 24/ II
105	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° sokl přístavby : 7,1+2,9+9	m	19,00000	19,00000			RTS 24/ II
106	764331850R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° krčky : 9*2 přístavba : 50	m	68,00000	18,00000 50,00000			RTS 24/ II
107	764351810R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° římsa 6NP : 15,68*2+53,4*2	m	138,16000	138,16000			RTS 24/ II
108	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° přístavba : 18,7*2+9 krčky : 3*4	m	58,40000	46,40000 12,00000			RTS 24/ II
109	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	11,00000				RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	52,31000				RTS 24/ II
		1NP : 1,2*5			6,00000			
		2,07*3			6,21000			
		2,57*10			25,70000			
		štíty : 1,8*8			14,40000			
111	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	155,20000				RTS 24/ II
		atika vstupu : 5,1*2+9			19,20000			
		slunolam : 53*2+15*2			136,00000			
112	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	151,60000				RTS 24/ II
113	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	16,00000				RTS 24/ II
		Demontáž klemp. prací a ostatních prvků na střeše - nedoměřených v PD : 8*2			16,00000			
114	764817118RXX	Oplechování části nad oknem z lak.Pz plechu, rš 60-100 mm	m	11,70000				Vlastní
		KON-6 : 5,85			5,85000			
		KOn-6.1 : 5,85			5,85000			
115	764812720RTX	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 1060 mm, nalepní nízkoexpanzní pěnou	m	31,00000				Vlastní
		KR-2 : 31			31,00000			
116	764812720RTY	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 1675 mm, nalepní nízkoexpanzní pěnou	m	107,00000				Vlastní
		KR-1 : 107			107,00000			
117	764812670RTX	Oplechování střechy z lakovaného Pz plechu, rš 445 mm, nalepní nízkoexpanzní pěnou	m	103,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KS-01 : 103		103,00000				
118	764815103RXX	Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 370 mm	m	158,55000				Vlastní
		KS-01.1 : 103		103,00000				
		KS-03.1 : 18		18,00000				
		KS-08.1 : 18,75		18,75000				
		KS-09.1 : 18,8		18,80000				
119	764812660RTX	Štítové lemování z lakovaného Pz plechu, rš 473 mm, nalepní nízkoexpanzní pěnou	m	30,80000				Vlastní
		KS-02 : 30,8		30,80000				
120	764812619RTX	Oplechování střechy z lakovaného Pz plechu, rš 195 mm, nalepení nízkoexpanzní pěnou	m	58,55000				Vlastní
		KS-23 : 21		21,00000				
		KS-08 : 18,75		18,75000				
		KS-09 : 18,8		18,80000				
121	764812619RY	Oplechování střechy z lakovaného Pz plechu, rš 195 mm, nalepení nízkoexpanzní pěnou	m	56,52000				Vlastní
		KS-06 : 6,15		6,15000				
		KS-07 : 8,87		8,87000				
		KS-10 : 14,2		14,20000				
		KS-11 : 18,5		18,50000				
		KS-14 : 8,8		8,80000				
122	764817133R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	59,90000				RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KS-24 : 11		11,00000				
		KS-05 : 14,2		14,20000				
		KS-07.1 : 7,1		7,10000				
		KS-12 : 18,8		18,80000				
		KS-13 : 8,8		8,80000				
123	764817128RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 280 mm, dodávka + montáž lepením	m	31,61000				RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		KS-15 : 9,19		9,19000				
		KS-16 : 9,84		9,84000				
		KS-17 : 3,8		3,80000				
		KS-18 : 8,78		8,78000				
124	764817133RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka + montáž lepením	m	12,89000				RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		KS-19 : 9,14		9,14000				
		KS-20 : 3,75		3,75000				
125	764817158RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 580 mm, dodávka + montáž lepením	m	8,80000				RTS 24/ II
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
		KS-07.2 : 8,8		8,80000				
126	764718110RXY	Sněhové zábrany dle PD	m	84,50000				Vlastní
		KS-22 : 84,5		84,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	764819214R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm	m	151,60000				RTS 24/ II
		KS-21 : 151,6		151,60000				
128	721242117R00	Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000				RTS 24/ II
		KS-21 : 6+3		9,00000				
129	764816125RTX	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 255 mm, lepení na nízkoexpanzní pěnu	m	132,40000				Vlastní
		KR-5 : 103,6		103,60000				
		KR-6 : 28,8		28,80000				
130	764816127RTX	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 275 mm, lepení na nízkoexpanzní pěnu	m	33,60000				Vlastní
		K-AL-1 : 13,8		13,80000				
		K-AL-2 : 19,8		19,80000				
131	764816133RTX	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 315 mm, lepení na nízkoexpanzní pěnu	m	461,97100				Vlastní
		KO01 : 315,4		315,40000				
		KO02 : 9,04		9,04000				
		KO03 : 20,8		20,80000				
		KO04 : 0,88		0,88000				
		KO05 : 3,6		3,60000				
		KO07 : 24,48		24,48000				
		KO08 : 6,321		6,32100				
		KO09 : 1,2		1,20000				
		KO10 : 4,74		4,74000				
		KO11 : 12,22		12,22000				
		KO12 : 1,8		1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KO13 : 5,14		5,14000				
		KO13.1 : 9,66		9,66000				
		KO14 : 8,76		8,76000				
		KR-7 : 13,44		13,44000				
		KR-8 : 17,04		17,04000				
		KON-2 : 3		3,00000				
		KON-3.1 : 2,17		2,17000				
		KON15 : 2,28		2,28000				
132	764816141RTX	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 415 mm, lepení na nízkoexpanzní pěnu	m	372,60000				Vlastní
		KO01.1 : 372,6		372,60000				
133	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	1,00000				
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé						
134	765901104R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	33,25000				RTS 24/ II
		prodloužení okapu střechy nástavby : (51,5*2+7,5*2*2)*0,25		33,25000				
135	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	0,00632				RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
136	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	602,00000				RTS 24/ II
		slunolap nástavby - vynášcí nosné prvky dř. profilů : (9*2+34*2)*7		602,00000				
		odhad 7kg/ks :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	400,00000				RTS 24/ II
		přístřešek SV 1PP : 400		400,00000				
138	76701	D+M mřížka nerez 200/200mm, včetně dilat. tmele na rozhraní mat. dle PD, Z-1	ks	1,00000				Vlastní
139	76702	D+M mřížka nerez 250/250mm, včetně dilat. tmele na rozhraní mat. dle PD, Z-2	ks	1,00000				Vlastní
140	76703	D+M mřížka nerez 400/400mm, včetně dilat. tmele na rozhraní mat. dle PD, Z-3	ks	1,00000				Vlastní
141	76704	D+M mřížka nerez 1200/300mm, včetně dilat. tmele na rozhraní mat. dle PD, Z-4	ks	1,00000				Vlastní
142	76705	D+M mřížka nerez 500/500mm, včetně dilat. tmele na rozhraní mat. dle PD, Z-5	ks	1,00000				Vlastní
143	76706	D+M mřížka nerez 300/550mm, včetně dilat. tmele na rozhraní mat. dle PD, Z-6	ks	1,00000				Vlastní
144	76707	D+M mřížka nerez 550/550mm, včetně dilat. tmele na rozhraní mat. dle PD, Z-7	ks	2,00000				Vlastní
145	76708	D+M mřížka nerez 300/550mm, včetně dilat. tmele na rozhraní mat. dle PD, Z-8	ks	5,00000				Vlastní
146	76709	D+M mřížka nerez 250/250mm, včetně dilat. tmele na rozhraní mat. dle PD, Z-9	ks	2,00000				Vlastní
147	76710	D+M mřížka nerez 1200/300mm, včetně dilat. tmele na rozhraní mat. dle PD, Z-10	ks	1,00000				Vlastní
148	76711	D+M mřížka nerez 200/200mm, včetně dilat. tmele na rozhraní mat. dle PD, Z-11	ks	1,00000				Vlastní
149	76712	D+M mřížka nerez 460/500mm, včetně dilat. tmele na rozhraní mat. dle PD, Z-13	ks	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
150	76713	D+M mříž pro VZT jednotku, Z-16A	ks	19,00000				Vlastní
151	76714	D+M mříž pro VZT jednotku, Z-16B	ks	18,00000				Vlastní
152	76715	D+M mříž pro VZT jednotku, Z-16C	ks	1,00000				Vlastní
153	76716	D+M vnitřní okenní zábradlí 1770/500mm, ZO11	ks	7,00000				Vlastní
154	76717	D+M vnější okenní mříž 1770/2340mm, ZO12	ks	1,00000				Vlastní
155	76718	Demnt.+zpětná montáž požárního žebříku na nový lic fasády, 12ks nerez tyč	kpl	1,00000				Vlastní
156	76719	Prodloužení stávajících dvojitých kotev komínů, nerezová závitová tyč	ks	28,00000				Vlastní
157	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000				
Díl: 769 Otvorové prvky z hliníku								
158	766601213R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	2.051,30200				RTS 24/ II

okna : (2,075*2+2,03*2)*152

1.247,92000

D.1.1.30.2 : (2,26*2+0,8*2)*4

24,48000

(0,8*2+0,55*2)*26

70,20000

(0,88*2+1,45*2)

4,66000

(1,2*2*2)*3

14,40000

(0,94*2+2,775*2)

7,43000

(0,66*2+2,775*2)

6,87000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,04*2+2,045*2)*12		98,04000				
		(2,077*2+0,9*2)*3		17,86200				
		(1,2*2+1,5*2)		5,40000				
		(2,37*2+2,365*2)*2		18,94000				
		(1,745*2+2,32*2)*7		56,91000				
		(1,745*2+1,55*2)		6,59000				
		(2,57*2+2,075*2)*2		18,58000				
		(1,46*2+2,05*2)*6		42,12000				
		(1,2*2+2,4*2)		7,20000				
		D.1.1.30.3 : (1,5*2+1,121*2)*6		31,45200				
		(1,5*2+0,528*2)*2		8,11200				
		(2,165*2+1,210*2)		6,75000				
		(2,165*2+0,528*2)		5,38600				
		(2,6*2+1,21*2)*3		22,86000				
		(2,65*2+1,31*2)*19		150,48000				
		(2,925*2+0,6*2)*2		14,10000				
		(2,28*2+1,36*2)		7,28000				
		D.1.1.30.1 sestava :						
		AL5+6+7+12+13 : (3,25*2+4,95*2)*3		49,20000				
		AL1+3+4 : (3,25*2+3,35*2)*3		39,60000				
		AL8+11+14 : (1,5*2+4,95*2)		12,90000				
		AL2+9+10 : (1,5*2+3,35*2)		9,70000				
		Mezisoučet		2.005,42200				
		dveře :						
		D03 : (2,57*2+2,4*2)*2		19,88000				
		D10 : (1,445*2+2,05*2)*2		13,98000				
		D26 : (3,15*2+2,86*2)		12,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		45,88000				
159	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	2.005,42200				RTS 24/ II
160	766711001RXX	Příplatek za montáž schodišťové stěny na pásovinu š.100mm zl.5mm pozink dl.0,86m, včetně dodávky	ks	40,00000				Vlastní
161	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	45,88000				RTS 24/ II
162	76901	Dodávka AL okno 2075/2030mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O01	ks	152,00000				Vlastní
163	76902	Dodávka AL okno 2260/800mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O02	ks	4,00000				Vlastní
164	76903	Dodávka AL okno 800/550mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O03	ks	26,00000				Vlastní
165	76904	Dodávka AL okno 880/1450mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O04	ks	1,00000				Vlastní
166	76905	Dodávka AL okno 1200/1200mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O05	ks	3,00000				Vlastní
167	76906a	Dodávka AL okno 940/2775mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD	ks	1,00000				Vlastní
168	76906b	Dodávka AL okno 660/2775mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O06.1	ks	1,00000				Vlastní
169	76907	Dodávka AL okno 2040/2045mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O07	ks	12,00000				Vlastní
170	76908	Dodávka AL okno 2077/900mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O08	ks	3,00000				Vlastní
171	76909	Dodávka AL okno 1200/1500mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O09	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
172	76910	Dodávka AL okno 2370/2365mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O10	ks	2,00000				Vlastní
173	76911	Dodávka AL okno 1745/2320mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O11	ks	7,00000				Vlastní
174	76912	Dodávka AL okno 1745/1550mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O12	ks	1,00000				Vlastní
175	76913	Dodávka AL okno 2570/2075mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O13	ks	2,00000				Vlastní
176	76914	Dodávka AL okno 1460/2050mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O14	ks	6,00000				Vlastní
177	76915	Dodávka AL okno 1200/2400mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, O25	ks	1,00000				Vlastní
178	76916	Dodávka sestava AL oken 3250/4950mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, AL5+AL6+AL7+AL12+AL13	ks	3,00000				Vlastní
179	76917	Dodávka sestava AL oken 3250/3350mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, AL1+AL3+AL4	ks	3,00000				Vlastní
180	76918	Dodávka sestava AL oken 1625/4950mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, AL8+AL11+AL14	ks	1,00000				Vlastní
181	76919	Dodávka sestava AL oken 1500/3350mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, AL2+AL9+AL10	ks	1,00000				Vlastní
182	76920	Dodávka AL okno 1500/1210mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, ON-1	ks	6,00000				Vlastní
183	76921	Dodávka AL okno 1500/528mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, ON-2	ks	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
184	76922	Dodávka AL okno 2165/1210mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, ON-3	ks	1,00000				Vlastní
185	76923	Dodávka AL okno 2165/528mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, ON-3.1	ks	1,00000				Vlastní
186	76924	Dodávka AL okno 2600/1210mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, ON-4	ks	3,00000				Vlastní
187	76925	Dodávka AL okno 2650/1310mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, ON-5	ks	19,00000				Vlastní
188	76926	Dodávka AL okno 2925/600mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, ON-6	ks	2,00000				Vlastní
189	76928	Dodávka AL okno 2280/1360mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, ON-15	ks	1,00000				Vlastní
190	76929	Dodávka AL dveře s bočními světlíky 2570/2400mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, D03	ks	2,00000				Vlastní
191	76930	Dodávka AL dveře 2kř. 1445/2050mm, plné, barva a kování dle PD, D10	ks	2,00000				Vlastní
192	76931	Dodávka AL dveře 2kř s bočními světlíky 3150/2860mm, izol. trojsko, barva a kování dle PD, D26	ks	1,00000				Vlastní
Díl: 781		Obklady keramické						
193	781735012R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 240 x 71 mm, tloušťky 14 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	941,03910				RTS 24/ II
		do 10m2 :						
		pole rastru s O01 : (2,7*3,25-2,075*2,03)*138			629,65950			
		pole rastru s O03 : (2,7*3,25-2,077*0,9)*3			20,71710			
		pole mezo O11 (štíty) : 1,8*1,17*6			12,63600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přístavba JZ 2NP : 2,17*4,5*6		58,59000				
		hl. budova SV sokl : (3,08+6,43+3,06)*0,3+(0,55*2+0,4)*1*2+2,9*0,3+8,6*0,6+0,88*1,75		14,34100				
		JV sokl : 4,3+3+9,5		16,80000				
		SZ sokl : 4,7+9,8		14,50000				
		Mezisoučet		767,24360				
		hl. budova JZ 1NP : 13,8*3,47+24,3*4,93-2,075*2,03*14-0,8*0,55*13		102,99350				
		hl. budova SV 1PP : 24,3*1,5-0,8*0,55*13+14,4*1,93-0,8*0,55*3		57,20200				
		přístavba JZ sokl : 27,2*0,5		13,60000				
		Mezisoučet		173,79550				
194	781739711R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných příplatek za plochu do10 m2 jednotlivě	m2	767,24360				RTS 24/ II
195	781541210RXX	Obklad ostění pásky do tmele	m	732,36000				Vlastní
		O01 : 2,03*2*152		617,12000				
		O03 : 0,55*2*26+0,8*26		49,40000				
		O07 : 2,045*2*12		49,08000				
		O08 : 0,9*2*3		5,40000				
		D10 : (2,05*2+1,58)*2		11,36000				
196	59635024XX	Obklad cihelný dl.240mm, tl.14mm, v=71mm, barva:červená	m2	992,45906				Vlastní
		941,0391*1,05		988,09106				
		0,8*26*0,2*1,05		4,36800				
197	59635024X	Pásek obkladový ostění, rozměr dle PD	ks	9.102,60000				Vlastní
		13ks/mb :						
		O01 : 2,03*13*2*152		8.022,56000				
		O03 : 0,55*13*2*26		371,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O08 : 0,9*13*2*3			70,20000			
		O07 : 2,045*13*2*12			638,04000			
198	59635024Y	Pásek obkladový nadpraží, rozměr dle PD	ks	1.442,04400				Vlastní
		4ks/mb :						
		O01 : 2,075*4*152			1.261,60000			
		O08 : 2,077*4*3			24,92400			
		O07 : 2,04*4*12			97,92000			
		O11+O12 : 1,8*4*8			57,60000			
199	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	315,12579				RTS 24/ II
Díl: 784		Malby						
200	784450075RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	737,82721				RTS 24/ II
		ostění a nadpraží měněných výplní otvorů : 437,82721			437,82721			
		zazdívky - plochy na celé stěny - odhad : 300			300,00000			
Díl: 786		Zastiňující technika						
201	78600	D+M centrální jednotka pro žaluzie - podrobněji viz PD	kpl	1,00000				Vlastní
202	78601	D+M exteriér. žaluzie s el. pohonem, Ž/01	ks	152,00000				Vlastní
203	78602	D+M exteriér. žaluzie s el. pohonem, Ž/02	ks	4,00000				Vlastní
204	78603	D+M exteriér. žaluzie s el. pohonem, Ž/04	ks	1,00000				Vlastní
205	78604	D+M exteriér. žaluzie s el. pohonem, Ž/05	ks	3,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
206	78605	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem o rozměru 785/2400mm, Ž/03	ks	4,00000				Vlastní
207	78606	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem, Ž/07	ks	12,00000				Vlastní
208	78607	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem, Ž/08	ks	3,00000				Vlastní
209	78608	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem, Ž/09	ks	1,00000				Vlastní
210	78609	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem, Ž/10	ks	2,00000				Vlastní
211	78610	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem, Ž/11	ks	7,00000				Vlastní
212	78611	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem, Ž/12	ks	1,00000				Vlastní
213	78612	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem, Ž/13	ks	2,00000				Vlastní
214	78613	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem, Ž/14	ks	6,00000				Vlastní
215	78614	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem o rozměru 1000/2400mm, Ž/03	ks	2,00000				Vlastní
216	78615	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem, ŽN/01	ks	6,00000				Vlastní
217	78616	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem, ŽN/02	ks	2,00000				Vlastní
218	78617	D+M exterie. žaluzie s el. pohonem, ŽN/03	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
219	78618	D+M exteriér. žaluzie s el. pohonem, ŽN/04	ks	3,00000				Vlastní
220	78619	D+M exteriér. žaluzie s el. pohonem, ŽN/05	ks	19,00000				Vlastní
221	78620	D+M exteriér. žaluzie s el. pohonem, ŽN/03.1	ks	1,00000				Vlastní
222	78621	D+M exteriér. žaluzie s el. pohonem, ŽN/15	ks	1,00000				Vlastní
223	78622	D+M exteriér. žaluzie s el. pohonem, Ž/30 celé sestavy	ks	3,00000				Vlastní
224	78623	D+M exteriér. žaluzie s el. pohonem, Ž/31 celé sestavy	ks	1,00000				Vlastní
225	78624	D+M exteriér. žaluzie s el. pohonem, Ž/32 celé sestavy	ks	1,00000				Vlastní
226	78625	D+M exteriér. žaluzie s el. pohonem, Ž/33 celé sestavy	ks	3,00000				Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
227	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	2,75106				RTS 24/ II
228	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	0,99038				RTS 24/ II
229	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	110,04244				RTS 24/ II
230	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	110,04244				RTS 24/ II
231	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	110,04244				RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
232	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	440,16976				RTS 24/ II
233	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	5,50212				RTS 24/ II
234	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,88034				RTS 24/ II
235	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	4,07157				RTS 24/ II
236	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	75,92928				RTS 24/ II
237	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	19,80764				RTS 24/ II
238	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do	t	110,04244				RTS 24/ II
239	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do	t	220,08488				RTS 24/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady						
240	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 24/ II
241	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000				RTS 24/ II
242	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000				RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady						
243	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	RTS 24/ II			
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.4.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.1		Silnoproud						
		* profese ELE připraví kabeláž k rozvaděči R-FVE(AC) a dále ostatní požadavky dle PD						
		* profese ELE připraví HOP pod rozvaděčem R-FVE(DC) v m.č. 631						
1	210-104	Úprava hlavního rozvaděče objektu RH dle projektové dokumentace, včetně dodávky	kus	1,00000				Vlastní
2	210-105	Úprava podružného rozvaděče RP-1.NP dle projektové dokumentace, včetně dodávky	kus	1,00000				Vlastní
3	210-106	Úprava podružného rozvaděče RP-2.NP, RP-3.NP, RP-4.NP, RP-5.NP, RP-6.NP dle projektové dokumentace, včetně dodávky	kus	5,00000				Vlastní
4	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	1.430,00000				Vlastní
5	210810058RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 7 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	125,00000				Vlastní
6	210810057RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm ²	m	15,00000				Vlastní
7	210810057RT4	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 mm ²	m	58,00000				Vlastní
8	650124273RT4	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 25 mm ²	m	65,00000				Vlastní
9	210800315RT3	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-V	m	80,00000				Vlastní
		1-CXKH-V P30-R B2cas1d0 : 80		80,00000				
10	210800649RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	120,00000				Vlastní
		zelený : 120		120,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.4.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	222280215R00	Kabel UTP kat.6a v trubkách	m	140,00000				Vlastní
12	37120130R	Kabel UTP Cat6a	m	140,00000				Vlastní
13	210010105R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	160,00000				Vlastní
14	34572177R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	160,00000				RTS 24/ II
15	210-107	Kabelový žlab 100x75 včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a dodávky	kpl/m	10,00000				Vlastní
16	210010004RU3	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	950,00000				Vlastní
17	210010351RT1	Montáž krabice plastové rozvodné z lisovaného izolantu do 4 mm ² včetně dodávky, kruhové, o rozměru 124 x 124 mm, hloubky 50 mm, s víčkem, , , včetně dodávky	kus	120,00000				Vlastní
18	210010555RT2	Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 mm, hloubky 60 mm	kus	1,00000				Vlastní
19	34572306R	páska stahovací 200x4,5; PA	100 ks	20,00000				RTS 24/ II
20	46068K	Průrazy zdívem	kus	16,00000				Vlastní
21	21002K	Protipožární ucpávky	kpl	1,00000				Vlastní
22	22089K	Revize elektroinstalace	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.4.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000				Vlastní
24	97908K	Odvoz stavebního materiálu, úklid	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích						
25	460010024RT1	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m	km	0,01000				Vlastní
26	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	10,00000				Vlastní
27	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm	m	10,00000				Vlastní
28	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	10,00000				Vlastní
29	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	10,00000				RTS 24/ II
30	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	10,00000				RTS 24/ II
31	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	10,00000				Vlastní
32	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	10,00000				RTS 24/ II
33	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	10,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.4.1	Silnoprůd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.4.2	Osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.2		Svítlidla						
1	21020152MTZ	Montáž svítidla	kus	684,00000				Vlastní
		28+37+2+1+95+2+57+72+100+4+263+20+1+1+1		684,00000				
2	348-001	A2	kus	28,00000				Vlastní
3	348-002	B3	kus	37,00000				Vlastní
4	348-003	B3+	kus	2,00000				Vlastní
5	348-004	B3+	kus	1,00000				Vlastní
6	348-005	D2	kus	95,00000				Vlastní
7	348-006	D2+	kus	2,00000				Vlastní
8	348-007	H1	kus	57,00000				Vlastní
9	348-008	H2	kus	72,00000				Vlastní
10	348-009	L1	kus	100,00000				Vlastní
11	348-010	M1	kus	4,00000				Vlastní
12	348-011	R2	kus	263,00000				Vlastní
13	348-012	T1	kus	20,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.4.2	Osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	348-013	T2	kus	1,00000				Vlastní
15	348-014	T+ - lišta 3,5m, bílá	kus	6,00000				Vlastní
16	348-015	T+ - lišta 3,0m, bílá	kus	6,00000				Vlastní
17	348-016	T+ - lišta 1,5m, bílá	kus	3,00000				Vlastní
18	348-017	T+ - napáječ lišty	kus	6,00000				Vlastní
19	348-018	T+ - koncovka lišty	kus	6,00000				Vlastní
20	348-019	T+ - spojka lišty	kus	1,00000				Vlastní
21	348-020	T+ - napáječ lišty 500 mm	kus	2,00000				Vlastní
22	348-021	T+ - krycí lišty na montážní lištu nebo kabelový kanál	kus	14,00000				Vlastní
23	348-022	T+ - lankový závěs 2m	kus	36,00000				Vlastní
24	348-023	W1	kus	1,00000				Vlastní
25	348-024	W1+	kus	1,00000				Vlastní
26	210-201	Demontáž stávajících svítidel včetně likvidace	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013/2024	Energeticky úsporná opatření ÚFM - hlavní budova
O:	SO 01R2	Hlavní objekt bez FVE
R:	D.1.4.2	Osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								