

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

s názvem „**Nemocnice Pelhřimov – Demolice budov a výstavba dočasného parkoviště**“

ID 175636

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

k podpisu pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem

Ing. Martin Kukla, hejtman

Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána

Ing. Jan Prokop, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ
Kraje Vysočina

+420 564602276; +420 564602419

708 90 749

CZ70890749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./email:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28, 753 01 Hranice

Jiřím Pavlišťkem, jednatelem

Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec spol.

Roman Tureček, vedoucí demolic

Miroslav Jiříček

581 615 041

25397087

CZ25397087

ČSOB a.s.

204716342/0300

C 18505, vedený u Krajského soudu v Ostravě

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Nemocnice Pelhřimov – Demolice budov a výstavba dočasného parkoviště**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované OMERMEYER HELIKA a.s., Beranových 65, Praha 9, IČO 60194294, pod názvem „Nemocnice Pelhřimov – Demolice budov v areálu: Budova knihovny č.p. 1953 p.č. 1673/1, Garáž p.č. 1674/1 a 1676/1, kú Pelhřimov“ a „Nemocnice Pelhřimov – Parkovací plocha v areálu nemocnice na pozemku p.č. 1673/1, 1674/1 a 1676/1, kú Pelhřimov“, Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení dozorem projektanta, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Nemocnice Pelhřimov, pozemek parc. č. 1673/1, parc. č. 1674/1 a parc. č. 1676/1 v katastrálním území Pelhřimov

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **březen 2025**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **5 měsíců ode dne předání staveniště**.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků a návštěvníků nemocnice
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:

5 860 735,10 Kč

slovy: pět milionů osm set šedesát tisíc sedm set třicet pět korun českých a 10 haléřů.

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelovým odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. **Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci.** Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvláště za každé z dílčích plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelovým odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. Objednatel bude hradit pouze faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel nepřipouští možnost úhrady faktur za plnění vystavené poddodavatelem zhotovitele.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Nemocnice Pelhřimov – Demolice budov a výstavba dočasného parkoviště**“.

Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s § 92 zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.

Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX
 - seznam souřadnic ve formátu TXT
 - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).

Geodetická aktualizací dokumentace (GAD):

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi

výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak

v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní

strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel ne zahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 10. 2. 2025 usnesením č. 0266/05/2025/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec spol.

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2024-OH-004 Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy		
Zadavatel	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Slovanského bratrství 710 39301 Pelhřimov		IČO: 00511951 DIČ: CZ00511951
Zhotovitel:	PB SCOM s.r.o. Radniční 28 753 01 Hranice		IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			4 597 514,78
PSV			0,00
MON			810 220,32
Vedlejší náklady			261 600,00
Ostatní náklady			191 400,00
Celkem			5 860 735,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 860 735,10 CZK
Základní DPH	21 %		1 230 754,37 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			7 091 489,47 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	453 000,00	95 130,00	548 130,00	###
VN01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	453 000,00	95 130,00	548 130,00	####
	Stavební objekt			0,00		
SO 05	Budova knihovny č.p.1953 p.č.1673/1. kú	0,00	1 846 449,10	387 754,31	2 234 203,41	###
001	Demolice objektu	0,00	1 846 449,10	387 754,31	2 234 203,41	####
SO 06	Garáž p.č.1674/1 a 1676/1, kú Pelhřimov	0,00	313 375,65	65 808,89	379 184,54	###
001	Demolice objektu	0,00	313 375,65	65 808,89	379 184,54	####
SO 100	Pozemní komunikace	0,00	2 437 690,03	511 914,91	2 949 604,94	###
100.01	Stavební úpravy účelové komunikace	0,00	1 445 964,70	303 652,59	1 749 617,29	####
100.02	Novostavba parkovacích ploch	0,00	991 725,33	208 262,32	1 199 987,65	####
SO 409	Úprava areálového osvětlení	0,00	468 748,80	98 437,25	567 186,05	###
409.01	Úprava areálového osvětlení	0,00	468 748,80	98 437,25	567 186,05	####
SO 700	Úprava areálových slaboproudých rozvodů	0,00	341 471,52	71 709,02	413 180,54	###
700.01	Úprava areálových slaboproudých rozvodů	0,00	341 471,52	71 709,02	413 180,54	####
Celkem za stavbu		0,00	5 860 735,10	1 230 754,37	7 091 489,47	####

Popis stavby: 2024-OH-004 - Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s rozvinem, přesahy a ztrátami a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: SO 05 - Budova knihovny č.p.1953 p.č.1673/1, kú Pelhřimov

Popis rozpočtu: 001 - Demolice objektu

Popis objektu: SO 06 - Garáž p.č.1674/1 a 1676/1, kú Pelhřimov

Popis rozpočtu: 001 - Demolice objektu

Popis objektu: SO 100 - Pozemní komunikace

Popis rozpočtu: SO 101 - Stavební úpravy účelové komunikace

Popis rozpočtu: 100.01 - Stavební úpravy účelové komunikace

Popis rozpočtu: 100.02 - Novostavba parkovacích ploch

Popis objektu: SO 409 - Úprava areálového osvětlení

Popis rozpočtu: 409.01 - Úprava areálového osvětlení

Poznámka: Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady přesunu hmot.

Popis objektu: SO 700 - Úprava areálových slaboproudých rozvodů

Popis rozpočtu: 700.01 - Úprava areálových slaboproudých rozvodů

Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady přesunu hmot.

Popis objektu: VN01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VN01 - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			569 978,07	9,7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			165 448,00	2,8
16	Přemístění výkopku	HSV			169 560,57	2,9
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			93 209,47	1,6
5	Komunikace	HSV			67 072,00	1,1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			843 599,40	14,4
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			194 631,60	3,3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			601 057,20	10,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 796,00	0,1
8	Trubní vedení	HSV			9 600,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			277 516,38	4,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			120 212,82	2,1
98	Demolice	HSV			275 217,00	4,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			151 311,03	2,6
D01	elektroinstalace, svítidla VO	MON			140 131,20	2,4
D01	kabelové trasy pro areálové rozvody - dodávka a montáž	MON			20 848,80	0,4
D02	elektromontáže, stožáry VO	MON			135 147,60	2,3
D02	zemní práce kabelových tras - viz situace, koordinovat s realizací VO a komunikací	MON			26 095,20	0,4
D03	kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	MON			171 402,72	2,9
D03	zemní práce kabelových tras - viz situace, koordinovat s realizací komunikací a	MON			92 785,20	1,6
D03.1	základy stožárů VO	MON			57 514,80	1,0
D04	ostatní	MON			57 540,00	1,0
D04	ostatní, obecné	MON			43 170,00	0,7

D05	koordinace, projektová dokumentace	MON			65 584,80	1,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			#####	18,0
VN	Vedlejší náklady	VN			261 600,00	4,5
ON	Ostatní náklady	ON			191 400,00	3,3
Cena celkem					#####	####

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				261 600,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00		RTS 24/ II
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 24/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravu na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
5	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 24/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
6	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	96 000,00	96 000,00		RTS 24/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.								
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00		RTS 24/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl ON		Ostatní náklady				191 400,00		
8	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00		RTS 24/ II
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. Zhotovitel demoličních prací je povinen zajistit zpracování technologického postupu na základě provedeného průzkumu aktuálního stavu bourané stavby, včetně posouzení statiky objektu a zařízení technického vybavení.								
9	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	26 400,00	26 400,00		RTS 24/ II
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00		RTS 24/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. V bezprostředním sousedství objektu 05 i 06 vede podzemní kabelovod areálové trasy NN a SLB, který je nutný ochránit.						
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Dále kompletně zohlednit požadavky dle PD viz. TZ část B.5. Zásady organizace bouracích prací vč. odborné likvidace azbestu, kropení, ochrana proti hluku a vibracím, ochrana proti znečišť. komunikací, ovzduší, podzemních a povrchových vod, ochrana okolí staveniště atd. S ohledem na nedaleké lůžkové pavilony bude omezena doba pro hlučné práce. Kropení za účelem snížení prašnosti je nezbytné. V areálu nemocnice nebude prováděno drčení suti. Cena zahrnuje veškerá potřebná opatření s ohledem na práci s azbestem: dodržování opatření k ochraně zdraví zaměstnanců podle § 21 nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Stávající objekty zejména objekty v dosahu stavby budou mít v době realizace bouracích prací zavřená okna. Podrobný harmonogram a technologie provádění demolice provádění demolice bude zhotovitelem včas předložen provozovateli areálu a vzájemně odsouhlasen. Po ukončení fáze stavby - demolice objektu bude provedeno mytí oken u všech dotčených objektů.						
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	21 600,00	21 600,00		RTS 24/ II
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
14	00525RP01	Výrobní dokumentace, pasporty	celek	1,00000	19 200,00	19 200,00		Vlastní
15	9-014	Informační cedule o stavbě	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
		Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie						
16	ON-004	Rozbory zeminy - prokázání nezávadnosti, před uložením na skládku, výluhový test tabulka 5.1., 5.2 a 5.3 vyhlášky	celek	1,00000	21 600,00	21 600,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

analogicky dle popisu v PD:

V rámci stavebních prací budou prováděny ověřovací kontrolní zkoušky zaměřené na kontaminaci sutě a zeminy ropnými látkami.

17	ON-005	Rozbory vybouraných hmot - prokázání nezávadnosti, před uložením na skládku - výluhový test, výluhový test tabulka 5.1, 5.2 a 5.3 vvhlašky	celek	1,00000	33 600,00	33 600,00		Vlastní
----	--------	--	-------	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

V rámci stavebních prací budou prováděny ověřovací kontrolní zkoušky zaměřené na kontaminaci sutě a zeminy ropnými látkami.

Celkem						453 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 05	Budova knihovny č.p.1953 p.č.1673/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				471 957,10		
1	111104111R0	Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 2x : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 70,00000*2	m2	140,00000	5,00	700,00	823-1	RTS 24/ II
					140,00000			
2	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek okapový chodník betonové dlažby 50x50cm kumulativní plocha 84m2 : 84	m2	84,00000	60,00	5 040,00	822-1	RTS 24/ II
					84,00000			
3	113107415R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm okapový chodník betonové dlažby 50x50cm kumulativní plocha 84m2 : 84	m2	84,00000	25,00	2 100,00	822-1	RTS 24/ II
					84,00000			
4	113151111R0	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odstranění zpevněných ploch a chodníků v okolí stavby - betonové panelů plocha 23m2 : 23	m2	23,00000	100,00	2 300,00	800-2	RTS 24/ II
					23,00000			
5	113202111R0	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek kolem okap. chodníků : 38,59+22,8+11,42	m	72,81000	60,00	4 368,60	822-1	RTS 24/ II
					72,81000			
6	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Objem po základových konstrukcích pod úrovní demolice objektu : 332,86	m3	332,86000	120,00	39 943,20	800-1	RTS 24/ II
					332,86000			
7	182001122R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za odstraňovanými objekty cca 70m2 : 70	m2	70,00000	30,00	2 100,00	823-1	RTS 24/ II
					70,00000			
8	182101101R0	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech, Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za odstraňovanými objekty cca 70m2 : 70	m2	70,00000	45,00	3 150,00	800-1	RTS 24/ II
					70,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 05	Budova knihovny č.p.1953 p.č.1673/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	182303112R0	Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně, Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za odstraňovanými objekty cca 70m2 : 70	m2	70,00000	20,00	1 400,00	823-1	RTS 24/ II
10	183405211R0	Výsev travníku hydroosevem výsev na ornici, Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene. Bude rekultivována stavbou narušená část stávající zelené plochy ve svahu za odstraňovanými objekty cca 70m2 : 70	m2	70,00000	26,00	1 820,00	823-1	RTS 24/ II
11	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	1,00000	1 200,00	1 200,00	823-1	RTS 24/ II
12	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 70,00000*0,03	kg	2,10000	124,00	260,40	SPCM	RTS 24/ II
13	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 70,00000*0,09	t	6,30000	500,00	3 150,00	SPCM	RTS 24/ II
14	583323281R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 332,86000*1,8	t	599,14800	675,00	404 424,90	SPCM	RTS 24/ I
Díl 11		Přípravné a přidružené práce			85 000,00			
15	9-013	Odstrojení objektu před provedením demolice Bude odstrojeno: - topná tělesa ÚT, vzduchotechnika Dále nutno odstrojít: - dřevěné obklady výplně otvorů - izolace potrubí - mobiliář vestavěný - příp. podhledy - textilní tapety Dále dstrojít a demontovat k převezení do sběrný druhotných surovin: - trubní rozvody - odvětrání, ventilace - kov. výplně otvorů, mřížky - kovové zábradlí	KPL	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 05	Budova knihovny č.p.1953 p.č.1673/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- ocelové zárubně dveří - klempířské prvky - zámečnické prvky - rozvaděče - komín Stav. konstrukce budou děleny na transportovatelnou velikost a odváženy na skládku.						
16	985121113	Odpojení objektu od technické infrastruktury - VODA, kanalizace	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Vodovod – napojeno z areálové sítě, připojení u hlavního vchodu a z boční jihozápadní fasády Kanalizace – splašková napojena na areálovou kanalizaci, dtto dešťové fasádní svody Vodovodní a kanalizační přípojka bude odstavena provedením šachty s uzavřením na přípojce. Dle domluvy se správcem sítí provést odpojení objektu = kompletní. Předání objektu k demolici bude provedeno komisionálně včetně stanovení případně omezujících podmínek ze strany všech dotčených organizací (investora, provozovatele, zhotovitele apod.). Odpojovací body určí správce sítí resp. provozovatel areálu nemocnice. Před zahájením bouracích prací budou v daném prostoru odpojeny všechny ostatní instalace a zřízení.						
17	985121114R	Odpojení objektu od technické infrastruktury - přípojka elektro	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Elektroinstalace a slaboproudé rozvody – přípojné skříně jsou u hlavního vchodu, napojené z přilehlého kabelovodu NN vedeného z energocentra, Pi 60kW, Ps 35kW dle domluvy se správcem sítí provést odpojení objektu = kompletní Předání objektu k demolici bude provedeno komisionálně včetně stanovení případně omezujících podmínek ze strany všech dotčených organizací (investora, provozovatele, zhotovitele apod.). Odpojovací body určí správce sítí resp. provozovatel areálu nemocnice. Před zahájením bouracích prací budou v daném prostoru odpojeny všechny ostatní instalace a zřízení.						
18	985121115R	Odpojení objektu od technické infrastruktury - vytápění	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Vytápění – napojeno z předávací stanice v objektu 08; výkon PS 46kW Dle domluvy se správcem sítí provést odpojení objektu = kompletní Předání objektu k demolici bude provedeno komisionálně včetně stanovení případně omezujících podmínek ze strany všech dotčených organizací (investora, provozovatele, zhotovitele apod.). Odpojovací body určí správce sítí resp. provozovatel areálu nemocnice. Před zahájením bouracích prací budou v daném prostoru odpojeny všechny ostatní instalace a zřízení.						
19	985121116R	Odpojení objektu od technické infrastruktury - slaboproud, internet atd.	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Dle domluvy se správcem sítí provést odpojení objektu = kompletní						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 05	Budova knihovny č.p.1953 p.č.1673/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Předání objektu k demolici bude provedeno komisionálně včetně stanovení případně omezujících podmínek ze strany všech dotčených organizací (investora, provozovatele, zhotovitele apod.). Odpojovací body určí správce sítí resp. provozovatel areálu nemocnice. Před zahájením bouracích prací budou v daném prostoru odpojeny všechny ostatní instalace a zřízení.

Díl 5	Komunikace					54 496,00		
20	564851111R	Podklad ze štěrku drti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	416,00000	131,00	54 496,00	822-1	RTS 24/ II
		HTU plocha hrubá celková : 416		416,00000				

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					11 385,00		
21	917832111R	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	33,00000	180,00	5 940,00	822-1	RTS 24/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		Podél hranice zachovávané asf. komunikace a odstraněné stavby bude provedena betonová obruba komunikace : 33		33,00000				

22	918101111R	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,99000	5 500,00	5 445,00	822-1	RTS 24/ II
		Podél hranice zachovávané asf. komunikace a odstraněné stavby bude provedena betonová obruba komunikace : 33*0.2*0.15		0,99000				

Díl 96	Bourání konstrukcí					103 353,03		
23	961043111R	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	199,71600	280,00	55 920,48	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Základové konstrukce pod úrovní demolice objektu (60% uvažována bet prol.kam) : 332.86*0.6		199,71600				

24	961044111R	Bourání základů z betonu prostého	m3	83,21500	300,00	24 964,50	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Základové konstrukce pod úrovní demolice objektu (25% uvažována beton prostý) : 332.86*0.25		83,21500				

25	961055111R	Bourání základů železobetonových	m3	49,92900	450,00	22 468,05	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech Základové konstrukce pod úrovní demolice objektu (15% uvažována železobet) : 332.86*0.15		49,92900				

Díl 98	Demolice					240 657,00		
---------------	-----------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 05	Budova knihovny č.p.1953 p.č.1673/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	981011415R0	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	496,20000	245,00	121 569,00	800-6	RTS 24/ II

Budovy výšky do 35 m.

pozn.

Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením.

OP dle PD 2481m3 , demolice uvažována cca od úrovně 200mm pod převažující podlahou (podíl postupného rozebírání cca do 20% = koef.

0.2) · 2481*0.2

496,20000

27	981014315R0	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	1 984,80000	60,00	119 088,00	800-6	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	-------------	-------	------------	-------	------------

výšky do 35 m,

Budovy výšky do 35 m.

pozn.

Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením.

OP dle PD 2481m3, demolice uvažována cca od úrovně 200mm pod převažující podlahou (podíl demolice mechanizací cca do 80% = koef.

0.8) · 2481*0.8

1

984,80000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					45 435.60		
28	998222011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky	t	757,25995	60,00	45 435,60	822-1	RTS 24/ II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,12,13,14,20,21,22,26, :

Součet : 757,25995

757,25995

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					834 165.37		
29	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním	t	2 167,24450	20,00	43 344,89	832-1	RTS 24/ II

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 05	Budova knihovny č.p.1953 p.č.1673/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozn. Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 2167,24450		2				
30	979951111R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	1,04028	-4 000,00	-4 161,12	801-3	RTS 24/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 1,04028		1,04028				
31	979951112R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	1,04028	-4 000,00	-4 161,12	801-3	RTS 24/ II
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 1,04028		1,04028				
32	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2 167,24450	51,00	110 529,47	801-3	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 2167,24450		2				
33	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	62 850,09050	1,00	62 850,09	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 62850,09050		62				
34	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2 167,24450	25,00	54 181,11	801-3	RTS 24/ II
		pozn. Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 2167,24450		2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 05	Budova knihovny č.p.1953 p.č.1673/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 4334,48900	t	4 334,48900	1,00	4 334,49	801-3	RTS 24/ II
36	979990107R0	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 453,27919	t	453,27919	485,00	219 840,41	801-3	RTS 24/ II
37	979990110R0	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 2,57902	t	2,57902	5 000,00	12 895,10	801-3	RTS 24/ II
38	979990121R0	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 2,57902	t	2,57902	5 000,00	12 895,10	801-3	RTS 24/ II
39	979990146R0	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 0,52014	t	0,52014	5 000,00	2 600,70	801-3	RTS 24/ II
40	979990161R0	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 12,39664	t	12,39664	500,00	6 198,32	801-3	RTS 24/ II
41	979990162R0	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,52014	5 000,00	2 600,70	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 05	Budova knihovny č.p.1953 p.č.1673/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 0,52014						
42	979990181R0	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,71519	5 000,00	3 575,95	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 03 plasty Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 0,71519						
43	979990191R0	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,52014	5 000,00	2 600,70	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 03 plasty Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 0,52014						
44	979990201R0	Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky, , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	4,13944	5 000,00	20 697,20	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 4,13944						
45	979999975R0	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	278,62095	200,00	55 724,19	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 278,62095						
46	979999978R0	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1 192,56963	100,00	119 256,96	801-3	RTS 24/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,23,24,25,26,27, : Součet: : 1192,56963						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 05	Budova knihovny č.p.1953 p.č.1673/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	979999987R0	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2 skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	108,36223	300,00	32 508,67	801-3	RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,23,24,25,26,27, :

Součet: : 108,36223

108,36223

48	979999997R0	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2 skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	108,36223	300,00	32 508,67	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

17 107

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,23,24,25,26,27, :

Součet: : 108,36223

108,36223

49	979096RP01	Příplatek za třídění suti a vybouraných hmot	t	2 167,24450	20,00	43 344,89		Vlastní
----	------------	--	---	-------------	-------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Příplatek za třídění suti a vybouraných hmot

Vybouřené materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,23,24,25,26,27, :

Součet: : 2167,24450

2

Celkem						1 846 449,10		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 06	Garáž p.č.1674/1 a 1676/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				51 498,94		
1	111251111R0	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,	m3	3,00000	3 600,00	10 800,00	823-1	RTS 24/ II
2	112101121R0	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	180,00	180,00	800-1	RTS 24/ II
3	112101123R0	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 500 do 700 s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	720,00	720,00	800-1	RTS 24/ II
4	112201101R0	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	720,00	720,00	800-1	RTS 24/ II
5	112201103R0	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	1 080,00	1 080,00	800-1	RTS 24/ II
6	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Odstranění zpevněných ploch a chodníků v okolí stavby - okapový chodník betonové dlažby 30x30cm kumulativní plocha 7m2 : 7	m2	7,00000	72,00	504,00	822-1	RTS 24/ II
7	113107315R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstev 150 mm Odstranění zpevněných ploch a chodníků v okolí stavby - okapový chodník betonové dlažby 30x30cm kumulativní plocha 7m2, asfaltová plocha 4m2 : 7+4	m2	11,00000	42,00	462,00	822-1	RTS 24/ II
8	113108312R0	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstev 120 mm Odstranění zpevněných ploch a chodníků v okolí stavby - asfaltová plocha 4m2 : 4	m2	4,00000	120,00	480,00	822-1	RTS 24/ II
9	113202111R0	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Odstranění zpevněných ploch a chodníků v okolí stavby - okapový chodník betonové dlažby 30x30cm : 12.62*2+(9.85+0.6)*2-2.8*2	m	40,54000	72,00	2 918,88	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 06	Garáž p.č.1674/1 a 1676/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	162301415R0	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	300,00	300,00	800-1	RTS 24/ II
11	162301417R0	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	384,00	384,00	800-1	RTS 24/ II
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Objem po základových konstrukcích pod úrovní demolice objektu : 33,855 33,85500	m3	33,85500	144,00	4 875,12	800-1	RTS 24/ II
13	11125RP01	Odřezání a odvoz větví z pokácených stromů na místo drcení Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	m3	3,00000	480,00	1 440,00		Vlastní
14	11125RP02	Likvidace dřevního odpadu (stromy, větve) Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	m3	6,00000	600,00	3 600,00		Vlastní
15	583323281R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 33,85500*1,8 60,93900	t	60,93900	378,00	23 034,94	SPCM	RTS 24/ I
Díl 11		Přípravné a přidružené práce			24 000,00			
16	9-013.1	Odstrojení objektu před provedením demolice Bude odstrojeno: - výplně otvorů - podhledy Dále dstrojit a demontovat k převezení do sběrný druhotných surovin: - odvětrání, ventilace - kov. výplně otvorů, mřížky	KPL	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 06	Garáž p.č.1674/1 a 1676/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- kovové zábradlí
- ocelové zárubně dveří
- klempířské prvky
- zámečnické prvky
- rozvaděče

Stav. konstrukce budou děleny na transportovatelnou velikost a odváženy na skládku.

17	985121114R1	Odpojení objektu od technické infrastruktury - přípojka elektro	KPL	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Elektroinstalace a slaboproudé rozvody – přípojně skříň je u východních vrat, připojovacím místem objektu je rozpojovací kabelová skříň umístěná na sousední budově patologie obj. č. 8; Pi 2,5kW, Ps 2,3kW.
Předání objektu k demolici bude provedeno komisionálně včetně stanovení případně omezujících podmínek ze strany všech dotčených organizací (investora, provozovatele, zhotovitele apod.). Odpojovací body určí správce sítí resp. provozovatel areálu nemocnice. Před zahájením bouracích prací budou v daném prostoru odpojeny všechny ostatní instalace a zřízení

Díl 5	Komunikace	12 576,00
--------------	-------------------	------------------

18	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	80,00000	157,20	12 576,00	822-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

HTU plocha hrubá celková : 80

80,00000

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci	4 843,80
---------------	---------------------------------------	-----------------

19	917832111RT	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	11,70000	216,00	2 527,20	822-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

nová obruba komunikace : 5,1+6,6

11,70000

20	918101111R0	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,35100	6 600,00	2 316,60	822-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

z dlažebních kostek z betonu prostého

nová obruba komunikace : (5,1+6,6)*0,2*0,15

0,35100

Díl 96	Bourání konstrukcí	16 859,79
---------------	---------------------------	------------------

21	961043111R0	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	20,31300	480,00	9 750,24	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

Základové konstrukce pod úroveň demolice objektu (60% uvažována bet prol kam) : 33,855*0,6

20,31300

22	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,46375	480,00	4 062,60	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	-----------------------------------	----	---------	--------	----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 06	Garáž p.č.1674/1 a 1676/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Základové konstrukce pod úrovní demolice objektu (25% uvažována beton prostý) : 33.855*0.25		8,46375				
23	961055111R0	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech Základové konstrukce pod úrovní demolice objektu (15% uvažována železobet.) : 33.855*0.15	m3	5,07825	600,00	3 046,95	801-3	RTS 24/ II
				5,07825				
Díl 98		Demolice				34 560,00		
24	981011415R0	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % Budovy výšky do 35 m. pozn. Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. OP dle PD 480m3 , demolice uvažována cca od úrovně 200mm pod převažující podlahou (podíl postupného rozebírání cca do 15% = koef. 0.15) : 480*0.15 : 480*0.15	m3	72,00000	72,00	5 184,00	800-6	RTS 24/ II
				72,00000				
25	981014315R0	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % výšky do 35 m. Budovy výšky do 35 m. pozn. Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. OP dle PD 480m3 , demolice uvažována cca od úrovně 200mm pod převažující podlahou (podíl demolice mechanizací cca do 85% = koef. 0.85) : 480*0.85 : 480*0.85	m3	408,00000	72,00	29 376,00	800-6	RTS 24/ II
				408,00000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				6 578,89		
26	998222011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,15,18,19,20,24, : Součet: : 91,37342	t	91,37342	72,00	6 578,89	822-1	RTS 24/ II
				91,37342				
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				162 458,23		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 06	Garáž p.č.1674/1 a 1676/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	979086112R0	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. pozn. Sut' při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 355,84170	t	355,84170	24,00	8 540,20	832-1	RTS 24/ II
28	979951111R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 0,24909	t	0,24909	-4 000,00	-996,36	801-3	RTS 24/ II
29	979951112R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 0,24909	t	0,24909	-4 000,00	-996,36	801-3	RTS 24/ II
30	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 355,84170	t	355,84170	61,20	21 777,51	801-3	RTS 24/ II
31	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	10 319,40930	1,20	12 383,29	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 06	Garáž p.č.1674/1 a 1676/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 10319,40930		10				
32	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m pozn. Sut' při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 355,84170	t	355,84170	30,00	10 675,25	801-3	RTS 24/ II
33	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 711,68340	t	711,68340	1,20	854,02	801-3	RTS 24/ II
34	979990107R0	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 88,96043	t	88,96043	582,00	51 774,97	801-3	RTS 24/ II
35	979990121R0	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 0,50174	t	0,50174	6 000,00	3 010,44	801-3	RTS 24/ II
36	979990161R0	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 2,99975	t	2,99975	600,00	1 799,85	801-3	RTS 24/ II
37	979990191R0	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 03 plasty	t	0,03558	6 000,00	213,48	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 06	Garáž p.č.1674/1 a 1676/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 0,03558								
38	979999975R0	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	40,00017	240,00	9 600,04	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 40,00017								
39	979999978R0	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	187,26169	120,00	22 471,40	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 187,26169								
40	979999987R0	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	17,79209	360,00	6 405,15	801-3	RTS 24/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 17,79209								
41	979999997R0	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	17,79209	360,00	6 405,15	801-3	RTS 24/ II
17 107 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 17,79209								
42	979096RP01	Příplatek za třídění suti a vybouraných hmot analogicky dle popisu v PD: Příplatek za třídění suti a vybouraných hmot	t	355,84170	24,00	8 540,20		Vlastní
Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy atd.).								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 06	Garáž p.č.1674/1 a 1676/1, kú Pelhřimov
R:	001	Demolice objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, dílenských dokumentací, a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,21,22,23,24,25, : Součet: : 355,84170						
				355,84170				

Celkem	313 375.65
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 100	Pozemní komunikace
R:	100.01	Stavební úpravy účelové komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	19 751,18					
1	122202202R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m ³	216,57000	84,00	18 191,88	800-1	RTS 24/ II
2	122202209R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m ³	64,97100	24,00	1 559,30	800-1	RTS 24/ II
		216,57*0,3	64,97000					
Díl 11		Přípravné a přidružené práce	56 448,00					
3	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m ²	105,00000	72,00	7 560,00	822-1	RTS 24/ II
		82+23	105,00000					
4	113108405R0	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstev 50 mm vybourání komunikace : 325 frézování obnovy : 82	m ²	407,00000	72,00	29 304,00	822-1	RTS 24/ II
			325,00000					
			82,00000					
5	113202111R0	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	272,00000	72,00	19 584,00	822-1	RTS 24/ II
		obruby : 51+22+67+18+39	197,00000					
		přídlažba : 13+9+15+23+15	75,00000					
Díl 16		Přemístění výkopku	71 987,87					
6	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m ³	216,57000	60,00	12 994,20	800-1	RTS 24/ II
7	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m ³	5 847,39000	1,20	7 016,87	800-1	RTS 24/ II
		216,57*27	5					
8	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	216,57000	240,00	51 976,80	800-1	RTS 24/ II
Díl 18		Povrchové úpravy terénu	53 463,74					
9	180402111R0	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m ²	131,25000	31,20	4 095,00	823-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 100	Pozemní komunikace
R:	100.01	Stavební úpravy účelové komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		175*0,75		131,25000				
10	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 672*1,1	m2	739,20000	26,40	19 514,88	800-1	RTS 24/ II
				739,20000				
11	181301114R0	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	132,25000	54,00	7 141,50	800-1	RTS 24/ II
12	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 132,25*0,05	m3	6,61250	1 440,00	9 522,00	823-1	RTS 24/ II
				6,61000				
13	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 132,25*0,03	kg	3,96750	148,80	590,36	SPCM	RTS 24/ II
				3,97000				
14	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 131,25*0,1	m3	13,12500	960,00	12 600,00	SPCM	RTS 22/ II
				13,13000				
Díl 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				627 446,40		
15	564851111R0	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 160*1,1	m2	176,00000	159,60	28 089,60	822-1	RTS 24/ II
				176,00000				
16	564861111RT	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm komunikace : 400*1,2 parkování : 160*1,2	m2	672,00000	196,80	132 249,60	822-1	RTS 24/ II
				480,00000				
				192,00000				
17	565141211R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	482,00000	530,40	255 652,80	822-1	RTS 24/ II
18	567122111R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou 400*1,1	m2	440,00000	446,40	196 416,00	822-1	RTS 24/ II
				440,00000				
19	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	482,00000	31,20	15 038,40	822-1	RTS 24/ II
Díl 57		Krvty šterkových a živičných komunikací				194 631,60		
20	573231110R0	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	482,00000	17,40	8 386,80	822-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 100	Pozemní komunikace
R:	100.01	Stavební úpravy účelové komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	577132111R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ tloušťky 40 mm. plochy přes 1000 m ²	m ²	482,00000	386,40	186 244,80	822-1	RTS 24/ II
		kompletní : 400		400,00000				
		frézování : 82		82,00000				

Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací					152 155,20	
22	596215041R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	160,00000	360,00	57 600,00	822-1	RTS 24/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

23	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	37,00000	120,00	4 440,00	822-1	RTS 24/ II
		5+32		37,00000				

24	59248130R	Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl = 80,00 mm; dl = 240,0 mm; š = 240,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,5 t	m ²	168,00000	536,40	90 115,20		Vlastní
		160*1,05		168,00000				

Díl 8										Trubní vedení		9 600,00			
25	899331111R0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu			kus	2,00000	2 400,00	4 800,00	822-1	RTS 24/ II					

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy

26	899331111R0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	2,00000	2 400,00	4 800,00	822-1	RTS 24/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy						

Díl 91		Doplňující práce na komunikaci					151 333.40		
27	599142111R0	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	25,00000	240,00	6 000,00	822-1	RTS 24/ II	

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětřelé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

28	914001111R0	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu	kus	3,00000	780,00	2 340,00	822-1	RTS 24/ II
29	917862111R0	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	213,00000	396,00	84 348,00	822-1	RTS 24/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 100	Pozemní komunikace
R:	100.01	Stavební úpravy účelové komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rohové : 2		2,00000				
		obloukové : 4		4,00000				
		nájezdové : 32		32,00000				
		silniční : 175		175,00000				
30	919731122R0	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	25,00000	61,56	1 539,00	822-1	RTS 24/ II
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
31	919735113R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	25,00000	132,00	3 300,00	822-1	RTS 24/ II
		včetně spotřeby vody						
32	40445024.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink plechu s dvoji ohybem retroref folie II.tř : záruka 10 let	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	SPCM	RTS 24/ II
33	40445033.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink plechu s dvoji ohybem retroref folie II.tř : záruka 10 let	kus	1,00000	1 512,00	1 512,00	SPCM	RTS 24/ II
34	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji ohybem retroref folie I.tř : záruka 7 let	kus	1,00000	1 428,00	1 428,00	SPCM	RTS 24/ II
35	40445161.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink plechu s dvoji ohybem retroref folie I.tř : záruka 7 let	kus	1,00000	1 692,00	1 692,00	SPCM	RTS 24/ I
36	404459501R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2000 mm	kus	3,00000	978,00	2 934,00	SPCM	RTS 24/ II
37	404459511R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60, třikotevní bez kotevních šroubů	kus	3,00000	504,00	1 512,00	SPCM	RTS 24/ II
38	59217024R	obrubník silniční roh 90° vnitřní; materiál beton; l = 398,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm: barva přírodní	kus	2,02000	546,00	1 102,92	SPCM	RTS 24/ II
		2*1,01		2,02000				
39	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm: barva šedá	kus	176,75000	200,40	35 420,70	SPCM	RTS 24/ II
		175*1,01		176,75000				
40	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm: barva šedá	kus	32,32000	139,20	4 498,94	SPCM	RTS 24/ II
		32*1,01		32,32000				
41	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm: barva šedá	kus	4,04000	546,00	2 205,84	SPCM	RTS 24/ II
		4*1,01		4,04000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot						52 465,67		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 100	Pozemní komunikace
R:	100.01	Stavební úpravy účelové komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	728,68988	72,00	52 465,67	822-1	RTS 24/ II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,38,39,4

0.41. :

Součet : 728,68988

728,68988

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					56 681,64	
43	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	132,70000	60,00	7 962,00	822-1	RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,5, :

Součet : 132,70000

132,70000

44	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 777,20000	1,20	5 732,64	822-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	-------------	------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,5, :

Součet : 4777,20000

4

45	979990103R0	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	87,93000	120,00	10 551,60	801-3	RTS 23/ II
		132,7-44,77		87,93000				
		Mezisoučet		87,93000				

46	979990112R0	Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	44,77000	600,00	26 862,00	801-3	RTS 23/ I
47	979082212R0	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	132,70000	42,00	5 573,40	822-1	RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,5, :

Součet : 132,70000

132,70000

Celkem	1 445 964,70
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 100	Pozemní komunikace
R:	100.02	Novostavba parkovacích ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	26 770,85					
1	122202202R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	293,54000	84,00	24 657,36	800-1	RTS 24/ II
2	122202209R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	88,06200	24,00	2 113,49	800-1	RTS 24/ II
		293,54*0,3	88,06000					
Díl 16		Přemístění výkopku	97 572,70					
3	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	293,54000	60,00	17 612,40	800-1	RTS 24/ II
4	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	7 925,58000	1,20	9 510,70	800-1	RTS 24/ II
		293,54*27	7					
5	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	293,54000	240,00	70 449,60	800-1	RTS 24/ II
Díl 18		Povrchové úpravy terénu	39 745,73					
6	180402111R0	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	83,25000	31,20	2 597,40	823-1	RTS 24/ II
		111*0,75	83,25000					
7	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštění vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	693,00000	26,40	18 295,20	800-1	RTS 24/ II
		630*1,1	693,00000					
8	181301114R0	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	83,25000	54,00	4 495,50	800-1	RTS 24/ II
9	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ² ,	m3	4,16250	1 440,00	5 994,00	823-1	RTS 24/ II
		83,25*0,05	4,16000					
10	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	2,49750	148,80	371,63	SPCM	RTS 24/ II
		83,25*0,03	2,50000					
11	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	8,32500	960,00	7 992,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 100	Pozemní komunikace
R:	100.02	Novostavba parkovacích ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		83,25*0,1		8,32000				
Díl 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				216 153,00		
12	564851111R0	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	577,50000	159,60	92 169,00	822-1	RTS 24/ II
		525*1,1		577,50000				
13	564861111RT	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	630,00000	196,80	123 984,00	822-1	RTS 24/ II
		525*1,2		630,00000				
Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací				448 902,00		
14	596215041R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	525,00000	360,00	189 000,00	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		komunikace : 245		245,00000				
		parkovací stání vsak : 280		280,00000				
15	596291113R0	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	49,05000	120,00	5 886,00	822-1	RTS 24/ II
		15,3+33,75		49,05000				
16	592451170R	Dlažba betonová	m2	257,25000	374,40	96 314,40	SPCM	RTS 24/ II
		dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm						
		245*1,05		257,25000				
17	59248130R	Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl = 80,00 mm; dl = 240,0 mm; š = 240,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojezdové do 3,5 t	m2	294,00000	536,40	157 701,60	SPCM	RTS 24/ II
		280*1,05		294,00000				
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 796,00		
18	639571210R0	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	23,00000	252,00	5 796,00	801-1	RTS 24/ II
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				109 954,18		
19	917862111R0	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	186,00000	396,00	73 656,00	822-1	RTS 24/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		silniční : 111		111,00000				
		nájezdový : 67		67,00000				
		rohový : 4		4,00000				
		obloukový : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 100	Pozemní komunikace
R:	100.02	Novostavba parkovacích ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	59217024R	obrubník silniční roh 90° vnitřní; materiál beton; l = 398,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní 4*1,01	kus	4,04000	546,00	2 205,84	SPCM	RTS 24/ II
21	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 111*1,01	kus	112,11000	200,40	22 466,84	SPCM	RTS 24/ II
22	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 67*1,01	kus	67,67000	139,20	9 419,66	SPCM	RTS 24/ II
23	59217495R	obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 4*1,01	kus	4,04000	546,00	2 205,84	SPCM	RTS 24/ II

Díl 99	Staveništní přesun hmot	46 830,87
24	998225111R01	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, :

Součet : 650,42869

650,42869

Celkem	991 725,33
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 409	Úprava areálového osvětlení
R:	409.01	Úprava areálového osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl D01		elektroinstalace, svítidla VO				140 131,20		
1	Pol__0001	Svítidlo VO na sloup, dle specifikace, hliníkový odlitek, ral7015, design dle stávajícího řešení, pavilonu PPR; zdroj AC 230V LED, 23W, 4000 lm, 3000K >1000tis hod:IP66	ks	7,00000	5 400,00	37 800,00		Vlastní
2	Pol__0002	Montáž svítidel VO na sloup, se zapojením vodičů	ks	7,00000	2 280,00	15 960,00		Vlastní
3	Pol__0003	Kabel CYKY J-4x16 mm2	m	145,00000	322,80	46 806,00		Vlastní
4	Pol__0004	Montáž kabel CYKY 4x16 mm2 - uložený volně	m	145,00000	96,00	13 920,00		Vlastní
5	Pol__0005	Pás zemnicí 30x4mm FeZn (0,95kg/m)	m	110,00000	112,80	12 408,00		Vlastní
6	Pol__0006	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě	m	110,00000	54,00	5 940,00		Vlastní
7	Pol__0007	Uzemňovací vodič FeZn drát D-10 (0,62kg/m)	m	12,00000	93,60	1 123,20		Vlastní
8	Pol__0008	Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	ks	10,00000	74,40	744,00		Vlastní
9	Pol__0009	Svorka svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	ks	10,00000	57,60	576,00		Vlastní
10	Pol__0010	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm	m	12,00000	42,00	504,00		Vlastní
11	Pol__0011	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	145,00000	30,00	4 350,00		Vlastní
Díl D02		elektromontáže, stožáry VO				135 147,60		
12	Pol__0012	Sloup VO bezpaticový vetknutý, sadový, typový válcový 2 stupňový, typ KI 4, imenovitá ndzemní výška 4m, žárové zinkování, běžná el. výstroj	ks	7,00000	8 794,80	61 563,60		Vlastní
13	Pol__0013	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	ks	7,00000	3 840,00	26 880,00		Vlastní
14	Pol__0014	Ochranný nátěr asf. lakem, celého dřiku sloupu do výšky 0,3m nad UT	kpl	1,00000	9 600,00	9 600,00		Vlastní
15	Pol__0015	Elektrovýzbroj pro bezpaticový stožár VO - 1x vstup, 2x výstup do 4x16mm2	ks	8,00000	991,20	7 929,60		Vlastní
16	Pol__0016	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	ks	8,00000	720,00	5 760,00		Vlastní
17	Pol__0017	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	80,00000	25,20	2 016,00		Vlastní
18	Pol__0018	Zapojení elektrovýzbroje ve stožárech	ks	8,00000	384,00	3 072,00		Vlastní
19	Pol__0019	Demontáž elektrovýzbroje ze stávajícího stožáru VO	ks	1,00000	96,00	96,00		Vlastní
20	Pol__0020	Napojení prodlouženého okruhu na stávající rozvod areálového osvětlení	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
21	Pol__0021	Průvrt stávající bet patkou do stávajícího přípojného světelného místa areálu	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
22	Pol__0022	trubka elektroinstalační ohebná dvoupášt'ová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	120,00000	34,56	4 147,20		Vlastní
23	Pol__0023	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	120,00000	43,20	5 184,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 409	Úprava areálového osvětlení
R:	409.01	Úprava areálového osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	40,00000	67,08	2 683,20		Vlastní
25	Pol__0025	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	40,00000	50,40	2 016,00		Vlastní
Díl D03 zemní práce kabelových tras - viz situace, koordinovat s realizací komunikací a parkingu						92 785,20		
26	Pol__0026	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	100,00000	165,00	16 500,00		Vlastní
27	Pol__0027	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 5	m	70,00000	480,00	33 600,00		Vlastní
28	Pol__0028	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 5	m	70,00000	79,20	5 544,00		Vlastní
29	Pol__0029	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 5	m	30,00000	600,00	18 000,00		Vlastní
30	Pol__0030	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 5	m	30,00000	162,00	4 860,00		Vlastní
31	Pol__0031	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 5	m3	1,00000	360,00	360,00		Vlastní
32	Pol__0032	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m3	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
33	Pol__0033	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kpl	1,00000	1 920,00	1 920,00		Vlastní
34	Pol__0034	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	10,00000	78,00	780,00		Vlastní
35	Pol__0035	Přemístění přebytečného materiálu do terénních úprav stavby parkingu a komunikací	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
36	Pol__0036	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř II	m2	55,00000	30,00	1 650,00		Vlastní
37	Pol__0037	Fólie výstražná š. 34cm	m	110,00000	16,80	1 848,00		Vlastní
38	Pol__0038	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	110,00000	21,12	2 323,20		Vlastní
Díl D03.1 základy stožárů VO						57 514,80		
39	Pol__0039	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř. III - pro základ stožáru	m3	3,50000	360,00	1 260,00		Vlastní
40	Pol__0040	Štěrkopískové lože pro základ stožáru stožár tl. 50mm	kpl	7,00000	216,00	1 512,00		Vlastní
41	Pol__0041	PVC pouzdro pro základ stožáru stožár, vč. zapískování délka 1,2m, koordinovat dle dodaného sloupu	kpl	7,00000	1 162,80	8 139,60		Vlastní
42	Pol__0042	2x prostupka do bet patek pro el. vedení, Kopoflex o40/32	kpl	7,00000	145,20	1 016,40		Vlastní
43	Pol__0043	armatura do betonu R8 - koordinovat na stavbě dle montážních předpisů výrobce stožárů, cca 4ks, rovnoměrně třmínky 50x50 R8	kpl	7,00000	2 574,00	18 018,00		Vlastní
44	Pol__0044	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C16/20 se zvýšenými nároky na prostředí - základ. stožáru 7x 0.6/0.6/0.9	m3	2,26800	6 600,00	14 968,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 409	Úprava areálového osvětlení
R:	409.01	Úprava areálového osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	Pol__0045	stavebně montážní přípomocce	kpl	7,00000	1 800,00	12 600,00		Vlastní
Díl D04 ostatní, obecné						43 170,00		
46	Pol__0046	Ukončení vodičů výše uvedené kabeláže na všech pozicích s označením a zapojením na svorkovnici	kpl	1,00000	546,00	546,00		Vlastní
47	Pol__0047	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (instalační, rozvodné a přístrojové krabice, víčka, svorky, příchytky, apod.)	kpl	1,00000	3 360,00	3 360,00		Vlastní
48	Pol__0048	Montáž, vč. práce ve výškách s využitím plošiny	kpl	1,00000	14 400,00	14 400,00		Vlastní
49	Pol__0049	Mimostaveništní doprava materiálů, sloupy VO, el. montážní materiál	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
50	Pol__0050	Uvedení do provozu, odzkoušení bezpečného provozu, předání uživateli, proškolení obsluhy, instruktážní návody, atd.	kpl	1,00000	4 440,00	4 440,00		Vlastní
51	Pol__0051	Provozní zkoušky a prohlídky	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
52	Pol__0052	Výchozí revize elektro, revizní zpráva	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní
53	Pol__0053	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní
54	Pol__0054	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru pro délku trasy do 500m	km	0,11000	19 200,00	2 112,00		Vlastní
55	Pol__0055	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru; Geodetické práce - směrové i hloubkové, nové trasy vč. stožárů a chrániček	km	0,11000	19 200,00	2 112,00		Vlastní

Celkem	468 748,80
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 700	Úprava areálových slaboproudých rozvodů
R:	700.01	Úprava areálových slaboproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl D01		kabelové trasy pro areálové rozvody - dodávka a	20 848,80					
1	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednovlášková bezhalogenová D 40/33mm	m	75,00000	39,60	2 970,00		URS
2	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	75,00000	36,00	2 700,00		URS
3	1221250	KONCOVKA HDPE 40MM BEZ VENTILU 05041 KB	ks	2,00000	166,80	333,60		Vlastní
4	1177766	KONCOVKA HDPE 40MM S VENTILEM 05042 KB	ks	2,00000	304,80	609,60		Vlastní
5	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouvlášková korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	47,00000	79,20	3 722,40		URS
6	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	42,00000	72,00	3 024,00		URS
7	7593505102R	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	24,00000	30,00	720,00		Vlastní
8	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouvlášková korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	63,00000	44,40	2 797,20		URS
9	460791113	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm	m	63,00000	36,00	2 268,00		URS
10	-	uzavírací zátka pro korugované chráničky pr. do 110 mm	ks	10,00000	170,40	1 704,00		Vlastní
Díl D02		zemní práce kabelových tras - viz situace, koordinovat s realizací VO a komunikací	26 095,20					
11	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	38,00000	182,40	6 931,20		URS
12	460161154	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 5	m	16,00000	226,80	3 628,80		URS
13	460431164	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 5	m	16,00000	96,00	1 536,00		URS
14	460161184	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 5	m	22,00000	339,60	7 471,20		URS
15	460431294	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 5	m	22,00000	144,00	3 168,00		URS
16	460391125	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 5	m3	2,00000	240,00	480,00		URS
17	460091114	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 5	m3	2,00000	720,00	1 440,00		URS
18	R7593500600	Fólie výstražná š. 34cm	m	40,00000	16,80	672,00		Vlastní
19	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	40,00000	19,20	768,00		URS
Díl D03		kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž	171 402,72					
20	34123028	kabel datový optický OS zafukovací MINI 4 vlákna 9/125 plášť HDPE	m	180,00000	7,20	1 296,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 700	Úprava areálových slaboproudých rozvodů
R:	700.01	Úprava areálových slaboproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	180,00000	36,00	6 480,00		URS
22	34571856	Mikrotrubička 8/5,5 LSHF bílá silnostěnná D 8/5.5mm	m	180,00000	13,20	2 376,00		URS
23	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	180,00000	36,00	6 480,00		URS
24	341	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm ²	m	100,00000	56,40	5 640,00		Vlastní
25	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	100,00000	60,00	6 000,00		URS
26	34121267	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6	m	150,00000	25,92	3 888,00		URS
27	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	150,00000	27,60	4 140,00		URS
28	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	50,00000	48,00	2 400,00		URS
29	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	50,00000	47,40	2 370,00		URS
30	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm	m	50,00000	27,60	1 380,00		URS
31	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod	m	50,00000	69,72	3 486,00		URS
32	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	50,00000	236,40	11 820,00		URS
33	34575603	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm	m	50,00000	187,20	9 360,00		URS
34	-	Venkovní IP bullet kamera, dome, 8Mpx, 25/30fps, 1/1,8" Starlight, H.265+, motor. f=2,7-12mm (113-47°), WDR, IR40m, IP67, IK10, PoE 802.3af SMD 4.0 AI analytiky Dahua IPC-HDBW3842R-ZAS-2712, vč. držáků pro montáž na sloup.	kpl	4,00000	6 918,00	27 672,00		URS
35	-	Montáž, nastavení a zprovoznění kamery	ks	4,00000	2 160,00	8 640,00		URS
36	-	Venkovní pilířový sloupek pro optický rozvaděč, min IP54, vč. Příslušenství uzamknatelný instalace do země rozměry dle	kpl	1,00000	7 268,40	7 268,40		URS
37	-	Montáž venkovního sloupku optického rozvaděče, osazení do země	kpl	1,00000	3 480,00	3 480,00		URS
38	-	Nástěnný optický rozvaděč ORM 4, pro venkovní prostředí, vč. příslušenství	ks	1,00000	1 564,80	1 564,80		URS
39	-	Montáž optického rozvaděče	ks	1,00000	720,00	720,00		URS
40	-	Převodník z optiky, switch, PoE napáječ - Průmyslový přepínač Switch 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE, + 2-Port 100/1000X SFP, DIP přepínač vč. Příslušenství	ks	1,00000	13 080,00	13 080,00		URS
41	-	Montáž přepínače	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		URS
42	357	Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 1xkazeta pro 24 svárů, 24 ochran svárů a záslepek.. neosazená. černá. vč. příslušenství	ks	1,00000	2 182,80	2 182,80		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 700	Úprava areálových slaboproudých rozvodů
R:	700.01	Úprava areálových slaboproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	742330036	Montáž optické vany - sestavení	ks	1,00000	512,40	512,40		URS
44	37459070	adaptér optický LC(APC) OS zelený duplex	ks	8,00000	76,80	614,40		URS
45	37459135	pigtail optický LC(APC) OS 9/125 délka 1m	ks	8,00000	81,60	652,80		URS
46	34343001	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x60mm	ks	8,00000	22,80	182,40		URS
47	34123140	patchcord optický duplex délka 2m	ks	4,00000	304,80	1 219,20		URS
48	37451205.1R	optická zásuvka pro 4x SC nebo 4x LC duplex adapter, na DIN lištu, včetně příslušenství	ks	1,00000	336,00	336,00		Vlastní
49	742330043	Montáž datové zásuvky na DIN lištu	ks	1,00000	34,80	34,80		URS
50	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem, včetně svaru optického vlákna	ks	8,00000	594,00	4 752,00		URS
51	742330031	Teplem smrštitelná ochrana svaru	ks	8,00000	22,80	182,40		URS
52	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	ks	4,00000	818,40	3 273,60		URS
53	742330029	Montáž konektoru SM, MM	ks	8,00000	39,84	318,72		URS
54	-	Úprava stávajícího rozvaděče NN, úprava vnitřního zapojení, dopojení kabelu, doplnění jističů, prvku rozvodna NN m.č.04 1.00 PAM	kpl	1,00000	16 800,00	16 800,00		Vlastní
55	-	stavebně montážní přípomoc	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
Díl D04 ostatní					57 540,00			
56	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	1,00000	330,00	330,00		URS
57	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	ks	10,00000	222,00	2 220,00		URS
58	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 60 do 75 cm	ks	5,00000	637,20	3 186,00		URS
59	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kpl	50,00000	15,48	774,00		URS
60	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,50000	4 860,00	2 430,00		URS
61	Pol__0061	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (instalační, rozvodné a přístrojové krabice, víčka, svorky, příchytky, apod.)	kpl	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
62	Pol__0062	Výchozí revize elektro, revizní zpráva	kpl	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní
63	Pol__0063	Provozní / kamerové zkoušky a prohlídky	kpl	1,00000	10 800,00	10 800,00		Vlastní
64	Pol__0064	Uvedení do provozu, odzkoušení bezpečného provozu, předání uživateli, proškolení obsluhy, instruktážní návody, atd.	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
65	Pol__0065	Konfigurace a programování systému	kpl	1,00000	14 400,00	14 400,00		Vlastní
Díl D05 koordinace, projektová dokumentace					65 584,80			
66	7593501805R	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball marker 1421 - XR ID, oranžový telekomunikace, zapisovatelný	ks	4,00000	2 191,20	8 764,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-OH-004	Nemocnice Pelhřimov - Parkovací plochy
O:	SO 700	Úprava areálových slaboproudých rozvodů
R:	700.01	Úprava areálových slaboproudých rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	7593505270R	Montáž kabelového označnicku Ball Marker	ks	4,00000	660,00	2 640,00		Vlastní
68	7491510070R	těsnící průchodka pro potrubí, límcová příruba, dodateční instalace, pr do 100mm	ks	2,00000	3 720,00	7 440,00		Vlastní
69	Pol_0069	Montáž těsnící průchodky, vč utěsnění a obnovy hydroizolace v ploše do 1m2	kpl	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
70	Pol_0070	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních	m	3,50000	3 600,00	12 600,00		Vlastní
71	7491510070R	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm. do EI 90 min.	kpl	8,00000	780,00	6 240,00		Vlastní
72	7491552020R	Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka kabelového prostupu průměru do 110 mm. do EI 90 min.	kpl	8,00000	360,00	2 880,00		Vlastní
73	-	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
74	-	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru;Geodetické práce - směrové i hloubkové. nové trasy vč. stožárů a chrániček	km	0,05000	20 400,00	1 020,00		Vlastní

Celkem	341 471,52
---------------	-------------------