

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	02	Oprava komunikace ČOV Kroměříž	
Objekt:	01	Oprava komunikace ČOV Kroměříž	
Rozpočet:	01	Oprava komunikace ČOV Kroměříž	
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64 76701 Kroměříž		IČO: 49451871 DIČ: CZ49451871
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	02	Oprava komunikace ČOV Kroměříž
O:	01	Oprava komunikace ČOV Kroměříž
R:	01	Oprava komunikace ČOV Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	83,10000		0,00
		příkopové žlaby: : 32*0,8		25,60000		
		nové obruby: : 2*0,25		0,50000		
		nová UV: : 1		1,00000		
		výklenek před budovou: : (2,5+3,1)/2*20		56,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
2	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,50000		0,00
3	935112111	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	32,00000		0,00
		včetně beton.lože				
4	935112911	Příplatek za každý 1cm lože nad 10 cm beton	m2	80,00000		0,00
5	59227518	Žlab betonový PRESBETON TBM 1-65/33	kus	100,00000		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00
6	452112111	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	1,00000		0,00
7	59224301	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	1,00000		0,00
Díl: 5		Komunikace				0,00
8	564821111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	56,00000		0,00
		před budovou: : (2,5+3,1)/2*20		56,00000		
9	572763151	Vyspravení výtluků metodou Patch	t	2,00000		0,00
10	573231127	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	214,80000		0,00
		(5+5,3)/2*29		149,35000		
		(2,5+3,1)/2*20		56,00000		
		4,5*2,1		9,45000		
11	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	205,35000		0,00
		(5+5,3)/2*29		149,35000		
		(2,5+3,1)/2*20		56,00000		
12	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	9,45000		0,00
		4,5*2,1		9,45000		
Díl: 8		Trubní vedení				0,00
13	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000		0,00
14	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00000		0,00
15	899332111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00000		0,00
16	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000		0,00
17	899202111	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	1,00000		0,00
18	721242116	Lapač střešních splavenin litinový, DN 125 mm	kus	2,00000		0,00
19	831350012	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	4,00000		0,00
20	55243064.A	Poklop šachtový litina Wavin 425/40 t kruhový do teleskopu	kus	1,00000		0,00
21	55243094	Mříž vtoková KM12 EUROPA D400 rovná 500 x 500 mm	kus	1,00000		0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
22	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m	2,00000		0,00
		včetně beton. lože				

Položkový rozpočet

S:	02	Oprava komunikace ČOV Kroměříž
O:	01	Oprava komunikace ČOV Kroměříž
R:	01	Oprava komunikace ČOV Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	32,00000		0,00
24	59217010	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	2,00000		0,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00
25	938080A0	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	214,00000		0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
26	113108315	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	56,00000		0,00
		(2,5+3,1)/2*20		56,00000		
27	113151114	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	149,35000		0,00
		(5+5,3)/2*29		149,35000		
28	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000		0,00
29	113231436	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíží. D400,	m	32,00000		0,00
		Položka obsahuje vybourání odvodňovacího žlabu včetně betonového lože.				
30	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	2,56000		0,00
		0,7*32*0,1		2,24000		
		32*0,1*0,1		0,32000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
31	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	58,08544		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
32	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	53,04370		0,00
33	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	53,04370		0,00
34	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	53,04370		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání