

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Materská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 04	Oplocení
R: 1	Pol

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				2 083,25		2 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
1 139801102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přeložením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	1,82560	1 141,13	2 083,25	21,00	2 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
	80,35/2,37*0,3*0,3*0,5 :													
	0,5*0,5*0,6*2 :													
	1,8256													
	1,83													

Díl: 2	Základy, zvláštní zakládání				4 940,07		5 977,48	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
2 275313611R00	Beton základových pátek prostý třídy C 16/20	m3	1,82560	2 706,00	4 940,07	21,00	5 977,48	2,53	4,61	0,00	0,00	0,00 801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				21 896,66		26 494,96	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
3 317121103R00	Osazení překladu světlou otvorem do 375 cm	kus	32,14000	324,72	10 436,50	21,00	12 628,17	0,01	0,38	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
	80,35/2,5 :													
	32,14													

4 59233163R	Stavka plotová podhrabová, železobetonová, l = 2 500 mm, tl = 50 mm, h = 300 mm	kus	32,00000	358,13	11 460,16	21,00	13 866,79	0,09	2,82	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 99	Stavěništní přesun hmot				4 558,07		5 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
5 998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zdielené vodovodné do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSO), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)	t	7,80746	583,81	4 558,07	21,00	5 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 801-5	RTS 17/1	RTS 17/1

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				47 823,83		57 866,83	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
6 767914120R00	Montáž oplocení z pleťva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m	m	80,35000	155,46	12 490,41	21,00	15 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-767	RTS 17/1	RTS 17/1
	6,6+54,75+3 :													
	3+13 :													
	80,35													

7 998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk, konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,14945	1 168,77	174,67	21,00	211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-767	RTS 17/1	RTS 17/1
	50 m vodovodné													
8 313R01	Pleťivo svařované systémové s PVC povrchem, v. 1,2 m vč. systémových sloupků, b. zelená	m	80,35000	437,57	35 158,75	21,00	42 542,09	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

	Svřazovaný plotový panel výška 1,23 m, šířka 2,48 m, poplasiovaný. Panel prolisů se 3 dráty o síle 5 mm, ve-kost ok a 200x70 mm. Párují se systémmým sloupk-m. Vysoce přínavý plast na pozinkované oceli. Dodát včetně všech systémových prvků vč. sloupků ve stíním provedení - ocel s povrchovou úpravou Bar a RAL 6006													
Díl: 783	Nátěry				120 807,97		146 177,64	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1

9 78321220R00	Nátěry ostatních konstrukcí syntetické pleťv, dvojnásobné na vzduchu schnoucí	m2	428,23000	282,11	120 807,97	21,00	146 177,64	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00 800-783	RTS 17/1	RTS 17/1
	pleťv													
	Stavající oplocení : (107,35+5,1)*1,1*2 :													
	(16+48,2+18)*1,1*2 :													
	428,23													

Celkem	202 109,85
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Materská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 08	Úprava zahrady MŠ
R: 1	Pol

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce														
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	126,84000	89,81	11 391,50	21,00	13 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1
									3,22					
									314 177,07					
									259 650,47					
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odvodňovací průřeh : 105,7*1,2														
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m ³	126,84000	34,54	4 381,05	21,00	5 301,07	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťovaných	m ³	126,84000	18,42	2 336,39	21,00	2 827,03	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
4	181201101R00	Úprava pláně v násypěch v hornině 1 až 4, bez zhuťování	m ²	150,00000	5,18	777,00	21,00	940,17	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,														
5	171151101R00	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhuťování svahu.	m ²	150,00000	34,54	5 181,00	21,00	6 289,01	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
pro jakýkoliv sklon a pro jakoukoliv délku a míru zhuťování svahu,														
6	181301101R00	Rozproštění a urovňání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm	m ²	450,00000	28,78	12 951,00	21,00	15 670,71	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,														
7	182301121R00	Rozproštění a urovňání omice ve svahu v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm	m ²	220,00000	43,75	9 625,00	21,00	11 646,25	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,														
8	182601111R00	Obrování svahu násypů tloušťky obrovávky do 500 mm	m ²	50,00000	495,14	24 757,00	21,00	29 955,97	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
sypaných z kamene, s vybráním, potřebným přemístěním a uložení kamenných ložnými plochami kolmo k lici svahu a s vyklínováním spár drobnými kameny,														
9	122201401R00	Výkopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 100 m ³	m ³	3,09000	59,09	213,49	21,00	258,32	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 10,3*0,4*0,75														
10	605180064R	palisáda jehličnaté dřevě, průřez kruh, d = 120,0 mm; l = 2 500 mm	kus	68,66670	351,20	24 115,75	21,00	29 180,06	0,01	0,97	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
10,3*0,15														
11	184102114R00	Výsadba dřevin s baletm D do 50 cm, v rovině	kus	7,00000	1 093,92	7 657,44	21,00	9 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
12	02650329R	dřevina listnatá Lípa velkolistá; Tilia platyphyllos; velikost od 121 cm; odrostek, krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech 3-5 l	kus	3,00000	1 842,40	5 527,20	21,00	6 687,91	0,01	0,03	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
13	02656003R	dřevina listnatá Javor. Acer pseudoplatanus; obvod kmene v 1m 10-12 cm, s baletm (textile+plastivo)	kus	2,00000	2 533,30	5 066,60	21,00	6 130,59	0,01	0,01	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
14	026560431R	dřevina listnatá Dub; Quercus robur Fastigiata; velikost 200 až 250 cm; pyramidální tvar, s baletkem (textile)	kus	1,00000	4 487,39	4 487,39	21,00	5 429,74	0,02	0,02	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
15	02656037R	dřevina listnatá Jirovec; Aesculus hippocastanum; vysokokmen, obvod kmene v 1m 12-14 cm	kus	1,00000	2 590,87	2 590,87	21,00	3 134,95	0,01	0,01	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
16	184102115R00	Výsadba dřevin s baletm D do 60 cm, v rovině	kus	1,00000	403,02	403,02	21,00	487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
17	02650208R	dřevina jehličnatá Smrk ztepilý; Picea abies; velikost 81 až 120 cm; poloodrostek, krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech 3-5 l	kus	1,00000	1 381,90	1 381,90	21,00	1 671,98	0,01	0,01	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
18	184102112R00	Výsadba dřevin s baletm D do 30 cm, v rovině	kus	6,00000	1 093,92	6 563,52	21,00	7 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
19	02656011R	dřevina listnatá Líska; Corylus avellana Contorta; velikost 80 až 100 cm; kontejner o objemu 15 l	kus	2,00000	287,87	575,74	21,00	696,65	0,00	0,01	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
20	02651108R	dřevina listnatá Bříza; Betula pendula; velikost 200 až 250 cm	kus	2,00000	1 842,40	3 684,80	21,00	4 458,61	0,05	0,09	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
21	02656046R	dřevina listnatá Jeřáb; Sorbus aucuparia; vysokokmen, obvod kmene v 1m 8-10 cm	kus	2,00000	1 942,40	3 684,80	21,00	4 458,61	0,01	0,02	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
22	18490112R00	Osazení kůlu k dřevině s uvázáním, dl. kůlu do 3 m	kus	14,00000	143,93	2 015,02	21,00	2 438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 08	Úprava zahrady MŠ
R: 1	Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	Ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	184701112R00	Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině (22*42)*4	kus	256,00000	86,36	22 108,16	21,00	26 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
24	026503248R	dřevina listnatá Habr obecný; Carpinus betulus; velikost 81 až 120 cm; polodrosteček, krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech 3-5 l	kus	256,00000	189,99	48 637,44	21,00	58 851,30	0,01	2,05	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
25	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	100,00000	143,93	14 393,00	21,00	17 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
26	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	3,00000	143,93	431,79	21,00	522,47	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
27	180404111R00	Založení hráškového trávníku výševem ná ornici	m2	670,00000	51,81	34 712,70	21,00	42 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 2		Základy zvláštní zakládání				12 358,93		14 954,31		13,07		0,00			
28	272311611R00	Beton základových kleneb kamenem prokládaný třídy C 16/20 palisáda : 10,3*0,4*0,75	m3	4,15200	2 976,62	12 358,93	21,00	14 954,31	3,15	13,07	0,00	0,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		mostek 0,9*0,4*0,65*2													
		skluzavka : 0,6*0,3*0,45*2													
		schody na terénu : 0,8*0,3*0,45*4													
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				25 017,44		30 271,10		7,64		0,00			
29	338950105R00	Osazení rady kůly do betonu H do 3 m v rovině	m	10,20000	2 452,99	25 017,44	21,00	30 271,10	0,75	7,64	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 5		Komunikace				47 513,11		57 490,86		10,32		0,00			
30	591111111R00	Kladiční dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těžného lhoušky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici 3,14*3*3	m2	28,26000	518,17	14 643,48	21,00	17 718,61	0,11	3,11	0,00	0,00	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
31	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula), 10/12 cm 28,25/4*1,02	t	7,20830	2 763,90	19 915,33	21,00	24 087,55	1,00	7,21	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
32	598911111R00	Kladiční šlapáky do lože v rovině	m2	15,00000	863,62	12 954,30	21,00	15 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				4 698,12		5 684,73		0,00		0,00			
33	936124111R00	Zřízení lavice stabilní bez zabetonování noh	kus	6,00000	783,02	4 698,12	21,00	5 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 5		Komunikace				12 133,86		14 681,97		22,48		0,00			
34	58333664R	kamenivo přírodní těžné frakce 8,0 až 16,0 mm, třída prané, kačírek 27*0,15	m3	4,05000	863,62	3 487,66	21,00	4 232,17	1,60	6,48	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
35	58333665R	kamenivo přírodní těžné frakce 22,0 až 32,0 mm, třída prané, kačírek 100*0,1	m3	10,00000	863,62	8 636,20	21,00	10 449,80	1,60	16,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 399,78		7 743,73		0,00		0,00			
36	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	56,71550	112,84	6 399,78	21,00	7 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou													
Díl: 762		Konstrukce tesařské				63 633,28		76 996,27		0,05		0,00			
37	762R1	Montáž schodiště křivočarého bez podst., š. do 1 m, vč. dotávků stupňů z kulačů 7x ks	m	2,00000	287,87	575,74	21,00	696,66	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
38	76222141R00	Montáž zábradlí rovinného osová vzdálenost sloupků do 1500 mm	m	7,00000	2 303,00	16 121,00	21,00	19 506,41	0,00	0,02	0,00	0,00	800-762	RTS 17/1	RTS 17/1
39	762R2	Dotávka a montáž obložkové lávky z kulačů, dl. 5,0 m, š. 90 cm + zábradlí	ks	1,00000	40 302,00	40 302,00	21,00	48 765,42	0,01	0,01	0,00	0,00	Vlastní	Indiv	Indiv
40	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokaznému hmyzu, plísním a dřevokaznému houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m2	150,00000	43,75	6 562,50	21,00	7 940,63	0,00	0,01	0,00	0,00	800-762	RTS 17/1	RTS 17/1
41	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,04851	1 485,00	72,04	21,00	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 614,03		10 422,98		0,20		0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 08	Úprava zahrady MŠ
R: 1	Pol

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42 76792020R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivé přes 2 do 4 m ²	kus	1,00000	898,00	898,00	21,00	1 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 171	RTS 171
43 998767101R00	Přesun hmot. pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,19780	1 168,00	231,03	21,00	279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 171	RTS 171
44 553R02	Vrata ocelová s drátěným výpletem s PVC povrchem, systémový v. 1,4 m, vč. sloupků, barva RAL 6005	kus	1,00000	7 485,00	7 485,00	21,00	9 056,85	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Celkem 440 019,02

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Materská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 02 a 03	Parkoviště, zpevněné plochy a chodníky
R: 1	Pol

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / hmotnost celk. (t)	ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1															
1	11320211R00	Zemní práce	m	142,30000	92,12	40 502,70	49 009,27	0,00	9,46	0,00	175,74	0,27	38,42	822-1	RTS 17/1
Vytváření obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek															
106 5*35,8 : 142,3															
2	113108410R00	Odstiření podkladů nebo krytů živých, v ploše jednolitě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	164,50000	44,90	7 386,05	8 937,12	0,00	0,00	0,22	36,19	0,22	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
3	113107615R00	Odstiření podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednolitě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	306,46000	33,39	10 232,70	12 381,57	0,00	0,00	0,33	101,13	0,33	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
164,5*141,96 : 306,46															
4	117510110R12	Obsyp potrubí bez prohození sypatinou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podíl výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,	m ³	5,56250	996,04	5 540,47	6 703,97	1,70	9,46	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
89*0,25*0,25 : 5,5625															
5	12320210R00	Výkopávky zářezů pro podzemní vedení v hornině 3 do 1 000 m ³ se šikmými stěnami s přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovňováním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu,	m ³	10,68000	173,87	1 856,93	2 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
10,68															
6	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapuštěných i nezapuštěných s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	4,70400	505,50	2 377,87	2 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Boxy na popelnice : (2,6*2+1,2*2)*0,3*0,8 : 4,704															
(8,4+1,8*2)*0,3*0,8 : 4,704															
Díl: 2															
Základy, zvláštní zakládání															
7	212755114RX1	Trátlivky z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	86,00000	48,93	4 354,77	5 269,27	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
8	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m ²	35,60000	31,09	1 106,80	1 339,23	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
89*0,4 : 35,6															
9	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m ³	4,93920	2 706,02	13 365,57	16 172,34	2,53	12,47	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Převazto z položky výkop rýh : 4,704*1,05 : 4,9392															
Díl: 3															
Svislé a kompletní konstrukce															
10	34523112IRT1	Zdivo plotové z tvárnice betonových dvoustanně šípáné tloušťky 190 mm kladené na suchu, s dodávkou tvárnice a příslušným podílem průběžných, sloupkových a koncových, vložení betonářské výtluže, zalití betonem,	m ²	26,88000	1 662,76	44 694,99	54 080,94	0,46	12,13	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Boxy na popelnice : (2,6*2+1*2)*1,4 : 26,88															
11	34523212IRT1	Štříška na zdivo plotové ze zákrtyových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm	m	20,00000	640,23	12 804,60	15 493,57	0,05	1,07	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
s dodávkou zákrtyových desek															

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 02 a 03	Parkoviště, zpevněné plochy a chodníky
R: 1	Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) rovných i oblých, svislých i šikmých cca 3 ks/1m: : 20*1,6*3*0,617/1000 : vodorovně: : 20*2*2*0,617/1000 : 0,1096	1	0,10860	30 929,00	3 358,89	21,00	4 064,26	1,02	0,11	0,00	0,00	0,00 801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 5					580 847,10			702 824,99		382,98		0,00			
13	56487111R00	Podklad ze sítěkordří s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	141,96000	291,32	41 355,79	21,00	50 040,51	0,46	55,54	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
				0,11											
				141,96											
14	57713121R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 6 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	98,70000	571,14	56 942,66	21,00	68 900,62	0,10	10,11	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
15	56514111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	98,70000	679,38	67 734,19	21,00	81 958,37	0,16	15,78	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
16	56485111R00	s rozprostřením a zhutněním Podklad ze sítěkordří s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	422,06000	181,83	76 785,38	21,00	92 910,31	0,28	118,15	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
				422,06											
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do dřt tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Plocha převzala ze situace (digitálně odměřeno) : 411,2 : 411,2	m2	411,20000	241,81	98 432,27	21,00	120 313,05	0,07	30,39	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
18	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec, šedá, l = 200 mm, š = 200 mm, tl. 60,0 mm 411,2*1,015 : 417,368	m2	417,36600	192,72	80 435,16	21,00	97 326,54	0,13	54,68	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
19	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník, dlaždice pro nevidomé, červená, l = 200 mm, š = 100 mm; tl. 60,0 mm (5*17,5*2*3)*0,4 : 11	m2	11,00000	485,65	5 344,35	21,00	6 466,66	0,13	1,44	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do dřt tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Odměření z výkresů : 360 : 360	m2	360,00000	254,48	91 612,80	21,00	110 851,49	0,07	26,60	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
21	59245297R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá, kost, dlaždice okrajová, šedá, l = 200 mm, š = 140 mm, tl. 80,0 mm 360*1,015 : 365,4	m2	365,40000	167,50	61 204,50	21,00	74 057,45	0,17	60,29	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 91					138 640,79			167 755,36		69,88		0,00			
22	919735113R00	Doplňující práce na komunikaci Rezaní stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	107,00000	123,21	13 183,47	21,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
23	91400111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	7,00000	2 176,33	15 234,31	21,00	18 433,52	0,25	1,75	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Materská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 02 a 03	Parkoviště, zpevněné plochy a chodníky
R: 1	Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	40445105A	Značka dopr. IP 11, IP12, Parkoviště	kus	5,00000	759,99	3 799,95	21,00	4 587,94	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
25	40445102AR	Značka dopr. Inf IP 26a, IP 26b, Začátek a konec obytné zóny	kus	2,00000	1 324,22	2 648,44	21,00	3 204,61	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
26	91571111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	120,00000	48,96	5 803,20	21,00	7 021,87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 171/1	RTS 171/1

120

27	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodničkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	211,30000	399,35	84 382,66	21,00	102 103,02	0,27	57,01	0,00	0,00	0,00	RTS 171/1	RTS 171/1
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------	------	-------	------	------	------	-----------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

1,5+1+8,3+4,3+13,2+5

52*2+5+18+5+20*2+3+3

211.3

28	91656111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku rozměru 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	72,40000	187,69	13 588,76	21,00	16 442,40	0,15	11,08	0,00	0,00	0,00	RTS 171/1	RTS 171/1
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	-------	------	------	------	-----------	-----------

15,3+2*2+5,8+3*2+14,3+5*2+2

5,8+1,5+2,5+4,2+1

72.4

72.4

Díl: 93	Dokončovací práce inž.staveb														
29	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	5,00000	1 326,52	6 632,60	21,00	8 025,45	0,40	2,00	0,00	0,00	0,00	RTS 171/1	RTS 171/1
30	7491R	Lavička parková bez opěradla z Al profilů, dl. 1600 mm, látě z impreg. dř. upevnění šrouby	kus	2,00000	7 484,75	14 969,50	21,00	18 113,10	0,04	0,08	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
			Jedná se o tvarové jednoduchou lavičku dl. 1,6 m. Nohy ve tvaru rámu z hliníkových profilů s vložným ušetřákem z dřevěných latí impregovaných												
			44 124,10												
			53 390,16												
			2,26												

31	7492R	Stojan na kola ocel. pozinkovaný na 6 kol, kov, 2227x880x800 mm, upevnění šrouby	kus	1,00000	2 946,00	2 946,00	21,00	3 564,66	0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	-------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------	------	------	------	------	--	---------	-------

Stojan na kola kovový pozinkovaný, počet slání 6. Střídání vlnitých a nízkých oblouků. Vhodný i pro horská kola. Pro jednostranné parkování. Vč. parkovní země.

32	7493R	Ochranná mříž pro stromy pr. 100 cm, ocel pozinkovaná	kus	2,00000	9 788,00	19 576,00	21,00	23 686,96	0,07	0,13	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
----	-------	---	-----	---------	----------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	--	---------	-------

Ochranná masivní mříž kolem stromů z ocel. prutu cca 30 x 8 x 20 x 10 mm žárově zinkováno. Sekularno ze sklymentů vložímna propojených šrouby T, ar kruhový. Vsazeno mezi dl. řebu. Průměr cca 100 cm.

Díl: 99	Staveništní přesun hmot														
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemních komunikací, kryt dlažďený, jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	490,41122	59,88	29 365,82	21,00	35 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 171/1	RTS 171/1
			29 365,82												
			35 532,64												
			0,00												

Celkem

913 166,13

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Materská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 05	Kanalizační přípojka
R: 1	Položky

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Cenik	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1															
Zemní práce															
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapážených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	624,000000	163,51	545 306,74	21,00	659 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	
									320,20						
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepitost, v hornině 3, zapážených i nezapážených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	624,000000	31,09	19 400,16	21,00	23 474,19	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.	m3	188,000000	996,04	187 255,52	21,00	226 579,18	1,70	319,60	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.	m2	610,000000	113,99	69 539,90	21,00	84 136,02	0,00	0,60	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.	m2	610,000000	25,33	15 451,30	21,00	18 696,07	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.	m3	436,000000	116,30	50 706,80	21,00	61 355,23	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
7	1131010722IRAC	Odstranění krytů a podkladů vozovek odstranění vozovek s asfaltbetonovým krytím, do plochy 200 m2, bez odvozu na skládku	m2	6,000000	768,05	4 608,30	21,00	5 576,04	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 15/1	Součtová	
8	113107123R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6,000000	483,63	2 901,78	21,00	3 511,15	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 15/1	RTS 15/1	
9	113107244R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiných, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	6,000000	93,27	559,62	21,00	677,14	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 15/1	RTS 15/1	
10	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	188,000000	17,27	3 246,76	21,00	3 928,58	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	188,000000	17,27	3 246,76	21,00	3 928,58	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m3	188,000000	172,72	32 471,36	21,00	39 290,35	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
13	115101201R00	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítkem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jínce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	32,000000	94,42	3 021,44	21,00	3 655,94	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
Díl: 4									78,36						
Vodorovné konstrukce									0,00						
14	145154111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrku D=63 mm v olevněném výkopu.	m3	46,000000	1 144,59	52 651,14	21,00	63 707,88	1,70	78,36	0,00	0,00	827-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 5									2,99						
Komunikace									0,00						
15	156690111R00	Vyspáření podkladu po přikopech kamenivem těžším nebo štěrpkopískem pro inženýrské sítě, se zhutněním	m3	1,100000	625,26	687,79	21,00	832,23	1,69	1,86	0,00	0,00	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
16	156517111R00	Podklad z kamenná obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	1,400000	1 021,38	1 429,93	21,00	1 730,22	0,26	0,37	0,00	0,00	822-1	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Materská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 05	Kanalizační přípojka
R: 1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Centik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	572942112R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhuštění tloušťky přes 40 do 60 mm	m2	6,00000	807,20	4 843,20	21,00	5 860,27	0,13	0,76	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/1
Díl: 8					335 289,40		405 700,17		26,61		0,00				
18	28611262A	Trubka kanalizační SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	51,00000	1 312,71	66 948,21	21,00	81 007,33	0,02	0,82	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
19	28611265A	Trubka kanalizační SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	10,00000	1 692,70	16 927,00	21,00	20 481,67	0,03	0,25	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
20	28650660R	koleno PVC-U; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	8,00000	138,18	1 105,44	21,00	1 337,58	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1
21	28650662R	koleno PVC-U; 60,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	12,00000	149,89	1 798,28	21,00	2 173,50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1
22	28650665R	koleno PVC-U; 30,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	2,00000	280,23	520,46	21,00	629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1
23	28650667R	koleno PVC-U; 60,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	4,00000	276,36	1 105,44	21,00	1 337,58	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1
24	230180228R00	Montáž trub z plastových hmot PVC do DN 150	m	61,00000	397,28	24 232,86	21,00	29 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
25	286971633R	poklop kanalizační na konus; DN šachty 400 mm; plastový; únosnost 1 500 kg	kus	8,00000	560,78	4 486,24	21,00	5 428,35	0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1
26	286506712R	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; SDR 34,0; I = 600 mm; hladká, hrdlovaná, spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm	kus	3,00000	1 381,90	4 145,40	21,00	5 016,93	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1
27	59224396	Uliční vpusti DN 150	kus	2,00000	518,17	1 036,34	21,00	1 253,97	0,17	0,33	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
28	28697294	Šachta plastová odvodňovací , průměr 425	kus	8,00000	1 750,28	14 002,24	21,00	16 942,71	0,01	0,06	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
29	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	8,00000	590,90	5 527,20	21,00	6 687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 17/1
30	59224002R	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45	kus	11,00000	1 784,82	19 633,02	21,00	23 755,95	0,74	8,14	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1
31	59224001R	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45	kus	7,00000	1 157,35	8 100,75	21,00	9 801,91	0,37	2,59	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1
32	59224000R	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	6,00000	842,89	5 057,34	21,00	6 119,38	0,19	1,11	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1
33	59224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	7,00000	383,44	2 684,08	21,00	3 247,74	0,07	0,48	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1
34	56243330R	poklop kanalizační litinový; D výrobku 600 mm; únosnost C 250 kN	kus	7,00000	3 404,88	23 834,86	21,00	28 840,18	0,12	0,87	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 14/1
35	59224366A	Dno šachetní 100/60 V max. 40	kus	7,00000	5 833,50	40 834,50	21,00	49 409,75	1,60	11,20	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
36	56243780R	stupaďlo	kus	54,00000	276,36	14 923,44	21,00	18 057,36	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 14/1
37	55243785R	stupaďlo	kus	7,00000	276,36	1 934,52	21,00	2 340,77	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 14/1
38	899602111R00	Stupadla do šachet a drobných objektů kapsová osazovaná při zřízení a betonáži	kus	61,00000	207,27	12 643,47	21,00	15 298,60	0,01	0,46	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 17/1
39	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kružběk.	kus	34,00000	707,02	24 038,68	21,00	29 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 17/1
40	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí; zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	305,00000	27,63	8 427,15	21,00	10 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 17/1
41	28697773	Odlučovač tuků NG2	kus	1,00000	27 866,00	27 866,00	21,00	33 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
42	386942111R00	Montáž odlučovačů odlučovačů tuků , velikosti T 2	kus	1,00000	875,14	875,14	21,00	1 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 17/1
43	968276101R00	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	26,60000	97,87	2 603,34	21,00	3 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 17/1
Díl: 99					41 928,83		50 733,88		0,00		0,00				
44	998276101R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro trubiční vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	428,41347	97,87	41 928,83	21,00	50 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 17/1
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1., 827 1.9., 827 2.1., 827 2.9), drobných objektů															
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty															
Doplňující práce na komunikaci															
10 278,28															
12 436,72															
0,26															
0,00															

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 05	Kanalizační přípojka
R: 1	Položky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž, dopravní značky včetně stojanu	ks	4,00000	2 303,00	9 212,00	21,00	11 146,52	0,07	0,26	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
46	919735114R00	Rezání síťových krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	6,00000	162,36	974,16	21,00	1 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1
47	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	ks/den	4,00000	23,03	92,12	21,00	111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/1	RTS 17/1

Celkem 992 415,31

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Materská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 06	Plynovodní přípojka
R: 1	Položky

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				21 056,12		25 477,91		14,62		0,00			
1132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, Hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	11,40000	505,50	5 762,70	21,00	6 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
2132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm připlatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	11,40000	31,09	354,43	21,00	428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
3175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypatinou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.	m3	8,60000	936,04	8 565,94	21,00	10 364,79	1,70	14,62	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
417410101R00	Zásyp sypatinou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	8,60000	116,30	1 000,18	21,00	1 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
5113107221RAC	Odstraňování křtů a podkladů vozovek odstranění vozovek s asfaltbetonovým krytím, do plochy 200 m2, bez odvozu na skládku	m2	3,00000	768,05	2 304,15	21,00	2 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 AP-HSV	RTS 15/1	Součtová
6113107123R00	Odstraňování podkladů nebo křtů z kameniva hrubého dricového, v ploše jednotlivé do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	3,00000	483,63	1 450,89	21,00	1 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 15/1	RTS 15/1
7113107244R00	Odstraňování podkladů nebo křtů živých, v ploše jednotlivé přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	3,00000	93,27	279,81	21,00	338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 15/1	RTS 15/1
8162701106R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	2,80000	287,87	806,04	21,00	975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
9162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	2,80000	17,27	48,36	21,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
1019900002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	2,80000	172,72	483,62	21,00	585,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				3 204,85		3 877,87		4,77		0,00			
11145154111R00	Lož pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0-63 mm v otepleném výkopu,	m3	2,80000	1 144,59	3 204,85	21,00	3 877,87	1,70	4,77	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 5	Komunikace				6 111,00		7 394,31		2,86		0,00			
15156690111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžším nebo štěrkopiskem pro inženýrské sítě, se zhutněním	m3	1,00000	625,26	625,26	21,00	756,56	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
13156517111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, řídky 1, tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprosením a zhutněním	m2	3,00000	1 021,38	3 064,14	21,00	3 707,61	0,26	0,79	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
14157294212R00	Vyspravení křtu po překopech pro inženýrské sítě ltlým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes 40 do 60 mm	m2	3,00000	607,20	2 421,60	21,00	2 930,14	0,13	0,38	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 8	Trubní vedení				276,32		334,35		0,00		0,00			
151899721112R00	Výstražné fólie výsražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	16,00000	17,27	276,32	21,00	334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				10 115,92		12 240,26		0,26		0,00			
161914991001R00	Dobasné dopravní značení montáž, dopravní značky včetně sjojanu	ks	4,00000	2 303,00	9 212,00	21,00	11 146,52	0,07	0,26	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1
171919735114R00	Řezání stávajících křtů nebo podkladů živých, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	5,00000	162,36	811,80	21,00	982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 06	Plynovodní přípojka
R: 1	Položky

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18 914992001R00	Dobráše dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	ks/den	4,000000	23,03		92,12	21,00	111,47	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 171/1	RTS 171/1
Díl: 723	Vnitřní plynovod				4 611,12		5 579,46	0,38			0,00			
19 723237216R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 5, mosaz	kus	1,000000	822,17		822,17	21,00	994,83	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 171/1	RTS 171/1
20 998723101R00	Přesun hmot. pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,380889	575,75		219,30	21,00	265,35	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 171/1	RTS 171/1
	vodorovně do 50 m													
21 35714520	Skříň ocelová na plyn - HUP 500/500/250	kus	1,000000	3 569,65		3 569,65	21,00	4 319,28	0,38	0,38	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21	Elektromontáže				495,14		599,12	0,00			0,00			
22 210800625RT1	Vodiče a lana m a vn vodiče a lana m a vn CY, 2,5 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu	m	15,000000	23,03		368,48	21,00	445,96	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 171/1	RTS 171/1
23 210100502R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení kabelů páskou SL nebo smrtšovací záložkou, celoplastových, do průřezu 3x1 mm2	kus	2,000000	63,93		126,66	21,00	153,26	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 171/1	RTS 171/1
Díl: M23	Montáže potrubí				29 060,89		35 163,68	0,01			0,00			
24 230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	15,000000	28,78		460,48	21,00	557,18	0,00	0,00	0,00		RTS 171/1	RTS 171/1
25 230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	1,000000	460,60		460,60	21,00	557,33	0,00	0,00	0,00		RTS 171/1	RTS 171/1
26 230200005R00	Montáž plynovod. přípojek svařováním DN 1 1/2"/40/	m	15,000000	662,11		10 593,76	21,00	12 818,45	0,00	0,00	0,00		RTS 171/1	RTS 171/1
27 42243410M	Regulátor tlaku plynu 10 m3/hod	kus	1,000000	5 181,75		5 181,75	21,00	6 269,92	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
28 230230074R00	Čističní potrubí, DN 50	m	15,000000	42,60		681,60	21,00	824,74	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
29 28613608R	Trubka plastová plynovodní hladká, PE 100+, SDR 11,0; PN 16; D = 46,0 mm; l = 6000,0 mm	m	15,000000	707,02		11 312,32	21,00	13 687,91	0,00	0,01	0,00	SPCM	RTS 171/1	RTS 171/1
30 28614005.AR	Trubka ochranná HDPE, SDR 26,0, vnější průměr 90,0 mm; vnitřní průměr 83,0 mm; s = 3,50 mm; barva černá se žlutými pruhy	m	1,000000	368,48		368,48	21,00	445,86	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 171/1	RTS 171/1
31 998276101R00	Přesun hmot. pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,011100	172,72		1,90	21,00	2,30	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 171/1	RTS 171/1
	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů													
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				4 536,25		5 488,86	0,00			0,00			
32 998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	22,51130	201,51		4 536,25	21,00	5 488,86	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 171/1	RTS 171/1
	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na v. díle - st 15 m od hrany výkopu nebo od okraje řady													

Celkem 79 467,61

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Mateřská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 07	Zrušení části kanalizačního řadu a jeho přeložka
R: 1	Položky

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová uroveň	
Díl: 1															
Zemní práce															
1	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapážených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podléhající osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	88,00000	163,51	14 988,88	21,00	88 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	
					73 254,36										
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepicost, v hornině 3, zapážených i nezapážených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podléhající osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	88,00000	31,09	2 735,92	21,00	3 310,46	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopku ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění.	m3	26,00000	986,04	25 897,04	21,00	31 335,42	1,70	44,20	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	72,00000	113,99	8 207,28	21,00	9 930,81	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
5	15110111R00	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Odstraňování pažení a rozepření rýh příložně, hloubky do 2 m	m2	72,00000	25,33	1 823,76	21,00	2 206,75	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopku, z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vstřevách,	m3	62,00000	116,30	7 210,60	21,00	8 724,83	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
7	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	26,00000	287,87	7 484,62	21,00	9 056,39	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	26,00000	17,27	449,02	21,00	543,31	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	26,00000	172,72	4 490,72	21,00	5 433,77	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
10	1145101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímcě po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,	h	6,00000	94,42	566,52	21,00	685,49	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1	
Díl: 4					8 012,13										
11	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty ze stěrčodně 0-63 mm v otevřeném výkopu,	m3	7,00000	1 144,59	8 012,13	21,00	9 694,68	1,70	11,92	0,00	0,00	827-1	RTS 17/1	Indiv
Díl: 8					162 587,70										
Trubní vedení															
12	28611275A	Trubka kanalizační SN 8 PVC 400x11, 7x5000	kus	5,00000	8 924,12	44 620,60	21,00	53 990,93	0,10	0,50	0,00		Vlastní	Indiv	
13	877393121RT2	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočnými včetně dodávký odbočky D 400/160 mm/60° v otevřeném výkopu	kus	35,00000	580,35	20 312,25	21,00	24 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 17/1	Indiv
14	59224002R	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet slupadel 4; ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45	kus	7,00000	1 784,82	12 493,74	21,00	15 117,43	0,74	5,18	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1	Indiv
15	59224001R	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet slupadel 2; ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45	kus	4,00000	1 157,25	4 628,00	21,00	5 601,09	0,37	1,48	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03_2	Materská škola Za Lávkami, Dačice
O: SO 07	Zrušení části kanalizačního řadu a jeho přeložka
R: 1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	Centk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	59224000R	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45	kus	6,00000	842,89	5 057,34	21,00	6 119,38	0,19	1,11	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 171/I
17	59224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,00000	383,44	1 533,76	21,00	1 855,85	0,07	0,27	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 171/I
18	55243330R	poklop kanalizační llinový; D výrobku 600 mm; únosnost C 250 KN	kus	4,00000	3 404,98	13 619,92	21,00	16 480,10	0,12	0,50	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 14/I
19	59224366A	Dno šachetní 100/60 V max. 40	kus	4,00000	5 833,50	23 334,00	21,00	28 234,14	1,60	6,40	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
20	89442111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	29,00000	707,02	20 503,58	21,00	24 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 171/I
21	55243780R	stupadlo	kus	28,00000	276,36	7 738,08	21,00	9 363,08	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 14/I
22	55243785R	stupadlo	kus	4,00000	276,36	1 105,44	21,00	1 337,58	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 14/I
23	89950211R00	Stupadla do šachet a drobných objektů kapsová osazovaná při zdání a betonáž	kus	32,00000	207,27	6 632,64	21,00	8 025,49	0,01	0,24	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 171/I
24	89257111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	35,00000	27,63	967,05	21,00	1 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 171/I
25	89259311R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 400 mm	úsek	1,00000	40,30	40,30	21,00	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 171/I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevíraném výkopu	t	71,95890	97,87	7 042,62	21,00	8 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 171/I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (B27 1.1, B27 1.9, B27 2.1, B27 2.9), drobných objektů na vzdálenost 1,5 m od hrany výkopu nebo od okraje saňky															
vodou nebo vzduchem,															
Celkem															

250 896,81