



Smlouva o provedení stavby

č. OLP/00458/2025

"Most U Jarmary, Jilemnice"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána

číslo účtu: 19-7964200287/0100

kontaktní osoba (zástupce) pro plnění smlouvy:

— [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

číslo účtu: 254242421/0100, Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 189202/0800, Česká spořitelna, a.s.

evidence v obchodním rejstříku: vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

— [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „*zhotovitel*“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Most U Jarmary, Jilemnice II“ (dále jen „*veřejná zakázka*“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:
 - a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
 - b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
 - c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
 - d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 227/2024 Sb. a č. 169/2016 Sb.,
 - e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke

kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby a spolu s protokolem o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě Libereckého kraje (viz článek IX. odst. 19), doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. Geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídka a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny v soupisu prací.

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady:

- projektová dokumentace, kterou zpracovala projektová kancelář Ing. Hynek Stiehl, se sídlem Slepá 308, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO: 61242900, pod názvem „Most Jilemnice-03, U Jarmary, rekonstrukce“, zakázka z 02/2021,
- nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „*soupis prací*“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů prací (dále také jako „*RDS*“).

Článek III.

Realizační dokumentace stavby

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle harmonogramu nebudou přerušeny po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli ke schválení i s komentářem důvodu změny.

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky:

- a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu stavby;
- b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS jako celek;
- c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům uvedeným v soupisu prací;

- d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace;
 - e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby;
 - f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v digitální formě;
 - g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné.
3. Objednatel vznesl k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat.
4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS, resp. vypořádávání připomínek objednatele nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.

Článek IV.

Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.
4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.
5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDS mohou být zakryty.
7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

Článek V. **Zkoušky stavby**

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek.
3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

Článek VI. **Nebezpečí škody a vlastnické právo**

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek VII. **Termíny plnění**

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 110 dnů od předání a převzetí staveniště.**
4. Termín pro předání dokladů: **nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.**
5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci dle odst. 6, přerušeni provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 7 nebo přerušeni provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 8.
6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.
8. K přerušeni provádění stavby může dojít také z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kvůli kterým nelze stavbu řádně provádět. Za nepříznivé klimatické podmínky lze považovat např. vytrvalý déšť, sněžení nebo pokles denní venkovní teploty pod 0° C. Přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek lze stavbu i na dobu zimního období (zpravidla od 1.11. daného roku do 1.3. roku následujícího). Přerušeni z důvodu nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a technickým dozorem stavebníka zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění stavby přerušeno.
9. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přijímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přijímá nebo nepřijímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.
9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem.

Článek IX.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné

vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu prací zhotovitel.
10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolení osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.
11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS příslušné atesty na materiály a zařízení.
12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.
15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 9.000.000 Kč (slovy: devět milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let.
18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě.
19. Zhotovitel je povinen zpracovat geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby podle „Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu Digitální technické mapy (DTM) Libereckého kraje na URL <https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/>. Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro zapracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno prostřednictvím Portálu DMVS na URL <https://dmvs.cuzk.cz/portal>. O předání dat bude na portálu vystaven protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM, který zhotovitel předá objednateli. Podrobně je způsob předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM Libereckého kraje uveden v „Návodu pro předávání dat do DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje.

Článek X.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma

smluvními stranami a TDS.

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu ve výši 150 Kč/m³ bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 70946078.
8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, svodidla, obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.
9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodně

pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo (ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla.

Článek XI.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 8.682.464,57 Kč (slovy: osm milionů šest set osmdesát dva tisíce čtyři sta šedesát čtyři koruny české padesát sedm haléřů) bez DPH,
 - **10.505.782,13 Kč** (slovy: deset milionů pět set pět tisíc sedm set osmdesát dvě koruny české třináct haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. V případě, že se uvedená sazba DPH na základě změny příslušného právního předpisu změní, uhradí objednatel cenu za dílo s platnou DPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovena jako **konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.**
4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši sjednané v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu méněprací nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši **1.051.000,- Kč**, slouží jako zádržné, a bude uhrazena objednatelům zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání a převzetí stavby a kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a nedodělek. Zhotovitel provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 1 zaokrouhlené na tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. částky ve výši **7.355.000,- Kč**. Po dovršení hranice 70 % bude uplatněno výše sjednané zádržné. Zbývající část fakturace bude objednatelům uhrazena

do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši.

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Faktura je splatná **ve lhůtě 30 dnů** od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Fakturační adresa je:

Liberecký kraj

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 70891508

DIC: CZ70891508

9. Faktura musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIC),
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIC,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- den uskutečnění plnění,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.
12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy.
13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takovéto vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být, vzhledem k povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám, stanovena delší lhůta.
4. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

Článek XIII.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z neuhrazených výdajů za každý započatý den prodlení.
8. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne splnění nebo jiného způsobu zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se objednatel rozhodne smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny započíst, je smluvní pokuta pro tento případ na rozdíl od odst. 8 splatná **ihned** po splnění nebo jiném způsobu zániku utvrzené povinnosti. Smluvní strany se dále dohodly, že utvrzená povinnost zaniká rovněž dnem, kdy objednatel obdrží písemné prohlášení zhotovitele, že není schopen nebo ochoten tuto povinnost splnit. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní

pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel sdělí objednateli, že není schopen nebo ochoten stavbu dokončit, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

Článek XV.

Kontaktní osoby a doručování písemností

1. Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním a úkonům, které se týkají plnění této smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení této smlouvy.
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Jakékoli úkony dle této smlouvy musí být učiněny **písemně v českém jazyce**. Smluvní strany považují za účinné **osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou**. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování, doručování doporučenou poštou nebo datovou schránkou **okamžikem doručení**, v případě posílání faxem či elektronickou poštou **okamžikem obdržení potvrzení o doručení** od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XVI.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XVII.

Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni;
 - c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku VII. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.

Článek XVIII. **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

Článek XIX. **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena v českém jazyce a spory vyplývající z této smlouvy nebo spor o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti) budou rozhodovány podle **českého práva** a před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
2. Tato smlouva je uzavřena **elektronicky** a každá strana obdrží její elektronický originál.
3. Tato smlouva je platná dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti této smlouvy je den zveřejnění této smlouvy ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byla smlouva dříve zveřejněna protistranou nebo třetí osobou.
4. Tuto smlouvu je možno měnit na základě vzestupně číslovaných dodatků, které smluvní strany uzavřou pouze **elektronicky** za použití platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 337/25/RK ze dne 18.02.2025.
6. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) tato smlouva,
 - b) zadávací podmínky.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: soupis prací dodávek a služeb.
8. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

Za objednatele:

Elektronický podpis: 18.3.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Ulvr
Vydal: LCA EU Qualified CA/RS/SA 06/2022
Platnost do: 5.11.2025 08:15 +01:00

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

Za zhotovitele:

Ing. Dušan Drahoš
Digitálně podepsal
Ing. Dušan Drahoš
Datum: 2025.03.18
09:18:04 +01'00'

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 2025_012-Most_U Jarmary, Jilemnice

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	572 000,00	120 120,00	692 120,00
SO 101	Komunikace	1 300 748,40	273 157,16	1 573 905,56
SO 201	Most a opěrné zdi	5 820 477,77	1 222 300,33	7 042 778,10
SO 301	Provizorní připojení ul. u Jizerky na II/286	871 238,40	182 960,06	1 054 198,46
SO 801	Úprava území	118 000,00	24 780,00	142 780,00
Celkem za stavbu:		8 682 464,57	1 823 317,56	10 505 782,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_012 - Most_U Jarmary, Jilemnice**

Objekt: **SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Rozpočet: **[SO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	572 000,00 Kč
Celková cena:	572 000,00 Kč
DPH:	120 120,00 Kč
Cena s DPH:	692 120,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady						572 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						470 000,00
1	02821.1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Archeologický dohled (provizorní cena 15 000,- Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku (archeologický dohled) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení. (v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDS, zástupci investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický dohled.) 15000.000000 = 15 000,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KČ	15 000,000	1,00	15 000,00
2	02821.2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 15 000,- Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel upozorňuje, že položku záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku (záchranný archeologický průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení. (položka bude použita na přímý příkaz TDS a investora v případě, že při provádění zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického průzkumu s příslušnou institucí oprávněnou k provádění archeologického průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.) 15000.000000 = 15 000,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KČ	15 000,000	1,00	15 000,00
3	02910.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	1.000000 = 1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
4	02910.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální mapy. 1.000000 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
17	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odlov živočichů z koryta Jizery dle podmínek výjimky KRNP 01537/2022. Položka bude realizována na přímý příkaz TDI a investora zápisem do stavebního deníku dle stavebního povolení, vč. zhotovení zprávy o provedení odlovu. 1 = 1,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
5	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 17 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022). V rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 1.000000 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	260 000,00	260 000,00
6	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Dokumentace skutečného provedení stavby dle kap. 18 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022) v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno podle „Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/. Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro zpracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno v souladu se zákonnými postupy a požadavky kladenými na DTM, a to následujícím způsobem. Data pro aktualizaci základní prostorové situace DTM včetně technické zprávy a dalších dokumentů budou předány prostřednictvím Portálu DMVS na URL https://dmvs.cuzk.cz/portal/. O předání dat bude na portálu vystaven protokol přijetí podkladu pro zápis změny v DTM, který bude nutné vždy doložit. Podrobně je způsob předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM Libereckého kraje uveden v „Návodu pro předávání dat do DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/. 1.000000 = 1,000 [A] <i>Specifikace</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6-ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora. 1.000000 = 1,000 [A] <i>Specifikace</i> zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
8	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu do BMS a aktualizace všech údajů o novém mostu v BMS. Včetně plánu kontroly a údržby. 1.000000 = 1,000 [A] <i>Specifikace</i> zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
VRN3 Zařízení staveniště						92 000,00
9	032403000	Provizorní komunikace - zajištění dopravní obslužnosti Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		1.000000 = 1,000 [A]				
10	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00
11	034203000	Oplocení staveniště Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
12	034403000	Dopravní značení na staveništi Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
13	034503000	Informační tabule na staveništi Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
14	034703000	Osvětlení staveniště Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
VRN7 Provozní vlivy						10 000,00
15	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
16	075603000	Ochranná pásma plynárenského zařízení Provozní vlivy ochranná pásma jiná 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00

SOUPIS PRACÍStavba: **2025_012 - Most_U Jarmary, Jilemnice**Objekt: **SO 101 - Komunikace**Rozpočet: **[SO 101] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	1 300 748,40 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	1 300 748,40 Kč
----------------------	-----------------

DPH:	273 157,16 Kč
-------------	---------------

Cena s DPH:	1 573 905,56 Kč
--------------------	-----------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Komunikace						1 300 748,40
1 Zemní práce						140 020,00
1	113107226	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl přes 250 do 450 mm strojně pl přes 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm "Obnova podkladních vrstev "254.000000 = 254,000 [A]	M2	254,000	230,00	58 420,00
2	113154224	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm 6*45+10*17+4*10+2*6+2*26 = 544,000 [A]	M2	544,000	150,00	81 600,00
5 Komunikace pozemní						1 028 936,40
3	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm "Obnova podkladních vrstev 2*(7*18+16*8)=508,00 [A] "2*(7*18+16*8) = 508,000 [A]	M2	508,000	201,00	102 108,00
4	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm "Obnova podkladních vrstev (6.5*18+15.5*8)=241,00 [A] "241.000000 = 241,000 [A]	M2	241,000	780,00	187 980,00
5	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrti tl 150 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 150 mm "Vrchní vrstva krajnic 0.6*(23+14+12+20)=41,40 [A] "41.400000 = 41,400 [A]	M2	41,400	246,00	10 184,40
6	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm "Dosypání nenamrzavým materiálem 2*0.6*(23+14+12+20)=82,80 [A] "82.800000 = 82,800 [A]	M2	82,800	135,00	11 178,00
7	572531121	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm	M	36,000	210,00	7 560,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Napojení na stávající povrchy 6+30=36,00 [A] "36.000000 = 36,000 [A]				
8	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 "Postřik na KSC (6.5*18+15.5*8)=241,00 [A] Postřik na mostě 6*26=156,00 [B] Postřik na ACL 6*45+10*17+4*10+2*6+2*26=544,00 [C] Celkem: A+B+C=941,00 [D] "941.000000 = 941,000 [A]	M2	941,000	16,00	15 056,00
9	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm "6*45+10*17+4*10+2*6+2*26=544,00 [A] "544.000000 = 544,000 [A]	M2	544,000	730,00	397 120,00
10	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm "Na KSC (6.5*18+15.5*8)=241,00 [A] Na mostě 6*26=156,00 [B] Celkem: A+B=397,00 [C] "397.000000 = 397,000 [A]	M2	397,000	750,00	297 750,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						5 580,00
11	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm "Napojení na stávající povrchy 6+30=36,00 [A] "36.000000 = 36,000 [A]	M	36,000	55,00	1 980,00
12	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm "Napojení na stávající povrchy 6+30=36,00 [A] "36.000000 = 36,000 [A]	M	36,000	100,00	3 600,00
997 Přesun sutě						124 124,00
13	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	282,600	100,00	28 260,00

3.1.1.1 (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		282.600000 = 282,600 [A]				
14	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km "281.50*10=2 815,00 [A] "2815.000000 = 2 815,000 [A]	T	2 815,000	20,00	56 300,00
15	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 282.600000 = 282,600 [A]	T	282,600	140,00	39 564,00
998 Přesun hmot						2 088,00
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 41.760000 = 41,760 [A]	T	41,760	50,00	2 088,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_012 - Most_U Jarmary, Jilemnice**

Objekt: **SO 201 - Most a opěrné zdi**

Rozpočet: **[SO 201] - Most a opěrné zdi**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 5 820 477,77 Kč

Celková cena: 5 820 477,77 Kč

DPH: 1 222 300,33 Kč

Cena s DPH: 7 042 778,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 201 Most a opěrné zdi						5 820 477,77
1 Zemní práce						896 613,92
1	113106212	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl přes 50 do 200 m2 Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s ložem ze živice "Původní kostky na mostě pod stávajícími asfaltovými vrstvami 6.8*27=183,60 [A] "183.600000 = 183,600 [A]	M2	183,600	52,00	9 547,20
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min "24*30=720,00 [A] "720.000000 = 720,000 [A]	HOD	720,000	43,00	30 960,00
3	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 30.000000 = 30,000 [A]	DEN	30,000	35,00	1 050,00
4	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy "Příplatek za stísněný prostor pod mostem 0.5*15*4*3=90,00 [A] "90.000000 = 90,000 [A]	M3	90,000	418,00	37 620,00
5	127701101	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3 "Odtěžení nánosů a naplavením v profilu řeky, průměrná hloubka 0,5 m 14*50*0.5=350,00 [A] "350.000000 = 350,000 [A]	M3	350,000	680,00	238 000,00
6	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných "Obnažení pilířů pro provedení sanace 0.6*1*(14*2*2+14*2)=50,40 [A] "50.400000 = 50,400 [A]	M3	50,400	916,00	46 166,40
7	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	M3	30,000	1 555,00	46 650,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [ISO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Rýhy pro drenáže Levý břeh $(4+12+8+12)*1*0.5=18,00$ [A] Pravý břeh $(6+6+4+8)*1*0.5=12,00$ [B] Celkem: $A+B=30,00$ [C] "30.000000 = 30,000 [A]				
8	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 "Výkopy pro opěrné zdi $(2.7*1.5+2*1.2+2*1*0.5)*(7.1+1.25+5.27+5.5+1.25)=151,76$ [A] "151.760000 = 151,760 [A]	M3	151,760	850,00	128 996,00
9	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 350.000000 = 350,000 [A]	M3	350,000	156,00	54 600,00
10	161101102.1	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 151.760000 = 151,760 [A]	M3	151,760	156,00	23 674,56
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 350.000000 = 350,000 [A]	M3	350,000	200,00	70 000,00
12	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 350.000000 = 350,000 [A]	M3	350,000	52,00	18 200,00
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 "Nánosy z koryta $350=350,00$ [A] Zemina z opěrných zdí $6.11+18.33=24,44$ [B] Celkem: $A+B=374,44$ [C] "374.440000 = 374,440 [A]	M3	374,440	44,00	16 475,36
14	171203211	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálů nez hutněných s příměsí jílu do 20 % Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přírodních kanálů inundačních nebo ochranných bez předepsaného zhutnění s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	M3	104,000	40,00	4 160,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Hrázky pro odvedení vody pod mostem pro převedení sanace 2*2*13*2=104,00 [A] "104.000000 = 104,000 [A]				
15	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "Uložení výkopku na vhodné skládce včetně finální úpravy figury 374.44=374,44 [A] "374.440000 = 374,440 [A]	M3	374,440	110,00	41 188,40
16	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny "Obnažení pilířů pro provedení sanace - zpětný zásyp 0.6*1*(14*2*2+14*2)=50,40 [A] "50.400000 = 50,400 [A]	M3	50,400	650,00	32 760,00
17	175101201.1	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny "Výkopy pro opěrné zdi - zásyp původním materiálem (1*1+1*1+2*1.2)*(7.1+1.25+5.27+5.5+1.25)=89,63 [A] "89.630000 = 89,630 [A]	M3	89,630	650,00	58 259,50
18	175101201.2	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny "Ochranný zásyp za opěrnými zdmi s drenážní funkcí (0.5*1.8)*(7.1+1.25+5.27+5.5+1.25)=18,33 [A] "18.330000 = 18,330 [A]	M3	18,330	650,00	11 914,50
19	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 pískovna Bratčice "18.33*1.8=32,99 [A] "32.990000 = 32,990 [A]	T	32,990	800,00	26 392,00
2 Zakládání						156 817,50
20	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého Lože pro trativody z kameniva drobného těženého "Levý břeh (4+12+8+12)*1*0.5=18,00 [A] Pravý břeh (6+6+4+8)*1*0.5=12,00 [B] Celkem: A+B=30,00 [C] "30.000000 = 30,000 [A]	M3	30,000	2 000,00	60 000,00
21	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 150	M	60,000	255,00	15 300,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150 "Levý břeh 4+12+8+12=36,00 [A] Pravý břeh 6+6+4+8=24,00 [B] Celkem: A+B=60,00 [C] "60.000000 = 60,000 [A]				
22	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 "Levý břeh 4+12+8+12=36,00 [A] Pravý břeh 6+6+4+8=24,00 [B] Celkem: A+B=60,00 [C] "60.000000 = 60,000 [A]	M	60,000	35,00	2 100,00
23	272311123	Základové klenby z betonu prostého C 8/10 Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 8/10 "Podkladní beton pod drenáží (0.3*1)*(7.1+1.25+5.27+5.5+1.25)=6,11 [A] "6.110000 = 6,110 [A]	M3	6,110	3 500,00	21 385,00
24	272354111	Bednění základových kleneb - zřízení Bednění základových konstrukcí kleneb zřízení "Podkladní beton pod drenáží (1)*(7.1+1.25+5.27+5.5+1.25)=20,37 [A] "20.370000 = 20,370 [A]	M2	20,370	1 650,00	33 610,50
25	272354211	Bednění základových kleneb - odstranění Bednění základových konstrukcí kleneb odstranění bednění 20.370000 = 20,370 [A]	M2	20,370	100,00	2 037,00
26	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 "Podkladní beton nových opěrných zdí 0.1*2*(7.1+1.25+5.27+5.5+1.25)=4,07 [A] "4.070000 = 4,070 [A]	M3	4,070	5 500,00	22 385,00
3 Svislé a kompletní konstrukce						1 779 551,00
27	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 "Opěrné zdi nové 0.8*0.15*(7.1+1.25+5.27+5.5+1.25)=2,44 [A] Opěrné zdi stávající 0.8*0.15*(12.4+3.2+4+2+1+8+1)=3,79 [B] Celkem: A+B=6,23 [C] "6.230000 = 6,230 [A]	M3	6,230	13 600,00	84 728,00
28	317321119	Mostní římsy ze ŽB C 35/45 Římsy ze železového betonu C 35/45	M3	20,080	13 950,00	280 116,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Měřeno digitálně 20.08=20,08 [A] "20.080000 = 20,080 [A]				
29	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení "Opěrné zdi (2*0.15+0.2)*(7.1+1.25+5.27+5.5+1.25)=10,19 [A] Opěrné zdi stávající (2*0.15+0.2)*(12.4+3.2+4+2+1+8+1)=15,80 [B] Celkem: A+B=25,99 [C] "25.990000 = 25,990 [A]	M2	25,990	1 650,00	42 883,50
30	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění 25.990000 = 25,990 [A]	M2	25,990	100,00	2 599,00
31	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů "27*2*(0.5+0.5+0.3)=70,20 [A] "70.200000 = 70,200 [A]	M2	70,200	2 500,00	175 500,00
32	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů 70.200000 = 70,200 [A]	M2	70,200	150,00	10 530,00
33	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "150 kg/m3 (6.23)*0.15*1.1=1,03 [A] "1.030000 = 1,030 [A]	T	1,030	22 000,00	22 660,00
34	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "150 kg/m3 20.08*0.15*1.1=3,31 [A] "3.310000 = 3,310 [A]	T	3,310	23 000,00	76 130,00
35	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	M3	13,750	12 800,00	176 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [ISO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Oprava zdí, 1/2 objemu 0.5*2.5*8*0.5=5,00 [A] 0.5*2.5*14*0.5=8,75 [B] Celkem: A+B=13,75 [C] "13.750000 = 13,750 [A]				
36	321312113	Oprava konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 do 3 m3 Oprava konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí s úpravou pracovních spár, objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 "Oprava zdí, 1/2 objemu 0.5*3*7*0.5=5,25 [A] Celkem: A=5,25 [B] "5.250000 = 5,250 [A]	M3	5,250	9 050,00	47 512,50
37	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 "Opěrné zdi 0.4*1.45*(7.1+1.25+5.27+5.5+1.25)=11,81 [A] 0.6*2.9*(7.1+1.25)=14,53 [B] 0.6*3.2*5.3=10,18 [C] 0.6*2.9*(5.5+1.25)=11,75 [D] Celkem: A+B+C+D=48,27 [E] "48.270000 = 48,270 [A]	M3	48,270	8 600,00	415 122,00
38	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných "Opěrné zdi 0.4*2*(7.1+1.25+5.27+5.5+1.25)=16,30 [A] 2*2.9*(7.1+1.25)=48,43 [B] 2*3.2*5.3=33,92 [C] 2*2.9*(5.5+1.25)=39,15 [D] Celkem: A+B+C+D=137,80 [E] "137.800000 = 137,800 [A]	M2	137,800	1 650,00	227 370,00
39	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných 137.800000 = 137,800 [A]	M2	137,800	200,00	27 560,00
40	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	T	4,250	22 000,00	93 500,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "80 kg/m3 48.27*0.08*1.1=4,25 [A] "4.250000 = 4,250 [A]				
41	334791120	Prostup v betonových zdech z nerez trub N do 110 Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 400 "Odvodnění izolace 4*0.4=1,60 [A] "1.600000 = 1,600 [A]	M	1,600	4 400,00	7 040,00
42	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms "27*2=54,00 [A] "54.000000 = 54,000 [A]	M	54,000	700,00	37 800,00
43	553911630	sloupek mostní U140 zábradelní pravý - pozink.+barva díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým svodidla silniční ocelová - díly svodidlo NH-4-99 tloušťka pásu 4 mm mostní sloupek U140 zábradelní pravý - pozink.+barva 15.000000 = 15,000 [A]	KUS	15,000	3 500,00	52 500,00
4 Vodorovné konstrukce						442 362,00
96	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37 "Spřažená deska, měřeno digitálně 41.5=41,50 [A] "41.500000 = 41,500 [A]	M3	41,500	7 900,00	327 850,00
45	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm "Spřažená deska 0.2*(27.*2+8*2)= "14.000000 = 14,000 [A]	M2	14,000	888,00	12 432,00
46	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm 14.000000 = 14,000 [A]	M2	14,000	110,00	1 540,00
47	421361236	Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 spřahující desky "100 kg/m3 41.5*0.1*1.1=4,57 [A] "4.570000 = 4,570 [A]	T	4,570	22 000,00	100 540,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace pozemní						149 850,00
48	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm "Ochrana izolace 7.4*27=199,80 [A] "199.800000 = 199,800 [A]	M2	199,800	750,00	149 850,00
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						118 855,61
87	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg "199.80*0.0003=0,06 [A] "0.060000 = 0,060 [A] Poznámka k položce Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín	T	0,060	93 725,00	5 623,50
91	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg "75.02*0.3=22,51 [A] "22.510000 = 22,510 [A]	KG	22,510	54,00	1 215,54
93	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty laky asfaltové izolační RENOLAK, PND 23-016-94 obnovovací a ochranné nátěry RENOLAK ALN bal. 160 kg "150.02*0.0005=0,08 [A] "0.080000 = 0,080 [A] Poznámka k položce Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.	T	0,080	157 609,00	12 608,72
85	6225	Geotextilie netkaná Netex M 300 g/m2 2x50 m m2 (m2) Geotextilie Geotextilie netkaná Netex M 300 g/m2 2x50 m m2 (m2) "75.02*1.2=90,02 [A] "90.020000 = 90,020 [A]	M2	90,020	35,00	3 150,70
89	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) pásky asfaltované těžké vložka skleněná rohož BITAGIT 40 MINERAL (V 60 S 40) "199.80*1.15=229,77 [A] "229.770000 = 229,770 [A]	M2	229,770	190,00	43 656,30
84	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	M2	75,020	35,00	2 625,70

3.1.1.1 (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [ISO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Opěrné zdi $0.7 \cdot (7.1 + 1.25 + 5.27 + 5.5 + 1.25) = 14,26$ [A] $2.9 \cdot (7.1 + 1.25) = 24,22$ [B] $3.2 \cdot 5.3 = 16,96$ [C] $2.9 \cdot (5.5 + 1.25) = 19,58$ [D] Celkem: A+B+C+D=75,02 [E] "75.020000 = 75,020 [A]				
86	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním $7.4 \cdot 27 = 199,80$ [A] "199.800000 = 199,800 [A]	M2	199,800	17,00	3 396,60
88	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP $7.4 \cdot 27 = 199,80$ [A] "199.800000 = 199,800 [A]	M2	199,800	190,00	37 962,00
90	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním "Opěrné zdi $0.7 \cdot (7.1 + 1.25 + 5.27 + 5.5 + 1.25) = 14,26$ [A] $2.9 \cdot (7.1 + 1.25) = 24,22$ [B] $3.2 \cdot 5.3 = 16,96$ [C] $2.9 \cdot (5.5 + 1.25) = 19,58$ [D] Celkem: A+B+C+D=75,02 [E] "75.020000 = 75,020 [A]	M2	75,020	35,00	2 625,70
92	711412002	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem asfaltovým Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým "Opěrné zdi $0.7 \cdot (7.1 + 1.25 + 5.27 + 5.5 + 1.25) \cdot 2 = 28,52$ [A] $2.9 \cdot (7.1 + 1.25) \cdot 2 = 48,43$ [B] $3.2 \cdot 5.3 \cdot 2 = 33,92$ [C] $2.9 \cdot (5.5 + 1.25) \cdot 2 = 39,15$ [D] Celkem: A+B+C+D=150,02 [E] "150.020000 = 150,020 [A]	M2	150,020	35,00	5 250,70
94	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m $1.130000 = 1,130$ [A]	T	1,130	655,00	740,15
767 Konstrukce zámečnické						3 912,00
95	767881111	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu expanzní kotvou, samořeznými vruty, sevřením	KUS	6,000	652,00	3 912,00

3.1.1.1 (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu expanzní kotvou, samořeznými vruty, sevřením "3*2=6,00 [A] "6.000000 = 6,000 [A]				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 089 040,80
50	404441100	značka svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm FeZn 2.000000 = 2,000 [A]	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
52	404452250	sloupek Zn 60 - 350 výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350 2.000000 = 2,000 [A]	KUS	2,000	673,00	1 346,00
66	553911650	sloupek mostní U140 zábradelní levý - pozink.+barva díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým svodidla silniční ocelová - díly svodidlo NH-4-99 tloušťka pásu 4 mm mostní sloupek U140 zábradelní levý - pozink.+barva <vv><r><t><vv></vv> </t><v>15.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 15.000000 = 15,000 [A]	KUS	15,000	3 500,00	52 500,00
67	553911710	třmen pravý - pozink.+barva díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým svodidla silniční ocelová - díly svodidlo NH-4-99 tloušťka pásu 4 mm třmen pravý - pozink.+barva 15.000000 = 15,000 [A]	KUS	15,000	120,00	1 800,00
68	553911730	třmen levý - pozink.+barva díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým svodidla silniční ocelová - díly svodidlo NH-4-99 tloušťka pásu 4 mm třmen levý - pozink.+barva 15.000000 = 15,000 [A]	KUS	15,000	120,00	1 800,00
71	553911790	madlo 1 980 - pozink.+barva díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým svodidla silniční ocelová - díly svodidlo NH-4-99 tloušťka pásu 4 mm madlo 1 980 - pozink.+barva "11*2=22,00 [A] "22.000000 = 22,000 [A]	KUS	22,000	2 200,00	48 400,00
69	553911850	začáteční madlo pravé - pozink.+barva začáteční madlo pravé - pozink.+barva 2.000000 = 2,000 [A]	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
70	553911870	začáteční madlo levé - pozink.+barva začáteční madlo levé - pozink.+barva	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		2.000000 = 2,000 [A]				
72	553912090	zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.+barva díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým svodidla silniční ocelová - díly svodidlo NH-4-99 tloušťka pásu 4 mm výplň zábradelní ze svislých tyčí-pozink.+barva 26.000000 = 26,000 [A]	KUS	26,000	7 500,00	195 000,00
55	592275220	tvárnice betonová příkopová 25x21x8 cm Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky žlabovka 25 x 21 x 8 "56*4=224,00 [A] "224.000000 = 224,000 [A]	KUS	224,000	80,00	17 920,00
49	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 2.000000 = 2,000 [A]	KUS	2,000	350,00	700,00
51	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu 2.000000 = 2,000 [A]	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
53	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého "Opěrné zdi nové (7.1+1.25+5.27+5.5+1.25)*0.4*0.2=1,63 [A] Opěrné zdi stávající (12.4+3.2+4+2+1+8+1)*0.4*0.2=2,53 [B] Celkem: A+B=4,16 [C] "4.160000 = 4,160 [A]	M3	4,160	3 576,00	14 876,16
54	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžného nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm "Opěrné zdi nové (7.1+1.25+5.27+5.5+1.25)=20,37 [A] Opěrné zdi stávající (12.4+3.2+4+2+1+8+1)=31,60 [B] Celkem: A+B=51,97 [C] "51.970000 = 51,970 [A]	M	51,970	230,00	11 953,10
56	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění 1.000000 = 1,000 [A]	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [ISO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m "7.6*(7.21+7.35+7.1)=164,62 [A] "164.620000 = 164,620 [A]	M2	164,620	55,00	9 054,10
58	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého Bourání mostních konstrukcí zdí a pilířů z prostého betonu "Betonové opěrné zdi 0.3*(3.5*5.5+3.2*6.5)=12,02 [A] 0.3*3.5*8=8,40 [B] Celkem: A+B=20,42 [C] "20.420000 = 20,420 [A]	M3	20,420	4 900,00	100 058,00
59	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu "Římsy 0.5*0.2*27*2=5,40 [A] "5.400000 = 5,400 [A]	M3	5,400	11 500,00	62 100,00
60	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku "27*2=54,00 [A] "54.000000 = 54,000 [A]	M	54,000	550,00	29 700,00
61	967043111	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl. do 150 mm "Ochrana izolace + spádový beton 6.8*27=183,60 [A] "183.600000 = 183,600 [A]	M2	183,600	600,00	110 160,00
62	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm "Vrty pro odvodnění izolace 4*0.4=1,60 [A] "1.600000 = 1,600 [A]	M	1,600	3 700,00	5 920,00
63	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů "Pilíře 14*2*2*3.1=173,60 [A] Břehové opěry 13.5*2*3.1=83,70 [B] Mezisoučet: A+B=257,30 [C] Mostovka spodní líc 7.6*(7.21+7.35+7.1)=164,62 [D] Mostovka boky 0.5*26*2=26,00 [E] Mostovka horní líc 7.6*27=205,20 [F] Mezisoučet: D+E+F=395,82 [G] Celkem: A+B+D+E+F=653,12 [H] "653.120000 = 653,120 [A]	M2	653,120	190,00	124 092,80
64	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	M2	195,940	298,00	58 390,12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči "30% plochy Pilíře 14*2*2*3.1=173,60 [A] Břehové opěry 13.5*2*3.1=83,70 [B] Mezisoučet: A+B=257,30 [C] Mostovka spodní líc 7.6*(7.21+7.35+7.1)=164,62 [D] Mostovka boky 0.5*26*2=26,00 [E] Mostovka horní líc 7.6*27=205,20 [F] Mezisoučet: D+E+F=395,82 [G] Celkem: A+B+D+E+F=653,12 [H] 653.12*0.3=195,94 [I] "195.940000 = 195,940 [A]				
65	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm <vv><r><t>Pilíře 14*2*2*3.1=173,60 [A] Břehové opěry 13.5*2*3.1=83,70 [B] Mostovka boky 0.5*26*2=26,00 [C] Celkem: A+B+C=283,30 [D]/r></vv> </t><v>283.300000</v><vy>A</vy></r></vv> 283.300000 = 283,300 [A]	M2	283,300	1 817,00	514 756,10
73	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm "Mostovka spodní líc 7.6*(7.21+7.35+7.1)=164,62 [A] "164.620000 = 164,620 [A]	M2	164,620	2 016,00	331 873,92
74	985312112	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm "Pilíře 14*2*2*3.1=173,60 [A] Břehové opěry 13.5*2*3.1=83,70 [B] Mostovka boky 0.5*26*2=26,00 [C] Celkem: A+B+C=283,30 [D] "283.300000 = 283,300 [A]	M2	283,300	420,00	118 986,00
75	985312122	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm "Mostovka spodní líc 7.6*(7.21+7.35+7.1)=164,62 [A] "164.620000 = 164,620 [A]	M2	164,620	457,00	75 231,34
76	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	M2	97,970	668,00	65 443,96

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Odhad, 15 % výměry ploch Pilíře 14*2*2*3.1=173,60 [A] Břehové opěry 13.5*2*3.1=83,70 [B] Mezisoučet: A+B=257,30 [C] Mostovka spodní líc 7.6*(7.21+7.35+7.1)=164,62 [D] Mostovka boky 0.5*26*2=26,00 [E] Mostovka horní líc 7.6*27=205,20 [F] Mezisoučet: D+E+F=395,82 [G] Celkem: A+B+D+E+F=653,12 [H] 653.12*0.15=97,97 [I] "97.970000 = 97,970 [A]				
77	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm "Pilíře 14*2*2*3.1=173,60 [A] Břehové opěry 13.5*2*3.1=83,70 [B] Mezisoučet: A+B=257,30 [C] Mostovka spodní líc 7.6*(7.21+7.35+7.1)=164,62 [D] Mostovka boky 0.5*26*2=26,00 [E] Mezisoučet: D+E=190,62 [F] Celkem: A+B+D+E=447,92 [G] "447.920000 = 447,920 [A]	M2	447,920	10,00	4 479,20
78	985564113	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D přes 8 do 10 mm do cementové malty Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 8 do 10 mm "4 trny na 1m2 desky 7,4*27*4 800=800,00 [A] "800.000000 = 800,000 [A]	KUS	800,000	140,00	112 000,00
997 Přesun sutě						135 540,40
79	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 242.540000 = 242,540 [A]	T	242,540	100,00	24 254,00
80	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km "241.60*15=3 624,00 [A] "3624.000000 = 3 624,000 [A]	T	3 624,000	20,00	72 480,00
81	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 242.540000 = 242,540 [A]	T	242,540	80,00	19 403,20
82	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	T	242,540	80,00	19 403,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most a opěrné zdi

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<vv><r><t><vv></vv> </t><v>242.540000</v><vy>A</vy></r></vv> 242.540000 = 242,540 [A]				
998 Přesun hmot						47 934,54
83	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m 169.380000 = 169,380 [A]	T	169,380	283,00	47 934,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_012 - Most_U Jarmary, Jilemnice**

Objekt: **SO 301 - Provizorní připojení ul. u Jizerky na II/286**

Rozpočet: **[SO 301]/[SO 301.1] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - A**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	387 796,00 Kč
Celková cena:	387 796,00 Kč
DPH:	81 437,16 Kč
Cena s DPH:	469 233,16 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301]/[SO 301.1] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301.1 Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - A						387 796,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						46 000,00
1	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - provizorní dopravní značení včetně povolení - označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 1.000000 = 1,000 [A] <i>Specifikace</i> zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
2	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení průběhu všech inž. sítí v rozsahu staveniště - provedení ručně kopaných sond pro upřesnění polohy směrové i výškové (4ks) 1.000000 = 1,000 [A] <i>Specifikace</i> zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
1 Zemní práce						71 730,00
15	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ - odstranění dvou ovocných stromů D do 0,3m včetně likvidace dřevní hmoty a odstranění pařezů 2ks 2.000000 = 2,000 [A] <i>Specifikace</i> Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	2,000	3 900,00	7 800,00
5	113541A	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM - odstranění KS3 z okraje II/286 v rozsahu vjezdu na provizorní komunikaci, včetně lože, včetně očištění krajníků a uložení na provizorní deponii (použijí se zpět) 25.000000 = 25,000 [A] <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	25,000	210,00	5 250,00
3	121101A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	16,000	210,00	3 360,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 301]/[ISO 301.1] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- sejmutí drnu a ornice v tl. 0,05m s uložením na provizorní deponii u kruhového objezdu - plocha: $15+54+184+102+4 = 359$ m² (ze záboru pozemků) - 2x25 (stávající část chodníku) = $359 - 50 = 309$m² x 0,05 m = 16 m³ "- plocha: $15+54+184+102+4 = 359$ m² (ze záboru pozemků) - 2x25 (stávající část chodníku) = $359 - 50 = 309$m² x 0,05 m = 16 m³ "16.000000 = 16,000 [A] <i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
4	123731A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM - zbytek výkopu po sejmutí ornice až po plášť nové vozovky - zvlášť sejmut hlinitý materiál, v případě výskytu štěrkové vrstvy se buď ponechá, nebo sejme zvlášť - upřesní se při stavbě - uloží se zvlášť na provizorní deponii tak, aby nepřekážel ve výhledu při nájezdu z provizorní vozovky "$309\text{m}^2 \times 0,36 = 111\text{m}^3 \times 1,05 = 117$ m³ "117.000000 = 117,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	117,000	420,00	49 140,00
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I - úprava nové pláně 309 m2	M2	309,000	20,00	6 180,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 301]/[ISO 301.1] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"- úprava nové pláně 309 m2 "309.000000 = 309,000 [A] <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>				
2 Základy						27 090,00
12	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN - zpevnění pláně geotextilií s funkcí výztužnou, separační a filtrační - tkaná z polypropylenu - pevnost v tahu podélná i příčná min 60 kN/m - upřesní se při stavbě dle skutečného stavu pláně - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (uchycení, přesahy apod...) "309m2 x 1,25 = 387 m2 "387.000000 = 387,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>přichycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spojů a zajištění okrajů</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>	M2	387,000	70,00	27 090,00
5 Komunikace						192 276,00
7	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - do konstrukce vozovky ŠDA 0/32 = 309 m2 x 0,15 = 46,5 x 1,05 = 49 m3 ŠDA 0/63 = 309 m2 x 0,20 = 61,8 x 1,1 = 68 m3 "ŠDA 0/32 = 309 m2 x 0,15 = 46,5 x 1,05 = 49 m3 ŠDA 0/63 = 309 m2 x 0,20 = 61,8 x 1,1 = 68 m3 celkem: 49+68 = 117 m3 "117.000000 = 117,000 [A] - <i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i>rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M3	117,000	820,00	95 940,00
13	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI krajnice z ŠDA 0/32 tl. 0,1m, š = 0,25m "28+52 = 80m x 0,1m x 0,25m = 2m3 x 1,2 = 2,4 m3 "2.400000 = 2,400 [A] - <i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i>rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>	M3	2,400	1 640,00	3 936,00
9	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 - obrusná vrstva na provizorní vozovku 309 m2 x 0,06m = 18,5 m3 x 1,15 = 22 m3	M3	22,000	4 200,00	92 400,00

3.1.1.1 (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301]/[SO 301.1] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"309 m2 x 0,06m = 18,5 m3 x 1,15 = 22 m3 "22.000000 = 22,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8 Potrubí						12 600,00
14	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - do úrovně nového povrchu - kompletní provedení 2ks 2.000000 = 2,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000	3 300,00	6 600,00
16	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ do úrovně nového povrchu šoupata a hydrant 4ks 4.000000 = 4,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000	1 500,00	6 000,00

3.1.1.1 (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301]/[SO 301.1] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						38 100,00
8	914121A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ - včetně ocelového sloupku a hliníkové a betonové patky P2 1ks P4 1ks P8 1ks P7 1ks celkem 4ks 4.000000 = 4,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>	KUS	4,000	3 600,00	14 400,00
	<i>Specifikace</i>					
17	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA při stavbě dle požadavku DI - V2b (1,5/1,5/0,25) = 25 x 0,25 x 0,5 = 3,125 m2 + rezerva = 4 m2 4.000000 = 4,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>	M2	4,000	800,00	3 200,00
	<i>Specifikace</i>					
18	915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění stáv. V4 = 25 m x 0,25 = 6,25 m2 + rezerva = 7 m2 7.000000 = 7,000 [A] <i>zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti</i>	M2	7,000	1 500,00	10 500,00
	<i>Specifikace</i>					
10	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM - řezání okraje silnice II/286 podél KS3, které se musí vybourat 25m 25.000000 = 25,000 [A] <i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>	M	25,000	150,00	3 750,00
	<i>Specifikace</i>					
11	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU - v průběhu stavby očištění silnice II/286 při znečištění 12,5 x 100 = 1250 m2 1250.000000 = 1 250,000 [A] <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>	M2	1 250,000	5,00	6 250,00
	<i>Specifikace</i>					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_012 - Most_U Jarmary, Jilemnice**

Objekt: **SO 301 - Provizorní připojení ul. u Jizerky na II/286**

Rozpočet: **[SO 301]/[SO 301.2] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - B**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	483 442,40 Kč
Celková cena:	483 442,40 Kč
DPH:	101 522,90 Kč
Cena s DPH:	584 965,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 301]/[SO 301.2] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - B

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301.2 Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - B						483 442,40
0 Všeobecné konstrukce a práce						48 000,00
1	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - při opravě okraje vozovky II/286 a rekonstrukci chodníku - provizorní dopravní značení včetně povolení - označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 1.000000 = 1,000 [A] <i>Specifikace</i> zahrnuje objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
2	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení průběhu všech inž. sítí v rozsahu staveniště - provedení ručně kopaných sond pro upřesnění polohy směrové i výškové (3ks) 1.000000 = 1,000 [A] <i>Specifikace</i> zahrnuje objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
1 Zemní práce						184 099,00
3	113323	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM - provizorní vozovka : 309m2 x 0,35m = 108m3 (vč.krajnice) - okraj II/286: 25 x 1 x 0,15 = 28m2 x 0,15 = 4m3 - stávající chodník: 40 x 2,5 x 0,30 = 100m2 x 0,3 = 30 m3 - s odvozem na skládku investora do 3km "celkem: 108 + 4 + 30 = 142 m3 "142.000000 = 142,000 [A] <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	142,000	420,00	59 640,00
4	113723	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM - provizorní vozovka - 309 m2 x 0,06 = 18,5 m3 - okraj vozovky II/286: 25 m2 x 0,05 + 25 x 0,85 x 0,06 + 25x0,7x0,09 = 1,25 + 1,3 + 1,6 = 4,15 m3 - stáv. chodník: 40x2x0,05 = 4 m3 - odvoz na skládku investora do 3km "celkem: 18,5 + 4,15 + 4 = 26,65 x 1,05 = 28 m3 "28.000000 = 28,000 [A] <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	28,000	1 700,00	47 600,00
26	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ - čištění vpusti na okraji II/286 v napojení osy provizorního připojení	KUS	1,000	1 000,00	1 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301]/[SO 301.2] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - B

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	1.000000 = 1,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
27	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM - přípojka od vpusti a pol. 12980 dl. 13 m 13.000000 = 13,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M	13,000	102,00	1 326,00
5	17620	VÝPLNĚ ZE ZEMIN BEZ ZHUT - výplň odebrané konstrukce vozovky (bez ornice) 309 m2 x 0,36 = 111 m3 x 1,05 = 117 m3 "309 m2 x 0,36 = 111 m3 x 1,05 = 117 m3 "117.000000 = 117,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	117,000	321,00	37 557,00
7	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ - úprava povrchu v místě provizorní vozovky (309 m2 x 1,1 = 340 m2) - úprava povrchu provizorní skládky vykopaného materiálu : 10 x 20 = 200m2 - zelené pásy podél chodníku: (12+40) x 1 = 52 m2 "celkem: 340 + 200 +52 = 592 m2 "592.000000 = 592,000 [A] <i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů</i>	M2	592,000	18,00	10 656,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301]/[SO 301.2] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - B

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ - tl. 0,05m - ornice z provizorní deponie sejmutá v rámci A (16m3) 16.000000 = 16,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</i> <i>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</i>	M3	16,000	350,00	5 600,00
	<i>Specifikace</i>					
8	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM - ozelenění upravených plochy- viz 18130 celkem 592 m2 592.000000 = 592,000 [A] <i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i>	M2	592,000	35,00	20 720,00
	<i>Specifikace</i>					
2 Základy						7 000,00
24	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN - zpevnění pláňe geotextilií s funkční výztužnou, separační a filtrační - tkaná z polypropylenu - pevnost v tahu podélná i příčná min 60kN/m - upřesní se při stavbě dle skutečného stavu pláňe - kompletní provedení 2,2 x 40 = 88m2 + překryvy = 100m2 "2,2 x 40 = 88m2 + překryvy = 100m2 "100.000000 = 100,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny</i> <i>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> <i>- přichycení k podkladu, případně zatížení</i> <i>- úpravy spojů a zajištění okrajů</i> <i>- úpravy pro odvodnění</i> <i>- nutné přesahy</i> <i>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>	M2	100,000	70,00	7 000,00
	<i>Specifikace</i>					
5 Komunikace						127 643,40
9	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - do konstrukce rekonstruovaného chodníku -ŠDA 0/32: 2,2x40 = 88m2 x 0,25 = 22 m3 - oprava okraje II/286: ŠDA 0/32: 1x25 = 25m2 x 0,15 = 4m3 "celkem: 22+4 = 26 m3 x 1,1 = 29 m3 "29.000000 = 29,000 [A] <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M3	29,000	820,00	23 780,00
	<i>Specifikace</i>					

3.1.1.1 (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 301]/[ISO 301.2] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - B

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 - PI - EK - oprava pruhu vozovky II/286 - postřík na podkladní vrstvu ŠDA 25 m2 "- postřík na podkladní vrstvu ŠDA 25 m2 "25.000000 = 25,000 [A] <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i> <i>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- úpravu napojení, ukončení</i>	M2	25,000	24,00	600,00
		Specifikace				
11	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - PSE 0,3 kg/m2 na opravu pruhu II/286 - na ACP 16+ = 25x0,7 = 17,5 m2 - na ACL 16+ = 25 x 0,85 = 21,5 m2 "celkem: 17,5 + 21,5 = 39 m2 x 1,1 = 43 m2 "43.000000 = 43,000 [A] <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i> <i>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- úpravu napojení, ukončení</i>	M2	43,000	19,00	817,00
		Specifikace				
12	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusná vrstva na opravu okraje vozovky ACO 11+ 25x1,0 = 25m2 x 0,05 = 1,25 x 1,1 = 1,4 m3 "25x1,0 = 25m2 x 0,05 = 1,25 x 1,1 = 1,4 m3 "1.400000 = 1,400 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	1,400	4 200,00	5 880,00
		Specifikace				
13	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S - ložní vrstva ACL 16+ 25 x 0,85 x 0,06 = 1,3 m3 x 1,1 = 1,5 m3 "25 x 0,85 x 0,06 = 1,3 m3 x 1,1 = 1,5 m3 "1.500000 = 1,500 [A]	M3	1,500	3 900,00	5 850,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 301]/[SO 301.2] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - B

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
14	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S - podkladní vrstva ACP 16+ 25 x 0,7 x 0,09 = 1,6 m3 x 1,2 = 2,0 m3 "25 x 0,7 x 0,09 = 1,6 m3 x 1,2 = 2,0 m3 "2.000000 = 2,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	2,000	3 900,00	7 800,00
15	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM - dlažba ve skladbě ze 3 formátů (10/20, 20/20, 20/30) - barva např. triomix podzim - upřesní investor dle vybraného dodavatele dlažby - zhotovitelem stavby - plocha 2,2 x 40 = 88 m2 x 1,05 (prořez) = 92,4 m2 "plocha 2,2 x 40 = 88 m2 x 1,05 (prořez) = 92,4 m2 "92.400000 = 92,400 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	92,400	851,00	78 632,40
16	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM - varovný pás na začátku chodníku směrem k ul. U Jizerky -dlažba pro nevidomé - barva červená 0,4 x 2,2 = 0,88 + rez = 1m2	M2	1,000	1 284,00	1 284,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301]/[SO 301.2] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - B

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"0,4 x 2,2 = 0,88 + rez = 1m2 "1.000000 = 1,000 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
17	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM - výplň spáry na okraji opravy vozovky 25+1+1 = 27 m na začátku chodníku 3m "celkem: 27+3 = 30m "30.000000 = 30,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	30,000	100,00	3 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce						116 700,00
18	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ - demontáž 4ks dopr. značek z provizorní vozovky, včetně sloupků a patek - odvoz do sklad investora do 2km 4ks 4.000000 = 4,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	230,00	920,00
19	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V4 podél II/286 25m x 0,25 = 6,25 + rez(napojení) = 7m2 7.000000 = 7,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	7,000	1 500,00	10 500,00
20	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM - vč. uložení do betonového lože - podél chodníku: 2x40 + 2,2 = 82,2 + rez(prořez) = 85 m 85.000000 = 85,000 [A]	M	85,000	520,00	44 200,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301]/[SO 301.2] - Provizorní připojení ul. U Jizerky na II/286 - B

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>				
21	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ - obruba podél II /286 z rozebraných a očištěných stávajících KS3 - včetně uložení do bet. lože 25m 25.000000 = 25,000 [A] <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	25,000	1 650,00	41 250,00
	<i>Specifikace</i>					
25	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání asf.krytu II/286 při jeho opravě 25+2 = 27m 27.000000 = 27,000 [A] <i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>	M	27,000	90,00	2 430,00
	<i>Specifikace</i>					
22	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM - řezání asf. podkladních vrstev 27m tl. 60mm a 27m tl. 90mm celkem: 27+27 = 54 m "celkem: 27+27 = 54 m "54.000000 = 54,000 [A] <i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>	M	54,000	100,00	5 400,00
	<i>Specifikace</i>					
23	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU - v průběhu stavby očištění sil. II/286 12x100x2 = 2400m2 2400.000000 = 2 400,000 [A] <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>	M2	2 400,000	5,00	12 000,00
	<i>Specifikace</i>					

SOUPIS PRACÍStavba: **2025_012 - Most_U Jarmary, Jilemnice**Objekt: **SO 801 - Úprava území**Rozpočet: **[SO 801] - Úprava území**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	118 000,00 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	118 000,00 Kč
----------------------	---------------

DPH:	24 780,00 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	142 780,00 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Úprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 801 Úprava území						118 000,00
1 Zemní práce						118 000,00
1	111211132	Spálení listnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3 Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm 15.000000 = 15,000 [A]	KUS	15,000	160,00	2 400,00
2	111212356	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů ve svahu přes 1:5 do 1:2 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 "Nálety v toku a na březích - keřovitého charakteru 7*20*4=560,00 [A] "560.000000 = 560,000 [A]	M2	560,000	125,00	70 000,00
3	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm "Stromy podél upravovaného toku 15=15,00 [A] "15.000000 = 15,000 [A]	KUS	15,000	2 400,00	36 000,00
4	112201153	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm 15.000000 = 15,000 [A]	KUS	15,000	640,00	9 600,00