



MHMPXPPHXC1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

. . .

Společnost „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.12.2022 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „Smlouva“)

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny;

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007614/2022

číslo smlouvy zhotovitele Metrostav TBR a.s.: 22500541

číslo smlouvy zhotovitele OHLA ŽS, a.s.: SOD00200712

číslo smlouvy zhotovitele Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: 2022/1012/0687

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

datová schránka: 48ia97h

Zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem
ředitelem odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako "**Objednatel**"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem: Branická 514/140, 147 00 Praha 4

IČO: 05315522

dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

Společnost: „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“

Vedoucí společnosti: Metrostav TBR a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26059

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572

DIČ: CZ09884572

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a
Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu společnosti „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“ : 123-7775570297/0100

datová schránka: dhh5kbkf

Druhý společník: OHLA ŽS, a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 695

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
a
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Třetí společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1441

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Pavel Špinler, člen představenstva

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě

uzavřený v souladu s částí IX. Ostatní a závěrečná ujednání, článku 25 Ostatní ustanovení, odst. 25 Ostatní ustanovení, pod-odst. 25.7 shora uvedené Smlouvy

dále jen jako „**Dodatek č. 2**“

Článek I.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s částí III. Předmět smlouvy a na základě článku 5 ZMĚNY DÍLA dohodly na následujících změnách rozsahu díla:

- Změnový list č. 5 Skutečné množství oceli pro nosníky, viz Příloha č.1
- Změnový list č. 6 Aktualizované množství tryskové injektáže, viz Příloha č.2
- Změnový list č. 7 Bourání betonové desky a pilotové stěny, viz Příloha č.3
- Změnový list č. 8 Zámečnické konstrukce, viz Příloha č.4
- Změnový list č. 9 Bourání chodníku, viz Příloha č.5
- Změnový list č. 10 Antivibrační rohož a izolace mostovek, viz Příloha č.6
- Změnový list č. 11 Změna provedení gabionového obkladu, viz Příloha č.7
- Změnový list č. 12 Bourání betonových konstrukcí a krytů komunikací, viz Příloha č.8
- Změnový list č. 13 Nárok na dodatečnou platbu srpen 2023 – únor 2024, viz Příloha č.9
- Změnový list č. 14 Úprava OP1, úprava předstihový objekt filharmonie, viz Příloha č.10
- Změnový list č. 15 Provedení stříkaného betonu a betonu základu pod gabion, viz Příloha č.11

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 až 11 tohoto Dodatku č. 2, tj. následujících změnových listů:

	Název	vícepráce (Kč)	méněpráce (Kč)	celkem (Kč)
Změnový list č. 5	Skutečné množství oceli pro nosníky	803 584,20 Kč	0,00 Kč	803 584,20 Kč
Změnový list č. 6	Aktualizované množství tryskové injektáže	10 625 238,32 Kč	0,00 Kč	10 625 238,32 Kč
Změnový list č. 7	Bourání betonové desky a pilotové stěny	401 283,57 Kč	0,00 Kč	401 283,57 Kč
Změnový list č. 8	Zámečnické konstrukce	91 729,01 Kč	0,00 Kč	91 729,01 Kč
Změnový list č. 9	Bourání chodníku	867 038,52 Kč	0,00 Kč	867 038,52 Kč
Změnový list č. 10	Antivibrační rohož a izolace mostovek	3 007 272,35 Kč	0,00 Kč	3 007 272,35 Kč
Změnový list č. 11	Změna provedení gabionového obkladu	3 068 675,99 Kč	0,00 Kč	3 068 675,99 Kč
Změnový list č. 12	Bourání betonových konstrukcí a krytů komunikací	441 214,57 Kč	0,00 Kč	441 214,57 Kč
Změnový list č. 13	Nárok na dodatečnou platbu srpen 2023 – únor 2024	230 759,22 Kč	0,00 Kč	230 759,22 Kč
Změnový list č. 14	Úprava OP1, úprava předstihový objekt filharmonie	6 282 075,28 Kč	0,00 Kč	6 282 075,28 Kč
Změnový list č. 15	Provedení stříkaného betonu a betonu základu pod gabion	864 854,48 Kč	0,00 Kč	864 854,48 Kč
Cena Celkem		26 683 725,51 Kč	0,00 Kč	26 683 725,51 Kč

Článek II.

Cena Díla

1. V souvislosti se změnou rozsahu Díla se v části IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, v bodě 7, odst. 7.1., původní znění mění takto:

7.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 4. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 6.9.2022 a v souladu se schválenými změnovými listy jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Původní cena dle Smlouvy	249 239 159,74	52 340 223,55	301 579 383,29
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	20 774 621,52	4 362 670,52	25 137 292,04
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	26 683 725,51	5 603 582,36	32 287 307,87
Cena celkem, včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2	296 697 506,77	62 306 476,43	359 003 983,20

(dále jen jako „Cena Díla“)

V návaznosti na změnu ceny Díla se upravuje původní příloha č. 7 Dodatku č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů a nahrazuje se přílohou č. 13 tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 2.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek č. 2 jsou oprávněni uveřejnit v registru smluv též Zhotovitelé, přičemž v takovém případě jsou o tom povinni Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 2 obsažených se řídí tímto nařízením.

- 3.5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 2 žadatelům, pokud o ně požádají.
- 3.6. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 2415 ze dne 4. 11. 2024 je uzavření tohoto Dodatku č. 2 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem toto Dodatku č. 2 smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 2.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1:	Změnový list č. 5	Skutečné množství oceli pro nosníky;
Příloha č. 2:	Změnový list č. 6	Aktualizované množství tryskové injektáže;
Příloha č. 3:	Změnový list č. 7	Bourání betonové desky a pilotové stěny;
Příloha č. 4:	Změnový list č. 8	Zámečnické konstrukce;
Příloha č. 5:	Změnový list č. 9	Bourání chodníku;
Příloha č. 6:	Změnový list č. 10	Antivibrační rohož a izolace mostovek;
Příloha č. 7:	Změnový list č. 11	Změna provedení gabionového obkladu;
Příloha č. 8:	Změnový list č. 12	Bourání betonových konstrukcí a krytů komunikací;
Příloha č. 9:	Změnový list č. 13	Nárok na dodatečnou platbu srpen 2023 – únor 2024;
Příloha č. 10:	Změnový list č. 14	Úprava OP1, úprava předstihový objekt filharmonie;
Příloha č. 11:	Změnový list č. 15	Provedení stříkaného betonu a betonu základu pod gabion;
Příloha č. 12:	Harmonogram liniové stavby SŽ svázaný s harmonogramem stavby HMP č. 44812 Podjezd Bubny - <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2</i>	
Příloha č. 13:	Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců	

V Praze

Za Objednatele

.....

Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze

Za Zhotovitele

.....

Ing. Aleš Gothard
Metrostav TBR a.s.

.....

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

.....

Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA



Digitální podpis:
14.03.2025 10:46:24

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva

OHLA ŽS, a.s.



Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Špinler
Datum:
2025.03.17
16:02:41 +01'00'

Ing. Pavel Špinler

člen představenstva

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

- podepsáno elektronicky -

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 005	
Komu: INV MHMP			Datum: 08.01.2024		
Odesláno/ předáno: 08.01.2024	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007614/2022			
Odkazy: na specifikaci:		SO 01-20-10			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací, příloha 02			
na jinou část smlouvy:					
dopad do HMG:		NE			
kategorizace položek:		Čl. 5 odst. 5.7 – 5.12 Neodkladná změna			
<u>ZL 5 – SO 01-20-10 – Železniční most v km 411,792 přes TT</u> - Změna v hmotnosti ocelových mostních nosníků byla identifikována v důsledku provedení přesnějšího technického výpočtu dle VVOK. Původní výkaz výměr v zadávací dokumentaci předpokládal hmotnost 166 389 KG, zatímco skutečná hmotnost nosníků dle VVOK je 171 597,520 KG. Tento aktualizovaný technický výpočet, vykonaný v souladu s technickými specifikacemi a požadavky projektu, potvrzuje skutečnou hmotnost jako 171 597,520 KG, přičemž představuje nárůst předpokládaného množství o 5 209 KG. - Zjištěné skutečnosti představují změnu mající vliv na soupis prací SO 01-20-10. - Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh stavby.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Změna byla vyvolána na základě provedeného technického výpočtu dle VOOK, který představuje skutečné množství hmotnosti ocelových nosníků. - S ohledem na výše uvedené se jedná o Vyhrazenou změnu ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.					
ZHOTOVITEL:		AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Koželuš

Dat

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 005	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 16.12.2024	
NOZ č. 005 navazuje na:		OZ č. 005	PZ č. 005	
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL5 – SO 01-20-10 – Železniční most v km 411,792 přes TT – Skutečné množství oceli pro mostní nosníky</u> <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007614/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací Cena odpočty 0,00 Kč Cena přípočty 803 584,20 Kč Cena celkem 803 584,20 Kč DPH 21 % 168 752,68 Kč Cena včetně DPH 972 336,88 Kč Seznam příloh: - Změnový soupis prací - Oznámení navýšení hmotnosti nosníků projektantovi HIP - Původní výkresy DVZ - VVOK - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Osmsetřítisícpětsetosmdesátčtyřicelýchdvacetsetinkorunyčeských (bez DPH)			Dopad do HMG: NE	
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny		FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 005	
PoZ vystavil: [REDACTED]		Datum:	
PoZ č. 5 na NOZ č. 5		na jiný dokument:	
Odesláno/předáno:			osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č.2 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007614/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 803 584,20 Kč bez DPH tj. 0,32 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, připočty činí: 803 584,20 Kč bez DPH, tj. 0,32 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 2		
Změna ceny díla (bez DPH):			
803 584,20 Kč			
Nová cena díla (bez DPH):			
270 817 365,46 Kč			
Důvod ke změně: Změna v hmotnosti ocelových mostních nosníků byla identifikována v důsledku provedení přesnějšího technického výpočtu dle VVOK. Původní výkaz výměr v zadávací dokumentaci předpokládal hmotnost 166 389 KG, zatímco skutečná hmotnost nosníků dle VVOK je 171 597,520 KG. Tento aktualizovaný technický výpočet, vykonaný v souladu s technickými specifikacemi a požadavky projektu, potvrzuje skutečnou hmotnost jako 171 597,520 KG, přičemž představuje nárůst předpokládaného množství o 5 209 KG. Zjištěné skutečnosti představují změnu mající vliv na soupis prací SO 01-20-10. Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh stavby.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	
[REDACTED]			
Datum:	Datum:	Datum:	

Město Praha
 Magistrát hl.m. Prahy
 Mariánské nám. 2
 110 01 Praha 1 /175/

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 006	
Komu: INV MHMP			Datum: 08.01.2024	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se: 08.01.2024		SOD č. DIL/21/06/007614/2022		
Odkazy: na specifikaci:		SO 99-99-10		
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací, příloha 02		
na jinou část smlouvy:				
dopad do HMG:		NE		
kategorizace položek:		Čl. 5 odst. 5.7 – 5.12 Neodkladná změna		
<u>ZL6 – SO 99-99-10 – Úprava protipovodňového opatření</u> Výpočet pro stanovení výměry tryskové injektáže u položky poř. č. 18 s kódem 288222 byl ve SO 99-99-10 stanoven nesprávným způsobem. Výpočet výkazu výměr má být celý a kontrolovatelný. Zjištěné skutečnosti nebylo možné předvídat. Změna objemu tryskové injektáže má vliv na soupis prací SO 99-99-10. Neodkladná změna nemá vliv na časový průběh stavby.				
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Změna byla vyvolána na základě zjištění nesprávného výpočtu objemu tryskové injektáže u položky poř. č. 18 s kódem 288222. Předpoklad spotřeby injektážní směsi, která po smíchání se stávajícím materiálem v podzemí vytvoří sloupec tryskové injektáže vycházel z kvalifikovaného odhadu projektanta. Skutečná spotřeba injektážní směsi během realizace nemohla být projektantem určena s vyšší přesností, vzhledem k proměnným podmínkám na stavbě. Měrná jednotka položky 288222 je m3 spotřebované injekční směsi, nikoliv m3 sloupce tryskové injektáže. S ohledem na výše uvedené se jedná o změnu z nepředvídaných důvodů ve smyslu § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.				
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 006	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 16.12.2024	
NOZ č. 006 navazuje na:	OZ č. 006	PZ č. 006		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL6 – SO 99-99-10 – Úprava protipovodňového opatření – Aktualizované množství tryskové injektáže</u> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007614/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací Cena odpočty 0,00 Kč Cena přípočty 10 625 238,32 Kč Cena celkem 10 625 238,32 Kč DPH 21 % 2 231 300,05 Kč Cena včetně DPH 12 856 538,37 Kč				
Seznam příloh: - Změnový soupis prací - Pokyn pro vypracování výkazu výměr - Rozdílový soupis prací - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Desetmilionůšestsetdvacetpěttisícdvěstětřicetosmcelýchtrřicetdvasetinkorunyčeských (bez DPH)			Dopad do HMG: NE	
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 006
PoZ vystavil	Datum:	
PoZ č. 6 na NOZ č. 6	na jiný dokument:	
Odesláno/předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007614/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 10 625 238,32 Kč bez DPH tj. 4,26 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí: 10 625 238,32 Kč bez DPH, tj. 4,26 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 10 625 238,32 Kč		
Nová cena díla (bez DPH): 281 442 603,78 Kč		
Důvod ke změně: Výpočet pro stanovení výměry tryskové injektáže u položky poř. č. 18 s kódem 288222 byl ve SO 99-99-10 stanoven nesprávným způsobem. Výpočet výkazu výměr má být celý a kontrolovatelný. Zjištěné skutečnosti nebylo možné předvídat. Změna objemu tryskové injektáže má vliv na soupis prací SO 99-99-10. Neodkladná změna nemá vliv na časový průběh stavby Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele
Datum: 26-02-2025	Datum: /	Datum: /

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 007	
Komu: INV MHMP			Datum: 15.04.2024		
Odesláno/ předáno: 15.04.2024	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007614/2022			
Odkazy: na specifikaci:		SO 01-30-10			
na výkresy:		Neobsazeno, příloha 01			
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací, příloha 02			
na jinou část smlouvy:					
dopad do HMG:		NE			
kategorizace položek:		Čl. 5 odst. 5.7 – 5.12 Neodkladná změna			
<u>ZL7 – SO 01-30-10 - Propojovací chodník Praha-Bubny, vč. terénních úprav</u> - Tento změnový list řeší vybourání konstrukce z prostého betonu a železobetonu zastižené při výkopových pracích v prostoru bývalého kolejiště. Ocenění bylo provedeno převzetím položek z SO 01-65-10 Metro Vltavská, demolice skladů. - Při provádění výkopu kolem zárubní zdi v prostoru mezi SO 01-20-10 Železniční most a stanicí metra Vltavská v prostoru budoucího propojovacího chodníku SO 01-30-10 byla pod těžnou vrstvou zeminy zastižena desková konstrukce tvořena prostým betonem o objemu 45,520 m³ a železobetonem o objemu 53,375 m³, stanoveno dle výpočtu: $Objem_{\text{železobeton}} = 213,5 \text{ m}^2 \cdot 0,250 \text{ m} = 53,375 \text{ m}^3$ $Objem_{\text{beton}} = 227,6 \text{ m}^2 \cdot 0,200 \text{ m} = 45,520 \text{ m}^3$ - Dále byla při výkopech kolem stanice metra Vltavská nalezena řada pilot o objemu 24,505 m³ (2,9 m x 6,5 m x 1,3 m), která se nacházela v polovině finálního svahu. S těmito piloty nebylo v projektové dokumentaci uvažováno. Proběhla jejich demolice. - Neodkladná změna nemá vliv na časový průběh stavby. Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Změnu lze označit za změnu z nepředvídaných důvodů ve smyslu § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Objednatel nemohl při zadání zakázky předpokládat zastižení podmínek popsaných ve změně. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. - Změna byla vyvolána na základě zjištění odlišného skutečného stavu na Staveništi oproti předpokladům zadávací dokumentace, zjištěný stav nemohl být předpokládán, během zpracování DVZ pro nemožnost vyloučení provozu dráhy.					
ZHOTOVITEL:		AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 007											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 16.12.2024											
NOZ č. 007 navazuje na:	OZ č. 007	PZ č. 007												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL7 – SO 01-30-10 - Propojovací chodník Praha-Bubny, vč. terénních úprav – Bourání betonové desky a pilotové stěny</u> <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007614/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>401 283,57 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>401 283,57 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>84 269,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>485 553,12 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh: - Změnový soupis prací - Zápis zhotovitele a TDI v SD - Zápis o vybourání betonu v SD - Protokol o předání a převzetí odpadu – REMEX CZ a.s. - Fotodokumentace - Geodetický předávací protokol - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	401 283,57 Kč	Cena celkem	401 283,57 Kč	DPH 21 %	84 269,55 Kč	Cena včetně DPH	485 553,12 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	401 283,57 Kč													
Cena celkem	401 283,57 Kč													
DPH 21 %	84 269,55 Kč													
Cena včetně DPH	485 553,12 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:											
Čtyřistajednatisícdvěštosmdesáttřicelýchpadesátsedmsetinkorunyčeských (bez DPH)			NE											
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 007
PoZ vystavil: [REDACTED]	Datum:	
PoZ č. 007 na NOZ č. 007	na jiný dokument:	
Odesláno/předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změna v navrhovaném Dodatku č.2 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007614/2022 je ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 401 283,57 Kč bez DPH tj. 0,16 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí 401 283,57 Kč bez DPH tj. 0,16 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Změna ceny díla (bez DPH): 401 283,57 Kč		
Nová cena díla (bez DPH): 281 843 887,35 Kč		
Důvod ke změně: Tento změnový list řeší vybourání konstrukce z prostého betonu a železobetonu zastižené při výkopových pracích v prostoru bývalého kolejiště. Ocenění bylo provedeno převzetím položek z SO 01-65-10 Metro Vltavská, demolice skladů. Při provádění výkopu kolem zárubní zdi v prostoru mezi SO 01-20-10 Železniční most a stanicí metra Vltavská v prostoru budoucího propojovacího chodníku SO 01-30-10 byla pod těžnou vrstvou zeminy zastižena desková konstrukce tvořena prostým betonem o objemu 45,520 m3 a železobetonem o objemu 53,375 m3. Dále byla při výkopech kolem stanice metra Vltavská nalezena řada pilot o objemu 24,505 m3, která se nacházela v polovině finálního svahu. S těmito piloty nebylo v projektové dokumentaci uvažováno. Proběhla jejich demolice. Neodkladná změna nemá vliv na časový průběh stavby. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele




Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 008	
Komu: INV MHMP			Datum: 15.04.2024		
Odesláno/ předáno: 15.04.2024	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007614/2022			
Odkazy: na specifikaci:		SO 01-20-10			
na výkresy:		č. 302, č. 303, č. 008.1 a č. 008.2			
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací, příloha 02			
na jinou část smlouvy:					
dopad do HMG:		NE			
kategorizace položek:		Čl. 5 odst. 5.7 – 5.12 Neodkladná změna			
<u>ZL8 – SO 01-20-10 - Železniční most v km 411,792 přes TT</u> - Změna byla vyvolána doplněním do čistopisu RDS 16 KS ocelových destiček o rozměrech 250 mm x 250 mm x 50 mm pro budoucí osazení hydraulických lisů k výměně ložisek a nerezových dvířek se zámkem pro zabezpečení před vniknutím osob do rozvaděče a navýšením množství odvodňovacích souprav o 2 KS. - S ocelovými destičkami pod lisy a nerezovými dvířky pro niku nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno. - Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh stavby.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Změnu lze označit za změnu z nepředvídaných důvodů ve smyslu § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.					
ZHOTOVITEL:		AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 008											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 16.12.2024											
NOZ č. 008 navazuje na:	OZ č. 008	PZ č. 008												
Odesláno/ předáno:	osobně													
ZL8 – SO 01-20-10 - Železniční most v km 411,792 přes TT – Zámečnické konstrukce V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007614/2022 předkládáme návrh úpravy. Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>91 729,01 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>91 729,01 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>19 263,09 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>110 992,10 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh: - Změnový soupis prací - Výkres tvaru opěry OP1 ZDVZ - Výkres tvaru opěry OP2 ZDVZ - Výkres tvaru opěry OP1 RDS - Výkres tvaru opěry OP2 RDS - Dodací listy - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	91 729,01 Kč	Cena celkem	91 729,01 Kč	DPH 21 %	19 263,09 Kč	Cena včetně DPH	110 992,10 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	91 729,01 Kč													
Cena celkem	91 729,01 Kč													
DPH 21 %	19 263,09 Kč													
Cena včetně DPH	110 992,10 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Devadesátjednatisícisedmsetdvacetdevětcelýchjedenasetinkorunyčeských (bez DPH)			Dopad do HMG: NE											
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 008
PoZ vystavil: [REDACTED]	Datum:	
PoZ č. 008 na NOZ č. 008	na jiný dokument:	
Odesláno/předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změna v navrhovaném Dodatku č.2 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007614/2022 je ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 91 729,01 Kč bez DPH tj. 0,04 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí 91 729,01 Kč bez DPH tj. 0,04 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 4	
Změna ceny díla (bez DPH):		
91 729,01 Kč		
Nová cena díla (bez DPH):		
281 935 616,36 Kč		
Důvod ke změně: Změna byla vyvolána doplněním do čistopisu RDS 16 KS ocelových destiček o rozměrech 250 mm x 250 mm x 50 mm pro budoucí osazení hydraulických lisů k výměně ložisek a nerezových dvířek se zámkem pro zabezpečení před vniknutím osob do rozvaděče a navýšením množství odvodňovacích souprav o 2 KS. S ocelovými destičkami pod lisy a nerezovými dvířky pro niku nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno. Neodkladná změna nemá dopad na časový průběh stavby. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele



Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 009	
Komu: INV MHMP			Datum: 15.04.2024		
Odesláno/ předáno: 15.04.2024	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007614/2022			
Odkazy: na specifikaci:		SO 01-30-10			
na výkresy:		Neobsazeno, příloha 01			
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací, příloha 02			
na jinou část smlouvy:					
dopad do HMG:		NE			
kategorizace položek:		Čl. 5 odst. 5.7 – 5.12 Neodkladná změna			
<u>ZL9 – SO 01-30-10 - Propojovací chodník Praha-Bubny, vč. terénních úprav</u> - Tento změnový list řeší odstranění chodníků v parku mezi SO 01-20-10 Železniční most a stanicí metra Vltavská v místě budoucího propojovacího chodníku SO 01-30-10. - Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu o ploše 712 m² a mocnosti 0,200 m a krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem o ploše 603 m² a mocnosti 0,05 m nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno. $Objem_{beton} = 712 \text{ m}^2 \cdot 0,200 \text{ m} = 142,400 \text{ m}^3$ $Objem_{asfalt} = 603 \text{ m}^2 \cdot 0,050 \text{ m} = 30,150 \text{ m}^3$ - Změna byla oceněna převzetím položek SoD z SO 01-54-20.1 Přeložka koordinačních kabelů TSK a SO 01-65-10 Metro Vltavská, demolice skladů. - Neodkladná změna nemá vliv na časový průběh stavby.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Změnu lze označit za změnu z nepředvídaných důvodů ve smyslu § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.					
ZHOTOVITEL:		AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 009											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 16.12.2024											
NOZ č. 009 navazuje na:	OZ č. 009	PZ č. 009												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL9 – SO 01-30-10 - Propojovací chodník Praha-Bubny, vč. terénních úprav – Bourání chodníku</u> <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007614/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>867 038,52 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>867 038,52 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>182 078,09 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>1 049 116,61 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh: - Změnový soupis prací - Geodetický předávací protokol - Zápis o vybourání chodníku v SD - Protokol o předání a převzetí odpadu – REMEX CZ a.s. - Fotodokumentace - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	867 038,52 Kč	Cena celkem	867 038,52 Kč	DPH 21 %	182 078,09 Kč	Cena včetně DPH	1 049 116,61 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	867 038,52 Kč													
Cena celkem	867 038,52 Kč													
DPH 21 %	182 078,09 Kč													
Cena včetně DPH	1 049 116,61 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:											
Osmsetšedesátsedmtisícetřicetosmcelýchpadesátdvasetinkorunyčeských (bez DPH)			NE											
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												



Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny		FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 009	
PoZ vystavil: [REDACTED]		Datum:	
PoZ č. 009 na NOZ č. 009		na jiný dokument:	
Odesláno/předáno:			osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změna v navrhovaném Dodatku č.2 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007614/2022 je ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 867 038,52 Kč bez DPH tj. 0,35 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí 867 038,52 Kč bez DPH tj. 0,35 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0		
Změna ceny díla (bez DPH):			
867 038,52 Kč			
Nová cena díla (bez DPH):			
282 802 654,88 Kč			
Důvod ke změně: Tento změnový list řeší odstranění chodníků v parku mezi SO 01-20-10 Železniční most a stanicí metra Vltavská v místě budoucího propojovacího chodníku SO 01-30-10. Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu o ploše 712 m ² a mocnosti 0,200 m a krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem o ploše 603 m ² a mocnosti 0,05 m nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno. $Objem_{beton} = 712 \text{ m}^2 \cdot 0,200 \text{ m} = 142,400 \text{ m}^3$ $Objem_{asfalt} = 603 \text{ m}^2 \cdot 0,050 \text{ m} = 30,150 \text{ m}^3$ Změna byla oceněna převzetím položek SoD z SO 01-54-20.1 Přeložka koordinačních kabelů TSK a SO 01-65-10 Metro Vltavská, demolice skladů. Neodkladná změna nemá vliv na časový průběh stavby. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce	

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 010	
Komu: INV MHMP			Datum: 15.04.2024		
Odesláno/ předáno: 15.04.2024	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007614/2022			
Odkazy: na specifikaci:		SO 01-20-10			
na výkresy:		Neobsazeno, příloha 01			
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací, příloha 02			
na jinou část smlouvy:					
dopad do HMG:		NE			
kategorizace položek:		Čl. 5 odst. 5.7 – 5.12 Neodkladná změna			
<u>ZL10 – SO 01-20-10 - Železniční most v km 411,792 přes TT</u> - Tento změnový list řeší dodání a montáž antivibrační rohože pro železniční most SO 01-20-10. - Položka antivibrační rohože byla oceněna individuální kalkulací. CN antivibrační rohože obdržena v EUR, konvertována do CZK dle kurzovního lístku ČNB. - Změnový list dále řeší doplnění druhé vrstvy izolace mostovek asfaltovými pásy. - Pro stavbu Podjezd Bubny je změna dopadem liniové stavby SŽ. - Neodkladná změna nemá vliv na časový průběh stavby.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Změnu lze označit za změnu z nepředvídaných důvodů ve smyslu § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.					
ZHOTOVITEL:		AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					


Stavba č. 44812 Podjezd Bubny			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 010											
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 16.12.2024											
NOZ č. 010 navazuje na:	OZ č. 010	PZ č. 010												
Odesláno/ předáno:	osobně													
<u>ZL10 – SO 01-20-10 - Železniční most v km 411,792 přes TT – Antivibrační rohož a izolace mostovek</u> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007614/2022 předkládáme návrh úpravy. Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>3 007 272,35 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>3 007 272,35 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>631 527,19 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>3 638 799,54 Kč</td> </tr> </table> Seznam příloh: - Změnový soupis prací - IK – montáž AVR - CN AVR – GUMMI TRADING, s.r.o. - IK – P.Č. 82 AVR - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	3 007 272,35 Kč	Cena celkem	3 007 272,35 Kč	DPH 21 %	631 527,19 Kč	Cena včetně DPH	3 638 799,54 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	3 007 272,35 Kč													
Cena celkem	3 007 272,35 Kč													
DPH 21 %	631 527,19 Kč													
Cena včetně DPH	3 638 799,54 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:											
Třimilionysedmtisícdvěstěsedmdesátdvacelýchtricetpětsetinkorunyčeských (bez DPH)			NE											
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:												

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 010
PoZ vystavil: [REDACTED]	Datum:	
PoZ č. 010 na NOZ č. 010		na jiný dokument:
Odesláno/předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změna v navrhovaném Dodatku č.2 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007614/2022 je ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 3 007 272,35 Kč bez DPH tj. 1,21 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, připočty činí 3 007 272,35 Kč bez DPH tj. 1,21 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Změna ceny díla (bez DPH): 3 007 272,35 Kč		
Nová cena díla (bez DPH): 285 809 927,23 Kč		
Důvod ke změně: Tento změnový list řeší dodání a montáž antivibrační rohože pro železniční most SO 01-20-10. Položka antivibrační rohože byla oceněna individuální kalkulací. CN antivibrační rohože obdržena v EUR, konvertována do CZK dle kurzovního lístku ČNB. Změnový list dále řeší doplnění druhé vrstvy izolace mostovek asfaltovými pásy. Pro stavbu Podjezd Bubny je změna dopadem liniové stavby SŽ. Neodkladná změna nemá vliv na časový průběh stavby. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele
[REDACTED]		

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 011	
Komu: INV MHMP			Datum: 29.04.2024		
Odesláno/ předáno: 29.04.2024	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007614/2022			
Odkazy: na specifikaci:		SO 01-24-10			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací, příloha 02			
na jinou část smlouvy:					
dopad do HMG:		NE			
kategorizace položek:		Čl. 5 odst. 5.7 – 5.12 Neodkladná změna			
<u>ZL11 – SO 01-24-10 – Zárubní zeď u stanice metra Vltavská</u> Zadávací dokumentace předpokládala provedení obkladu pilotové stěny z gabionových košů o tloušťce 200 mm. Tento obklad byl navržen klasickým způsobem, tedy sítě ze všech stran, s možností volby velikosti oka sítě v rozmezí 50 x 50 mm nebo 100 x 50 mm. Na základě požadavku investora stavby (Hlavní město Praha) pro upřesnění realizace byly zpracovány vizualizace a základní výkresy technických požadavků na realizaci gabionového obkladu. Základní změnou oproti zadávací dokumentace je rozšíření tloušťky obkladu z 200 mm na 350 mm. Další zásadní změnou provedení je, že se obložení má provádět i v rámci převazového ŽB trámce pilot. Součástí implementace obložení ŽB trámce jsou pozinkované lemy z ocelového plechu tloušťky 10 mm, které budou umístěny v prostoru víka trvalých kotev zárubní zdi. Tím bude zajištěna přístupnost k trvalým kotvám. Tato změna je provedena s cílem zlepšit estetický dojem a funkčnost obkladu a lépe jej integrovat do okolního prostředí. Zjištěné skutečnosti nebylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace a změny mají vliv na soupis prací SO 01-24-10.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Změna byla vyvolána požadavkem investora stavby (Hlavního města Praha). Tento požadavek vzešel z potřeby důkladnějšího technického řešení, které lépe odpovídá požadavkům projektu a očekáváním investora. - S ohledem na výše uvedené se jedná o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.					
ZHOTOVITEL:		AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).**

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 011	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 16.12.2024	
NOZ č. 011 navazuje na:	OZ č. 011	PZ č. 011		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL11 – SO 01-24-10 – Zárubní zeď u stanice metra Vltavská – Změna provedení gabionového obkladu</u> <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007614/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací Cena odpočty 0,00 Kč Cena přípočty 3 068 675,99 Kč Cena celkem 3 068 675,99 Kč DPH 21 % 644 421,96 Kč Cena včetně DPH 3 713 097,95 Kč Seznam příloh: - Změnový soupis prací - Rozdílový soupis prací SO 01-24-10 - Vizualizace 01, 02, 03 - Výkresová část – pohled, řez - Technická specifikace gabionového obkladu - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Třimilionyšedesátosmtisícšestsetsedmdesátpětcelýchdevadesátdevětsetinkorunyčeských (bez DPH)			Dopad do HMG: NE	
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		



Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 011
PoZ vystavil: [REDAKCE]		Datum:
PoZ č. 11 na NOZ č. 11		na jiný dokument:
Odesláno/předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č.8 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007614/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 3 068 675,99 Kč bez DPH tj. 1,23 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, připočty činí: 3 068 675,99 Kč bez DPH, tj. 1,23 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 3	
Změna ceny díla (bez DPH): 3 068 675,99 Kč		
Nová cena díla (bez DPH): 288 878 603,22 Kč		
Důvod ke změně: Zadávací dokumentace předpokládala provedení obkladu pilotové stěny z gabionových košů o tloušťce 200 mm. Tento obklad byl navržen klasickým způsobem, tedy sítě ze všech stran, s možností volby velikosti oka sítě v rozmezí 50 x 50 mm nebo 100 x 50 mm. Na základě požadavku investora stavby (Hlavní město Praha) pro upřesnění realizace byly zpracovány vizualizace a základní výkresy technických požadavků na realizaci gabionového obkladu. Základní změnou oproti zadávací dokumentace je rozšíření tloušťky obkladu z 200 mm na 350 mm. Další zásadní změnou provedení je, že se obložení má provádět i v rámci převazového ŽB trámce pilot. Součástí implementace obložení ŽB trámce jsou pozinkované lemy z ocelového plechu tloušťky 10 mm, které budou umístěny v prostoru víka trvalých kotev zárubní zdi. Tím bude zajištěna přístupnost k trvalým kotvám. Tato změna je provedena s cílem zlepšit estetický dojem a funkčnost obkladu a lépe jej integrovat do okolního prostředí. Zjištěné skutečnosti nebylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace a změny mají vliv na soupis prací SO 01-24-10. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Obidnatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 012	
Komu: INV MHMP			Datum: 22.07.2024		
Odesláno/ předáno: 22.07.2024	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007614/2022			
Odkazy: na specifikaci:		SO 01-65-10			
na výkresy:		Neobsazeno, příloha 01			
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací, příloha 02			
na jinou část smlouvy:					
dopad do HMG:		NE			
kategorizace položek:		Čl. 5 odst. 5.7 – 5.12 Neodkladná změna			
<u>ZL12 – SO 01-65-10 - Metro Vltavská, demolice skladů</u> - Tento změnový list řeší zvýšení množství bouracích prací konstrukcí ze železového betonu, odstranění vozovkového krytu z asfaltu a prostého betonu v prostoru skladů DPP u metra Vltavská a provedení nových žlabů. - Po revizi dokumentace bylo zjištěné zvýšené množství objemu bouracích prací, než stanovil předpoklad v zadávací dokumentaci. - Došlo k odstranění asfaltového krytu (tl. 0,09 m o ploše 165,148 m² a tl. 0,03 m o ploše 30,365 m²) a betonových krytů (tl. 0,23 m o ploše 30,635 m²) vozovek objízdne komunikace, které nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno. Změna byla oceněna převzetím položek SoD z SO 01-54-20.1 Přeložka koordinačních kabelů TSK. - Bylo zjištěno, že část odvodňovacích žlabů u stanice metra Vltavská nelze během odstranění přilehlých konstrukcí zachovat, proto bylo nutné tento úsek o délce 20,400 m nahradit novými odvodňovacími žlaby. - Neodkladná změna nemá vliv na časový průběh stavby.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Změnu lze označit za změnu z nepředvídaných důvodů ve smyslu § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.					
ZHOTOVITEL:		AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 012	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 16.12.2024	
NOZ č. 012 navazuje na:	OZ č. 012	PZ č. 012		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL12 – SO 01-65-10 - Metro Vltavská, demolice skladů – Bourání betonových konstrukcí a krytů komunikací</u> <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007614/2022 předkládáme návrh úpravy.</u> Cena stavebních prací Cena odpočty 0,00 Kč Cena přípočty 441 214,57 Kč Cena celkem 441 214,57 Kč DPH 21 % 92 655,06 Kč Cena včetně DPH 533 869,63 Kč Seznam příloh: - Změnový soupis prací - Výpočet skutečného množství objemu bouraných ŽB konstrukcí - Protokol o předání a převzetí odpadu – REMEX CZ a.s. - Fotodokumentace - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
Čtyřistačtyřicetjedenadvěstěčtrnáctcelýchpadesátsedmsetinkorunyčeských (bez DPH)			NE	
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny		FO 3
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 012
PoZ vystavil: [REDACTED]	Datum:	
PoZ č. 012 na NOZ č. 012	na jiný dokument:	
Odesláno/předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změna v navrhovaném Dodatku č.2 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007614/2022 je ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 441 214,57 Kč bez DPH tj. 0,18 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí 441 214,57 Kč bez DPH tj. 0,18 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Změna ceny díla (bez DPH):		
441 214,57 Kč		
Nová cena díla (bez DPH):		
289 319 817,79 Kč		
Důvod ke změně: Tento změnový list řeší zvýšení množství bouracích prací konstrukcí ze železového betonu, odstranění vozovkového krytu z asfaltu a prostého betonu v prostoru skladů DPP u metra Vltavská a provedení nových žlabů. Po revizi dokumentace bylo zjištěné zvýšené množství objemu bouracích prací, než stanovil předpoklad v zadávací dokumentaci. Došlo k odstranění asfaltového krytu (tl. 0,09 m o ploše 165,148 m2 a tl. 0,03 m o ploše 30,365 m2) a betonových krytů (tl. 0,23 m o ploše 30,635 m2) vozovek objížděné komunikace, které nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno. Změna byla oceněna převzetím položek SoD z SO 01-54-20.1 Přeložka koordinačních kabelů TSK. Bylo zjištěno, že část odvodňovacích žlabů u stanice metra Vltavská nelze během odstranění přilehlých konstrukcí zachovat, proto bylo nutné tento úsek o délce 20,400 m nahradit novými odvodňovacími žlaby. Neodkladná změna nemá vliv na časový průběh stavby. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 013	
Komu: INV MHMP			Datum: 10.06.2024		
Odesláno/ předáno: 10.06.2024	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007614/2022			
Odkazy: na specifikaci:		Nárok na dodatečnou platbu srpen 2023 – únor 2024			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval: Metrostav TBR a.s.			
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek:		Čl. 5 odst. 5.7 – 5.12 Neodkladná změna			
<u>ZL13 – Nárok na dodatečnou platbu srpen 2023 – únor 2024</u> Tento ZL obsahuje výpočet nákladů, které musel Zhotovitel vynaložit v důsledku nemožnosti provádění prací na objektech ve vlastnictví Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s. (dále jen „DPP“) z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů mezi Hlavním městem Praha a DPP. Výpočet je podrobně popsán v příloze tohoto ZL. Kvantifikace Nákladů Správní režie je nárokována u stavebních objektů SO 01-24-10, SO 01-65-10, SO 01-30-10, SO 01-54-20 a SO 99-99-10.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Nezajištěním práva přístupu a provedení stavby, respektive nezajištěním Staveniště ze strany Objednatele, když ten nezajistil majetkoprávní vypořádání s DPP v takových termínech, aby mohl Zhotovitel provádět práce podle harmonogramu. - Změnu lze označit za změnu z nepředvídaných důvodů ve smyslu § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.					
ZHOTOVITEL:		AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).					

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 013	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 16.12.2024	
NOZ č. 013 navazuje na:	OZ č. 013	PZ č. 013		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL13 - Nárok na dodatečnou platbu srpen 2023 – únor 2024</u>				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007614/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	230 759,22 Kč			
Cena celkem	230 759,22 Kč			
DPH 21 %	48 459,44 Kč			
Cena včetně DPH	279 218,66 Kč			
Přílohy:				
– Nárok na dodatečnou platbu srpen 2023 - únor 2024 - zdůvodnění				
– Počáteční harmonogram z 10.07.2023				
– Aktualizovaný harmonogram z 01.03.2024				
– Souhlas DPP k bourání z 14.02.2024				
– Kvantifikace Nákladů Správní režie				
– Zápisy z KD č. 5, č. 6, č. 18, č. 19, č. 20				
– Korespondence stran k vzniklému zpoždění a Nákladům				
– Cena ovlivněných prací				
– Změnový soupis prací				
– Soupis prací ASPE 3.6.2.4				
– Rozpis ocenění změn položek ASPE 3.6.21.9				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Dopad do HMG:	
Dvěstětřicettisícsetpadesátdevětcelýchdvacetdvacetinkorunyčeských			NE	
(bez DPH)				
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	

Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 013
PoZ vystavil: [REDACTED]	Datum:	
PoZ č. 13 na NOZ č. 13	na jiný dokument:	
Odesláno/předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změna v navrhovaném Dodatku č.2 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007614/2022 je ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 230 759,22 Kč bez DPH tj. 0,09 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí 230 759,22 Kč bez DPH tj. 0,09 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Změna ceny díla (bez DPH): 230 759,22 Kč		
Nová cena díla (bez DPH): 289 550 577,01 Kč		
Důvod ke změně: Tento ZL obsahuje výpočet nákladů, které musel Zhotovitel vynaložit v důsledku nemožnosti provádění prací na objektech ve vlastnictví Dopravního podniku Hl. m. Prahy a.s. (dále jen „DPP“) z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů mezi Hlavním městem Praha a DPP. Výpočet je podrobně popsán v příloze tohoto ZL. Kvantifikace Nákladů Správní režie je nárokována u stavebních objektů SO 01-24-10, SO 01-65-10, SO 01-30-10, SO 01-54-20 a SO 99-99-10. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele



Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 014	
Komu: INV MHMP		Datum: 22.07.2024	
Odesláno/ předáno: 22.07.2024	osobně		osobně
Týká se:	SOD č. DIL/21/06/007614/2022		
Odkazy: na specifikaci:	SO 01-20-10		
na výkresy:	Neobsazeno, příloha 01		
na rozpočtové podklady:	Změnový soupis prací, příloha 02		
na jinou část smlouvy:			
dopad do HMG:	NE		
kategorizace položek:	Čl. 5 odst. 5.7 – 5.12 Neodkladná změna		
<u>ZL14 – SO 01-20-10 - Železniční most v km 411,792 přes TT</u> - Tento změnový list řeší úpravu opěry č. 1, která byla vyvolána dopadem změny stavby SŽ Bubny - Výstaviště postihující změnu řešení této stavby v místě s přímým ovlivněním technického řešení stavby podjezd bubny ne základě požadavku Hl.m. Prahy. Úpravy obou stavby jsou řešeny příslušnými Změnami před jejich dokončením. - Vzhledem k přímé návaznosti nového mostu je nutné odstranit již vybudovaná křídla za opěrou č. 1. - Změnový list zahrnuje položky nezbytné k bezpečnému a efektivnímu odstranění těchto mostních křídel. - V rámci úpravy opěry č. 1 proběhly také zemní práce nezbytné pro pohyb těžké mechanizace (hloubení pro nájezd jeřábu a dosypání za OPl pro provádění navazujících prací). - Změnový list dále řeší úpravu závěrné zídky, která nyní musí sloužit dvěma mostům. Je proto nutné doplnit hlavu závěrné zídky o kapsu pro mostní závěr nového mostu. - Součástí úprav je rovněž úprava betonu a armatury nové plentovací zídky, která zakryje vzniklý prostor mezi Podjezdem Bubny a předstihovým objektem. Plentovací zídka bude z jedné strany opatřena dveřmi, které umožní technickou kontrolu společného mostního závěru a odvodnění nového mostu. - Změnový list dále řeší provizorní zajištění ochrany ŽB konstrukcí proti vniknutí neoprávněných osob a poškození (graffiti, odcizení kovových prvků) v průběhu uvedení do provozu ŽST Praha-Bubny a po předání staveniště do doby uvedení podjezdu do provozu (TT trať). - Neodkladná změna nemá vliv na časový průběh stavby. Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: - Změnu lze označit za změnu z nepředvídaných důvodů ve smyslu § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna přináší zlepšení parametrů stavby pro dopravní obslužnost lokality.			
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:	
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).			


Stavba č. 44812 Podjezd Bubny			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 014	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 16.12.2024	
NOZ č. 014 navazuje na:	OZ č. 014	PZ č. 014		
Odesláno/ předáno:	osobně			
ZL14 – SO 01-20-10 - Železniční most v km 411,792 přes TT – Úprava OP1, úprava předstihový objekt filharmonie				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007614/2022 předkládáme návrh úpravy.				
Cena stavebních prací				
Cena odpočty	0,00 Kč			
Cena přípočty	6 282 075,28 Kč			
Cena celkem	6 282 075,28 Kč			
DPH 21 %	1 319 235,81 Kč			
Cena včetně DPH	7 601 311,09 Kč			
Seznam příloh:				
- Změnový soupis prací - Výkresy RDS č. 302, č. 303 a č. 307 - IK p.č. 87, IK p.č. 96, vyhodnocení nabídek pro IK 87 - Geodetický předávací protokol - Fotodokumentace - Soupis prací (tisk. sestava 3.6.2.4 Aspe) - Rozpis ocenění změn položek (tisk. sestava 3.6.21.9 Aspe)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):				Dopad do HMG:
Šestmiliónůdvěstěosmdesátdvatisícsešmdesátpětcelychdvacetosmsetinkorunyčeských (bez DPH)				NE
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	



Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 014	
PoZ vystavil: [REDACTED]		Datum:	
PoZ č. 014 na NOZ č. 014		na jiný dokument:	
Odesláno/předáno:			osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změna v navrhovaném Dodatku č.2 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007614/2022 je ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 6 282 075,28 Kč bez DPH tj. 2,52 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, přípočty činí 6 282 075,28 Kč bez DPH tj. 2,52 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.			
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 3		
Změna ceny díla (bez DPH): 6 282 075,28 Kč			
Nová cena díla (bez DPH): 295 832 652,29 Kč			
Důvod ke změně: Tento změnový list řeší úpravu opěry č. 1, která byla vyvolána dopadem změny stavby SŽ Bubny - Výstaviště postihující změnu řešení této stavby v místě s přímým ovlivněním technického řešení stavby podjezd bubny ne základě požadavku Hl.m. Prahy. Úpravy obou stavby jsou řešeny příslušnými Změnami před jejich dokončením. Vzhledem k přímé návaznosti nového mostu je nutné odstranit již vybudovaná křídla za opěrou č. 1. Změnový list zahrnuje položky nezbytné k bezpečnému a efektivnímu odstranění těchto mostních křídel. V rámci úpravy opěry č. 1 proběhly také zemní práce nezbytné pro pohyb těžké mechanizace (hloubení pro nájezd jeřábu a dosypání za OPI pro provádění navazujících prací). Změnový list dále řeší úpravu závěrné zídky, která nyní musí sloužit dvěma mostům. Je proto nutné doplnit hlavu závěrné zídky o kapsu pro mostní závěr nového mostu. Součástí úprav je rovněž úprava betonu a armatury nové plentovací zídky, která zakryje vzniklý prostor mezi Podjezdem Bubny a předstihovým objektem. Plentovací zídka bude z jedné strany opatřena dveřmi, které umožní technickou kontrolu společného mostního závěru a odvodnění nového mostu. Změnový list dále řeší provizorní zajištění ochrany ŽB konstrukcí proti vniknutí neoprávněných osob a poškození (graffiti, odcizení kovových prvků) v průběhu uvedení do provozu ŽST Praha-Bubny a po předání staveniště do doby uvedení podjezdu do provozu (TT trať). Neodkladná změna nemá vliv na časový průběh stavby. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
Podpis zmocněnce Objednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele	


Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				OZ č. 015	
Komu: INV MHMP			Datum: 22.07.2024		
Odesláno/ předáno: 22.07.2024	osobně			osobně	
Týká se:		SOD č. DIL/21/06/007614/2022			
Odkazy: na specifikaci:		SO 01-24-10			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Změnový soupis prací			
na jinou část smlouvy:					
dopad do HMG:		NE			
kategorizace položek:		Čl. 5 odst. 5.7 – 5.12 Neodkladná změna			
<u>ZL15 – SO 01-24-10 – Zárubní zeď u stanice metra Vltavská</u> Dle PDPS je zárubní zeď u stanice metra Vltavská tvořena z pilot o průměru 900 mm s osovými vzdálenostmi 1,50 m, která je opatřena stříkaným betonem C16/20 tloušťky 200 mm. Stříkaný beton je vyztužen 2x KARI sítí průměru 8 mm – 100/100 (1x KARI mezi piloty a 1x KARI průběžná před pilotami). Při čištění líce pilot pro realizaci stříkaného betonu a základu pro gabion dochází k výraznému opadu šterku a písků z prostoru mezi dříky pilot a dochází ke kavernování. Stříkaný beton a základ pro gabion z tohoto důvodu musí být prováděn do hloubky až 600 – 700 mm (viz zápis zhotovitele a zápis geologa). Dle zápisu geologa ze dne 9.11.2023 je prostor mezi dříky pilot tvořen málo soudržnou zeminou, která byla porušena vrtným procesem a tyto porušené prostory je nutno kompletně vyplnit betonem. Je nutné tuto skutečnost průběžně monitorovat a dokumentovat (doklad o nadspotřebě stříkaného betonu). Zjištěné skutečnosti nebylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace a změny mají vliv na soupis prací SO 01-24-10.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Změna byla vyvolána na základě vzniku kavernování a odpadu zeminy mezi dříky pilot zárubní zdi. Tloušťka stříkaného betonu a základu pro gabion z tohoto důvodu musí být větší mocností (tak aby prostor mezi dříky byl kompletně vyplněn) oproti předpokladům zadávací dokumentace. S ohledem na výše uvedené se jedná o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.					
ZHOTOVITEL:		AUTORSKÝ DOZOR:		PŘÍKAZNÍK:	


Stavba č. 44812 Podjezd Bubny			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č. 015	
NOZ zpracoval: Zhotovitel			Datum: 16.12.2024	
NOZ č. 015 navazuje na:	OZ č. 015	PZ č. 015		
Odesláno/ předáno:	osobně			
<u>ZL15 – SO 01-24-10 – Zárubní zeď u stanice metra Vltavská – Provedení stříkaného betonu a betonu základu pro gabion</u> <u>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007614/2022 předkládáme tyto návrhy úprav:</u> Cena stavebních prací Cena odpočty 0,00 Kč Cena přípočty 864 854,48 Kč Cena celkem 864 854,48 Kč DPH 21 % 181 619,44 Kč Cena včetně DPH 1 046 473,92 Kč Seznam příloh: - Změnový soupis prací - Zaměření geodeta - Zápis geologa - Zápis zhotovitele - Výpočty stříkaného betonu a betonu základu pod gabion				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Osmsetšedesátčtyřtisícosmsetpadesátčtyřicelýchčtyřicetosmsetinkorunyčeských (bez DPH)			Dopad do HMG: NE	
ZHOTOVITEL:	AUTORSKÝ DOZOR:	PŘÍKAZNÍK:		



Stavba: Stavba č. 44812 Podjezd Bubny		FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 015
PoZ vystavil: [REDACTED]	Datum:	
PoZ č. 15 na NOZ č. 15	na jiný dokument:	
Odesláno/předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Změny v navrhovaném Dodatku č.5 smlouvy o dílo č. DIL/21/06/007614/2022 jsou ve smyslu § 222 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 864 854,48 Kč bez DPH tj. 0,35 %, z toho odpočty činí 0,00 Kč bez DPH tj. 0,00 %, připočty činí: 864 854,48 Kč bez DPH, tj. 0,35 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 864 854,48 Kč		
Nová cena díla (bez DPH): 296 697 506,77 Kč		
Důvod ke změně: Dle PDPS je zárubní zeď u stanice metra Vltavská tvořena z pilot o průměru 900 mm s osovými vzdálenostmi 1,50 m, která je opatřena stříkaným betonem C16/20 tloušťky 200 mm. Stříkaný beton je vyztužen 2x KARI sítí průměru 8 mm – 100/100 (1x KARI mezi piloty a 1x KARI průběžná před pilotami). Při čištění lince pilot pro realizaci stříkaného betonu a základu pro gabion dochází k výraznému opadu šterku a písku z prostoru mezi dříky pilot a dochází ke kavernování. Stříkaný beton a základ pro gabion z tohoto důvodu musí být prováděn do hloubky až 600 – 700 mm (viz zápis zhotovitele a zápis geologa). Dle zápisu geologa ze dne 9.11.2023 je prostor mezi dříky pilot tvořen málo soudržnou zeminou, která byla porušena vrtným procesem a tyto porušené prostory je nutno kompletně vyplnit betonem. Je nutné tuto skutečnost průběžně monitorovat a dokumentovat (doklad o nadspotřebě stříkaného betonu). Zjištěné skutečnosti nebylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace a změny mají vliv na soupis prací SO 01-24-10. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Obíednatele	Podpis zmocněnce Příkazníka	Podpis zmocněnce Zhotovitele







[illegible]

Idempotent semirings