

**DODATEK č. 2
Ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 228/2024**

**uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:**

1. Objednatel: Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
IČ: 00231401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel: B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
zastoupený Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti
IČ: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov
číslo účtu: 3300121/0100

(dále jen "zhotovitel")

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.07.2024 smlouvu o dílo "**Oprava povrchů ulic Jiráskova, Bezručova, Villaniho a U Elektrárny v Benešově**" (dále jen „smlouva o dílo“), včetně Dodatku č. 1 uzavřeného dne 02.12.2024, kterým byl prodloužen termín plnění dílo do 31.03.2025.

Dále se smluvní strany smlouvy o dílo se dle článku X. odst. 2. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se upravuje cena díla dle skutečně provedených prací. Jedná se zejména o navýšení rozsah oprav asfaltu v ulici Bezručova, dále provedení úpravy podloží v ulici Villaniho a navýšení rozsah obrub v ulici U Elektrárny. Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

1.1 Tímto Dodatkem č. 2 se nahrazuje text článku IV. odst. 1. smlouvy o dílo tímto novým zněním:

Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

- cena dle SoD bez DPH	6 426 930,06 Kč
- navýšení dle Dodatku č.2 bez DPH	766 082,32 Kč
- Cena celkem bez DPH	7 193 012,38 Kč

- výše DPH 21%
- celková cena vč. DPH

1 510 532,60 Kč
8 703 544,98 Kč

1.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č.2 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v celém svém rozsahu.

1.4 Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li Dodatek č. 1 uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

1.5 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

V Benešově dne

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička

starosta města

.....
Ing. Jan Freudl

jednatel společnost

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.01.2025 - 31.01.2025

Kód: N24343

Stavba: Oprava povrchů ulic Jiráskova, Bezručova, Villaniho a U Elektrárny v Benešově

Smluvní rozpočet				Prostavěno	Fa po uz. Dodatku	Prostavěno celkem	Přečerpané z SOD	Méně práce z SOD	SOD	Dodatek
TV	Kód	Popis	Celková cena SOD+VP	Cena	Cena	Cena	Cena	Cena		
S	N24343	Oprava povrchů ulic Jiráskova, Bezručova, Villaniho a U Elektrárny v Benešově	7 356 598,29	6 288 889,69	904 122,69	7 193 012,38	183 765,57	347 400,82	6 426 930,06	766 082,32
O	1	Komunikace	1 635 437,42	1 611 845,56	7 895,56	1 619 741,12	355,13	16 065,34	1 635 437,42	-15 696,30
O	2	chodníky	1 129 222,80	1 129 238,58	0,00	1 129 238,58	0,00	0,00	1 129 222,80	15,78
ZL	D3	Villaniho chodníky VP	277 804,18	0,00	277 804,18	277 804,18	0,00	0,00		277 804,18
O	N3	Benešov ul. Jirá...	1 359 714,38	1 337 883,00	0,00	1 337 883,00	117 095,83	138 936,40	1 359 714,38	-21 831,38
ZL	D1	Úprava krytu kamenivem	20 002,70	20 002,70	0,00	20 002,70	0,00	0,00		20 002,70
O	N7	Benešov, ul. Bez...	1 557 534,87	1 378 128,96	0,00	1 378 128,96	0,00	179 417,94	1 557 534,87	-179 405,91
ZL	D2	Bezručova VP	618 422,95	0,00	618 422,95	618 422,95	0,00	0,00		618 422,95
O	N9	Benešov, ul. U E...	745 020,59	798 252,29	0,00	798 252,29	66 314,61	12 981,14	745 020,59	53 231,70
ZL	01	osazení zahradních obrub	13 438,40	13 538,60	0,00	13 538,60	100,20	0,00		13 538,60

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
O			1	Komunikace				1 635 437,42		1 619 741,12		355,13		16 065,34
D			HSV	Práce a dodávky HSV				1 608 244,32		1 592 548,02		355,13		16 065,34
D			1	Zemní práce				203 053,99		203 061,05		0,00		0,00
K	66		113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	4,000	90,17	360,66	4,000	360,68	0,000	0,00	0,000	0,00
K	3		113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	4,000	514,67	2 058,67	4,000	2 058,68	0,000	0,00	0,000	0,00
K	4		113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	19,500	157,10	3 063,36	19,500	3 063,45	0,000	0,00	0,000	0,00
K	5		113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	66,750	107,04	7 144,70	66,750	7 144,92	0,000	0,00	0,000	0,00
K	7		113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 235,500	55,69	68 799,13	1 235,500	68 805,00	0,000	0,00	0,000	0,00
K	67		113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	20,000	103,70	2 074,08	20,000	2 074,00	0,000	0,00	0,000	0,00
K	9		113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	261,000	50,73	13 240,43	261,000	13 240,53	0,000	0,00	0,000	0,00
K	72		132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	25,290	808,13	20 437,68	25,290	20 437,61	0,000	0,00	0,000	0,00
K	73		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,806	450,65	7 123,03	15,806	7 122,97	0,000	0,00	0,000	0,00
K	11		139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	21,075	1 735,73	36 580,51	21,075	36 580,51	0,000	0,00	0,000	0,00
K	74		162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	46,365	246,24	11 417,02	46,365	11 416,92	0,000	0,00	0,000	0,00
K	75		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	370,920	1,16	429,21	370,920	430,27	0,000	0,00	0,000	0,00
K	14		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	103,268	115,72	11 949,69	103,268	11 950,17	0,000	0,00	0,000	0,00
K	15		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,365	10,41	482,86	46,365	482,66	0,000	0,00	0,000	0,00
K	16		181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	66,750	23,44	1 564,88	66,750	1 564,62	0,000	0,00	0,000	0,00
K	17		181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	72,000	170,75	12 293,97	72,000	12 294,00	0,000	0,00	0,000	0,00
M	68		10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	12,960	311,27	4 034,11	12,960	4 034,06	0,000	0,00	0,000	0,00
D			5	Komunikace pozemní				1 003 295,78		995 558,56		0,00		7 733,84
K	18		566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	66,750	243,00	16 220,40	66,750	16 220,25	0,000	0,00	0,000	0,00
K	19		566901272	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 150 mm	m2	66,750	405,00	27 034,00	66,750	27 033,75	0,000	0,00	0,000	0,00
K	20		573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 255,000	7,61	9 549,49	557,000	4 238,77	0,000	0,00	698,000	5 311,78
K	21		573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	1 255,000	3,47	4 356,68	557,000	1 932,79	0,000	0,00	698,000	2 422,06

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
K	22		577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 255,000	392,64	492 768,66	1 255,000	492 763,20	0,000	0,00	0,000	0,00
K	23		577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 255,000	359,75	451 483,01	1 255,000	451 486,25	0,000	0,00	0,000	0,00
K	69		596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	4,000	397,23	1 588,91	4,000	1 588,92	0,000	0,00	0,000	0,00
M	70		59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	0,824	357,56	294,63	0,824	294,63	0,000	0,00	0,000	0,00
D			8	Trubní vedení				64 085,46		55 753,93		0,00		8 331,50
K	32		899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	1 735,73	5 207,19	3,000	5 207,19	0,000	0,00	0,000	0,00
M	33		55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	1,000	8 331,50	8 331,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8 331,50
K	34		899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	10,000	3 203,23	32 032,32	10,000	32 032,30	0,000	0,00	0,000	0,00
K	35		899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	4,000	4 628,61	18 514,45	4,000	18 514,44	0,000	0,00	0,000	0,00
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				266 411,81		266 764,39		355,13		0,00
K	37		915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	216,000	14,12	3 049,33	216,000	3 049,92	0,000	0,00	0,000	0,00
K	38		915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	17,763	183,84	3 265,50	17,763	3 265,55	0,000	0,00	0,000	0,00
K	40		915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	216,000	5,21	1 124,75	216,000	1 125,36	0,000	0,00	0,000	0,00
K	41		915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	17,763	25,60	454,67	17,763	454,73	0,000	0,00	0,000	0,00
K	42		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	261,000	346,16	90 348,40	261,000	90 347,76	0,000	0,00	0,000	0,00
M	43		59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	251,940	160,84	40 523,12	251,940	40 522,03	0,000	0,00	0,000	0,00
M	44		59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	9,180	231,43	2 124,53	9,180	2 124,53	0,000	0,00	0,000	0,00
M	45		59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	5,100	394,59	2 012,41	6,000	2 367,54	0,900	355,13	0,000	0,00
M	46		BET.M25R11	BEST-MONO II POLOMĚR 1,VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ	kus	1,000	342,52	342,52	1,000	342,52	0,000	0,00	0,000	0,00
K	50		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19,575	4 585,39	89 759,09	19,575	89 759,01	0,000	0,00	0,000	0,00
K	51		919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	31,500	39,91	1 257,17	31,500	1 257,17	0,000	0,00	0,000	0,00
K	52		919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	31,500	38,44	1 210,88	31,500	1 210,86	0,000	0,00	0,000	0,00
K	53		919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	31,500	58,04	1 828,35	31,500	1 828,26	0,000	0,00	0,000	0,00
K	54		919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	17,000	1 157,15	19 671,61	17,000	19 671,55	0,000	0,00	0,000	0,00
K	71		93890931R	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného s ručním dometením	m2	1 255,000	7,52	9 439,48	1 255,000	9 437,60	0,000	0,00	0,000	0,00
D			997	Přesun sutě				67 923,06		67 935,33		0,00		0,00
K	56		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	418,235	111,93	46 812,33	418,235	46 813,04	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
K	57		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 415,850	1,16	3 952,66	3 415,850	3 962,39	0,000	0,00	0,000	0,00
K	58		99722185R	Uložení na recyklační skládce (bez skládkovného) - vyfrézovaná AC	t	284,165	5,79	1 644,11	284,165	1 645,32	0,000	0,00	0,000	0,00
K	60		997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	129,780	115,72	15 017,54	129,780	15 018,14	0,000	0,00	0,000	0,00
K	61		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,290	115,72	496,42	4,290	496,44	0,000	0,00	0,000	0,00
D			998	Přesun hmot				3 474,22		3 474,76		0,00		0,00
K	62		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	200,159	17,36	3 474,22	200,159	3 474,76	0,000	0,00	0,000	0,00
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				27 193,10		27 193,10		0,00		0,00
K	63		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	11 571,53	11 571,53	1,000	11 571,53	0,000	0,00	0,000	0,00
K	64		043002000	Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	4 050,04	4 050,04	1,000	4 050,04	0,000	0,00	0,000	0,00
K	65		070001000	DIO - dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	11 571,53	11 571,53	1,000	11 571,53	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet								Průběh výstavby						
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
O			2	chodníky				1 129 222,80		1 129 238,58		0,00		0,00
D			HSV	Práce a dodávky HSV				1 073 100,86		1 073 116,64		0,00		0,00
D			1	Zemní práce				223 693,65		223 692,51		0,00		0,00
K	1		113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	5,000	90,17	450,83	5,000	450,85	0,000	0,00	0,000	0,00
K	2		113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	30,980	441,47	13 676,60	30,980	13 676,74	0,000	0,00	0,000	0,00
K	3		113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	68,210	157,10	10 715,46	68,210	10 715,79	0,000	0,00	0,000	0,00
K	4		113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	412,160	78,12	32 197,70	412,160	32 197,94	0,000	0,00	0,000	0,00
K	5		113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	381,180	61,35	23 386,26	381,180	23 385,39	0,000	0,00	0,000	0,00
K	6		113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	185,400	50,73	9 405,27	185,400	9 405,34	0,000	0,00	0,000	0,00
K	7		120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	13,905	4 870,82	67 728,72	13,905	67 728,75	0,000	0,00	0,000	0,00
K	8		122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,860	190,91	1 500,53	7,860	1 500,55	0,000	0,00	0,000	0,00
K	9		132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,654	1 243,08	7 028,39	5,654	7 028,37	0,000	0,00	0,000	0,00
K	10		132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	22,618	694,29	15 703,50	22,618	15 703,45	0,000	0,00	0,000	0,00
K	11		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,068	450,65	3 185,22	7,068	3 185,19	0,000	0,00	0,000	0,00
K	12		162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	50,037	246,24	12 321,22	50,037	12 321,11	0,000	0,00	0,000	0,00
K	13		162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	350,259	1,16	405,30	350,259	406,30	0,000	0,00	0,000	0,00
K	14		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	107,027	115,72	12 384,67	107,027	12 385,16	0,000	0,00	0,000	0,00
K	15		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	50,037	10,41	521,10	50,037	520,89	0,000	0,00	0,000	0,00
K	16		181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	558,050	23,44	13 082,88	558,050	13 080,69	0,000	0,00	0,000	0,00
D			5	Komunikace pozemní				508 025,17		508 025,86		0,00		0,00
K	17		564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	469,340	231,43	108 619,68	469,340	108 619,36	0,000	0,00	0,000	0,00
K	18		566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	551,800	92,57	51 081,38	551,800	51 080,13	0,000	0,00	0,000	0,00
K	20		572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	6,250	749,84	4 686,47	6,250	4 686,50	0,000	0,00	0,000	0,00
K	52		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,200	330,16	8 650,17	26,200	8 650,19	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
K	22		596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	443,140	267,77	118 657,51	443,140	118 659,60	0,000	0,00	0,000	0,00
M	23		59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	483,256	443,19	214 174,11	483,256	214 174,23	0,000	0,00	0,000	0,00
M	51		59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	2,884	747,52	2 155,85	2,884	2 155,85	0,000	0,00	0,000	0,00
D			8	Trubní vedení				20 134,47		20 134,46		0,00		0,00
K	53		899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	1 735,73	3 471,46	2,000	3 471,46	0,000	0,00	0,000	0,00
M	54		55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	2,000	8 331,50	16 663,01	2,000	16 663,00	0,000	0,00	0,000	0,00
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				179 031,86		179 030,04		0,00		0,00
K	31		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	235,600	293,16	69 069,63	235,600	69 068,50	0,000	0,00	0,000	0,00
M	33		59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	240,312	116,87	28 085,86	240,312	28 085,26	0,000	0,00	0,000	0,00
K	34		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,670	4 585,39	81 023,91	17,670	81 023,84	0,000	0,00	0,000	0,00
K	35		919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	6,250	39,91	249,44	6,250	249,44	0,000	0,00	0,000	0,00
K	36		919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	6,250	38,44	240,25	6,250	240,25	0,000	0,00	0,000	0,00
K	37		919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6,250	58,04	362,77	6,250	362,75	0,000	0,00	0,000	0,00
D			997	Přesun sutě				82 376,55		82 393,93		0,00		0,00
K	38		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	334,649	111,93	37 456,69	334,649	37 457,26	0,000	0,00	0,000	0,00
K	39		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 354,384	1,16	6 195,84	5 354,384	6 211,09	0,000	0,00	0,000	0,00
K	45		997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	235,783	115,72	27 283,71	235,783	27 284,81	0,000	0,00	0,000	0,00
K	46		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	98,866	115,72	11 440,31	98,866	11 440,77	0,000	0,00	0,000	0,00
D			998	Přesun hmot				59 839,16		59 839,84		0,00		0,00
K	47		998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	287,291	208,29	59 839,16	287,291	59 839,84	0,000	0,00	0,000	0,00
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				56 121,94		56 121,94		0,00		0,00
K	48		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	11 571,53	11 571,53	1,000	11 571,53	0,000	0,00	0,000	0,00
K	49		043002000	Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	4 050,04	4 050,04	1,000	4 050,04	0,000	0,00	0,000	0,00
K	50		070001000	Provozní vlivy - DIO	kpl	1,000	40 500,37	40 500,37	1,000	40 500,37	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
ZL			D3	Villaniho chodníky VP				277 804,18		277 804,18		0,00		0,00
D			HSV	Práce a dodávky HSV				277 804,18		277 804,18		0,00		0,00
D			1	Zemní práce				145 595,97		145 595,97		0,00		0,00
K	1		113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	41,130	90,17	3 708,69	41,130	3 708,69	0,000	0,00	0,000	0,00
K	2		113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	6,840	441,47	3 019,65	6,840	3 019,65	0,000	0,00	0,000	0,00
K	3		113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	1,890	157,10	296,92	1,890	296,92	0,000	0,00	0,000	0,00
K	4		113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	92,800	50,73	4 707,74	92,800	4 707,74	0,000	0,00	0,000	0,00
K	5		120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	7,085	4 870,82	34 509,76	7,085	34 509,76	0,000	0,00	0,000	0,00
K	6		132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,223	1 243,08	7 735,69	6,223	7 735,69	0,000	0,00	0,000	0,00
K	7		132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	24,893	694,29	17 282,96	24,893	17 282,96	0,000	0,00	0,000	0,00
K	8		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,779	450,65	3 505,61	7,779	3 505,61	0,000	0,00	0,000	0,00
K	9		162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	38,201	246,24	9 406,61	38,201	9 406,61	0,000	0,00	0,000	0,00
K	10		162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	267,407	1,16	310,19	267,407	310,19	0,000	0,00	0,000	0,00
K	11		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	79,945	115,72	9 251,24	79,945	9 251,24	0,000	0,00	0,000	0,00
K	12		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,201	10,41	397,67	38,201	397,67	0,000	0,00	0,000	0,00
K	13		175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,460	535,84	9 355,77	17,460	9 355,77	0,000	0,00	0,000	0,00
M	14		58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	34,920	400,19	13 974,63	34,920	13 974,63	0,000	0,00	0,000	0,00
K	15		181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	2,470	23,44	57,90	2,470	57,90	0,000	0,00	0,000	0,00
K	57		181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	92,800	170,75	15 845,60	92,800	15 845,60	0,000	0,00	0,000	0,00
K	55		181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	461,800	23,50	10 852,30	461,800	10 852,30	0,000	0,00	0,000	0,00
M	56		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	9,836	140,00	1 377,04	9,836	1 377,04	0,000	0,00	0,000	0,00
D			2	Zakládání				6 751,97		6 751,97		0,00		0,00
K	16		211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,520	1 245,82	3 139,47	2,520	3 139,47	0,000	0,00	0,000	0,00
K	17		212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	7,000	61,13	427,91	7,000	427,91	0,000	0,00	0,000	0,00
K	18		219991112	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do 50 mm	m	48,500	30,48	1 478,28	48,500	1 478,28	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
M	19		34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	50,925	20,48	1 042,94	50,925	1 042,94	0,000	0,00	0,000	0,00
K	20		274361221	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,012	55 281,05	663,37	0,012	663,37	0,000	0,00	0,000	0,00
D			3	Svislé a kompletní konstrukce				6 989,64		6 989,64		0,00		0,00
K	21		311173132	Nosná zeď z tvárnice ztraceného bednění z EPS, U=0,31 W/(m2K), včetně výplně z betonu tř. C 20/25 tl 250 mm	m2	0,625	1 423,67	889,79	0,625	889,79	0,000	0,00	0,000	0,00
K	22		339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	3,650	679,57	2 480,43	3,650	2 480,43	0,000	0,00	0,000	0,00
M	23		59228408	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přírodní	kus	20,860	173,51	3 619,42	20,860	3 619,42	0,000	0,00	0,000	0,00
D			5	Komunikace pozemní				32 896,25		32 896,25		0,00		0,00
K	24		564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,720	231,43	2 018,07	8,720	2 018,07	0,000	0,00	0,000	0,00
K	25		566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	82,380	92,57	7 625,92	82,380	7 625,92	0,000	0,00	0,000	0,00
K	26		566901172	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	4,160	854,69	3 555,51	4,160	3 555,51	0,000	0,00	0,000	0,00
K	27		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	48,020	330,16	15 854,28	48,020	15 854,28	0,000	0,00	0,000	0,00
K	28		596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	1,880	267,77	503,41	1,880	503,41	0,000	0,00	0,000	0,00
M	29		59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-7,059	443,19	-3 128,48	-7,059	-3 128,48	0,000	0,00	0,000	0,00
M	30		59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	8,652	747,52	6 467,54	8,652	6 467,54	0,000	0,00	0,000	0,00
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 039,62		62 039,62		0,00		0,00
K	31		91112111R	Dodávka a montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	2,000	3 621,27	7 242,54	2,000	7 242,54	0,000	0,00	0,000	0,00
K	32		912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) přišroubováním k podkladu	kus	5,000	240,45	1 202,25	5,000	1 202,25	0,000	0,00	0,000	0,00
M	33		56288000	sloupek plastový baliseta	kus	2,000	1 067,38	2 134,76	2,000	2 134,76	0,000	0,00	0,000	0,00
K	34		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-39,700	346,16	-13 742,55	-39,700	-13 742,55	0,000	0,00	0,000	0,00
M	35		59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-44,343	160,84	-7 132,13	-44,343	-7 132,13	0,000	0,00	0,000	0,00
M	36		59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	-1,275	231,43	-295,07	-1,275	-295,07	0,000	0,00	0,000	0,00
M	37		59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	394,59	804,96	2,040	804,96	0,000	0,00	0,000	0,00
K	38		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,650	293,16	21 884,39	74,650	21 884,39	0,000	0,00	0,000	0,00
M	39		59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	76,143	116,87	8 898,83	76,143	8 898,83	0,000	0,00	0,000	0,00
K	40		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,373	4 585,39	20 051,91	4,373	20 051,91	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
K	41		919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	150,250	39,91	5 996,48	150,250	5 996,48	0,000	0,00	0,000	0,00
K	42		919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	150,250	38,44	5 775,61	150,250	5 775,61	0,000	0,00	0,000	0,00
K	43		935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000	487,60	1 950,40	4,000	1 950,40	0,000	0,00	0,000	0,00
M	44		59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm	m	4,000	924,97	3 699,88	4,000	3 699,88	0,000	0,00	0,000	0,00
M	45		59227012	rošt můstkový A15 Pz pro žlab š 130mm	m	4,000	283,99	1 135,96	4,000	1 135,96	0,000	0,00	0,000	0,00
K	46		953961117	Kotva chemickým tmelem M 27 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	243,14	2 431,40	10,000	2 431,40	0,000	0,00	0,000	0,00
D			997	Přesun sutě				8 514,69		8 514,69		0,00		0,00
K	47		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	34,583	111,93	3 870,88	34,583	3 870,88	0,000	0,00	0,000	0,00
K	48		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	553,328	1,16	641,86	553,328	641,86	0,000	0,00	0,000	0,00
K	49		997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,167	115,72	3 953,81	34,167	3 953,81	0,000	0,00	0,000	0,00
K	50		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,416	115,72	48,14	0,416	48,14	0,000	0,00	0,000	0,00
D			998	Přesun hmot				15 016,04		15 016,04		0,00		0,00
K	51		998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	72,092	208,29	15 016,04	72,092	15 016,04	0,000	0,00	0,000	0,00
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00		0,00		0,00
K	52		030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000	11 571,53	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
K	53		043002000	Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	0,000	4 050,04	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
K	54		070001000	Provozní vlivy - DIO	kpl	0,000	40 500,37	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
O			N3	Benešov ul. Jirá...				1 359 714,38		1 337 883,00		117 095,83		138 936,40
D			HSV	Práce a dodávky HSV				1 309 378,21		1 287 546,83		117 095,83		138 936,40
D			1	Zemní práce				241 143,36		249 301,00		11 402,66		3 244,40
K	1		113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	28,900	90,17	2 605,78	31,200	2 813,30	2,300	207,39	0,000	0,00
K	2		113106193	Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně	m2	16,150	84,14	1 358,81	13,600	1 144,30	0,000	0,00	2,550	214,56
K	3		113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	4,000	514,67	2 058,67	4,000	2 058,68	0,000	0,00	0,000	0,00
K	4		113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	20,525	157,10	3 224,38	20,525	3 224,48	0,000	0,00	0,000	0,00
K	5		113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	159,286	107,04	17 049,45	159,286	17 049,97	0,000	0,00	0,000	0,00
K	6		113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	52,900	61,35	3 245,54	52,900	3 245,42	0,000	0,00	0,000	0,00
K	7		113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	601,575	68,86	41 426,09	557,575	38 394,61	0,000	0,00	44,000	3 029,84
K	8		113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	4,000	103,70	414,82	4,000	414,80	0,000	0,00	0,000	0,00
K	9		113202111	Vytrhání obrub krajníků obručníků stojatých	m	197,000	50,73	9 993,73	197,000	9 993,81	0,000	0,00	0,000	0,00
K	10		113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	11,000	36,13	397,39	11,000	397,43	0,000	0,00	0,000	0,00
K	71		132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	24,960	1 243,08	31 027,37	24,960	31 027,28	0,000	0,00	0,000	0,00
K	72		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	42,736	450,65	19 259,12	42,736	19 258,98	0,000	0,00	0,000	0,00
K	65		139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	17,776	3 630,99	64 544,40	17,776	64 544,48	0,000	0,00	0,000	0,00
K	66		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42,736	246,24	10 523,41	42,736	10 523,31	0,000	0,00	0,000	0,00
K	67		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	341,888	1,16	395,62	341,888	396,59	0,000	0,00	0,000	0,00
K	68		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	94,360	115,72	10 918,90	94,360	10 919,34	0,000	0,00	0,000	0,00
K	69		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	42,736	10,41	445,07	42,736	444,88	0,000	0,00	0,000	0,00
K	11		181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	198,186	23,44	4 646,26	675,800	15 840,75	477,614	11 195,27	0,000	0,00
K	12		181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	103,125	170,75	17 608,55	103,125	17 608,59	0,000	0,00	0,000	0,00
D			5	Komunikace pozemní				636 500,67		582 793,92		49 201,20		102 905,42
K	13		566901232	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	159,286	243,00	38 706,85	318,572	77 413,00	159,286	38 706,50	0,000	0,00
K	14		566901272	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 150 mm	m2	159,286	405,00	64 511,42	0,000	0,00	0,000	0,00	159,286	64 510,83

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
K	15		573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	675,000	7,61	5 136,18	0,000	0,00	0,000	0,00	675,000	5 136,75
K	16		573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	675,000	3,47	2 343,24	631,000	2 189,57	0,000	0,00	44,000	152,68
K	17		577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	675,000	392,64	265 034,94	631,000	247 755,84	0,000	0,00	44,000	17 276,16
K	18		577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	675,000	359,75	242 829,51	631,000	227 002,25	0,000	0,00	44,000	15 829,00
K	19		596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	28,900	397,23	11 479,88	44,800	17 795,90	15,900	6 315,95	0,000	0,00
M	20		59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	14,884	433,93	6 458,65	24,514	10 637,36	9,630	4 178,75	0,000	0,00
D			8	Trubní vedení				140 643,57		149 900,71		9 257,22		0,00
K	56		895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	4,000	941,98	3 767,92	4,000	3 767,92	0,000	0,00	0,000	0,00
M	57		59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	4,000	381,86	1 527,44	4,000	1 527,44	0,000	0,00	0,000	0,00
K	58		895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	4,000	704,69	2 818,78	4,000	2 818,76	0,000	0,00	0,000	0,00
M	59		59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	4,000	916,47	3 665,86	4,000	3 665,88	0,000	0,00	0,000	0,00
K	60		895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 590 mm	kus	4,000	943,82	3 775,28	4,000	3 775,28	0,000	0,00	0,000	0,00
M	61		59224462	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	4,000	910,68	3 642,72	4,000	3 642,72	0,000	0,00	0,000	0,00
K	21		899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	6,000	1 735,73	10 414,38	6,000	10 414,38	0,000	0,00	0,000	0,00
M	22		55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	6,000	8 331,50	49 989,03	6,000	49 989,00	0,000	0,00	0,000	0,00
K	23		899133111	Výměna (výšková úprava) pevného poklopu včetně rámu s použitím plastových vyrovnávacích prvků osazeného na betonové šachtě	kus	7,000	4 628,61	32 400,30	9,000	41 657,49	2,000	9 257,22	0,000	0,00
K	24		899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	4,000	4 628,61	18 514,45	4,000	18 514,44	0,000	0,00	0,000	0,00
M	25		55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	4,000	2 531,85	10 127,41	4,000	10 127,40	0,000	0,00	0,000	0,00
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				214 036,95		218 885,93		27 169,46		22 318,60
K	26		915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	58,500	14,12	825,86	58,500	826,02	0,000	0,00	0,000	0,00
K	27		915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	17,700	183,84	3 253,91	17,700	3 253,97	0,000	0,00	0,000	0,00
K	55		915223121	Vodící linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm	m	7,500	701,29	5 259,70	7,500	5 259,68	0,000	0,00	0,000	0,00
K	28		915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	58,500	5,21	304,62	58,500	304,79	0,000	0,00	0,000	0,00
K	29		915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	17,700	25,60	453,05	17,700	453,12	0,000	0,00	0,000	0,00
K	30		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	175,500	346,16	60 751,51	163,550	56 614,47	0,000	0,00	11,950	4 136,61

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
M	31		59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	140,250	160,84	22 558,42	124,236	19 982,12	0,000	0,00	16,014	2 575,69
M	32		59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	26,520	231,43	6 137,54	33,405	7 730,92	6,885	1 593,40	0,000	0,00
M	33		59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	9,180	394,59	3 622,33	9,180	3 622,34	0,000	0,00	0,000	0,00
M	34		BET.M25R11	BEST-MONO II POLOMĚR 1,VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ	kus	3,000	342,52	1 027,55	1,000	342,52	0,000	0,00	2,000	685,04
K	35		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	8,500	293,16	2 491,90	34,400	10 084,70	25,900	7 592,84	0,000	0,00
M	36		59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	8,670	144,64	1 254,06	35,088	5 075,13	26,418	3 821,10	0,000	0,00
K	37		916781112	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 20 km/h	m	6,000	2 431,73	14 590,41	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	14 590,38
K	38		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,800	4 585,39	63 278,44	14,846	68 074,70	1,046	4 796,32	0,000	0,00
K	39		919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	18,900	39,91	754,30	108,900	4 346,20	90,000	3 591,90	0,000	0,00
K	40		919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	18,900	38,44	726,53	108,900	4 186,12	90,000	3 459,60	0,000	0,00
K	41		919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	18,900	58,04	1 097,01	18,900	1 096,96	0,000	0,00	0,000	0,00
K	42		919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	17,000	1 157,15	19 671,61	19,000	21 985,85	2,000	2 314,30	0,000	0,00
K	70		93890931R	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného s ručním dometením	m2	675,000	7,52	5 077,01	631,000	4 745,12	0,000	0,00	44,000	330,88
K	43		966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu	m	6,000	150,20	901,19	6,000	901,20	0,000	0,00	0,000	0,00
D			997	Přesun sutě				72 995,56		82 100,34		19 559,09		10 467,98
K	44		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	325,239	111,93	36 403,45	336,709	37 687,84	11,470	1 283,84	0,000	0,00
K	45		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 730,357	1,16	4 316,60	4 056,907	4 706,01	326,550	378,80	0,000	0,00
K	46		99722185R	Uložení na recyklační skládce (bez skládkovného) - vyfrézovaná AC	t	302,912	5,79	1 752,58	128,242	742,52	0,000	0,00	174,670	1 011,34
K	47		997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	95,760	115,72	11 080,90	14,040	1 624,71	0,000	0,00	81,720	9 456,64
K	48		997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	151,862	115,72	17 572,76	306,515	35 469,92	154,653	17 896,45	0,000	0,00
K	49		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16,154	115,72	1 869,27	16,154	1 869,34	0,000	0,00	0,000	0,00
D			998	Přesun hmot				4 058,10		4 564,93		506,20		0,00
K	50		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	233,798	17,36	4 058,10	262,957	4 564,93	29,159	506,20	0,000	0,00
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 336,17		50 336,17		0,00		0,00
K	51		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	11 571,53	11 571,53	1,000	11 571,53	0,000	0,00	0,000	0,00
K	52		043002000	Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	4 050,04	4 050,04	1,000	4 050,04	0,000	0,00	0,000	0,00
K	53		070001000	DIO - dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	28 928,83	28 928,83	1,000	28 928,83	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet								Průběh výstavby						
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
D			VRN7	Provozní vlivy				5 785,77		5 785,77		0,00		0,00
K	54		070001001	Provozní vlivy - přesun techniky	...	1,000	5 785,77	5 785,77	1,000	5 785,77	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
ZL			D1	Úprava krytu kamenivem				20 002,70		20 002,70		0,00		0,00
D			HSV	Práce a dodávky HSV				20 002,70		20 002,70		0,00		0,00
D			1	Zemní práce				3 722,90		3 722,90		0,00		0,00
K	2		113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	126,200	29,50	3 722,90	126,200	3 722,90	0,000	0,00	0,000	0,00
D			5	Komunikace pozemní				16 279,80		16 279,80		0,00		0,00
K	1		566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	126,200	129,00	16 279,80	126,200	16 279,80	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet								Průběh výstavby						
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
O			N7	Benešov, ul. Bez...				1 557 534,87		1 378 128,96		0,00		179 417,94
D			HSV	Práce a dodávky HSV				1 524 556,00		1 345 150,09		0,00		179 417,94
D			1	Zemní práce				295 874,67		295 875,26		0,00		0,00
K	54		113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	54,53	218,10	4,000	218,12	0,000	0,00	0,000	0,00
K	1		113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,500	71,29	249,52	3,500	249,52	0,000	0,00	0,000	0,00
K	2		113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	24,900	157,10	3 911,67	24,900	3 911,79	0,000	0,00	0,000	0,00
K	3		113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	204,700	81,00	16 580,85	204,700	16 580,70	0,000	0,00	0,000	0,00
K	4		113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	611,000	67,80	41 426,09	611,000	41 425,80	0,000	0,00	0,000	0,00
K	6		113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	369,000	50,73	18 719,22	369,000	18 719,37	0,000	0,00	0,000	0,00
K	59		132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	31,455	808,13	25 419,82	31,455	25 419,73	0,000	0,00	0,000	0,00
K	60		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,756	450,65	9 353,76	20,756	9 353,69	0,000	0,00	0,000	0,00
K	7		139951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého strojně	m3	23,063	3 630,99	83 741,42	23,063	83 741,52	0,000	0,00	0,000	0,00
K	8		162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	54,518	246,24	13 424,63	54,518	13 424,51	0,000	0,00	0,000	0,00
K	9		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	436,144	1,16	504,69	436,144	505,93	0,000	0,00	0,000	0,00
K	10		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	120,568	115,72	13 951,57	120,568	13 952,13	0,000	0,00	0,000	0,00
K	11		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,518	10,41	567,77	54,518	567,53	0,000	0,00	0,000	0,00
K	12		181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	204,700	23,44	4 798,97	204,700	4 798,17	0,000	0,00	0,000	0,00
K	13		181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	369,000	170,75	63 006,59	369,000	63 006,75	0,000	0,00	0,000	0,00
D			5	Komunikace pozemní				736 679,47		617 743,93		0,00		118 930,08
K	55		564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	82,500	231,43	19 093,03	46,000	10 645,78	0,000	0,00	36,500	8 447,20
K	14		566901232	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	92,200	243,00	22 404,80	51,408	12 492,14	0,000	0,00	40,792	9 912,46
K	15		566901233	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	122,200	115,72	14 140,41	122,200	14 140,98	0,000	0,00	0,000	0,00
K	16		566901272	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 150 mm	m2	122,200	405,00	49 491,45	122,200	49 491,00	0,000	0,00	0,000	0,00
K	18		573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	615,000	7,61	4 679,63	615,000	4 680,15	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
K	19		573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	639,900	3,47	2 221,39	639,900	2 220,45	0,000	0,00	0,000	0,00
K	20		577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	639,900	392,64	251 253,12	639,900	251 250,34	0,000	0,00	0,000	0,00
K	21		577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	615,000	346,24	212 939,72	615,000	212 937,60	0,000	0,00	0,000	0,00
K	22		596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	82,500	397,23	32 771,28	46,000	18 272,58	0,000	0,00	36,500	14 498,90
M	23		59246069	dlažba skladebná vsakovací betonová z více formátů o max. rozměrech 280x210mm tl 80mm přírodní	m2	82,500	878,28	72 458,05	47,380	41 612,91	0,000	0,00	35,120	30 845,19
M	24		59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	82,500	669,41	55 226,59	0,000	0,00	0,000	0,00	82,500	55 226,33
D			8	Trubní vedení				64 657,10		26 267,37		0,00		38 389,70
K	56		899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	5,000	1 735,73	8 678,65	5,000	8 678,65	0,000	0,00	0,000	0,00
M	57		55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	5,000	8 331,50	41 657,52	1,000	8 331,50	0,000	0,00	4,000	33 326,00
K	25		899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	4 628,61	9 257,23	2,000	9 257,22	0,000	0,00	0,000	0,00
M	26		55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	2,000	2 531,85	5 063,70	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5 063,70
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				332 755,29		310 653,48		0,00		22 098,16
K	32		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	369,000	346,16	127 733,94	341,600	118 248,25	0,000	0,00	27,400	9 484,79
M	33		59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	337,000	160,84	54 204,54	317,200	51 018,44	0,000	0,00	19,800	3 184,64
M	34		59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	24,000	136,54	3 277,06	24,000	3 276,96	0,000	0,00	0,000	0,00
M	35		59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,000	394,59	3 156,71	8,000	3 156,72	0,000	0,00	0,000	0,00
K	38		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	27,675	4 585,39	126 900,78	25,619	117 471,94	0,000	0,00	2,056	9 428,73
K	39		919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	33,500	39,91	1 336,99	33,500	1 336,99	0,000	0,00	0,000	0,00
K	40		919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	33,500	38,44	1 287,76	33,500	1 287,74	0,000	0,00	0,000	0,00
K	41		919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	33,500	58,04	1 944,43	33,500	1 944,34	0,000	0,00	0,000	0,00
K	42		919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	7,000	1 157,15	8 100,07	7,000	8 100,05	0,000	0,00	0,000	0,00
K	43		93890931R	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného s ručním dometením	m2	639,900	7,52	4 813,01	639,900	4 812,05	0,000	0,00	0,000	0,00
D			997	Přesun sutě				88 753,18		88 772,85		0,00		0,00
K	44		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	359,007	111,93	40 183,04	359,007	40 183,65	0,000	0,00	0,000	0,00
K	45		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 103,119	1,16	7 062,24	6 103,119	7 079,62	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
K	47		997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	77,275	115,72	8 941,90	77,275	8 942,26	0,000	0,00	0,000	0,00
K	48		997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	135,424	115,72	15 670,63	135,424	15 671,27	0,000	0,00	0,000	0,00
K	49		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	146,008	115,72	16 895,37	146,008	16 896,05	0,000	0,00	0,000	0,00
D			998	Přesun hmot				5 836,29		5 837,20		0,00		0,00
K	50		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	336,244	17,36	5 836,29	336,244	5 837,20	0,000	0,00	0,000	0,00
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				32 978,87		32 978,87		0,00		0,00
K	51		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	11 571,53	11 571,53	1,000	11 571,53	0,000	0,00	0,000	0,00
K	52		043002000	Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	4 050,04	4 050,04	1,000	4 050,04	0,000	0,00	0,000	0,00
K	53		070001000	DIO - dopravné inženýrské opatření	kpl	1,000	17 357,30	17 357,30	1,000	17 357,30	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
ZL			D2	Bezručova VP				618 422,95		618 422,95		0,00		0,00
D			HSV	Práce a dodávky HSV				607 904,43		607 904,43		0,00		0,00
D			1	Zemní práce				145 849,42		145 849,42		0,00		0,00
K	1		113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	16,100	54,53	877,93	16,100	877,93	0,000	0,00	0,000	0,00
K	2		113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	0,500	71,29	35,65	0,500	35,65	0,000	0,00	0,000	0,00
K	3		113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	54,900	81,00	4 446,90	54,900	4 446,90	0,000	0,00	0,000	0,00
K	4		113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	457,000	67,80	30 984,60	457,000	30 984,60	0,000	0,00	0,000	0,00
K	5		113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	10,950	50,73	555,49	10,950	555,49	0,000	0,00	0,000	0,00
K	6		132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,741	808,13	2 215,08	2,741	2 215,08	0,000	0,00	0,000	0,00
K	7		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,056	450,65	926,54	2,056	926,54	0,000	0,00	0,000	0,00
K	8		139951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého strojně	m3	21,484	3 630,99	78 008,19	21,484	78 008,19	0,000	0,00	0,000	0,00
K	9		162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	24,225	246,24	5 965,16	24,225	5 965,16	0,000	0,00	0,000	0,00
K	10		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	193,800	1,16	224,81	193,800	224,81	0,000	0,00	0,000	0,00
K	11		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	66,045	115,72	7 642,73	66,045	7 642,73	0,000	0,00	0,000	0,00
K	12		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,225	10,41	252,18	24,225	252,18	0,000	0,00	0,000	0,00
K	13		181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	79,000	23,44	1 851,76	79,000	1 851,76	0,000	0,00	0,000	0,00
K	14		181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	10,950	170,75	1 869,71	10,950	1 869,71	0,000	0,00	0,000	0,00
K	15		181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	379,950	23,50	8 928,83	379,950	8 928,83	0,000	0,00	0,000	0,00
M	16		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	7,599	140,00	1 063,86	7,599	1 063,86	0,000	0,00	0,000	0,00
D			5	Komunikace pozemní				375 757,45		375 757,45		0,00		0,00
K	17		566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	79,000	115,72	9 141,88	79,000	9 141,88	0,000	0,00	0,000	0,00
K	18		566901272	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 150 mm	m2	54,900	405,00	22 234,50	54,900	22 234,50	0,000	0,00	0,000	0,00
K	19		573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	453,000	7,61	3 447,33	453,000	3 447,33	0,000	0,00	0,000	0,00
K	20		573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	453,000	3,47	1 571,91	453,000	1 571,91	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
K	21		577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	428,100	392,64	168 089,18	428,100	168 089,18	0,000	0,00	0,000	0,00
K	22		577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	453,000	346,24	156 846,72	453,000	156 846,72	0,000	0,00	0,000	0,00
K	23		581124112	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 120 mm	m2	3,780	559,00	2 113,02	3,780	2 113,02	0,000	0,00	0,000	0,00
K	24		596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	13,920	397,23	5 529,44	13,920	5 529,44	0,000	0,00	0,000	0,00
M	25		59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	10,618	433,93	4 607,47	10,618	4 607,47	0,000	0,00	0,000	0,00
K	26		596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	6,400	340,00	2 176,00	6,400	2 176,00	0,000	0,00	0,000	0,00
D			8	Trubní vedení				13 051,46		13 051,46		0,00		0,00
M	27		55241021	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm	kus	1,000	9 580,00	9 580,00	1,000	9 580,00	0,000	0,00	0,000	0,00
K	28		899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	1 735,73	3 471,46	2,000	3 471,46	0,000	0,00	0,000	0,00
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 481,40		35 481,40		0,00		0,00
K	29		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,350	291,00	11 159,85	38,350	11 159,85	0,000	0,00	0,000	0,00
M	30		59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	20,487	151,00	3 093,54	20,487	3 093,54	0,000	0,00	0,000	0,00
M	31		59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	19,416	97,50	1 893,06	19,416	1 893,06	0,000	0,00	0,000	0,00
K	32		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,876	4 585,39	13 187,58	2,876	13 187,58	0,000	0,00	0,000	0,00
K	33		919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živiničném krytu	m	4,500	39,91	179,60	4,500	179,60	0,000	0,00	0,000	0,00
K	34		919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	4,500	38,44	172,98	4,500	172,98	0,000	0,00	0,000	0,00
K	35		919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm	m	4,500	58,04	261,18	4,500	261,18	0,000	0,00	0,000	0,00
K	36		919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živiničných krytech pl do 2 m2	kus	2,000	1 157,15	2 314,30	2,000	2 314,30	0,000	0,00	0,000	0,00
K	37		93890931R	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného s ručním dometením	m2	428,100	7,52	3 219,31	428,100	3 219,31	0,000	0,00	0,000	0,00
D			997	Přesun sutě				36 539,88		36 539,88		0,00		0,00
K	38		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	147,713	111,93	16 533,52	147,713	16 533,52	0,000	0,00	0,000	0,00
K	39		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 511,121	1,16	2 912,90	2 511,121	2 912,90	0,000	0,00	0,000	0,00
K	40		997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,481	115,72	749,98	6,481	749,98	0,000	0,00	0,000	0,00
K	41		997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,123	115,72	4 180,15	36,123	4 180,15	0,000	0,00	0,000	0,00
K	42		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	105,110	115,72	12 163,33	105,110	12 163,33	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
D			998	Přesun hmot				1 224,82		1 224,82		0,00		0,00
K	43		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	70,554	17,36	1 224,82	70,554	1 224,82	0,000	0,00	0,000	0,00
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 518,52		10 518,52		0,00		0,00
K	44		070001000	DIO - dopravně inženýrské opatření	kpl	0,606	17 357,30	10 518,52	0,606	10 518,52	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
O			N9	Benešov, ul. U E...				745 020,59		798 252,29		66 214,41		12 981,14
D			HSV	Práce a dodávky HSV				712 041,72		765 273,42		66 214,41		12 981,14
D			1	Zemní práce				115 108,60		152 926,90		41 638,01		3 818,52
K	1		113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	6,700	90,17	604,11	6,700	604,14	0,000	0,00	0,000	0,00
K	54		113106193	Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně	m2	42,400	84,14	3 567,39	36,040	3 032,41	0,000	0,00	6,360	535,13
K	58		113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	21,200	514,67	10 910,94	21,200	10 911,00	0,000	0,00	0,000	0,00
K	2		113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	28,900	157,10	4 540,05	8,000	1 256,80	0,000	0,00	20,900	3 283,39
K	3		113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,050	107,04	3 002,38	28,050	3 002,47	0,000	0,00	0,000	0,00
K	4		113154264	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	561,000	72,19	40 500,37	561,000	40 498,59	0,000	0,00	0,000	0,00
K	6		113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	53,000	50,73	2 688,67	97,000	4 920,81	44,000	2 232,12	0,000	0,00
K	60		132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,250	808,13	10 707,76	24,250	19 597,15	11,000	8 889,43	0,000	0,00
K	61		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,938	450,65	4 478,59	18,188	8 196,42	8,250	3 717,86	0,000	0,00
K	7		139951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	3,975	3 630,99	14 433,17	7,275	26 415,45	3,300	11 982,26	0,000	0,00
K	8		162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	17,225	246,24	4 241,52	31,525	7 762,72	14,300	3 521,24	0,000	0,00
K	9		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	137,800	1,16	159,46	252,200	292,55	114,400	132,70	0,000	0,00
K	10		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,438	115,72	4 216,44	66,688	7 717,14	30,250	3 500,53	0,000	0,00
K	11		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3	17,225	10,41	179,39	31,525	328,18	14,300	148,87	0,000	0,00
K	12		181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	78,000	23,44	1 828,63	78,000	1 828,32	0,000	0,00	0,000	0,00
K	13		181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	53,000	170,75	9 049,73	97,000	16 562,75	44,000	7 513,00	0,000	0,00
D			5	Komunikace pozemní				481 921,14		477 804,56		0,00		4 111,63
K	59		566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	21,200	295,10	6 256,06	21,200	6 256,12	0,000	0,00	0,000	0,00
K	15		566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	28,050	115,72	3 245,82	28,050	3 245,95	0,000	0,00	0,000	0,00
K	16		566901272	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelanou cementem SC20/25 tl 150 mm	m2	28,050	405,00	11 360,35	28,050	11 360,25	0,000	0,00	0,000	0,00
K	17		572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	2,000	749,84	1 499,67	2,000	1 499,68	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
K	18		573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	561,000	7,61	4 268,74	561,000	4 269,21	0,000	0,00	0,000	0,00
K	19		573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	581,900	3,47	2 020,04	581,900	2 019,19	0,000	0,00	0,000	0,00
K	20		577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	581,900	392,64	228 479,75	581,900	228 477,22	0,000	0,00	0,000	0,00
K	21		577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	561,000	346,24	194 242,57	561,000	194 240,64	0,000	0,00	0,000	0,00
K	22		596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	6,700	397,23	2 661,43	6,700	2 661,44	0,000	0,00	0,000	0,00
M	23		59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	1,340	355,25	476,03	1,340	476,04	0,000	0,00	0,000	0,00
M	24		59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	0,000	669,41	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
K	56		596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	42,400	304,41	12 906,98	36,040	10 970,94	0,000	0,00	6,360	1 936,04
M	57		59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	43,672	332,10	14 503,60	37,121	12 327,88	0,000	0,00	6,551	2 175,59
D			8	Trubní vedení				17 441,54		17 441,53		0,00		0,00
K	55		899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	4,000	3 203,23	12 812,93	4,000	12 812,92	0,000	0,00	0,000	0,00
K	25		899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	4 628,61	4 628,61	1,000	4 628,61	0,000	0,00	0,000	0,00
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 395,03		83 919,02		24 576,40		5 050,99
K	32		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,000	346,16	18 346,61	77,900	26 965,86	24,900	8 619,38	0,000	0,00
M	33		59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	43,860	160,84	7 054,63	17,510	2 816,31	0,000	0,00	26,350	4 238,13
M	34		59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	7,140	136,54	974,92	13,184	1 800,14	6,044	825,24	0,000	0,00
M	35		59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,060	394,59	1 207,44	1,000	394,59	0,000	0,00	2,060	812,86
K	38		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,975	4 585,39	18 226,94	7,275	33 358,71	3,300	15 131,78	0,000	0,00
K	39		919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	62,900	39,91	2 510,35	62,900	2 510,34	0,000	0,00	0,000	0,00
K	40		919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	62,900	38,44	2 417,92	62,900	2 417,88	0,000	0,00	0,000	0,00
K	41		919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	62,900	58,04	3 650,89	62,900	3 650,72	0,000	0,00	0,000	0,00
K	42		919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	5,000	1 157,15	5 785,77	5,000	5 785,75	0,000	0,00	0,000	0,00
K	43		93890931R	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného s ručním dometením	m2	561,000	7,52	4 219,56	561,000	4 218,72	0,000	0,00	0,000	0,00
D			997	Přesun sutě				31 936,31		31 942,11		0,00		0,00
K	44		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	194,333	111,93	21 751,36	194,333	21 751,69	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet									Průběh výstavby					
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
K	45		997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 626,271	1,16	1 881,85	1 626,271	1 886,47	0,000	0,00	0,000	0,00
K	46		99722185R	Uložení na recyklační skládce (bez skládkovného) - vyfrézovaná AC	t	129,030	5,79	746,54	129,030	747,08	0,000	0,00	0,000	0,00
K	47		997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	19,891	115,72	2 301,69	19,891	2 301,79	0,000	0,00	0,000	0,00
K	48		997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,054	115,72	4 519,15	39,054	4 519,33	0,000	0,00	0,000	0,00
K	49		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,358	115,72	735,72	6,358	735,75	0,000	0,00	0,000	0,00
D			998	Přesun hmot				1 239,10		1 239,30		0,00		0,00
K	50		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	71,388	17,36	1 239,10	71,388	1 239,30	0,000	0,00	0,000	0,00
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				32 978,87		32 978,87		0,00		0,00
K	51		030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	11 571,53	11 571,53	1,000	11 571,53	0,000	0,00	0,000	0,00
K	52		043002000	Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení inženýrských sítí	kpl	1,000	4 050,04	4 050,04	1,000	4 050,04	0,000	0,00	0,000	0,00
K	53		070001000	DIO - dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	17 357,30	17 357,30	1,000	17 357,30	0,000	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet								Průběh výstavby						
TV	ČP	KP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno celkem		Přečerpané		Méně práce	
									Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
ZL			01	osazení zahradních obrub				13 438,40		13 538,60		100,20		0,00
D			HSV	Práce a dodávky HSV				13 438,40		13 538,60		100,20		0,00
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 438,40		13 538,60		100,20		0,00
K	1		916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	18,800	208,00	3 910,40	19,100	3 972,80	0,300	62,40	0,000	0,00
M	3		59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	47,100	152,00	7 159,20	47,100	7 159,20	0,000	0,00	0,000	0,00
M	2		59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	18,800	126,00	2 368,80	19,100	2 406,60	0,300	37,80	0,000	0,00