Soupis prací - dod. č. 686

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Odstranění závad v GPK na trati Čisovice - Dobříš km 19,000 - 0,200

Fakturované položky

pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
			Materiál					
		5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		R 5963102410	Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill Šroub s maticí a dvěma podložkami M16	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Individuální kalkulace (sborník UOŽI uvažuje s maticí M18 za 350 Kč)					
			Výkony - oprava GPK					
		5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	xxx	xxx	xxx	xxx
			Přejezdy - oprava přejezdů P 5733 a P 5739					
		5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
		VRN7	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice II. třídy	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
Celkem:								**852 071,05**

Za zhotovitele:

Za objednatele

Datum: