




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBPEN

MMOPP00NBPEN

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „Stříbrné Jezero“ (oprava povodňových škod)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
Datová schránka: 355y79n
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
Zastoupen: [REDACTED] ředitelem oblasti severní Morava, závod 01, na základě pověření ze dne 20.02.2025
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: ředitel oblasti severní Morava



dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem:

„Stříbrné jezero“ (oprava povodňových škod),
(dále také jen "dílo").

Jedná se o odstranění škod způsobených povodněmi na komunikacích a zpevněných plochách kolem jezera, veřejném osvětlení, na osvětlení podchodu a lávky přes řeku Opavu, na přírodních a krajinářských úpravách, na lávce přes řeku Opavu, které byly realizovány v rámci stavby: Vybudování rekreační oblasti „Stříbrné jezero“ – 1. etapa.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném slepým rozpočtem (výkazem výměr zn. PM-25-018) zpracovaným [redacted] - zadávací dokumentací z 02/2025 (dále také jen „zadávací dokumentace“), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 21.02.2025, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

V případě potřeby si zhotovitel dopracuje na vlastní náklady zadávací projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.). Takto dopracovanou projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Zhotovitel se zavazuje informovat o průběhu zásadních prací a způsobu jejich provádění společnost Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, která je držitelem záruky za jakost opravovaného díla. V případě požadavku umožní uvedené společnosti kontrolu na staveništi.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

Dílo je spolufinancováno v rámci projektu „Stříbrné jezero“ (oprava povodňových škod) z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, programu ŽIVEL1 – Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech, 117D76 Podpora obnovy a rozvoje regionů.

- 3.2. Součástí díla je rovněž:

- fotodokumentace průběhu prováděných oprav,
- geodetické zaměření vč. technické zprávy ověřující realizované výměry prováděných povodňových oprav v grafické i digitální formě v systému JTSK a B.p.v., a to v počtu 3 ks
- odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel



- nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot,
- zajištění všech dokladů nutných k přejímce stavby.

- 3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za
řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty**
5.782.396,17 Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku**
1.214.303,20 Kč
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku**
0,00 Kč
- 4.4. **Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**
6.996.699,37 Kč
(slovy: šest milionů devět set devadesát šest tisíc šest set devadesát devět a 37/100 korun českých)
- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště, vystěhování celého objektu před zahájením stavby, včetně jeho zpětného nastěhování po provedení stavby a nutnou koordinaci s provozem mateřské školy.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.



- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.
Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je **30** kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
 - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - e) číslo faktury;
 - f) den vystavení a den splatnosti;
 - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - h) soupis provedených prací za fakturační období;
 - i) fakturovanou částku;
 - j) označení díla, označení názvu a čísla projektu.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s její dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.



- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebních objektů a pozemků, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII. Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat jej objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **90 kalendářních dnů od dohodnutého dne zahájení prací na díle**.
- Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.
- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění



díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

- 7.4. Před započatím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

Článek VIII. Místo plnění

Místem plnění je okolí Stříbrného jezera v k. ú. Opava-Předměstí a k. ú. Kateřinky u Opavy – v rozsahu dle předmětu díla a položkového rozpočtu, který je samostatnou přílohou této smlouvy.

Článek IX. Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X. Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené zadávací dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.



- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky, popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně klopení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.18. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.



- 10.19. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
- 10.20. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.21. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
- 10.22. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hraří zhotovitel.
- 10.23. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.24. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh oprav a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.25. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.26. Zhotovitel je povinen při provádění díla věnovat zvýšenou pozornost možnosti výskytu azbestu ve stavebních konstrukcích, které budou dotčeny realizací díla. V případě podezření z výskytu azbestu na místě plnění díla, je zhotovitel povinen realizaci díla neprodleně zastavit a upozornit na tuto skutečnost objednatele. V realizaci díla může zhotovitel pokračovat pouze po dohodě s objednatelem.
- 10.27. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.28. Zhotovitel je povinen veškeré viditelné zařizovací předměty, výrobky a materiály před jejich pořízením a zabudováním nechat odsouhlasit zpracovatelem zadávací dokumentace a objednatelem.
- 10.29. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci revitalizovaného území.
- 10.30. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu - kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného Odborem přípravy a realizace investic. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními listky atd.



Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními listky apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.

- 10.31. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.32. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.33. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.34. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.35. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI. Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
- a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla



- j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky za dílo
 - l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace investic Magistrátu města Opava.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti zadávací dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII. Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
- název zhotovitele
 - termín stavby – zahájení a ukončení
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Staveniště bude označeno:
- podle pravidel dotačního programu ŽIVEL1, tj. před ukončením stavby bude na viditelném místě instalována trvalá pamětní deska o rozměrech 400 mm x 300 mm dle návrhu, který dodá objednatel. O instalaci bude provedena zmínka v zápisu stavebního deníku.
- 12.4. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.5. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatel. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.



12.8. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII. Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.



- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.
Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek VII. Odst. 7.2. a článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,05 %** ze smluvní ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,1 %** za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **500,- Kč** za každý zjištěný případ.



- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.25. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezačíná-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či díle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinností zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezačínání práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.



- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 17.12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Dílo je spolufinancováno ze státního rozpočtu, rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj České republiky proto se zhotovitel zavazuje:
- a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššího kontrolního úřadu, orgánů finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
 - b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
 - c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
- 17.17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou



dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

- 17.18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 11.03.2025, usnesení č. 3325/69/RM/25, bod 1a).

Přílohy:

- příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 orientační časový a finanční harmonogram prací

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal



Datum: 2025.03.17
15:54:31 +01'00'

Za objednatele



primátor

V Ostravě dne _____



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.17
13:39:56 +01'00'

Za zhotovitele



ředitel oblasti severní Morava, závod 01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: PM-25-018

**Stříbrné jezero Opava - oprava
povodňových škod**Objednatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601 Opava-MěstoIČO: 00300535
DIČ: CZ00300535Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2454/4, Libeň, 190 00 Praha 8IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 387 178,00
PSV			89 962,33
MON			120 255,84
Vedlejší náklady			95 000,00
Ostatní náklady			90 000,00
Celkem			5 782 396,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 782 396,17 CZK
Základní DPH	21 %	1 214 303,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**6 996 699,37 CZK**

v

OSTRAVĚ

dne

21.2.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
1	Uznatelné náklady	0,00	5 666 489,49	1 189 962,79	6 856 452,28
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	185 000,00	38 850,00	223 850,00
SO 103	Komunikace a zpevněné plochy kolem jezera	0,00	1 271 582,06	267 032,23	1 538 614,29
SO 104	Přístupový chodník	0,00	88 687,48	18 624,37	107 311,85
SO 104.1-5	Terénní a sadové úpravy	0,00	717 924,59	150 764,16	868 688,75
SO 11A	Rozvody VO	0,00	550 122,26	115 525,67	665 647,93
SO 11B	Rozvody VO - stožáry	0,00	61 869,44	12 992,58	74 862,02
SO 12	Přírodní a krajinářské úpravy - plošné úpravy a výsadba rostlin	0,00	411 318,69	86 376,92	497 695,61
SO 13.1	Opevnění břehů	0,00	201 550,43	42 325,59	243 876,02
SO 13.1a	Pláž západní část	0,00	94 572,28	19 860,18	114 432,46
SO 14.2	Přírodní areál dětský svět - přírodní tribuna a zídky	0,00	689 342,30	144 761,88	834 104,18
SO 14.3	Přírodní areál dětský svět - výsadba dřevin a založení trávníku	0,00	896 333,98	188 230,14	1 084 564,12
SO 206	Lávka přes řeku Opavu	0,00	498 185,98	104 619,06	602 805,04
2	Neuznatelné náklady	0,00	115 906,68	24 340,40	140 247,08
SO 13.1a	Pláž západní část - parc. č. 1985/78	0,00	115 906,68	24 340,40	140 247,08
Celkem za stavbu		0,00	5 782 396,17	1 214 303,20	6 996 699,37

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 394 562,62
1.201	Založení trávníku (TZ D.14.0 + výkresy D.14.1 + D.14.8.3)	HSV			2 987,41
1.201	Založení trávníku (viz TZ D.12.0 + výkresy D.12.1, D.12.2, D.12.4)	HSV			162 610,43
1.201	Založení trávníku (viz výkresy D.104.13.1-13.3, D.104.14.3)	HSV			235 705,87
1.203	Založení záhonů a výsadba rostlin (TZ D.14.0 + výkresy D.14.1, D.14.2.2, D.14.3.2, D.14.8.3)	HSV			542 483,73
1.203	Založení záhonů a výsadba rostlin (viz TZ D.12.0 + výkresy D.12.2, D.12.4)	HSV			308 033,24
1.203	Založení záhonů a výsadby rostlin (D.104.13.3+D.104.14.3)	HSV			125 490,62
1.204	Dokončovací péče o rostliny (příloha 104.5.3)	HSV			11 167,56
1.204	Dokončovací péče o rostliny v záhonech (viz příloha)	HSV			44 059,89
1.204	Dokončovací péče o záhonovou výsadbu rostlin (viz TZ D.12.0 + výkresy D.12.1, D.12.2)	HSV			24 489,70
1.205	Výsadba stromů - (viz TZ D.12.0 + výkresy D.12.1 - D.12.4)	HSV			78 795,75
1.207	Výsadba stromů vysokokmenných (viz TZ D.14.0 + výkresy D.14.1, D.14.2.1, D.14.3.1, D.14.8.1, D.14.9)	HSV			78 837,24
1.207	Výsadba stromů vysokokmenných (D.104.13.2 - D.104.13.3+D.104.14.1)	HSV			15 538,07
1.208	Dokončovací péče o stromy vysokokmenné (viz TZ D.14.0)	HSV			3 218,52
1.208	Výsadba stromů vysokokmenných (D.104.13.2 - D.104.13.3+D.104.14.1)	HSV			2 222,97
1.209	Dokončovací péče o stromy vysokokmenné (viz TZ D.14.0)	HSV			35 173,08
1.209	Výsadba stromů vysokokmen do obv. 10cm a v.100cm (viz TZ D.14.0 + výkresy D.14.1, D.14.3.1, D.14.9)	HSV			148 977,60
1.210	Výsadba stromů vysokokmen do obv. 10cm a v.100cm (viz TZ D.14.0 + výkresy D.14.1, D.14.3.1, D.14.9)	HSV			5 077,06
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			202 957,37

	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 704,96	0,2
	Vodorovné konstrukce	HSV			414 974,42	7,2
	Komunikace	HSV			236 178,25	4,1
	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			57 054,83	1,0
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	HSV			177 000,00	3,1
	Trubní vedení	HSV			3 587,46	0,1
	Staveništní přesun hmot	HSV			573 553,49	9,9
	Dodávka (odečteno z výkresu E-02,03,04 a tz)	HSV			491 735,86	8,5
67	Konstrukce zámečnické	PSV			89 962,33	1,6
121	Elektromontáže	MON			58 386,40	1,0
121	Elektromontáže (odečteno z výkresu E-02-09, TZ)	MON			61 869,44	1,1
VN	Vedlejší náklady	VN			95 000,00	1,6
ON	Ostatní náklady	ON			90 000,00	1,6
	celkem				5 782 396,17	100,0

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				95 000,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
Díl: ON		Ostatní náklady				90 000,00
4	ON001	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých částech smlouvy o dílo pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací.				
5	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace.				
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
7	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele - Trvalá pamětní deska o rozměrech 400 mm x 300 mm.				
8	00901	Fotodokumentace průběhu prováděných oprav	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						185 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 103	Komunikace a zpevněné plochy kolem jezera

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	115101202R00	Cerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	80,00000	263,73	23 735,70
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00000	71,15	711,50
3	122201101R00	Odkopávky nazapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	18,00000	290,87	5 235,66
		čištění jámy pod schodištěm : 2,5*9*0,8		18,00000		
4	122201109R00	Příplatek za lapivost - odkopávky v hor. 3	m3	9,00000	57,23	515,07
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,00000*0,5		9,00000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	164,56000	364,62	60 001,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,00000		18,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 146,56000		146,56000		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 645,80000	29,26	48 150,26
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 164,56000*10		1 645,80000		
7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100 % PS	m3	66,60000	104,43	6 955,04
		Obsyp schodiště : ((1+4)*8,88/2)*3		66,60000		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	164,56000	23,84	3 923,11
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 164,56000		164,56000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,40000	147,62	2 701,73
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		zásyp obnažených křídel podchodu : (8*3)/2*0,6*2		14,40000		
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katař. odpadů 17 05 04	t	296,20800	375,24	111 149,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 164,56000*1,8		296,20800		
11	938901131R00	Čištění - vyklizení bahna	m3	146,58000	1 177,34	157 894,95
		Bahno z mlatových chodníků : 1832*0,08		146,56000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
12	271571111R00	Polštář základu ze šterkoplsku tliděného	m3	3,37500	1 849,06	6 240,58
		2,5*9*0,15		3,37500		
13	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	39,95000	4 242,10	169 471,90
		Betonáž betonové patky pod schodiště :		39,95000		
		((1,2+3,5)*8,5/2)*2				
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	23,97600	939,28	22 520,18
		Betonáž betonové patky pod schodiště : ((1,2+4,2)*8,88/2)		23,97600		
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	23,97600	197,06	4 724,71
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 23,97600		23,97600		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
16	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	13,68000	5 728,90	78 371,35
		Nová rovnánína kolem schodiště : (12,6*2*2+9*2)*0,2		13,68000		
17	463212191R00	Příplatek za vypracování líc rovnáníny z lom.kam.	m2	68,40000	333,35	22 801,14
		Nová rovnánína kolem schodiště : (12,6*2*2+9*2)		68,40000		
18	463451113R00	Profil rovnáníny cementovou maltou MC 15	m3	3,88900	4 602,80	19 090,32
Díl: 5 Komunikace						
19	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	65,55750	178,18	11 681,04
		Nová přístupová plocha ke schodišti : 6,235*4,5		28,05750		

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 103	Komunikace a zpevněné plochy kolem jezera

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Trasa 103.3c u parkoviště : 15*2,5		37,50000		
20	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	65,55750	254,88	16 709,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 65,55750		65,55750		
21	56485111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	56,11500	224,20	12 580,98
		Nová přístupová plocha ke schodišti : 2*(6,235*4,5)		56,11500		
22	56650111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	1 282,40000	152,22	195 206,93
		Provedení opravy na 70% ploch : 1832*0,7		1 282,40000		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
23	622904112X	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	93,40620	295,00	27 554,83
		Očištění kamenných ploch schodiště : 35*0,37*2,46+9*0,74*2,46+27*0,34*4,92		93,40620		
Díl: 8 Trubní vedení						
24	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	6,00000	58,96	353,76
25	28611155.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200 x 4,9 x 500 mm	kus	1,00000	311,53	311,53
26	28611156.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200 x 4,9 x 1000 mm	kus	2,00000	517,43	1 034,86
27	28611157.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200 x 4,9 x 2000 mm	kus	2,00000	948,30	1 896,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
28	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	433,85502	502,33	217 905,03
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
29	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	62,38965	75,99	4 740,99
		pásovina 140/8 : 8,79*6,235		54,80565		
		stabilizační kulařina : 1,58*8*0,6		7,58400		
30	13285296R	Tyč žebříková pro betonářskou výztuž B500B, d 12 mm	t	0,00819	36 248,60	299,88
		stabilizační kulařina : (1,58/1000)*(8*0,6)*1,08		0,00819		
31	13326012R	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 140 x 8 mm	t	0,05919	38 630,60	2 280,54
		pásovina 140/8 : (8,79/1000)*6,235*1,08		0,05919		
32	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,07050	2 041,40	143,92
Celkem						1 271 582,06

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 104	Přístupový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				34 658,58
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,40000	187,62	4 390,31
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		vsakovací plocha u podchodu : 13*6*0,3				
		23,40000				
2	583426801R	Kamenivo drcené 16/32 prané Olbramovice, JHM	t	42,12000	718,62	30 268,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 23,40000*1,8				
		42,12000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				29 500,00
3	622904112X	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	100,00000	295,00	29 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				24 528,90
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	42,12200	582,33	24 528,90
Celkem						88 687,48

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 104.1-5	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
1	162701105R00	Zemní práce				
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	114,40800	364,62	278 449,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 114,40800		114,40800		41 715,44
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 144,08000	29,26	33 475,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 114,40800*10		1 144,08000		
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	114,40800	23,94	2 727,49
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 114,40800		114,40800		
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	205,93440	375,24	77 274,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 114,40800*1,8		205,93440		
5	938901131R00	Čištění - vyklizení bahna	m3	114,40800	1 077,34	123 256,31
		Odstanění bahna z trávníků - 5 cm : 2288,160*0,05		114,40800		
Díl: 1.201						
		Založení trávníku (viz výkresy D.104.13.1-13.3, D.104.14.3)				235 705,87
6	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 typ B	m2	2 288,16000	29,9	68 150,71
		Travní plochy podél komunikace - předpoklad 60% : 3813,6*0,6		2 288,16000		
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině před rozprostřením omice	m2	2 288,16000	53,34	122 050,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2288,16000		2 288,16000		
8	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2	m2	2 288,16000	3,95	9 038,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2288,16000		2 288,16000		
9	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 2x	m2	2 288,16000	10,86	24 849,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2288,16000		2 288,16000		
10	185803211R00	Uvělcování trávníku v rovině 2x	m2	2 288,16000	1,65	3 775,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2288,16000		2 288,16000		
11	00572470R	Směs travní	kg	68,64480	133,37	9 841,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2288,16000*0,03		68,64480		
Díl: 1.203						
		Založení záhonů a výsadby rostlin (D.104.13.3+D.104.14.3)				125 490,62
12	162301101R00	Vodorovné přemístění zeminy do 500 m	m3	15,00000	135,11	2 026,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,00000		15,00000		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,37500	364,62	136,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,37500		0,37500		
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3,75000	29,26	109,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,37500*10		3,75000		
15	162606112R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 5000 m	m3	15,00000	328,63	4 929,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 15,00000		15,00000		
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	0,37500	413,00	154,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 75,00000*0,005		0,37500		
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	15,00000	101,36	1 520,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 75,00000*0,2		15,00000		
18	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 75*0,2	m3	15,00000	61,71	925,65
				15,00000		

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 104.1-5	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	15,00000	23,64	357,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 15,00000		15,00000		
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	15,00000	23,64	357,60
21	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./eklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	75,00000	15,81	1 185,75
		75		75,00000		
22	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	75,00000	74,56	5 593,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 75,00000		75,00000		
23	182001151R00	Prokypření půdy 2x	m2	150,00000	21,36	3 204,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 75,00000*2		150,00000		
24	183102131R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:2	kus	281,00000	18,30	5 339,00
25	183204112R00	Výsadba dřevin v kontejnerech 1l	kus	281,00000	8,20	2 585,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 281,00000		281,00000		
26	183205132R00	Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 3 na nové půdě	m2	75,00000	57,58	4 318,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 75,00000		75,00000		
27	184004722R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky do 60 cm	kus	87,00000	23,87	2 948,69
28	184102121R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:3 se sestřizem/m	kus	87,00000	164,02	14 269,74
29	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	75,00000	184,11	14 558,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 75,00000		75,00000		
30	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	5,62000	21,84	1 246,74
		2x zalití : (281)*0,01*2		5,62000		
31	185851111R00	Dovoz vody pro zalívku rostlin do 6 km	m3	7,34000	1 030,14	7 561,23
32	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	0,67500	375,24	253,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,37500*1,8		0,67500		
33	978021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	0,37500	4 879,20	1 829,74
		S vodorovným přemístěním sesbíraných kamenů na vzdálenost do 20 m, uložením očištěného kamene do měřitelných figur nebo naložením na dopravní prostředek.				
		75*0,005		0,37500		
34	979082212R00	Vodorovná doprava mulče po suchu do 50 m	m3	7,50000	441,8	3 314,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 75,00000*0,1		7,50000		
35	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	7,34000	67,41	496,26
36	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	7,50000	1 138,70	8 540,25
37	183204R01	1. KERÉ V KONTEJNERECH 2L, 2X PŘESAŽOVANY, VÝŠKA 40-60cm	ks	87,00000	56,82	4 943,34
		Poznámka k položce:				
		LIGUSTRUM VULGARE 'LODENSE'ETAČI ZOB CV.2XV, CHOE40-60; Dřevina byla 3x přesazovaná a je dodána bez zemínového balu, prostokořená; výška dřeviny 40-60cm				
38	1841022R0	2. Nízké keře v kont. 1 l, délka výhonů 20-30cm dle specifikace v PD	ks	281,00000	50,50	14 190,50
		Poznámka k položce:				
		HEDERA HELIXBŘEČTAN_TBRR20-30; Dřevina je dodána v malém 1l obalu; šířka dřeviny 20-30cm				
39	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	25,50000	729,24	18 595,62
		(75*0,2)*1,7		25,50000		
Díl: 1.204		Dokončovací péče o rostliny (příloha 104.5.3)				11 167,56
40	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,37500	68,78	232,17
		doprava mulče : 75*0,1*0,45		3,37500		

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 104.1-5	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	185804213R00	Vypletí dřevin solitárních v rovině	m2	75,00000	88,14	6 480,50
42	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	1,12500	776,20	872,17
		75*0,015		1,12500		
43	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	1,12500	1 030,14	1 158,91
		75*0,015		1,12500		
44	1611001	Nakypření a urovnání mulče 1x	m2	75,00000	31,57	2 367,75
45	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	1,12500	67,61	76,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,12500		1,12500		
Díl: 1.207 Výsadba stromů vysokokmenných D.104.13.2 - D.104.13.3+D.104.14.1						15 538,07
46	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,50000	364,62	182,31
47	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	5,00000	29,26	146,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 0,50000*10		5,00000		
48	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	0,50000	413,00	206,50
49	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,50000	23,64	11,92
50	183102221R00	Hloubení jamek 50% výměny půdy do 1 m3, svah 1:2	kus	1,00000	3 569,50	3 569,50
51	184102123R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:2	kus	1,00000	392,94	392,94
52	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině s balem, solitérní tvar, 3x přesaz o.18-20cm	kus	1,00000	236,59	236,59
53	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	1,00000	33,63	33,63
54	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	3,00000	75,87	227,61
		1*3		3,00000		
55	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	0,80000	96,52	77,22
		1*0,8		0,80000		
56	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,18000	776,25	139,55
		1*0,1		0,10000		
		1*0,08		0,08000		
57	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	0,18000	1 030,14	185,43
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 0,18000		0,18000		
58	184102R12	4. Strom s balem, 3x přesaz, vysokokmen	ks	1,00000	8 838,20	8 838,20
		Poznámka k položce: FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 'RAYWOOD' JASAN3XV, MDBSTU16-18; Dřevina byla 3x přesazovaná a je dodána se zeminným balem, který je krytý jutou a drátěným pletivem; obvod kmene v 1m výšky 18-20cm; Vysokokmenný tvaršmen je průběžný, nevětvený, nasazení koruny je ve výšce nejméně 2,2m nad kořenovým krčkem, koruna je pravidelně (spirálovitě) rozmístěná kolem kmene, víceletá, stabilní a přirozeně tvarovaná				
59	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	0,18000	67,61	12,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 0,18000		0,18000		
60	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	0,08000	1 138,70	91,10
		1*0,8*0,10		0,08000		
61	19.1	Pomocný materiál k ukotvení dřevin	sada	1,00000	189,39	189,39
62	31327005R	Pletivo pozinkované lesnické proti okusu, průměr drátu 2 mm, výška 1800 mm	m	0,30000	68,44	20,53
		0,3		0,30000		
63	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	0,34000	729,24	247,94
		(1*0,4*0,5)*1,7		0,34000		
64	60850016R	Kůl vyvazovací impregnovaný 2500 x 80 mm	kus	3,00000	243,08	729,24

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 104.1-5	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.208		Výsadba stromů vysokokmenných				2 222,97
		D.104.13.2 - D.104.13.3+D.104.14.1				
65	184818112R00	Vyvětvění a tvar. ořez dřevin při H stromu do 5 m	kus	1,00000	110,68	110,68
66	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	25,00000	65,14	1 628,50
67	185803511R00	Odstranění přerostlého dmu u cest a záhonů	m	4,00000	9,68	38,72
68	185804213R00	Vypleť dřevin solitérních v rovině	m2	1,60000	86,14	137,82
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.				
		0,8*2		1,60000		
69	185804311R00	Zalíť rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,10000	775,28	77,53
		1*0,05*2		0,10000		
70	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	0,10000	1 030,14	103,01
		1*0,05*2		0,10000		
71	200	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene 1x	ks	1,00000	119,95	119,95
72	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	0,10000	67,61	6,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 0,10000		0,10000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				49 349,66
73	098231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	30,48232	1 618,96	49 349,66
Celkem						717 924,59

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 11A	Rozvody VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1		Dodávka (odečteno z výkresu E-02,03,04 a 12)				491 735,86
1	210292011R00	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	29,00000	283,82	8 520,78
2	R009	napojení na stávající vedení, ve stávajících svítidlech	hod	120,00000	353,53	42 423,60
3	R005	Rozvaděč, pilíř RVO1 - napájecí a elektroměrový rozvaděč RVO, plastový pilíř, základ, výkop, osazení a vybavení - dle výkresu E-05	kuš	1,00000	35 214,74	35 214,74
4	R006	Rozvaděč, pilíř RVO2 - rozpojovací a jističí pro rozvod VO, plastový pilíř, základ, výkop, osazení a vybavení - dle výkresu E-06	kus	1,00000	23 428,37	23 428,37
5	R007	Rozvaděč, pilíř RVO3 - rozpojovací a jističí pro rozvod VO, plastový pilíř, základ, výkop, osazení a vybavení - dle výkresu E-07	kus	1,00000	23 428,37	23 428,37
6	R008	Revize položka je zahrnuta do VRN celé stavby	kpl	1,00000	14 160,00	14 160,00
7	R010	Svítlidlo FLOORTUBE 3W 3000K IP67 IK06+ optika 15 + driver 20W plastový 24V + montážní box hliník	ks	12,00000	2 950,00	35 400,00
8	R011	Lineární svítidla MIKRA na každé straně podchodu pod stropem, LED driverem, 2 svítidla MIKRA 6500mm dlouhé, svítící část k sobě, na obou koncích nesvítící část 503 mm dlouhá se stmívatelným DALI LED	ks	4,00000	40 120,00	160 480,00
driverem s naprogramovanou konidor funkcí. Součástí svítidel jsou 2 montážní pouzdra AL profilu pro zalití do betonu a vytvoření přesné dutiny pro svítidla.						
9	R012	Bodová svítidla SATURN 104 s nestmívatelným LED driverem, včetně 12 kus montážních sad pro zalití do betonu a 12 krycích lemů s čířým krytem. Zajištění lemů bezpečnostním nerez šrouby.	ks	12,00000	12 390,00	148 680,00
Díl: M21		Elektromontáže				58 386,40
10	R001	Montáž LED svítidla do pylonu; včetně demontáže poškozených	kus	12,00000	1 522,20	18 266,40
11	R002	Montáž LED svítidla MIKRA, včetně demontáže poškozených	kus	4,00000	5 782,00	23 128,00
12	R003	Montáž LED svítidla do SATURN, včetně demontáže poškozených	kus	12,00000	1 416,00	16 992,00

Celkem	550 122,26
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 11B	Rozvody VO - stožáry

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže (odečteno z výkresu E-02-09, TZ)				61 869,44
1	R001	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	kus	32,00000	1 102,12	35 267,84
2	R002	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy do 4x25mm ²	kus	32,00000	831,30	26 601,60

Celkem						61 869,44
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 12	Přírodní a krajinařské úpravy - plošné úpravy a výsadba rostlin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem
Díl: 1.203		Založení záhonů a výsadba rostlin (viz TZ D.12.0 + výkresy D.12.2, D.12.4)				308 033,24
1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	31,00000	241,90	7 498,90
		155*0,2		31,00000		
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	9,00000	29,26	263,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,90000*10		9,00000		
3	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	310,00000	21,36	6 621,80
		155*2		310,00000		
4	183204115R00	Výsadba květin hmkovaných, květináč do 12 cm	kus	400,00000	10,03	4 012,00
5	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	155,00000	8,14	1 261,70
6	184102110R00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	400,00000	68,27	27 708,00
7	184102110R00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	244,00000	68,27	16 901,88
8	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	3,10000	221,84	687,70
		155*0,01*2		3,10000		
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	56,36000	375,24	21 148,53
		(155*0,2)*1,7		52,70000		
		3,66		3,66000		
10	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	0,77500	4 972,00	3 781,46
		S vodorovným přemístěním sesbíraných kamenů na vzdálenost do 20 m, uložení očištěného kamene do měřitelných figur nebo naložení na dopravní prostředek.				
		155*0,005		0,77500		
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	31,00000	135,11	4 188,41
		155*0,2		31,00000		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,90000	364,62	328,16
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	31,00000	413,00	12 803,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,00000		31,00000		
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	0,90000	413,00	371,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,90000		0,90000		
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	31,00000	413,00	12 803,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 31,00000		31,00000		
16	181006113R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	155,00000	15,61	2 450,55
17	183102131R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:2	kus	688,00000	19,00	13 072,00
		244+444		688,00000		
18	183205132R00	Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 3	m2	155,00000	57,58	8 924,90
		Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.				
19	184102121R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2	kus	244,00000	164,02	40 020,88
20	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	155,00000	194,11	30 087,05
21	185851111R00	Dovoz vody pro zalívku rostlin do 6 km	m3	3,10000	1 030,14	3 193,43
		155*0,01*2		3,10000		
22	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	3,10000	67,61	209,59
		155*0,01*2		3,10000		
23	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	15,50000	1 138,70	17 649,85
24	183204R01	1. KERÉ V KONTEJNERECH 2L, 2X PŘESAŽOVANY, VÝŠKA 40-60cm	ks	58,00000	55,55	3 221,90

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 12	Přírodní a krajinné úpravy - plošné úpravy a výsadba rostlin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Poznámka k položce: LIGUSTRUM VULGARE 'LODENSE' BTAČI ZOB CV.2XV, CBOE40-60; Dřevina byla 2x přesazovaná a je dodána v kontejneru; výška dřeviny 40-60cm; 58						
25	183204R02	1. KERE V KONTEJNERECH 2L, 2X PŘESAZOVANY, VÝŠKA 40-60cm	ks	186,00000	65,60	12 212,76
Poznámka k položce: SYMPHORICARPOS ORBICULATUS PÁMELNÍK 2XV, CBOE40-60; Dřevina byla 2x přesazovaná a je dodána v kontejneru; výška dřeviny 40-60cm						
26	1841022R02	2. KERE V KONTEJNERECH 1L, VÝŠKA 20-30cm	ks	400,00000	45,45	18 180,00
Poznámka k položce: HEDERA HELIX BŘEČTAN TBBR20-30; Dřevina je dodána v malém 1l obalu; šířka dřeviny 20-30cm; 400						
27	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8 (155*0,2)*1,7	t	52,70000	720,21	38 430,95
					52,70000	
Díl: 1.204 Dokončovací péče o záhonovou výsadbu rostlin (viz TZ D.12.0 + výkresy D.12.1, D.12.2)						24 489,70
28	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m mulč : 7,4	m3	7,40000	68,79	509,05
					7,40000	
29	185804234R00	Vypletí dřevin ve skupinách na svahu 1:2 Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.	m2	155,00000	119,77	18 564,35
30	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 155*0,015	m3	2,32500	221,84	515,78
					2,32500	
31	1611001	Nakypření a urovnání mulče 1x	m2	155,00000	15,15	2 348,25
32	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km 155*0,015	m3	2,32500	1 030,14	2 395,08
					2,32500	
33	08211320R	Voda pitná - vodné 155*0,015	m3	2,32500	67,61	157,19
					2,32500	
Díl: 1.205 Výsadba stromů - (viz TZ D.12.0 + výkresy D.12.1 - D.12.4)						78 795,75
34	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m mulč : 0,64	m3	0,64000	68,78	44,03
					0,64000	
35	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,60000*10	m3	16,00000	29,25	468,16
					16,00000	
36	184102114R00	Výsadba dřevin s bařem D do 50 cm, v rovině	kus	8,00000	503,54	4 028,32
37	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	8,00000	33,63	269,04
38	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 před výsadbou : 8*0,08 po výsadbě : 8*0,05	m3	1,04000	775,28	806,27
					0,64000	
					0,40000	
39	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (8*0,4*0,5)*1,7	t	2,72000	375,24	1 020,65
					2,72000	
40	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 8*0,4*0,5	m3	1,60000	364,62	583,39
					1,60000	
41	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 8*0,4*0,5	m3	1,60000	61,71	98,74
					1,60000	
42	183102215R00	Hlub. jamek 50% výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:2	kus	8,00000	1 556,42	12 451,36
43	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	24,00000	75,87	1 820,88

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 12	Přírodní a krajinářské úpravy - plošné úpravy a výsadba rostlin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		8*3		24,00000		
44	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	6,40000	184,11	1 242,30
		8*0,8		6,40000		
45	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	1,04000	1 030,14	1 071,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,04000		1,04000		
46	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	1,04000	67,81	70,31
		(8*0,08)+(8*0,05)		1,04000		
47	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	0,64000	1 136,70	728,77
		8*0,8*0,1		0,64000		
48	184102R121	4. Strom s balem, 4x přesaz, vysokokmen	ks	1,00000	6 944,30	6 944,30
		Poznámka k položce: PINUS SYLVESTRIS BOROVICE LESNÍ4XV, MDBSTU18-20; Dřevina byla 4x přesazovaná a je dodána se zeminovým balem, který je krytý jutou a drátěným pletivem; obvod kmene v 1m výšky 18-20cm; Vysokokmenný tvaršmen je průběžný, nevětvený, nasazení koruny je ve výšce nejméně 2,2m nad kořenovým krčkem, koruna je pravidelně (spirálovitě) rozmístěná kokem kmene, víceletá, stabilní a přirozeně tvarovaná; 3				
49	184102R122	4. Strom s balem, 4x přesaz, vysokokmen	ks	5,00000	6 313,00	31 565,00
		Poznámka k položce: PYRUS COMMUNISBRUŠEŇ OBEČNÁ4XV, MDBSTU18-20; Dřevina byla 4x přesazovaná a je dodána se zeminovým balem, který je krytý jutou a drátěným pletivem; obvod kmene v 1m výšky 18-20cm; Vysokokmenný tvaršmen je průběžný, nevětvený, nasazení koruny je ve výšce nejméně 2,2m nad kořenovým krčkem, koruna je pravidelně (spirálovitě) rozmístěná kokem kmene, víceletá, stabilní a přirozeně tvarovaná				
50	184102R124	4. Strom s balem, 3x přesaz, vysokokmen	ks	1,00000	5 368,05	5 368,05
		Poznámka k položce: SALIX ALBA TRISTISYRBA PŘEVLÁ3XV, OBSTU16-18; Dřevina byla 3x přesazovaná a je dodána bez zeminového balu, prostokofenná; obvod kmene v 1m výšky 16-18cm; Vysokokmenný tvaršmen je průběžný, nevětvený, nasazení koruny je ve výšce nejméně 2,2m nad kořenovým krčkem, koruna je pravidelně (spirálovitě) rozmístěná kokem kmene, víceletá, stabilní a přirozeně tvarovaná				
51	19.1	Pomocný materiál k ukotvení dřevin	sada	8,00000	189,99	1 515,12
52	31327005R	Pletivo pozinkované lesnické proti okusu, průměr drátu 2 mm, výška 1600 mm	m	2,40000	66,44	164,28
		8*0,3		2,40000		
53	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	2,72000	729,24	1 983,53
		(8*0,4*0,5)*1,7		2,72000		
54	60850016R	Kůl vyvazovací impregnovaný 2500 x 80 mm	kus	24,00000	243,06	5 833,92
		8*3		24,00000		
Celkem						411 318,69

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 13.1	Opevnění břehů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.201		Založení trávníku (viz TZ D.12.0 + výkresy D.12.1, D.12.2, D.12.4)				162 610,43
1	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 Plocha u dětského světa : 600	m2	600,00000	59,00	35 400,00
2	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 600,00000	m2	600,00000	3,85	2 370,00
3	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 600,00000*2	m2	1 200,00000	10,86	13 032,00
4	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1200,00000	m2	1 200,00000	1,65	1 980,00
5	464571121.R	Pohoz z kameniva říčního praného, zmo dle PD, z terénu Uprava terénu dle koryta : 242*0,15*1,95	m3	70,78500	1 515,12	107 247,77
6	00572470R	Směs travní Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 600,00000*0,03	kg	18,00000	143,37	2 580,68
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				38 940,00
7	R.003	Odstranění bahna z ploch trávníků	m2	600,00000	64,90	38 940,00
Celkem						201 550,43

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 13.1a	Pláž západní část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				91 896,04
1	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	230,00000	172,28	39 624,40
		úprava pláže : 500		500,00000		
		úprava pláže - část na pozemku 1985/78 : -270		-270,00000		
2	464571121.R	Pohoz z kameniva říčního praného, zmo dle PD, z terénu	m3	34,50000	1 515,12	52 271,64
		úprava pláže : 500*0,15		75,00000		
		úprava pláže - část na pozemku 1985/78 : -270*0,15		-40,50000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 676,24
3	311261135R00	Osazování bloků nadzákladových zdí, objem bloku do 0,80 m3	kus	2,00000	1 338,12	2 676,24
		srovnání vápencových bloků : 8		8,00000		
		srovnání vápencových bloků - část na pozemku 1985/78 : -6		-6,00000		
Celkem						94 572,28

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné Jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 14.2	Přírodní areál dětský svět - přírodní tribuna a zídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				460 706,22
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	174,96000	174,23	30 658,24
		Odkopávka zaneseného kameniva ze suchého koryta : 174,96		174,96000		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	87,48000	57,23	5 006,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 174,96000*0,5		87,48000		
3	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	691,74000	29,50	20 406,33
		Uprava terénu delty koryta : 658,8*1,05		691,74000		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	174,96000	135,11	23 638,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 174,96000		174,96000		
5	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	765,73000	172,26	131 919,96
		Uprava terénu suchého koryta : 658,8		658,80000		
		Rozprostření ostrůvku : 106,93		106,93000		
6	583320431R	Kamenivo těžené 0/4 Tovačov, OLK	t	155,13000	818,02	127 039,06
		Uprava terénu suchého koryta : 517,1*0,2*1,5		155,13000		
7	58332X	Kamenivo těžené, směs frakcí 4/8, 12/32, 16/45 32/125 dle specifikace v PD	m3	41,44725	1 298,00	53 798,53
		Uprava terénu delty koryta : 141,7*0,15*1,85		41,44725		
8	68366199R	Geotextilie netkané 500 g/m2	m2	760,91400	60,66	68 238,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 691,74000*1,1		760,91400		
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				138 060,00
9	622904112X	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	480,00000	177,00	84 960,00
		Očištění kamenných ploch tribuny : 480		480,00000		
10	R002	Očištění povrchů dřevěné lávky - základy, mostovka, zábradlí - ruční a strojní	kpl	1,00000	53 100,00	53 100,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				90 576,08
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	155,54081	582,39	90 576,08
Celkem						689 342,30

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 14.3	Přírodní areál dětský svět - výsadba dřevin a založení trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.201		Založení trávníku (TZ D.14.0 + výkresy D.14.1 + D.14.3.3)				2 987,41
1	185851111R00	Dovoz vody pro závlíku rostlin do 6 km	m3	2,90000	1 030,14	2 987,41
		29°0,05'2		2,90000		
Díl: 1.203		Založení záhonů a výsadba rostlin (TZ D.14.0 + výkresy D.14.1, D.14.2.2, D.14.3.2, D.14.3.3)				542 483,73
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	29,03300	68,79	1 997,18
		290,33°0,1		29,03300		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	64,08600	413,60	26 467,52
		320,43°0,2		64,08600		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	64,08600	413,60	26 467,52
		320,43°0,2		64,08600		
5	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	320,43000	90,62	29 037,37
6	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	640,86000	21,36	13 688,77
		320,43°2		640,86000		
7	183102131R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:2	kus	2 214,00000	19,00	42 066,00
8	183205132R00	Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 3	m2	320,43000	57,58	18 450,36
		Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frázováním nebo rytím.				
9	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	516,00000	107,28	55 346,16
10	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	516,00000	181,72	93 767,52
11	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	290,33000	194,11	56 355,96
12	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	44,28000	221,94	9 823,08
		2214°0,01°2		44,28000		
13	185851111R00	Dovoz vody pro závlíku rostlin do 6 km	m3	44,28000	1 030,14	45 614,60
		2214°0,01°2		44,28000		
14	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	1,60215	4 670,30	7 817,37
		S vodorovným přemístěním sesbíraných kamenů na vzdálenost do 20 m, uložení očištěného kamene do měřitelných figur nebo naložení na dopravní prostředek.				
		320,43°0,005		1,60215		
15	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	44,28000	57,61	2 593,77
		2214°0,01°2		44,28000		
16	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	29,03300	1 138,79	33 059,88
		290,33°0,1		29,03300		
17	183204112R00	1. Trvalky v kontejnerech 1-1,5 l,	ks	274,00000	9,20	2 520,80
		Poznámka k položce: DESCHAMPSIA CESPITOSA 'BRONZESCHLEIER' METLICE, TB; Dřevina je dodána v malém, 1-1,5l obalu; 401				
18	183204112R00	1. Trvalky v kontejnerech 1-1,5 l,	ks	549,00000	9,20	5 050,80
		Poznámka k položce: ORIGANUM LAEVIGATUM-HYBR. 'HERRENHAUSEN' DOBROMYSL, TB; Dřevina je dodána v malém, 1-1,5l obalu				
19	183204112R00	1. Trvalky v kontejnerech 1-1,5 l,	ks	641,00000	9,20	5 897,20
		Poznámka k položce: SALVIA IN SORTENŠALVĚJ, TB; Dřevina je dodána v malém, 1-1,5l obalu				
20	184102212.1	2. Nízké keře v kont. 1 l, délka výhonů 15-30cm	ks	43,00000	94,70	4 072,10
		Poznámka k položce:				

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 14.3	Přírodní areál dětský svět - výsadba dřevin a založení trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cell em
		EUONYMUS FORTUNEI 'COLORATUS' BRSLN NÍZKÝ2XV, CBR15-20; Dřevina byla 2x přesazovaná a je dodána v kontejneru; šířka dřeviny 15-20cm; 696				
21	184102212.3	2. Nízké keře v kont. 1 l, délka výhonů 15-30cm	ks	108,00000	80,91	9 818,28
		Poznámka k položce: RUBUS TRICOLOROSTRUŽINÍK TROJBAREVNÝ, CBOE20-30; Dřevina je dodána v malém, 1-1,5l obalu; výška dřeviny 20-30cm				
22	184102212.4	2. Nízké keře v kont. 1 l, délka výhonů 15-30cm	ks	83,00000	80,91	7 545,53
		Poznámka k položce: SPIRAEA BETULIFOLIATAVOLNÍK NÍZKÝ2XV, CBOE20-30; Dřevina byla 2x přesazovaná a je dodána v kontejneru; výška dřeviny 20-30cm				
23	18410221303	3. Keře v kont. 3 l, 2x přesaz., výška 40-100cm	ks	3,00000	170,45	511,35
		Poznámka k položce: CYTISUS X PRAECOX 'ALLGOLD' ČIMIŠNÍK2XV, CBOE60-80; Dřevina byla 2x přesazovaná a je dodána v kontejneru; výška dřeviny 60-80cm				
24	18410221305	3. Keře v kont. 3 l, 2x přesaz., výška 40-100cm	ks	138,00000	68,44	9 443,84
		Poznámka k položce: LIGUSTRUM VULGARE 'LODENSE' BTAČÍ ZOB CV.2XV, CBOE40-60; Dřevina byla 2x přesazovaná a je dodána v kontejneru; výška dřeviny 40-60cm				
25	18410221310	3. Keře v kont. 3 l, 2x přesaz., výška 40-100cm	ks	372,00000	90,91	33 818,52
		Poznámka k položce: SYMPHORICARPOS ORBICULATUSPÁMELNÍK2XV, BOE40-60; Dřevina byla 2x přesazovaná a je dodána v kontejneru; výška dřeviny 40-60cm				
26	Pol_0021	3. Keře v kont. 3 l, 2x přesaz., výška 40-100cm	ks	5,00000	170,45	852,25
		Poznámka k položce: CYTISUS SCOPARIUS HYBRIDEN IN SORTENJANOVEC CV.2XV, CBOE60-80; Dřevina byla 2x přesazovaná a je dodána v kontejneru; výška dřeviny 60-80cm				
Díl: 1.204		Dokončovací péče o rostliny v záhonech (viz příloha)				44 059,89
27	185804312R00	Zelíř rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	4,80645	221,64	1 066,26
		320,43*0,015		4,80645		
28	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	4,80600	1 630,14	4 950,85
29	1611001	Nakypření a urovňování mulče 1x	m2	320,43000	31,57	10 115,98
30	185804213R00	Vypleť dřevin solitérních v rovině	m2	320,43000	86,14	27 601,84
		Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.				
31	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	4,80645	67,61	324,96
		320,43*0,015		4,80645		
Díl: 1.207		Výsadba stromů vysokokmenných (viz TZ D.14.0 + výkresy D.14.1, D.14.2.1, D.14.3.1, D.14.8.1, D.14.9)				78 837,24
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3,00000	364,62	1 093,86
		6*0,5		3,00000		
33	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	1,50000	29,26	43,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000*0,5		1,50000		
34	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	3,00000	413,00	1 239,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000		3,00000		
35	183102221R00	Hloubení jamek 50% výměny půdy do 1 m3, svah 1:2	kus	6,00000	3 559,50	21 417,00
36	184102123R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, na svahu 1:2	kus	6,00000	392,84	2 357,64

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné Jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 14.3	Přírodní areál dětský svět - výsadba dřevin a založení trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině	kus	6,00000	238,59	1 419,54
38	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát. pletiva v rovině	kus	6,00000	33,63	201,78
39	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	18,00000	75,87	1 365,66
40	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	4,80000	96,52	463,30
41	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,78000	775,26	604,70
42	185851111R00	Dovoz vody pro zalívku rostlin do 6 km	m3	0,78000	1 039,14	803,51
43	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	5,10000	375,24	1 913,72
44	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	0,78000	67,61	52,74
45	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	0,48000	1 136,70	546,58
46	120707.02	7. Stromy s balem, min. 4x přesaz., vysokokmen. tv. o. 16-20cm	ks	3,00000	5 239,79	15 719,37
Poznámka k položce:						
PINUS SYLVESTRIS BOROVICE LESNÍ:3XV, MDB STU18-20; Dřevina byla 4x přesazovaná a je dodána se zeminovým balem, který je krytý jutou a drátěným pletivem; obvod kmene v 1m výšce 18-20cm; Vysokokmenný tvaršmen je průběžný, nevětvený, nasazení koruny je ve výšce nejméně 2,2m nad kořenovým krčkem, koruna je pravidelně (spirálovitě) rozmístěná kokem kmene, víceletá, stabilní a přirozeně tvarovaná						
47	120707.03	7. Stromy s balem, min. 4x přesaz., vysokokmen. tv. o. 16-20cm	ks	2,00000	8 206,50	16 413,80
Poznámka k položce:						
ACER RUBRUM 'RED SUNSET' JAVOR ČERVENÝ:3XV, MDB STU18-20; Dřevina byla 4x přesazovaná a je dodána se zeminovým balem, který je krytý jutou a drátěným pletivem; obvod kmene v 1m výšce 18-20cm; Vysokokmenný tvaršmen je průběžný, nevětvený, nasazení koruny je ve výšce nejméně 2,2m nad kořenovým krčkem, koruna je pravidelně (spirálovitě) rozmístěná kokem kmene, víceletá, stabilní a přirozeně tvarovaná						
48	120707.05	7. Stromy s balem, min. 3x přesaz., vysokokmen. tv. o. 16-20cm	ks	1,00000	6 313,00	6 313,00
Poznámka k položce:						
BETULA PENDULA 'TRISTIS' BRÍZA:3XV, MDB STU16-18; Dřevina byla 3x přesazovaná a je dodána se zeminovým balem, který je krytý jutou a drátěným pletivem; obvod kmene v 1m výšce 16-18cm; Vysokokmenný tvaršmen je průběžný, nevětvený, nasazení koruny je ve výšce nejméně 2,2m nad kořenovým krčkem, koruna je pravidelně (spirálovitě) rozmístěná kokem kmene, víceletá, stabilní a přirozeně tvarovaná						
49	19.1	Pomocný materiál k ukotvení dřevin	sada	6,00000	30,30	181,80
50	31327005R	Pletivo pozinkované lesnické proti okusu, průměr drátu 2 mm, výška 1600 mm	m	1,80000	70,44	123,19
51	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	3,00000	729,24	2 187,72
52	60850016R	Kůl vyvazovací impregnovaný 2500 x 80 mm	kus	18,00000	243,08	4 375,44
18,00000						

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 14.3	Přírodní areál dětský svět - výsadba dřevin a založení trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.208		Dokončovací péče o stromy vysokokmenné				
		(viz TZ D.14.0)				
53	184818112R00	Vyvětvění a tvar. ořez dřevin při H stromu do 5 m	kus	6,00000	110,88	664,08
54	184811111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	1,00000	65,14	65,14
55	185803511R00	Odstranění přerostlého dmu u cest a záhonů	m	24,00000	9,83	232,32
		6*4				
						24,00000
56	185804311R00	Zalít rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,60000	775,28	465,16
		6*0,05*2				
						0,60000
57	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	0,60000	1 030,14	618,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 0,60000				
						0,60000
58	185804213R00	Vypletí dřevin solitérních v rovině	m2	4,80000	86,14	413,47
		Včetně výběrání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.				
		4,8*1				
						4,80000
59	200	Kontrola ukořtení dřeviny a obalu kmene 1x	ks	6,00000	119,95	719,70
		Poznámka k položce:				
		6				
60	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	0,60000	67,81	40,57
		6*0,05*2				
						0,60000
Díl: 1.209		Dokončovací péče o stromy vysokokmenné				
		(viz TZ D.14.0)				
61	183101313R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	12,00000	166,33	2 031,96
62	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	12,00000	2 220,94	27 371,28
63	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	24,00000	54,63	1 311,12
		12*2				
						24,00000
64	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	9,60000	96,52	926,59
		12*0,8				
						9,60000
65	185804311R00	Zalít rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	1,20000	775,28	930,31
		12*0,05*2				
						1,20000
66	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	1,20000	1 030,14	1 236,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,20000				
						1,20000
67	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	0,51000	375,24	191,37
		(0,05*12/2)*1,7				
						0,51000
68	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	1,20000	67,81	81,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,20000				
						1,20000
69	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	0,86000	1 139,70	1 093,15
		12*0,8*0,1				
						0,86000
Díl: 1.209.		Výsadba stromů vysokokmen do obv. 10cm a v.100cm (viz TZ D.14.0 + výkresy D.14.1, D.14.3.1, D.14.9				
70	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,30000	354,62	109,39
		0,05*12/2				
						0,30000
71	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3,00000	29,26	87,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 0,30000*10				
						3,00000
72	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	0,30000	413,00	123,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 0,30000				
						0,30000

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné Jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	01	Uznatelné náklady
R:	SO 14.3	Přírodní areál dětský svět - výsadba dřevin a založení trávníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem
73	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	12,00000	33,63	403,56
74	1209.01	9. Stromy s balem, min. 2x přes., vysokokmen, v. do 100cm nebo obv. 10cm	ks	10,00000	11 800,00	118 000,00

Poznámka k položce:

POPULUS TREMULA DOPOL OSIKA2XV, MBUMFANG AB6, HOE150-200; Dřevina byla 2x přesazovaná a je dodána se zeminovým balem, který je krytý jutou a drátěným pletivem; výška dřeviny 150-200cm; 10

75	1209.02	9. Stromy s balem, min. 2x přes., vysokokmen, v. do 100cm nebo obv. 10cm	ks	2,00000	11 800,00	23 600,00
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

POPULUS TREMULA DOPOL OSIKA2XV, MBSTU8-10; Dřevina byla 2x přesazovaná a je dodána se zeminovým balem, který je krytý jutou a drátěným pletivem; obvod kmene v 1m výšky 8-10cm; Vysokokmenný tvaršmen je průběžný, nevětvený, koruna je pravidelně (spirálovitě) rozmístěná kolem kmene, víceletá, stabilní a přirozeně tvarovaná

76	210	Pomocný materiál k ukotvení dřevin	sada	12,00000	27,78	333,36
77	31327005R	Pletivo pozinkované lesnické proti okusu, průměr drátu 2 mm, výška 1600 mm	m	3,90000	68,44	266,92
		13*0,3		3,90000		

78	5832012R	Zemina zahradní, tříděná 0/8	t	0,30000	729,24	218,77
		12*0,05/2		0,30000		

79	60850016R	Kůl vyvazovací impregnovaný 2500 x 80 mm	kus	24,00000	243,68	5 833,92
		12*2		24,00000		

Díl: 1.210	Výsadba stromů vysokokmen do obv. 10cm a v.100cm (viz TZ D.14.0 + výkresy D.14.1, D.14.3.1, D.14.9)					5 077,08
-------------------	--	--	--	--	--	-----------------

80	184818112R00	Vyvětvění a tvar. ořez dřevin při H stromu do 5 m	kus	12,00000	110,66	1 328,16
81	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	1,00000	65,14	65,14
82	185804233R00	Vypletí dřevin solitérních na svahu 1:2	m2	9,60000	120,85	1 161,12

Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.

6*0,8*2

9,60000

83	185804311R00	Zalíť rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,60000	775,26	465,16
		12*0,05		0,60000		

84	185851111R00	Dovoz vody pro zalívku rostlin do 6 km	m3	0,60000	1 030,14	618,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 0,60000		0,60000		

85	218	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene 1x	ks	12,00000	119,85	1 439,40
----	-----	--	----	----------	--------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					35 519,45
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

86	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	21,93987	1 618,98	35 519,45
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Celkem						896 333,98
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	02	Neuuznatelné náklady
R:	SO 13.1a	Pláž západní část - parc. č. 1985/78

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						107 877,86
1	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	270,00000	172,38	46 515,60
		úprava pláže - část na pozemku 1985/78 : 270		270,00000		
2	464571121.R	Pohoz z kameniva říčního praného, zmo dle PD, z terénu	m3	40,50000	1 515,12	61 362,36
		úprava pláže - část na pozemku 1985/78 : 270*0,15		40,50000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 028,72
3	311261135R00	Osazování bloků nadzákladových zdí, objem bloku do 0,80 m3	kus	6,00000	1 338,12	8 028,72
		srovnání vápencových bloků - část na pozemku 1985/78 : 6		6,00000		

Celkem						115 906,68
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	PM-25-018	Stříbrné jezero Opava - oprava povodňových škod
O:	02	Neuznatelné náklady
R:	SO 13.1a	Pláž západní část - parc. č. 1985/78

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				107 677,96
1	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	270,00000	172,28	46 515,60
		úprava pláže - část na pozemku 1985/78 : 270		270,00000		
2	464571121.R	Pohoz z kaménka říčního praného, zmo dle PD, z terénu	m3	40,50000	1 515,12	61 362,36
		úprava pláže - část na pozemku 1985/78 : 270*0,15		40,50000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 028,72
3	311261135R00	Osazování bloků nadzákladových zdí, objem bloku do 0,80 m3	kus	6,00000	1 338,12	8 028,72
		srovnání vápencových bloků - část na pozemku 1985/78 : 6		6,00000		

Celkem	115 906,68
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

[illegible]

Název		Cena celá		Průměrná cena v m2	
Střecha Jezerní Opava - opava a doprovodných území					
ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ					
SO 103 Komunikace a zpevněné plochy kolem jezera					
				138 750,00 Kč	- Kč
				- Kč	544 963,74 Kč
SO 104 Přístupový chodník					
SO 104.1-5 Terénní a sadové úpravy				- Kč	448 117,82 Kč
SO 11A Rozvodny VO					
SO 11B Rozvodny VO - stožáry				305 665,85 Kč	203 987,23 Kč
SO 12 Přírodní a krajinné úpravy - plošné úpravy a výsadba rostlin				- Kč	205 659,35 Kč
SO 13.1 Opevnění břehů				- Kč	274 688,26 Kč
SO 13.1a Pláž západní část					
SO 14.2 Přírodní areál dětský svět - přírodní tribuna a zídky				114 890,38 Kč	114 890,38 Kč
SO 14.3 Přírodní areál dětský svět - výsadba dřevin a založení trávníku				- Kč	590 208,74 Kč
SO 208 Lávka přes řeku Opavu				83 031,00 Kč	83 031,00 Kč
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ				- Kč	46 250,00 Kč