

MĚSTO PACOV, Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, okres Pelhřimov

IČ: 00248789

Telefon: 565 455 111

Fax: 565 455 155

Bankovní spojení

Adresát:

STAVNEKO s.r.o
Vodnická 331/23
149 00 Praha 4
IČ: 04552997

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

14/2025

Vyřizuje:

Tomáš Kocour

Dne:

20.02.2025

Objednáváme:

DSSP Pacov
oprava po vyplavení objektu

Cena:

2.524.794,49 Kč bez DPH
2.827.769,83 Kč včetně DPH

Pokud výše hodnoty plnění na základě této objednávky bez daně z přidané hodnoty bude vyšší než 50 000,-- Kč podléhá tato objednávka a její akceptace uveřejnění na základě zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Akceptaci této objednávky nám zašlete co nejdříve. Bude-li součástí smlouvy, uzavřené na základě této objednávky, obchodní tajemství sdělte nám to před akceptací objednávky.

Tomáš Kocour
starosta

Položkový rozpočet stavby


Stavba:	056	DSSP Pacov - oprava po vyplavení objektu
	001	DSSP

Objednatel:	IČ:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 361 140,97
PSV			664 186,02
MON			439 467,50
VN			60 000,00
ON			0,00
Celkem			2 524 794,49

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	2 524 794,49 CZK
Snížená DPH	12 %	302 975,34 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		2 827 769,83 CZK

V 

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			68 624,40	2,72
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 861,40	0,35
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 656,00	0,30
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			653 444,70	25,88
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			137 625,93	5,45
64	Výplně otvorů	HSV			139 804,00	5,54
8	Trubní vedení	HSV			71 069,28	2,81
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			10 000,00	0,40
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			39 672,33	1,57
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			33 943,09	1,34
96	Bourání konstrukcí	HSV			98 901,32	3,92
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 873,27	1,50
725	Zařizovací předměty	PSV			104 952,44	4,16
730	Ústřední vytápění	PSV			169 717,25	6,72
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			75 238,66	2,98
776	Podlahy povlakové	PSV			164 198,29	6,50
781	Obklady keramické	PSV			47 082,68	1,86
783	Nátěry	PSV			17 360,00	0,69
784	Malby	PSV			85 636,70	3,39
M21	Elektromontáže	MON			439 467,50	17,41
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			53 665,25	2,13
VN	Vedlejší náklady	VN			60 000,00	2,38
Cena celkem					2 524 794,49	100,00

Položkový rozpočet

S:	056	DSSP Pacov - oprava po vyplavení objektu
C:	01	Vnitřní práce

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					68 624,40
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4, hornina 3 - ruční výkop pro opravu kanalizace	m3	14,40000	2 205,00	31 752,00
	60*0,4*0,6			14,40000		

2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 - vnitrostaveništní přesun výkopku	m3	14,40000	824,50	11 872,80
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	14,40000	309,00	4 449,60
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	14,40000	0,00	0,00
5	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	60,00000	342,50	20 550,00

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					8 861,40
6	349231811R00	Úprava a zarovnání ostění vybouraného otvoru, vč. nové omítky (nové francouzské dveře)	m2	5,40000	1 641,00	8 861,40
	2,7*4*0,5			5,40000		

Díl 4	Vodorovné konstrukce					7 656,00
7	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,80000	1 595,00	7 656,00
	60*0,4*0,2			4,80000		

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					653 444,70
8	612433211R00	Omítka sanační vnitřní	m2	158,08000	571,00	90 263,68
9	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	696,82200	284,00	197 897,45
10	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	696,82200	203,50	141 803,28
11	61000001	SDK	kpl	1,00000	87 600,00	87 600,00
12	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	696,82200	195,00	135 880,29

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					137 625,93
13	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	4,80000	4 575,00	21 960,00
14	632411904R00	Penetrace podlah	m2	216,19800	108,00	23 349,38
15	632411110R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm	m2	216,19800	427,00	92 316,55
	3,8*5,32+3,85*6,3+3,85*5,3+5,5*3,75+6,4*3,85+5,4*3,85			130,93100		
	1,22*3,6+4,75*1,5+3,85*3,5+1,5*7,85			36,76700		
	6,4*2,4+6,4*4,6+1,1*1+1,2*1+1,4*1			48,50000		

Díl 64	Výplně otvorů					139 804,00
16	641952341R00	Osazení a dodávka rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 (francouzské okno s nadsvětlíkem 2,7x1,5m)	kus	4,00000	31 811,00	127 244,00
17	641999001	Drobné opravy dveří	kus	16,00000	785,00	12 560,00

Díl 8	Trubní vedení					71 069,28
18	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	60,00000	49,20	2 952,00
19	28611264.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	21,00000	1 557,00	32 697,00
	(60/3)*1,05			21,00000		
20	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	12,51600	2 830,00	35 420,28
	60*0,4*0,6-60*0,1*0,1*3,14			12,51600		

Položkový rozpočet

S:	056	DSSP Pacov - oprava po vyplavení objektu
C:	01	Vnitřní práce

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 9	Ostatní konstrukce, bourání					10 000,00
21	009001001	Lokální úpravy a opravy v místnostech B025, B026 a B027	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					39 672,33
22	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	216,19800	183,50	39 672,33

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					33 943,09
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	216,19800	157,00	33 943,09

Díl 96	Bourání konstrukcí					98 901,32
24	962032231R00	Bourání zdiva z cihel na MVC	m3	2,25000	1 067,00	2 378,25
		1,5*1,5*0,5*2		2,25000		
25	962031116R00	Bourání příček z cihel	m2	0,90000	213,50	192,15
		1*2,5-0,8*2		0,90000		
26	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm, pl. 4 m2	m3	4,80000	4 520,00	21 696,00
		60*0,08		4,80000		
27	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	60,00000	78,50	4 710,00
		60		60,00000		
28	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	135,58000	31,80	4 311,44
		(3,8+5,32+3,85+6,3+3,85+5,3+5,5+3,75+6,4+3,85+5,4+3,85)*2-10*0,8		106,34000		
		1,22*2+3,6+4,75*2+3,85*2+1,5+7,85*2-14*0,8		29,24000		
29	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	4,50000	341,00	1 534,50
		1,5*1,5*2		4,50000		
30	970031020R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm	m	4,00000	2 070,00	8 280,00
31	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	32,00000	23,00	736,00
32	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	696,82200	49,20	34 283,64
		(3,8+5,32+3,85+6,3+3,85+5,3+5,5+3,75+6,4+3,85+5,4+3,85)*2*2,3		262,98200		
		(1,22+3,6+4,75+1,5+3,85+3,5+1,5+7,85)*2*2,3		127,74200		
		(6,4+2,4+6,4+4,6+1,1+1+1,2+1+1,4+1)*2*2,3		121,90000		
		216,198		216,19800		
		-16*2*1		-32,00000		
33	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - do v. 1 m	m2	158,08000	119,50	18 890,56
		135,58*1		135,58000		
		(6,4+2,4+6,4+4,6+1,1+1+1,2+1+1,4+1)*1-0,8*5*1		22,50000		
34	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,55000	150,50	1 888,78

Díl 99	Staveništní přesun hmot					37 873,27
35	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	96,24718	393,50	37 873,27

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29 :

Součet : 96,24718

96,24718

Díl 725	Zařizovací předměty+ZTI					104 952,44
36	725210821R00	Demontáž umyvadel	soubor	3,00000	192,00	576,00
37	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	285,50	285,50
38	725110811R00	Demontáž klozetů	soubor	1,00000	296,00	296,00
39	725013161R00	Klozet kombi D+M	soubor	1,00000	6 820,00	6 820,00

Položkový rozpočet

S:	056	DSSP Pacov - oprava po vyplavení objektu
C:	01	Vnitřní práce

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	72501	Zdravotně technická instalace	kpl	1,00000	49 000,00	49 000,00
41	72502	D+M sprch. zástěna	kpl	1,00000	12 540,00	12 540,00
42	72503	D+M sprch. Baterie včetně příslušenství	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
43	725823111R00	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu	kus	3,00000	3 150,00	9 450,00
44	787911111R00	Montáž a dodávka zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	2,00000	1 399,00	2 798,00
4554	726212321R00	Modul pro závěsné WC PRO WC SYSTEM	soubor	1,00000	7 845,00	7 845,00
46	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, 500 x 410 mm, bílé	soubor	3,00000	2 420,00	7 260,00
47	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,08474	967,00	81,94

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38, 39, 40, 41, 42 :

Součet : 0,08474

0,08474

Díl	730	Ústřední vytápění				169 717,25
48	730-001	Úpravy rozvodů UT	kpl	1,00000	94 000,00	94 000,00
49	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých	kus	7,00000	239,00	1 673,00
50	735151286R00	Otopné těleso panelové Radik Plan Klasik 21, dl. 1000 mm	kus	7,00000	10 120,00	70 840,00
51	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,54680	5 860,00	3 204,25

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

45, 46 :

Součet : 0,54680

0,54680

Díl	771	Podlahy z dlaždic a obklady				75 238,66
52	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	48,50000	54,40	2 638,40
53	771571110R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, do MC	m2	48,50000	636,00	30 846,00
		6,4*2,4+6,4*4,6+1,1*1+1,2*1+1,4*1		48,50000		
54	597623121R	Dlaždice 300x300 mm matná	m2	50,92500	577,00	29 383,73
		48,5*1,05		50,92500		
55	771577133RS2	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic, profil UIS, pro tloušťku dlaždic do 10 mm	m	18,80000	521,00	9 794,80
		16*0,8		12,80000		
56	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,20763	803,00	2 575,73

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

48, 49, 50, 51 :

Součet : 3,20763

3,20763

Díl	776	Podlahy povlakové				164 198,29
57	776572100RT1	Lepení povlakové podlahy z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	167,69800	209,50	35 132,73
		3,8*5,32+3,85*6,3+3,85*5,3+5,5*3,75+6,4*3,85+5,4*3,85		130,93100		
		1,22*3,6+4,75*1,5+3,85*3,5+1,5*7,85		36,76700		
58	697411112R	Koberec zátěžový - dodávka	m2	176,08290	575,00	101 247,67
		167,698*1,05		176,08290		
59	776431020R00	Lepení podlahových lišt kobercových, včetně dodávky	m	135,58000	192,00	26 031,36
60	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 624,11760	1,10	1 786,53

Díl	781	Obklady keramické				47 082,68
61	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	34,00000	675,00	22 950,00

Položkový rozpočet

S:	056	DSSP Pacov - oprava po vyplavení objektu
C:	01	Vnitřní práce

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	59781345R	Obkládačka 200x400mm bílá mat,	m2	37,40000	641,00	23 973,40
63	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,19835	803,00	159,28

Díl 783		Nátěry				17 360,00
64	783911001	Nátěr zárubně	kus	16,00000	1 085,00	17 360,00

Díl 784		Malby				85 636,70
65	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, včetně penetrace, 2 x	m2	1 058,55000	80,90	85 636,70
	216,198			216,19800		
	696,822			696,82200		
	158,08			158,08000		
	-12,55			-12,55000		

Díl M21		Elektromontáže	439 467,50			
66	M21-001	Úpravy elektroinstalace,včetně dodávky rozvaděče	kpl	1,00000	223 000,00	223 000,00
	M21-002	D+M EPS	kpl	1,00000	76 955,00	76 955,00
	M21-003	Slaboproudé rozvody,včetně koncových prvků	kpl	1,00000	97 245,00	97 245,00
67	650801111R00	Demontáž svítidla stropního vestavného v SDK	kus	5,00000	149,50	747,50
68	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	20,00000	168,50	3 370,00
69	210201211R00	Svítidlo přisazené - LED panel 120x30 (D+M)	kus	20,00000	1 423,50	28 470,00
70	210201214R00	Svítidlo do SDK - LED panel 60x60 cm (D+M)	kus	5,00000	1 936,00	9 680,00

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				53 665,25
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,34470	632,50	19 825,52

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 45 :

Součet : 31,34470

31,34470

72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	156,72350	48,20	7 554,07
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,3447*5

156,72350

73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,34470	601,00	18 838,16
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 45 :

Součet : 31,34470

31,34470

74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	282,10230	26,40	7 447,50
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,3447*9

282,10230

75	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	31,34470	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	------	------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 45 :

Součet : 31,34470

31,34470

Díl VN		Vedlejší náklady	60 000,00			
76	001001	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
77	001002	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
78	001003	Kompletační činnost	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	056	DSSP Pacov - oprava po vyplavení objektu
C:	01	Vnitřní práce

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						2 524 794,49
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--