



Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OR/24/21574

na zhotovení stavby

„SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla“

P23V00000533

Číslo smlouvy zhotovitele
2024/5010/0104

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 197852812/0300

Zhotovitel: **MARHOLD + STATING – SŠ uměleckoprůmyslová – areál Perla**

sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
zastoupen: Jakub Kousal, DiS., člen představenstva vedoucího
společníka, *dle společenské smlouvy*
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 209619322/0300
KB, a.s., č.ú.: 43-3933720257/0100
UniCredit Bank a.s., č.ú.: 2106479127/2700

Vedoucí společník: **MARHOLD a.s.**

sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
zápis v OR: B 2583 u Krajského soudu v Hradci Králové

Společník: **STATING s.r.o.**

sídlo: Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO: 25963864
DIČ: CZ25963864
zápis v OR: C 17922 u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2024 smlouvu o dílo č. OR/24/21574 na zhotovení zakázky „**SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla**“ (systémové číslo **P23V00000533**), kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 19. 09. 2024 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy, je provedení změn v předmětu díla v částech popsanych podrobně změnovým rozpočtem.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 6 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **144 873 732,25 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **30 423 483,77 Kč**.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **175 297 216,02 Kč**.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„6. Oceněný soupis dodatečných prací změnového listu č. 5“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných prací změnového listu č. 5

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy.

Článek III.

Z důvodu nutnosti uvedení trafostanice (dle ZL č. 05) do provozu již před dokončením díla, bude trafostanice předána a kolaudována jako samostatný stavební objekt, se samostatným „Protokolem o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části“, ve kterém budou dohodnuty práva a nároky samostatně pro stavební objekt specifikovaný ve ZL 05.

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv

bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu k datu nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Jakub Kousal, DiS.
člen představenstva vedoucího společníka

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/278/24 ze dne 10. 03. 2025*

dle společenské smlouvy

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo ZL 05	
Zhotovitel:	MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 28. 02. 2025	
Název akce: „ SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla “			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	Viz. příloha ZL	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Objekt trafostanice s kompletní technologií			
Popis a zdůvodnění změny Dodávka a montáž kompletní blokové trafostanice VN/NN,250kVA/35kV/0,4kV, dle specifikace. 1 Betonová stanice s vnitřní obsluhou GRITEC (Betonbau), typ UF 3060 (D x Š 5980 x 2980 mm) 2 VN rozvaděč ABB SafeRing 38,5kV, sestava CCC - dodávka ČEZ, (pouze montáž + prostorová rezerva pro ostatní technologii distribuce) 3 VN propoj mezi VN rozvaděčem distributora a VN rozvaděčem odběratele 4 VN rozvaděč ABB, typ SafePlus 38,5kV, sestava C-C-F 5 VN propoj mezi VN rozvaděčem a transformátorem 6 Olejový hermetizovaný transformátor ABB, TNOSCT 250kVA 35/0,4kV Ecodesign 2 7 NN propoj mezi transformátorem a NN rozvaděčem 8 NN rozvaděč; hl. jistič 400A, 6x poj. odpínač 400A, sada měření MTP, RVS 9 Skříň obchodního měření USM 10 OPP základní: rukavice, výstražné tabulky 11 Montáž a dokumentace dodané technologie, vč. revizní zprávy 12 Doprava na místo určení, vykládka včetně zajištění jeřábu Cena zahrnuje: dopravu, clo a pojištění na místo určení, vykládku, zajištění jeřábu. Cena nezahrnuje: provedení výkopu a šterkového lože, vnější uzemnění, vnější VN/NN kabeláž, uvádění do provozu, případné překládky a přepravu po nevhodné a nebezpečné komunikaci k místu vykládky - předpokladem bezproblémové dodávky je zajištění vhodné příjezdové komunikace k místu realizace (nutnost zajištění zpevněné komunikace)			
Počet připojených listů specifikací:		Změnový list č. 05	
Důvod vícepráce / méněpráce: Pro objekt školy, jako nově zřizované odběrné místo elektrické energie, je třeba zajistit napojení na distribuční soustavu. Konkrétní parametry připojení nebyly v době zadávacího řízení známy, když teprve 15. 3. 2024 byl na Krajský úřad doručen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení (příloha č. 3 zprávy), kterým se podrobněji specifikují technické požadavky na připojení – ty tak nemohly být součástí předmětu díla poptávaného v zadávacím řízení. Nad rámec povinnosti uhradit náklady provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. spojené se zřízením odběrného místa vyplývá z technických požadavků též potřeba zřízení nové trafostanice. Dle termínů vyplývajících ze smlouvy by k připojení odběrného mělo dojít v srpnu 2025. Trafostanici, která není součástí dodávky provozovatele distribuční soustavy, je tak nezbytně nutné do tohoto termínu zajistit. Za tímto účelem byla obstarána potřebná projektová dokumentace a je požádáno o stavební povolení záměru. S ohledem na dodací lhůtu potřebné blokové trafostanice VN/NN,250kVA/35kV/0,4kV cca 18 až 20 týdnů od objednání je nezbytně urychleně zasmělnit její dodávku a montáž na místo, tak aby nejpozději v srpnu mohlo			

proběhnout její připojení a zprovoznění.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: S provedením výše popsanych změn **souhlasím**

Stanovisko projektanta stavby: S provedením výše popsanych změn **souhlasím**

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: rozpočet víceprací a méněprací ke změnovému listu

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	MARHOLD a.s. a STATING s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28. 02. 2025	
Předmět změny: Objekt trafostanice s kompletní technologií Popis a zdůvodnění změny Dodávka a montáž kompletní blokové trafostanice VN/NN, 250kVA/35kV/0,4kV, dle specifikace. 1 Betonová stanice s vnitřní obsluhou GRITEC (Betonbau), typ UF 3060 (D x Š 5980 x 2980 mm) 2 VN rozvaděč ABB SafeRing 38,5kV, sestava CCC - dodávka ČEZ, (pouze montáž + prostorová rezerva pro ostatní technologii distribuce) 3 VN propoj mezi VN rozvaděčem distributora a VN rozvaděčem odběratele 4 VN rozvaděč ABB, typ SafePlus 38,5kV, sestava C-C-F 5 VN propoj mezi VN rozvaděčem a transformátorem 6 Olejový hermetizovaný transformátor ABB, TNOSCT 250kVA 35/0,4kV Ecodesign 2 7 NN propoj mezi transformátorem a NN rozvaděčem 8 NN rozvaděč; hl. jistič 400A, 6x poj. odpínač 400A, sada měření MTP, RVS 9 Skříň obchodního měření USM 10 OPP základní: rukavice, výstražné tabulky 11 Montáž a dokumentace dodané technologie, vč. revizní zprávy 12 Doprava na místo určení, vykládka včetně zajištění jeřábu Cena zahrnuje: dopravu, clo a pojištění na místo určení, vykládku, zajištění jeřábu. Cena nezahrnuje: provedení výkopu a štěrkového lože, vnější uzemnění, vnější VN/NN kabeláž, uvádění do provozu, případné překládky a přepravu po nevhodné a nebezpečné komunikaci k místu vykládky - předpokladem bezproblémové dodávky je zajištění vhodné příjezdové komunikace k místu realizace (nutnost zajištění zpevněné komunikace)		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - Kč	Cena víceprací bez DPH: 2 748 460,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 2 748 460,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010_24_011_Dod-2
Stavba: SŠ-UP-Ústí nad Orlicí

KSO:
Místo: Ústí nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 27.2.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 748 460,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 748 460,00	Výše daně 577 176,60
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		3 325 636,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

5010_24_011_Dod-2

Stavba:

SŠ-UP-Ústí nad Orlicí

Místo:

Ústí nad Orlicí

Datum:

27.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 748 460,00	3 325 636,60
ZL05	Objekt trafostanice s kompletní technologií	2 748 460,00	3 325 636,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ-UP-Ústí nad Orlicí

Objekt:

ZL05 - Objekt trafostanice s kompletní technologií

KSO:

Místo: Ústí nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 27.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Marhold a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Vašek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 748 460,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 748 460,00	21,00%	577 176,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 325 636,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SŠ-UP-Ústí nad Orlicí	Datum:	27.02.2025
Objekt:	ZL05 - Objekt trafostanice s kompletní technologií	Projektant:	
Místo:	Ústí nad Orlicí	Zpracovatel:	Ing. Petr Vašek
Zadavatel:			
Zhotovitel:	Marhold a.s.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 748 460,00
M - Práce a dodávky M	2 748 460,00
21-M - Elektromontáže	2 748 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ-UP-Ústí nad Orlicí

Objekt:

ZL05 - Objekt trafostanice s kompletní technologií

Místo:

Ústí nad Orlicí

Datum:

27.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Marhold a.s.

Zpracovatel:

Ing. Petr Vašek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 748 460,00

D

M

Práce a dodávky M

2 748 460,00

D

21-M

Elektromontáže

2 748 460,00

1	K	210190R01	Dodávka a montáž kompletní blokové trafostanice VN/NN,250kVA/35kV/0,4kV, dle specifikace.	kus	1,000	2 748 460,00	2 748 460,00
			1 Betonová stanice s vnitřní obsluhou GRITEC (Betonbau), typ UF 3060 (D x Š 5980 x 2980 mm) 2 VN rozvaděč ABB SafeRing 38,5kV, sestava CCC - dodávka ČEZ, (pouze montáž + prostorová rezerva pro ostatní technologii distribuce) 3 VN propoj mezi VN rozvaděčem distributora a VN rozvaděčem odběratele 4 VN rozvaděč ABB, typ SafePlus 38,5kV, sestava C-C-F 5 VN propoj mezi VN rozvaděčem a transformátorem 6 Olejový hermetizovaný transformátor ABB, TNOSCT 250kVA 35/0,4kV Ecodesign 2 7 NN propoj mezi transformátorem a NN rozvaděčem 8 NN rozvaděč; hl. jistič 400A, 6x poj. odpínač 400A, sada měření MTP, RVS 9 Skříň obchodního měření USM 10 OPP základní: rukavice, výstražné tabulky 11 Montáž a dokumentace dodané technologie, vč. revizní zprávy 12 Doprava na místo určení, vykládka včetně zajištění jeřábu Cena zahrnuje: dopravu, clo a pojištění na místo určení, vykládku, zajištění jeřábu. Cena nezahrnuje: provedení výkopu a štěrkového lože, vnější uzemnění, vnější VN/NN kabeláž, uvádění do provozu, případné překládky a přepravu po nevhodné a nebezpečné komunikaci k místu vykládky - předpokladem bezproblémové dodávky je zajištění vhodné příjezdové komunikace k místu realizace (nutnost zajištění zpevněné komunikace). termín dodání: cca 18 - 20 týdnů od zaslání písemné objednávky a po kompletním technickém vyjasnění garance:Na dodávku dle bodu 1 je 60 měsíců na stavební část / 24 měsíců na subdodávky od dodání				