

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 246/2024**

na zhotovení stavby
**„Sběrný dvůr a sídlo Technických
služeb Města Odolena Voda“**

Smluvní strany:

Město Odolena Voda

se sídlem:
zastoupené:
osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
Ondřejem Prášilem, starostou

osoby oprávněné k převzetí díla:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
Identifikátor datové schránky:
(dále jen „objednatel“)

[REDACTED], vedoucí Odboru správy majetku
00240559
CZ00240559
Komerční banka, č.ú.: 28129201/0100
nxabgzu

a

POZIMOS, a.s.

se sídlem:
zastoupená:
osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:
osoby oprávněné k předání díla:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
Identifikátor datové schránky:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložce 2
(dále jen „zhotovitel“)

K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady
Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady
Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady
00147389
CZ00147389
Komerční banka, a.s. č.ú.: 1116448661/0100
pnpfrjd

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2024 smlouvu o dílo č. 246/2024 na zhotovení stavby „Sběrný dvůr a sídlo Technických služeb Města Odolena Voda“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v rozsahu zjištěné neúnosnosti podloží, prokázané provedenými hutními zkouškami.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I., bod 2) smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„(e) Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnových soupisů prací, které jsou přílohami č. 7 a 8 smlouvy.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Cena díla provedeného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

39 146 781,28 Kč (bez DPH)

DPH činí 8 220 824,07 Kč

tedy 47 367 605,35 Kč celkem, včetně DPH

Přičemž částka dle změnového listu č. 1 – sídlo Technických služeb ve výši 510 758,- Kč bez DPH je součástí Fakturační řady 1 a částka dle změnového listu č. 1 – Sběrný dvůr ve výši 1 678 494,- Kč bez DPH je součástí Fakturační řady 2.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek XII. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 13) se na konci doplňuje o text znějící:

„Příloha č. 7 - Oceněný změnový soupis stavebních prací - ZL 01 - sídlo Technických služeb
Příloha č. 8 - Oceněný změnový soupis stavebních prací - ZL 01 – Sběrný dvůr“

V ostatním se článek XII. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný změnový soupis stavebních prací - ZL 01 - sídlo Technických služeb

Příloha č. 2: Oceněný změnový soupis stavebních prací - ZL 01 – Sběrný dvůr

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 7 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 8 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu.

5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady města Odolena Voda dne 10. 3. 2025 a schválen usnesením číslo UR-121-8/25.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem:

.....
Ondřej Prášil, starosta

.....
Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady



Změnový list č. 1

Zakázka: Sběrný dvůr a sídlo Technických služeb Města Odolena Voda

Stavba: sídlo Technických služeb

Smlouva o dílo: č. 246/2024

Objednatel: Město Odolena Voda

Zhotovitel: POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Popis změny: Změnový list řeší změny, které byly zjištěny zhotovitelem vyvolané zjištěným skutečným stavem. Zhotovitel upozorňuje, že rozsah změn nemusí být konečný.

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL a to v množství zde uvedenému.

Odůvodnění: Nevhodná únosnost zeminy - neúnosné podloží zvýšené množství omíčky. Prokázáno na základě provedení hutnicích zkoušek.

Nedílnou součástí změnového listu je Protokol vyhodnocení provedených zkoušek stanovení únosnosti a míry ztuhnutí zemní pláně komunikace. Ev. Číslo vyhodnocení: 029/25/SZZ ze dne 7.2.2025

Cenový dopad: 510 758 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Práce budou zahájeny s ohledem na postup výstavby, ne však dříve, než bude ze strany objednatele potvrzen ZL. Na práce a dodávky dle toho ZL navazují další činnosti zhotovitele, které jsou součástí stavby.

Datum předložení ZL: 20.02.2025

Přílohy změnového listu: Sídlo Technických služeb, rozpočet Sanace podloží ZL01

Za objednatele odsouhlasil:

Za zhotovitele:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sídlo Technických služeb, Odolena Voda

Objekt:

ZL01 - Sanace podloží

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

510 757,94

HSV - Práce a dodávky HSV

510 757,94

1 - Zemní práce

137 668,03

2 - Zakládání

181 370,41

5 - Komunikace pozemní

171 875,03

998 - Přesun hmot

19 844,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sídlo Technických služeb, Odolena Voda

Objekt:

ZL01 - Sanace podloží

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

510 757,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

510 757,94

D 1

Zemní práce

137 668,03

1	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	247,080	369,52	91 301,00	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

W Výpočet odkopávky zeminy

W 617,7*0,4

247,080

W Součet

247,080

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	247,080	58,67	14 496,18	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

W Vodorovné přemístění

W 617,7*0,4

247,080

W Součet

247,080

3	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	247,080	114,24	28 226,42	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-----

W Vodorovné přemístění

W 617,7*0,4

247,080

W Součet

247,080

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	247,080	14,75	3 644,43	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-----

W Uložení sypaniny na skládku, nebo meziskládku

W 617,7*0,4

247,080

W Součet

247,080

D 2

Zakládání

181 370,41

5	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	83,314	2 176,95	181 370,41	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	-----

W Tloušťka 200 mm po zhutnění

W 378,7*0,22

83,314

W Součet

83,314

D 5

Komunikace pozemní

171 875,03

6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	617,700	278,25	171 875,03	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	-----

W Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 v tl. 200 mm

W 617,7

617,700

W Součet

617,700

D 998

Přesun hmot

19 844,47

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	454,627	43,65	19 844,47	SOD
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-----

W Skutečnost

W 247,08*1,84

454,627

W Součet

454,627



Změnový list č. 1

Zakázka: Sběrný dvůr a sídlo Technických služeb Města Odolena Voda

Stavba: Sběrný dvůr

Smlouva o dílo: č. 246/2024

Objednatel: Město Odolena Voda

Zhotovitel: POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Popis změny: Změnový list řeší změny, které byly zjištěny zhotovitelem vyvolané zjištěným skutečným stavem. Zhotovitel upozorňuje, že rozsah změn nemusí být konečný.

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL a to v množství zde uvedenému.

Odůvodnění: Nevhodná únosnost zeminy - neúnosné podloží: zvýšené množství ornice. Prokázáno na základě provedení hutních zkoušek.

Nedílnou součástí změnového listu je Protokol vyhodnocení provedených zkoušek stanovení únosnosti a míry ztuhnutí zemní pláně komunikace. Ev. Číslo vyhodnocení: 029/25/SZZ ze dne 7.2.2025

Genový dopad: 1 678 494 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE


Práce budou zahájeny s ohledem na postup výstavby, ne však dříve, než bude ze strany objednatele potvrzen ZL. Na práce a dodávky dle toho ZL navazují další činnosti zhotovitele, které jsou součástí stavby.

Datum předložení ZL: 20.02.2025

Přílohy změnového listu: Sběrný dvůr, rozpočet Sanace podloží ZL01

Za objednatele odsouhlasil:

Za zhotovitele:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Odolena Voda

Objekt:

ZL01 - Sanace podloží

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 678 493,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 678 493,80

1 - Zemní práce

369 588,64

2 - Zakládání

794 207,96

5 - Komunikace pozemní

461 421,98

998 - Přesun hmot

53 275,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Odolena Voda

Objekt:

ZL01 - Sanace podloží

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 678 493,80

D HSV Práce a dodávky HSV

1 678 493,80

D 1 Zemní práce 369 588,64

1	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	663,320	369,52	245 110,01	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	-----

W Výpočet odkopávky zeminy
W 1658,3*0,4
W Součet

663,320
663,320

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	663,320	58,67	38 916,98	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

W Vodorovné přemístění
W 1658,3*0,4
W Součet

663,320
663,320

3	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	663,320	114,24	75 777,68	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-----

W Vodorovné přemístění
W 1658,3*0,4
W Součet

663,320
663,320

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	663,320	14,75	9 783,97	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-----

W Uložení sypaniny na skládku, nebo meziskládku
W 1658,3*0,4
W Součet

663,320
663,320

D 2 Zakládání 794 207,96

5	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	364,826	2 176,95	794 207,96	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	-----

W Tloušťka 200 mm po zhutnění
W 1658,3*0,22
W Součet

364,826
364,826

D 5 Komunikace pozemní 461 421,98

6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 658,300	278,25	461 421,98	SOD
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	-----

W Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 v tl. 200 mm
W 1658,3
W Součet

1 658,300
1 658,300

D 998 Přesun hmot 53 275,22

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 220,509	43,65	53 275,22	SOD
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	-----

W Skutečnost
W 663,32*1,84
W Součet

1 220,509
1 220,509