

22.06.1905

Stavba
2024-026


Rekapitulace ceny

Pochozí rampa u střediska sociální péče,
Frýdlant

Varianta: -

Celková cena bez DPH: 549 900,63
Celková cena s DPH: 665 379,76

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	VŠEOBECNE POLOŽKY	34 149,20	7 171,33	41 320,53
SO 101	POCHOZÍ RAMPA	515 751,43	108 307,80	624 059,23



Soupis prací objektu

Stavba: 2024-026 Pochozi rampa u střediska sociální péče, Frýdlant
Rozpočet: SO 000 VŠEOBECNÉ POLOŽKY

SO 000	34 149,20
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				23 000,00
1	02730	a	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ POLOŽKA BUDE VYUŽITA NA VYŽADÁNÍ SPRÁVCE IS A TDI KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - V RÁMCI POLOŽKY BUDE PROVEDENA KOORDINAČNÍ ČINNOST, KOPANÉ SONDY, PŘÍPADNÁ OCHRANA DLE SPRÁVCE IS A TDI. kanalizační vedení FVS v předpokládané délce pod zpevněnými plochami: 3m+3m=6m (A) <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
2	02730	b	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ POLOŽKA BUDE VYUŽITA NA VYŽADÁNÍ SPRÁVCE IS A TDI SDĚLOVACÍ VEDENÍ - V RÁMCI POLOŽKY BUDE PROVEDENA KOORDINAČNÍ ČINNOST, KOPANÉ SONDY, PŘÍPADNÉ CHRÁNICÍKY ČI DALŠÍ OCHRANY DLE SPRÁVCE IS A TDI. Telco Infrastructure (FDLnet) v předpokládané délce pod zpevněnými plochami a v souběhu: podzemní Telco Infrastr.: 3m (A) <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
3	02730	c	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ POLOŽKA BUDE VYUŽITA NA VYŽADÁNÍ SPRÁVCE IS A TDI VODOVODNÍ POTRUBÍ - V RÁMCI POLOŽKY BUDE PROVEDENA KOORDINAČNÍ ČINNOST, KOPANÉ SONDY, PŘÍPADNÁ OCHRANA DLE SPRÁVCE IS A TDI. vodovodní vedení FVS v předpokládané délce pod zpevněnými plochami a podél nich: 3m (A) <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU statické zatěžovací zkoušky na pláni a vrstvě ŠD 2*2KUS=4,0000KUS (A) <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby 3x tištěné paré + 1x CD (předpoklad). Pevná cena. 1=1,0000 (A) <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,</i> <i>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</i>	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření potřebná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Pevná cena. 1=1,0000 (A) <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (SO 101). Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem autorizované osoby - tiskem ve 3 vyhotoveních a 1 x na CD (předpoklad), zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg/dgn. Pevná cena. 1=1,0000 (A) <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00
8	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Vypracování geometrických plánů pro vklad do KN. 1=1,0000 (A)	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-026 Pochozí rampa u střediska sociální péče, Frýdlant
 Rozpočet: SO 000 VŠEOBECNÉ POLOŽKY

SO 000 34 149,20

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1=1,0000 (A) zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				11 149,20
10	914169		DOPRAV ZNAČKY ŽÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ značky pro DIO dle TP66 průměrný počet značek po dobu stavby značky dle schématu B/2 3ks*2měsíce*30dní=180 ksden (A) položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	180,000	26,50	4 770,00
11	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ značky pro DIO dle TP66: průměrný počet světel po dobu stavby značky dle schématu B/2 2ks*2měsíce*30dní=120 ksden (A) položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KSDEN	120,000	11,80	1 416,00
12	916319		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ značky pro DIO dle TP66 průměrný počet značek po dobu stavby značky dle schématu B/2 2ks*2měsíce*30dní=120 ksden (A) položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KSDEN	120,000	22,10	2 652,00
13	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ značky pro DIO dle TP66 průměrný počet značek po dobu stavby značky dle schématu B/2 4ks*2měsíce*30dní=240 ksden (A) položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KSDEN	240,000	9,63	2 311,20

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-026 Pochozí rampa u střediska sociální péče, Frýdlant
Rozpočet: SO 101 PARKOVIŠTĚ

SO 101	515 751,43
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				29 063,50
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLADKU ZEMINY A KAMENIVO z pol. 113328: 0.76m3*2.0t/m3=1.52t (A) z pol. 17120a: 44.32m3*1.8t/m3=79.776t (B) Celkem: (A)+(B)=81.296t Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	81,296	250,00	20 324,00
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLADKU BETONY z pol. 113458: 0.67m3*2.4t/m3=1.608t (A) z pol. 113488: 0.054m3*2.4t/m3=0.1296t (B) z pol. 113514: 4m*0.025t/m=0.1t (C) z pol. 113524: 7.2m*0.1t/m=0.72t (D) Celkem: (A)+(B)+(C)+(D)=2.558t Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2,558	250,00	639,50
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLADKU ZEMINA položka na vyžádání TDI při sanaci podloží z pol. 17120b: 18m3*1.8t/m3=32.4t (A) Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	32,400	250,00	8 100,00
1			Zemní práce				57 459,70
4	111204		ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 5KM odstranění živého (koridor pro rampu): 5m2 Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin na předepsanou vzdálenost - sořlení na hrncích nebo štěpkování	M2	5,000	199,50	997,50
5	113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM odstranění podesty mezi prvními schody: 6.7m2 odstranění schodů u místa pro přecházení: 0.9m2 Celkem: ((A)+(B))*0.1m=0.76m3 Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové)	M3	0,760	3 010,00	2 287,60
6	113458		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM odstranění podesty mezi prvními schody: 6.7m2*0.1m=0.67m3 (A) Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové)	M3	0,670	5 000,00	3 350,00
7	113488		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM odstranění schodů u místa pro přecházení: 0.9m2*0.06m=0.054m3 (A)	M3	0,054	1 254,00	67,72

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-026 Pochozí rampa u střediska sociální péče, Frýdlant
Rozpočet: SO 101 PARKOVIŠTĚ

SO 101 515 751,43

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové)				
8	113514		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM odstranění schodů u místa pro přecházení: 4.0m (A)	M	4,000	62,00	248,00
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové)				
9	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM přední hrana místa pro přecházení: 3.7m+3.5m=7.2m (A)	M	7,200	177,00	1 274,40
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové)				
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odměřeno ze zaměření: 99.1m2*0.1m=9.91m3 (A)	M3	9,910	450,00	4 459,50
			Položka zahrnuje: - sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku				
11	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM sanace zemní pláň pod rampou na žádost TDI, pokud nebude pláň dosahovat potřebných požadavků sanace resp. výkop nevhodné zeminy v předpokládané tl. 0.3 m. plocha rampy: 40m*1.5m*0.3m=18.0m3 (A)	M3	18,000	200,00	3 600,00

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-026 Pochozí rampa u střediska sociální péče, Frýdlant
Rozpočet: SO 101 PARKOVIŠTĚ

SO 101	515 751,43
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopíště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM výkop dle kubaturového listu (výkopy zářezů pro rampu): 42m3 (A) Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopíště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	42,000	249,00	10 458,00
13	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM výkop vsakovacích jam: 2x(1.2m*1.2m*1.5m)=4.32m3 (A)	M3	4,320	700,00	3 024,00

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-026 Pochozí rampa u střediska sociální péče, Frýdlant
 Rozpočet: SO 101 PARKOVIŠTĚ

SO 101	515 751,43
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Převážka, vyvážení a smetání				
4,32	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odvoz přebytečné zeminy na skládku z pol. 123738: 42m3 (A) z pol. 131738: 4.32m3 (B) z pol. 17130: 2.0m3 (C) Celkem: (A)+(B)-(C)=44.32m3 Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	44,320	179,00	7 933,28
15	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odvoz přebytečné zeminy ze sanace na skládku, položka na žádost TDI z pol. 122738: 18.0m3 (A)	M3	18,000	100,00	1 800,00

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-026 Pochozí rampa u střediska sociální péče, Frýdlant
Rozpočet: SO 101 PARKOVIŠTĚ

SO 101 515 751,43

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
16	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM násypy dle kubaturového listu (zpětný násyp za obrubníky): 2m3 (A)	M3	2,000	138,00	276,00
			Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nákup kameniva otevřené frakce 32/63 mm pro zásyp vsakovacích jam 2x(1.2m*1.2m*1.5m)=4.32m3 (A)	M3	4,320	1 618,00	6 989,76
			Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pod plochami z pol. 56333: 79.42m2 (A)	M2	79,420	53,00	4 209,26
			Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
19	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	36,000	103,00	3 708,00

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-026 Pochozí rampa u střediska sociální péče, Frýdlant
Rozpočet: SO 101 PARKOVIŠTĚ

SO 101 515 751,43

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			plochy zářezů: 28.4m2 (A) plochy násypů: 7.6m2 (B) Celkem: (A)+(B)=36.0m2 Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozproštění ornice v předepsané hloubce ve směru přes 1:5				
20	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM z pol. 18221: 36.0m2 (A) Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	36,000	29,00	1 044,00
21	18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY z pol. 18221: 36.0m2 (A) Položka zahrnuje: - strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nové rozproštěné vrchní vrstvy půdy - určení rozmezí, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků	M2	36,000	24,00	864,00
22	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ z pol. 18221: 36.0m2*1.5=54.0m2 (A) Položka zahrnuje: - celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich části a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu	M2	54,000	13,00	702,00
23	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU z pol. 18221: 36.0m2*0.005m3/m2*2=0.36m3 (A) Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a pototvary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s ulehčením	M3	0,360	463,00	166,68
2						22 189,73	
24	21152		SANACNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD sanace zemní pláň pod rampou na žádost TDI, pokud nebude pláň dosahovat potřebných požadavků sanace nakupovaným kamenivem ŠD v předpokládané tl. 0.3 m, plocha rampy: 40m*1.5m*0.3m=18.0m3 (A) Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	18,000	1 000,00	18 000,00
25	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXTILIE filtračně separační geotextilie gramáže min. 200g/m2 opláštění rýhy drenáže: 2x2.75m*(0.4m+0.4m+0.4m+0.5m)=9.35m2 (A) opláštění vsakovacích jam: 2x((1.5m*4x1.2m)+(1.2m*1.2m))=17.28m2 (B) Celkem: (A)+(B)=26.63m2 Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Způsob měření: - přecalu se navazuje střídavě do uložení	M2	26,630	71,00	1 890,73
26	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I příčné drenáže: 2x2.75m=5.5m (A)	M	5,500	418,00	2 299,00

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-026 Pochozí rampa u střediska sociální péče, Frýdlant
Rozpočet: SO 101 PARKOVIŠTĚ

SO 101 515 751,43

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Položka zahrnuje: - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytkového materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy Položka nezahrnuje:				
		3	Svislé konstrukce				0,00
		4	Vodorovné konstrukce				0,00
		5	Komunikace				82 904,00
27	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	79,420	200,00	15 884,00
			pod plochami z pol. 582611a: 63.5m2 (A) pod plochami z pol. 582611b: 3.5m2 (B) pod plochami z pol. 582614: 0.6m2 (C) pod plochami z pol. 58261A: 4.6m2 (D) Celkem: ((A)+(B)+(C)+(D))*1.1 koef. rozš.=79.42m2 Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje:				
28	582611	a	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	63,500	900,00	57 150,00
			šedá dlažba tl. 60 mm se zkosenými hranami, tvar obdélník plocha rampy: 57.7m2 (A) plocha schodů a podesty: 4.0m2 (B) plocha chodníku u č.p.1054: 1.8m2 (C) Celkem: (A)+(B)+(C)=63.5m2 Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje:				
29	582611	b	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,500	900,00	3 150,00
			šedá dlažba tl. 60 mm bez zkosených hran (hladká), lemování reliéfních prvků u místa pro přecházení 2.3m2+1.2m2=3.5m2 (A)				

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-026 Pochozí rampa u střediska sociální péče, Frýdlant
Rozpočet: SO 101 PARKOVIŠTĚ

SO 101 515 751,43

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
30	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,600	900,00	540,00
			kontrastní plocha na podestě před schodem: 1.5m*0.4m=0.6m2 (A) Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
31	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,600	900,00	4 140,00
			varovné pásy: 1.8m2 (A) signální pásy: 2.8m2 (B) Celkem: (A)+(B)=4.6m2 Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
32	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	3,000	680,00	2 040,00
			předlaždění dl. tl. 80 mm u míst pro přecházení: 1.3m2+1.7m2=3m2 (A) Položka zahrnuje: - pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
8			Potrubi				23 068,00
33	89911G		LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	1,000	11 326,00	11 326,00
			výměna stávajícího poklopu na kanalizaci vpravo v km 0.01660: 1KUS (A)				
			Položka zahrnuje: - dopřívku a osazení předepsané míře včetně rámu				
34	89921		VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	1,000	11 742,00	11 742,00
1silniční zábradlí			výměna stáv. poklopu na kanál. vpravo v km 0.01660 s případnou výměnou vyrovnávacích prstenců: 1KUS (A)				

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-026 Pochozí rampa u střediska sociální péče, Frýdlant
 Rozpočet: SO 101 PARKOVIŠTĚ

SO 101 515 751,43

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Ostatní konstrukce a práce				301 066,50
35	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ PŘESNÁ SPECIFIKACE ZÁBRADLÍ VIZ VZOROVÝ ŘEZ. Nosná část bude tvořena dvoumadlovým ocelovým zábradlím výšky 1.1 m nad zemí z trubek o pr. min. 50 mm. Na zábradlí budou umístěny dvě nerezová madla pr. 40 mm ve výšce 0.75m a 0.90m. V ceně položky je i vyhloubení jam, ztracené bednění a zabetonování, tedy kompletní dodání výrobku na míru. <i>Při oceňování doporučujeme zvýšenou pozornost při nacenění této položky, jedná se o náročnou součást stavby.</i> podél rampy vlevo: 36.7m (A) podél rampy vpravo: 34.2m (B) podél schodů: 1m+0.7m=1.7m (C) Celkem: (A)+(B)+(C)=72.6 Položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - příslušné bednění / trubku / betonové patky v gabionové zdi	M	72,600	3 710,00	269 346,00
36	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY vodící pás / vodící linie místa pro přecházení: 1.5m*0.1m=0.15m2 (A) Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Způsob měření: - měří se pouze natřaná plocha	KUS	1,000	500,00	500,00
37	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žlutá barva na prvním schodu: 1.5m*0.1m=0.15m2 (A) Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Způsob měření: - měří se pouze natřaná plocha	M2	0,150	270,00	40,50
38	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM obrubníky výšky 300 mm a šířky 50 mm lemování rampy: 78.7m (A) lemování schodů a podesty: 7.1m (B) Celkem: (A)+(B)=85.8m Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku	M	85,800	300,00	25 740,00
39	917223		SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubníky výšky 300 mm přední hrana schodů: 2x1.5m=3.0m (A) ukončení rampy: 1.6m (B) Celkem: (A)+(B)=4.6m Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku	M	4,600	400,00	1 840,00
40	917224		SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přední hrana místa pro přecházení: 3.7m+3.5m=7.2m (A)	M	7,200	500,00	3 600,00

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-026 Pochozí rampa u střediska sociální péče, Frýdlant
Rozpočet: SO 101 PARKOVIŠTĚ

SO 101	515 751,43
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku				