



Smlouva o dílo č. 35/2/2025

na realizaci stavby

„Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Statutární město Most
Zastoupený: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: HERKUL a.s.
Zastoupený: Ing. Šárkou Bukovskou, předsedou představenstva
Ing. Michalem Klimešem, členem představenstva
Bc. Jakubem Karlem, členem představenstva
Sídlo: Průmyslová 228, Obrnice 435 21
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č.ú. 115 058 333/0300
E-mail: info@herkul.cz
ID datové schránky: 9u7eeav
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [REDACTED]

za zhotovitele: [REDACTED]
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: [REDACTED]



za zhotovitele: bude upřesněno před podpisem smlouvy

- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
[redacted] vedoucí odboru investic do max. ceny 50 tis. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list
za zhotovitele: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva, Ing. Michal Klimeš, člen představenstva, Jakub Karel, člen představenstva
[redacted] výrobní ředitel, Naděžda Valdauf Vančurová – obchodní ředitel do max. ceny 10 000 000,- Kč
- 1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo
za objednatele: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

- 2.1.1 Název stavby: **Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě**
2.1.2 Místo stavby: ul. Nádražní na p.p.č. 6927/1, 6927/2, 6927/3, 6927/4, 6927/5, 6927/6, 7552, 7553/1, 7553/2, 7556, 7557, 7559/1 v k.ú. Most II
2.1.3 Investor: statutární město Most
2.1.4 Vlastník: statutární město Most

- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v otevřeném řízení pro zadání veřejné zakázky podle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro organizování veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních.

Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou realizací projektu s názvem „Rozšíření přestupního terminálu u vlakového nádraží v Mostě“, který bude předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „IROP“), v rámci SC 6.1 (ITI).

Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace IROP aktualizována. Pravidla jsou uveřejněna na webových stránkách <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/74vyzvairop>

III.

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést podle projektové dokumentace zpracované společností



4roads s.r.o., č. zakázky 21019, název „Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě - PD“ rozšířené o výkaz výměr, a technické specifikace či technické a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, dílo, kterým je realizace stavby „**Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě**“. Realizací stavby dojde k modernizaci stávajícího autobusového nádraží ve městě Most, tedy modernizaci dopravní plochy sloužící pro linkovou a meziměstskou dopravu, plochy pro dopravu v klidu a pěší vazby přestupů TRAM – BUS – vlak, čili nádraží nacházejícího se v severní části města mezi koridorem silnice č. I/13 a železniční tratí č. 130 na trase Chomutov – Ústí nad Labem na místě uvedeném v bodě 2.1.2.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatelem uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoli dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
- zpracování a předání pasportu tras pro dopravu materiálů a výrobků, přístupových cest, stavbou dotčených pozemků a staveb včetně pozemků a staveb předmětné stavbě přilehlých a ovlivněných, a to před zahájením a po ukončení stavebních prací
 - vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
 - vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
 - předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
 - vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí
 - dodržování podmínek stavebního povolení
 - provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
 - dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
 - zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - fotodokumentaci stavby
 - provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
 - přechodné vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení náhradních míst pro přecházení chodců po dobu od zahájení stavebních prací do předání a převzetí dokončeného díla
 - zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla
 - zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2



- zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou definována v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce kapitola 10. Publicita. Aktuální znění pravidel je na webové adrese <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/74vyzvairop>
- vytvoření plakátu, dočasného billboardu a stále pamětní desky bude konzultováno se zástupcem objednatele pověřeným kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění:
- | | |
|---|--|
| Předání staveniště: | do 7 kalendářních dní od písemné výzvy objednatele |
| Předání závazného harmonogramu objednateli: | do 7 kalendářních dní od předání staveniště |
| Zahájení prací: | do 21 kalendářních dní od předání staveniště |
| Ukončení prací (Etapizace dle zásad organizace výstavby, viz PD): | |
| I. ETAPA | do 168 kalendářních dní od zahájení stavebních prací |
| II. ETAPA | do 105 kalendářních dní od ukončení I. etapy |
| III. ETAPA | do 77 kalendářních dní od ukončení II. etapy |
| IV. ETAPA | do 70 kalendářních dní od ukončení III. etapy |
| Předání a převzetí díla: | do 17 pracovních dnů od ukončení prací |
- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do sedmi pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1, a to na základě písemné výzvy zhotovitele k převzetí zaslané objednateli, a objednatel se zavazuje do deseti pracovních dnů od předání díla objednateli, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli dle čl. 4.1 včetně zohlednění jednotlivých milníků v čl. 4.1 uvedených. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.



- 4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- 4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).
- 4.8 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):
- z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byly nepříznivé klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel/dodavatel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný technologický postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní práce.
 - ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním/montážním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.
- 4.9 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty



platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.

V. Cena

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **55 840 000,- Kč bez DPH**.
Slovy: padesát pět milionů sedm set sedmnáct tisíc osm set šedesát korun českých čtyřicet devět haléřů
- K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
- Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno, tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bu-



dou oceněny podle těchto položek; jsou-li totožné položky uvedeny v položkovém rozpočtu opakovaně, použije se položka s nejnižší jednotkovou cenou.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.
- Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS CZ, a.s., ocení se tyto práce HZS.

Max. cena HZS se stanoví (bez DPH):

- stavební práce	300,- Kč/hod.
- pro montážní práce	300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky	500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.



Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení v elektronické podobě ve formátu .xml (dle podkladů a požadavku objednatele) a ve formátu .pdf. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení jsou měsíční faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu nebude faktura proplacena. Soupis bude objednateli předán i v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a nebo jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem a označení „Rozšíření přestupního terminálu u vlakového nádraží v Mostě“, registrační číslo dotačního projektu, které bude upřesněn v průběhu realizace předmětu plnění. K faktuře musí být doložen odsouhlasený soupis dle čl. 6.2 smlouvy.
Bez kterékoliv z těchto náležitostí faktura nebude proplacena.
- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury (i dílčí) v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla nebo v soupisu provedených prací a dodávek uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo č. 35/2/2025 ze dne 13.3. a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel



plnění (zhotovitel).

- 6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:
- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u ČSOB a.s., č. účtu 115 058 333/0300
 - b) DPH zaplatí na účet 80039 - 80039/0710, pod variabilním symbolem č. 25004638, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.
- Zhotovitel ujistí objednatele, že číslo matrice 77621411 je číslem matrice bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.
- 6.9 Faktury bude zhotovitel zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz nebo do datové schránky objednatele (ID: pffbfvy).

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba na dílo se sjednává v délce 60 měsíců.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.



- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Nejpozději tři týdny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací formou kontrolních dnů v místě stavby.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.



- 8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a проверки zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 8.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živичného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 10 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,05 % ze smluvní ceny za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.



- 9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,05 % ze smluvní ceny za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny za každý případ.
- 9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý případ.
- 9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny z ceny díla.
- 9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý případ.
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných Technických kvalitativních podmínek (dále jen „TKP“) činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy
- 9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,025 % ze smluvní ceny za každý případ.
- 9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.15) činí 0,05 % ze smluvní ceny za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.



- 9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení nebo je oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit.

X.

Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně,
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány,
 - vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje
 - metodických dokumentů na portálu digitální technické mapy Ústeckého kraje, <https://usk.krajdtm.cz>
 - požadavků objednatele na geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby týkající se potenciálních prvků polohopisu, výškopisu a dopravní a technické infrastruktury, které nejsou obsahem digitální technické mapy kraje uvedené v článku XI bodě 11.3 této smlouvy.
- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způ-



sobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.

- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, a to i částečné, vč. postoupení pohledávek z této smlouvy, je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu druhé strany. Postoupení učiněné v rozporu s tímto ujednáním se prohlašuje dohodou stran od počátku za neplatné.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u Generali Česká pojišťovna a.s., č. smlouvy 1690699528 na hodnotu škody ve výši 400 000 000,- Kč Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP. Činnost koordinátora na stavbě pro objednatele vykonává společnost KONTROL s.r.o.
- 10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ" ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.



- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 10.18 Zhotovitel je v rámci realizace díla povinen naplňovat podmínky udržitelného rozvoje a postupovat v souladu s čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (dále „Obecné nařízení“) a dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852.
- V souladu s touto zásadou je zhotovitel mimo jiné povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásyků, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.
- Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli splnění této zásady DNSH doložením např. kopií smluv o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), dokladů o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.
- Další povinnosti plynoucí z povinnosti plnění DNSH, kterými je Zhotovitel vázán, jsou popsány v Závazném stanovisku Řídícího orgánu IROP č. 7, jehož aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>.
- Aktuální znění Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP č. 7 ke dni 17. 7. 2023 tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
- 10.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
 - zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje



nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

- 10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 10.21 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita delší lhůta.
- 10.22 Zhotovitel je povinen archivovat uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- 10.23 Realizace Díla je vázána získáním dotace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021–2027 - 74. výzva IROP - Multimodální osobní doprava - SC 6.1



(ITI). Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu o dílo zrušit v důsledku neobdržení dotace, a to bez jakékoliv finanční, věcné či jiné náhrady.

- 10.24 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.2 a čl. 10.18 této smlouvy.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Zhotovitel předá objednateli **nejpozději 5 pracovních dnů** před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - protokol o vytyčení stavby
 - doklady o vytyčení inženýrských sítí a zařízení jednotlivých správců před zahájením stavebních prací
 - fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)
 - stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí
 - písemné vyjádření správců inženýrských sítí po dokončení stavby, že stavbou nebylo dotčeno jejich zařízení
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - geodetická dokumentace skutečného provedení (GDSPS) ve formátu DGN a PDF včetně protokolu o akceptaci zakázky DTMM
 - geometrický plán dokončené stavby (formát DGN a PDF)
 - dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou
 - doklad o uložení odpadu a doklady stvrzující plnění čl. 10.18 Smlouvy 4x
 - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
 - plán údržby

Všechny výše uvedené doklady budou předány ve 3 paré (min 1x originál + 2x kopie) včetně elektronické verze (pdf, dgn apod.) na datovém nosiči. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části



dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické dokumentace“) a zavazuje se, že:

- vyhotovit podklad pro aktualizaci DTM ÚK. Obsah digitální technické mapy kraje stanoví vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška“). Podklad pro aktualizaci DTM ÚK je předáván formou GAD DTM v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM). Jeho náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky 393/2020 Sb. Geodet zhotovitele zaměřuje a předává prvky ZPS a TI/DI ve struktuře dle přílohy č. 3 vyhlášky a s údaji vedenými dle přílohy č. 1 vyhlášky. Podklad pro aktualizaci DTM ÚK bude ověřen autorizovaným zeměměřickým inženýrem ÚOZI/AZI,
- GAD ZPS předat DTM ÚK prostřednictvím informačního systému digitální mapy veřejné správy IS DMVS,
- GAD TI/DI předat oddělení GIS magistrátu města Mostu prostřednictvím zástupce objednatele,
- potenciální prvky polohopisu, výškopisu a dopravní a technické infrastruktury, které nejsou obsahem digitální technické mapy kraje (např. stromy, dopravní značky, herní prvky, lavičky, balisety, vjezdové zábrany, zrcadlo, závora, cyklobox, parkovací automat, podzemní a polopodzemní kontejnery, zpomalovací práh, palisády, rozhraní povrchů), geodeticky zaměřit a předat oddělení GIS magistrátu města Mostu prostřednictvím zástupce objednatele formou CAD výkresu dgn/dwg v souřadnicích XYZ (3D) a v souřadnicovém systému S-JTSK, struktura výkresu není předepsána.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - Vzor „Změnového listu“
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů



Příloha č. 4 – Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 5 – Závazné stanovisko Řídícího orgánu IROP č. 7 ke dni 17. 7. 2023

- 12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel v případě listinné formy smlouvy.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit českým právním řádem, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění.
- 12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 12.14 Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu § 89a o.s.ř. řešeny Okresním soudem v Mostě.
- 12.15 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.16 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.




Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Za objednatele:



Za zhotovitele:





Příloha č. 1

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:			
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most	Zhotovitel:		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 3.2/4.7/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:			
Nová cena díla vč. DPH:			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:			



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele pověřený
kontrolou dokladů k realizaci díla podle pod-
mínek vyplývajících z poskytnuté dotace a
uzavřené smlouvy o dílo

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:



Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. náradí a prodlužovací kabely, použití náradí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastnímu pracovníkovi či pracovníkovi poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedodržení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
------	---------------	------------------



číslo		
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuelních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostražky, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Prohlašuji, že na akci „Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (identifikační číslo)	<u>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</u>
1.	MESS GEO s.r.o.	28698193	Geodetická činnost

V Obrnicích dle el. podpisu



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4 – Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 5 – Závazné stanovisko Řídícího orgánu IROP č. 7 ke dni 17. 7. 2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SmM
Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

KSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Uchazeč:
HERKUL a.s.

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
4roads s.r.o.

IČ: 06327354
DIČ:

Zpracovatel:
4roads s.r.o.

IČ: 06327354
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			55 840 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 55 840 000,00	Výše daně 11 726 400,00
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		67 566 400,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SmM		
Stavba:	Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě		
Místo:	Most	Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	4roads s.r.o.
Uchazeč:	HERKUL a.s.	Zpracovatel:	4roads s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		55 840 000,00	67 566 400,00	
020	Příprava území	57 968,97	70 142,45	STA
021	Demolice stávající budovy pro řidiče	352 320,54	426 307,85	STA
101	Autobusové nádraží	9 390 157,73	11 362 090,85	STA
101.1	Autobusové nádraží-parkovací stání	249 877,97	302 352,34	STA
102	Odstavné autobusové stání	9 908 396,07	11 989 159,24	STA
190	Dopravní značení	243 868,93	295 081,41	STA
201	Opěrná zeď u budovy pro řidiče	1 191 262,88	1 441 428,08	STA
301	Dešťová kanalizace	6 465 756,89	7 823 565,84	STA
310	Odlučovač ropných látek	399 708,25	483 646,98	STA
320	Retenční nádrž	2 929 181,33	3 544 309,41	STA
330	Přípojka splaškové kanalizace k budově pro řidiče	258 000,77	312 180,93	STA
340	Vodovodní přípojka k budově pro řidiče	146 641,80	177 436,58	STA
350	Přepojení stávajících vpustí	2 350 787,36	2 844 452,71	STA
360	Odpojení stávajících objektů od vodovodu a kanalizace	280 460,67	339 357,41	STA
401	Nové veřejné osvětlení	3 756 690,46	4 545 595,46	STA
411	Přípojky NN pro objekt řidičů	267 176,20	323 283,20	STA
412	Přípojky NN pro el. označníky	641 843,52	776 630,66	STA
413	Přípojky pro kamerový systém	727 352,31	880 096,30	STA
420	Přeložka informačního systému	1 485 572,99	1 797 543,32	STA
421	Kamerový systém	1 439 658,51	1 741 986,80	STA
431	Přeložka sděl. vedení Infotea	1 339 045,40	1 620 244,93	STA
501	Ochrana horkovodu v prostoru AN	820 891,75	993 279,02	STA
521	Ochrana plynovodu v prostoru AN	161 873,89	195 867,41	STA
701	Nová budova pro řidiče	7 395 753,46	8 948 861,69	STA
701	Nová budova pro řidiče	5 244 822,05	6 346 234,68	Soupis
701 1.a	Zdravotně technické zařízení, včetně vybavení	536 704,24	649 412,13	Soupis
01a	Kanalizace	122 919,77	148 732,92	Soupis
01b	Vnitřní domovní vodovod	174 697,96	211 384,53	Soupis
01c	Zařizovací předměty	239 086,51	289 294,68	Soupis
701 1.b	Sílnoproud a slaboproud	480 913,95	581 905,88	Soupis
01	Sílnoproud	350 723,17	424 375,04	Soupis
02	Slaboproud	130 190,78	157 530,84	Soupis
701 1.c	VZT	116 091,35	140 470,53	Soupis
701 1.d	ÚT	896 991,87	1 085 360,16	Soupis
701 a	Vedlejší rozpočtové náklady	120 230,00	145 478,30	Soupis
702	Mobiliář	2 474 457,00	2 994 092,97	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 105 294,35	1 337 406,16	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 020 - Příprava území

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 57 968,97

D		1	Zemní práce				
1	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	KUS	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151112				
		VV A1	"kácení dřeviny průměr 0,05 m"1		1,000		
2	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	KUS	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155215				
3	K	112201112-1	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením a odvozem na skládku a zasypáním jámy	KUS	1,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	KUS	18,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132				
		VV A4	"Odstranění značky B1+E12 "4		4,000		
		VV B4	"Odstranění značky P2"1		1,000		
		VV C4	"Odstranění značky P4+B24b+E13 "1		1,000		
		VV D4	"Odstranění značky IP13d "2		2,000		
		VV E4	"Odstranění značky IP13c"1		1,000		
		VV F4	"Odstranění značky IJ4c "2		2,000		
		VV G4	"Odstranění značky IP12+E12 "4		4,000		
		VV H4	"Odstranění značky B28+E13 "2		2,000		
		VV I4	"Odstranění značky B24b "1		1,000		
		VV J4	"Celkem: "4+1+1+2+1+2+4+2+1		18,000		
		FIG	Rozpad figury: J4				
		FIG	"Celkem: "4+1+1+2+1+2+4+2+1		18,000		
5	K	966006211	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	12,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211				
		VV A5	"Odstranění značky B1+E12 "4		4,000		
		VV B5	"Odstranění značky P4+B24b+E13 "2		2,000		
		VV C5	"Odstranění značky IP12+E12 "4		4,000		
		VV D5	"Odstranění značky B28+E13 "2		2,000		
		VV E5	"Celkem: "4+2+4+2		12,000		
6	K	9361-R1	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY, vč. přemístění, D+M	KUS	3,000		
		VV	""přemístění odpadkových košů"				
		VV A6	"nezbytné zemní práce 3 základové konstrukce"3		3,000		
7	K	93610-R2	MOBILIÁŘ - ODSTRANĚNÍ PŘÍSTŘEŠKŮ PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY, VČETNĚ ULOŽENÍ V areálu TSmM pro zpětné použití, VČETNĚ POLEPŮ PROTI NÁRAZU PTACTVA	KUS	3,000		
		VV	""odstranění přístřešků pro čekání na zastávce s uložením na vhodné místo na staveništi a zpětné osazení "				
		VV A7	"předpoklad základ 0,6/0,6/1,0 m v počtu 2 á přístřešek 3 4 patky rohové"3		3,000		
8	K	93610-R3	MOBILIÁŘ - ODSTRANĚNÍ KIOSEKU PŘEDPRODEJNÍHO MÍSTA, VČETNĚ ULOŽENÍ V areálu TSmM pro zpětné použití	KUS	1,000		
		VV A8	"odstranění kiosku předprodejního místa vč. základů s uložením na místo určené majitelem"1		1,000		
9	K	93610-R4	MOBILIÁŘ - ODTSRANĚNÍ OCELOVÉ REKLAMNÍ NOSIČE, VČETNĚ ULOŽENÍ V areálu TSmM pro zpětné použití	KUS	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	A9	"odstranění ocelových reklamních nosičů vč. základů 2 uložení na místě určení majitele"2		2,000		
10	K	93610-R5	MOBILIÁŘ - ODSTRANĚNÍ TOTEMU REKLAMY, VČETNĚ ULOŽENÍ V areálu TSmM pro zpětné použití	KUS	1,000		
	VV	A10	"odstranění totemu reklamy na nástupní ploše 1 uložení na místo určení majitelem"1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	1,524		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571				
12	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	T	1,524		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612				
13	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	6,096		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579				
	VV	A13	1.524*4 "Přepočtené koeficientem množství		6,096		
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	1,524		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Objekt: 021 - Demolice stávající budovy pro řidiče

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 352 320,54

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,183		
VV			"odstranění podsypů"10,45*8,7*0,2		18,183		
2	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	18,183		
VV			"odstranění podsypů"10,45*8,7*0,2		18,183		
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	32,729		
VV			18,183*1,8		32,729		
4	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	40,000		
VV			40,0		40,000		
5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	145,000		
VV			145,0		145,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	38,450		
VV			"betonové pasy"(8,7+8,7+9,5+9,5)*0,6+(9,5+9,5)*0,3		27,540		
VV			"podkladní desku"10,45*8,7*0,120		10,910		
VV			Součet		38,450		
7	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	36,663		
VV			3,1*3+(1,3*2+0,1)*3-(0,7*1,97*2)+0,9*3,0+(1,3*2+1,6)*3+(1,3+0,1+1,3)*3,0-(0,7*1,97)		36,663		
8	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	19,771		
VV			(1,3*2+0,1)*2-(0,7*1,97)+(1,5+0,65)*3,0+3,1*3,0		19,771		
9	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	56,013		
VV			"tl. zdiva do 450 mm"(8,7+8,7+9,5+9,5)*0,45*3,0+(9,5+9,5)*0,3*3		66,240		
VV			"včetně překladů, l-1,2 m 26 kusů (14+4*3) a l-1,8 m 18 kusů"				
VV			"odečet otvorů"				
VV			"vnitřní zdivo"(-7*0,7*1,97)*0,3		-2,896		
VV			"okna"-(0,6*0,6*4+1,5*1,5*5)*0,45		-5,711		
VV			"vstupní dveře"-1,8*2,0*0,45		-1,620		
VV			Součet		56,013		
10	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky	m3	7,273		
VV			"Hurdis strop"10,45*8,7*0,08		7,273		
11	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	9,092		
VV			8,7*10,45*0,1		9,092		
12	K	964073441	Výbourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m	t	1,402		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vybourání ocel. nosníků I 180, 21,9 kg/m"(8,0*8*21,9)/1000		1,402		
13	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,300		
	VV		"ručně, dle tabulky místností, viz půdorys+pod nosnými zdmi a příčkami"				
	VV		(10,85*2+6,90+8,70+10,85+3,45+2,83+1,17+1,56+1,3+1,3+3,51+1,17+1,17+7,39)*0,1		7,300		
14	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	7,300		
	VV		"oboustranná výztuž svařovaná síť"7,30		7,300		
15	K	965043-1	Bourání spádového betonu plochých střech	m3	9,092		
	VV		"zprůměrované tl."10,45*8,7*0,1		9,092		
16	K	968062244-1	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,440		
	VV		"včetně žaluzí"4*0,6*0,6		1,440		
17	K	968062246-1	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	11,250		
	VV		"včetně žaluzí"5*1,5*1,5		11,250		
18	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	18,912		
	VV		"zárubně"12*0,8*1,97		18,912		
19	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	12,000		
	VV		"dveřní křídla vyvěšení, částečně prosklené, šíře do 900 mm"12		12,000		
20	K	968082021-1	Vybourání dveřních otvorů, dvoukřídle, plast, prosklené, vč. rámu	m2	3,600		
	VV		1,8*2,0		3,600		
21	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	19,150		
	VV		"kabřinec, sokl"(10,45*2+8,7*2)*0,5		19,150		
D 997			Přesun sutě				
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	288,207		
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	288,207		
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 152,828		
	VV		288,207*4 "Přepočtené koeficientem množství		1 152,828		
25	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,651		
	VV		0,288+0,304+0,059		0,651		
26	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	0,831		
	VV		0,831		0,831		
27	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,299		
	VV		0,299		0,299		
28	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17	t	3,758		
	VV		0,727+3,031		3,758		
29	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	113,283		
	VV		76,9+20,002+16,06+0,321		113,283		
30	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,821		
	VV		21,821		21,821		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	123,150		
VV		5,160+4,803+100,823+12,364			123,150		
32	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	19,903		
VV		288,207- (4,511+0,651+0,831+0,299+3,758+113,283+21,821+123,150)			19,903		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
33	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	181,830		
VV		"2-3 vrstvy pásu, uvažovaný 2 vrstvy"10,45*8,7*2			181,830		
D		712	Povlakové krytiny				
34	K	712331811	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho podkladního samolepícího asfaltového pásu	m2	95,915		
VV		"separační hydroizolace-asf. pás"8,7*10,45+5,0			95,915		
35	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	95,915		
VV		"asf. pásy, 3-5vrstev"8,7*10,45+5,0			95,915		
36	K	712340834	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	191,830		
VV		(8,7*10,45+5,0)*2			191,830		
D		713	Izolace tepelné				
37	K	713120842	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace nasáklých vodou, tloušťka izolace do 100 mm	m2	146,000		
VV		"2xdesky Fibrex, tl. 100 mm"					
VV		(10,85*2+6,90+8,70+10,85+3,45+2,83+1,17+1,56+1,3+1,3+3,51+1,17+1,17+7,39)*2			146,000		
38	K	713140825-1	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z desek plynopěnosilikátové	m2	85,000		
VV		85			85,000		
D		763	Konstrukce suché výstavby				
39	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	78,000		
VV		78,0			78,000		
D		764	Konstrukce klempířské				
40	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	39,000		
VV		"atika a lemování, lakovaná ocel, RŠ 330 mm"39,0			39,000		
41	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	9,900		
VV		"parapety RŠ od 100 do 330 mm"1,5*5+0,6*4			9,900		
42	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	21,000		
VV		10,5+10,5			21,000		
43	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	6,000		
VV		3,0+3,0			6,000		
D		767	Konstrukce zámečnické				
44	K	767996-1	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí, včetně odvozu a uložení v areálu TSmm	kg	2 500,000		
VV		"odstranění zámečnických prvků, lakovaná ocel"(5*0,3+4*0,2+0,2)*1000			2 500,000		
45	K	7676618-1	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	12,690		
VV		"okenní mříže, lakovaná ocel"4*0,6*0,6+5*1,5*1,5			12,690		
D		771	Podlahy z dlaždic				
46	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	21,000		
VV		"včetně soklíků"21,0			21,000		
D		776	Podlahy povlakové				
47	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	52,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"včetně lišt"52,0		52,000		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
48	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	64,800		
	VV		9*4*1,8		64,800		
	D	OST	Ostatní				
49	K	OST-1	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000		
	VV		"zajištění vyjádření o existenci sítí, aktuálního v době realizace demolice, v zájmovém území min ve vzd. 5 m od hranice staveniště bouraného objektu				
	VV		"zajištění vytyčení těchto sítí jejich správcem vč. protokolu o vytyčení, označení reflexním sprejem v in situ" 1		1,000		
50	K	OST-2	Odpojení inženýrských sítí	soubor	1,000		
	VV		"zajištění odpojení bouraného objektu od stávajících inženýrských sítí, správcem dotčené infrastruktury, včetně označení a bezpečnostního zajištění"				
	VV		"silnoproud v nejbližší přípojkové skříní mimo objekt"				
	VV		"vodovod v nejbližším šoupěti mimo objekt, kanalizace zaslepením v nejbližší šachtě mimo objekt"				
	VV		"Práce zahrnují veškeré úkony spojené s odpojením. Položku již nelze více popsat nebo rozložit. V třídníku prací není pro tyto úkony vhodná položka"				
	VV		"proto je použit soubor"1		1,000		
51	K	OST-3	Odborné odpojení slaboproudých instalací určených k zachování a přemístění	soubor	1,000		
	VV		"zajištění odpojení bouraného objektu od stávajících slaboproudých instalací, v rozsahu aktuálním v době realizace demolice"				
	VV		"telematické a informační související s provozem nádraží "				
	VV		"Práce zahrnují veškeré úkony spojené s odpojením. Položku již nelze více popsat nebo rozložit. V třídníku prací není pro tyto úkony vhodná položka"				
	VV		"proto je použit soubor"1		1,000		
52	K	OST-4	Odborná demontáž slaboproudých instalací určených k zachování a přemístění	soubor	1,000		
	VV		"zajištění odpojení bouraného objektu od stávajících slaboproudých instalací, které mají být zachovány i po demolici a výstavbě nového objektu"				
	VV		"správcem dotčené infrastruktury, telematické a informační systémy související s provozem nádraží, v rozsahu aktuálním v době realizace demolice"				
	VV		"Práce zahrnují veškeré úkony spojené s odpojením. Položku již nelze více popsat nebo rozložit. V třídníku prací není pro tyto úkony vhodná položka"				
	VV		"proto je použit soubor"1		1,000		
53	K	OST-5	Depozit slaboproudých instalací určených k zachování a přemístění	soubor	1,000		
	VV		"zajištění depozitu stávajících slaboproudých instalací, které mají být zachovány i po demolici a výstavbě nového objektu"				
	VV		"po dohodě se správcem dotčené infrastruktury, telematické a informační systémy související s provozem nádraží"				
	VV		"v rozsahu aktuálním v době realizace demolice"				
	VV		"Práce zahrnují veškeré úkony spojené s odpojením. Položku již nelze více popsat nebo rozložit. V třídníku prací není pro tyto úkony vhodná položka"				
	VV		"proto je použit soubor"1		1,000		
54	K	OST-6	Pasportizace stávajících poruch navazujících zpevněných ploch	soubor	1,000		
	VV		"Pasportizace stávajícího stavu a případných poruch navazujících zpevněných ploch, které mohou být dotčeny demolicí a pohybem těžké techniky"				
	VV		"pro vyloučení případných budoucích sporů, fotodokumentace a popis aktuálního stavu těsně před zahájením demoličních prací"				
	VV		"asfalt v rozsahu cca 1500 m2, zámková dlažba v rozsahu cca 500 m2"1		1,000		
55	K	OST-7	Protihluková opatření	soubor	1,000		
	VV		"příplatek za omezení bourání bez omezení provozu v hlavní výpravčí budově nádraží"				
	VV		" , plně zástěny staveništního oplocení ve směru k budově, v délce cca 30,0 m"1		1,000		
56	K	OST-8	Přípomoc, odstranění vnitřních rozvodů ZVS	soubor	1,000		
	VV		"příplatek za vybourání a separaci od stavební sutě, stávajících topných těles 4ks a rozvodů ZVS zabudovaných v konstrukci"				
	VV		"včetně i odvozu na skládku a poplatku za skládku"1		1,000		
57	K	OST-9	Přípomoc, odstranění vnitřních rozvodů VZT	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"příplatek za vybourání a separaci od stavební sutě, stávajících odvětrávacích potrubí 3m, mřížek 2 ks, střešních hlavíc 1ks"				
			vv "včetně i odvozu na skládku a poplatku za skládku"1		1,000		
58	K	OST-10	Přípomocce, odstranění vnitřních rozvodů ZTI	soubor	1,000		
			vv "příplatek za vybourání a separaci od stavební sutě, stávajících rozvodů ZTI zabudovaných v konstrukcích"				
			vv "vodovodní potrubí ocelové odhad 40 m, kanalizační potrubí plastové 10 m"				
			vv "včetně i odvozu na skládku a poplatku za skládku"1		1,000		
59	K	OST-11	Přípomocce, odstranění zařizovacích předmětů a výtokových armatur	soubor	1,000		
			vv "příplatek za vybourání a separaci od stavební sutě, stávajících zařizovacích předmětů a výtokových armatur"				
			vv "wc mísa keramická 3ks, pisoár 1ks, umyvadlo keramické 2ks, dřez vč korpusu 1x, ohřívák tuv 1x, výlevka 1x, výtoková baterie 5x, ostat. armatury 5 ks"				
			vv "včetně i odvozu na skládku a poplatku za skládku"1		1,000		
60	K	OST-13	Přípomocce, odstranění hromosvodu, včetně uzemnění	soubor	1,000		
			vv "příplatek za vybourání a separaci od stavební sutě, stávajících svítidel a rozvodů hromosvodu, střešní jímač ocelový 2ks"				
			vv "hromosvodový drát střešní 30m vč kotevních svorek 35 ks, svod svislý 7 m, zemnicí pásek 40 m"				
			vv "včetně i odvozu na skládku a poplatku za skládku"1		1,000		
61	K	OST-12	Přípomocce, odstranění vnitřní elektroinstalace	soubor	1,000		
			vv "příplatek za vybourání a separaci od stavební sutě, stávajících svítidel a rozvodů elektro zabudovaných v konstrukcích"				
			vv "pojistková skříň 1x, rozvaděč hlavní 1x, rozvaděč objektový 2x, svítidlo přisazené 20 ks, zásuvka vč krabice 25 ks, ostatní koncové prvky 5 ks"				
			vv "včetně i odvozu na skládku a poplatku za skládku"1		1,000		
62	K	OST-14	Odstranění podzemních vedení instalací, vodovod, kanalizace, elektro	soubor	1,000		
			vv "příplatek za vybourání a separaci od stavební sutě, stávajících rozvodů zabudovaných pod podlahou a pod zemí"				
			vv "vodovodní potrubí plastové odhad 20 m, kanalizační potrubí kameninové odhad 30 m, elektro 10 m"				
			vv "včetně i odvozu na skládku a poplatku za skládku"1		1,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
63	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
64	K	034103000	Oplocení staveniště	m	65,000		
			vv "ocelové zástěny včetně kotvení"65,0		65,000		
65	K	034303000-1	Označení staveniště	soubor	1,000		
66	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	soubor	1,000		
D VRN9			Ostatní náklady				
67	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000		
			vv "vyklizení objektu, smíšený odpad, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku - 90,0 m2"1		1,000		
68	K	0900010-1	Ostatní náklady	soubor	1,000		
			vv "cca 185,0 m2"1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 101 - Autobusové nádraží

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 390 157,73

D		1	Zemní práce				
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	M2	138,000		
2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	M2	245,000		
3	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	M2	383,000		
4	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	M2	573,000		
5	K	111301111.1	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	M2	1 311,000		
6	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	M3	25,000		
7	K	162602112	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m	M2	1 884,000		
8	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	M3	3,000		
VV		"výkop jam o hloubce do 1,8 m-přeložení hydrantu"3.0			3,000		
VV		Součet			3,000		
9	K	1517121-1	Výdřeva záporového pažení dočasná (plocha), vč. osazení a odstranění	M2	12,000		
VV		"přeložení hydrantu"12			12,000		
VV		Součet			12,000		
10	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	M3	1 099,000		
11	K	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3	M3	685,000		
12	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	1 812,000		
VV		"obecně-dle reálné vzdálenosti skládky"1099.00+685+3.0+25			1 812,000		
VV		Součet			1 812,000		
13	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	M2	212,000		
14	K	1131073-1	Odstranění podkladu zpevněných ploch s cementovým pojivem	M2	766,667		
15	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	M2	30,000		
16	K	113154124-1	Frézování živičného krytu tl 100 mm pl do 500 m2	M2	584,000		
17	K	113154235-1	Frézování živičného krytu tl 200 mm pl přes 500 do 1000 m2	M2	663,000		
18	K	113154236-1	Frézování živičného krytu tl 300 mm pl přes 500 do 1000 m2	M2	768,000		
19	K	113202111-1	Vytrhání obrub betonových 80/250/1000, vč. lože	M	354,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	113202111-2	Vytrhání obrub betonových 150/300/1000, vč. lože	M	679,000		
21	K	171152111-1	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic, včetně dopravy, naložení z mezideponie, kompletní zemní konstrukce, případný nákup	M3	932,000		
22	K	171152121-1	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic, včetně materiálu, dopravy	M3	1,000		
	VV		****dosyp šdb 0/32 pro konstrukci chodníku nad bývalou asf. vozovkou v prům. tl 50 mm"				
	VV		"doplnění parkovacích stání podél I/13P"1.0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
23	K	171152121-2	Uložení sypaniny do násypů zhutněných silnic, včetně materiálu - nákup, dopravy	M3	189,000		
24	K	174151101-1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	2,800		
	VV		****zpětný zásyp výkopu, použita zemina z mezideponie, včetně dopravy "				
	VV		"přeložení hydrantu"2.8		2,800		
	VV		Součet		2,800		
25	K	11310617-1	Rozebrání dlažeb, vč. uložení na mezideponii pro zpětné použití	M2	856,000		
26	K	11310617-2	Rozebrání dlažeb, vč. uložení na mezideponii v rámci pro zpětné použití	M2	233,000		
27	K	113106187-1	Rozebrání dlažeb vozovek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	M2	16,000		
28	K	113106271-1	Rozebrání dlažeb vozovek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	102,000		
29	K	113107163-1	Odstranění podkladu z kameniva tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	1 218,733		
30	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	M2	766,667		
31	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	M2	343,243		
32	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	KUS	1,000		
	VV		"kácení dřeviny průměr 0,05 m"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	KUS	1,000		
34	K	112201112-1	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením a odvozem na skládku a zasypáním jámy	KUS	1,000		
35	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	3 492,633		
36	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	2 054,490		
37	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	18,000		
38	M	583312-1	kamenivo předepsané frakce	T	36,000		
	VV		18*2 "Přepočtené koeficientem množství		36,000		
	VV		Součet		36,000		
39	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	559,000		
40	K	122251-1	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	83,850		
41	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	559,000		
42	M	00572410	osivo směs travní parková	KG	11,180		
	VV		559*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		11,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			11,180		
43	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	2 997,000		
44	K	1823031-1	Doplnění zeminy nebo substrátu	M2	40,000		
VV		"úprava zastávek MHD"6/0.15			40,000		
VV		Součet			40,000		
45	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	M3	6,300		
46	K	182303-2	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	47,000		
47	M	10321100.1	zahradní substrát pro výsadbu VL	M3	4,935		
48	M	103911-1	kůra mulčovací	M3	2,468		
49	K	182303-3	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	36,000		
VV		""úprava záhonu"					
VV		"úprava zastávek MHD"36.0			36,000		
VV		Součet			36,000		
50	M	1039110-1	kůra mulčovací	M3	1,890		
51	K	184201-1	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	KUS	2,000		
VV		"výsadba 2xstromu stejného taxonu jako kácený"2			2,000		
VV		Součet			2,000		
52	K	18480-1	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 1,5 do 3,0 m, pro jakoukoliv šířku	M2	138,000		
D		2	Zakládání				
53	K	27331-1	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	1,000		
VV		""betonová deska pod schodiště tl. 0,1 m"					
VV		"chodník u nového zázemí řidičů"1.0			1,000		
VV		Součet			1,000		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
54	K	339921132-1	Osazování betonových palisád do betonového základu C 20/25 XF3 v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	M2	5,000		
55	M	592284-1	palisáda betonová š. 120 mm, v. 700 mm	kus	43,750		
D		4	Vodorovné konstrukce				
56	K	434313115	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25	m	3,000		
VV		"schodišťové stupně betonová tvarovka do lože c20/25 xf3 tl. min. 0,1 m"					
VV		"Chodník u nového zázemí řidičů "3*1,0			3,000		
VV		Součet			3,000		
57	K	4515721-1	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těžného	M3	7,200		
VV		"podsyp drenáže"					
VV		"Vozovka pro BUS před výpravní budovou"5,0			5,000		
VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"1,0			1,000		
VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"1,0			1,000		
VV		"Pískové lože tl. 30 mm "					
VV		"přeložení hydrantu"0,2			0,200		
VV		Součet			7,200		
60	K	457311116	Vyrovňovací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	M3	1,500		
VV		"podbetonování podkladových desek a patkového kolena-přeložení hydrantu"1,5			1,500		
VV		Součet			1,500		
58	K	4515778-1	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného, D+M, vč. dopravy	M3	72,100		
59	K	4515778-2	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného, D+M, vč. dopravy	M3	15,150		
VV		"lože HDK 4/8, tl. 50 mm"					
VV		"Vozovka pro BUS před výpravní budovou"303,0*0,05			15,150		
VV		Součet			15,150		
D		5	Komunikace pozemní				
61	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	M2	6 440,000		
62	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	M2	70,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Rozšíření oblouku vedle nové cyklo."				
	VV		"- Šda 0/32 Ge 0,2 m"8,00		8,000		
	VV		"Chodník u nového zázemí řidičů"				
	VV		"- Šda 0/32 tl. 0,2 m"6,00		6,000		
	VV		Součet		14,000		
	VV		14/0,2		70,000		
	VV		Součet		70,000		
63	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	M2	736,000		
64	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	M2	160,000		
	VV		"afaltový recyklát 0/22 v tl. 0,05m (použit výzisk)-použití ze stavby-frézování viz položky"				
	VV		"cyklostezka podél chodníku"8/0,05		160,000		
	VV		Součet		160,000		
65	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	190,000		
	VV		"mechanicky zpevněné kamenivo tl. min. 0,2 m MZK 0/32"				
	VV		"Cyklostezka podél chodníku" 38,0/0,2		190,000		
	VV		Součet		190,000		
66	K	56513512-1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 50 mm š přes 3 m	M2	434,000		
	VV		"ACP 16+50/70 50 mm"				
	VV		"Úprava zastávek MHD"95,00		95,000		
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"209,00		209,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"130,00		130,000		
	VV		Součet		434,000		
67	K	5651661-1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 tl 90 mm š přes 3 m	M2	1 465,000		
	VV		"ACP 22 50/70 90 mm"				
	VV		"Rozšíření oblouku vedle nové cyklo"30,00		30,000		
	VV		"Vozovka pro BUS před výpravní budovou "1132,00		1 132,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů "275,00		275,000		
	VV		"Chodník u nového zázemí řidičů "28,00		28,000		
	VV		Součet		1 465,000		
68	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	M2	1 150,000		
	VV		"Vozovka pro BUS před výpravní budovou"138,0/0,120		1 150,000		
	VV		Součet		1 150,000		
69	K	5731911-1	Postřik infiltrační z emulze v množství 1 kg/m2	M2	333,000		
	VV		"infiltrační postřik PI-C 0,6 kg/m2"				
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"275,00		275,000		
	VV		"Chodník u nového zázemí řidičů"28,00		28,000		
	VV		"Rozšíření oblouku vedle nové cyklo"30,00		30,000		
	VV		Součet		333,000		
70	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	M2	773,000		
	VV		"spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m2"				
	VV		"Úprava zastávek MHD"95,00		95,000		
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"209+209		418,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"130+130		260,000		
	VV		Součet		773,000		
71	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	M2	157,000		
	VV		"spojovací postřik PS-C 0,5 kg/m2"				
	VV		"cyklostezka podél chodníku"157		157,000		
	VV		Součet		157,000		
72	K	5732311-1	Postřik živičný spojovací z modifikované emulze v množství 0,35kg/m2	M2	1 257,000		
	VV		"spojovací postřik modif. PS-CP 0,35 kg/m2"				
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"275+275		550,000		
	VV		"Chodník u nového zázemí řidičů"52+67		119,000		
	VV		"Rozšíření oblouku vedle nové cyklo"39+45		84,000		
	VV		"Rozšíření oblouku vedle nové cyklo"40		40,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"464		464,000		
	VV		Součet		1 257,000		
73	K	5732311-2	Postřik živičný spojovací z modifikované emulze v množství 0,35kg/m2	M2	1 132,000		
	VV		"spojovací postřik modif. PS-CP 0,50 kg/m2"				
	VV		"Vozovka pro BUS před dopravní budovou"1132		1 132,000		
	VV		Součet		1 132,000		
74	K	5732311-3	Postřik živičný spojovací z modifikované emulze v množství 0,30kg/m2	M2	1 132,000		
	VV		"spojovací postřik modif. PS-CP 0,30 kg/m2"				
	VV		"Vozovka pro BUS před dopravní budovou"1132		1 132,000		
	VV		Součet		1 132,000		
75	K	5771341-1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 +, 11S tl tl 40 mm	M2	339,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm"				
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"209		209,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"130,00		130,000		
	VV		Součet		339,000		
76	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	M2	95,000		
	VV		"ACO 11 50/70, tl. 40 mm"				
	VV		"úprava zastávek MHD"95,0		95,000		
	VV		Součet		95,000		
77	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	M2	2 023,000		
	VV		"ACO 11S PMB 45/80-55 tl. 40 mm"				
	VV		"Vozovka pro BUS před výpravní budovou"1132,0		1 132,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"275,0		275,000		
	VV		"Chodník u nového zázemí řidičů"67,00		67,000		
	VV		"Rozšíření oblouku vedle nové cyklo"45,00		45,000		
	VV		"Rozšíření oblouku vedle nové cyklo"40,00		40,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"464,00		464,000		
	VV		Součet		2 023,000		
78	K	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	157,000		
	VV		"ACO 8 50/70 v tl. 0,05 m"				
	VV		"Cyklostezka podél chodníku"157,0		157,000		
	VV		Součet		157,000		
79	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	M2	339,000		
	VV		"ACL 16+ 50/70 60 mm"				
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště "209,0		209,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"130,00		130,000		
	VV		Součet		339,000		
80	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	M2	1 498,000		
	VV		"ACL 16S PMB25/55-60 60 mm"				
	VV		"Rozšíření oblouku vedle nové cyklo"39,00		39,000		
	VV		"Vozovka pro BUS před výpravní budovou"1132,00		1 132,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"275		275,000		
	VV		"Chodník u nového zázemí řidičů"52,00		52,000		
	VV		Součet		1 498,000		
81	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2	m2	67,000		
	VV		"přechodová deska prefa 0,7 x0,1 délky dle výrobce"				
	VV		"vozovka pro BUS před výpravní budovou"67		67,000		
	VV		Součet		67,000		
82	M	593810-1	<i>přechodová prefa deska 700/100 mm, délka dle výrobce</i>	kus	105,285		
83	K	584121112	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2	m2	294,000		
	VV		"CB zastávkový dílec tl. 0,26 m s integrovanou obrubou"				
	VV		"Vozovka pro BUS před výpravní budovou" 294,0		294,000		
	VV		Součet		294,000		
84	M	5849211-1	<i>Silničních dílce-zastávkový panel (CB deska) tl. 260 mm</i>	m2	294,000		
	VV		"CB zastávkový dílec tl. 0,26 m s integrovanou obrubou"				
	VV		"Vozovka pro BUS před výpravní budovou" 294,0		294,000		
	VV		Součet		294,000		
85	K	596-1	Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem	M2	842,000		
	VV		"přeskládání dlažby betonové, přírodní, barevné, šedé, kombinace barev a reliéfní tl. 0,06 m včetně naložení a dopravy z mezideponie"				
	VV		"Cyklostezka podél chodníku"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,06 přeskládat"39,00		39,000		
	VV		"Úprava zastávek MHD"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,06 (občasná červená) přeskládat"103,00		103,000		
	VV		"- šedá dlažba 0,06 přeskládat"21,00		21,000		
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 přeskládat"10,00		10,000		
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"				
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 přeskládat"50,00		50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"- přírodní dlažba 0,06 (občasná červená) přeskládat"461,00		461,000		
	VV		"- šedá dlažba 0,06 přeskládat"6,0		6,000		
	VV		"Doplnění parkovacích stání podél I/13"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,06 (občasná červená) přeskládat"22,00		22,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,06 (občasná červená) přeskládat"89,00		89,000		
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 přeskládat"5,00		5,000		
	VV		"Chodník u nového zázemí řidičů"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,06 (občasná červená) přeskládat"36,00		36,000		
	VV		Součet		842,000		
86	K	596-2	Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem	M2	233,000		
	VV		"přeskládání dlažby betonové, přírodní, barevné, šedé, kombinace barev a reliéfní tl. 0,08 m včetně naložení a dopravy z mezideponie"				
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,08 přeskládat"193,0		193,000		
	VV		"- šedá dlažba 0,08 přeskládat"10,0		10,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,08 přeskládat"30,0		30,000		
	VV		Součet		233,000		
87	K	5962112-1	Kladení zámkové dlažby strojně tl 60 mm pl do 300 m2, bez lože	M2	173,000		
	VV		"lože uvedeno samostatně"				
	VV		"dlažba betonová přírodní vč. dlažby občasná červená 0,06 m "				
	VV		"Úprava zastávek MHD"				
	VV		"- Přírodní dlažba 0,06 (občasná červená) nově položit "17,00		17,000		
	VV		"Chodník u nového zázemí řidičů"				
	VV		"- Přírodní dlažba 0,06 (občasná červená) nově položit"133,00		133,000		
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"				
	VV		"- šedá dlažba 0,06 nově položit"23,00		23,000		
	VV		Součet		173,000		
88	M	59245-1	<i>dlažba betonová odstín přírodní, zahrnující 10% odstínu červené</i>	M2	176,460		
	VV		173*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		176,460		
	VV		Součet		176,460		
89	K	5962112-2	Kladení zámkové dlažby z dlaždic reliéfních strojně tl 60 mm pl do 300 m2, bez lože	M2	62,400		
	VV		"lože uvedeno samostatně"				
	VV		"dlažba betonová tl. 0,06 reliéfní červená "				
	VV		"Cyklostezka podél chodníku"				
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 nově položit"32,00		32,000		
	VV		"Úprava zastávek MHD"				
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 nově položit"18,00		18,000		
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"				
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 nově položit"6,00		6,000		
	VV		"Doplnění parkovacích stání podél I/13"				
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 nově položit "2,4		2,400		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"				
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 nově položit"4,0		4,000		
	VV		Součet		62,400		
90	M	592460-1	<i>dlažba plošná betonová terasová reliéfní 400x400x40mm</i>	M2	63,648		
	VV		"lože uvedeno samostatně"				
	VV		"dlažba betonová tl. 0,06 reliéfní červená "				
	VV		"Cyklostezka podél chodníku"				
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 nově položit"32,00		32,000		
	VV		"Úprava zastávek MHD"				
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 nově položit"18,00		18,000		
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"				
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 nově položit"6,00		6,000		
	VV		"Doplnění parkovacích stání podél I/13"				
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 nově položit "2,4		2,400		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"				
	VV		"- slepecká červená dlažba 0,06 nově položit"4,0		4,000		
	VV		Součet		62,400		
	VV		62,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		63,648		
	VV		Součet		63,648		
91	K	5962123-1	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl do 300 m2, bez lože	M2	143,000		
	VV		"lože uvedeno samostatně"				
	VV		"dlažba betonová přírodní tl.0,08m "				
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,08 nově položit"9,00		9,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,08 nově položit"119,00		119,000		
	VV		"dlažba betonová šedá tl. 0,08m"				
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,08 nově položit"5,0		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,08 nově položit"10,0		10,000		
	VV		Součet		143,000		
92	M	59245-2	<i>dlažba betonová přírodní tl. 0,08m</i>	M2	130,560		
	VV		"lože uvedeno samostatně"				
	VV		"dlažba betonová přírodní tl.0,08m "				
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,08 nově položit"9,00		9,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,08 nově položit"119,00		119,000		
	VV		Součet		128,000		
	VV		128*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		130,560		
	VV		Součet		130,560		
93	M	59245-3	<i>dlažba betonová šedá tl. 0,08m</i>	M2	15,300		
	VV		"lože uvedeno samostatně"				
	VV		"dlažba betonová šedá tl.0,08m "				
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,08 nově položit"5,0		5,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"				
	VV		"- přírodní dlažba 0,08 nově položit"10,0		10,000		
	VV		Součet		15,000		
	VV		15*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		15,300		
	VV		Součet		15,300		
94	K	5968111-1	Kladení betonové dlažby bez lože	M2	657,000		
	VV		"DLÁŽDĚNÉ KRYTY ZASAKOVACÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE"				
	VV		"včetně zapravení drtě do spar"				
	VV		"Doplnění parkovacích stání podél l/13"609,0		609,000		
	VV		"Doplnění parkovacích stání podél l/13"48,00		48,000		
	VV		Součet		657,000		
95	M	592480	<i>dlažba betonová zasakovací se širokou spárou s výplní přírodní odstín</i>	M2	615,090		
96	M	592481	<i>dlažba betonová zasakovací se širokou spárou s výplní tmavě šedivý odstín pro vymezení stání</i>	M2	48,480		
D 8 Trubní vedení							
97	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000		
	VV		"FF - Trubka přírubová DN 80/200 EWS modrá -přeložení hydrantu" 1		1,000		
	VV		"FF - Trubka přírubová DN 80/500 EWS modrá -přeložení hydrantu" 3		3,000		
	VV		Součet		4,000		
98	M	55253235	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm</i>	kus	1,000		
99	M	55253241	<i>tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 500mm</i>	kus	3,000		
100	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	166,000		
	VV		"drenáž HDPE DN 150 SN 8"				
	VV		"Vozovka pro BUS před výpravní budovou "113,00		113,000		
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"28,00		28,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"25,00		25,000		
	VV		Součet		166,000		
101	M	28613227-1	<i>trubka drenážní HDPE DN 150 SN 8</i>	m	167,660		
	VV		"drenáž HDPE DN 150 SN 8"				
	VV		"Vozovka pro BUS před výpravní budovou "113,00		113,000		
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"28,00		28,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"25,00		25,000		
	VV		Součet		166,000		
	VV		166*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		167,660		
	VV		Součet		167,660		
102	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000		
103	M	422213-1	<i>šoupátka DN do 80 mm</i>	kus	1,000		
	VV		"Zemní souprava šoupátková teleskopická COMPACT DN 65/80 RD 1,25 - 1,80 l=850 - 1450-přeložení hydrantu" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
104	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	KUS	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
105	M	42273-1	<i>hydrant podzemní DN 80 l-1,5m, vč. součinnost se správcí sítí a jejich dozory, zkoušky, zkušební provoz - přeložení hydrantu</i>	KUS	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	8951-1	Drenážní šachtice normální z plast dílců ŠN 60	KUS	9,000		
	VV		"včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy"				
	VV		"drenážní šachtice plast DN do 600"				
	VV		"Vozovka pro BUS před výpravní budovou"3		3,000		
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště "6		6,000		
	VV		Součet		9,000		
107	K	89594-2	Podkladní deska PP pro poklop-přeložení hydrantu	KUS	1,000		
	VV		"včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy"				
	VV		"Podkladová deska z PP pro poklop šoupátkový/přípojkový DIN 2717 "1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
108	K	89594-3	Podkladní deska PP pro poklop-přeložení hydrantu	KUS	1,000		
	VV		"včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy"				
	VV		"Podkladová deska z PP pro poklop hydrantový"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
109	K	8993311-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí zvýšením poklopu	KUS	3,000		
	VV		"rektifikace poklopů a šoupat"				
	VV		"Centrální část nástupiště + parkoviště"2		2,000		
	VV		"Doplnění stání po zrušeném objektu řidičů"1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
110	K	89940-1	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	1,000		
	VV		"včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy"				
	VV		"N - patkové koleno DN 80 EWS modrá GGG PN 10/16 "1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
111	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	KUS	1,000		
112	M	42291-2	<i>poklop litinový šoupátkový 240X210 - VODA, včetně rámu a mříže</i>	KUS	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
113	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	KUS	1,000		
114	M	42291-1	<i>poklop litinový hydrantový 240X210 - VODA, včetně rámu a mříže</i>	KUS	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
115	K	9111111-1	Zábradlí silniční s vodorovnými madly, D+M	M	6,000		
	VV		""včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy"				
	VV		""zábradlí ocelové dvoumadlové 1,1 m výšky vč. základových patek 0,4/0,4/0,6 c20/25xf3 v počtu 5 ks"				
	VV		"Chodník u nového zázemí řidičů "6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
116	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	901,000		
117	M	59217034	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x300mm</i>	M	919,020		
	VV		901*1.02 "Přepočtené koeficientem množství		919,020		
	VV		Součet		919,020		
118	K	91623121-1	Osazení záhonového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	375,000		
119	M	592170-1	<i>obrubník betonový parkový 1000x80x250mm</i>	M	382,500		
	VV		375*1.02 "Přepočtené koeficientem množství		382,500		
	VV		Součet		382,500		
120	K	919122131	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm	M	256,000		
121	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	M2	255,000		
122	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	M2	657,000		
	VV		"doplnění parkovacích stání podél I/13"657		657,000		
	VV		Součet		657,000		
123	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	M	196,000		
	VV		""řezání asfaltové vozovky pilou"				
	VV		"doplnění parkovacích stání podél I/13"196.0		196,000		
	VV		Součet		196,000		
124	K	966-1	Vybourání uličních vpustí-komplet	KUS	13,000		
125	K	966-2	Vybourání uličních vpustí-komplet	M3	3,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			""včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku"				
VV			""odstranění betonových palisád ostrůvku vč. lože""5				
VV			"Centrální část nástupiště + parkoviště"(1*9*0.2)+(9*0.5*0.3)		3,150		
VV			Součet		3,150		
D 997 Přesun sutě							
126	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	1 719,569		
VV			1719.569		1 719,569		
VV			Součet		1 719,569		
127	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	6 878,276		
128	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	34,766		
VV			1719.569-(1072.657+612.146)		34,766		
VV			Součet		34,766		
129	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	1 072,657		
VV			"nestmelený podklad"536.243+337.333+199.081		1 072,657		
VV			Součet		1 072,657		
130	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	612,146		
D 998 Přesun hmot							
131	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	815,756		
132	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	T	815,756		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 101.1 - Autobusové nádraží-parkovací stání

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 249 877,97

D		1	Zemní práce				
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	M2	79,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111301111				
		VV A1	79.0				
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	M2	23,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187				
		VV A2	"odstranění betonové dlažby tl. 0,06 m"23				
3	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	M2	24,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323				
		VV A3	"odkop konstrukčních vrstev chodníku"6.0/0.25				
4	K	113154124-1	Frézování živičného krytu tl 100 mm	M2	5,000		
		VV	"" odkup zhotovitelem na stavbě"				
		VV A4	"pro napojení konstrukce"5.0				
5	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	M	18,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111				
		VV A5	"odstranění chodníkové obruby vč. lože"18				
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	M	23,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111				
		VV A6	"odstranění silniční obruby vč. Lože"23				
7	K	122251-1	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	4,500		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251-1				
		VV	""zemník-ornice, včetně dopravy a materiál"				
		VV A7	"pro ohumusování v tl. 150 mm"30.0*0.150				
8	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	30,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113				
		VV A8	"rozprostření ornice tl. 0,150 m"30.0				
		VV B8	"Celkem: "30				
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	30,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131				
		VV A9	"výsadba trávníku"30.0				
10	M	00572410	osivo směs travní parková	KG	0,600		
		VV A10	30*0.02 "Přepočtené koeficientem množství				
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	85,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112				
		VV	""urovnávka a přehutnění zemní pláně na předepsané hodnoty"				
		VV A11	"urovnání parapláně 85 přehutnění"85.0				
12	K	1823031-1	Doplnění zeminy nebo substrátu	M2	20,000		
		VV A12	"dosyp zeminou podmínečně vhodnou"3.0/0.150				
13	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	M3	3,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	A13	3.0		3,000		
	VV	B13	3*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		3,150		
14	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	M3	44,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122452203				
	VV	A14	"odkop tř. těžitelnosti II pro odkop konstrukce parkovacích stání"39.0		39,000		
	VV	B14	"odkop tř. těžitelnosti II pro odkop konstrukce vozovky"5.0		5,000		
	VV	C14	"Celkem: "39+5		44,000		
15	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	55,850		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112				
	VV		""""obecně-dle reálné vzdálenosti skládky""				
	VV	A15	"zemina"39.0+5.0		44,000		
	VV	B15	"drn"79.0*0.150		11,850		
	VV	C15	"Celkem: "44+11.85		55,850		
16	K	171152121-2	Uložení sypaniny do násypů zhutněných silnic, včetně materiálu - nákup, dopravy	M3	28,000		
	VV	A16	"Nová aktivní zóna z nakupovaného vhodného materiálu tl. 0,5 m"4.0		4,000		
	VV	B16	"Nová aktivní zóna z nakupovaného vhodného materiálu TL. 0,3 m"24.0		24,000		
	VV	C16	"Celkem: "4+24		28,000		
D 5			Komunikace pozemní				
17	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	M2	24,400		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011				
	VV		""""kce vozovky""				
	VV	A17	"štěrkodrt Šda 0/32 tl. 0,15 m "1.6/0.150		10,667		
	VV	B17	"štěrkodrt Šda 0/32 tl. min 0,15 m "2.06/0.150		13,733		
	VV	C17	"Celkem: "10.667+13.733		24,400		
18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	M2	160,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111				
	VV		""""kce parkování""				
	VV	A18	"ŠDb 0/32 min. 250 mm"24/0.150		160,000		
	VV	B18	"Celkem: "160		160,000		
19	K	565135121-1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS)+50/70 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	M2	8,200		
	VV	A19	"kce vozovky"8.2		8,200		
20	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	M2	17,800		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107				
	VV	A20	"kce vozovky"9.2		9,200		
	VV	B20	"kce vozovky"8.6		8,600		
	VV	C20	"Celkem: "9.2+8.6		17,800		
21	K	577134211-1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)+50/70 s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění tl. 40 mm	M2	9,200		
	VV	A21	"kce vozovky"9.2		9,200		
22	K	577155122-1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)+50/70 s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění tl. 60 mm	M2	8,600		
	VV	A22	"kce vozovky"8.6		8,600		
23	K	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2	M2	77,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811121				
	VV	A23	"dlažba betonová zasakovací se širokou spárou s výplní přírodní odstín tl. 0,08m"72.0		72,000		
	VV	B23	"dlažba betonová zasakovací se širokou spárou s výplní tmavě šedivý odstín pro vymezení stání tl. 0,08m"5.0		5,000		
	VV	C23	"Celkem: "72+5		77,000		
24	M	592461-1	dlažba betonová zasakovací se širokou spárou s výplní přírodní odstín tl. 0,08m	M2	74,160		
	VV	A24	72.0		72,000		
	VV	B24	72*1.03 "Přepočtené koeficientem množství		74,160		
25	M	592461-2	dlažba betonová zasakovací se širokou spárou s výplní tmavě šedivý odstín pro vymezení stání tl. 0,08m	M2	5,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	A25	5.0		5,000		
	VV	B25	5*1.03 "Přepočtené koeficientem množství		5,150		
26	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	M2	77,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710001				
	VV	A26	"doplnění pro lože pod dlažbou, viz položka kladení, zahrnuto lože 30 mm"77.0		77,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
27	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	2,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111121				
	VV	A27	"osazení IP11a + E8e "1+1		2,000		
28	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	KUS	1,000		
29	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	KUS	1,000		
30	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	KUS	1,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111				
	VV		"" v ceně započítány náklady na zemní práce+zaklady"				
	VV	A30	"osazení značky na jednom sloupku"1		1,000		
31	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	KUS	1,000		
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	52,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213				
	VV	A32	"silniční obrubník betonový 150/300/1000 do lože 17.8/25n-xf3"34.0		34,000		
	VV	B32	"silniční obrubník betonový 100/200/1000 do lože 17.8/25n-xf3"18.0		18,000		
	VV	C32	"Celkem: "34+18		52,000		
33	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	M	34,680		
	VV	A33	"silniční obrubník betonový 150/300/1000 do lože 17.8/25n-xf3"34.0		34,000		
	VV	B33	"Celkem: "34		34,000		
	VV	C33	34*1.02 "Přepočtené koeficientem množství		34,680		
34	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	M	18,360		
	VV	A34	"silniční obrubník betonový 100/200/1000 do lože 17.8/25n-xf3"18.0		18,000		
	VV	B34	"Celkem: "18		18,000		
	VV	C34	18*1.02 "Přepočtené koeficientem množství		18,360		
35	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	M2	77,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123				
	VV	A35	"sorbční geotextilie 400g/m2"77.0		77,000		
D	997		Přesun sutě				
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	26,200		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571				
37	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	104,800		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579				
	VV	A37	26.200		26,200		
	VV	B37	26.2*4 "Přepočtené koeficientem množství		104,800		
38	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	11,855		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861				
	VV	A38	"bet. obruby"7.140+4.715		11,855		
	VV	B38	"Celkem: "11.855		11,855		
39	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	3,785		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871				
	VV	A39	26.200-(11.855+10.560)		3,785		
40	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	105,505		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	A40		"kamenivo nestmelené"10.560		10,560		
VV	B40		"sejmutí drnu tl. 0,150 m "79.0*0.150*1.7		20,145		
VV	C40		"odkopávky"(39.0+5.0)*1.7		74,800		
VV	D40		"Celkem: "10.56+20.145+74.8		105,505		
D	998		Přesun hmot				
41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	26,422		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
42	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	T	26,422		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 102 - Odstavné autobusové stání

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 908 396,07

D		1	Zemní práce				
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	M2	2 645,000		
VV		2645			2 645,000		
VV		Součet			2 645,000		
2	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	M2	2 645,000		
VV		2645			2 645,000		
VV		Součet			2 645,000		
3	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	M2	2 891,000		
VV		2891			2 891,000		
VV		Součet			2 891,000		
4	K	162602112	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m	M2	2 891,000		
VV		""obecně-dle reálné vzdálenosti skládky"					
VV		2891			2 891,000		
VV		Součet			2 891,000		
5	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	M2	1 396,970		
6	K	113107245	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	M2	1 395,652		
VV		""odstranění PM tl. 230 mm"					
VV		321/0.23			1 395,652		
VV		Součet			1 395,652		
7	K	113154236-1	Frézování živichého krytu tl 170 mm pl přes 1000 m2	M2	1 397,000		
8	K	113202111-2	Vytrhání obrubníků chodníkových a silničních betonových 150/300/1000, vč. lože	M	158,000		
VV		158			158,000		
VV		Součet			158,000		
9	K	122252207	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m3	M3	5 624,000		
10	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	M3	20,000		
VV		"rýha pro drenáž"20.0			20,000		
VV		Součet			20,000		
11	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	5 644,000		
VV		"obecně-dle reálné vzdálenosti skládky"5624.0+20.0			5 644,000		
VV		Součet			5 644,000		
12	K	171152111-1	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně, včetně dopravy, naložení z mezideponie, kompletní zemní konstrukce, případný nákup	M3	1 240,000		
VV		1240.0			1 240,000		
VV		Součet			1 240,000		
13	K	171152121-2	Uložení sypaniny do násypů zhutněných, včetně materiálu - nákup, dopravy	M3	273,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	10 086,270		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	5 933,100		
16	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	788,000		
17	K	122251-1	Výkopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	118,200		
	VV		""zemník-ornice, včetně dopravy a materiál, pro rozprostření ornice"				
	VV		118.2		118,200		
	VV		Součet		118,200		
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	788,000		
	VV		"výsadba trávníku"788.0		788,000		
	VV		Součet		788,000		
19	M	00572410	osivo směs travní parková	KG	15,760		
	VV		788*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		15,760		
	VV		Součet		15,760		
20	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	3 487,000		
	VV		"urovnávka 3487 přehutnění pláň"3487.0		3 487,000		
	VV		Součet		3 487,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							
21	K	4515721-1	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těžného	M3	4,000		
	VV		"podsyp drenáže"4.0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
22	K	451315126	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25	M3	9,000		
	VV		"betonové lože tl. 140 mm"9.0		9,000		
	VV		Součet		9,000		
23	K	4515778-1	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného, D+M, vč. dopravy	M3	269,600		
24	K	451366-1	Výztuž CB vrstev z kari sítě, D+M, včetně dopravy	T	2,144		
	VV		"vyztužení Kari sítě atypických CB desek 10/150/150-při obou povrchích-210,0 m2"(210.0*8.167)/1000*1.25		2,144		
	VV		Součet		2,144		
D 5 Komunikace pozemní							
25	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	2 315,000		
	VV		"mechanicky zpevněné kamenivo v tl. min. 0,2 m MZK 0/32"463/0.2		2 315,000		
	VV		Součet		2 315,000		
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	M2	180,000		
	VV		"Šda 0/32"27/0.150		180,000		
	VV		Součet		180,000		
28	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	M2	3 980,000		
29	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm	M2	1 010,000		
	VV		(2+200)/0.2		1 010,000		
	VV		Součet		1 010,000		
30	K	571901111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství do 5 kg/m2	M2	2 314,000		
	VV		"podrcení předobalenou drtí 2/4 1,5 kg/m2"2314.0		2 314,000		
	VV		Součet		2 314,000		
31	K	5731911-1	Postřik infiltrační z emulze v množství 1 kg/m2	M2	2 314,000		
	VV		"infiltrační postřik 3,14159265359-C 0,6 kg/m2"2314.0		2 314,000		
	VV		Součet		2 314,000		
32	K	5732311-3	Postřik živичný spojovací z modifikované emulze v množství 0,30kg/m2	M2	4 628,000		
	VV		"spojovací postřik modif. PS-CP 0,30 kg/m2"2314.0+2314.0		4 628,000		
	VV		Součet		4 628,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	M2	2 314,000		
	VV		"SMA 11S PMB 45/80-65, tl. 40 mm"2314.0		2 314,000		
	VV		Součet		2 314,000		
34	K	5771751-1	Vrstvy z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti VMT22 modifik. pro podkladní vrstvy tl. 120 mm	M2	2 314,000		
	VV		"VMT 22 pojivo dle ITT 120 mm pokládka ve dvou vrstvách"2314		2 314,000		
	VV		Součet		2 314,000		
35	K	577175142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 80 mm	M2	2 314,000		
	VV		"ACL 22S PMB 25/55-60, tl. 80 mm"2314.0		2 314,000		
	VV		Součet		2 314,000		
36	K	581141113	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 240 mm	M2	999,000		
	VV		"CB kryt CB I, tl.240mm (dvouvrstvý) vč. spár 999 trnů/kotev"999		999,000		
	VV		Součet		999,000		
37	K	5911111-1	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, lože uvedeno samostatně	M2	9,000		
	VV		"kamenná dlažba 100/100, s výplní MC25 XF4"9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
38	M	58381-1	<i>kamenná dlažba 100/100</i>	M2	9,090		
	VV		9*1.01 "Přepočtené koeficientem množství		9,090		
	VV		Součet		9,090		
39	K	5962112-1	Kladení zámkové dlažby strojně tl 60 mm pl do 300 m2, bez lože	M2	165,000		
	VV		""lože uvedeno samostatně"				
	VV		"dlažba betonová přírodní 0,06 m "165.0		165,000		
	VV		Součet		165,000		
40	M	59245-1	<i>dlažba betonová odstín přírodní, zahrnující 10% odstínu červené</i>	M2	168,300		
D 8 Trubní vedení							
55	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	117,000		
	VV		"drenáž HDPE DN 150 SN 8"117,0		117,000		
	VV		Součet		117,000		
56	M	28613227-1	<i>trubka drenážní HDPE DN 150 SN 8</i>	m	118,170		
	VV		117*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		118,170		
	VV		Součet		118,170		
57	K	8951-1	Drenážní šachtičky normální z plast dílců ŠN 60	KUS	3,000		
	VV		"včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy"				
	VV		"drenážní šachtičky plast DN do 600"3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	407,000		
	VV		" C20/25 XF3, v tl. min 0,1 m"407.0		407,000		
	VV		Součet		407,000		
45	M	59217034	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x300mm</i>	M	415,140		
	VV		407*1.02 "Přepočtené koeficientem množství		415,140		
	VV		Součet		415,140		
46	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	M2	186,000		
	VV		186		186,000		
	VV		Součet		186,000		
47	K	9351141-1	Štěrbinový betonový žlab š. do 400 mm výšky do 500 mm bez obruby se základem	M	153,000		
	VV		"štěrbinový žlab výšky do 250 mm do lože C20/25 XF3, tl. 0,1 m min., vč. čistících kusů 153 vpustí"76.0+77.0		153,000		
	VV		Součet		153,000		
D 997 Přesun sutě							
48	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	32,390		
49	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	810,243		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"nestmelený podklad"810.243		810,243		
	VV		Součet		810,243		
50	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	812,269		
	VV		"odstranění podkladů s asfaltový pojivem"812.269		812,269		
	VV		Součet		812,269		
51	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	1 654,902		
52	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	6 619,608		
	VV		1654.902*4 "Přepočtené koeficientem množství		6 619,608		
	VV		Součet		6 619,608		
D		998	Přesun hmot				
59	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	223,276		
60	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	T	223,276		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Objekt: 190 - Dopravní značení

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 8. 1. 2025

Projektant: 4roads s.r.o.

Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 243 868,93

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	9141111-1	Montáž svíslé dopravní značky na sloupek nebo konzolu	KUS	46,000		
VV	A1	"C10a (ks 2)"2					2,000
VV	B1	"C10b (ks 2)"2					2,000
VV	C1	"2+E12 (ks 5_2štíty jeden sloupek)"10					10,000
VV	D1	"P2 (ks 1)"1					1,000
VV	E1	"P4+B24b+E13 (ks 1_3 štíty jeden sloupek)"3					3,000
VV	F1	"IP11a+IP13d+E8e (ks 3_3 štíty jeden sloupek)"9					9,000
VV	G1	"IP12+E12 (ks 3_2štíty jeden sloupek)"6					6,000
VV	H1	"IP13d (ks 1)"1					1,000
VV	I1	"B28+E13 (ks 2_2štíty jeden sloupek)"4					4,000
VV	J1	"IJ4c (ks 2)"2					2,000
VV	K1	"IP6 (ks 2)"2					2,000
VV	L1	"B24b (ks 1)"1					1,000
VV	M1	"IP4b (ks 2)"2					2,000
VV	N1	"2 (ks 1)"1					1,000
VV	O1	"Celkem: "2+2+10+1+3+9+6+1+4+2+2+1+2+1					46,000
FIG		Rozpad figury: C1					
FIG		"2+E12 (ks 5_2štíty jeden sloupek)"10					10,000
FIG		Rozpad figury: E1					
FIG		"P4+B24b+E13 (ks 1_3 štíty jeden sloupek)"3					3,000
FIG		Rozpad figury: B2					
FIG		"C10b (ks 2)"2					2,000
2	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	KUS	28,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111					
VV	A2	"C10a (ks 2)"2					2,000
VV	B2	"C10b (ks 2)"2					2,000
VV	C2	"2+E12 (ks 5_2štíty jeden sloupek)"5					5,000
VV	D2	"P2 (ks 1)"1					1,000
VV	E2	"P4+B24b+E13 (ks 1_3 štíty jeden sloupek)"1					1,000
VV	F2	"IP11a+IP13d+E8e (ks 3_3 štíty jeden sloupek)"3					3,000
VV	G2	"IP12+E12 (ks 3_2štíty jeden sloupek)"3					3,000
VV	H2	"IP13d (ks 1)"1					1,000
VV	I2	"B28+E13 (ks 2_2štíty jeden sloupek)"2					2,000
VV	J2	"IJ4c (ks 2)"2					2,000
VV	K2	"IP6 (ks 2)"2					2,000
VV	L2	"B24b (ks 1)"1					1,000
VV	M2	"IP4b (ks 2)"2					2,000
VV	N2	"2 (ks 1)"1					1,000
VV	O2	"Celkem: "2+2+5+1+1+3+3+1+2+2+2+1+2+1					28,000
FIG		Rozpad figury: C1					
FIG		"2+E12 (ks 5_2štíty jeden sloupek)"10					10,000
FIG		Rozpad figury: E1					
FIG		"P4+B24b+E13 (ks 1_3 štíty jeden sloupek)"3					3,000
FIG		Rozpad figury: B2					
FIG		"C10b (ks 2)"2					2,000
3	M	4044523-1	sloupek pro dopravní značku	KUS	28,000		
4	K	9151111-1	Vodorovné dopravní značení barvou hladké, D+M	M2	150,300		
VV	A4	"V40,25...45,2"45.2					45,200
VV	B4	"V2b 1,5/1,5/0,25 ... 2,4 2 "2.4					2,400
VV	C4	"V7 ... 36,1 2 "36.1					36,100
VV	D4	"V11a ... 34,3 2"34.3					34,300
VV	E4	"V10b 0,125 ... 32,3 2"32.3					32,300
VV	F4	"Celkem: "45.2+2.4+36.1+34.3+32.3					150,300
5	K	915231-1	Vodorovné dopravní značení - předem připravené symboly, D+M, včetně vnitrostaveništního přesunu materiálů	KUS	51,000		
VV		""V"VDZ - nástřik a poté plastem - nehluchým"					
VV	A5	"V15 ... 16,0 ks "16					16,000
VV	B5	"symbol písmena (BUS) "18					18,000
VV	C5	"V10f invalida symbol "6					6,000
VV	D5	"V9 symbol šipka "11					11,000
VV	E5	"Celkem: "16+18+6+11					51,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	9152311-1	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní	M2	150,300		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/9152311-1							
	VV	A6	"V40,25...45,2"45.2			45,200	
	VV	B6	"V2b 1,5/1,5/0,25 ... 2,4 2 "2.4			2,400	
	VV	C6	"V7 ... 36,1 2 "36.1			36,100	
	VV	D6	"V11a ... 34,3 2"34.3			34,300	
	VV	E6	"V10b 0,125 ... 32,3 2"32.3			32,300	
	VV	F6	"Celkem: "45.2+2.4+36.1+34.3+32.3			150,300	
7	K	9153211-1	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás	M	19,000		
	VV	A7	"vodící pás přechodu - 6 ks na každém přechodu"19			19,000	
8	K	966007123	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného	M2	25,700		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966007123							
D 998 Přesun hmot							
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	3,769		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111							
10	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	T	3,769		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Objekt: 201 - Opěrná zeď u budovy pro řidiče

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 8. 1. 2025

Projektant: 4roads s.r.o.

Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 191 262,88

D		1	Zemní práce				
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	M2	502,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251102				
		VV A1	502.0		502,000		
2	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	M2	502,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155315				
		VV A2	502		502,000		
3	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	502,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151125				
		VV	""V cenách jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek"				
		VV	""vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením"				
		VV	""232,0 m2 použito na rozprostření ornice, zbývající ponechána na mezideponii"				
		VV A3	502.0		502,000		
4	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	M3	112,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151104				
		VV A4	7.0*16.0		112,000		
5	K	131151202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	M3	45,500		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151202				
		VV A5	0.5*27.0+2.0*16.0		45,500		
6	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	M3	0,720		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151101				
		VV A6	"pro trativod za OS*4.0*0.6*0.3		0,720		
7	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M2	20,800		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101401				
		VV A7	0.4*52.0		20,800		
8	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m	M2	20,800		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101411				
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	M3	158,220		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102				
		VV A9	"přemístění zeminy pro zásyp, 112,0 m+45,50 m3=157,5 m3, pro zásyp je třeba 161,500 m3, nutný dokup zeminy"157.5+0.72		158,220		
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	158,220		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				
		VV A10	"nakládání zeminy pro zásyp"157.500+0.72		158,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	161,500		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				
	VV	A11	"násep za zdi 161.5 obsyp patky + zbývající zemina použita ze zemních prací nového objektu"9.0*16.0+0.7*25.0		161,500		
12	K	181911102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	M2	502,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181911102				
	VV	A12	502.0		502,000		
13	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	M2	232,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351105				
	VV	A13	232.0		232,000		
14	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	M2	232,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183405211				
15	M	00572410	osivo směs travní parková	KG	5,800		
	VV	A15	232*0.025 "Přepočtené koeficientem množství		5,800		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,360		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101				
	VV	A16	"za OS"4.0*0.3*0.3		0,360		
17	M	58331200	šterkopísek netříděný	T	0,720		
	VV	A17	0.36*2 "Přepočtené koeficientem množství		0,720		
18	K	175111209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	M3	0,360		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111209				
	VV	A18	"za OS"4.0*0.3*0.3		0,360		
D 2 Zakládání							
19	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	M	29,840		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755216				
	VV		""výkop je součástí hl. jam, pro trativod za OS - 4,0 m je pol. hl. rýh"				
	VV		""obsyp a zásyp započítán již u OS"				
	VV	A19	3.110+13.95+8.78+4.0		29,840		
20	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	M3	1,194		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212572111				
	VV	A20	(3.110+13.95+8.78+4.0)*0.2*0.2		1,194		
21	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	M2	16,866		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141112				
	VV	A21	"uvažováno ztrátne 20%" (3.110+13.95+8.78+4.0)*3.14*0.150		14,055		
	VV	B21	14.055*1.2 "Přepočtené koeficientem množství		16,866		
22	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	M2	19,978		
	VV	A22	16.866*1.1845 "Přepočtené koeficientem množství		19,978		
23	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	M3	11,762		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321511				
	VV		""C25/30 XC2"				
	VV	A23	(3.41+14.550+9.08)*1.45*0.3		11,762		
24	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	M2	16,224		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121				
	VV	A24	(3.41+14.550+9.08)*2*0.3		16,224		
25	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	M2	16,224		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122				
26	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	1,059		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821				
	VV		""B500Bú				
	VV	A26	(3.41+14.550+9.08)*1.45*0.3*0.09		1,059		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
27	K	327323127	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	M3	19,469		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327323127				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		""C25/30 XC2"				
	VV	A27	(3.41+14.550+9.08)*2.4*0.3		19,469		
28	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	M2	129,792		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351211				
	VV	A28	(3.41+14.550+9.08)*2.4*2		129,792		
29	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	M2	129,792		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327351221				
30	K	3413519-1	Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	M2	60,800		
	VV	A30	"nadzemní část stěny provedena v kvalitě pohledového betonu"28.0*1.7+26.0*0.2+8.0		60,800		
31	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	1,752		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327361006				
	VV		""B500B"				
	VV	A31	(3.41+14.550+9.08)*2.4*0.3*0.09		1,752		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
32	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm	M2	86,800		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211001				
	VV	A32	"ochrana rubu asfaltové dhydroizolace"26.0*2.3+27.0		86,800		
33	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 40mm	M2	91,140		
	VV	A33	86.8*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		91,140		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
40	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	M2	26,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273				
	VV	A34	"ochrana lící strany"26.0*1.0		26,000		
41	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	M2	31,746		
	VV	A35	26*1.221 "Přepočtené koeficientem množství		31,746		
42	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	M2	27,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711411001				
	VV	A36	27.0		27,000		
43	M	11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,009		
	VV	A37	27*0.00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,009		
44	K	711412001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	M2	59,800		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711412001				
	VV	A38	26.0*2.3		59,800		
45	M	11163150.1	lak penetrační asfaltový	T	0,020		
	VV	A39	59.8*0.00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,020		
46	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	M2	27,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711441559				
	VV	A40	27.0		27,000		
47	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	M2	31,469		
	VV	A41	27*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství		31,469		
48	K	711442559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	M2	59,800		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711442559				
	VV	A42	26.0*2.3		59,800		
49	M	62832134.1	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	M2	73,016		
	VV	A43	59.8*1.221 "Přepočtené koeficientem množství		73,016		
50	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	0,460		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101				
D	767		Konstrukce zámečnické				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	7671631-1	Zábradlí, systémové, nerezové rámové 40/40, s výplní z kaleného bezpečnostního skla 12 mm, kotvené bodově do systémových úchytů, kotvení chem. kotva M16, do koruny ŽB stěny, D+M	M	27,200		
VV		A45	9.1+14.6+3.5		27,200		
52	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	4,080		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101							
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
34	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	M2	79,500		
VV		A47	53.0*1.5		79,500		
35	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	M2	4 770,000		
VV		A48	79.5*60 "Přepočtené koeficientem množství		4 770,000		
36	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	M2	79,500		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811							
37	K	95333-1	Příplatek za provedení nadzemních hran a rohů stěny v pohledové kvalitě, vložením systémových prvků do bednění, D+M	M	59,300		
VV		A50	53.5+2.4+2.4+0.5+0.5		59,300		
38	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	M2	60,800		
VV		A51	"protiprašný nátěr"28.0*1.7+26.0*0.2+8.0		60,800		
D		998	Přesun hmot				
39	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	T	37,519		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998153131							
D		OST	Ostatní				
53	K	OST-1	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000		
54	K	OST-2	Pasportizace stávajících poruch navazujících zpevněných ploch	soubor	1,000		
55	K	OST-3	Odborné odpojení slaboproudých instalací určených k zachování a přemístění	soubor	1,000		
56	K	OST-7	Podpůrné konstrukce, podchycení, dočasné podepření - pomocné doplňkové konstrukce	soubor	1,000		
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
57	K	012002000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000		
VV		A1_1	"Geodetické práce-vytyčování, zaměření 1 geometrický plán skutečného provedení stavby s podáním na IMIP"1		1,000		
58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		
D		VRN3	Zařízení staveniště				
59	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
60	K	034103000	Oplocení staveniště	M	98,000		
VV		A4_1	"ocelové zástěny včetně kotvení"98		98,000		
61	K	034303000-1	Označení staveniště	soubor	1,000		
62	K	034603000	Alarm	soubor	1,000		
D		VRN9	Ostatní náklady				
63	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000		
VV		A7_1	"vyklizení plochy od smíšeného odpadu, včetně odvozu na skládku 1 poplatku za skládku, plošné 502,0 m2, předpokládaná hmotnost do 3 tun"1		1,000		
64	K	0900010-1	Protiprašná opatření a zkrápění vodou (vlastní zdroj)	soubor	1,000		
VV		A8	"cca 502,0m2"1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	0900010-2	Příplatek za koordinaci s výstavbou navazujícího objektu	HOD	20,000		
VV	A9_1	20			20,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 301 - Dešťová kanalizace

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 465 756,89

D HSV Práce a dodávky HSV 6 465 756,89

D 1		Zemní práce					
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	M2	1 050,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111301111					
VV		350*3				1 050,000	
2	K	115101203	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	hod	200,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101203					
15	K	122251-1	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	84,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251-1					
VV		"zemník-ornice, včetně dopravy a materiál, pro rozprostření ornice"					
VV		350*3,0*0,08				84,000	
4	K	132154206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	M3	1 862,080		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154206					
VV		"výkop rýh pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 5 m" (358+81,0+90,0)*1,1*3,2				1 862,080	
VV		"1377,09 m3-odvoz na mezideponii pro zpětné použití"					
VV		Součet				1 862,080	
5	K	1517121-1	Výdřeva záporového pažení dočasná (plocha), vč. osazení a odstranění	M2	3 000,000		
VV		"příložné pažení rýh (hloubka nad 1,5 m*2*500*3				3 000,000	
7	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	M3	2 754,180		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162551107					
VV		"mezideponie uvažováno cca 2,5 km, jedná se o odhad"					
VV		"pro zásyp"1377,090*2				2 754,180	
3	K	162602112	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m	M2	1 050,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162602112					
VV		"obecně-dle reálné vzdálenosti skládky"					
VV		1050				1 050,000	
9	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	484,990		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
VV		"zbývající zemina, odvoz na skládku"					
VV		(1862,080-1377,090)				484,990	
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	1 377,090		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV		"z mezideponie"1862,08-(19,25+58,19+407,55)				1 377,090	
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	967,283		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV		"sejmutí drnu tl. 0,08*350*3*0,08*1,7				142,800	
VV		"zbývající zemina"(1862,080-1377,090)*1,7				824,483	
VV		Součet				967,283	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	568,990		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 VV "sejmutí drnu tl. 0,08"350*3*0,08 84,000 VV "zbyvajcí zemina"(1862,080-1377,090) 484,990 VV Součet 568,990							
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1 377,090		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV "z mezideponie"1862,08-(19,25+58,19+407,55) 1 377,090							
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	407,550		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 VV "obsyp pískový tl. 300mm"(529-35)*1,1*0,75 407,550							
13	M	583312-1	pískový obsyp včetně nákladu a dopravy	T	815,100		
VV 407,55*2 "Přepočtené koeficientem množství					815,100		
14	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	1 050,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113 VV "obnova původního povrchu tl. 0,08m"350,0*3,0 1 050,000							
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	1 050,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131 VV "výsadba trávníku"350*3,0 1 050,000							
17	M	00572410	osivo směs travní parková	KG	21,000		
VV 1050*0,02 "Přepočtené koeficientem množství					21,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							
18	K	4515721-1	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těžného	M3	58,190		
VV "podsyp pískový"529*0,1*1,1					58,190		
D 8 Trubní vedení							
19	K	831442921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600	m	8,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831442921							
20	M	59710710	trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	8,120		
VV 8*1,015 "Přepočtené koeficientem množství					8,120		
VV Součet					8,120		
21	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200	m	90,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871350320 VV "kanalizační gravitační potrubí PVC DN200 SN 12"90,0 90,000							
22	M	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	m	91,350		
VV 90*1,015 "Přepočtené koeficientem množství					91,350		
23	K	871390320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400	m	81,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871390320 VV "kanalizační gravitační potrubí PVC DN 400SN 12 "81,0 81,000							
24	M	28617029	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN12	m	82,215		
VV 81*1,015 "Přepočtené koeficientem množství					82,215		
25	K	871420320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 500	m	358,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871420320 VV "kanalizační gravitační potrubí PVC DN 500SN 12 "358 358,000							
26	M	28617030	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x1000mm SN12	m	363,370		
VV 358*1,015 "Přepočtené koeficientem množství					363,370		
28	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	5,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877390320							
29	M	28654451	odbočka kanalizační PP 45° DN 400/200	kus	5,000		
30	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	kus	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411131							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500	kus	7,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411141					
32	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600	kus	2,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411151					
33	M	59224062	dno betonové šachtové DN 1000 100x80x15cm výtok 25-60cm	kus	11,000		
34	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	9,000		
35	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	2,000		
36	M	59224597	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x100x12cm, se stupadly	kus	17,000		
37	M	59224596	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x50x12cm, se stupadly	kus	6,000		
38	M	59224595	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x25x12cm, se stupadly	kus	6,000		
39	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000		
40	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000		
41	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000		
42	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	7,000		
43	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
44	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	11,000		
45	K	899633161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	M3	19,250		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899633161					
VV		35°0,55				19,250	
46	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	M2	35,000		
VV		35				35,000	
47	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	T	0,250		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899658211					
VV		"odhadem"0,25				0,250	
27	K	R-00001	Zamezení průtoku ve stoce balónováním - DN 600	soubor	1,000		
64	M	59224082	dno betonové šachtové DN 1200 120x120x30cm výtok 80cm	kus	1,000		
65	M	59224598	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační DEHA 120x25x13,5cm, se stupadly	kus	3,000		
66	M	59224542	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 120/62,5x20cm	kus	1,000		
D 8.1 Vpustě							
48	K	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	3,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941301					
49	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	3,000		
50	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	3,000		
51	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	3,000		
52	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	3,000		
53	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000		
54	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000		
55	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	3,000		
56	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941351					
57	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	2,000		
58	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
59	M	55242330	mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám	kus	3,000		
D 998		Přesun hmot					
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	119,856		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
61	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	T	119,856		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276125					
D OST		Ostatní					
62	K	OST-1	Vyhledání stávající stoky (měření, sonda), revize návrhu, stávající stoka DN 600	soubor	1,000		
63	K	OST-2	Stavební přípomoc	soubor	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 310 - Odlučovač ropných látek

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 399 708,25

D 1		Zemní práce					
1	K	115101203	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	hod	90,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101203							
2	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	M3	61,250		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151203 VV "výkop jam o hloubce 5,0 m" VV "odvoz na mezideponii pro zásyp-53,3 m3*5*3,5*3,5 61,250							
3	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M2	75,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101401							
4	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m	M2	75,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101411							
5	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	M3	106,600		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162551107 VV "mezideponie uvažováno cca 2,5 km, jedná se o odhad" VV "pro zásyp"53,3*2 106,600							
6	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	7,950		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112 VV 61,250-53,3 7,950							
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	53,300		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101 VV "z mezideponie"61,3-8 53,300							
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	13,515		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 VV 7,950*1,7 13,515							
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	7,950		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 VV 61,250-53,3 7,950							
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	53,300		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV "z mezideponie"61,3-8 53,300							
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					
11	K	319234-1	Kompletní konstrukce nádrží z dílců železobetonových, vč. dopravy, D+M	soubor	1,000		
VV ""Odlučovač ropných látek NS 50, betonový, maximální nátok 50 l/s, kalová jámka 5,0 m3."							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			""Zákrytová deska + 1x vstup + skruže na terén + poklop. Účinnost / koncentrace na odtoku max. 1 mg/l NEL. Systém v únosnosti D400"				
		VV	""Zahrnuje: - Pískové lože tl. 30 mm"				
		VV	""-Podkladní betonová deska, vyztužená, dle stat. výpočtu"				
		VV	""-Štěrkový podsyp"				
		VV	""-Posouzení základnové spáry geologem"				
		VV	""-Statický výpočet uložení"				
		VV	""-Roznášecí betonová deska"				
		VV	""-Stavební jáma, její zajištění "				
		VV A11	"-Propojení, zprovoznění, zaškolení, revize"1		1,000		
	D	OST	Ostatní				
12	K	OST-2	Stavební přípomoc	soubor	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 320 - Retenční nádrž

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 929 181,33
D HSV Práce a dodávky HSV 2 920 245,13

D	1	Zemní práce					
1	K	115101203	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	hod	200,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101203							
2	K	131151205	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	M3	595,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151205 VV "výkop jam o hloubce 5,0 m" VV "odvoz na mezideponii pro zásyp-323,0 m3*17*10*3,5 595,000							
8	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	M3	646,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162551107 VV "mezideponie uvažováno cca 2,5 km, jedná se o odhad" VV "pro zásyp"323,0*2 646,000							
4	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	272,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112 VV 595,0-323,0 272,000							
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	323,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 VV "pro zásyp"323,0 323,000							
3	K	171-1	Zřízení pažení stěn výkopu záporové, hloubky do 4 m, vč. pilot pro pažící stěnu	M2	182,000		
VV "pažení jam"(16,0+10,0+16,0+10,0)*3,5 182,000							
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	462,400		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 VV 272,0*1,7 462,400							
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	272,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 VV 595,0-323,0 272,000							
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	323,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV "z mezideponie"595,0-272,0 323,000							
14	M	RMAT0003	Zastropení nádrže prefabrikovanými dílci, panely - celková plocha 13,8 x 3,3 m, tl. 250 mm - včetně otvorů pro vstupy prům. 1000 mm	soub	2,000		
13	K	382123211	Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu zákrytové desky včetně cementového lože a utěsnění spár, šířky do 3 m	kus	12,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382123211							
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	382123112	Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu koncového nebo průběžného dílu šířky do 5 m	kus	12,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382123112				
11	M	RMAT0001	Prefabrikovaná železobetonová nádrž, - vnitřní rozměry 13,8 x 3,3 x 1,3 - včetně prostupů - sestavená z dílů tvaru U	kus	2,000		
12	K	382123121	Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu koncového nebo průběžného dílu spojení dílů a utěsnění spodních a bočních spár	m	106,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382123121				
VV			3,6*5*2+1,7*2*5*2		106,000		
VV			Součet		106,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	38,972		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111				
VV			"nádrže" 38		38,000		
VV			"šachta" 1,8*1,8*0,3		0,972		
VV			Součet		38,972		
16	K	452321161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	11,322		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452321161				
VV			"nádrže" 14,1*3,9*0,1*2		10,998		
VV			"šachta" 1,8*1,8*0,1		0,324		
VV			Součet		11,322		
17	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	1,812		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211				
VV			"80 kg/m3" 11,322*0,08*2		1,812		
VV			Součet		1,812		
D 8			Trubní vedení				
18	K	871373122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 315	m	3,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871373122				
19	M	28611181	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN10	m	3,090		
VV			3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,090		
VV			Součet		3,090		
20	K	894410121	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1500, výšky 1400 mm	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410121				
21	M	59224549	dno betonové šachty DN 1500 kanalizační výšky 140cm	kus	1,000		
22	K	894410243	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1500, výšky 1000 mm	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410243				
23	M	59224437	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm bez stupadel	kus	1,000		
24	K	894410304	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1500	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410304				
25	M	59224434	deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm	kus	1,000		
26	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311				
27	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	4,000		
28	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894412411				
29	M	BTL.0006185.URS	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12cm	kus	4,000		
30	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112				
31	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	5,000		
32	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	4,000		
33	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000		
D M Práce a dodávky M							
D 23-M Montáže potrubí							
35	K	230140099	Montáž trubek Ø 324 mm, tl. 3 mm	m	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230140099							
36	M	RT-TR306.3	Trubka nerez svařovaná, EN 10217-7, z oceli tř. 17, jak. 1.4301, dle EN 10088, povrch kartáč nebo mořený, DN 300 (306x3)	m	2,000		
37	K	230140379	Příplatky k cenám za zhotovení odbočky Ø 324, tl. 3 mm	kus	1,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230140379							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Objekt: 330 - Přípojka splaškové kanalizace k budově pro řidiče

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 8. 1. 2025

Projektant: 4roads s.r.o.

Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 258 000,77

D HSV Práce a dodávky HSV 258 000,77

D 1 Zemní práce

1	K	113107324-1	Odstranění podkladu z kameniva nestmeleného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	M2	16,600	
VV			"odstranění a obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2"16,6		16,600	
2	K	1131551-1	Frézování betonového krytu drobných oprav a ploš rozpadů do 200 m2	M2	16,600	
VV			"včetně odovzu do recyklačního centra nebo obalovny a poplatku za uložení, jedná se o cca 4,226t"			
VV			"odstranění a obnova původního povrchu-asfalt vozovka BUS D1-N-2, tl. 190 mm"16,6		16,600	
3	K	115101203	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	hod	90,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101203			
4	K	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	M3	74,250	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154203			
VV			"výkop rýh pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 5 m "27,0*1,1*2,5		74,250	
VV			"57,9 m3-odvoz na mezideponii pro zpětné použití"			
VV			Součet		74,250	
5	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M2	135,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101401			
VV			"příložné pažení rýh (hloubka nad 1,2 m"27*2,5*2		135,000	
6	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m	M2	135,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101411			
7	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	M3	115,800	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162551107			
VV			"mezideponie uvažováno cca 2,5 km, jedná se o odhad"			
VV			"pro zásyp"57,9*2		115,800	
8	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	16,350	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112			
VV			74,250-57,900		16,350	
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	57,900	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101			
VV			"z mezideponie"74,3-(3,0+13,4)		57,900	
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	27,795	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231			
VV			16,350*1,7		27,795	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	16,350		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				
		VV	74,250-57,900		16,350		
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	57,900		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				
		VV	"z mezideponie"74,3-(3,0+13,4)		57,900		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	13,365		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101				
		VV	"obsyp pískový tl. 300mm"27*1,1*0,45		13,365		
14	M	583312-1	pískový obsyp včetně nákupu a dopravy	T	26,730		
		VV	13,365*2 "Přepočtené koeficientem množství		26,730		
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				
15	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	30,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901212				
		D 4	Vodorovné konstrukce				
16	K	4515721-1	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těžného	M3	2,970		
		VV	"podsyp pískový"27*0,1*1,1		2,970		
		D 5	Komunikace pozemní				
17	K	564871016-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 350 mm	M2	16,600		
		VV	"Odstranění a obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2 "16,6		16,600		
18	K	565166-1	Vrstvy pro obnovu a opravy asf. betonu ACP 22 +, 22S tl tl 90 mm	M2	16,600		
		VV	"Odstranění a obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2, vč. očištění podkladu, napojení apod. "16,6		16,600		
19	K	5771341-3	Vrstvy pro obnovu a opravy asf. betonu ACO 11 +, 11S tl tl 40 mm	M2	16,600		
		VV	"Odstranění a obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2, vč. očištění podkladu, napojení apod. "16,6		16,600		
20	K	5771551-1	Vrstvy pro obnovu a opravy asf. betonu ACL 16+, 16S tl tl 60 mm	M2	16,600		
		VV	"Odstranění a obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2, vč. očištění podkladu, napojení apod. "16,6		16,600		
		D 8	Trubní vedení				
21	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	21,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121				
22	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	21,630		
		VV	21*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		21,630		
		VV	Součet		21,630		
23	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330				
		VV	"napojení na kan. pod deskou" 1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
24	M	28617236	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 200	kus	1,000		
25	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411111				
26	M	59224083	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm kyneta 1/1 výtok 15-25cm	kus	2,000		
27	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	2,000		
28	M	59224595	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x25x12cm, se stupadly	kus	2,000		
29	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000		
30	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112				
32	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	2,000		
D 997			Přesun sutě				
35	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	9,628		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873				
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	9,628		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571				
34	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	38,512		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579				
VV			9,628*4 "Přepočtené koeficientem množství			38,512	
D 998			Přesun hmot				
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	2,492		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101				
37	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	T	2,492		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276125				
D OST			Ostatní				
38	K	OST-2	Stavební přímopoce	soubor	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 340 - Vodovodní přípojka k budově pro řidiče

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 146 641,80

D 1		Zemní práce					
1	K	113107324-1	Odstranění podkladu z kameniva nestmeleného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	M2	13,000		
VV		"odstranění a obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2"13,0				13,000	
2	K	1131551-1	Frézování betonového krytu drobných oprav a ploš rozpadů do 200 m2	M2	13,000		
VV		"včetně odvozu do recyklačního centra nebo obalovny a poplatku za uložení, jedná se o cca 4,226t"					
VV		"odstranění a obnova původního povrchu-asfalt vozovka BUS D1-N-2, tl. 190 mm"13,0				13,000	
3	K	115101203	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	hod	50,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101203					
4	K	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	M3	48,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151252					
VV		"výkop rýh pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 2 m "40,0*0,8*1,5				48,000	
VV		"33,6 m3-odvoz na mezideponii pro zpětné použití"					
VV		Součet				48,000	
5	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M2	140,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101401					
VV		"příložné pažení rýh (hloubka nad 1,2 m"140				140,000	
6	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m	M2	140,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101411					
12	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	M3	67,800		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162551107					
VV		"mezideponie uvažováno cca 2,5 km, jedná se o odhad"					
VV		"pro zásyp"33,9*2				67,800	
7	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	14,100		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
VV		48,0-33,9				14,100	
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	33,900		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
VV		"z mezideponie"48,3-(3,2+11,2)				33,900	
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	23,970		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV		14,1*1,7				23,970	
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	14,100		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV		48,0-33,9				14,100	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	33,900		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				
		VV	"z mezideponie"48,3-(3,2+11,2)		33,900		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	11,200		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101				
		VV	"obsyp pískový tl. 300mm"40,0*0,8*0,35		11,200		
14	M	583312-1	pískový obsyp včetně nákupu a dopravy	T	22,400		
		VV	11,2*2 "Přepočtené koeficientem množství		22,400		
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	11,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131				
		VV	"výsadba trávníku"11,0		11,000		
16	M	00572410	osivo směs travní parková	KG	0,220		
		VV	11*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,220		
		D	4 Vodorovné konstrukce				
17	K	4515721-1	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těžného	M3	3,200		
		VV	"podsyp pískový tl. 100 mm"40,0*0,1*0,8		3,200		
		D	5 Komunikace pozemní				
18	K	564871016-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa plochy do 100 m2 tl 350 mm	M2	13,000		
		VV	"Odstranění a obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2 "13,0		13,000		
19	K	565166-1	Vrstvy pro obnovu a opravy asf. betonu ACP 22 +, 22S tl tl 90 mm	M2	13,000		
		VV	"Odstranění a obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2, vč. očištění podkladu, napojení apod. "13,0		13,000		
20	K	5771341-3	Vrstvy pro obnovu a opravy asf. betonu ACO 11 +, 11S tl tl 40 mm	M2	13,000		
		VV	"Odstranění a obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2, vč. očištění podkladu, napojení apod. "13,0		13,000		
21	K	5771551-1	Vrstvy pro obnovu a opravy asf. betonu ACL 16+, 16S tl tl 60 mm	M2	13,000		
		VV	"Odstranění a obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2, vč. očištění podkladu, napojení apod. "13,0		13,000		
		D	8 Trubní vedení				
22	K	871171141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	42,790		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141				
23	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	43,432		
		VV	42,79*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		43,432		
		VV	Součet		43,432		
24	K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40	kus	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877171101				
25	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,000		
26	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	M	40,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111				
27	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	M	40,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111				
		VV	"signalizační vodič CYY 2,5 mm2"40		40,000		
28	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	M	40,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114				
		D	997 Přesun sutě				
31	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	7,540		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	7,540		
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571			
30	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	30,160		
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579			
		VV		7,54*4 "Přepočtené koeficientem množství		30,160	
		D 998		Přesun hmot			
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	0,127		
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101			
33	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	T	0,127		
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276125			
		D OST		Ostatní			
34	K	OST-2	Stavební přípomoc	soubor	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 350 - Přepojení stávajících vpustí

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 350 787,36

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113107163-1	Odstranění podkladu z kameniva tl přes 350 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	87,000		
VV			"odstranění a obnova původního povrchu - asfalt vozovka bUS D1-N-2"87,0		87,000		
2	K	1131551-1	Frézování betonového krytu drobných oprav a ploš rozpadů do 200 m2	M2	87,000		
VV			"včetně odvozu do recyklačního centra nebo obalovny a poplatku za uložení, jedná se o cca 22,272 t"				
VV			"odstranění a obnova původního povrchu-asfalt vozovka BUS D1-N-2, tl. 190 mm*87,0		87,000		
3	K	115101203	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	hod	90,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101203				
4	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	M3	310,200		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154204				
VV			"výkop rýh pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 5 m "310,200		310,200		
VV			"189,4 m3-odvoz na mezideponii pro zpětné použití"				
VV			Součet		310,200		
5	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	19,800		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251252				
VV			"oprava původního napojení" 19,8		19,800		
VV			Součet		19,800		
6	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M2	705,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101401				
VV			"příložné pažení rýh (hloubka nad 1,2 m"705		705,000		
7	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m	M2	705,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101411				
8	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	M3	378,800		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162551107				
VV			"mezideponie uvažováno cca 2,5 km, jedná se o odhad"				
VV			"pro zásyp"189,400*2		378,800		
9	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	140,600		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112				
VV			(310,200+19,80)-189,400		140,600		
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	189,400		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				
VV			"z mezideponie"310,2-(22,0+15,5+83,3)		189,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	239,020		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231				
		VV	(310,200+19,800)-189,400		140,600		
		VV	140,600*1,7		239,020		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	140,600		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				
		VV	(310,200+19,800)-189,400		140,600		
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	189,400		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				
		VV	"z mezideponie"310,2-(22,0+15,5+83,3)		189,400		
144	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	83,325		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101				
		VV	"obsyp pískový tl. 300mm"(141,0-40)*1,1*0,75		83,325		
15	M	583312-1	pískový obsyp včetně nákupu a dopravy	T	166,650		
		VV	"obsyp pískový tl. 300mm"(141,0-40)*1,1*0,75		83,325		
		VV	83,325*2 "Přepočtené koeficientem množství		166,650		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
16	K	4515721-1	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého	M3	15,510		
		VV A15	"podsyp pískový"141*0.1*1.1		15,510		
	D	5	Komunikace pozemní				
17	K	564871016-1	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 350 mm	M2	87,000		
		VV A16	"Odstranění 87 obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2 "87.0		87,000		
18	K	565166-1	Vrstvy pro obnovu a opravy asf. betonu ACP 22 +, 22S tl tl 90 mm	M2	87,000		
		VV A17	"Odstranění 87 obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2, vč. očištění podkladu, napojení apod. "87.0		87,000		
19	K	5771341-3	Vrstvy pro obnovu a opravy asf. betonu ACO 11 +, 11S tl tl 40 mm	M2	87,000		
		VV A18	"Odstranění 87 obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2, vč. očištění podkladu, napojení apod. "87.0		87,000		
20	K	5771551-1	Vrstvy pro obnovu a opravy asf. betonu ACL 16+, 16S tl tl 60 mm	M2	87,000		
		VV A19	"Odstranění 87 obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2, vč. očištění podkladu, napojení apod. "87.0		87,000		
21	K	596-1	Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem	M2	18,000		
		VV A20	"odstranění 18 obnova původního povrchu, tzn. rozebrání stávající dlažby 18 pokládka dlažby ze stávající dlažby"18.0		18,000		
		VV B20	"Celkem: "18		18,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
22	K	632452112	Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným	m2	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632452112				
	D	8	Trubní vedení				
23	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	123,600		
		VV	120*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		123,600		
		VV	Součet		123,600		
24	M	28612008	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12	m	134,147		
		VV	130,24*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		134,147		
		VV	Součet		134,147		
25	M	28612022	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN12	m	368,740		
		VV	358*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		368,740		
		VV	Součet		368,740		
26	M	28617211	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/200	kus	6,000		
27	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	59224083	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm kyneta 1/1 výtok 15-25cm	kus	1,000		
29	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000		
30	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000		
31	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1,000		
32	M	59224597	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x100x12cm, se stupadly	kus	1,000		
33	K	830361-1	Bourání potrubí DN 200 mm kanalizačního, vč. odovzu na skládku a poplatku za skládku	M	115,000		
VV			115,0		115,000		
34	K	830361811-1	Bourání stávajícího potrubí DN přes 150 do 250	m	115,000		
VV			115,0		115,000		
35	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	120,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121				
VV			120		120,000		
36	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	130,240		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353123				
VV			"Nápojení potrubí do stoky" 81,62		81,620		
VV			"oprava původního napojení na stoku" 48,62		48,620		
VV			Součet		130,240		
37	K	871423123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 500	m	358,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871423123				
38	K	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	6,000		
39	K	877375122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	7,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877375122				
40	K	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	9,891		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890431851				
VV			"vybourání uliční vpusti" 14*3,14*0,45*0,5		9,891		
41	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411111				
42	K	89594-1	Vpust' kanalizační uliční kompletní z bet. dílců, D+M	KUS	14,000		
VV			"včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, uliční vpust', mříž D400, kalový koš a odtok-1,3m" 10		10,000		
VV			"včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, uliční vpust', mříž D400, kalový koš a odtok-0,9m" 4		4,000		
VV			Součet		14,000		
43	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112				
44	K	899633161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	M3	22,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899633161				
VV			40*0,55		22,000		
45	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	M2	40,000		
VV			40		40,000		
46	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	T	0,350		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899658211				
VV			"odhadem" 0,35		0,350		
47	M	PPL.KGEAM300 201	KG sedlová odbočka 90° DN300x200 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	7,000		
48	K	R-00002	Zamezení průtoku ve stoce balónováním - DN 600	soubor	1,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
157	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	1,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151126				
D		997	Přesun sutě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	51,777		
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873			
50	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	51,777		
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571			
51	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	207,108		
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579			
		VV		51,777*4 "Přepočtené koeficientem množství			
				207,108			
		D 998		Přesun hmot			
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	70,113		
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101			
53	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	T	70,113		
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276125			
		D OST		Ostatní			
54	K	OST-2	Stavební přípomocce	soubor	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt:

360 - Odpojení stávajících objektů od vodovodu a kanalizace

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 280 460,67

D 8		Trubní vedení					
18	K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40	kus	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877171101							
12	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	2,000		
13	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	kus	6,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330							
VV "zaslepení stáv. přípojky" 3					3,000		
VV "odpojení kanalizace pod deskou" 3					3,000		
VV Součet					6,000		
14	M	PPL.KGK200	KG čepová zátka DN200 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	6,000		
15	K	877370330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 300	kus	6,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877370330							
16	M	28617238	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 300	kus	6,000		
17	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	55,330		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899910212							
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	969041113	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 100 do DN 200	M	50,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/969041113							
6	K	969041111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50	M	8,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/969041111							
VV A6 8.0					8,000		
D 997		Přesun sutě					
7	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	0,343		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571							
8	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	1,372		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579							
VV A8 0.343*4 "Přepočtené koeficientem množství"					1,372		
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,343		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631							
D OST		Ostatní					
10	K	OST-1	Vyhledání stávající stoky (měření, sonda), revize návrhu, stávající stoka DN 600	soubor	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 401 - Nové veřejné osvětlení

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 756 690,46

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě				
1	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	207,600		
2	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	435,690		
3	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (20km)	t	2 168,500		
4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	435,960		
5	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	9,200		
6	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	435,960		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				
7	K	210201025	Montáž svítidel, přisazených, venkovních	kus	27,000		
8	M	R-748-001.1	sv.1 3000 K, CRI = 80, A, 2500 lm, PsysStart 22 W, PsysEnd 22 W, PsysAv 22 W, lifetime 100 000h, Class I, Gris 900 Sablé, NoDim dle standardů INV	kus	7,000		
9	M	R-748-002.1	sv.2 120 LED, 3000 K, CRI = 70, DX50, 31500 lm, PsysStart 210 W, PsysEnd 215 W, PsysAv 212,5 W, driver code 121:121:0, program code 8VFWWPEVB9BF, lifetime 100 000h, excluding cable, spigot Ø 60 mm, Class I, Gris 900 Sablé dle standardů INV	kus	8,000		
91	M	R-748-002.2	sv.3 150 LED, 3000 K, CRI = 70, DX50, 40000 lm, PsysStart 270 W, PsysEnd 280 W, PsysAv 275 W, driver code 121:121:121, program code 8VFWWPEVB868, lifetime 100 000h, dle standardů INV	kus	6,000		
92	M	R-748-002.3	sv.4 80 LED, 3000 K, CRI = 70, DX65, 20000 lm, PsysStart 130 W, PsysEnd 134 W, PsysAv 132 W, driver code 74:0:0, program code 8VFWWPEVC1C3, lifetime 100 000h, excluding, dle standardů INV	kus	6,000		
D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
10	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	144,000		
93	K	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2	kus	36,000		
11	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus	192,000		
P		Poznámka k položce: včetně dodání materiálu					
96	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10až16 mm2	kus	1,000		
97	M	35436020	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5x1,5-6mm	kus	1,000		
12	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	13,000		
13	M	31674067	stožár osvětlovací výšky 8 m nad zemí (zesílený!)	kus	6,000		
14	M	31674107	stožár osvětlovací výšky 12 m nad zemí (zesílený!)	kus	7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	13,000		
16	M	R-21-M-048	Jednoduchý výložník V1-1000, s možností upevnění na jednoduchý ocelový stožár a pro svítidla do 20kg.	kus	6,000		
17	M	R-21-M-049	Jednoduchý výložník V2-2000, s možností upevnění na jednoduchý ocelový stožár a pro svítidla do 20kg.	kus	7,000		
18	M	404452600	páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	26,000		
19	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	13,000		
20	M	R-21-M-006	stožár.svorkovnice IP 44 - 1xE27	kus	13,000		
23	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	720,000		
24	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	720,000		
25	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: včetně montáže svorek				
26	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	4,000		
27	M	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	4,000		
28	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000		
29	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	2,000		
30	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	350,000		
31	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	350,000		
32	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	680,000		
33	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16	m	680,000		
34	K	250060011	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 mm	kus	135,000		
35	K	580108021	Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních	kus	27,000		
94	K	R_0011	Odbočná krabice, zemní, vč. materiálu a práce. přívod 2x do pr.6, vývod do pr.4	kus	7,000		
98	K	R01010	Úprava stávajícího rozvaděče, vč. doplnění výzbroje	kus	1,000		
36	K	R-21-M-006	Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě	kus	1,000		
37	M	R-21-M-0012	Drobný elektromontážní materiál	soubor	1,000		
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
38	K	220110641	Závěrečné práce ve skříní KS I	kus	1,000		
39	K	220180201.1	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	641,000		
40	K	220180301	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	m	641,000		
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
99	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	160,000		
100	K	460030092	Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000		
101	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000		
41	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3	kus	27,000		
42	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	44,200		
43	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	4,000		
44	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	590,000		
45	K	460150885	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5	m	50,000		
46	K	460151553	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3	m3	10,000		
47	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	640,000		
48	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	34,000		
49	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	640,000		
51	K	460510024	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	24,000		
52	M	59213009.ZPS	Kabelový žlab TK 1	m	24,000		
53	M	59213344.ZPS	Poklop kabelového žlabu TK 1	bm	24,000		
54	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	640,000		
55	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	640,000		
56	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	150,000		
57	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	150,000		
58	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	590,000		
59	K	460560865	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5	m	50,000		
60	M	58981120	recyklát betonový frakce 0/16	t	79,200		
61	K	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	m3	10,000		
62	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	590,000		
63	K	460620015	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5	m2	50,000		
105	K	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	6,000		
106	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,000		
107	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	6,000		
108	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	6,000		
104	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	50,000		
103	K	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 5 cm	m2	50,000		
102	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 10 cm	m2	50,000		
109	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	200,000		
110	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	50,000		
111	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	50,000		
112	K	576123111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 30 mm š do 3 m	m2	50,000		
113	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m	m2	50,000		
114	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	150,000		
115	M	59245213	dlažba zámková, kostky	m2	150,000		
116	K	P8	Příplatek za hloubení výkopů v obsazené trase	m	1 010,000		
64	K	PR044	Montážní plošina	hod	20,000		
95	K	r100101	Demontáž stávajícího osvětlení v rozsahu stavby, ekologická likvidace odpadu	kus	1,000		
65	K	R-46-M-001	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kus	1,000		
66	K	R-46-M-002	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	kus	1,000		
67	K	R-46-M-009	Vytýčení inženýrských sítí	kus	5,000		
68	K	R-46-M-010	Utěsnění kabelových prostupů pěnou	kus	54,000		
69	M	R-46-M-011	Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu	kus	54,000		
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							
70	K	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000		
71	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000		
72	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	1,000		
73	K	580106001	Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000		
74	K	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000		
75	K	580106015	Měření měrného odporu půdy	měření	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	R-099	Revizní zpráva	kus	1,000		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
77	K	090001000	Ostatní náklady - nepředvídatelné práce	hod	64,000		
78	K	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	108,000		
79	K	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	96,000		
80	K	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	hod	16,000		
D N01 Spotřební materiál							
81	M	N1	Podružný materiál	soubor	1,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
82	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000		
83	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000		
84	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		
117	K	P12	Zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,000		
D VRN3 Zařízení staveniště							
85	K	034403000	Dopravní značení na staveništi (součást dodávky stavby)	kus	1,000		
D VRN4 Inženýrská činnost							
86	K	041002000	Dozory	kus	1,000		
87	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000		
88	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		
89	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kus	1,000		
D VRN7 Provozní vlivy							
90	K	072002000	Silniční provoz	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 411 - Přípojky NN pro objekt řidičů

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 267 176,20

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě				
34	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	5,600		
35	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	17,640		
36	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,500		
37	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	17,640		
D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
38	K	210020951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	1,000		
39	M	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm	kus	1,000		
41	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	8,000		
42	K	210190001	Montáž rozvaděčů běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg, vč. osazení, zapravení a přípravy pro kabelové vývody	kus	1,000		
45	M	35711672.2	Oceloplechová skříň SS100 do fasády	kus	1,000		
46	K	210280161	Oživení jednoho pole rozváděče	kus	1,000		
47	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		
30	K	210101233	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10až16 mm2	kus	1,000		
31	M	35436020	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5x1,5-6mm	kus	1,000		
32	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	42,000		
33	M	PKB.711030	CYKY-J 4x10 RE	m	42,000		
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				
50	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	20,000		
51	M	354420620	páska zemní 30 x 4 mm FeZn	m	20,000		
52	K	210220301	Montáž svorek v zemi, typu SS, SR se 2 šrouby, s ochr. proti korozi	kus	2,000		
53	M	354418850.1	svorka spojovací SS, v zemi, vč. zalití	kus	2,000		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
54	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,000		
55	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	32,000		
75	K	460150885	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5	m	10,000		
56	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	13,000		
57	K	460560043	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	32,000		
76	K	460560865	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5	m	10,000		
58	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř I skupiny 3	m2	32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	10,000		
78	K	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 5 cm	m2	10,000		
79	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 10 cm	m2	10,000		
80	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,000		
81	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	10,000		
82	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	10,000		
83	K	576123111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 30 mm š do 3 m	m2	10,000		
84	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m	m2	10,000		
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							
59	K	210280002	Výchozí revize	soubor	1,000		
60	K	210280002.1.1	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 2 000 000 Kč	kus	1,000		
61	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
62	K	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	2,000		
63	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	1,000		
64	K	R-099	Revizní zpráva	kus	1,000		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
65	K	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	18,000		
66	K	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	26,000		
67	K	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	hod	8,000		
68	K	Hod.sazba6	Koordinace postupu prací s ost. profesemi	hod	8,000		
D N01 Spotřební materiál							
69	M	N1	Podružný materiál	soubor	1,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
70	K	013203000	Konstrukční dokumentace technologických zařízení	kus	1,000		
71	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		
72	K	041002000	Dozory	kus	1,000		
73	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000		
74	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 412 - Přípojky NN pro el. označníky

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 641 843,52

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě				
1	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	5,600		
2	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	112,000		
3	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,500		
4	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	5,100		
D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
5	K	210020951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	1,000		
6	M	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm	kus	1,000		
7	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	8,000		
15	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	243,000		
16	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2 (CYKY)	m	243,000		
62	K	R-01012	Demontáž+opětná montáž elektronického označníku, vč. zemních a elektromontážních prací	kus	3,000		
63	K	R-01013	Demontáž+opětná montáž informační tabule, vč. zemních a elektromontážních prací	kus	1,000		
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				
17	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	85,000		
18	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	m	85,000		
19	K	210220301	Montáž svorek v zemi, typu SS, SR se 2 šrouby, s ochr. proti korozi	kus	16,000		
20	M	354418850.1	svorka spojovací SS, v zemi, vč. zalití	kus	16,000		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
42	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	50,000		
43	K	460030092	Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000		
44	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000		
45	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3	kus	5,000		
21	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	5,500		
22	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	173,000		
46	K	460150885	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5	m	30,000		
23	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	203,000		
24	K	460560043	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	173,000		
64	K	460560865	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5	m	30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř I skupiny 3	m2	173,000		
47	K	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	6,000		
48	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,000		
49	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	6,000		
50	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	6,000		
51	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	30,000		
52	K	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 5 cm	m2	30,000		
53	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 10 cm	m2	80,000		
54	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	80,000		
55	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	30,000		
56	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	80,000		
57	K	576123111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 30 mm š do 3 m	m2	30,000		
58	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m	m2	30,000		
59	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000		
60	M	59245213	dlažba zámková, kostky	m2	50,000		
61	K	P8	Příplatek za hloubení výkopů v obsazené trase	m	200,000		
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							
26	K	210280002	Výchozí revize	soubor	1,000		
27	K	210280002.1.1	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 2 000 000 Kč	kus	1,000		
28	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
29	K	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	2,000		
30	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	1,000		
31	K	R-099	Revizní zpráva	kus	1,000		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
32	K	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	84,000		
33	K	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	68,000		
34	K	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	hod	16,000		
35	K	Hod.sazba6	Koordinace postupu prací s ost. profesemi	hod	12,000		
D N01 Spotřební materiál							
36	M	N1	Podružný materiál	soubor	1,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
37	K	013203000	Konstrukční dokumentace technologických zařízení	kus	1,000		
38	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		
39	K	041002000	Dozory	kus	1,000		
40	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000		
41	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 413 - Přípojky pro kamerový systém

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 727 352,31

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě				
1	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	68,450		
2	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1 369,000		
3	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,300		
4	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	66,150		
D		M	Práce a dodávky M				
D		21-M	Elektromontáže				
5	K	210020951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	1,000		
6	M	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm	kus	1,000		
7	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	18,000		
8	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	340,000		
9	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2 (CYKY)	m	340,000		
10	K	PR003	Montáž elektroměrového rozvaděče vč. výkopových prací a materiálu	kus	1,000		
11	M	35711671.1	rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER212/NKP7P-C 1x dvousazbový, In=63A + rozvaděč RH1	kus	1,000		
D		21-M.1	Elektromontáže - hlavní trasy				
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				
12	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	85,000		
13	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	m	85,000		
14	K	210220301	Montáž svorek v zemi, typu SS, SR se 2 šrouby, s ochr. proti korozi	kus	16,000		
15	M	354418850.1	svorka spojovací SS, v zemi, vč. zalití	kus	16,000		
D		46-M	Zemní a bourací práce při extr.mont.pracích				
16	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	50,000		
17	K	460030092	Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000		
18	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	6,000		
19	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3	kus	3,000		
20	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,000		
21	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	210,000		
22	K	460150885	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5	m	63,000		
23	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	273,000		
24	K	460560043	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	210,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	460560865	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5	m	63,000		
26	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním v hornině tř I skupiny 3	m2	273,000		
27	K	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	6,000		
28	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>		
29	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	6,000		
30	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>		
31	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	30,000		
32	K	468011141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 5 cm	m2	30,000		
33	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 10 cm	m2	80,000		
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	80,000		
35	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	30,000		
36	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	80,000		
37	K	576123111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 30 mm š do 3 m	m2	30,000		
38	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š do 3 m	m2	30,000		
39	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000		
40	M	59245213	<i>dlažba zámková, kostky</i>	<i>m2</i>	<i>50,000</i>		
41	K	P8	Příplatek za hloubení výkopů v obsazené trase	m	273,000		
42	K	PR002	Utěsnění kabelu proti vniknutí vody a vlhkosti (chránička, trubka)	kus	6,000		
43	M	PR009	<i>Montážní pěna vodoodolná</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>		
44	K	PR005	Vrtání otvorů do pr. 30mm,	kus	6,000		
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							
45	K	210280002	Výchozí revize	soubor	1,000		
46	K	210280002.1.1	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 2 000 000 Kč	kus	1,000		
47	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	2,000		
48	K	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	2,000		
49	K	580106013	Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	1,000		
50	K	R-099	Revizní zpráva	kus	1,000		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
51	K	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	84,000		
52	K	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	68,000		
53	K	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	hod	16,000		
54	K	Hod.sazba6	Koordinace postupu prací s ost. profesemi	hod	12,000		
D N01 Spotřební materiál							
55	M	N1	<i>Podružný materiál</i>	<i>soubor</i>	<i>1,000</i>		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
56	K	013203000	Konstrukční dokumentace technologických zařízení	kus	1,000		
57	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		
58	K	041002000	Dozory	kus	1,000		
59	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000		
60	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Objekt: 420 - Přeložka informačního systému

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 485 572,99

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě (v režii zhotovitele)				
1	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	36,000		
2	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	77,800		
3	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (20km)	t	1 512,000		
4	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	77,800		
5	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,300		
6	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	75,600		
D		M	Práce a dodávky M				
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
7	K	220061533	Montáž optického kabelu 12vl.	m	1 450,000		
11	M	34121161	Optický kabel, 12 vláken, 9/125 um, pro venkovní instalace	m	1 450,000		
8	K	220180201.1	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	1 450,000		
9	K	220180301	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	m	1 450,000		
60	K	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	1 350,000		
61	M	M8	Trubka HDPE 40/33 mm, červená	m	1 350,000		
62	M	M9	Svazek mikrotrubiček pro přímou pokládku do země 7x12/8	m	1 350,000		
63	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m	kus	5,000		
64	M	M11	Koncovka na trubku HDPE 40/33	kus	4,000		
65	M	M12	Koncovka pro svazek mikrotrubiček 12x12/8	sada	8,000		
66	K	220182026	Montáž spojky HDPE na trubce nebo mikrotrubičce	kus	5,000		
67	M	M13	Spojka chráničky HDPE 40/33	kus	5,000		
68	M	M14	12x spojka mikrotrubičky HDPE 12/8, včetně smršťovacího rukávu	sada	5,000		
69	K	R01032	Spojkování optických kabelů do 48vl.	kus	5,000		
70	M	R01262	Optická spojka pro kabel 12vl.	kus	5,000		
72	K	R0321651621	Přeložkení stávající elektronického označníku (demontáž + opětná montáž), vč. zemních prací, zapojení, oživení a finálních úprav povrchů	kus	3,000		
71	K	R210662	Přeložkení stávající informační tabule (demontáž + opětná montáž), vč. zemních prací, zapojení, oživení a finálních úprav povrchů	kus	1,000		
73	K	R035123	Montáž a uložení optického kabelu ve stávající budově, vč. vrtání prostupů a jejich utěsnění, vytvoření kabelové trasy, ukončení kabelu. Součástí položky je materiál i práce. Kabel bude ukončen převodníkem a routrem (součást dodávky).	kus	1,000		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
12	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	2,400		
13	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,200		
14	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	185,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	460150885	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5	m	55,000		
16	K	460151553	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3	m3	4,800		
17	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	240,000		
18	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	18,000		
19	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	24,000		
20	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	1 450,000		
21	K	460510024	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	12,000		
22	M	59213009.ZPS	Kabelový žlab TK 1	m	12,000		
23	M	59213344.ZPS	Poklop kabelového žlabu TK 1	bm	12,000		
24	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	55,000		
25	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	55,000		
26	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	185,000		
27	K	460560865	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5	m	55,000		
28	M	58981120	recyklát betonový frakce 0/16	t	22,480		
29	K	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	m3	2,180		
30	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	185,000		
31	K	460620015	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5	m2	55,000		
32	K	R-46-M-001	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kus	1,000		
33	K	R-46-M-002	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	kus	1,000		
34	K	R-46-M-009	Vytyčení inženýrských sítí	kus	5,000		
35	K	R-46-M-010	Utěsnění kabelových prostupů pěnou	kus	2,000		
36	M	R-46-M-011	Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu	kus	2,000		
55	K	460080013a	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15, šachty	m3	0,800		
58	K	460531182	Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	1,000		
59	M	34573127	víko přístupové komory kabelovodu OCEL	kus	1,000		
56	K	460841133	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 2,0 m2, běžné zatížení	kus	1,000		
57	M	34573155a	komora přístupová kabelovodu	kus	1,000		
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							
39	K	R-099	Revize, Revizní zpráva	kus	1,000		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
40	K	090001000	Ostatní náklady - nepředvídatelné práce	hod	80,000		
41	K	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	64,000		
42	K	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	80,000		
43	K	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	hod	40,000		
D N01 Spotřební materiál							
44	M	N1	Podružný materiál	soubor	1,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
46	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000		
47	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		
48	K	P12	Zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,000		
D VRN3 Zařízení staveniště							
49	K	034403000	Dopravní značení na staveništi (součást dodávky stavby)	soubor	1,000		
D VRN4 Inženýrská činnost							
50	K	041002000	Dozory	...	1,000		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření		...	1,000		
52	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost		...	1,000		
53	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost		...	1,000		
D VRN7 Provozní vlivy								
54	K	072002000	Silniční provoz		...	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 421 - Kamerový systém

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 439 658,51

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě (v režii zhotovitele)				
1	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	45,000		
2	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	77,800		
3	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (20km)	t	1 936,000		
4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	96,800		
5	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,300		
6	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	94,500		
D		M	Práce a dodávky M				
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
7	K	220061533	Montáž optického kabelu FTP	m	550,000		
8	M	34121161	Optický kabel, FTP cat.6, pro venkovní instalace	m	550,000		
9	K	220180201.1	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	550,000		
10	K	220180301	Položení kabelu do lože v řídce zástavbě do 3 kg/m	m	550,000		
11	K	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	520,000		
12	M	M8	Trubka HDPE 40/33 mm, červená	m	520,000		
13	M	M9	Svazek mikrotrubiček pro přímou pokládku do země 7x12/8	m	520,000		
14	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m	kus	8,000		
15	M	M11	Koncovka na trubku HDPE 40/33	kus	16,000		
16	M	M12	Koncovka pro kabel FTP	sada	12,000		
17	K	220182026	Montáž spojky HDPE na trubce nebo mikrotrubičce	kus	22,000		
18	M	M13	Spojka chráničky HDPE 40/33	kus	22,000		
19	M	M14	12x spojka mikrotrubičky HDPE 12/8, včetně smršťovacího rukávu	sada	22,000		
20	K	R01032	Spojkování ftp kabelů	kus	22,000		
21	M	R01262	spojka pro kabel FTP	kus	22,000		
22	K	R0321651621	Kamerový systém + antény, vč. osazení a oživení, dle specifikace v TZ	soubor	1,000		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
23	K	460080013a	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15, šachty	m3	1,600		
24	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	2,400		
25	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,200		
26	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	12,000		
27	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	245,000		
28	K	460150885	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5	m	55,000		
29	K	460151553	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3	m3	4,800		
30	K	460281113	Pažení příložené plné výkopů jam hloubky do 4 m	m2	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	460281123	Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m	m2	14,000		
32	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	300,000		
33	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	16,000		
34	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	22,000		
35	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	1 070,000		
36	K	460510024	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	18,000		
37	M	59213009.ZPS	Kabelový žlab TK 1	m	18,000		
38	M	59213344.ZPS	Poklop kabelového žlabu TK 1	bm	18,000		
39	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	55,000		
40	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	55,000		
41	K	460531182	Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	2,000		
42	M	34573127	víko přístupové komory kabelovodu OCEL	kus	2,000		
43	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	245,000		
44	K	460560865	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5	m	55,000		
45	M	58981120	recyklát betonový frakce 0/16	t	38,250		
46	K	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	m3	2,180		
47	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	245,000		
48	K	460620015	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5	m2	55,000		
49	K	460641112a	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15 -šachty	m3	1,920		
50	K	460841133.1	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 2,0 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení	kus	2,000		
51	M	M9.1	komora přístupová kabelovodu z HDPE 1400 x 1700x2020 mm	kus	2,000		
52	K	460841153	Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 2,0 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	kus	2,000		
53	M	m13.1	víko přístupové komory kabelovodu 1400x1700 OCEL	kus	2,000		
54	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	18,000		
55	M	M22	Odvodnění kabelové komory	kus	2,000		
56	K	P4	Doprava materiálu na staveniště	soubor	1,000		
57	K	R-46-M-001	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kus	1,000		
58	K	R-46-M-002	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	kus	1,000		
59	K	R-46-M-009	Vytýčení inženýrských sítí	kus	5,000		
60	K	R-46-M-010	Utěsnění kabelových prostupů pěnou	kus	28,000		
61	M	R-46-M-011	Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu	kus	28,000		
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							
62	K	R-099	Revize, Revizní zpráva	kus	1,000		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
63	K	090001000	Ostatní náklady - nepředvídatelné práce	hod	120,000		
64	K	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	84,000		
65	K	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	80,000		
66	K	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	hod	40,000		
D N01 Spotřební materiál							
67	M	N1	Podružný materiál	soubor	1,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
68	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000		
69	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		
70	K	P12	Zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN3 Zařízení staveniště							
71	K	034403000	Dopravní značení na staveništi (součást dodávky stavby)	soubor	1,000		
D VRN4 Inženýrská činnost							
72	K	041002000	Dozory	kus	1,000		
73	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000		
74	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		
75	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kus	1,000		
D VRN7 Provozní vlivy							
76	K	072002000	Silniční provoz	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 431 - Přeložka sděl. vedení Infotea

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 339 045,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě (v režii zhotovitele)				
22	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	17,700		
23	K	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	39,470		
24	K	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (20km)	t	789,400		
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	39,470		
26	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,300		
27	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	37,170		
D		M	Práce a dodávky M				
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
37	K	220061533	Montáž optického kabelu FTP	m	118,000		
38	M	34121161	Optický kabel, FTP cat.6, pro venkovní instalace	m	118,000		
1	K	220080032	Montáž spojky rovné pro kabely celoplastové se žilami 0,8 mm Cu bez číslování S 1 do 20 žil	kus	2,000		
2	M	341261710a	Standardní rovné a odbočovací teplem smrštitelné spojky SCX 68/15-430	m	2,000		
3	K	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	120,000		
4	K	220180301	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	m	120,000		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
5	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	118,000		
6	K	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	2,000		
7	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 80 cm	m	118,000		
8	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	2,000		
9	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	118,000		
10	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	118,000		
11	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	118,000		
28	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	118,000		
29	K	R-46-M-001	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kus	1,000		
30	K	R-46-M-002	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	kus	1,000		
31	K	R-46-M-009	Vytýčení inženýrských sítí	kus	5,000		
12	K	V11	Utěsnění kabelových prostupů pěnou	kus	2,000		
13	M	V12	Montážní pěna	kus	2,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
32	K	090001000	Ostatní náklady - nepředvídatelné práce	hod	16,000		
33	K	Hod.sazba2	Pomocné zednické práce	hod	4,000		
34	K	Hod.sazba3	Pomocné nekvalifikované práce	hod	16,000		
35	K	Hod.sazba5	Zabezpečení pracoviště	hod	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D N01 Spotřební materiál							
36	M	N1	Podružný materiál	soubor	1,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		
D VRN3 Zařízení staveniště							
15	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000		
D VRN4 Inženýrská činnost							
16	K	041002000	Dozory	kus	1,000		
17	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000		
18	K	044002000	Revize	kus	1,000		
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		
20	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kus	1,000		
D VRN7 Provozní vlivy							
21	K	072002000	Silniční provoz	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 501 - Ochrana horkovodu v prostoru AN

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 820 891,75

D 1		Zemní práce					
1	K	113107324-1	Odstranění podkladu z kameniva nestmeleného	M3	74,000		
VV A1		"odstranění podsypu panelů"74.0				74,000	
2	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	M2	493,333		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111					
VV A2		"dočasná ochrana stáv. siln. panely 3x1,5 m, odstranění - demontáž, odvoz 493.333 zpětné uložení na deponii panelů,zajistí zhotovitel stavby"74/0.150				493,333	
3	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	M3	585,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122111101					
VV A3		"ztížené vykopávky, ruční výkop v ochranném pásmu"585				585,000	
4	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	585,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
VV A4		585.0				585,000	
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	994,500		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV A5		585*1.7				994,500	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	585,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV A6		585.0				585,000	
D 2		Zakládání					
7	K	2912111-1	Kryt ze silničních panelů-dovoz panelů z deponie	M3	74,000		
VV A7		"dočasná ochrana stáv. sítí silničními panely-3x1,5 m, dovoz panelů z deponie"74.0				74,000	
D 5		Komunikace pozemní					
8	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	M2	487,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564251011					
VV A8		"dočasná ochrana stáv. sítí silničními panely-štěrkopískový podsyp, tl. 150 mm panelů"487				487,000	
D 8		Trubní vedení					
9	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	2,000		
VV A9		2				2,000	
10	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	M	225,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					
VV A10		225.0				225,000	
D 997		Přesun sutě					
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	271,333		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	1 085,332		
Online PSC VV A12			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579 271.333*4 "Přepočtené koeficientem množství		1 085,332		
13	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	271,333		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873				
D	998	Přesun hmot					
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	4,126		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101				
15	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	T	4,126		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276125				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 521 - Ochrana plynovodu v prostoru AN

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 161 873,89

D 1		Zemní práce					
1	K	113107324-1	Odstranění podkladu z kameniva nestmeleného	M3	10,000		
VV A1		"odstranění podsypu panelů"10.0			10,000		
2	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	M2	66,667		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111					
VV A2		"dočasná ochrana stáv. siln. panely 3x1,5 m, odstranění - demontáž, odvoz 66.667 zpětně uložení na deponii panelů,zajistí zhotovitel stavby"10.0/0.150			66,667		
3	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	M3	75,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122111101					
VV A3		"tížené vykopávky, ruční výkop v ochranném pásmu"75.0			75,000		
4	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	75,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
VV A4		75.0			75,000		
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	127,650		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV A5		75.0*1.702			127,650		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	75,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV A6		75.0			75,000		
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	9,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV A7		"obsyp potrubí štěrkopískem 0-16, příp. 0-8 mm tl. 300 mm nad vrchol potrubí"9			9,000		
8	M	583373-1	štěrkopísek	T	9,450		
VV A8		9.0			9,000		
VV B8		9*1.05 "Přepočtené koeficientem množství			9,450		
D 2		Zakládání					
9	K	2912111-1	Kryt ze silničních panelů-dovoz panelů z deponie	M3	10,000		
VV A9		"dočasná ochrana stáv. sítí silničními panely-3x1,5 m, dovoz panelů z deponie"10.0			10,000		
D 5		Komunikace pozemní					
10	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	M2	62,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564251011					
VV A10		"dočasná ochrana stáv. sítí silničními panely-štěrkopískový podsyp, tl. 150 mm panelů"62.0			62,000		
D 8		Trubní vedení					
11	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	M	33,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722114					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	A11	33.0			33,000		
D	997		Přesun sutě				
12	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	36,667		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
13	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	146,668		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
VV	A13	36.667*4	"Přepočtené koeficientem množství		146,668		
14	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	36,667		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
D	998		Přesun hmot				
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	19,344		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
16	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	T	19,344		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276125					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 701 - Nová budova pro řidiče

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 244 822,05

D		1	Zemní práce				
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	M3	51,034		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151103					
		VV	""pro šterkové podloží a základovou desku"				
		VV A1	"objekt"(8.95)*(7.85)*0.3				21,077
		VV B1	"chodník"(13.4*2+12.15*2)*1.675*0.35				29,957
		VV C1	"Celkem: "21.077+29.957				51,034
2	K	132154102	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	M3	48,749		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154102					
		VV A2	"pro základové patky"0.6*0.6*1.2+0.6*0.6*1.4+0.6*0.6*1.6+0.6*0.6*1.95				2,214
		VV B2	"pro základové pasy"15.85*0.5*1.65+15.85*0.5*1.9+15.85*0.5*2.15				45,173
		VV C2	"patky"0.5*0.3*2.27*4				1,362
		VV D2	"Celkem: "2.214+45.173+1.362				48,749
3	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	M3	37,194		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101301					
		VV A3	"výpočet dle metodiky ÚRS, součin půdorysné plochy x výška-zprůměrovaná výška-2,150m, 1,9m, 1,65m-1,9 m"(8.95+0.5*2*2+8.95+7.85*2)-0.5*1.9				34,650
		VV B3	0.6*0.6*1.53*4				2,203
		VV C3	0.5*0.3*2.274				0,341
		VV D3	"Celkem: "34.65+2.203+0.341				37,194
4	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	M3	37,194		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101311					
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	15,800		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV A5	15.80				15,800
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	15,800		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	M3	15,800		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
		VV A7	"pro zásyp"15.80				15,800
8	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	M3	80,703		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
		VV A8	"zbývající zemina odvezena na skládku, uvažována 10 km, 3,280 m3 použita na zásyp OP"(48.749+51.034)-(15.8+3.280)				80,703
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	145,265		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	A9	80.703*1.8		145,265		
10	K	181911102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	M2	88,050		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181911102					
	VV	A10	88.050		88,050		
	D	2	Zakládání				
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	9,867		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212					
	VV	""skladba S1, objektu, drcené kamenivo 16-32 mm"					
	VV	A11	(3.675*8.95)*2*0.150		9,867		
12	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	M3	13,209		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511					
	VV	""C25/30 XC2, XA1"					
	VV	A12	9.95*8.85*0.15		13,209		
13	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	M2	5,640		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV	A13	9.95*2*0.15+8.85*2*0.15		5,640		
14	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	M2	5,640		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
15	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	1,308		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV	""kari síť 150"					
	VV	A15	(9.95*8.85*5.5*1.35)/1000*2		1,308		
16	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	M3	22,586		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321511					
	VV	""C25/30 XC2, XA1"					
	VV	A16	15.85*0.3*1.35+15.85*0.3*1.50+15.85*0.3*1.90		22,586		
17	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	M2	36,000		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV	""bednění vařováno na obě dvě strany, ale ponehcáno pažení, odpočet m2 pažení"					
	VV	A17	(15.85*1.35+15.85*1.50+15.85*1.9)*2		150,575		
	VV	B17	-114.575		-114,575		
	VV	C17	"Celkem: "150.575+-114.575		36,000		
18	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	M2	36,000		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
19	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	3,388		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
	VV	""B500B"					
	VV	A19	"směrné množství dle metodiky ÚRS CZ"(15.85*0.3*1.35+15.85*0.3*1.50+15.85*0.3*1.90)*0.150		3,388		
20	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	M3	3,576		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321511					
	VV	""C25/30 XC2, XA1"					
	VV	A20	0.6*0.6*1.2+0.6*0.6*1.4+0.6*0.6*1.6+0.6*0.6*1.95		2,214		
	VV	B20	0.5*0.3*2.27*4		1,362		
	VV	C20	"Celkem: "2.214+1.362		3,576		
21	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	M2	29,288		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
	VV	A21	0.6*1.2*4+0.6*1.4*4+0.6*1.6*4+0.6*1.95*4		14,760		
	VV	B21	0.5*2.27*2*4+0.3*2.27*2*4		14,528		
	VV	C21	"Celkem: "14.76+14.528		29,288		
22	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	M2	29,288		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
23	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	T	0,536		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821					
	VV	""B500B"					
	VV	A23	"směrné množství dle metodiky ÚRS CZ"3.576*0.150		0,536		
24	K	279113154	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	M2	69,700		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113154					
	VV	""základové pasy"					
	VV	A24	65.0		65,000		
	VV	B24	"základové patky"4.7		4,700		
	VV	C24	"Celkem: "65+4.7		69,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	0,550		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821				
		VV	""základové pasy, patky"				
		VV A25	0.55		0,550		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
26	K	311113151	Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm	M2	24,960		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113151				
		VV	""atika"				
		VV A26	(11.93*2+13.03*2)*0.5		24,960		
27	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	0,562		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821				
		VV	""atikové zdivo, výztuž B500B"				
		VV A27	(11.93*2+13.03*2)*0.5*0.150*0.150		0,562		
28	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	M2	28,060		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272211				
		VV A28	(4.975*2-0.375*2)*(0.200+2.6+0.25)		28,060		
29	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	M2	86,621		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272311				
		VV A29	(4.975+4.975+4.425+4.425+4.975+4.975+4.425+4.25)*(0.200+2.6+0.25)		114,146		
		VV B29	(1.675*2.75*4+1.1*1.3+0.8*1.0+0.6*0.8*6+0.8*1.0+1.1*1.3+0.8*2.2)		-27,525		
		VV C29	"Celkem: "114.146+-27.525		86,621		
30	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	KUS	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142422				
		VV A30	2		2,000		
31	K	317142426	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm	KUS	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142426				
32	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	KUS	4,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317142442				
33	K	317143441	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu do 1300 mm	KUS	4,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143441				
		VV A33	"délky 1,25m"4		4,000		
34	K	317143442	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	KUS	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143442				
		VV A34	"délky 1,5 m"2		2,000		
35	K	317143444	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm	KUS	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143444				
		VV A35	"délky 2,0 m"2		2,000		
36	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	M2	1,350		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351107				
		VV	""rohová okna, překlad je součástí desky ŽB, bednění boků"				
		VV A36	(1.675*2*2*0.180+0.8*0.18)		1,350		
37	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	M2	1,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351108				
38	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	M2	31,986		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225				
VV A38			(1.2*4)*(0.200+2.6+0.25)		14,640		
VV B38			4.2*2*(0.200+2.6+0.25)		25,620		
VV C38			-(0.7*1.97*6)		-8,274		
VV D38			"Celkem: "14.64+25.62+-8.274		31,986		
39	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	M2	41,337		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245				
VV A39			((3.44+0.84)-0.375)*4*(0.200+2.6+0.25)		47,641		
VV B39			-0.8*1.97*4		-6,304		
VV C39			"Celkem: "47.641+-6.304		41,337		
40	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	M2	12,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256				
VV A40			"předstěnová instalace WC"1.2*2*2.0+0.9*2.0*4		12,000		
41	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	M	48,800		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121				
VV A41			3.05*16		48,800		
42	K	342-1	Příplatek, zazdívky splachovacích nádržek, D+M	soubor	4,000		
43	K	342-2	Příplatek, zazdívky niky pro uzávěry vody a vodoměru, D+M	soubor	2,000		
44	K	342-3	Příplatek, zazdívky rozvaděčů	soubor	2,000		
VV A44			2		2,000		
45	K	342-4	Příplatek, zazdívky revizních dvířek, D+M	soubor	2,000		
VV A45			2		2,000		
46	K	346971122	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích š. přes 100 do 200 mm	M	15,620		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346971122				
VV A46			((3.44+0.84)-0.375)*4		15,620		
VV B46			"Celkem: "15.62		15,620		
47	K	346971131	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky dvojitá, složená z 10 mm tl. vrstvy upraveného maltového písku, lepenky pískované, nepískované a 15 mm tl. vrstvy malty MC 5, v pruzích š. do 100 mm	M	13,200		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346971131				
VV A47			1.2*4+4.2*2		13,200		
VV B47			"Celkem: "13.2		13,200		
48	K	350-1	Ocelové nosné sloupky JC80/80/5, pozink, včetně penetrace a nátěru, oboustranné patní desky 300x300x10 mm, D+M	soubor	8,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				
49	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	M3	27,622		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414				
VV A49			""C25/30 XC1, tl. 180 mm"				
VV A49			11.85*12.95*0.180		27,622		
50	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	M2	162,386		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011				
VV A50			11.85*12.95+11.85*0.180*2+12.95*0.180*2		162,386		
51	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	M2	162,386		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012				
52	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	M2	153,458		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354311				
VV A52			11.85*12.95		153,458		
53	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	M2	153,458		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354312							
54	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	4,143		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821 VV ""B500" VV ""ocelové pruty" VV A54 11.85*12.95*0.180*0.150 4,143							
D 5 Komunikace pozemní							
55	K	564851011	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	M2	47,460		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011 VV ""skladba S3, chodník, viz legenda-půdorys" VV A55 47.46 47,460							
56	K	564861011	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	M2	47,460		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011 VV ""skladba S3, chodník, viz legenda-půdorys" VV A56 47.46 47,460							
57	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	M2	47,460		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110 VV A57 "Skladba S3 chodník, do lože pískového fr. 4-8 mm, 40 mm"47.46 47,460							
58	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní	M2	48,884		
VV A58 47.46*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 48,884							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
59	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	M2	276,060		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131102 VV A59 "zdívo"2*(3*(13.8+13.8+11+4.2+4.2+6.2)-0.5-0.5-0.5-0.8-1.4-7.15-1.6-1.6-1.6-1.6-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4) 264,700 "ostění 264.7 VV B59 nadpraží"2*(0.2*(0.8*6+0.6+0.6+0.6+0.8+1+1+1.3+1.3+1.1+2.75+2.75+2.75+3.4+0.9)) 11,360 VV C59 "Celkem: "264.7+11.36 276,060							
60	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	M2	276,060		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121 VV A60 "zdívo"2*(3*(13.8+13.8+11+4.2+4.2+6.2)-0.5-0.5-0.5-0.8-1.4-7.15-1.6-1.6-1.6-1.6-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4) 264,700 "ostění 264.7 VV B60 nadpraží"2*(0.2*(0.8*6+0.6+0.6+0.6+0.8+1+1+1.3+1.3+1.1+2.75+2.75+2.75+3.4+0.9)) 11,360 VV C60 "Celkem: "264.7+11.36 276,060							
61	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	M2	276,060		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001 VV A61 "zdívo"2*(3*(13.8+13.8+11+4.2+4.2+6.2)-0.5-0.5-0.5-0.8-1.4-7.15-1.6-1.6-1.6-1.6-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4) 264,700 "ostění 264.7 VV B61 nadpraží"2*(0.2*(0.8*6+0.6+0.6+0.6+0.8+1+1+1.3+1.3+1.1+2.75+2.75+2.75+3.4+0.9)) 11,360 VV C61 "Celkem: "264.7+11.36 276,060							
62	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	M2	89,634		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121 VV ""pod obklad" "č.m. 1.07, 1.06, 1.05, 2.05, 2.06, 2.07"(1.2*2+1.01*2+0.9*2+1.2*2+1.2*2+1.9*2+1.9*2+1.2*2+0.9*2+1.2*2+0.9*2+1.2*2)*2.0 58,840 "ostění"0.6*0.25*6+0.8*0.25*6*2 3,300 VV A62 -0.7*1.97*6 -8,274 VV B62 -0.6*0.8*6 -2,880 VV C62 "č.m. 1.03, 1.04, 2.01, 2.03, 2.04"(4.01*2*2+1.24*2*2)*2.0+1.0*2*2*0.25+0.8*2*0.25 43,400 VV D62 VV E62							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	F62	-0.8*1.97*2			-3,152	
	VV	G62	-0.8*1.0*2			-1,600	
	VV	H62	"Celkem: "58.84+3.3+-8.274+-2.88+43.4+-3.152+-1.6			89,634	
63	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	M2	186,426		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141				
	VV	A63	"zdivo"2*(3*(13.8+13.8+11+4.2+4.2+6.2)-0.5-0.5-0.5-0.8-1.4-7.15-1.6-1.6-1.6-1.6-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4)			264,700	
	VV	B63	"ostění 264.7 nadpraží"2*(0.2*(0.8*6+0.6+0.6+0.6+0.8+1+1+1.3+1.3+1.1+2.75+2.75+2.75+2.75+3.4+0.9))			11,360	
	VV		""odpočet obklady"				
	VV	C63	-89.634			-89,634	
	VV	D63	"Celkem: "264.7+11.36+-89.634			186,426	
64	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	M	204,456		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001				
	VV		""stavební začištění okenních otvorů a vchodových dveří"				
	VV	A64	2.75*2*2+0.8*21.54*2*2*2+2.75*2*2*2+1.1*2*2+1.3*2*2+0.8*2*2+1.0*2*2+0.6*2*6+0.8*2*6			204,456	
65	K	622143003-1	Montáž rohových profilů s tkanino, nadpražních	M	58,000		
66	M	55343023-1	profil rohový, nadpražní	M	60,900		
	VV	A66	58*1.05 "Přepočtené koeficientem množství			60,900	
67	K	622143004-1	Montáž začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	M	58,000		
68	M	590514-1	APU lišty okenní vnitřní	M	60,900		
	VV	A68	58*1.05 "Přepočtené koeficientem množství			60,900	
69	K	612-1	Příplatky za profily, APU lišty, parapety, rohy a nadpraží, D+M	soubor	14,000		
70	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	M2	52,666		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211021				
	VV		""dolní líc přesahu střechy"				
	VV	A70	(11.93*2+13.03*2)*1.055			52,666	
	VV	B70	"Celkem: "52.666			52,666	
71	M	28375801	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 110mm	M2	55,299		
	VV	A71	52.666*1.05 "Přepočtené koeficientem množství			55,299	
72	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	M2	13,270		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221021				
	VV	A72	"nad vstupem"13.27			13,270	
	VV	B72	"Celkem: "13.27			13,270	
73	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	M2	13,934		
	VV	A73	13.27*1.05 "Přepočtené koeficientem množství			13,934	
74	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	M2	65,936		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621131121				
	VV		""dolní líc přesahu střechy"				
	VV	A74	(11.93*2+13.03*2)*1.055			52,666	
	VV	B74	"nad vstupem"13.27			13,270	
	VV	C74	"Celkem: "52.666+13.27			65,936	
75	K	621541022	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm podhledů	M2	65,936		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621541022				
	VV		""dolní líc přesahu střechy"				
	VV	A75	(11.93*2+13.03*2)*1.055			52,666	
	VV	B75	"nad vstupem"13.27			13,270	
	VV	C75	"Celkem: "52.666+13.27			65,936	
76	K	622131102	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	M2	94,875		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131102				
	VV	A76	(4.975*2*2+4.425*2*2)*3.0			112,800	
	VV	B76	-(1.675*2.75*4+1.1*1.3*2+0.8*1.0*2+0.6*0.8*6+0.8*2.2*2)			-29,285	
	VV		""ostění"				
	VV	C76	2*(0.2*(0.8*6+0.6*3+0.8+1.0*2+1.3*2+1.1+2.75*4+3.4+0.9))			11,360	
	VV	D76	"Celkem: "112.8+-29.285+11.36			94,875	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu stěn	M2	94,875		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001				
	VV	A77	(4.975*2*2+4.425*2*2)*3.0		112,800		
	VV	B77	-(1.675*2.75*4+1.1*1.3*2+0.8*1.0*2+0.6*0.8*6+0.8*2.2*2)		-29,285		
	VV		""ostění"				
	VV	C77	2*(0.2*(0.8*6+0.6*3+0.8*1.0*2+1.3*2+1.1+2.75*4+3.4+0.9))		11,360		
	VV	D77	"Celkem: "112.8+-29.285+11.36		94,875		
78	K	622211002	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek do 40 mm	M2	7,520		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211002				
	VV	A78	"sokl "(4.975*4+4.425*4)*0.20		7,520		
79	M	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 40mm	M2	7,896		
	VV	A79	7.52*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		7,896		
80	K	622211002.1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek do 40 mm	M2	64,896		
	VV		""atika vnější"				
	VV	A80	(11.93*2+13.03*2)*0.8		39,936		
	VV		""vnitřní atika"				
	VV	B80	(11.93*2+13.03*2)*0.5		24,960		
	VV	C80	"Celkem: "39.936+24.96		64,896		
81	M	28375932	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm	M2	41,933		
	VV	A81	39.936*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		41,933		
82	M	28376439.1	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	M2	26,208		
	VV		""vnitřní atika"				
	VV	A82	(11.93*2+13.03*2)*0.5		24,960		
	VV	B82	"Celkem: "24.96		24,960		
	VV	C82	24.96*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		26,208		
83	K	622211022	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	M2	3,375		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211022				
	VV		""venkovní překlady"				
	VV	A83	1.5*0.25+1.25*0.25+2.0*0.25+1.25*0.25+1.25*0.25+2.0*0.25+1.25*0.25+1.5*0.5		3,375		
84	M	28376444	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 120mm	M2	3,544		
	VV	A84	3.375*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		3,544		
85	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevňovacích hmoždinkami	M	37,600		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001				
	VV	A85	(4.975*4+4.425*4)		37,600		
86	M	59051648	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 40mm	M	39,480		
	VV	A86	37.6*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		39,480		
87	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	M	104,010		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002				
	VV	A87	14.91+71.830+17.270		104,010		
88	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	M	14,910		
	VV	A88	3.55*4		14,200		
	VV	B88	14.2*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		14,910		
89	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	M	71,830		
	VV	A89	(1.675+2.75*2)*4		28,700		
	VV	B89	(1.1+1.3*2)*2		7,400		
	VV	C89	(0.8+1.0*2)*2		5,600		
	VV	D89	(0.6+0.8*2)*6		13,200		
	VV	E89	(0.8+2.2*2)*2		10,400		
	VV	F89	"Celkem: "28.7+7.4+5.6+13.2+10.4		65,300		
	VV	G89	65.3*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		71,830		
90	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	M	17,270		
	VV	A90	1.675*4		6,700		
	VV	B90	1.1*2		2,200		
	VV	C90	0.8*2		1,600		
	VV	D90	0.6*6		3,600		
	VV	E90	0.8*2		1,600		
	VV	F90	"Celkem: "6.7+2.2+1.6+3.6+1.6		15,700		
	VV	G90	15.7*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		17,270		
91	K	612-2	Příplatky za profily, APU lišty, parapety, rohy a nadpraží, D+M	soubor	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	622541022	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn	M2	145,386		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622541022				
	VV	A92	94.875+7.20+39.936+3.375		145,386		
93	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	M2	145,386		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121				
	VV	A93	94.875+7.20+39.936+3.375		145,386		
94	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	M2	58,570		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011				
	VV		""zakrytí jak vnitřních i vnějších oken"				
	VV	A94	1.675*2.75*2*2		18,425		
	VV	B94	1.675*2.75*2*2		18,425		
	VV	C94	1.1*1.3*2*2		5,720		
	VV	D94	0.8*1.0*2*2		3,200		
	VV	E94	0.6*0.8*6*2		5,760		
	VV	F94	0.8*2.2*2*2		7,040		
	VV	G94	"Celkem: "18.425+18.425+5.72+3.2+5.76+7.04		58,570		
95	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	M2	67,840		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441225				
	VV	A95	(11.70+11.70+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08)*2		67,840		
96	K	632441293	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	M2	407,040		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441293				
	VV	A96	"Tl. 80 mm"67.840*6		407,040		
97	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	M2	3,700		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451022				
	VV		""potěr pod parapety"				
	VV	A97	(0.6*6*0.25+0.8*2*0.25+1.1*0.25*2)*2		3,700		
98	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	M2	67,840		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213				
	VV	A98	(11.70+11.70+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08)*2		67,840		
99	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámců kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	KUS	10,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942611				
	VV	A99	6+4		10,000		
100	M	55331481	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	KUS	6,000		
		P	Poznámka k položce:				
	VV	A100	Finální povrchová úprava lakováním v barvě antracit. "A03a, A03b, A04a, A04b, A05a, A05b"6		6,000		
101	M	55331487	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	KUS	4,000		
		P	Poznámka k položce:				
	VV	A101	Finální povrchová úprava lakováním v barvě antracit. "A01a, A01b, A02a, A02b"4		4,000		
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
114	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	M2	88,058		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001				
	VV	A102	9.95*8.85		88,058		
115	M	11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,029		
	VV	A103	88.058*0.00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,029		
116	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	M2	18,800		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001				
	VV	A104	"sokl "(4.975*4+4.425*4)*0.5		18,800		
117	M	11163150.1	lak penetrační asfaltový	T	0,006		
	VV	A105	18.8*0.00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,006		
118	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	M2	88,058		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559				
	VV	A106	9.95*8.85		88,058		
119	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	M2	102,632		
	VV	A107	88.058*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství		102,632		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	M2	18,800		
	Online PSC VV A108		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559 "sokl "(4.975*4+4.425*4)*0.5		18,800		
121	M	62832134.1	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	M2	21,911		
	VV A109		18.8*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství		21,911		
122	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou	M	37,600		
	Online PSC VV A110		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491176 "sokl "(4.975*4+4.425*4)		37,600		
123	M	28323049	lišta ukončovací	M	38,352		
	VV A111		37.6*1.02 "Přepočtené koeficientem množství		38,352		
124	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	0,758		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101				
125	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	0,758		
D 712 Povolkové krytiny							
126	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	M2	168,218		
	Online PSC VV A114 VV B114 VV C114		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101 12.570*11.470 "vytažení na atiku"(12.570*2+11.470*2)*0.5 "Celkem: "144.178+24.04		144,178 24,040 168,218		
127	M	11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,054		
	VV A115		168.218*0.00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,054		
128	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	M2	168,218		
	Online PSC VV A116 VV B116 VV C116		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559 12.570*11.470 "vytažení na atiku"(12.570*2+11.470*2)*0.5 "Celkem: "144.178+24.04		144,178 24,040 168,218		
129	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	M2	196,058		
	VV A117		168.218*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství		196,058		
130	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	M2	168,218		
	Online PSC VV A118 VV B118 VV C118		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363001 12.570*11.470 "vytažení na atiku"(12.570*2+11.470*2)*0.5 "Celkem: "144.178+24.04		144,178 24,040 168,218		
131	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm	M2	196,058		
	VV A119		168.218*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství		196,058		
132	K	7123631-1	Vodotěsné ošetření prostupu PVC hydroizolací, D+M	soubor	10,000		
	VV A120		10		10,000		
133	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	M2	168,218		
	Online PSC VV A121 VV B121 VV C121		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171 12.570*11.470 "vytažení na atiku"(12.570*2+11.470*2)*0.5 "Celkem: "144.178+24.04		144,178 24,040 168,218		
134	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	M2	194,292		
	VV A122		168.218*1.155 "Přepočtené koeficientem množství		194,292		
135	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	M2	168,218		
	Online PSC VV A123 VV B123 VV C123		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391172 12.570*11.470 "vytažení na atiku"(12.570*2+11.470*2)*0.5 "Celkem: "144.178+24.04		144,178 24,040 168,218		
136	M	69311175.1	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	M2	194,292		
	VV A124		168.218*1.155 "Přepočtené koeficientem množství		194,292		
137	K	712391382-1	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° - ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	M2	144,178		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC VV A125			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391382-1 12.570*11.470		144,178		
138	M	58343930-1	kamenivo frakce 16/32	T	11,895		
VV A126			144.178*0.0825 "Přepočtené koeficientem množství		11,895		
139	K	712391482	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm	M2	720,890		
Online PSC VV A127			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391482 144.178*5		720,890		
140	M	58343930-1.1	kamenivo frakce 16/32	T	11,895		
VV A128			720.89*0.0165 "Přepočtené koeficientem množství		11,895		
141	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	25,807		
Online PSC VV A127			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712101 144.178*5		720,890		
142	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	25,807		
D 713 Izolace tepelné							
143	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	M2	67,840		
Online PSC VV A131			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111 (11.70+11.70+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08)*2		67,840		
144	M	28375909-1	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	M2	71,232		
VV A132			67.84*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		71,232		
145	K	713121111.1	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	M2	67,840		
Online PSC VV A133			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111.1 (11.70+11.70+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08)*2		67,840		
146	M	283723-1	deska EPS 150 S Stabil, deska pro podlahové topení, $\lambda=0,035$, tl. 50 mm	M3	3,562		
VV A134			67.840*0.05		3,392		
VV B134			3.392*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		3,562		
147	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	M	106,400		
Online PSC VV A135			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121211 2*(6.2+4.2+4.2+11.0+13.8+13.8)		106,400		
148	M	63152004-1	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 12x100x1000mm	M	111,720		
VV A136			106.4*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		111,720		
149	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	M2	7,520		
Online PSC VV A137			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141 ""sokl pod terénem" (4.975*4+4.425*4)*0.20		7,520		
150	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	M2	7,896		
VV A138			""sokl pod terénem" (4.975*4+4.425*4)*0.20		7,520		
VV B138			7.52*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		7,896		
151	K	713141121	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka jednovrstvá bodově	M2	153,458		
Online PSC VV A139			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141121 11.85*12.95		153,458		
152	M	28375033-1	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	M2	165,735		
VV A140			153.458*1.08 "Přepočtené koeficientem množství		165,735		
153	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	M2	153,458		
Online PSC VV A141			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141311 11.85*12.95		153,458		
154	M	28372070-1	deska spádová EPS 150 S Stabil, $\lambda=0,035$, 20/40, spád 2	M2	161,131		
VV A142			153.458*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		161,131		
155	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	T	1,800		
Online PSC VV A142			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101 153.458*1.05		1,800		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
156	K		998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	1,800		
D 763 Konstrukce suché výstavby								
157	K		763131421	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	M2	46,800		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131421					
		VV A145	11.70+11.70+11.70+11.70				46,800	
158	K		763131461	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	M2	21,040		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131461					
		VV A146	4.96*2+1.12*2+2.28*2+1.08*2*2				21,040	
159	K		763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	M2	67,840		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
		VV A147	21.040+46.800				67,840	
160	K		763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	KUS	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172353					
161	M		59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	KUS	2,000		
162	K		998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	1,510		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763301					
163	K		998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	1,510		
D 764 Konstrukce klempířské								
164	K		764224404	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	M	49,600		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764224404					
		VV A152	11.85*2+12.95*2				49,600	
165	K		764225445	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	4,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764225445					
166	K		764226402	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	M	14,100		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764226402					
		VV	""K02a-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 1675+1675 mm"					
		VV A154	1.675+1.675				3,350	
		VV	""K02b-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 1675+1675 mm"					
		VV B154	1.675+1.675				3,350	
		VV	""K03a-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 1100mm"					
		VV C154	1.1				1,100	
		VV	""K03b-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 1100mm"					
		VV D154	1.1				1,100	
		VV	""K04a-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 800mm"					
		VV E154	0.8				0,800	
		VV	""K04b-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 800mm"					
		VV F154	0.8				0,800	
		VV	""K05a, 05b, 06a, 06b, 07a, 07b-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 600mm"					
		VV G154	0.6*6				3,600	
		VV H154	"Celkem: "3.35+3.35+1.1+1.1+0.8+0.8+3.6				14,100	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	KUS	32,000		
Online PSC VV A155			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764226465 4*2+2*2+2*2+2*2+2*6		32,000		
168	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	0,046		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101				
169	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	0,046		
D 766 Konstrukce truhlářské							
170	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	KUS	10,000		
Online PSC VV A158 VV B158 VV C158			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001 "A03a, A03b, A04a, A04b, A05a, A05b"6 "A01a, A01b, A02a, A02b"4 "Celkem: "6+4		6,000 4,000 10,000		
171	M	611A01a	interiérové dveře 800/1970 mm, dřevěné, otevíravé, jednokřídle, plné, PRAVÉ	KUS	1,000		
P VV A159			Poznámka k položce: Finální povrchová úprava lakováním v barvě bílé. 1		1,000		
172	M	611A01b	interiérové dveře 800/1970 mm, dřevěné, otevíravé, jednokřídle, plné, LEVÉ	KUS	1,000		
P VV A160			Poznámka k položce: Finální povrchová úprava lakováním v barvě bílé. 1		1,000		
173	M	611A02a	interiérové dveře 800/1970 mm, dřevěné, otevíravé, jednokřídle, plné, PRAVÉ	KUS	1,000		
P VV A161			Poznámka k položce: Finální povrchová úprava lakováním v barvě bílé. 1		1,000		
174	M	611A02b	interiérové dveře 800/1970 mm, dřevěné, otevíravé, jednokřídle, plné, LEVÉ	KUS	1,000		
P VV A162			Poznámka k položce: Finální povrchová úprava lakováním v barvě bílé. 1		1,000		
175	M	611A03a	interiérové dveře 700/1970 mm, dřevěné, otevíravé, jednokřídle, plné, PRAVÉ	KUS	1,000		
P VV A163			Poznámka k položce: Finální povrchová úprava lakováním v barvě bílé. 1		1,000		
176	M	611A03B	interiérové dveře 700/1970 mm, dřevěné, otevíravé, jednokřídle, plné, LEVÉ	KUS	1,000		
P VV A164			Poznámka k položce: Finální povrchová úprava lakováním v barvě bílé. 1		1,000		
177	M	611A04a	interiérové dveře 700/1970 mm, dřevěné, otevíravé, jednokřídle, plné, PRAVÉ	KUS	1,000		
P VV A165			Poznámka k položce: Finální povrchová úprava lakováním v barvě bílé. 1		1,000		
178	M	611A04b	interiérové dveře 700/1970 mm, dřevěné, otevíravé, jednokřídle, plné, LEVÉ	KUS	1,000		
P VV A166			Poznámka k položce: Finální povrchová úprava lakováním v barvě bílé. 1		1,000		
179	M	611A05a	interiérové dveře 700/1970 mm, dřevěné, otevíravé, jednokřídle, plné, PRAVÉ	KUS	1,000		
P VV A167			Poznámka k položce: Finální povrchová úprava lakováním v barvě bílé. 1		1,000		
180	M	611A05b	interiérové dveře 700/1970 mm, dřevěné, otevíravé, jednokřídle, plné, LEVÉ	KUS	1,000		
P VV A168			Poznámka k položce: Finální povrchová úprava lakováním v barvě bílé. 1		1,000		
181	K	766660728-1	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	KUS	10,000		
Online PSC VV A169			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728-1 6+4		10,000		
182	M	54914610-1	kování dveřní KLIKA/KLIKA, bez zámku	KUS	4,000		
183	M	54914610-2	kování dveřní KLIKA/KLIKA, zámek WC sada	KUS	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
184	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	KUS	2,200		
	VV	A172	"okno 1100/1300"1.1*2		2,200		
185	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	M	2,200		
	VV	A173	"okno 1100/1300"1.1*2		2,200		
186	K	766-T01a	T01a-posuvná zástěna, lamino 22 mm, barva bílá, dvoukřídlá, včetně horních pojezdů, včetně zakrytí pojezdů, včetně dolního vedení, včetně zapuštěných úchytek, D+M	soubor	1,000		
187	K	766-T01b	T01b-posuvná zástěna, lamino 22 mm, barva bílá, dvoukřídlá, včetně horních pojezdů, včetně zakrytí pojezdů, včetně dolního vedení, včetně zapuštěných úchytek, D+M	soubor	1,000		
188	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	0,985		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101				
189	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	0,985		
D 767 Konstrukce zámečnické							
190	K	767531111-1	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón k zadláždění	M2	1,600		
	VV	A178	"Z01a, Z01b"1.0*0.8*2		1,600		
191	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	M2	1,760		
	VV	A179	1.6*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		1,760		
192	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	M	7,200		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121				
	VV	A180	1.0*2*2+0.8*2*2		7,200		
193	M	69752160-1	rám pro zapuštění profil L	M	7,920		
	VV	A181	7.2*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		7,920		
194	K	767662Z03a	Venkovní mříže k oknu B03a - ocelové, vertikální profily 20/20 po 120 mm, pozink + penetrace + antracit, včetně kotvení, 1100/1300, D+M	soubor	1,000		
	VV	A182	1		1,000		
195	K	767662Z03b	Venkovní mříže k oknu B03b - ocelové, vertikální profily 20/20 po 120 mm, pozink + penetrace + antracit, včetně kotvení, 1100/1300, D+M	soubor	1,000		
	VV	A183	1		1,000		
196	K	767662Z04a	Venkovní mříže k oknu B04a - ocelové, vertikální profily 20/20 po 120 mm, pozink + penetrace + antracit, včetně kotvení, 800/1000, D+M	soubor	1,000		
	VV	A184	1		1,000		
197	K	767662Z04b	Venkovní mříže k oknu B04b - ocelové, vertikální profily 20/20 po 120 mm, pozink + penetrace + antracit, včetně kotvení, 800/1000, D+M	soubor	1,000		
	VV	A185	1		1,000		
198	K	767662Z05a	Venkovní mříže k oknu B05a - ocelové, vertikální profily 20/20 po 120 mm, pozink + penetrace + antracit, včetně kotvení, 600/800, D+M	soubor	1,000		
	VV	A186	1		1,000		
199	K	767662Z05b	Venkovní mříže k oknu B05b - ocelové, vertikální profily 20/20 po 120 mm, pozink + penetrace + antracit, včetně kotvení, 600/800, D+M	soubor	1,000		
	VV	A187	1		1,000		
200	K	767662Z06a	Venkovní mříže k oknu B06a - ocelové, vertikální profily 20/20 po 120 mm, pozink + penetrace + antracit, včetně kotvení, 600/800, D+M	soubor	1,000		
	VV	A188	1		1,000		
201	K	767662Z06b	Venkovní mříže k oknu B06b - ocelové, vertikální profily 20/20 po 120 mm, pozink + penetrace + antracit, včetně kotvení, 600/800, D+M	soubor	1,000		
	VV	A189	1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
202	K	767662Z07a	Venkovní mříže k oknu B07a - ocelové, vertikální profily 20/20 po 120 mm, pozink + penetrace + antracit, včetně kotvení, 600/800, D+M	soubor	1,000		
VV	A190	1			1,000		
203	K	767662Z07b	Venkovní mříže k oknu B07b - ocelové, vertikální profily 20/20 po 120 mm, pozink + penetrace + antracit, včetně kotvení, 600/800, D+M	soubor	1,000		
VV	A191	1			1,000		
204	K	767-B01a	Vstupní dveře plné s výklopným nadsvětlíkem ovládaným pákou, Uw=0,65, hliníkové, plné, nadsvětlík izolační trojsklo, čiré, elektromagnetický zámek, madlo, 900/2250 + 900/500, D+M	soubor	1,000		
205	K	767-B01b	Vstupní dveře plné s výklopným nadsvětlíkem ovládaným pákou, Uw=0,65, hliníkové, plné, nadsvětlík izolační trojsklo, čiré, elektromagnetický zámek, madlo, 900/2250 + 900/500, D+M	soubor	1,000		
206	K	767-B02a	Okno francouzské, rohové, hliníkové, izolační trojsklo, čiré, bezrámový roh sklo/sklo, fixní, Uw=0,65, 1540/2750 + 1540/2750, D+M	soubor	1,000		
207	K	767-B02b	Okno francouzské, rohové, hliníkové, izolační trojsklo, čiré, bezrámový roh sklo/sklo, fixní, Uw=0,65, 1540/2750 + 1540/2750, D+M	soubor	1,000		
208	K	767-B03a	Okno, hliníkové, izolační trojsklo, čiré, výklopné, vnitřní parapet systémový, Uw=0,65, 1100/1300, D+M	soubor	1,000		
209	K	767-B03b	Okno, hliníkové, izolační trojsklo, čiré, výklopné, vnitřní parapet systémový, Uw=0,65, 1100/1300, D+M	soubor	1,000		
210	K	767-B04a	Okno, hliníkové, izolační trojsklo, čiré, výklopné, parapet řešen ker.obkladem, Uw=0,65, 800/1000, D+M	soubor	1,000		
211	K	767-B04b	Okno, hliníkové, izolační trojsklo, čiré, výklopné, parapet řešen ker.obkladem, Uw=0,65, 800/1000, D+M	soubor	1,000		
212	K	767-B05a	Okno, hliníkové, izolační trojsklo, satínované, výklopné, parapet řešen ker.obkladem, Uw=0,65, 600/800, D+M	soubor	1,000		
213	K	767-B05b	Okno, hliníkové, izolační trojsklo, satínované, výklopné, parapet řešen ker.obkladem, Uw=0,65, 600/800, D+M	soubor	1,000		
214	K	767-B06a	Okno, hliníkové, izolační trojsklo, satínované, výklopné, parapet řešen ker.obkladem, Uw=0,65, 600/800, D+M	soubor	1,000		
215	K	767-B06b	Okno, hliníkové, izolační trojsklo, satínované, výklopné, parapet řešen ker.obkladem, Uw=0,65, 600/800, D+M	soubor	1,000		
216	K	767-B07a	Okno, hliníkové, izolační trojsklo, satínované, výklopné, parapet řešen ker.obkladem, Uw=0,65, 600/800, D+M	soubor	1,000		
217	K	767-B07b	Okno, hliníkové, izolační trojsklo, satínované, výklopné, parapet řešen ker.obkladem, Uw=0,65, 600/800, D+M	soubor	1,000		
218	K	767-1	Příplatek 3D difuzní páska v přípojovací spáře, D+M	M	74,000		
219	K	767-Z01a	Pomocné ocelové vynášecí konstrukce pro TZB, D+M, vč. nátěru	soubor	1,000		
VV	A207		"cena odhadem, dle skutečnosti na stavbě"1		1,000		
220	K	767-Z01b	Pomocné ocelové vynášecí konstrukce pro TZB, D+M, vč. nátěru	soubor	1,000		
VV	A208		"cena odhadem, dle skutečnosti na stavbě"1		1,000		
221	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	4,050		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
222	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	4,050		
D 771 Podlahy z dlaždic							
223	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	M	24,840		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473113					
VV			""viz legenda místností půdorys"				
VV	A211		"č.m.1.02"(1.01+0.1+0.9+0.1+1.9)*2+(3.0*2)		14,020		
VV	B211		"č.m.2.02"(1.01+0.1+0.9+0.1+1.9)*2+(3.0*2)		14,020		
VV	C211		-0.8*4		-3,200		
VV	D211		"Celkem: "14.02+14.02+-3.2		24,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
224	M	59761009-1	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 30x8 cm	KUS	45,631		
	VV	A212	24.84*1.837 "Přepočtené koeficientem množství		45,631		
225	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	M2	46,800		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573113				
	VV	A213	"viz legena místností-půdorys"11.70*4		46,800		
226	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	M2	51,480		
	VV	A214	46.8*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		51,480		
227	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	M2	21,040		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574112				
	VV		""viz legenda místností-půdorys-mokrý prostor"				
	VV	A215	4.96*2+1.12*2+2.28*2+1.08*2*2		21,040		
228	M	59761003.1	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	M2	23,144		
	VV	A216	21.04*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		23,144		
229	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	M2	21,040		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577111				
	VV	A217	4.96*2+1.12*2+2.28*2+1.08*2*2		21,040		
230	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	M2	67,840		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112				
	VV	A218	46.8+21.04		67,840		
231	K	771591122-1	Podlahy separační provazec do pružných spar	M	28,040		
	VV	A219	14.02*2		28,040		
232	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	1,868		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771101				
233	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	1,868		
D 775 Podlahy skládané							
234	K	775429124	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) zaklapnuté	M	9,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775429124				
	VV	A222	0.7*6+0.8*4		7,400		
	VV	B222	"vstupní dveře"0.8*2		1,600		
	VV	C222	"Celkem: "7.4+1.6		9,000		
235	M	55343-1	profil přechodový Al narážecí	M	9,720		
	VV		""dle výběru investora"				
	VV	A223	0.7*6+0.8*4		7,400		
	VV	B223	"vstupní dveře"0.8*2		1,600		
	VV	C223	"Celkem: "7.4+1.6		9,000		
	VV	D223	9*1.08 "Přepočtené koeficientem množství		9,720		
236	K	998775101	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	0,002		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775101				
237	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	0,002		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
238	K	781474112	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	M2	89,634		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781474112				
	VV	A226	"č.m. 1.07, 1.06, 1.05, 2.05, 2.06, 2.07"(1.2*2+1.01*2+0.9*2+1.2*2+1.2*2+1.9*2+1.9*2+1.2*2+0.9*2+1.2*2+0.9*2)*2.0		58,840		
	VV	B226	"ostění"0.6*0.25*6+0.8*0.25*6*2		3,300		
	VV	C226	-0.7*1.97*6		-8,274		
	VV	D226	-0.6*0.8*6		-2,880		
	VV	E226	"č.m.1.03, 1.04, 2.01, 2.03, 2.04"(4.01*2*2+1.24*2*2)*2.0+1.0*2*2*0.25+0.8*2*0.25		43,400		
	VV	F226	-0.8*1.97*2		-3,152		
	VV	G226	-0.8*1.0*2		-1,600		
	VV	H226	"Celkem: "58.84+3.3+-8.274+-2.88+43.4+-3.152+-1.6		89,634		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
239	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	M	5,200		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781674113				
VV A227			0.6*6+0.8*2		5,200		
240	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	M2	99,741		
VV A228			89.634+5.2*0.2		90,674		
VV B228			90.674*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		99,741		
241	K	7814941-1	Rohová lišta, 8 mm, nerez, kartáčovaná, D+M	M	64,000		
VV A229			2.0*32		64,000		
242	K	781495123-1	Separační provazec do pružných spar	M	50,420		
VV A230			"č.m. 1.07, 1.06, 1.05, 2.05, 2.06, 2.07"(1.2*2+1.01*2+0.9*2+1.2*2+1.2*2+1.9*2+1.9*2+1.2*2+0.9*2+1.2*2+0.9*2+1.2*2)		29,420		
VV B230			"č.m.1.03, 1.04, 2.01, 2.03, 2.04"(4.01*2*2+1.24*2*2)		21,000		
VV C230			"Celkem: "29.42+21		50,420		
243	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	M2	21,040		
VV A231			4.96+1.12+2.28+1.08+1.08+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08		21,040		
244	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	1,757		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781101				
245	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	1,757		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
246	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	M2	7,035		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783324101				
VV A234			""lakovaná antracit -zárubně" (0.7*6*0.1+0.8*4*0.150+1.97*6*2*0.1+1.97*4*2*0.150)*1.25		7,035		
247	K	783325101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	M2	7,035		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783325101				
248	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	M2	7,035		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783327101				
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
249	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	M2	265,126		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101				
VV A237			"stěny omítky"186.426		186,426		
VV B237			"strop SDK"67.840		67,840		
VV C237			"otvory do 4,0 m2 přičítáme, dle metodiky ÚRS.CZ"10.86		10,860		
VV D237			"Celkem: "186.426+67.84+10.86		265,126		
250	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	M2	265,126		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211111				
VV A238			"stěny omítky"186.426		186,426		
VV B238			"strop SDK"67.840		67,840		
VV C238			"otvory do 4,0 m2 přičítáme, dle metodiky ÚRS.CZ"10.86		10,860		
VV D238			"Celkem: "186.426+67.84+10.86		265,126		
251	K	784211141	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	M2	95,000		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211141				
252	K	7842111-1	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	M2	67,840		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7842111-1				
VV A240			"strop SDK"67.840		67,840		
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							
253	K	786626121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	M2	21,400		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786626121				
VV A241			1.54*2.75*2+1.54*2.75*2+1.1*1.3*2+0.8*1.0*2		21,400		
254	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	M2	21,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
255	K	998786101	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) do 6 m	T	0,028		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786101				
256	K	998786181	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	0,028		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
102	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	M2	143,256		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111				
VV A245			(4.975*4+4.425*4)*3.51+0.3*(4.975+4.975+4.975+4.975+4.425*4)			143,256	
103	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	M2	3 581,400		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211				
VV A246			143.256			143,256	
VV B246			143.256*25 "Přepočtené koeficientem množství			3 581,400	
104	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	M2	143,256		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811				
105	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	M2	67,840		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111				
VV A248			11.70+11.70+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08+11.70*2+4.96+1.12+2.28+1.08*2			67,840	
106	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	67,840		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
VV A249			11.70+11.70+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08+11.70*2+4.96+1.12+2.28+1.08*2			67,840	
107	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	51,100		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213				
VV A250			(13.4*2+12.15*2)			51,100	
108	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	52,122		
VV A251			51.1*1.02 "Přepočtené koeficientem množství			52,122	
109	K	953961116-1	Kotvy chemickým tmelem M 14 délka 0,2 m s vyvrtáním otvoru	KUS	20,000		
VV A252			20			20,000	
110	K	953965-1	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	KUS	20,000		
111	K	9856223-1	Závětová tyč délka 0,5 m, D+M	M	10,000		
VV A254			0.5*20			10,000	
112	K	9856-1	Pomocné kce, dočasné zábradlí, zajištění staveniště, bezpečnostní a ochranné prvky	soubor	1,000		
VV A255			1			1,000	
D 998 Přesun hmot							
113	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	T	333,779		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001				
D OST Ostatní							
257	K	OST-1	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000		
258	K	OST-2	Pasportizace stávajících poruch navazujících zpevněných ploch	soubor	1,000		
259	K	OST-3	Zimní opatření-temperování v zimním období	soubor	1,000		
260	K	OST-4	Závěrečné zkoušky a měření	soubor	1,000		
261	K	OST-5	Uvedení do provozu, oživení	soubor	1,000		
262	K	OST-6	Výchozí revize, zařízení	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
263	K	OST-7	Podpůrné konstrukce, podchycení, dočasné podepření-pomocné doplňkové konstrukce	soubor	1,000		
264	K	OST-8a	Pomocné zednické práce - drážkování, průrazy pro rozvody instalací, začištění, D+M	HOD	40,000		
265	K	OST-8b	Položení chrániček pro dodatečné elektro rozvody, pod základovou desku, DN 90, D+M	M	12,000		
266	K	OST-8c	Zazdění chrániček pro dodatečné elektro rozvody, ve stěnách, DN 90, D+M	M	8,000		
267	K	OST-8d	Zaslepení chrániček na ploché střeše, střešní hlavicí, D+M	soubor	2,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 701 - Nová budova pro řidiče
Soupis: 701 1.a - Zdravotně technické zařízení, včetně vybavení
Úroveň 3: 01a - Kanalizace

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 122 919,77

D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
1	K	72115622-1	Výkopové práce pro svodnou kanalizaci uvnitř objektu - rýha, lože pod potrubí, obsyp potrubí, zásyp, zhutnění	M3	8,928		
VV		""včetně rýhy a : podsypu pískový - 1,7 m3, obsypu pískový - 1,7 m3, obsypu štěrkopískový f. 0-16 - 5,0 m3, zásypu - hutněný po vrstvách - 2,0 m3"					
VV A1		37.2*0.3*0.8				8,928	
2	K	721174045-1	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	M	4,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045-1					
VV A2		"v ceně započítán materiál, práce 4 doprava, včetně odboček, objímek, matice apod."4.0				4,000	
3	K	721174043-2	Potrubí kanalizační hrdlové do země, PVC-KG SN4 průměr 125	M	33,200		
VV A3		"v ceně započítán materiál, práce 33.2 doprava, včetně odboček, objímek, matice apod."33.2				33,200	
4	K	721174043-1	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	M	5,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043-1					
VV A4		"v ceně započítán materiál, práce 5 doprava, včetně kolen, objímek, apod.."5				5,000	
5	K	721174044-1	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	M	4,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044-1					
VV A5		"v ceně započítán materiál, práce 4 doprava, včetně kolen, objímek, apod.."4				4,000	
6	K	721174046-1	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	M	25,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174046-1					
VV A6		"v ceně započítán materiál, práce 25 doprava, včetně kolen, objímek, apod.."25.0				25,000	
7	K	72115037-1	Chránička potrubí, průchodka 0,6 m, OCEL DN 200	M	1,800		
VV A7		"v ceně započítán materiál, práce 1.8 doprava"3*0.6				1,800	
8	K	721211-1	Podlahová vpust' se sifonem a zápachová uzávěra	KUS	1,000		
VV A8		"v ceně započítán materiál, práce 1 doprava"1				1,000	
9	K	721263122	Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým a nouzovým uzávěrem DN 125	KUS	1,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721263122					
VV A9		"v ceně započítán materiál, práce 1 doprava"1				1,000	
10	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	75,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
VV A10		75.0				75,000	
11	K	72155-1	Čísící kus průměr 110	KUS	5,000		
VV A11		"v ceně započítán materiál, práce 5 doprava"5				5,000	
12	K	72155-2	Čísící kus průměr 110	KUS	12,000		
VV A12		"v ceně započítán materiál, práce 12 doprava"12				12,000	
13	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	M	33,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
14	K	720-1	Větrací hlavice, plochá střecha PVC, DN 110	KUS	2,000		
VV A14		"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2				2,000	
15	K	720-2	Větrací hlavice, plochá střecha PVC, DN 110	KUS	2,000		
VV A15		"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2				2,000	
16	K	720-3	Revizní dvířka 200x300 mm	KUS	5,000		
VV A16		"v ceně započítán materiál, práce 5 doprava"5				5,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	720-4	Revizní dvířka 200x300 mm	KUS	2,000		
	VV	A17	"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2		2,000		
18	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	2,100		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721101				
19	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	2,100		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 701 - Nová budova pro řidiče
Soupis: 701 1.a - Zdravotně technické zařízení, včetně vybavení
Úroveň 3: 01b - Vnitřní domovní vodovod

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 174 697,96

D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
1	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	M	102,800		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722176113				
		VV A1	55.4+47.4		102,800		
2	M	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm	M	55,400		
3	M	28615153	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm	M	47,400		
		VV A3	47.4		47,400		
4	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	M	102,800		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181111				
		VV A4	55.4+47.4		102,800		
5	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	M	55,400		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232				
6	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	M	47,400		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181242				
7	K	722224152-1	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"	KUS	8,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224152-1				
		VV A7	"v ceně započítán materiál, práce 8 doprava"8		8,000		
8	K	722224152-2	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"	KUS	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224152-2				
		VV A8	"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2		2,000		
9	K	722224152-3	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"	KUS	4,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224152-3				
		VV A9	"v ceně započítán materiál, práce 4 doprava"4		4,000		
10	K	7222311-1	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"	KUS	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7222311-1				
		VV A10	2		2,000		
11	K	722262-1	Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 50	soubor	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262-1				
		VV A11	"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2		2,000		
12	K	722262-2	Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 50	soubor	2,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262-2				
		VV A12	"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2		2,000		
13	K	722290226-1	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	102,800		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226-1				
		VV A13	55.4+47.4		102,800		
14	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	M	102,800		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234				
		VV A14	55.4+47.4		102,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	72125-2	Čísící kus průměr 110	KUS	1,000		
	VV	A15	"v ceně započítán materiál, práce 1 doprava"1		1,000		
16	K	722-3	Revizní dvířka 200x300 mm	KUS	2,000		
	VV	A16	"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2		2,000		
17	K	7221513-1	Chránička potrubí OC 125	KUS	1,000		
	VV	A17	"v ceně započítán materiál, práce 1 doprava"1		1,000		
18	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	0,685		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101				
19	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	T	0,685		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Objekt: 701 - Nová budova pro řidiče

Soupis: 701 1.a - Zdravotně technické zařízení, včetně vybavení

Úroveň 3: 01c - Zařizovací předměty

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 239 086,51

D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
1	K	725119-1	Závěsný klozet keramický vč. sedátka softclose, vč. ovládací destičky pro klozety se splachovacím tlačítkem, D+M	soubor	4,000		
2	K	72521-1	Umyvadla keramické vč. sifonu a roh. ventilů, D+M	soubor	8,000		
VV		A2	"vč. dopravy "8			8,000	
4	K	725822651-1	Baterie umyvadlová stojánková směšovací, D+M	soubor	8,000		
VV		A3	"umyvadlové baterie 8 kuchyňské baterie s maximálním průtokem vody 6 litrů/min"8			8,000	
5	K	725244-1	Sprchová zástěna, systémová, dvoukřídlá, otevíravé dveře, hliníkový rám, včetně těsnění, včetně madla, bezpečnostní sklo, š=1200 mm, D+M	soubor	2,000		
VV		A4	"v ceně započítána doprava"2			2,000	
6	K	725241112-1	Vanička sprchová akrylátová 800/1200, včetně sifonu sprchového DN 50, D+M	soubor	2,000		
VV		A5	"v ceně započítána práce, materiál 2 doprava"2			2,000	
7	K	725822651-2	Baterie sprchová nástěnná páková vč. sprchového setu, ruční sprcha, horní hlavice, D+M	soubor	2,000		
VV		A6	"sprchy s maximálním průtokem vody 8 litrů/min"2			2,000	
12	K	725331111-1	Výlevka keramická, vč. mřížky, D+M	soubor	2,000		
VV		A7	"v ceně započítán materiál, montáž 2 doprava"2			2,000	
13	K	725331111-2	Baterie výlevková páková nástěnná, D+M	soubor	2,000		
VV		A8	"v ceně započítán materiál, montáž 2 doprava"2			2,000	
14	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	T	0,350		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725101					
16	K	725119-1a	Podomítkový modul pro závěsné klozety, D+M	soubor	4,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Objekt: 701 - Nová budova pro řidiče

Soupis: 701 1.b - Silnoproud a slaboproud

Úroveň 3: 01 - Silnoproud

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 350 723,17

D		D1	Silnoproud				
D		D2	Svítidla				
1	K	D-1	Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, revize a měření	kg	20,000		
P			Poznámka k položce: Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, revize a měření Montáž komplet				
VV			20		20,000		
2	K	M-1	Montáž komplet	kus	46,000		
P			Poznámka k položce: Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, revize a měření Montáž komplet				
VV			8+12+4+8+6+6+2		46,000		
3	M	C1	Přisazené LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 33W 4000K	kus	8,000		
4	M	D1	Vestavné svítidlo typu downlight 21W 840 s bílým reflektorem, IP44	kus	12,000		
5	M	U	Nástěnné svítidlo pro montáž nad umyvadlo 21W, 4000K, IP44	kus	4,000		
6	M	V	Exteriérové LED svítidlo nástěnná montáž, 15W, 4000K, IP44	kus	8,000		
7	M	N1	Přisazené / vestavné autonomní nouzové LED svítidlo pro osvětlení únikové cesty	kus	6,000		
8	M	NE	Přisazené / nástěnné nouzové LED svítidlo s pikotgramem 2W, IP44, pozorovací vzdálenost 27 m	kus	6,000		
9	M	NV	Nástěnné nouzové venkovní LED svítidlo, IP65, vlastní baterie	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, revize a měření Montáž komplet				
D		D3	Prvky silnoproudé instalace				
10	K	6	Senzor pohybu pro osvětlení 10A,230V,50Hz,IP44, nástěnný 270°, dosah min.15m, D+M	kus	4,000		
VV			4		4,000		
11	K	7a1	Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření	kg	3,000		
VV			3		3,000		
12	K	M8	Montáž komplet	kus	63,000		
VV			"Technická specifikace kompletu je podrobně popsána v technické zprávě příslušného SO (příloha soutěžní dokumentace k nastudování uchazeči)"				
VV			"kde jsou podrobně uvedeny veškeré požadavky"				
VV			2+2+16+8+35		63,000		
13	M	2	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz,IP44, podomítková	kus	2,000		
14	M	3	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz,IP20, s přepětovou ochranou st. "D" barva bílá	kus	2,000		
VV			2		2,000		
15	M	4	Jednopolový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1, barva bílá	kus	16,000		
VV			16		16,000		
16	M	5	Střídavý přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz6, barva bílá	kus	8,000		
VV			8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	1	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz,IP20, barva bílá	kus	35,000		
D D4 Kabely							
18	K	7a2	Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření	kg	3,200		
VV					3,200		
19	K	M8a	Montáž komplet	m	560,000		
VV				"Technická specifikace kompletu je podrobně popsána v technické zprávě příslušného SO (příloha soutěžní dokumentace k nastudování uchazeči)"			
VV				"kde jsou podrobně uvedeny veškeré požadavky"			
VV				30,0+150,0+280,0+10,0+15,0+20,0+50,0+5,0			
					560,000		
20	M	K1	Kabel CYKY(O) 3x1,5	m	30,000		
21	M	K2	Kabel CYKY(J) 3x1,5	m	150,000		
22	M	K3	Kabel CYKY(J) 3x2,5	m	280,000		
23	M	K4	Kabel CYKY(J) 4x1,5	m	10,000		
24	M	K5	Kabel CYKY(J) 4x10	m	15,000		
25	M	K6	Kabel CYKY(J) 5x1,5	m	20,000		
26	M	K7	Vodič CYA 4	m	50,000		
27	M	K8	Vodič CYA 16	m	5,000		
D D5 Elektroinstalační materiál							
28	K	7a3	Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření	kg	1,000		
VV					1,000		
29	K	M8a1	Montáž komplet	m	40,000		
VV				20,0+20,0			
					40,000		
30	M	E1	Chráníčka, flexibilní, ohebná, PVC, světle šedá, 320 N / 5 cm, vnitřní prům 16 mm	m	20,000		
31	M	E2	Chráníčka, flexibilní, ohebná, PVC, světle šedá, 320 N / 5 cm, vnitřní prům 23 mm	m	20,000		
32	K	E3	Instalační krabice se svorkovnicí, univerzální, s víkem, vnitř prům 68 mm, PVC, D+M	kus	5,000		
33	K	E4	Instalační krabice přístrojová, vnitřní prům 68 mm, PVC, D+M	kus	125,000		
VV				"Technická specifikace kompletu je podrobně popsána v technické zprávě příslušného SO (příloha soutěžní dokumentace k nastudování uchazeči)"			
VV				"kde jsou podrobně uvedeny veškeré požadavky"			
VV				125			
					125,000		
D D6 Rozváděče							
34	K	SS1100	Pojistková přípojková skříň s 1x sadou pojistkových spodků, kabelové svorky pro připojení do průřezu 240mm2, IP44, montáž do zděné niky, D+M	soubor	1,000		
VV				"Technická specifikace kompletu je podrobně popsána v technické zprávě příslušného SO (příloha soutěžní dokumentace k nastudování uchazeči)"			
VV				"kde jsou podrobně uvedeny veškeré požadavky"1			
					1,000		
35	K	SS1100-1	3x nožová pojistka 50AgG, D+M	kus	3,000		
VV				3			
					3,000		
36	K	RS	Kovoplastová domovní rozvodnice pro nástěnnou montáž typová, kapacita 4x24DIN/96M 588x770x136 (šxvxh), s plnými dveřmi, barva bílá RAL 9016, 230V/400V, 50Hz, IP30, včetně vydrátování, zapojení, osazení a náplně dle v.č.b.03, D+M	soubor	1,000		
P				Poznámka k položce: Montáž rozváděče komplet			
VV				"Technická specifikace kompletu je podrobně popsána v technické zprávě příslušného SO (příloha soutěžní dokumentace k nastudování uchazeči)"			
VV				"kde jsou podrobně uvedeny veškeré požadavky"1			
					1,000		
D D7 Hromosvod a uzemnění							
37	K	H1	Drobný a montážní materiál, ochranné nátěry, revize a měření	kg	3,000		
VV				3			
					3,000		
38	K	H2	Montáž komplet	m	114,000		
VV				"Technická specifikace kompletu je podrobně popsána v technické zprávě příslušného SO (příloha soutěžní dokumentace k nastudování uchazeči)"			
VV				"kde jsou podrobně uvedeny veškeré požadavky"1			
VV				70,0+36,0+8,0			
					1,000		
					114,000		
39	M	H3	Hromosvodový drát AlMgSi pr.8mm	m	70,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	H4	Zemnicí pásek FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	36,000		
41	M	H5	Zemnicí drát FeZn pr.10mm (0,96kg/m)	m	8,000		
42	K	H6a	Montáž komplet	kus	116,000		
	VV		"Technická specifikace kompletu je podrobně popsána v technické zprávě příslušného SO (příloha soutěžní dokumentace k nastudování uchazeči)"				
	VV		"kde jsou podrobně uvedeny veškeré požadavky"1		1,000		
	VV		4+12+5+4+10+50+12+4+4+8+3		116,000		
43	M	H6	Svorka zkušební SZb/FeZn pr.7-10 litá	kus	4,000		
44	M	H7	Lemová svorka pro připojení oplechování 271 8-10	kus	12,000		
45	M	H8	Hromosvodová křížová svorka drát/drát	kus	5,000		
46	M	H9	Svorka křížová SK/FeZn pr.7-10 drát/pásek	kus	4,000		
47	M	H10	Svorka SU univerzální(SS,SK,SP) /FeZn pr.8-10	kus	10,000		
48	M	H11	Podpěra vedení na plochou střechu PV21	kus	50,000		
49	M	H12	Hromosvodová podpěra do zdiva PV 1a-20	kus	12,000		
50	M	H13	Orientační štítek OŠ	kus	4,000		
51	M	H14	Ochranná trubka OT 20/1700mm	kus	4,000		
52	M	H15	Držák ochranné trubky	kus	8,000		
53	M	H16	Dielektrická distanční tyč pro oodálený hromosvod d.-500mm včetně úchytů	kus	3,000		
	D	D8	Ostatní náklady				
54	K	D1a	Přenosné lešení	soubor	1,000		
	VV		"1ks sestava přenosného lešení, 0,6x1,5m, výška do 2m, včetně žebříku, ocel/hliník, pro montáž výše lokalizovaných instalací "1		1,000		
55	K	D2a	Stavební přípomoc	soubor	1,000		
	VV		"Technická specifikace kompletu je podrobně popsána v technické zprávě příslušného SO (příloha soutěžní dokumentace k nastudování uchazeči)"				
	VV		"kde jsou podrobně uvedeny veškeré požadavky"				
	VV		"stavební přípomoc související s trasováním elektroinstalace, vrtání, drážkování , sekání , vrtání otvorů pro krabice"1		1,000		
56	K	D3a	Zkoušky technologických zařízení pod napětím	soubor	1,000		
	VV		"Technická specifikace kompletu je podrobně popsána v technické zprávě příslušného SO (příloha soutěžní dokumentace k nastudování uchazeči)"				
	VV		"kde jsou podrobně uvedeny veškeré požadavky"				
	VV		"zkoušky funkčnosti technologických zařízení, tepelné čerpadlo, ohřívák tuv, ventilátory 2x, rack 1x, zásuvkové okruhy, světelné okruhy"1		1,000		
57	K	D4a	Výchozí revize	soubor	1,000		
	VV		"Technická specifikace kompletu je podrobně popsána v technické zprávě příslušného SO (příloha soutěžní dokumentace k nastudování uchazeči)"				
	VV		"kde jsou podrobně uvedeny veškeré požadavky"				
	VV		"zajištění výchozí revize, včetně závěrečné revizní zprávy, pro potřeby kolaudace a zahájení užívání objektu"1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Objekt: 701 - Nová budova pro řidiče

Soupis: 701 1.b - Silnoproud a slaboproud

Úroveň 3: 02 - Slaboproud

Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Uchazeč: HERKUL a.s.

Datum: 8. 1. 2025

Projektant: 4roads s.r.o.

Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 130 190,78

D D1						
D D2 Anténní rozvody TV						
1	K	Pol1	Anténní stožár pozink délka dle potřeby (max.3m) včetně kotvení, D+M	ks	1,000	
2	K	Pol10	Zásuvka 1-násobná 16A, 230V, D+M	ks	3,000	
3	K	Pol11	Anténní zásuvka průběžná se zakončovacím odporem 75, bezindukční, D+M	ks	2,000	
4	K	Pol12a1	Instalační krabice přístrojová, vnitřní prům 68 mm, PVC, D+M	ks	2,000	
5	K	Pol17	Montáž anténního systému	m	120,000	
VV					60,0+60,0	120,000
6	K	Pol13	Koaxiální kabel 75 Ohm, vnitřní	m	60,000	
7	K	Pol14	Chránička, flexibilní, ohebná, PVC, světle šedá, 320 N / 5 cm, vnitřní prům 16 mm	m	60,000	
8	K	Pol15	Drobný montážní materiál, montáž a zapojení	kg	4,000	
VV					4,0	4,000
9	K	Pol16	Měření síly a směru signálu TV/FM	soubor	1,000	
VV					"měření síly a směru signálu TV/FM - kontrola místních podmínek signálu pro optimální nastavení směru antény, 1x pro TV, 1x pro FM"1	1,000
10	K	Pol2	Anténa pro pozemní vysílání širokopásmová UHF, D+M	ks	2,000	
11	K	Pol3	Anténa VKV, D+M	ks	1,000	
12	K	Pol4	Anténa pro příjem digitálního rádia DAB, D+M	ks	1,000	
13	K	Pol5	Ocelo-plechová skříň pro nástěnnou montáž 500x500x250 Provedení na omítku, D+M	ks	1,000	
14	K	Pol6	Programovatelný zesilovač, D+M	ks	1,000	
15	K	Pol7	LTE filtr, D+M	ks	4,000	
16	K	Pol8	Přepětová ochrana FM/TV, D+M	ks	4,000	
17	K	Pol9	Rozbočovač 1x vstup, 2x výstup, 5 - 1000 MHz, F konektory, D+M	ks	1,000	
D D3 Telefonní a datové rozvody						
18	K	Pol12	Instalační krabice přístrojová, vnitřní prům 68 mm, PVC, D+M	ks	5,000	
19	K	Pol18	Router 10/100/1000Mb, 1x VAN, 4x LAN, D+M	ks	1,000	
20	K	Pol19	Aktivní prvek(switch) 10/100/1000Mb, 8x LAN PoE/PoE+, D+M	ks	1,000	
21	K	Pol21	Konektor RJ45 cat.5e, D+M	ks	10,000	
22	K	Pol22	Datová jednoportová zásuvka UTP, Cat. 6, 1xRJ 45 - komplet, D+M	ks	3,000	
23	K	Pol23	Datová dvouportová zásuvka UTP, Cat. 6, 1xRJ 45 - komplet, D+M	ks	2,000	
24	K	Pol24	WiFi Access Point s WiFi 6, 802.11s/g/n/ac/ax až 28400 Mb/s, Gigabit LAN, PoE, D+M	ks	2,000	
25	K	Pol25	Měření a kontrola zapojení data zásuvek (portů)	soubor	1,000	
VV					"kontrola správného zapojení a funkčnosti 5ks datových zásuvek ruční zkoušečkou"	
VV					"ověření nepřekročení limitních vzdáleností mezi zásuvkou a aktivním prkem"1	1,000
26	K	Pol26	Drobný montážní materiál	kg	4,000	
VV					4,0	4,000
27	K	Pol27	Montáž systému datových rozvodů	m	300,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv	140,0+160,0		300,000		
28	K	Pol14	Chráníčka, flexibilní, ohebná, PVC, světle šedá, 320 N / 5 cm, vnitřní prům 16 mm	m	140,000		
29	K	Pol20	Kabel kroucený nestíněný čtyřpár UTP cat.6 LSOH	m	160,000		
		D D4	Požární čidlo				
30	K	Pol28	Opticko-kouřový hlásič stropní s akustickou signalizací a vlastní baterií, vč. drobného materiálu, D+M	ks	2,000		
		D D5	Ostatní náklady				
31	K	Pol30	Přenosné lešení	soubor	1,000		
		vv	"1ks sestava přenosného lešení, 0,6x1,5m, výška do 2m, včetně žebříku, ocel/hliník, pro montáž výše lokalizovaných instalací"				
		vv	"výška stavitelná dle vzrůstu konkrétního montážního technika"1		1,000		
32	K	Pol31	Stavební přípomoc	soubor	1,000		
		vv	"stavební přípomoc související s trasováním elektroinstalace, vrtání, drážkování, sekání, vrtání otvorů pro krabice"1		1,000		
33	K	Pol32	Zkoušky technologických zařízení	soubor	1,000		
		vv	"Zkoušky funkčnosti technologických zařízení, anténa 4x, zesilovač 1x, router 1x"				
		vv	"aktivní prvek 1x, wifi point 1x, požární čidla testovacím sprejem 2x, zásuvkové okruhy, anténní okruhy"1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 701 - Nová budova pro řidiče
Soupis: 701 1.c - VZT

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 116 091,35

D		D1	Vzduchotechnika			
1	K	Pol10	Spojka vnitřní do kruhového potrubí 100	KUS	2,000	
2	K	Pol11	Spojka vnější do kruhového potrubí 200	KUS	2,000	
3	K	Pol12	Spojka vnější do kruhového potrubí 160	KUS	2,000	
4	K	Pol13	Spojka vnější do kruhového potrubí 125	KUS	8,000	
5	K	Pol14	Spojka vnější do kruhového potrubí 100	KUS	2,000	
6	K	Pol15	Koleno 90° do kruhového potrubí 100	KUS	2,000	
7	K	Pol16	Přechod na kruhovém potrubí 160/125	KUS	2,000	
8	K	Pol17	Přechod na kruhovém potrubí 160/100	KUS	2,000	
9	K	Pol18	Odbočka do kruhového potrubí 90° 160/160	KUS	4,000	
10	K	Pol19	Odbočka do kruhového potrubí 90° 160/125	KUS	4,000	
11	K	Pol2	Potrubní ventilátor s doběhem, Ø160, objem. průtok 350 m³/h při dopravním tlaku 150 Pa.	KUS	2,000	
12	K	Pol20	Odbočka do kruhového potrubí 90° 160/200	KUS	2,000	
13	K	Pol21	Talířový ventil pro odtah vzduchu 200 - včetně instalačního rámečku	KUS	2,000	
14	K	Pol22	Talířový ventil pro odtah vzduchu 125 - včetně instalačního rámečku	KUS	6,000	
15	K	Pol23	Talířový ventil pro odtah vzduchu 100 - včetně instalačního rámečku	KUS	2,000	
16	K	Pol24	Kruhové potrubí 200, se spirálově vinutým švem	M	1,000	
17	K	Pol25	Kruhové potrubí 160, se spirálově vinutým švem	M	12,000	
18	K	Pol26	Kruhové potrubí 125, se spirálově vinutým švem	M	2,000	
19	K	Pol27	Kruhové potrubí 100, se spirálově vinutým švem	M	2,000	
20	K	Pol28	Ohebné hadice 200 s tep. izolací tl. 25 mm, + Al folie	M	2,000	
21	K	Pol29	Ohebné hadice 125 s tep. izolací tl. 25 mm, + Al folie	M	6,000	
22	K	Pol3	Zpětná klapka vsuvná do potrubí Ø160	KUS	2,000	
23	K	Pol30	Ohebné hadice 100 s tep. izolací tl. 25 mm, + Al folie	M	2,000	
24	K	Pol31	Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, vruty, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, svorky, těsnící páska, tmely, atd.	soubor	1,000	
25	K	Pol4	Regulační klapka s ruční pákou 125	KUS	2,000	
26	K	Pol5	Výfuková hlavice do kruhového potrubí 160	KUS	2,000	
27	K	Pol6	Tvarovka pro odvod kondenzátu do kruhového potrubí 160	KUS	2,000	
28	K	Pol7	Spojka vnitřní do kruhového potrubí 200	KUS	2,000	
29	K	Pol8	Spojka vnitřní do kruhového potrubí 160	KUS	3,000	
30	K	Pol9	Spojka vnitřní do kruhového potrubí 125	KUS	4,000	
D		D2	Montáže			
31	K	Pol32	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm	KUS	2,000	
32	K	Pol33	Montáž škrtící klapky, zpětné klapky a tvarovky pro odvod kondenzátu do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	KUS	6,000	
33	K	Pol34	Montáž talířového ventilu D 100 do 200 mm	KUS	10,000	
34	K	Pol35	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	KUS	10,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	Pol36	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby D 100 do 200 mm	KUS	25,000		
36	K	Pol37	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D 100 do 200 mm	KUS	4,000		
37	K	Pol38	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	KUS	10,000		
38	K	Pol39	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	KUS	17,000		
39	K	Pol40	Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie D přes 100 do 200 mm	M	10,000		
40	K	Pol41	Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného do betonu	M	27,000		
41	K	Pol42	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	KUS	2,000		
D D3 Ostatní							
42	K	Pol43	Oživení a uvedení do provozu instalované VZT zařízení	soubor	1,000		
43	K	Pol44	Revize VZT zařízení včetně proškolení obsluhy a předávacího protokolu	soubor	1,000		
44	K	Pol45	Přesun hmot pro vzduchotechniku vč. dopravy	soubor	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 701 - Nová budova pro řidiče
Soupis: 701 1.d - ÚT

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 896 991,87

D 730 Ústřední vytápění						
1	K	AZ	Akumulační zásobník o objemu 120 l, o průměru 584 mm a výšce zásobníku 807 mm a hmotnosti 41 kg vč. tepelné izolace (bez náplně)	KS	1,000	
2	K	Pol1	Set pro vnitřní jednotku TC spočívající v tpeelných izolacích a čidlech proti kondenzaci vzdušné vlhkosti na částech vnitřní jednotky (set určen pro režim chlazení)	KS	1,000	
3	K	Pol2	Podložky pro tlumení vibrací, určené pro vnitřní a venkovní jednotku TČ	MJ	2,000	
4	K	Pol3	Soustava pro měření tepla spotřebovaného na teplé vodě	MJ	2,000	
5	K	Pol4	Soustava pro měření tepla spotřebovaného v otopné soustavě	MJ	2,000	
6	K	TČe	Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda o tepelném výkonu 4,74 kW při podmínkách A2/W35 (teplota topné vody 35 °C při teplotě vzduchu 2 °C), COP = 3,51, hmotnost 41 kg, jednotka bude objednána včetně nutného příslušenství	KS	1,000	
7	K	TČi	Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda včetně integrovaného zásobníku TV o objemu 190 l s el. topnou vložkou v zásobníku o příkonu 1,6 kW, elektrokotle o příkonu 3 kW, expanzní nádoby o objemu 8 l a oběhového čerpadla, hmotnost 138 kg (bez náplně), součástí dodávky vnitřní jednotky TČ je i venkovní čidlo ekvitermního regulátoru, jednotka bude objednána včetně nutného příslušenství	KS	1,000	
D D1 Otopná tělesa:						
8	K	Pol5	Deskové otopné těleso s tepelným výkonem 340 W (při navrženém teplotním spádu 40/34 °C a navržené teplotě v místnosti 20 °C), těleso typ 21 (2x deska, 1x profilovaný plech mezi deskami) o rozměrech 1600x500x77 mm (výška x šířka x hloubka) se středovým napojením, barva bez požadavků (tedy dle výrobce RAL bílá)	KS	2,000	
9	K	Pol6	Připojovací armatura pro středová napojení výše uvedeného deskového tělesa včetně příslušenství, termostatického ventilu vč. hlavice	KS	2,000	
D D1a Potrubí						
10	K	Pol.14a	Pozn.: Tepelná izolace na potrubí vedeném ve venkovním prostředí bude opatřeno vnější vrstvou s odolností proti UV záření.	soubor	1,000	
11	K	Pol10	Potrubí Cu Ø22 x 1 mm	M	18,000	
12	K	Pol11	Potrubí Cu Ø28 x 1,5 mm	M	24,000	
13	K	Pol12	Návleková tepelná izolace pro potrubí Ø15	M	3,000	
14	K	Pol13	Návleková tepelná izolace pro potrubí Ø22	M	18,000	
15	K	Pol14	Návleková tepelná izolace pro potrubí Ø28	M	24,000	
16	K	Pol15	Plastové vícevrstvé potrubí PEX Ø16 x 2 mm, určené pro podlahové vytápění	M	370,000	
17	K	Pol9	Potrubí Cu Ø15 x 1 mm	M	3,000	
D D2 Podlahové vytápění:						
18	K	Pol7	Systémová izolační deska (s fólií), tl. 30 mm pro rozteč plastového potrubí 75 mm	M2	70,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	Pol8	Obvodový dilatační pás 10x160 mm	M	95,000		
20	K	PT	Nástěnný ovladač tepelného čerpadla vč. termostatu a hygrostatu (dle výrobce tepelného čerpadla)	KS	1,000		
21	K	R/S	Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění – 5 cestný, (sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozího mezikusu s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátky, instalační příslušné velikosti), součástí bude v setu dodána i podomítková skříň, materiál skříň je mosaz	KS	2,000		
vv	A21		"Pozn.: Součástí R/S bude i skříň pod omítku, šířka skříňe 530 mm"2		2,000		
D	D4		Armatury:				
22	K	AOV	Automatický odvzdušňovací ventil	KS	4,000		
23	K	DP	Demineralizační patrona (nutno konzultovat s výrobcem TČ)	KS	1,000		
24	K	FB	Filtrball DN 25	KS	1,000		
25	K	FH	Flexibilní hadice pro připojení venkovní jednotky TČ (nutno konzultovat s výrobcem TČ)	KS	2,000		
26	K	KK 20	Kulový kohout DN 20	KS	8,000		
27	K	KK 25	Kulový kohout DN 25	KS	3,000		
28	K	MOF 25	Magnetický odkalovací filtr	KS	1,000		
29	K	VK 15	Vypouštěcí kohout DN 15	KS	3,000		
D	MONTÁŽE		MONTÁŽE				
30	K	Pol16	Montáž venkovní jednotky tepelného čerpadla vzduch/voda včetně příslušenství	KS	1,000		
31	K	Pol17	Montáž vnitřní jednotky tepelného čerpadla vzduch/voda včetně příslušenství a setu pro režim chlazení	KS	1,000		
32	K	Pol18	Montáž akumulčního zásobníku o objemu 120 l na stěnu	KS	1,000		
33	K	Pol19	Montáž rozdělovače/sběrače 5-cestného včetně podomítkové skříňe a připojení topných smyček podlahového vytápění včetně příslušenství	KS	2,000		
34	K	Pol20	Montáž venkovního čidla ekvitermního regulátoru	KS	1,000		
35	K	Pol21	Montáž nástěnného ovladače otopného systému	KS	1,000		
36	K	Pol22	Provedení rovného podkladu jako příprava pod systémovou desku podlahového vytápění	M2	70,000		
37	K	Pol23	Pokládka systémové desky podlahového vytápění	M2	70,000		
38	K	Pol24	Montáž okrajové pásky	M2	95,000		
39	K	Pol25	Montáž a připojení otopného tělesa	KS	2,000		
40	K	Pol26	Montáž měděného potrubí Cu 15x1 mm	M	3,000		
41	K	Pol27	Montáž měděného potrubí Cu 22x1 mm	M	18,000		
42	K	Pol28	Montáž měděného potrubí Cu 28x1 mm	M	24,000		
43	K	Pol29	Montáž návlekové izolace na potrubí Cu 15x1 mm	M	3,000		
44	K	Pol30	Montáž návlekové izolace na potrubí Cu 22x1 mm	M	18,000		
45	K	Pol31	Montáž návlekové izolace na potrubí Cu 28x1 mm	M	24,000		
46	K	Pol32	Montáž vícevrstvého potrubí Ø16 x 2 mm	M	370,000		
47	K	Pol33	Montáž kulového kohoutu DN20	KS	8,000		
48	K	Pol34	Montáž kulového kohoutu DN25	KS	3,000		
49	K	Pol35	Montáž vypouštěcího kohoutu DN15	KS	3,000		
50	K	Pol36	Montáž magnetického odkalovacího filtru	KS	1,000		
51	K	Pol37	Montáž automaticky odvzdušňovacího ventilu	KS	4,000		
52	K	Pol38	Montáž demineralizační patrony	KS	1,000		
53	K	Pol39	Montáž filtrballu	KS	1,000		
54	K	Pol40	Montáž/připojení venkovní jednotky TČ pomocí flexibilních hadic	KS	2,000		
55	K	Pol41	Montáž měřiče tepla spotřebovaného otopnou soustavou nebo na teplé vodě	KS	4,000		
56	K	Pol42	Napouštění otopné soustavy	soubor	1,000		
57	K	Pol43	Naplnění chladivového okruhu	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	Pol44	Chráníčka pro prostup Cu potrubí s tepelnou izolací středovou stěnou vč. montáže	KS	2,000		
59	K	Pol45	Zprovoznění otopného systému	soubor	1,000		
60	K	Pol46	Zeregulování topných smyček podlahového vytápění	MJ	10,000		
61	K	Pol47	Zaregulování ventilů u OT	KS	2,000		
62	K	Pol48	Tlakové zkoušky	soubor	2,000		
63	K	Pol49	Přesun hmot do výšky 5 m	soubor	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 701 - Nová budova pro řidiče
Soupis: 701 a - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 120 230,00

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	012002000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000				
VV		A1	"Geodetické práce-vytyčování, zaměření 1 geometrický plán skutečného provedení stavby s podáním na IMIP"1		1,000		
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000				
VV		A2	"zachyc. změny 1 odlišnosti oproti dokum. ke staveb. povolení, měřítka obecně jako projekt ke stavebnímu povolení, dále schémata, protokoly"1		1,000		
D		VRN3	Zařízení staveniště				
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000				
4	K	034103000	Oplocení staveniště	M	90,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000				
VV		A4	"ocelové zástěny včetně kotvení"90.0		90,000		
5	K	034303000-1	Označení staveniště	soubor	1,000		
6	K	034603000	Alarm	soubor	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034603000				
D		VRN9	Ostatní náklady				
7	K	090001000	Ostatní náklady	kus	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000				
VV		A7	" vyklizení plochy, smíšený odpad, včetně odvozu na skládku 1 poplatku za skládku, 145,0 m2"1		1,000		
8	K	090001-1	Protiprašná opatření, zkrápění vodou	soubor	1,000		
VV		A8	1		1,000		
9	K	090001-2	Příplatek za koordinaci s výstavbou opěrné stěny a rekonstrukcí nádražní plochy	soubor	1,000		
VV		A9	1		1,000		
10	K	090001-3	Protihluková opatření	soubor	1,000		
VV		A10	1		1,000		
11	K	09000-4	Zřízení ochranných konstrukcí, sítě, zástěny apod	soubor	1,000		
VV		A11	1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě
Objekt: 702 - Mobiliář

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.
Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 474 457,00

D		M	Mobiliář			
1	K	M-01	Jednostranný stojan na kola, délka 1500 mm, 5 míst pro jízdní kola, tuhé ocelové profily, připraven ke kotvení k zemi, kotvicí materiál je součástí balení, hmotnost 29 kg; D+M	KUS	2,000	
VV		A1	2		2,000	
2	K	M-02	Odpadkový koš s lisem na solární pohon napojený na online dispečink (každý koš generuje vlastní informace pro umožnění efektivního plánování každého svozu) - propojení s centrálním pultem uhradí dodavatel, ocelový pozinkovaný plech včetně pozinkovaného nožního pedálu, prostor na cigaretové nedopalky, nátěr proti sprejerům, pozinkovaná základová deska, vnitřní nádoba z nepropustného, odolného polyetylénu (LDPE), objem nádoby min 120 l a maximálně 240 l, osazení na zpevněné ploše (případný betonový podstavec dle požadavků výrobce); D+M	KUS	15,000	
VV		A2	15		15,000	
3	K	M-03	Ukazatel - sloupek z eloxovaného hliníku ve stříbrné barvě, na něj je upevněná informační tabulka z čirého plexiskla polepem celá osazená do hliníkového rámu, výška ukazatele 2000 cm, rozměry směrové desky velikosti 400x836mm; D+M	soubor	15,000	
VV		A3	15		15,000	
4	K	20	Venkovní lavice s opěradlem umístěná před novou budovou pro řidiče, termowood + oc. podnože, pevně přikotveno, délka 2m; D+M	KUS	2,000	
5	K	21	Venkovní stolek umístěný před novou budovou pro řidiče, termowood + oc. podnože, pevně přikotveno, 500/500; D+M	KUS	2,000	
6	K	22	Venkovní odpadkový koš s popelníkem umístěný před novou budovou pro řidiče, nerez, pevne přikotveno, naplastové vaky; D+M	KUS	2,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Most Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: 4roads s.r.o.

Uchazeč: HERKUL a.s. Zpracovatel: 4roads s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 105 294,35

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soubor	38,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011114000					
2	K	012002000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
		VV A2	"ostatní požadavky - vypracování dokumentace (skutečné provedení 4 vyhotovení)"1		1,000		
4	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	KČ	1,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000					
		VV A3	"výrobní dokumentace detailů, vč. realizační dokumentace k SO 301, k SO 310, SO320, SO330, SO340, SO350, SO360"1		1,000		
5	K	013294000-1	Ostatní dokumentace	KČ	1,000		
		VV "dokumentace RDS pro pažení jámy vč. statického posudku pro SO 320, pro optimalizaci návrhu výkopu jámy"1					
6	K	013294000-2	Ostatní dokumentace	KČ	11,000		
		VV "k objektům řady 3"11					
D		VRN3	Zařízení staveniště				
7	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
		VV ""Včetně zajištění ochrany chodců oplocením, zábrany, provizorní zábradlí"					
		VV A4	"montáž, demontáž 1 provoz"1		1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
8	K	042002-1	Posudky	KČ	1,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042002-1					
9	K	043144000	Zkoušky těsnosti	KČ	1,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043144000					
		VV A6	"zkouška těsnosti, tlaková zkouška k SO 301, k SO 310, SO320, SO330, SO340, SO350, SO360"1		1,000		
10	K	043203000	Měření, monitoring, rozbor	soubor	1,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043203000					
D		VRN7	Provozní vlivy				
11	K	07210-1	Pomoc práce zřízení nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy	soubor	1,000		
		VV ""Položka zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby"					
		VV A7	" včetně provizorních lávek pro zajištění bezpečnosti cestujících v prostoru staveniště"1		1,000		
D		VRN9	Ostatní náklady				
12	K	090001000	Ostatní náklady	KUS	2,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000					
		VV A8	"informační tabule rozměru 2100x2200 mm v celobarevném provedení"2		2,000		
13	K	0900010-1	Ostatní náklady	KUS	1,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/0900010-1					
		VV A9	"pamětní deska rozměru 400x300 mm, osazená na šířku, materiál eloxovaný hliník (DURAL) - matný"1		1,000		
14	K	091003000	Ostatní náklady související s objektem	KČ	1,000		
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091003000					
		VV A10	"vytýčení stávajících sítí, průzkum stávajících sítí, ověření provedených částí infrastruktury k SO 301, 310, SO320, SO330, SO340, SO350, SO360"1		1,000		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	092203000	Náklady na zaškolení	KČ	1,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092203000					
VV		"k stavebním objektům řady 3"1			1,000		

SEZNAM FIGUR

Kód: SmM
 Stavba: **Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě**

Datum: 8. 1. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
020	Příprava území		
A1	A1		1,000
A1	"kácení dřeviny průměr 0,05 m"1		1,000
A10	A10		1,000
A10	"odstranění totemu reklamy na nástupní ploše 1 uložení na místo určení majitelem"1		1,000
A13	A13		6,096
A13	1.524*4 "Přepočtené koeficientem množství		6,096
A4	A4		4,000
A4	"Odstranění značky B1+E12 "4		4,000
A5	A5		4,000
A5	"Odstranění značky B1+E12 "4		4,000
A6	A6		3,000
	""přemístění odpadkových košů"		0,000
A6	"nezbytné zemní práce 3 základové konstrukce"3		3,000
A7	A7		3,000
	""odstranění přístřešků pro čekání na zastávce s uložení na vhodné místo na staveništi a zpětné osazení "		0,000
A7	"předpoklad základ 0,6/0,6/1,0 m v počtu 2 á přístřešek 3 4 patky rohové"3		3,000
A8	A8		1,000
A8	"odstranění kiosku předprodejniho místa vč. základů s uložení na místo určené majitelem"1		1,000
A9	A9		2,000
A9	"odstranění ocelových reklamních nosičů vč. základů 2 uložení na místě určení majitele"2		2,000
B4	B4		1,000
B4	"Odstranění značky P2"1		1,000
B5	B5		2,000
B5	"Odstranění značky P4+B24b+E13 "2		2,000
C4	C4		1,000
C4	"Odstranění značky P4+B24b+E13 "1		1,000
C5	C5		4,000
C5	"Odstranění značky IP12+E12 "4		4,000
D4	D4		2,000
D4	"Odstranění značky IP13d "2		2,000
D5	D5		2,000
D5	"Odstranění značky B28+E13 "2		2,000
E4	E4		1,000
E4	"Odstranění značky IP13c"1		1,000
E5	E5		12,000
E5	"Celkem: "4+2+4+2		12,000
F4	F4		2,000
F4	"Odstranění značky IJ4c "2		2,000
G4	G4		4,000
G4	"Odstranění značky IP12+E12 "4		4,000
H4	H4		2,000
H4	"Odstranění značky B28+E13 "2		2,000
I4	I4		1,000
I4	"Odstranění značky B24b "1		1,000
J4	J4		18,000
J4	"Celkem: "4+1+1+2+1+2+4+2+1		18,000
101.1	Autobusové nádraží-parkovací stání		
A1	A1		79,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A1	79.0		79,000
A10	A10		0,600
A10	30*0.02 "Přepočtené koeficientem množství		0,600
A11	A11		85,000
	""urovnávka a přehutnění zemní pláň na předepsané hodnoty"		0,000
A11	"uovnání parapláně 85 přehutnění"85.0		85,000
A12	A12		20,000
A12	"dosyp zeminou podmínečně vhodnou"3.0/0.150		20,000
A13	A13		3,000
A13	3.0		3,000
A14	A14		39,000
A14	"odkop tř. těžitelnosti II pro odkop konstrukce parkovacích stání"39.0		39,000
A15	A15		44,000
	""obecně-dle reálné vzdálenosti skládky"		0,000
A15	"zemina"39.0+5.0		44,000
A16	A16		4,000
A16	"Nová aktivní zóna z nakupovaného vhodného materiálu tl. 0,5 m"4.0		4,000
A17	A17		10,667
	""kce vozovky"		0,000
A17	"šterkodit Šda 0/32 tl. 0,15 m "1.6/0.150		10,667
A18	A18		160,000
	""kce parkování"		0,000
A18	"ŠDb 0/32 min. 250 mm"24/0.150		160,000
A19	A19		8,200
A19	"kce vozovky"8.2		8,200
A2	A2		23,000
A2	"odstranění betonové dlažby tl. 0,06 m"23		23,000
A20	A20		9,200
A20	"kce vozovky"9.2		9,200
A21	A21		9,200
A21	"kce vozovky"9.2		9,200
A22	A22		8,600
A22	"kce vozovky"8.6		8,600
A23	A23		72,000
A23	"dlažba betonová zasakovací se širokou spárou s výplní přírodní odstín tl. 0,08m"72.0		72,000
A24	A24		72,000
A24	72.0		72,000
A25	A25		5,000
A25	5.0		5,000
A26	A26		77,000
A26	"doplnění pro lože pod dlažbou, viz položka kladení, zahrnuto lože 30 mm"77.0		77,000
A27	A27		2,000
A27	"osazení IP11a + E8e "1+1		2,000
A3	A3		24,000
A3	"odkop konstrukčních vrstev chodníku"6.0/0.25		24,000
A30	A30		1,000
	"" v ceně započítány náklady na zemní práce+základy"		0,000
A30	"osazeny značky na jednom sloupku"1		1,000
A32	A32		34,000
A32	"silniční obrubník betonový 150/300/1000 do lože 17.8/25n-xf3"34.0		34,000
A33	A33		34,000
A33	"silniční obrubník betonový 150/300/1000 do lože 17.8/25n-xf3"34.0		34,000
A34	A34		18,000
A34	"silniční obrubník betonový 100/200/1000 do lože 17.8/25n-xf3"18.0		18,000
A35	A35		77,000
A35	"sorbční geotextilie 400g/m2"77.0		77,000
A37	A37		26,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
A37	26.200		26,200
A38	A38		11,855
A38	"bet. obruby"7.140+4.715		11,855
A39	A39		3,785
A39	26.200-(11.855+10.560)		3,785
A4	A4		5,000
	"" odkup zhotovitelem na stavbě"		0,000
A4	"pro napojení konstrukce"5.0		5,000
A40	A40		10,560
A40	"kamenivo nestmelené"10.560		10,560
A5	A5		18,000
A5	"odstranění chodníkové obruby vč. lože"18		18,000
A6	A6		23,000
A6	"odstranění silniční obruby vč. Lože"23		23,000
A7	A7		4,500
	""zemník-ornice, včetně dopravy a materiál"		0,000
A7	"pro ohumusování v tl. 150 mm"30.0*0.150		4,500
A8	A8		30,000
A8	"rozproštění ornice tl. 0,150 m"30.0		30,000
A9	A9		30,000
A9	"výsadba trávníku"30.0		30,000
B13	B13		3,150
B13	3*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		3,150
B14	B14		5,000
B14	"odkop tř. těžitelnosti II pro odkop konstrukce vozovky"5.0		5,000
B15	B15		11,850
B15	"drn"79.0*0.150		11,850
B16	B16		24,000
B16	"Nová aktivní zóna z nakupovaného vhodného materiálu TL. 0,3 m"24.0		24,000
B17	B17		13,733
B17	"štěrkodrt Šda 0/32 tl. min 0,15 m "2.06/0.150		13,733
B18	B18		160,000
B18	"Celkem: "160		160,000
B20	B20		8,600
B20	"kce vozovky"8.6		8,600
B23	B23		5,000
B23	"dlažba betonová zasakovací se širokou spárou s výplní tmavě šedivý odstín pro vymezení stání tl. 0,08m"5.0		5,000
B24	B24		74,160
B24	72*1.03 "Přepočtené koeficientem množství		74,160
B25	B25		5,150
B25	5*1.03 "Přepočtené koeficientem množství		5,150
B32	B32		18,000
B32	"silniční obrubník betonový 100/200/1000 do lože 17.8/25n-xf3"18.0		18,000
B33	B33		34,000
B33	"Celkem: "34		34,000
B34	B34		18,000
B34	"Celkem: "18		18,000
B37	B37		104,800
B37	26.2*4 "Přepočtené koeficientem množství		104,800
B38	B38		11,855
B38	"Celkem: "11.855		11,855
B40	B40		20,145
B40	"sejmutí drnu tl. 0,150 m "79.0*0.150*1.7		20,145
B8	B8		30,000
B8	"Celkem: "30		30,000
C14	C14		44,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
C14	"Celkem: "39+5		44,000
C15	C15		55,850
C15	"Celkem: "44+11.85		55,850
C16	C16		28,000
C16	"Celkem: "4+24		28,000
C17	C17		24,400
C17	"Celkem: "10.667+13.733		24,400
C20	C20		17,800
C20	"Celkem: "9.2+8.6		17,800
C23	C23		77,000
C23	"Celkem: "72+5		77,000
C32	C32		52,000
C32	"Celkem: "34+18		52,000
C33	C33		34,680
C33	34*1.02 "Přepočtené koeficientem množství		34,680
C34	C34		18,360
C34	18*1.02 "Přepočtené koeficientem množství		18,360
C40	C40		74,800
C40	"odkopávky"(39.0+5.0)*1.7		74,800
D40	D40		105,505
D40	"Celkem: "10.56+20.145+74.8		105,505
190	Dopravní značení		
A1	A1		2,000
A1	"C10a (ks 2)"2		2,000
A2	A2		2,000
A2	"C10a (ks 2)"2		2,000
A4	A4		45,200
A4	"V40,25...45,2"45.2		45,200
A5	A5		16,000
A5	""VDZ - nástřik a poté plastem - nehluchým"		0,000
A5	"V15 ... 16,0 ks "16		16,000
A6	A6		45,200
A6	"V40,25...45,2"45.2		45,200
A7	A7		19,000
A7	"vodící pás přechodu - 6 ks na každém přechodu"19		19,000
B1	B1		2,000
B1	"C10b (ks 2)"2		2,000
B2	B2		2,000
B2	"C10b (ks 2)"2		2,000
B4	B4		2,400
B4	"V2b 1,5/1,5/0,25 ... 2,4 2 "2.4		2,400
B5	B5		18,000
B5	"symbol písmena (BUS) "18		18,000
B6	B6		2,400
B6	"V2b 1,5/1,5/0,25 ... 2,4 2 "2.4		2,400
C1	C1		10,000
C1	"2+E12 (ks 5_2štíty jeden sloupek)"10		10,000
C2	C2		5,000
C2	"2+E12 (ks 5_2štíty jeden sloupek)"5		5,000
C4	C4		36,100
C4	"V7 ... 36,1 2 "36.1		36,100
C5	C5		6,000
C5	"V10f invalida symbol "6		6,000
C6	C6		36,100
C6	"V7 ... 36,1 2 "36.1		36,100
D1	D1		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
D1	"P2 (ks 1)"1		1,000
D2	D2		1,000
D2	"P2 (ks 1)"1		1,000
D4	D4		34,300
D4	"V11a ... 34,3 2"34.3		34,300
D5	D5		11,000
D5	"V9 symbol šipka "11		11,000
D6	D6		34,300
D6	"V11a ... 34,3 2"34.3		34,300
E1	E1		3,000
E1	"P4+B24b+E13 (ks 1_3 štíty jeden sloupek)"3		3,000
E2	E2		1,000
E2	"P4+B24b+E13 (ks 1_3 štíty jeden sloupek)"1		1,000
E4	E4		32,300
E4	"V10b 0,125 ... 32,3 2"32.3		32,300
E5	E5		51,000
E5	"Celkem: "16+18+6+11		51,000
E6	E6		32,300
E6	"V10b 0,125 ... 32,3 2"32.3		32,300
F1	F1		9,000
F1	"IP11a+IP13d+E8e (ks 3_3 štíty jeden sloupek)"9		9,000
F2	F2		3,000
F2	"IP11a+IP13d+E8e (ks 3_3 štíty jeden sloupek)"3		3,000
F4	F4		150,300
F4	"Celkem: "45.2+2.4+36.1+34.3+32.3		150,300
F6	F6		150,300
F6	"Celkem: "45.2+2.4+36.1+34.3+32.3		150,300
G1	G1		6,000
G1	"IP12+E12 (ks 3_2 štíty jeden sloupek) "6		6,000
G2	G2		3,000
G2	"IP12+E12 (ks 3_2 štíty jeden sloupek) "3		3,000
H1	H1		1,000
H1	"IP13d (ks 1) "1		1,000
H2	H2		1,000
H2	"IP13d (ks 1) "1		1,000
I1	I1		4,000
I1	"B28+E13 (ks 2_2 štíty jeden sloupek)"4		4,000
I2	I2		2,000
I2	"B28+E13 (ks 2_2 štíty jeden sloupek)"2		2,000
J1	J1		2,000
J1	"IJ4c (ks 2)"2		2,000
J2	J2		2,000
J2	"IJ4c (ks 2)"2		2,000
K1	K1		2,000
K1	"IP6 (ks 2)"2		2,000
K2	K2		2,000
K2	"IP6 (ks 2)"2		2,000
L1	L1		1,000
L1	"B24b (ks 1)"1		1,000
L2	L2		1,000
L2	"B24b (ks 1)"1		1,000
M1	M1		2,000
M1	"IP4b (ks 2)"2		2,000
M2	M2		2,000
M2	"IP4b (ks 2)"2		2,000
N1	N1		1,000
N1	"2 (ks 1)"1		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
N2	N2		1,000
N2	"2 (ks 1)"1		1,000
O1	O1		46,000
O1	"Celkem: "2+2+10+1+3+9+6+1+4+2+2+1+2+1		46,000
O2	O2		28,000
O2	"Celkem: "2+2+5+1+1+3+3+1+2+2+2+1+2+1		28,000
201	Opěrná zeď u budovy pro řidiče		
A1	A1		502,000
A1	502.0		502,000
A1_1	A1		1,000
A1_1	"Geodetické práce-vytyčování, zaměření 1 geometrický plán skutečného provedení stavby s podáním na IMIP"1		1,000
A10	A10		158,220
A10	"nakládání zeminy pro zásyp"157.500+0.72		158,220
A11	A11		161,500
A11	"násep za zdí 161.5 obsyp patky + zbývající zemina použita ze zemních prací nového objektu"9.0*16.0+0.7*25.0		161,500
A12	A12		502,000
A12	502.0		502,000
A13	A13		232,000
A13	232.0		232,000
A15	A15		5,800
A15	232*0.025 "Přepočtené koeficientem množství		5,800
A16	A16		0,360
A16	"za OS"4.0*0.3*0.3		0,360
A17	A17		0,720
A17	0.36*2 "Přepočtené koeficientem množství		0,720
A18	A18		0,360
A18	"za OS"4.0*0.3*0.3		0,360
A19	A19		29,840
	""""výkop je součástí hl. jam, pro trativod za OS - 4,0 m je pol. hl. rýh"		0,000
	""""obsyp a zásyp započítán již u OS"		0,000
A19	3.110+13.95+8.78+4.0		29,840
A2	A2		502,000
A2	502		502,000
A20	A20		1,194
A20	(3.110+13.95+8.78+4.0)*0.2*0.2		1,194
A21	A21		14,055
A21	"uvažováno ztrátne 20%" (3.110+13.95+8.78+4.0)*3.14*0.150		14,055
A22	A22		19,978
A22	16.866*1.1845 "Přepočtené koeficientem množství		19,978
A23	A23		11,762
	""""C25/30 XC2"		0,000
A23	(3.41+14.550+9.08)*1.45*0.3		11,762
A24	A24		16,224
A24	(3.41+14.550+9.08)*2*0.3		16,224
A26	A26		1,059
	""""B500Bü		0,000
A26	(3.41+14.550+9.08)*1.45*0.3*0.09		1,059
A27	A27		19,469
	""""C25/30 XC2"		0,000
A27	(3.41+14.550+9.08)*2.4*0.3		19,469
A28	A28		129,792
A28	(3.41+14.550+9.08)*2.4*2		129,792
A3	A3		502,000
	""""V cenách jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek"		0,000
	""""vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	""232,0 m2 použito na rozprostření ornice, zbývající ponechána na mezideponii"		0,000
A3	502.0		502,000
A30	A30		60,800
A30	"nadzemní část stěny provedena v kvalitě pohledového betonu"28.0*1.7+26.0*0.2+8.0		60,800
A31	A31		1,752
	""B500B"		0,000
A31	(3.41+14.550+9.08)*2.4*0.3*0.09		1,752
A32	A32		86,800
A32	"ochrana rubu asfaltové dhydroizolace"26.0*2.3+27.0		86,800
A33	A33		91,140
A33	86.8*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		91,140
A34	A34		26,000
A34	"ochrana lícni strany"26.0*1.0		26,000
A35	A35		31,746
A35	26*1.221 "Přepočtené koeficientem množství		31,746
A36	A36		27,000
A36	27.0		27,000
A37	A37		0,009
A37	27*0.00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,009
A38	A38		59,800
A38	26.0*2.3		59,800
A39	A39		0,020
A39	59.8*0.00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,020
A4	A4		112,000
A4	7.0*16.0		112,000
A4_1	A4		98,000
A4_1	"ocelové zástěny včetně kotvení"98		98,000
A40	A40		27,000
A40	27.0		27,000
A41	A41		31,469
A41	27*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství		31,469
A42	A42		59,800
A42	26.0*2.3		59,800
A43	A43		73,016
A43	59.8*1.221 "Přepočtené koeficientem množství		73,016
A45	A45		27,200
A45	9.1+14.6+3.5		27,200
A47	A47		79,500
A47	53.0*1.5		79,500
A48	A48		4 770,000
A48	79.5*60 "Přepočtené koeficientem množství		4 770,000
A5	A5		45,500
A5	0.5*27.0+2.0*16.0		45,500
A50	A50		59,300
A50	53.5+2.4+2.4+0.5+0.5		59,300
A51	A51		60,800
A51	"protiprašný nátěr"28.0*1.7+26.0*0.2+8.0		60,800
A6	A6		0,720
A6	"pro travivod za OS"4.0*0.6*0.3		0,720
A7	A7		20,800
A7	0.4*52.0		20,800
A7_1	A7		1,000
A7_1	"vyklizení plochy od smíšeného odpadu, včetně odvozu na skládku 1 poplatku za skládku, plošně 502,0 m2, předpokládaná hmotnost do 3 tun"1		1,000
A8	A8		1,000
A8	"cca 502,0m2"1		1,000
A9	A9		158,220

Kód	Popis	MJ	Výměra
A9	"přemístění zeminy pro zásyp, 112,0 m+45,50 m3=157,5 m3, pro zásyp je třeba 161,500 m3, nutný dokup zeminy"157.5+0.72		158,220
A9_1	A9		20,000
A9_1	20		20,000
B21	B21		16,866
B21	14.055*1.2 "Přepočtené koeficientem množství		16,866
310	Odlučovač ropných látek		
A11	A11		1,000
	""Odlučovač ropných látek NS 50, betonový, maximální nátok 50 l/s, kalová jámka 5,0 m3."		0,000
	""Zákrytová deska + 1x vstup + skruže na terén + poklop. Účinnost / koncentrace na odtoku max. 1 mg/l NEL. Systém v únosnosti D400"		0,000
	""Zahrnuje: - Pískové lože tl. 30 mm"		0,000
	""-Podkladní betonová deska, vyztužená, dle stat. výpočtu"		0,000
	""-Štěrkový podsyp"		0,000
	""-Posouzení základnové spáry geologem"		0,000
	""-Statický výpočet uložení"		0,000
	""-Roznášecí betonová deska"		0,000
	""-Stavební jáma, její zajištění "		0,000
A11	"-Propojení, zprovoznění, zaškolení, revize"1		1,000
350	Přepojení stávajících vpustí		
A15	A15		15,510
A15	"podsyp pískový"141*0.1*1.1		15,510
A16	A16		87,000
A16	"Odstranění 87 obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2 "87.0		87,000
A17	A17		87,000
A17	"Odstranění 87 obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2, vč. očištění podkladu, napojení apod. "87.0		87,000
A18	A18		87,000
A18	"Odstranění 87 obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2, vč. očištění podkladu, napojení apod. "87.0		87,000
A19	A19		87,000
A19	"Odstranění 87 obnova původního povrchu - asfalt vozovka BUS D1-N-2, vč. očištění podkladu, napojení apod. "87.0		87,000
A20	A20		18,000
A20	"odstranění 18 obnova původního povrchu, tzn. rozebrání stávající dlažby 18 pokládka dlažby ze stávajícího dlažby"18.0		18,000
B20	B20		18,000
B20	"Celkem: "18		18,000
360	Odpojení stávajících objektů od vodovodu a kanalizace		
A6	A6		8,000
A6	8.0		8,000
A8	A8		1,372
A8	0.343*4 "Přepočtené koeficientem množství		1,372
501	Ochrana horkovodu v prostoru AN		
A1	A1		74,000
A1	"odstranění podsypu panelů"74.0		74,000
A10	A10		225,000
A10	225.0		225,000
A12	A12		1 085,332
A12	271.333*4 "Přepočtené koeficientem množství		1 085,332
A2	A2		493,333
A2	"dočasná ochrana stáv. siln. panely 3x1,5 m, odstranění - demontáž, odvoz 493.333 zpětné uložení na deponii panelů,zajistí zhotovitel stavby"74/0.150		493,333
A3	A3		585,000
A3	"ztížené vykopávky, ruční výkop v ochranném pásmu"585		585,000
A4	A4		585,000
A4	585.0		585,000
A5	A5		994,500
A5	585*1.7		994,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
A6	A6		585,000
A6	585.0		585,000
A7	A7		74,000
A7	"dočasná ochr. stáv. sítí silničními panely-3x1,5 m, dovoz panelů z deponie"74.0		74,000
A8	A8		487,000
A8	"dočasná ochr. stáv. sítí silničními panely-štěrkopískový podsyp, tl. 150 mm panelů"487		487,000
A9	A9		2,000
A9	2		2,000

521 Ochrana plynovodu v prostoru AN

A1	A1		10,000
A1	"odstranění podsypu panelů"10.0		10,000
A10	A10		62,000
A10	"dočasná ochr. stáv. sítí silničními panely-štěrkopískový podsyp, tl. 150 mm panelů"62.0		62,000
A11	A11		33,000
A11	33.0		33,000
A13	A13		146,668
A13	36.667*4 "Přepočtené koeficientem množství		146,668
A2	A2		66,667
A2	"dočasná ochr. stáv. siln. panely 3x1,5 m, odstranění - demontáž, odvoz 66.667 zpětné uložení na deponii panelů,zajistí zhotovitel stavby"10.0/0.150		66,667
A3	A3		75,000
A3	"tížené vykopávky, ruční výkop v ochranném pásmu"75.0		75,000
A4	A4		75,000
A4	75.0		75,000
A5	A5		127,650
A5	75.0*1.702		127,650
A6	A6		75,000
A6	75.0		75,000
A7	A7		9,000
A7	"obsyp potrubí štěrkokem 0-16, příp. 0-8 mm tl. 300 mm nad vrchol potrubí"9		9,000
A8	A8		9,000
A8	9.0		9,000
A9	A9		10,000
A9	"dočasná ochr. stáv. sítí silničními panely-3x1,5 m, dovoz panelů z deponie"10.0		10,000
B8	B8		9,450
B8	9*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		9,450

701 Nová budova pro řidiče

A1	A1		21,077
A1	""pro šterkové podloží a základovou desku"		0,000
A1	"objekt"(8.95)*(7.85)*0.3		21,077
A10	A10		88,050
A10	88.050		88,050
A100	A100		6,000
A100	"A03a, A03b, A04a, A04b, A05a, A05b"6		6,000
A101	A101		4,000
A101	"A01a, A01b, A02a, A02b"4		4,000
A102	A102		88,058
A102	9.95*8.85		88,058
A103	A103		0,029
A103	88.058*0.00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,029
A104	A104		18,800
A104	"sokl "(4.975*4+4.425*4)*0.5		18,800
A105	A105		0,006
A105	18.8*0.00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,006
A106	A106		88,058
A106	9.95*8.85		88,058

Kód	Popis	MJ	Výměra
A107	A107		102,632
A107	88.058*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství		102,632
A108	A108		18,800
A108	"sokl "(4.975*4+4.425*4)*0.5		18,800
A109	A109		21,911
A109	18.8*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství		21,911
A11	A11		9,867
	""skladba S1, objektu, drcené kamenivo 16-32 mm"		0,000
A11	(3.675*8.95)*2*0.150		9,867
A110	A110		37,600
A110	"sokl "(4.975*4+4.425*4)		37,600
A111	A111		38,352
A111	37.6*1.02 "Přepočtené koeficientem množství		38,352
A114	A114		144,178
A114	12.570*11.470		144,178
A115	A115		0,054
A115	168.218*0.00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,054
A116	A116		144,178
A116	12.570*11.470		144,178
A117	A117		196,058
A117	168.218*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství		196,058
A118	A118		144,178
A118	12.570*11.470		144,178
A119	A119		196,058
A119	168.218*1.1655 "Přepočtené koeficientem množství		196,058
A12	A12		13,209
	""C25/30 XC2, XA1"		0,000
A12	9.95*8.85*0.15		13,209
A120	A120		10,000
A120	10		10,000
A121	A121		144,178
A121	12.570*11.470		144,178
A122	A122		194,292
A122	168.218*1.155 "Přepočtené koeficientem množství		194,292
A123	A123		144,178
A123	12.570*11.470		144,178
A124	A124		194,292
A124	168.218*1.155 "Přepočtené koeficientem množství		194,292
A125	A125		144,178
A125	12.570*11.470		144,178
A126	A126		11,895
A126	144.178*0.0825 "Přepočtené koeficientem množství		11,895
A127	A127		720,890
A127	144.178*5		720,890
A128	A128		11,895
A128	720.89*0.0165 "Přepočtené koeficientem množství		11,895
A13	A13		5,640
A13	9.95*2*0.15+8.85*2*0.15		5,640
A131	A131		67,840
A131	(11.70+11.70+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08)*2		67,840
A132	A132		71,232
A132	67.84*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		71,232
A133	A133		67,840
A133	(11.70+11.70+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08)*2		67,840
A134	A134		3,392
A134	67.840*0.05		3,392
A135	A135		106,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
A135	2*(6.2+4.2+4.2+11.0+13.8+13.8)		106,400
A136	A136		111,720
A136	106.4*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		111,720
A137	A137		7,520
	""sokl pod terénem"		0,000
A137	(4.975*4+4.425*4)*0.20		7,520
A138	A138		7,520
	""sokl pod terénem"		0,000
A138	(4.975*4+4.425*4)*0.20		7,520
A139	A139		153,458
A139	11.85*12.95		153,458
A140	A140		165,735
A140	153.458*1.08 "Přepočtené koeficientem množství		165,735
A141	A141		153,458
A141	11.85*12.95		153,458
A142	A142		161,131
A142	153.458*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		161,131
A145	A145		46,800
A145	11.70+11.70+11.70+11.70		46,800
A146	A146		21,040
A146	4.96*2+1.12*2+2.28*2+1.08*2*2		21,040
A147	A147		67,840
A147	21.040+46.800		67,840
A15	A15		1,308
	""kari síť 150"		0,000
A15	(9.95*8.85*5.5*1.35)/1000*2		1,308
A152	A152		49,600
A152	11.85*2+12.95*2		49,600
A154	A154		3,350
	""K02a-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 1675+1675 mm"		0,000
A154	1.675+1.675		3,350
A155	A155		32,000
A155	4*2+2*2+2*2+2*2+2*6		32,000
A158	A158		6,000
A158	"A03a, A03b, A04a, A04b, A05a, A05b"6		6,000
A159	A159		1,000
A159	1		1,000
A16	A16		22,586
	""C25/30 XC2, XA1"		0,000
A16	15.85*0.3*1.35+15.85*0.3*1.50+15.85*0.3*1.90		22,586
A160	A160		1,000
A160	1		1,000
A161	A161		1,000
A161	1		1,000
A162	A162		1,000
A162	1		1,000
A163	A163		1,000
A163	1		1,000
A164	A164		1,000
A164	1		1,000
A165	A165		1,000
A165	1		1,000
A166	A166		1,000
A166	1		1,000
A167	A167		1,000
A167	1		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A168	A168		1,000
A168	1		1,000
A169	A169		10,000
A169	6+4		10,000
A17	A17		150,575
	""""bednění vařováno na obě dvě strany, ale poneháno pažení, odpočet m2 pažení"		0,000
A17	(15.85*1.35+15.85*1.50+15.85*1.9)*2		150,575
A172	A172		2,200
A172	"okno 1100/1300"1.1*2		2,200
A173	A173		2,200
A173	"okno 1100/1300"1.1*2		2,200
A178	A178		1,600
A178	"Z01a, Z01b"1.0*0.8*2		1,600
A179	A179		1,760
A179	1.6*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		1,760
A180	A180		7,200
A180	1.0*2*2+0.8*2*2		7,200
A181	A181		7,920
A181	7.2*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		7,920
A182	A182		1,000
A182	1		1,000
A183	A183		1,000
A183	1		1,000
A184	A184		1,000
A184	1		1,000
A185	A185		1,000
A185	1		1,000
A186	A186		1,000
A186	1		1,000
A187	A187		1,000
A187	1		1,000
A188	A188		1,000
A188	1		1,000
A189	A189		1,000
A189	1		1,000
A19	A19		3,388
	""""B500B"		0,000
A19	"směrné množství dle metodiky URS C7"(15.85*0.3*1.35+15.85*0.3*1.50+15.85*0.3*1.90)*0.150		3,388
A190	A190		1,000
A190	1		1,000
A191	A191		1,000
A191	1		1,000
A2	A2		2,214
A2	"pro základové patky"0.6*0.6*1.2+0.6*0.6*1.4+0.6*0.6*1.6+0.6*0.6*1.95		2,214
A20	A20		2,214
	""""C25/30 XC2, XA1"		0,000
A20	0.6*0.6*1.2+0.6*0.6*1.4+0.6*0.6*1.6+0.6*0.6*1.95		2,214
A207	A207		1,000
A207	"cena odhadem, dle skutečnosti na stavbě"1		1,000
A208	A208		1,000
A208	"cena odhadem, dle skutečnosti na stavbě"1		1,000
A21	A21		14,760
A21	0.6*1.2*4+0.6*1.4*4+0.6*1.6*4+0.6*1.95*4		14,760
A211	A211		14,020
	""""viz legenda místností půdorys"		0,000
A211	"č.m.1.02"(1.01+0.1+0.9+0.1+1.9)*2+(3.0*2)		14,020
A212	A212		45,631

Kód	Popis	MJ	Výměra
A212	24.84*1.837 "Přepočtené koeficientem množství		45,631
A213	A213		46,800
A213	"viz legenda místností-půdorys"11.70*4		46,800
A214	A214		51,480
A214	46.8*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		51,480
A215	A215		21,040
	""viz legenda místností-půdorys-mokrý prostor"		0,000
A215	4.96*2+1.12*2+2.28*2+1.08*2*2		21,040
A216	A216		23,144
A216	21.04*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		23,144
A217	A217		21,040
A217	4.96*2+1.12*2+2.28*2+1.08*2*2		21,040
A218	A218		67,840
A218	46.8+21.04		67,840
A219	A219		28,040
A219	14.02*2		28,040
A222	A222		7,400
A222	0.7*6+0.8*4		7,400
A223	A223		7,400
	""dle výběru investora"		0,000
A223	0.7*6+0.8*4		7,400
A226	A226		58,840
A226	"č.m. 1.07, 1.06, 1.05, 2.05, 2.06, 2.07"(1.2*2+1.01*2+0.9*2+1.2*2+1.2*2+1.9*2+1.9*2+1.2*2+0.9*2+1.2*2+0.9*2+1.2*2)*2.0		58,840
A227	A227		5,200
A227	0.6*6+0.8*2		5,200
A228	A228		90,674
A228	89.634+5.2*0.2		90,674
A229	A229		64,000
A229	2.0*32		64,000
A23	A23		0,536
	""B500B"		0,000
A23	"směrné množství dle metodiky ÚRS CZ"3.576*0.150		0,536
A230	A230		29,420
A230	"č.m. 1.07, 1.06, 1.05, 2.05, 2.06, 2.07"(1.2*2+1.01*2+0.9*2+1.2*2+1.2*2+1.9*2+1.9*2+1.2*2+0.9*2+1.2*2+0.9*2+1.2*2)		29,420
A231	A231		21,040
A231	4.96+1.12+2.28+1.08+1.08+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08		21,040
A234	A234		7,035
	""lakovaná antracit -zárubně"		0,000
A234	(0.7*6*0.1+0.8*4*0.150+1.97*6*2*0.1+1.97*4*2*0.150)*1.25		7,035
A237	A237		186,426
A237	"stěny omítky"186.426		186,426
A238	A238		186,426
A238	"stěny omítky"186.426		186,426
A24	A24		65,000
	""základové pasy"		0,000
A24	65.0		65,000
A240	A240		67,840
A240	"strop SDK"67.840		67,840
A241	A241		21,400
A241	1.54*2.75*2+1.54*2.75*2+1.1*1.3*2+0.8*1.0*2		21,400
A245	A245		143,256
A245	(4.975*4+4.425*4)*3.51+0.3*(4.975+4.975+4.975+4.975+4.425*4)		143,256
A246	A246		143,256
A246	143.256		143,256
A248	A248		67,840
A248	11.70+11.70+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08+11.70*2+4.96+1.12+2.28+1.08*2		67,840

Kód	Popis	MJ	Výměra
A249	A249		67,840
A249	11.70+11.70+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08+11.70*2+4.96+1.12+2.28+1.08*2		67,840
A25	A25		0,550
	""základové pasy, patky"		0,000
A25	0.55		0,550
A250	A250		51,100
A250	(13.4*2+12.15*2)		51,100
A251	A251		52,122
A251	51.1*1.02 "Přepočtené koeficientem množství		52,122
A252	A252		20,000
A252	20		20,000
A254	A254		10,000
A254	0.5*20		10,000
A255	A255		1,000
A255	1		1,000
A26	A26		24,960
	""atika"		0,000
A26	(11.93*2+13.03*2)*0.5		24,960
A27	A27		0,562
	""atkové zdivo, výztuž B500B"		0,000
A27	(11.93*2+13.03*2)*0.5*0.150*0.150		0,562
A28	A28		28,060
A28	(4.975*2-0.375*2)*(0.200+2.6+0.25)		28,060
A29	A29		114,146
A29	(4.975+4.975+4.425+4.425+4.975+4.975+4.425+4.25)*(0.200+2.6+0.25)		114,146
A3	A3		34,650
A3	"výpočet dle metodiky ÚRS, součin půdorysné plochy x výška-zprůměrovaná výška-2,150m, 1,9m, 1,65m-1,9 m"(8.95+0.5*2*2+8.95+7.85*2)-0.5*1.9		34,650
A30	A30		2,000
A30	2		2,000
A33	A33		4,000
A33	"délky 1,25m*4		4,000
A34	A34		2,000
A34	"délky 1,5 m*2		2,000
A35	A35		2,000
A35	"délky 2,0 m*2		2,000
A36	A36		1,350
	""rohová okna, překlad je součástí desky ŽB, bednění boků"		0,000
A36	(1.675*2*2*0.180+0.8*0.18)		1,350
A38	A38		14,640
A38	(1.2*4)*(0.200+2.6+0.25)		14,640
A39	A39		47,641
A39	((3.44+0.84)-0.375)*4*(0.200+2.6+0.25)		47,641
A40	A40		12,000
A40	"předstěnová instalace WC"1.2*2*2.0+0.9*2.0*4		12,000
A41	A41		48,800
A41	3.05*16		48,800
A44	A44		2,000
A44	2		2,000
A45	A45		2,000
A45	2		2,000
A46	A46		15,620
A46	((3.44+0.84)-0.375)*4		15,620
A47	A47		13,200
A47	1.2*4+4.2*2		13,200
A49	A49		27,622
	""C25/30 XC1, tl. 180 mm"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A49	11.85*12.95*0.180		27,622
A5	A5		15,800
A5	15.80		15,800
A50	A50		162,386
A50	11.85*12.95+11.85*0.180*2+12.95*0.180*2		162,386
A52	A52		153,458
A52	11.85*12.95		153,458
A54	A54		4,143
	""B500"		0,000
	""ocelové pruty"		0,000
A54	11.85*12.95*0.180*0.150		4,143
A55	A55		47,460
	""skladba S3, chodník, viz legenda-půdorys"		0,000
A55	47.46		47,460
A56	A56		47,460
	""skladba S3, chodník, viz legenda-půdorys"		0,000
A56	47.46		47,460
A57	A57		47,460
A57	"Skladba S3 chodník, do lože pískového fr. 4-8 mm, 40 mm"47.46		47,460
A58	A58		48,884
A58	47.46*1.03 "Přepočtené koeficientem množství		48,884
A59	A59		264,700
A59	"zdívo"2*(3*(13.8+13.8+11+4.2+4.2+6.2)-0.5-0.5-0.5-0.8-1.4-7.15-1.6-1.6-1.6-1.6-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4)		264,700
A60	A60		264,700
A60	"zdívo"2*(3*(13.8+13.8+11+4.2+4.2+6.2)-0.5-0.5-0.5-0.8-1.4-7.15-1.6-1.6-1.6-1.6-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4)		264,700
A61	A61		264,700
A61	"zdívo"2*(3*(13.8+13.8+11+4.2+4.2+6.2)-0.5-0.5-0.5-0.8-1.4-7.15-1.6-1.6-1.6-1.6-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4)		264,700
A62	A62		58,840
	""pod obklad"		0,000
A62	"č.m. 1.07, 1.06, 1.05, 2.05, 2.06, 2.07"(1.2*2+1.01*2+0.9*2+1.2*2+1.2*2+1.9*2+1.9*2+1.2*2+0.9*2+1.2*2+0.9*2+1.2*2)*2.0		58,840
A63	A63		264,700
A63	"zdívo"2*(3*(13.8+13.8+11+4.2+4.2+6.2)-0.5-0.5-0.5-0.8-1.4-7.15-1.6-1.6-1.6-1.6-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4)		264,700
A64	A64		204,456
	""stavební začištění okenních otvorů a vchodových dveří"		0,000
A64	2.75*2*2+0.8*21.54*2*2*2+2.75*2*2*2+1.1*2*2+1.3*2*2+0.8*2*2+1.0*2*2+0.6*2*6+0.8*2*6		204,456
A66	A66		60,900
A66	58*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		60,900
A68	A68		60,900
A68	58*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		60,900
A7	A7		15,800
A7	"pro zásyp"15.80		15,800
A70	A70		52,666
	""dolní líc přesahu střechy"		0,000
A70	(11.93*2+13.03*2)*1.055		52,666
A71	A71		55,299
A71	52.666*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		55,299
A72	A72		13,270
A72	"nad vstupem"13.27		13,270
A73	A73		13,934
A73	13.27*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		13,934
A74	A74		52,666
	""dolní líc přesahu střechy"		0,000
A74	(11.93*2+13.03*2)*1.055		52,666
A75	A75		52,666
	""dolní líc přesahu střechy"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A75	(11.93*2+13.03*2)*1.055		52,666
A76	A76		112,800
A76	(4.975*2*2+4.425*2*2)*3.0		112,800
A77	A77		112,800
A77	(4.975*2*2+4.425*2*2)*3.0		112,800
A78	A78		7,520
A78	"sokl "(4.975*4+4.425*4)*0.20		7,520
A79	A79		7,896
A79	7.52*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		7,896
A8	A8		80,703
A8	"zbývající zemina odvezena na skládku, uvažována 10 km, 3,280 m3 použita na zásyp OP"(48.749+51.034)-(15.8+3.280)		80,703
A80	A80		39,936
	""atika vnější"		0,000
A80	(11.93*2+13.03*2)*0.8		39,936
A81	A81		41,933
A81	39.936*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		41,933
A82	A82		24,960
	""vnitřní atika"		0,000
A82	(11.93*2+13.03*2)*0.5		24,960
A83	A83		3,375
	""venkovní překlady"		0,000
A83	1.5*0.25+1.25*0.25+2.0*0.25+1.25*0.25+1.25*0.25+2.0*0.25+1.25*0.25+1.5*0.5		3,375
A84	A84		3,544
A84	3.375*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		3,544
A85	A85		37,600
A85	(4.975*4+4.425*4)		37,600
A86	A86		39,480
A86	37.6*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		39,480
A87	A87		104,010
A87	14.91+71.830+17.270		104,010
A88	A88		14,200
A88	3.55*4		14,200
A89	A89		28,700
A89	(1.675+2.75*2)*4		28,700
A9	A9		145,265
A9	80.703*1.8		145,265
A90	A90		6,700
A90	1.675*4		6,700
A92	A92		145,386
A92	94.875+7.20+39.936+3.375		145,386
A93	A93		145,386
A93	94.875+7.20+39.936+3.375		145,386
A94	A94		18,425
	""zakrytí jak vnitřních i vnějších oken"		0,000
A94	1.675*2.75*2*2		18,425
A95	A95		67,840
A95	(11.70+11.70+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08)*2		67,840
A96	A96		407,040
A96	"Tl. 80 mm"67.840*6		407,040
A97	A97		3,700
	""potěr pod parapety"		0,000
A97	(0.6*6*0.25+0.8*2*0.25+1.1*0.25*2)*2		3,700
A98	A98		67,840
A98	(11.70+11.70+4.96+1.12+2.28+1.08+1.08)*2		67,840
A99	A99		10,000
A99	6+4		10,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
B1	B1		29,957
B1	"chodník"(13.4*2+12.15*2)*1.675*0.35		29,957
B114	B114		24,040
B114	"vytažení na atiku"(12.570*2+11.470*2)*0.5		24,040
B116	B116		24,040
B116	"vytažení na atiku"(12.570*2+11.470*2)*0.5		24,040
B118	B118		24,040
B118	"vytažení na atiku"(12.570*2+11.470*2)*0.5		24,040
B121	B121		24,040
B121	"vytažení na atiku"(12.570*2+11.470*2)*0.5		24,040
B123	B123		24,040
B123	"vytažení na atiku"(12.570*2+11.470*2)*0.5		24,040
B134	B134		3,562
B134	3.392*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		3,562
B138	B138		7,896
B138	7.52*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		7,896
B154	B154		3,350
B154	""K02b-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 1675+1675 mm"		0,000
	1.675+1.675		3,350
B158	B158		4,000
B158	"A01a, A01b, A02a, A02b"4		4,000
B17	B17		-114,575
B17	-114.575		-114,575
B2	B2		45,173
B2	"pro základové pasy"15.85*0.5*1.65+15.85*0.5*1.9+15.85*0.5*2.15		45,173
B20	B20		1,362
B20	0.5*0.3*2.27*4		1,362
B21	B21		14,528
B21	0.5*2.27*2*4+0.3*2.27*2*4		14,528
B211	B211		14,020
B211	"č.m.2.02"(1.01+0.1+0.9+0.1+1.9)*2+(3.0*2)		14,020
B222	B222		1,600
B222	"vstupní dveře"0.8*2		1,600
B223	B223		1,600
B223	"vstupní dveře"0.8*2		1,600
B226	B226		3,300
B226	"ostění"0.6*0.25*6+0.8*0.25*6*2		3,300
B228	B228		99,741
B228	90.674*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		99,741
B230	B230		21,000
B230	"č.m.1.03, 1.04, 2.01, 2.03, 2.04"(4.01*2*2+1.24*2*2)		21,000
B237	B237		67,840
B237	"strop SDK"67.840		67,840
B238	B238		67,840
B238	"strop SDK"67.840		67,840
B24	B24		4,700
B24	"základové patky"4.7		4,700
B246	B246		3 581,400
B246	143.256*25 "Přepočtené koeficientem množství		3 581,400
B29	B29		-27,525
B29	-(1.675*2.75*4+1.1*1.3+0.8*1.0+0.6*0.8*6+0.8*1.0+1.1*1.3+0.8*2.2)		-27,525
B3	B3		2,203
B3	0.6*0.6*1.53*4		2,203
B38	B38		25,620
B38	4.2*2*(0.200+2.6+0.25)		25,620
B39	B39		-6,304

Kód	Popis	MJ	Výměra
B39	-0.8*1.97*4		-6,304
B46	B46		15,620
B46	"Celkem: "15.62		15,620
B47	B47		13,200
B47	"Celkem: "13.2		13,200
B59	B59		11,360
B59	"ostění 264.7 nadpraží"2*(0.2*(0.8*6+0.6+0.6+0.6+0.8+1+1+1.3+1.3+1.1+2.75+2.75+2.75+2.75+3.4+0.9))		11,360
B60	B60		11,360
B60	"ostění 264.7 nadpraží"2*(0.2*(0.8*6+0.6+0.6+0.6+0.8+1+1+1.3+1.3+1.1+2.75+2.75+2.75+2.75+3.4+0.9))		11,360
B61	B61		11,360
B61	"ostění 264.7 nadpraží"2*(0.2*(0.8*6+0.6+0.6+0.6+0.8+1+1+1.3+1.3+1.1+2.75+2.75+2.75+2.75+3.4+0.9))		11,360
B62	B62		3,300
B62	"ostění"0.6*0.25*6+0.8*0.25*6*2		3,300
B63	B63		11,360
B63	"ostění 264.7 nadpraží"2*(0.2*(0.8*6+0.6+0.6+0.6+0.8+1+1+1.3+1.3+1.1+2.75+2.75+2.75+2.75+3.4+0.9))		11,360
B70	B70		52,666
B70	"Celkem: "52.666		52,666
B72	B72		13,270
B72	"Celkem: "13.27		13,270
B74	B74		13,270
B74	"nad vstupem"13.27		13,270
B75	B75		13,270
B75	"nad vstupem"13.27		13,270
B76	B76		-29,285
B76	-(1.675*2.75*4+1.1*1.3*2+0.8*1.0*2+0.6*0.8*6+0.8*2.2*2)		-29,285
B77	B77		-29,285
B77	-(1.675*2.75*4+1.1*1.3*2+0.8*1.0*2+0.6*0.8*6+0.8*2.2*2)		-29,285
B80	B80		24,960
B80	""vnitřní atika" (11.93*2+13.03*2)*0.5		24,960
B82	B82		24,960
B82	"Celkem: "24.96		24,960
B88	B88		14,910
B88	14.2*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		14,910
B89	B89		7,400
B89	(1.1+1.3*2)*2		7,400
B90	B90		2,200
B90	1.1*2		2,200
B94	B94		18,425
B94	1.675*2.75*2*2		18,425
C1	C1		51,034
C1	"Celkem: "21.077+29.957		51,034
C114	C114		168,218
C114	"Celkem: "144.178+24.04		168,218
C116	C116		168,218
C116	"Celkem: "144.178+24.04		168,218
C118	C118		168,218
C118	"Celkem: "144.178+24.04		168,218
C121	C121		168,218
C121	"Celkem: "144.178+24.04		168,218
C123	C123		168,218
C123	"Celkem: "144.178+24.04		168,218
C154	C154		1,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
	""K03a-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 1100mm"		0,000
C154	1.1		1,100
C158	C158		10,000
C158	"Celkem: "6+4		10,000
C17	C17		36,000
C17	"Celkem: "150.575+-114.575		36,000
C2	C2		1,362
C2	"patky"0.5*0.3*2.27*4		1,362
C20	C20		3,576
C20	"Celkem: "2.214+1.362		3,576
C21	C21		29,288
C21	"Celkem: "14.76+14.528		29,288
C211	C211		-3,200
C211	-0.8*4		-3,200
C222	C222		9,000
C222	"Celkem: "7.4+1.6		9,000
C223	C223		9,000
C223	"Celkem: "7.4+1.6		9,000
C226	C226		-8,274
C226	-0.7*1.97*6		-8,274
C230	C230		50,420
C230	"Celkem: "29.42+21		50,420
C237	C237		10,860
C237	"otvory do 4,0 m2 přičítáme, dle metodiky ÚRS.CZ"10.86		10,860
C238	C238		10,860
C238	"otvory do 4,0 m2 přičítáme, dle metodiky ÚRS.CZ"10.86		10,860
C24	C24		69,700
C24	"Celkem: "65+4.7		69,700
C29	C29		86,621
C29	"Celkem: "114.146+-27.525		86,621
C3	C3		0,341
C3	0.5*0.3*2.274		0,341
C38	C38		-8,274
C38	-(0.7*1.97*6)		-8,274
C39	C39		41,337
C39	"Celkem: "47.641+-6.304		41,337
C59	C59		276,060
C59	"Celkem: "264.7+11.36		276,060
C60	C60		276,060
C60	"Celkem: "264.7+11.36		276,060
C61	C61		276,060
C61	"Celkem: "264.7+11.36		276,060
C62	C62		-8,274
C62	-0.7*1.97*6		-8,274
C63	C63		-89,634
	""odpočet obklady"		0,000
C63	-89.634		-89,634
C74	C74		65,936
C74	"Celkem: "52.666+13.27		65,936
C75	C75		65,936
C75	"Celkem: "52.666+13.27		65,936
C76	C76		11,360
	""ostění"		0,000
C76	2*(0.2*(0.8*6+0.6*3+0.8+1.0*2+1.3*2+1.1+2.75*4+3.4+0.9))		11,360
C77	C77		11,360
	""ostění"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
C77	2*(0.2*(0.8*6+0.6*3+0.8+1.0*2+1.3*2+1.1+2.75*4+3.4+0.9))		11,360
C80	C80		64,896
C80	"Celkem: "39.936+24.96		64,896
C82	C82		26,208
C82	24.96*1.05 "Přepočtené koeficientem množství		26,208
C89	C89		5,600
C89	(0.8+1.0*2)*2		5,600
C90	C90		1,600
C90	0.8*2		1,600
C94	C94		5,720
C94	1.1*1.3*2*2		5,720
D154	D154		1,100
	""K03b-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 1100mm"		0,000
D154	1.1		1,100
D2	D2		48,749
D2	"Celkem: "2.214+45.173+1.362		48,749
D211	D211		24,840
D211	"Celkem: "14.02+14.02+-3.2		24,840
D223	D223		9,720
D223	9*1.08 "Přepočtené koeficientem množství		9,720
D226	D226		-2,880
D226	-0.6*0.8*6		-2,880
D237	D237		265,126
D237	"Celkem: "186.426+67.84+10.86		265,126
D238	D238		265,126
D238	"Celkem: "186.426+67.84+10.86		265,126
D3	D3		37,194
D3	"Celkem: "34.65+2.203+0.341		37,194
D38	D38		31,986
D38	"Celkem: "14.64+25.62+-8.274		31,986
D62	D62		-2,880
D62	-0.6*0.8*6		-2,880
D63	D63		186,426
D63	"Celkem: "264.7+11.36+-89.634		186,426
D76	D76		94,875
D76	"Celkem: "112.8+-29.285+11.36		94,875
D77	D77		94,875
D77	"Celkem: "112.8+-29.285+11.36		94,875
D89	D89		13,200
D89	(0.6+0.8*2)*6		13,200
D90	D90		3,600
D90	0.6*6		3,600
D94	D94		3,200
D94	0.8*1.0*2*2		3,200
E154	E154		0,800
	""K04a-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 800mm"		0,000
E154	0.8		0,800
E226	E226		43,400
E226	"č.m. 1.03, 1.04, 2.01, 2.03, 2.04"(4.01*2*2+1.24*2*2)*2.0+1.0*2*2*0.25+0.8*2*0.25		43,400
E62	E62		43,400
E62	"č.m. 1.03, 1.04, 2.01, 2.03, 2.04"(4.01*2*2+1.24*2*2)*2.0+1.0*2*2*0.25+0.8*2*0.25		43,400
E89	E89		10,400
E89	(0.8+2.2*2)*2		10,400
E90	E90		1,600
E90	0.8*2		1,600
E94	E94		5,760

Kód	Popis	MJ	Výměra
E94	0.6*0.8*6*2		5,760
F154	F154		0,800
	""K04b-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 800mm"		0,000
F154	0.8		0,800
F226	F226		-3,152
F226	-0.8*1.97*2		-3,152
F62	F62		-3,152
F62	-0.8*1.97*2		-3,152
F89	F89		65,300
F89	"Celkem: "28.7+7.4+5.6+13.2+10.4		65,300
F90	F90		15,700
F90	"Celkem: "6.7+2.2+1.6+3.6+1.6		15,700
F94	F94		7,040
F94	0.8*2.2*2*2		7,040
G154	G154		3,600
	""K05a, 05b, 06a, 06b, 07a, 07b-Oplechování vnějšího parapetu k oknu B02a, lakovaný al plech, antracit, RŠ 200, šířka 600mm"		0,000
G154	0.6*6		3,600
G226	G226		-1,600
G226	-0.8*1.0*2		-1,600
G62	G62		-1,600
G62	-0.8*1.0*2		-1,600
G89	G89		71,830
G89	65.3*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		71,830
G90	G90		17,270
G90	15.7*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		17,270
G94	G94		58,570
G94	"Celkem: "18.425+18.425+5.72+3.2+5.76+7.04		58,570
H154	H154		14,100
H154	"Celkem: "3.35+3.35+1.1+1.1+0.8+0.8+3.6		14,100
H226	H226		89,634
H226	"Celkem: "58.84+3.3+-8.274+-2.88+43.4+-3.152+-1.6		89,634
H62	H62		89,634
H62	"Celkem: "58.84+3.3+-8.274+-2.88+43.4+-3.152+-1.6		89,634

701/ 701 1.a/ 01a Kanalizace

A1	A1		8,928
	""včetně rýhy a : podsypu pískový - 1,7 m3, obsypu pískový - 1,7 m3, obsypu štěrkopískový f. 0-16 - 5,0 m3, zásypu - hutněný po vrstvách - 2,0 m3"		0,000
A1	37.2*0.3*0.8		8,928
A10	A10		75,000
A10	75.0		75,000
A11	A11		5,000
A11	"v ceně započítán materiál, práce 5 doprava"5		5,000
A12	A12		12,000
A12	"v ceně započítán materiál, práce 12 doprava"12		12,000
A14	A14		2,000
A14	"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2		2,000
A15	A15		2,000
A15	"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2		2,000
A16	A16		5,000
A16	"v ceně započítán materiál, práce 5 doprava"5		5,000
A17	A17		2,000
A17	"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2		2,000
A2	A2		4,000
A2	"v ceně započítán materiál, práce 4 doprava, včetně odboček, objímek, matice apod."4.0		4,000
A3	A3		33,200
A3	"v ceně započítán materiál, práce 33.2 doprava, včetně odboček, objímek, matice apod."33.2		33,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
A4	A4		5,000
A4	"v ceně započítán materiál, práce 5 doprava, včetně kolen, objímek, apod.."5		5,000
A5	A5		4,000
A5	"v ceně započítán materiál, práce 4 doprava, včetně kolen, objímek, apod.."4		4,000
A6	A6		25,000
A6	"v ceně započítán materiál, práce 25 doprava, včetně kolen, objímek, apod.."25.0		25,000
A7	A7		1,800
A7	"v ceně započítán materiál, práce 1.8 doprava"3*0.6		1,800
A8	A8		1,000
A8	"v ceně započítán materiál, práce 1 doprava"1		1,000
A9	A9		1,000
A9	"v ceně započítán materiál, práce 1 doprava"1		1,000

701/ 701 1.a/ 01b Vnitřní domovní vodovod

A1	A1		102,800
A1	55.4+47.4		102,800
A10	A10		2,000
A10	2		2,000
A11	A11		2,000
A11	"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2		2,000
A12	A12		2,000
A12	"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2		2,000
A13	A13		102,800
A13	55.4+47.4		102,800
A14	A14		102,800
A14	55.4+47.4		102,800
A15	A15		1,000
A15	"v ceně započítán materiál, práce 1 doprava"1		1,000
A16	A16		2,000
A16	"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2		2,000
A17	A17		1,000
A17	"v ceně započítán materiál, práce 1 doprava"1		1,000
A3	A3		47,400
A3	47.4		47,400
A4	A4		102,800
A4	55.4+47.4		102,800
A7	A7		8,000
A7	"v ceně započítán materiál, práce 8 doprava"8		8,000
A8	A8		2,000
A8	"v ceně započítán materiál, práce 2 doprava"2		2,000
A9	A9		4,000
A9	"v ceně započítán materiál, práce 4 doprava"4		4,000

701/ 701 1.a/ 01c Zařizovací předměty

A2	A2		8,000
A2	"vč. dopravy "8		8,000
A3	A3		8,000
A3	"umyvadlové baterie 8 kuchyňské baterie s maximálním průtokem vody 6 litrů/min"8		8,000
A4	A4		2,000
A4	"v ceně započítána doprava"2		2,000
A5	A5		2,000
A5	"v ceně započítána práce, materiál 2 doprava"2		2,000
A6	A6		2,000
A6	"sprchy s maximálním průtokem vody 8 litrů/min"2		2,000
A7	A7		2,000
A7	"v ceně započítán materiál, montáž 2 doprava"2		2,000
A8	A8		2,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A8	"v ceně započítán materiál, montáž 2 doprava"2		2,000
701/ 701 1.d	ÚT		
A21	A21		2,000
A21	"Pozn.: Součástí R/S bude i skříň pod omítku, šířka skříně 530 mm"2		2,000
701/ 701 a	Vedlejší rozpočtové náklady		
A1	A1		1,000
A1	"Geodetické práce-vytyčování, zaměření 1 geometrický plán skutečného provedení stavby s podáním na IMIP"1		1,000
A10	A10		1,000
A10	1		1,000
A11	A11		1,000
A11	1		1,000
A2	A2		1,000
A2	"zachyc. změny 1 odlišnosti oproti dokum. ke staveb. povolení, měřítko obecně jako projekt ke stavebnímu povolení, dále schémata, protokoly"1		1,000
A4	A4		90,000
A4	"ocelové zástěny včetně kotvení"90.0		90,000
A7	A7		1,000
A7	"vyklizení plochy, smíšený odpad, včetně odvozu na skládku 1 poplatku za skládku, 145,0 m2"1		1,000
A8	A8		1,000
A8	1		1,000
A9	A9		1,000
A9	1		1,000
702	Mobiliář		
A1	A1		2,000
A1	2		2,000
A2	A2		15,000
A2	15		15,000
A3	A3		15,000
A3	15		15,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
A10	A10		1,000
A10	"vytyčení stávajících sítí, průzkum stávajících sítí, ověření provedených částí infrastruktury k SO 301, 310, SO320, SO330, SO340, SO350, SO360"1		1,000
A2	A2		1,000
A2	"ostatní požadavky - vypracování dokumentace (skutečné provedení 4 vyhotovení)"1		1,000
A3	A3		1,000
A3	"výrobní dokumentace detailů, vč. realizační dokumentace k SO 301, k SO 310, SO320, SO330, SO340, SO350, SO360"1		1,000
A4	A4		1,000
	""Včetně zajištění ochrany chodců oplocením, zábrany, provizorní zábradlí"		0,000
A4	"montáž, demontáž 1 provoz"1		1,000
A6	A6		1,000
A6	"zkouška těsnosti, tlaková zkouška k SO 301, k SO 310, SO320, SO330, SO340, SO350, SO360"1		1,000
A7	A7		1,000
	""Položka zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby"		0,000
A7	" včetně provizorních lávek pro zajištění bezpečnosti cestujících v prostoru staveniště"1		1,000
A8	A8		2,000
A8	"informační tabule rozměru 2100x2200 mm v celobarevném provedení"2		2,000
A9	A9		1,000
A9	"pamětní deska rozměru 400x300 mm, osazená na šířku, materiál eloxovaný hliník (DURAL) - matný"1		1,000



Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 7

Datum platnosti: 17. 7. 2023

Datum účinnosti: 17. 7. 2023

Číslo jednací: MMR-50986/2023-26

Schválil:



Podpis:

Část I.

Důvody pro vydání a předmět závazného stanoviska

Článek 1

Důvody pro vydání závazného stanoviska

Závazné stanovisko navazuje na doporučující informace Řídicího orgánu IROP pro žadatele a příjemce zveřejněné na webu [IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Dokumenty k IROP 2021-2027 v lednu a červnu 2023](#), které vysvětlují implementaci požadavků DNSH („významně nepoškozovat“ životní prostředí).

Řídicí orgán IROP v DNSH obecně uplatňuje tento přístup:

- Žadatel popíše předpokládaný postup při naplňování zásad DNSH relevantních pro jeho projekt při podání žádosti o podporu ve Studii proveditelnosti (dle požadované osnovy)
- po realizaci projektu uvede v Závěrečné Zprávě o realizaci (ZoR), jakým způsobem podmínky DNSH v projektu splnil.

Cílem Závazného stanoviska je určit způsob dokládání naplňování zásad DNSH.

Článek 2

Předmět závazného stanoviska

Závazným stanoviskem se aktualizují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP, verze 2 ze dne 21. 7. 2022 (dále jen „OPPŽP“). Upozornění na zásady DNSH rovněž obsahují Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen „SPPŽP“) výzev zahrnujících aktivity, pro které jsou tyto zásady relevantní.

Závazným stanoviskem je konkrétně aktualizována tato kapitola OPPŽP:

- Kapitola 2.6 Horizontální principy.

Závazným stanoviskem jsou konkrétně aktualizovány tyto kapitoly SPPŽP:

- Kapitola 2.3 Podporované aktivity (individuální projekty)
- Kapitola 3 Podporované aktivity (integrováné nástroje)

Část II.

Aktualizované či nově doplňované kapitoly OPPŽP a SPPŽP

Článek 3

Doplnění kapitoly 2.6 Horizontální zásady OPPŽP

Do kapitole 2.6 Horizontální zásady se na straně 17 za poslední odstavec kapitoly doplňuje následující text:

V případě plnění podmínek udržitelného rozvoje odkazuje Obecné nařízení na zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada "významně nepoškozovat".

V souladu se Specifickými pravidly žadatel popisuje plánovanou aplikaci podmínek DNSH ve Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení.

Platí, že podmínky DNSH musí splňovat celý projekt, tj. včetně aktivit krytých nezpůsobilými výdaji, pokud je žadatel uvádí jako nedílnou součást projektu IROP¹.

V závěrečné ŽoP/ZoR příjemce ve vztahu k DNSH popíše, jakým způsobem byla naplněna opatření, ke kterým se zavázal ve Studii proveditelnosti / Podkladech pro hodnocení, což bude kontrolováno v rámci administrativního ověření závěrečné ŽoP/ZoR. Příjemce dokumentaci prokazující plnění zásad DNSH k ZoR **nedokládá**, ale uchová ji v souladu se zásadami archivace v IROP. Na vyzvání je jeho povinností ji poskytnout kontrolnímu orgánu, ŘO, Centru a dalším orgánům podle kapitoly 16.4 Obecných pravidel.

Zásady DNSH nejsou univerzální a neplatí pro všechny výzvy ve stejném rozsahu. Jejich relevance se liší v závislosti na jednotlivých výzvách a jsou upřesňovány ve Specifických pravidlech. Mezi dokumentaci prokazující plnění zásad DNSH patří **například**:

- **V oblasti udržitelného využívání a ochrany vodních zdrojů** Závěrečná zpráva Technického dozoru investora (dále jen „ZZ TDI“), která obsahuje seznam instalovaných typů zařízení pro používání vody v projektu, jejich technické parametry, počty a konkrétní umístění ve stavbě, a ve které je popsán způsob plnění DNSH a potvrzeno, že skutečně byly realizovány. Dále veškerá dokumentace jednoznačně prokazující, že v projektu použité postupy a instalovaná zařízení jsou v souladu s DNSH, např. technické listy výrobků.
- **V oblasti předcházení vzniku odpadů a recyklace** kromě popisu porovnání plánu přípravy se skutečností a výpočtu splnění podmínky 70% odpadu k opětovnému využití, např. kopie smlouvy o zajištění předání produkováných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití

¹ Pokud tedy žadatel v rámci realizace projektu IROP z nejrůznějších důvodů nenaplní požadavky DNSH, nelze situaci vyřešit zařazením dotčených aktivit mezi nezpůsobilé výdaje.

do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.

- **V oblasti prevence a omezování znečištění** je v případě těkavých látek splnění limitu již zaručeno národní legislativou, proto není požadováno, aby příjemci dokládali dokumentaci k jednotlivým výrobkům, které mohou zdraví škodlivé těkavé látky obsahovat.

V případě projektů realizovaných na kontaminovaných místech dokumentace prokazující provedení průzkumů analýzou rizik dle příslušných metodických pokynů MŽP a dle jejich výsledků provedená příslušná opatření.

- **V oblasti ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a ekosystémů** a v případě výstavby nových budov, prokazuje příjemce, že splňuje podmínky DNSH, např. souhlasem s vynětím ze zemědělského půdního fondu apod.

Článek 4²

Aktualizace kapitol 2. 3 Podporované aktivity SPPŽP (individuální projekty)

Aktualizace kapitol 3 Podporované aktivity SPPŽP (integrované nástroje)

UPOZORNĚNÍ – DNSH

Aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Žadatel popíše soulad projektu s principy DNSH v kapitole 6.2 studie proveditelnosti.

Řídicí orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet (a způsob dodržení důkladně popsat v kapitole 6.2 studie proveditelnosti) následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody **3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va^3 = (Vf^4 + (3 \times Vr^5)) / 4$)**;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

² Tučně uvedeny změny a doplnění současného textu.

³ Va = průměrný objem;

⁴ Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů;

⁵ Vr = redukované (malé) spláchnutí; 3 litry.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím;**
- b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech⁶;**
- c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa.**

⁶ https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X

Uvažují se následující kategorie druhů: kriticky ohrožený – CR (critically endangered), ohrožený – EN (endangered), zranitelný – VU (vulnerable), téměř ohrožený – NT (near threatened).

Část III.

Závěrečná ustanovení

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 7 platí pro všechny již vyhlášené výzvy a vztahuje se na všechny žádosti o podporu, včetně žádostí s vydaným Právním aktem / Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

ŘO IROP promítne toto Závazné stanovisko do revize Obecných pravidel, do všech výzev, které budou vyhlášeny po nabytí jeho účinnosti, a do případných revizí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce platných pro již vyhlášené výzvy.