

DODATEK č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/33/1130/0059/2024

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Odvodnění ul. K Dubči (úsek Úvozová – Pod Hořavkou)“

mezi:

Objednatel: Městská část Praha – Koloděje

Se sídlem K Jízdárně 9/20, Koloděje, 190 16 Praha 916

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Angela Morávková, starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00240338

DIČ: není plátce DPH

Tel.: +420 603 516 522

e-mail: angela.moravkova@kolodeje.cz

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS spol. s r.o.

Se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Společnost je zapsána: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C, č. vložky 2362

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Tel.: 281 040 611

e-mail: ekis@ekis-as.cz

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 1. 10. 2024 Smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést stavební práce spočívající ve výstavbě nového chodníku podél pravé strany ulice K Dubči (ve směru

do centra MČ) v úseku mezi ulicemi Úvozová a Na Mezi včetně osvětlení přechodu pro chodce a případné související dodávky či služby.

- 1.2. Na základě vzájemné dohody uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě vzájemně odsouhlasených změn rozsahu díla popsanych v přílohách dodatku – **Příloha č. 1 – Změnový list** obsahující stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění se smluvní strany s ohledem na charakter a rozsah změny díla dohodly na změně ceny díla uvedené v článku 4.1. smlouvy o dílo.

- 2.2. Článek 4.1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla

- 8.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Původní cena díla

<i>Cena bez DPH</i>	<i>6 992 000,00 Kč</i>
<i>DPH je 21 %</i>	<i>1 468 320,00 Kč</i>
<i>Cena s DPH</i>	<i>8 460 320,00 Kč</i>

Příloha č. 1 – Změnový list

<i>Položka odečet</i>	<i>- 1 305 769,34 Kč</i>
<i>Položka přípočet</i>	<i>+ 1 627 687,02 Kč</i>
<i>Rozdíl oproti původní ceně díla</i>	<i>+ 321 917,68 Kč</i>

<i>Cena díla po dodatku č. 1 (bez DPH)</i>	<i>7 313 917,68 Kč</i>
<i>Cena díla po dodatku č. 1 (s DPH)</i>	<i>8 849 840,39 Kč</i>


Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Praze dne _____



MČ Praha - Koloděje
Ing. Angela Morávková
starostka
objednatel

V Praze dne _____



Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., EKIS
Ing. Miloš Smolík, jednatel společnosti
zhotovitel

Stavba: Odvodnění ul. K Dubčín, Praha – Koloděje, (úsek Úvozová – Pod Hofavkou)

Objekt: **02 - Odvodnění**

Místo: Praha Koloděje

Zadavatel:

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.

[illegible]

5	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkdrtě (fr. 32-63)	m3		18,840	1 390,00	26 187,60	JC URS 2025.01			26 187,60	26 187,60	1,70300	32,08452	0,00000	0,00000
di_okv"(1,2*0,1						18,840											
15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3		-7,598	3 500,00	-26 593,00	JC rozpočet SoD			-26 593,00	-26 593,00	2,30102	-17,48315	0,00000	0,00000
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí , stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15																	
"oprava kanalizace - výměna"																	
di_okv"0,8*0,1						-9,040											
"šachta obručnickové vpusti"																	
4"(2,0*2,0*0,1)						-1,600											
UV/4*(1,2*1,2*0,2)						1,152											
šterbinový žlab: 14*0,9*0,15						1,890											
Součet						-7,598											
8	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3		33,427	4 090,00	136 717,18	JC URS 2025.01			136 717,18	136 717,18	2,30102	76,91662	0,00000	0,00000
di_okv"(1,2*(0,2+0,08)-1/2*3,14*0,28*0,28)						33,427184											
D 5 Komunikace pozemní																	
16	K	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2		-90,400	85,00	-7 684,00	JC rozpočet SoD			-7 684,00	-7 684,00	0,34500	-31,18800	0,00000	0,00000
Podklad ze štěrkdrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm																	
Poznámka k položce D viz. 462																	
"oprava kanalizace - výměna"																	
di_okv"0,8						-90,400											
Součet						-90,400											
D 8 Trubní vedení																	
17	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m		-113,000	553,00	-62 489,00	JC rozpočet SoD			-62 489,00	-62 489,00	0,00011	-0,01243	0,00000	0,00000
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400																	
"oprava kanalizace - výměna"																	
di_okv						113,000											
18	M	59710706	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200	m		-113,000	3 720,00	-420 360,00	JC rozpočet SoD			-420 360,00	-420 360,00	0,15200	-17,17600	0,00000	0,00000
trouba kameninnová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 200																	
"oprava kanalizace - výměna"																	
di_okv						113,000											
K		812392121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m		157,000	747,00	117 279,00	JC URS 2025.01			117 279,00	117 279,00	0,00018	0,02826	0,00000	0,00000
M	PFB.1010101	Trouba hrdlová betonová TBH-Q 40/250	kus			83,000	3 953,76	249 086,88	JC URS 2025.01			249 086,88	249 086,88	0,76000	47,88000	0,00000	0,00000
K	812372222	Montáž podkladků trub od DN 300 do DN 500	kus			0,000	153,00	0,00	JC URS 2025.01			0,00	0,00	0,00165	0,00000	0,00000	0,00000
M	59223733	podkladek pod trouby betonové ŽB DN 300-500	kus			0,000	231,00	0,00	JC URS 2025.01			0,00	0,00	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000
19	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3		-16,443	3 350,00	-55 084,34	JC rozpočet SoD			-55 084,340	-55 084,34	2,50187	-41,13847	0,00000	0,00000
Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25																	
"oprava kanalizace - výměna 30%"																	
(Pi"di_okv"(0,7*0,7-0,5*0,5))"0,3						-25,560											
14*1,2*0,55-1/2*3,14*0,28*0,28						9,116912											
Součet						-16,443											
7	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kaň	t		0,249	34 900,00	8 677,54				8 677,54	8 677,54	0,99735	0,24798	0,00000	0,00000
4,44kg/m2*14*2						0,249											
20	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 150 kg	kus		-2,000	378,00	-756,00	JC rozpočet SoD			-756,00	-756,00	0,00000	0,00000	0,20000	-0,40000
Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnost jednotlivě přes 150 Kg																	
"šachta obručnickové vpusti"																	
uv_zdn						-4,000											
slávající UV						2,000											
Součet						-2,000											
21	K	890111812	Bourání šachet ze zdva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3		-13,500	1 160,00	-15 660,00	JC rozpočet SoD			-15 660,00	-15 660,00	0,00000	0,00000	1,56000	-21,06000
Bourání šachet a jímek ručně velikost obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdva cihelného																	
"šachta obručnickové vpusti"4*(1,5*1,5*1,5)						-13,500											
22	K	894111141	Šachty kanalizační zděné na potrubí z cihel kanalizačních pálených litových DN 450 nebo 500	kus		-4,000	34 800,00	-139 200,00	JC rozpočet SoD			-139 200,00	-139 200,00	4,13457	-16,53828	0,00000	0,00000
Šachty kanalizační zděné na potrubí, výšky vstupu do 2,40 m z cihel kanalizačních pálených litových DN 450 nebo 500																	
"šachta obručnickové vpusti"4						-4,000											
UV_zdn						-4,000											
Součet						-4,000											

	K	894212131	Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	15 100,00	30 200,00	JC URS 2025.01		30 200,00	30 200,00	2,69030	5,38060	0,00000	0,00000
	K	977213113	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez DN 400	kus	3,000	926,00	2 778,00	JC URS 2025.01		2 778,00	2 778,00	0,00005	0,00015	0,00000	0,00000
			2*šachta +1*ú zaústění vodoteče		3,000										
	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	3 730,00	7 460,00	JC URS 2025.01		7 460,00	7 460,00	0,09000	0,18000	0,00000	0,00000
	M	63126057	<i>poklop hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm C250</i>	kus	2,000	7 740,00	15 480,00	JC URS 2025.01		15 480,00	15 480,00	0,03100	0,06200	0,00000	0,00000
23	K	894502101	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných jednostranné	m2	-32,000	500,00	-16 000,00	JC rozpočet SoD		-16 000,00	-16 000,00	0,00232	-0,07424	0,00000	0,00000
	PP		Bednění konstrukcí na trubicím vedení stěn šachet pravouhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné												
	W		"šachta obrušnikové vpusti"												
	W		uv_zdn"4"2,0		-32,000										
24	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopky a mříže	kus	-8,000	651,00	-5 208,00	JC rozpočet SoD		-5 208,00	-5 208,00	0,08742	-0,69936	0,00000	0,00000
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopky a mříže, výšky do 100 mm												
	W		"šachta obrušnikové vpusti"												
	W		uv_zdn"2		-8,000										
25	M	59224011	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm</i>	kus	-4,000	247,00	-988,00	JC rozpočet SoD		-988,00	-988,00	0,03200	-0,12800	0,00000	0,00000
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm												
	W		"šachta obrušnikové vpusti"												
	W		uv_zdn		-4,000										
26	M	BTL.0006311.URS	<i>prstenec betonový pro uliční vpust"vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm</i>	kus	-4,000	390,00	-1 560,00	JC rozpočet SoD		-1 560,00	-1 560,00	0,02700	-0,10800	0,00000	0,00000
	PP		prstenec betonový pro uliční vpust"vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm												
	W		"šachta obrušnikové vpusti"												
	W		uv_zdn		-4,000										
27	M	59223871	<i>koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm</i>	kus	-4,000	754,00	-3 016,00	JC rozpočet SoD		-3 016,00	-3 016,00	0,00400	-0,01600	0,00000	0,00000
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm												
	W		"šachta obrušnikové vpusti"												
	W		uv_zdn		-4,000										
28	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	970,00	0,00	JC rozpočet SoD				0,21734	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600												
	W		"šachta obrušnikové vpusti"												
	W		uv_zdn		-4,000										
	W		normální klasická vpust'		4,000										
			Součet		0,000										
29	M	55242320R	<i>mříž obrušnikové vpusti 580/645/175 B125</i>	kus	-4,000	6 500,00	-26 000,00	JC rozpočet SoD		-26 000,00	-26 000,00	0,05060	-0,20240	0,00000	0,00000
	PP		mříž obrušnikové vpusti 580/645/175 B125												
	W		"šachta obrušnikové vpusti"												
	W		uv_zdn		-4,000										
	M	59224481	<i>mříž vtoková s rámem pro uliční vpust'500x500, zatížení 40 tun</i>	kus	4,000	4 200,00	16 800,00	JC URS 2025.01		16 800,00	16 800,00	0,10800	0,43200	0,00000	0,00000
30	M	59227089	<i>koš kalový pro obrušnikové odvodnění krátký ZN</i>	kus	0,000	1 960,00	0,00	JC rozpočet SoD				0,00470	0,00000	0,00000	0,00000
	PP		koš kalový pro obrušnikové odvodnění krátký ZN												
	W		"šachta obrušnikové vpusti"												
	W		uv_zdn		-4,000										
	W		normální klasická vpust'		4,000										
			Součet		0,000										
	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	4,000	1 340,00	5 360,00	JC URS 2025.01		5 360,00	5 360,00	0,12422	0,49688	0,00000	0,00000
	M	59224495	<i>vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm</i>	kus	4,000	443,00	1 772,00	JC URS 2025.01		1 772,00	1 772,00	0,06700	0,26800	0,00000	0,00000
	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	4,000	790,00	3 160,00	JC URS 2025.01		3 160,00	3 160,00	0,02972	0,11888	0,00000	0,00000
	M	59223862	<i>skruž betonová středová pro uliční vpust'450x295x50mm</i>	kus	4,000	506,00	2 024,00	JC URS 2025.01		2 024,00	2 024,00	0,05700	0,22800	0,00000	0,00000
	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	4,000	1 160,00	4 640,00	JC URS 2025.01		4 640,00	4 640,00	0,02972	0,11888	0,00000	0,00000
	M	59223854	<i>skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm</i>	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	JC URS 2025.01		4 200,00	4 200,00	0,08000	0,32000	0,00000	0,00000
	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	4,000	970,00	3 880,00	JC URS 2025.01		3 880,00	3 880,00	0,03076	0,12304	0,00000	0,00000
	M	59223339	<i>vpust' uliční DN 450 zákrytová deska 450/45/50mm</i>	kus	4,000	400,00	1 600,00	JC URS 2025.01		1 600,00	1 600,00	0,03400	0,13600	0,00000	0,00000
	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	21,000	302,00	6 342,00	JC URS 2025.01		6 342,00	6 342,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

			15x3*2			21,000											
	M	28811892	koleno kanalizační PP KG SN10 160x30°	kus		15,000	234,00	3 510,00	JC URS 2025.01		3 510,00	3 510,00	0,00074	0,01110	0,00000	0,00000	
	K	28811898	koleno kanalizační PP KG SN10 160x87°	kus		6,000	663,00	3 978,00	JC URS 2025.01		3 978,00	3 978,00	0,00108	0,00648	0,00000	0,00000	
	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus		18,000	302,00	5 436,00	JC URS 2025.01		5 436,00	5 436,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	M	28854475	přesuvka kanalizační PP DN 160	kus		18,000	254,00	4 572,00	JC URS 2025.01		4 572,00	4 572,00	0,00066	0,01188	0,00000	0,00000	
	K	877315123	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo kameninové přípojka DN 150	kus		18,000	699,00	12 582,00	JC URS 2025.01		12 582,00	12 582,00	0,00003	0,00054	0,00000	0,00000	
	M	RXM.1X16058	Sedlo kolmé mechanické, přípojka KG 160, hlavní potrubí jakékoli DN 400	kus		18,000	2 823,39	50 821,02	JC URS 2025.01		50 821,02	50 821,02	0,00320	0,05760	0,00000	0,00000	
	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160	m		9,000	186,00	1 674,00	JC URS 2025.01		1 674,00	1 674,00	0,00001	0,00009	0,00000	0,00000	
			15°0,5+3°1														
	M	28811173	trubka kanalizační PVC-U plostěnná jednovrstvá DN 160x100mm SN10	m		10,815	536,00	5 796,84	JC URS 2025.01		5 796,84	5 796,84	0,00241	0,02606	0,00000	0,00000	
			(15°0,5+3°1)°1,03				10,815										
31	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus		0,000	320,00	0,00	JC rozpočet SoD				0,00000	0,00000	0,20000	0,00000	
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnost jednotlivé přes 150 Kg "kanalizační šachta"1			1,000											
32	K	899132112	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus		0,000	7 400,00	0,00	JC rozpočet SoD				0,71848	0,00000	0,72000	0,00000	
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm "kanalizační šachta"1			1,000											
33	K	898161224	Sanace kanalizačního potrubí vložkováním textilním rukávem DN 400 tl 10 mm	m		-44,000	6 100,00	-268 400,00	JC rozpočet SoD		-268 400,00	-268 400,00	0,02828	-1,24432	0,00000	0,00000	
	PP		Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového teplejším rukávem sanací šoupatky 10 mm DN 400 "oprava kanalizace - rukáv" dl okr			-44,000											
34	M	693111414	rukávce z neklané textilie ze syntetických vláken nasycený pryskyřicí pro sanaci kanalizace DN 400 tl 10mm	m		-44,000	5 600,00	-246 400,00	JC rozpočet SoD		-246 400,00	-246 400,00	0,02800	-1,23200	0,00000	0,00000	
	PP		rukávce z neklané textilie ze syntetických vláken nasycený pryskyřicí pro sanaci kanalizace DN 400 tl 10mm "oprava kanalizace - rukáv" dl okr			-44,000											
35	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupátke nebo hydrantu	kus		0,000	860,00	0,00	JC rozpočet SoD				0,31108	0,00000	0,00000	0,00000	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupátke nebo hydrantu bez úpravy armatur "povrchové znaky IS" 3			3,000											
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání														
36	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m		0,000	139,00	0,00	JC rozpočet SoD				0,00000	0,00000	2,10000	0,00000	
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštěm šířky přes 200 mm "odvodňovací žlaby" 3,5x4,5			8,000											
37	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštěm šířky do 200 mm	m		0,000	585,00	0,00	JC rozpočet SoD				0,29221	0,00000	0,00000	0,00000	
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštěm polymerbetonového šířky do 200 mm "odvodňovací žlaby" 3,5x4,5			8,000											
38	M	59227007	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x160/165mm	m		0,000	1 040,00	0,00	JC rozpočet SoD				0,01600	0,00000	0,00000	0,00000	
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x160/165mm "odvodňovací žlaby" 3,5x4,5			8,000											
39	K	935823216	Osazení vpustí pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštěm šířky do 200 mm	kus		0,000	900,00	0,00	JC rozpočet SoD				0,27205	0,00000	0,00000	0,00000	
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštěm vpustí pro žlab šířky do 200 mm "odvodňovací žlaby - vpustí" 1x1			2,000											
40	M	59223074	vpustí odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380	kus		0,000	2 820,00	0,00	JC rozpočet SoD				0,02200	0,00000	0,00000	0,00000	
	PP		vpustí odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380														

		"odvodňovací žlaby - vpustí"		1+1		2,000																
	M	59227021	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 100mm	kus	2,000	399,00	798,00	JC URS 2025.01		798,00	798,00	0,00160	0,00320	0,00000	0,00000							
	M	59227014	rošt mštkový C250 litina pro žlab š 130mm	m	9,000	1 130,00	10 170,00	JC URS 2025.01		10 170,00	10 170,00	0,00740	0,06680	0,00000	0,00000							
	K	935114222	Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu 400x500 mm se spádem 0,5 %	m	12,000	1 010,00	12 120,00	JC URS 2025.01		12 120,00	12 120,00	0,22735	2,72820	0,00000	0,00000							
	M	CSB.0080281.UR S	Trouba I s kolmými boky a přer.št. F900 28/30	kus	1,000	12 740,50	12 740,50	JC URS 2025.01		12 740,50	12 740,50	1,55400	1,55400	0,00000	0,00000							
	M	CSB.0080279.UR S	Trouba I s kolmými boky a přer.št. F900 26/28	kus	1,000	12 740,50	12 740,50	JC URS 2025.01		12 740,50	12 740,50	1,55400	1,55400	0,00000	0,00000							
	M	CSB.0080277.UR S	Trouba I s kolmými boky a přer.št. F900 24/26	kus	1,000	12 740,50	12 740,50	JC URS 2025.01		12 740,50	12 740,50	1,55400	1,55400	0,00000	0,00000							
	K	935114223	Osazení záslepky štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu 400x500 mm	kus	2,000	84,10	168,20	JC URS 2025.01		168,20	168,20	0,01215	0,02430	0,00000	0,00000							
	M	59221668	záslepka pro štěrbinovou troubu s kolmými boky 400x500x120mm	kus	2,000	337,00	674,00	JC URS 2025.01		674,00	674,00	0,07600	0,15200	0,00000	0,00000							
	K	935114224	Osazení čistícího kusu štěrbinového odvodňovacího betonového žlabu 400x500 mm	kus	2,000	1 020,00	2 040,00	JC URS 2025.01		2 040,00	2 040,00	0,22735	0,45470	0,00000	0,00000							
	M	59221053	kus čistící pro štěrbinovou troubu s kolmými boky E600 400x500x1000mm	kus	2,000	9 590,00	19 180,00	JC URS 2025.01		19 180,00	19 180,00	0,41300	0,82600	0,00000	0,00000							
	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	28,000	107,00	2 996,00	JC URS 2025.01		2 996,00	2 996,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
			14"2		28,000																	
	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	28,000	235,00	6 580,00	JC URS 2025.01		6 580,00	6 580,00					0,00000	0,00000	0,22000	6,16000			
			14"2		28,000																	
	2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	28,000	115,00	3 220,00	JC rozpočet SoD	3 220,00	3 220,00	0,00000	0,00000	0,32500	9,10000							
	4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	28,000	43,00	1 204,00	JC rozpočet SoD	1 204,00	1 204,00	0,00000	0,00000	0,29000	8,12000							
	21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	28,000	25,00	700,00	JC rozpočet SoD	700,00	700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
	24	K	564861111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	28,000	268,00	7 504,00	JC rozpočet SoD	7 504,00	7 504,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
	25	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	28,000	446,00	12 488,00	JC rozpočet SoD	12 488,00	12 488,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
		K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm (ACL 16 (ABVH) tl 60 mm po půlkách)	m2	28,000	868,00	24 304,00	JC URS 2025.01	24 304,00	24 304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
		K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm (ACO 11 (ABS) tl 40 mm, po půlkách)	m2	28,000	599,00	16 772,00	JC URS 2025.01	16 772,00	16 772,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
	50	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	28,000	78,00	2 184,00	JC rozpočet SoD	2 184,00	2 184,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
	PP	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm																				
	VV	"stýčné spáry"																				
	VV	14"2																				
	51	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	28,000	68,00	1 904,00	JC rozpočet SoD		1 904,00	1 904,00	0,00009	0,00252	0,00000	0,00000						
	PP	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nádrů s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm																				
	VV	"stýčné spáry"																				
		K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - průzkum před zahájením stavby - 2"4hod sondáž kolem stávajícího štěrbinového žlabu před hasičnou	hod	8,000	413,00	3 304,00	JC URS 2025.01		3 304,00	3 304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000						
		K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - průzkum před zahájením stavby - 2"4hod sondáž kolem stávajícího štěrbinového žlabu před hasičnou	hod	2,000	673,00	1 346,00	JC URS 2025.01		1 346,00	1 346,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000						
		K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - zajištění aktualizace koordinačního vyjádření TSK, následných předepsaných koordinací, zajištění výkopového povolení TSK, zajištění výpůjční smlouvy s TSK	hod	15,000	673,00	10 095,00	JC URS 2025.01		10 095,00	10 095,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000						
		K	R pol	Průzkum před zahájením stavby - čištění stávající kanalizace do 40bm DN400 recyklačním vozem, monitoring kanalizace do 40bm, včetně záznamu, doprava	kpl	1,000	17 706,00	17 706,00		17 706,00	17 706,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
		K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - průzkum před zahájením stavby - kamerová prohlídka do 40bm	hod	2,000	673,00	1 346,00	JC URS 2025.01		1 346,00	1 346,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000						
		K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	18 200,00	18 200,00	JC URS 2025.01		18 200,00	18 200,00	7,00566	7,00566	0,00000	0,00000						
	D	997	Přesun sutě																			
	41	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	314,136	41,00	12 879,58	JC rozpočet SoD		12 879,58	12 879,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000						

výšky, vývrty pro přípojky		
přípojky nových UV	kus	4
přípojka nového žlabu OŽ2	kus	1
objekt 18/13		
přípojky svodů (svody vedou do země)	kus	2
žlab po vraty	kus	1
objekt hasičárny		
přípojku svodů (svody vedou do země)	kus	3
štěrbínový žlab	kus	1
objekt vedle hasičárny /9		
přípojky svodů (svody vedou do země)	kus	2
žlab ve vjezdu do garáže (6m)	kus	1
objekt 10/7		
přípojky svodů (svody vedou do země)	kus	1
přípojka dvorní vpusti do které vede svod	kus	1
žlab ve vjezdu do garáže (4,5m)	kus	1 následně bude nový OŽ1
celkem	kus	18

Průzkumem stávající kanalizace z povrchu, z prohlídky úseku Solnická - hasičárna kamerou, z provedených kopaných sond apod. bylo zjištěno:

V místě vjezdu do hasičárny bylo potrubí při pokládce štěrbinového žlabu úplně zrušeno. Stávající štěrbinový žlab bude nutné vybourat, v jeho místě znovu kanalizaci obnovit -postavit a nový štěrbinový žlab umístit v jiné pozici, tak aby s kanalizací nekolidoval.

Stávající potrubí je rozsazené, s vylomenými střepy, s různými výškovými skoky - bezvýkopově neopravitelné. Do potrubí je zaústěno velké množství různých přípojek - většinou neodborně, výsekem, trubky zasahují do průtočného profilu.

Na základě jednání na úřadu MČ a požadavku projektanta stavby nebude potrubí z kameniny, ale použije se stejný materiál jako u stávajícího a stejného profilu tj. bet trouby DN 400 hrdlové.

Dále MČ požaduje, aby všechny přípojky, které jsou do současného potrubí zaústěny, byly přepojeny.

Z 1.KD vyplnuly ještě tyto další požadavky:

Potrubí kanalizace v místě vjezdu do hasičárny zcela obetonovat + přidat kari síť.

Základové spára pod stávajícím potrubím je zvodnělá - je třeba výkop prohloubit a sanovat hrubozrným materiálem (kamenivem 32-63 apod.)

Hasiči požadují trvalý vjezd - tj. práce potrubí a žlabu ve vjezdu do hasičárny bude třeba dělat po půlkách.

Pozn.

Za současné situace není možné odhadnout na kolika místech bude nutné manipulovat se stávajícími sítěmi.

Místo 4 šachtoobrubníkových vpustí se udělají v silnici 4 klasické, kalhíkové s odtokem do boku.

Na betonovém potrubí se udělají dvě šachty alá šachty na kanalizaci na protějším chodníku.

V PD a ani rozpočtu jsem nenašel, jakým způsobem je řešeno zaústění vodoteče do potrubí - přidal jsem položku čela propustku z kamene.

betonové potrubí DN 400:

vnitřní průměr	400
vnější průměr v díku	550
vnější průměr v hrdle	630

hloubka výkopu při toku v niveletě -1m:

hloubka na dno toku	m	1
stěna potrubí	m	0,075
pražec	m	0,1
podkladní beton	m	0,1
celkem hloubka výkopu	m	1,275

šířka výkopu v hrdle:

vnější průměr	m	0,63
manipulační prostor na levé straně	m	0,3
manipulační prostor na pravé straně	m	0,3
celková min. šířka výkopu	m	1,23