

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025 - OBLAST č. 1

Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
	Malé Žernoseky, zpevnění paty žel náspu				
	Materiál				
5964147026	Nástupištní díly konzolová deska KD 145	kus	28		
5964161020	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3	8		
5964103035	Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 250 mm	m	20		
R	Heb 140 dl. 2,5 m v pozinku	ks	13		
	Výkony				
339941121	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 120 dl 3 m zabetonovaný (URS 2025)	kus	13,000		
327112121	Opěrná zeď nebo dělicí stěna z betonových bloků ukládaných na pero a drážku tl 800 mm (URS 2025)	m2	36,000		
	18 x 2 m				
5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	15,000		
997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,000		
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,000		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.	m2	30,000		
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus	kus	1,000		
	přeprava minibagr				
CELKEM					