

Příloha č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

RÁMCOVÁ DOHODA

Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek - Položkový ROZPOČET - Vysočina oblast I

SO 101	Oprava výtluků (ruční pokládka)	2 310 594,00 Kč
SO 102	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)	17 073 500,00 Kč
SO 103	VDZ	2 625 000,00 Kč
SO 180	DIO	2 243 720,00 Kč

Nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM bez DPH	24 252 814,00 Kč
21% DPH v Kč	5 093 090,94 Kč
Nabídková cena za 12 měsíců v Kč CELKEM včetně DPH	29 345 904,94 Kč

Nabídková cena za 24 měsíců v Kč CELKEM bez DPH	48 505 628,00 Kč
21% DPH v Kč	10 186 181,88 Kč
Nabídková cena za 24 měsíců v Kč CELKEM včetně DPH	58 691 809,88 Kč

SO 101, 102 A 103 - Oprava výtluků, lokální oprava AB, vodorovné dopravní značení

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
SO 101 Oprava výtluků (ruční pokládka)								
1	2211	2311	57790B	VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA)	m³			
				odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev (povinný odkud zhotovitele dle SGR 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován) zařiznutí hran vyčištění modifikovaný spojovací postřik dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - ACO 11 + PMB 45/80-65 tl. 35-50 mm asfaltová zálivka (proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysrávky průřez max. 300 mm2) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
2	2211	2311	57790Da	VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK (KUBATURA)	m³			
				odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev (povinný odkud zhotovitele dle SGR 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován) zařiznutí hran vyčištění modifikovaný spojovací postřik dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - ACL 16 S PMB 25/55-60 tl. 50-70 mm asfaltová zálivka (proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysrávky průřez max. 300 mm2) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
3	2211	2311	57790Db	VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK (KUBATURA)	m³			
				odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev (povinný odkud zhotovitele dle SGR 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován) zařiznutí hran vyčištění modifikovaný spojovací postřik dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - ACL 22 S PMB 25/55-60 tl. 60-90 mm asfaltová zálivka (proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysrávky průřez max. 300 mm2) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
4	2214	2311	57790Ma	VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA)	m³			
				odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev (povinný odkud zhotovitele dle SGR 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován) zařiznutí hran vyčištění modifikovaný spojovací postřik dodání a výplň předepsanou asfaltovou směsí - MA I 11 PMB 25/55-60 tl. 30-40 mm, variantně s parametry PMB 10/40-65 asfaltová zálivka (proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysrávky průřez max. 300 mm2) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
	2214	2311	57790Mb	VYSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA)				
				odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev (povinný odkud zhotovitele dle SGR 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován)				

SO 101, 102 A 103 - Oprava výtluků, lokální oprava AB, vodorovné dopravní značení								
Pořadové číslo	Kód položky Helios	číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
5				zařiznutí hran vyčištění modifikovaný spojovací postřik dodání a výplň předepsanou asfaltovou směsí - MA I 16 PMB 25/55-60 tl. 35-45 mm, variantně s parametry PMB 10/40-65 asfaltová zálivka (proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysrávky průřez max. 300 mm2) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7	m³			
6	2333	2311	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m³			
				ŠD 0/32 nebo 0/63 nebo 32/63 dle potřeby a typu poruch v lokalitě				
7	2161	224	014132 A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t			
				Zahrnuje veškeré náklady a poplatky, položka bude použita v případě potřeby i pro SO 102 Uložené množství bude dokládáno vážními lístky z řízené skládky Katalogu odpadů: 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., resp. která je dle této vyhlášky zatříděna do kvalitativní třídy ZAS-T3				
8	2161	224	014132 B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t			
				Zahrnuje veškeré náklady a poplatky, položka bude použita v případě potřeby i pro SO 102 Uložené množství bude dokládáno vážními lístky z řízené skládky Katalogu odpadů: 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., resp. která je dle této vyhlášky zatříděna do kvalitativní třídy ZAS-T4				
9	2219	2312	57790Bk	MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	m³			
				odstranění poškozených vozovkových vrstev (povinný odkup zhotovitele dle SGŘ 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován), zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadanych prací. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštědla a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkčně realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. zálivkou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra).				
Oprava výtluků (ruční pokládka) - Celková Nabídková cena za 12 měsíců v Kč bez DPH								

SO 102 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)								
10	2360	233	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ	m³			
				frézování AB vozovky - ohrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odkud zhotovitele dle SGŘ 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován)				
11	2481	233	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL. DO 50 MM	m			
				jedná se o řez v ohrusné vrstvě				
12	2481	233	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL. DO 100 MM	m			
				jedná se o řez v ložné vrstvě				
13	5842	233	89921R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	ks			
				jedná se o výškovou úpravu mříží uličních vpustí a poklopů revizních šachet				
14	2371	233	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m²			
				dodání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TePř				
15	2333	233	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m³			
				ŠD 0/32 nebo 0/63 nebo 32/63 dle potřeby a typu poruch v lokalitě				
	2342	233	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ MODIFIK				

SO 101, 102 A 103 - Oprava výtluků, lokální oprava AB, vodorovné dopravní značení

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
16				pokládka v rozsahu 35 - 50 mm, ACO 11 + PMB 45/80-65 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7	m³			
17	2342	233	5774BF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+ MODIFIK	m³			
				pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 16 + PMB 45/80-65 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
18	2342	233	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	m³			
				pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-65 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
19	2342	233	5774JG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 16+, 16S MODIFIK	m³			
				pokládka v rozsahu 40 - 60 mm, SMA 16 S PMB 45/80-65 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
20	2231	233	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	m²			
				zdršťující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA				
21	2300	233	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+ MODIFIK	m³			
				pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7				
22	2300	233	5774DI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S MODIFIK	m³			
				pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění (proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysprávký průřez max. 300 mm2), napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN				
23	2481	233	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m			
24	2611	233	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	m			
				proříznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka po obvodu vysprávký průřez max. 300 mm2				
25	2332	233	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m²			
				PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130				
26	5132	512	56960a	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU nebo ŠTĚRKODRTI	m³			
				obnova nepevněné krajnice z R-mat 0/22 nebo SD fr. 0/32 v potřebné hloubce (dle rozsahu opravy), použije se pouze v případě opravy minimálně 2 vrstev vozovky, včetně stržení původní krajnice				
27	5132	512	56960R-BM	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m³			
				obnova nepevněné krajnice z R-mat 0/22 v potřebné hloubce (dle rozsahu opravy), použije se pouze v případě opravy minimálně 2 vrstev vozovky, včetně stržení původní krajnice, pouze v případě použití vhodného materiálu ze stavby. Dodání materiálu předepsané kvality a zrnitosti (použití materiálu ze stavby dodaného Objednateltem bezplatně)				

SO 101, 102 A 103 - Oprava výtlačků, lokální oprava AB, vodorovné dopravní značení

Pořadové číslo	Kód položky Helios	Číselník Standardu údržby	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
----------------	--------------------	---------------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------------------------	------------------------------	--

Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - Celková Nabídková cena za 12 měsíců v Kč bez DPH

SO 103 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

28	3751	321	915111a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m ²	
				V2a (3/6/0,125)+V4(0,25): 1000*1/3*0,125+1000*2*0,25 jedná se pouze o obnovu VDZ barvou na opraveném AHV		

Vodorovné dopravní značení - Celková Nabídková cena za 12 měsíců v Kč bez DPH

SO 180 - DIO

poř. č.	Kód položky Helios	číselník standardu údržby	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka (MJ)	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
1	2187	341	2720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, omezení na krajnici, možné zúžení pravého pruhu, zúžený levý pruh, zkrácení připojovacího/odbočovacího pruhu montáž, demontáž, kontrola DIO	kpl			
				<i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,)</i> <i>Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení</i> <i>Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady</i>				
2	2187	342	2720.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 pronájem	den			
				<i>dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace</i> <i>jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení</i>				
3	2187	341	2720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 montáž, demontáž, kontrola DIO	kpl			
				<i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,)</i> <i>Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení</i> <i>Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady</i>				
4	2187	342	2720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - pronájem DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2	den			
				<i>dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace</i> <i>jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení</i>				
5	2189	341	2720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh montáž, demontáž, kontrola DIO	kpl			
				<i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,)</i> <i>Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení</i> <i>Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady</i>				
6	2189	342	2720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh pronájem DIO	den			
				<i>dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace</i> <i>jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení</i>				
7	2184	341	2720.7	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy montáž, demontáž, kontrola DIO	kpl			
				<i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,)</i> <i>Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení</i> <i>Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady</i>				

SO 180 - DIO

SO 180 - DIO								
poř. č.	Kód položky Helios	číselník standardu údržby	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka (MJ)	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
8	2184	342	2720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy pronájem DIO	den			
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
9	2183	341	2720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI - montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL			
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady				
10	2181	342	2720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- BEZ ŘÍZENÍ PROVOZU pronájem	den			
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
11	2181	341	2720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI pronájem	den			
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
12	2183	342	2720.12	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY pronájem	den			
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
13	2184	341	2720.13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL			
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady				
14	2184	342	2720.14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI pronájem	den			
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				

SO 180 - DIO

poř. č.	Kód položky Helios	číselník standardu údržby	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka (MJ)	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
15	2186	341	2720.15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL			
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady				
16	2186	342	2720.16	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH pronájem	den			
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
17	2187	341	2720.17	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL			
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady				
18	2187	342	2720.18	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - pronájem	den			
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
19	2189	341	2720.19	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL			
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod) Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady				
20	2189	342	2720.20	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU pronájem	den			
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.,) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				

SO 180 - DIO

poř. č.	Kód položky Helios	číselník standardu údržby	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka (MJ)	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
21	2196	341	2720.21	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE DIO - pracovní místo krátkodobé - montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL			
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) Jedná se o krátkodobé pracovní místo např. schéma mod. DK247+DK260, DK247+DK261 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, II.díl Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady				
22	2196	342	2720.22	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE pronájem	den			
				jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma mod. DK247+DK260, DK247+DK261 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II. díl				
23	2197	341	2720.23	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) jedná se o krátkodobé pracovní místo např. schéma mod. DK 237, DK 247 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, II.díl Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady					
24	2197	342	2720.24	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE pronájem	den			
			jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků. např. schéma mod. DK 237, DK 247 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II. díl					
25	2199	341	2720.25	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL			
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku) jedná se o krátkodobé pracovní místo např. schéma DK 357, DK 367 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, II.díl Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady				
26	2199	342	2720.26	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE pronájem	den			

SO 180 - DIO

poř. č.	Kód položky Helios	číselník standardu údržby	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka (MJ)	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
				jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma DK 357, DK 367 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, II.díl				
27	2187	341	2720.27	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVE MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, II.díl	KPL			
28	2187	342	2720.28	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVE MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU pronájem jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků popřípadě předzvěstných vozíků např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, II.díl	den			

DIO - Celková Nabídková cena za 12 měsíců v Kč bez DPH