

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČO: 00066001
 DIČ: CZ00066001
 zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
 a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
 ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
 č. smlouvy: SMLD-0245/00066001/2025

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
 IČO: 42196868
 DIČ: CZ42196868
 zastoupená: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
 a
 Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové,
 číslo účtu
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
 430
 č. smlouvy: 25-SOD-2025-002

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo
 (dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**“, a to v následujícím rozsahu:
 - 1.1.1. Předložený projekt řeší rekonstrukci silnice II/611. Rekonstrukce zahrnuje frézování stávajících konstrukčních vrstev vozovky dle provedeného diagnostického průzkumu a nahrazení novým asfaltovým souvrstvím jehož součástí je také provedení recyklace za studena podkladních vrstev, úpravu

odvodnění silničního tělesa, odvodnění nezpevněných krajnic a dopravní značení. Most ev. č. 611-012 převádí silnici II/611 přes vodoteč Výrovka. Most je budován jako novostavba, která nahradí stávající most ve špatném stavebním stavu. Most ev. č. 611-013 převádí silnici II/611 přes vodoteč Káča. Most je budován jako novostavba, která nahradí stávající most ve špatném stavebním stavu. V průtahu obce Kostelní Lhota budou z důvodu snížení nivelety vozovky přeloženy dotčené IS. Součástí stavby je zajištění odvodnění silnice v celém úseku, obnova a doplnění silniční vegetace a úprava svislého a vodorovného dopravního značení.

- 1.1.2. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze dne 9.8.2017 s účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17. prosince 2009 (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby.

Realizační dokumentace bude objednateli předána následovně:

koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

- 1.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby

Objednateli předána následovně:

koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

- 1.2. Předmět Smlouvy bude zhotoven podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost HBH Projekt spol. s.r.o., se sídlem Kabátníkova, 602 00, Brno, IČO: 449 61 944, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a byl součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.

- 1.3. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „**Dílo**“). Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.5. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání Díla a při případném odstranění vad a nedodělků Díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost Díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „**ZZVZ**“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.
- 1.7. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytyčení prostorové polohy stavby a vytyčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 1.8. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.
- 1.9. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna

zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.

- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 6.10. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení
- 3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat

Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

- 3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závažnou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.9. Zhotovitel je současně povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného grafického stylu ESI fondů zveřejněném na www.strukturální-fondy.cz > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného vizuálního stylu ESIF 2014-2020. Výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno v Příloze č. 8 Smlouvy.
- 3.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závažné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Elektronický stavební deník

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště dle čl. 3.1. smlouvy Objednatelem zhotoviteli řádně vést stavební deník stavby, a to elektronickou formou (dále též jako „stavební deník“, „elektronický stavební deník“ či „ESD“) vše v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále též jako „stavební zákon“) a v souladu s příslušnou přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. ESD je zhotovitel povinen vést elektronickou formou, a s odkazem na ust. § 152 odst. 6 a v souladu s ust. § 157 vše dle stavebního zákona. Veškeré zápisy v ESD budou prováděny v jazyce českém.
- 4.2. Smyslem a účelem ESD je provádění jednoznačně identifikovatelných a kontinuálních záznamů o provádění díla a veškerých stavebních prací, dodávek a služeb vše související s dílem dle této smlouvy. Veškeré záznamy zhotovitele v ESD pak musí být zhotovitelem prováděny tak, aby bylo jednoznačně určitelné kdo, jakým způsobem, kdy provedl konkrétní záznam v ESD, čeho se záznam týkal a další skutečnosti, které jsou vhodné či nutné k jednoznačné identifikaci záznamu v ESD tak,

aby byla zajištěna autenticita konkrétní osoby, která v ESD konkrétní záznam provedla.

- 4.3. ESD a jeho vedení zajistí na svůj náklad a nebezpečí zhotovitel, a to prostřednictvím programového produktu („dále též jako „program“), který bude splňovat nejméně veškeré níže uvedené požadavky objednatele:
- a) osoby přistupující k elektronickému stavebnímu deníku mohou provést identifikaci a autentizaci prostředkem pro elektronickou identifikaci nejméně v úrovni značná, a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
 - b) technické řešení elektronického stavebního deníku musí poskytovat přiměřené záruky, že obsah elektronického stavebního deníku nebude zpětně upravován,
 - c) součástí elektronického stavebního deníku je záznam o přístupech jednotlivých osob k jednotlivým záznamům,
 - d) elektronický stavební deník musí být uchován na náklady a nebezpečí zhotovitele po dobu, po kterou trvá záruka za jakost, byť i části stavby, nejméně však po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od provedení díla, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Zhotovitel je povinen prokázat objednateli, že program splňuje nejméně výše uvedené aspekty, a to obratem po nabytí účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Zhotovitel se v souvislosti s ESD zavazuje, že objednateli umožní vstupovat, editovat, nahlížet a jinak disponovat s ESD prostřednictvím licence ke zhotovitelem určenému programu, na jehož základě vede ESD. Zhotovitel se v tomto ohledu zavazuje, že objednateli poskytne odpovídající počet licencí k programu tak, aby byl zajištěn dostatečný přístup objednatele a objednatelem určených osob k ESD. Současně se zhotovitel zavazuje, že licence k programu, kterou udělí objednateli, bude mít objednatel možnost využívat nejméně po dobu provádění díla dle této smlouvy.
- 4.5. V souvislosti s užíváním programu se zhotovitel rovněž zavazuje, že po nabytí účinnosti této smlouvy a kdykoliv v průběhu její účinnosti zajistí objednateli a objednatelem určeným osobám odpovídající zaškolení k užívání programu a případnou technickou podporu toliko potřebnou k instalaci a funkčnosti programu v podmínkách v sídle objednatele i mimo něj. K samotnému zaškolení dojde v místě sídla objednatele popřípadě v jiném dle dohody smluvních stran, a v termínech a počtech dle odůvodněných potřeb objednatele. O provedení každého zaškolení bude sepsán protokol a předán po jednom vyhotovení každé ze smluvních stran.
- 4.6. Zhotovitel je v souvislosti s ESD a zajištění přístupu objednatele a objednatelem určených subjektů a oprávněných třetích osob povinen jmenovat svého zástupce (administrátora), který umožní osobám zde uvedených vpisovat a editovat záznamy v ESD, a to dle aktuálních potřeb objednatele.
- 4.7. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veškeré skutečnosti o průběhu všech prací v souvislosti s prováděním díla, včetně prací poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použitých technologií, údaje o použité výkresové dokumentaci, statistické údaje, povětrnostní podmínky a odchylky v provedení díla od příslušné projektové dokumentace, informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k prováděnému dílu dle této smlouvy či jakékoliv další informace, které si objednatel vyžádá nad rámec zde uvedených.
- 4.8. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy.
- 4.9. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba, a to na bázi denních záznamů. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

- 4.10. Stavební deník a jeho vedení musí být zajištěno tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli či objednatelem určené osobě, orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejné správy.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné záznamy ze stavebního deníku, a to i ve formátu pdf a v podobě tištěné, a to vždy dle dohody smluvních stran.
- 4.12. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával Dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů včetně předání výstupu - dat z elektronického stavebního deníku ve formátu pdf (na cd nebo flash disku)
- 4.13. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.
- 4.14. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivým záznamům připojit vyjádření, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat svůj požadavek či pokyn.
- 4.15. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve stavebním deníku. Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení záznamu ve stavebním deníku.
- 4.16. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.
- 4.17. Zhotovitel je povinen archivovat ESD k dílu dle této smlouvy v souladu s touto smlouvou.
- 4.18. V případě porušení závazků Zhotovitele v rámci vedení stavebního deníku elektronickou formou z důvodu nezajištění požadavků na systém ESD uvedených ve smlouvě o dílo, může Objednatel přistoupit za jednotlivé porušení k smluvní pokutě:
- Smluvní pokuta za nedodržení/neplnění závazků zhotovitele v rámci vedení stavebního deníku elektronickou formou – nefunkčnost programu v průběhu výstavby činí 10.000,- Kč za každý den

Článek 5.

Doba a místo plnění

- 5.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 18 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.
- 5.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3. O zimní přestávce rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Oznámení o nutnosti přerušování provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do 3 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti přerušování provádění Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 5.3. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující požadavky odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací.

- 5.4. Zimní technologická přestávka je definována jako období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.
- 5.5. Přerušeni prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnému užívání předmětu smlouvy.
- 5.6. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovoznění části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.
- 5.7. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu komunikace, včetně objízdných tras, dle platné legislativy.
- 5.8. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 5.9. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném pojednání s SD; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 5.4. této Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.

- 5.10. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatel, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 5.11. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 5.12. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Stavenišť. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatel, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 6.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 6.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovních, bezpečnostních, hygienických, požárních,

zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu nebo nesprávnost jím předaného podkladu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

- 6.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02¹).

Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42² a dále v souladu s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.

- 6.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 6.4. Do 4 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení harmonogram realizační dokumentace stavby.
- 6.5. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 6.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

¹ Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155981.html
včetně příloh:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155982.html

² Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_163435.html
včetně příloh:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html

- 6.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatel je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 6.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci. Zhotovitel zajistí do 5 dnů zapracování těchto připomínek a odevzdání čistopisu dokumentace.
- 6.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděny, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděny. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 6.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 6.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 6.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.

- 6.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 6.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 6.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 6.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 6.19. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 6.20. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 6.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí

lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

- 6.22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace).
- 6.23. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 6.24. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena (dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SČK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SČK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

Článek 7.

Práva a povinnosti Objednatele

- 7.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 7.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.
- 7.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.

- 7.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezavazují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 7.6. Pokud Zhotovitel nezačíná a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 7.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která je dostupná jako veřejný dokument organizace na profilu zadavatele viz odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html s přílohami https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
 - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Článek 8.

Předání Díla, zkoušky

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho částí bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří

Přílohu č. 2 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelům odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatel alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

- 8.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatel není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 8.4. O odstranění každé vady nebo nedodělky uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatel nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělky oběma smluvními stranami.
- 8.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 8.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatel na své náklady vyhovět.
- 8.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 8.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 pracovních dnů předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatel, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.

- 8.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatелеm navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 8.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 8.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 7 pracovních dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 8.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- 8.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zařídění nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 9.

Cena Díla

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	172 490 000,00 Kč
DPH 21 %	36 222 900,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	208 712 900,00 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu ceny Díla.

- 9.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 ZZVZ.
- 9.3. Cena Díla obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 9.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 9.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 9.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 9.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 10.

Platební podmínky

- 10.1. Cena Díla bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 8.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 8.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 10.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatel - osobou ve věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené práce dle stavebního deníku.
- 10.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 10.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatel je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo, resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 10.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatel. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil cenu Díla či její část do několika

samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.

- 10.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle odst. 10.3. Smlouvy. Pokud faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 10.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 10.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 10.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 5. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy.
- 10.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.11. Zhotovitel souhlasí dle. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům Objednavatele, Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odstavci

Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí Díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 10.12. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgm

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 11.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 11.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- 60 měsíců**
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 11.3. Záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 8.1. Smlouvy, resp. dnem podpisu zápisu dle odst. 8.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 11.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady

sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

- 11.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 12.

Pojištění

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 12.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku, pojistný certifikát nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 12.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
- 12.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 13.

Smluvní sankce

- 13.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 - d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 6.22 této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a

- způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za každé porušení této povinnosti;
- e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti.
 - f) pokud Zhotovitel poruší povinnost nakládání s odpady v souladu se Směrnicí R-Sm-42 a požadavky dotačního orgánu pro poskytnutí dotace na realizaci Díla, a to v plné výši případného krácení dotace podle 17.1. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, verze 3³ ze strany dotačního orgánu. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 13.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst. 7.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 13.3. Smluvní pokuta je splatná doručení písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 13.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 13.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 10.9. Smlouvy.

Článek 14.

Odstoupení od Smlouvy

- 14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo

³ <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>

stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

- 14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci Díla. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit i v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci Díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy.
- 14.3. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 14.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 14.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.6. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 14.7. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 14.8. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 15.

Bankovní záruka za vady Díla

- 15.1. Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 9.1. Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele.
- 15.2. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 15.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude

uvolněna Objednatelům do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelům.

- 15.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla.
- 15.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

Článek 16.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 16.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ též na profilu zadavatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 16.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 16.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 16.5. Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je ---, za nějž jednají osoby uvedené níže.
- 16.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
- ve věcech smluvních:

ředitel

jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email: _____

ve věcech technických:

Jméno: Ing. Ján Kukura

email: _____

tel.:

vedoucí oblasti Kutná Hora

Jméno: Ing. Petr Holan

email: _____

tel:

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

jméno: Ing. Jaroslava Jurková,

email: _____

16.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email: _____

statutární zástupce ředitele

jméno: Ing. Jan Fidler, DiS

email: _____

16.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

jméno: Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení

email: _____

tel.:

ve věcech technických:

jméno: Ing. Filip Slaba, výrobní náměstek

email: _____

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Monika Tomanová, DiS., ekonom závodu

email: _____

tel.:

16.9. Realizační tým, jmenný seznam:

Stavbyvedoucí:

Josef Mikel

Zástupce stavbyvedoucího:

Luděk Zemen

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 16.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatelem.

16.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

- 16.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 16.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 16.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 16.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupně číselné řadě.
- 16.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 16.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 16.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 16.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 16.19. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

M – SILNICE a.s.
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

M - SILNICE a.s.

Rekapitulace nabídkové ceny

Měna: CZK

Kod - popis

II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota	Cena	DPH - 21%	Cena s DPH
za stavbu 20220/0036	167 333 800,32 Kč	35 140 098,07 Kč	202 473 898,39 Kč
za stavbu 2023/1040	5 156 199,68 Kč	1 082 801,93 Kč	6 239 001,61 Kč
CELKEM	172 490 000,00 Kč	36 222 900,00 Kč	208 712 900,00 Kč

Celková nabídková cena bez DPH v Kč	172 490 000,00 Kč
Sazba DPH	21,00%
Výše DPH v Kč	36 222 900,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH v Kč	208 712 900,00 Kč



Aspe

Firma: Nabídky

Strana: 1

1.3

Datum: 14.1.2025

Čas: 9:31:25

Pro objednatele: KSÚS - Krajská správa a údržba silnic

Krycí list za stavbu 20220/0036

Varianta: 1 PDPS,

Položka KL	OC[Kč]	OC	Marže	NC	DPH	OC + DPH
Celkem - Celkem						
RN - Rozpočtové náklady						
HSV - Hlavní stavební výroba						
PSV - Přidružená stavební výroba						
MCEN - Montážní položky						
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						

Vypracoval:

Odsouhlasil:

Soupis objektů

Stavba: 20220/0036 - II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Varianta: 1 PDPS -

		Odbytová cena [Kč]	OC
Objekt	Název		
000	Vedlejší náklady		
001	Demolice mostu ev.č. 611-012		
002	Demolice mostu ev.č. 611-013		
003	Demolice mostu ev.č. 611-011		
011	Příprava území pro SO 101		
012	Příprava území pro SO 102		
101	Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850		
102	Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074		
134	Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Kostelní Lhota		
135	Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Píšková Lhota u Poděbrad		
136	Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad		
191	Dopravně inženýrská opatření SO 101		
192	Dopravně inženýrská opatření SO 102		
201	Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012		
202	Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013		
321	Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460		
331	Přeložka kanalizačního řadu		
341	Přeložka vodovodního řadu		
342	Úprava vodovodu km 32,180		
401	Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota		
402	Veřejné osvětlení v obci Píšková Lhota		
801	Vegetační úpravy pro SO 101		
802	Vegetační úpravy pro SO 102		
803.a	Náhradní výsadby - výsadby dřevin		
803.b	Náhradní výsadby - rekultivace dočasného záboru PUPFL		

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 000 Vedlejší náklady**Rozpočet:** 000 Vedlejší náklady**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 000 Vedlejší náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00		
			Náklady na opravu poškozených komunikací na objížděných trasách - Preliminář - pevná cena 12 000 000 - čerpáno dle skutečnosti se souhlasem investora. Položka zahrnuje odfrézování a pokládku nových obrusných, příp. podkladních vrstev, příslušné spojovací a infiltrační postřiky, napojení na stávající stav (řezání, zálivky). Výkaz výměr bude vystaven investorem a oceněn jednotkovými cenami dle SO 101/102 dle nabídkového/odbytového rozpočtu. DIO pro obnovu objížděných tras bude oceněno individuálně, dle situace. Cenová soustava 2023_OTSKP-OTSK 2023 Expertní ceny PEVNÁ CENA 12 000 000,- Kč 1=1,00 [A]				
2	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00		
			Vodovod - vytyčení, manipulace, ochrana 1=1,00 [A]				
3	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00		
			Kanalizace - vytyčení, manipulace, ochrana 1=1,00 [A]				
4	02730	c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00		
			Sdělovací vedení různých správců - vytyčení, manipulace, ochrana 1=1,00 [A]				
5	02730	d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00		
			Elektrická vedení různých správců - vytyčení, manipulace, ochrana 1=1,00 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 000 Vedlejší náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu 1=1,00 [A]	KPL	1,0		
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby pro účel kolaudace 1=1,00 [A]	SOUBOR	1,00		
8	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření pro účel vyhotovení geometrický plánů a vytyčení obvodu staveniště 1=1,00 [A]	SOUBOR	1,00		
9	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby 1=1,00 [A]	KPL	1,00		
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby 1=1,00 [A]	KPL	1,00		
11	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE "Náklady na zřízení informační tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele (SFDI), včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění. 4=4,00 [A]	KUS	4,0		
12	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Pamětní deska s osazením na kamenném podstavci s textem dle vzoru objednatele,	KUS	2,0		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 000 Vedlejší náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			min. rozměr 40 x 30cm. 2=2,00 [A]				
13	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY "Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. 1=1,00 [A]	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 001 Demolice mostu ev.č. 611-012**Rozpočet:** 001 Demolice mostu ev.č. 611-012**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20220/0036	II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt:	001	Demolice mostu ev.č. 611-012
Rozpočet:	001	Demolice mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol. 96611: 130,6 * 2,5 t/m3=326,50 [A] pol. 96616: 225,7 * 2,5 t/m3=564,25 [B] pol. 96711: 14,1 * 2,5 t/m3=35,25 [C] Celkem: A+B+C=926,00 [D]	T	926,00		
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton pol. 96715: 8,48 * 2,3 t/m3=19,50 [A] pol. 97816: 7,0 * 2,3 t/m3=16,10 [B] pol. 96615: 48,60 * 2,3 t/m3=111,78 [C] Celkem: A+B+C=147,38 [D]	T	147,38		
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU litý asfalt z římsy pol. 11313: 1,6 * 2,4 t/m3=3,84 [A]	T	3,84		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenné obrubníky pol. 96713: 2,56 * 2,6 t/m3=6,66 [D]	T	6,66		
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Mostní izolace pol. 97817: 267,30 * 0,005 t/m2=1,34 [A]	T	1,34		
0	Všeobecné konstrukce a práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 001 Demolice mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 001 Demolice mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

1 Zemní práce

6	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Odstranění litého asfaltu tl. 50 mm z povrchu římsy (0,50*0,05*32,0) * 2 =1,60 [A]	M3	1,60
---	-------	--	----	------

7	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY (12,0*5,0) * 4 * 0,15 =36,00 [A]	M3	36,00
---	-------	--	----	-------

1 Zemní práce

9 Ostatní konstrukce a práce

8	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Odstranění stáv.zábradlí z trubkových profilů (sloupky přímo zabetonované do říms) Povinný odkup zhotovitele (cca 40 kg/bm zábradlí) 29,0+29,0=58,00 [A]	M	58,00
---	--------	---	---	-------

9	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Bourání NK - předpjaté nosníky I67 sestavené ze tří mont.dílů spojené zabetonoványi petticovými styky. Viz TZ a Dispoziční výkres. Komplet dle tech.specifikace položky, dle technologie zhotovitele, vč. např. řezání, atd.	M3	130,63
---	-------	--	----	--------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 001 Demolice mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 001 Demolice mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz Dispoziční výkres				
			Nosníky I67 Výměra=plocha I-nosníku x dl. nosníku x počet ks: 0,575 m2 * 22,0 m* 9 ks =113,85 [A]				
			Dobetonávka spár Výměra= š.spáry x tl. spáry x ks: (0,36*0,12+0,36*0,15) * 8 ks =0,78 [B]				
			Dobetonávka dutin na koncích Výměra=plocha dutiny x ks x dl.dobetonávky dutin: (1,0 m2 * 8 ks * 1,0 m) * 2=16,00 [C]				
			Celkem: A+B+C=130,63 [D]				
10	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	48,60		
			Odstranění zpevnění břehů koryta pod mostem z betonu				
			dle příl. Dispoziční výkres - půdorys a pod.řez Výměra=šířka zpevnění břehu x dl. zpevnění x tl. Levý břeh: 7,70*13,5*0,25=25,99 [A] Pravý břeh: 6,70*13,5*0,25=22,61 [B]				
			Celkem: A+B=48,60 [C]				
11	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	225,70		
			Opěry mostu (část opěr původní kamenné), předpoklad bez základu, který bude ponechán v zemi. Komplet dle tech.specifikace položky, dle technologie zhotovitele.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 001 Demolice mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 001 Demolice mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dl. x š. x v.:				
			O1 dřík: (13,0*(1,70*1,0+1,45*2,5))=69,23 [A]				
			O1 záv.zídka: (13,0*0,30*1,5)=5,85 [B]				
			K1+K4: (4,65*0,80*5,0) * 2 =37,20 [C]				
			O2 dřík: (13,2*(1,70*1,0+1,45*2,5))=70,29 [D]				
			O2 záv.zídka: (13,2*0,30*1,5)=5,94 [E]				
			K2+K3: (4,65*0,80*5,0) * 2 =37,20 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=225,71 [G]				
12	96711		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ	M3	14,08		
			Odstranění ŽB římsových prefabrikátů				
			Výměra = plocha pref. x dl. římsy x ks:				
			(0,22 m2 * 32,0 m) * 2 =14,08 [A]				
13	96713		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC	M3	2,56		
			kamenný obrubník na mostě				
			Výměra=rozměr obr. x dl.:				
			(0,20*0,20*32,0) * 2 =2,56 [A]				
14	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	8,48		
			Dobetonávka říms mezi obrubníkem a římsovým prefabrikátem				
			Výměra = š. x v. x dl.				
			(0,53*0,25*32,0) * 2 =8,48 [A]				
15	967852		VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM	M	27,00		
			Ocel - Povinný odkup zhotovitele				
			2*13,50=27,00 [A]				
16	967864		VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)	KUS	18,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 001 Demolice mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 001 Demolice mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Povinný odkup zhotovitele				
			2*9 ks =18,00 [A]				
17	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	7,00		
			Ochrana izolace na mostě - beton tl. 30 mm				
			10,60*22,0*0,03=7,00 [A]				
18	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	267,30		
			hydroizolace z asf. pásů				
			12,15*22,0=267,30 [A]				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 002 Demolice mostu ev.č. 611-013**Rozpočet:** 002 Demolice mostu ev.č. 611-013**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 002 Demolice mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 002 Demolice mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton pol.96615: 11,0 * 2,3 t/m3 =25,30 [A]	T	25,30		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol. 96716: 2,63 * 2,5 t/m3 =6,58 [A]	T	6,58		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU kámen 96613a: 199,90 * 2,6 t/m3 =519,74 [A] 96613b: 15,40 * 2,6 t/m3 =40,04 [B] odpočet materiálu pro novou dlažbu z lom.kamene (viz SO 202, pol.465512): -45,7 * 2,6 t/m3 =- 118,82 [C] odpočet materiálu pro novou dlažbu z lom.kamene (viz SO 201, pol.465512): -18,5 * 2,6 t/m3 =-48,10 [D] Celkem: A+B+C+D=392,86 [E]	T	392,86		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
4	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY (10,0*3,0) * 4 *0,15=18,00 [A]	M3	18,00		
5	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM Výkop nutný pro democi mostu, odvoz na meziskládku (zpětný zásyp koryta pro vrtání pilot)	M3	260,75		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 002 Demolice mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 002 Demolice mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz výkres 201-Zemní práce				
			Přesypávka klenbové konstrukce Výměra=plocha odm.digit. z podél.řezu x šířka mezi parapetními zídkami: 9,5 * 8,5=80,75 [A]				
			Výkop v rubu opěr nutný pro demolici mostu Výměra=plocha výkopu x dl.výkopu x 2 (opěry): (5,0*3,0/2)*12,0 * 2=180,00 [B]				
			Celkem: A+B=260,75 [C]				
6	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	260,75		
			Uložení na mezideponii se zpětným využitím				
			pol.131732: 260,75=260,75 [A]				
1			Zemní práce				

9			Ostatní konstrukce a práce				
7	9115C3		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	36,00		
			Ocel.svodidlo - komplet demontáž a odvoz Povinný odkup zhotovitelem 18,0*2=36,00 [A]				
8	96613	a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	199,90		
			Masivní kamenné opěry, pilíř, čelní zdi a šikmá křídla – kvádrové zdvo z pískovce - VELKÉ KAMENNÉ BLOKY NK - dva segmentové klenební pasy tl. cca 50 cm z pískovcových kvádrů Komplet rozbourání dle postupu zhotovitele, veškeré pomocné konstrukce, manipulace se sutí, dle tech.specifikace položky				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 002 Demolice mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 002 Demolice mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz příl. Dispoziční výkres předpokládané výměry (přesné rozměry založení zasypaných kcí nejsou známy) opěry (dl. x š. x v.): (9,70*1,80*2,60) * 2 =90,79 [A] střední pilíř vč.předsazených částí (dl. x š. x v.): (11,0*1,20*3,0) =39,60 [B] parapetní zídky (plocha odm.digit. x tl. zídky): (13,80*0,60) * 2 =16,56 [C] klenby (dl.klenby po oblouku x tl. x š.): (4,30*0,55*9,7) * 2 =45,88 [D] zpevnění svahových kuželů: (3,14*1,5*3,0/4)*0,5 * 4 =7,07 [E] Celkem: A+B+C+D+E=199,90 [F]				
9	96613	b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	15,40		
			Zpevnění koryta z lom.kamene levý břeh 1.mostního otvoru (viz Podélný řez) výměra=plocha příč.řezu zpevnění x dl. zpevnění: 1,0 m2 * 11,0 =11,00 [A] dno koryta 1. mostního otvoru výměra = š. x tl. x dl. 2,0*0,20*11,0=4,40 [B] Celkem: A+B=15,40 [C]				
10	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	11,00		
			Zpevnění koryta - pravý břeh 1. mostního otvoru (viz Podélný řez) výměra=plocha příč.řezu zpevnění x dl. zpevnění: 1,0 m2 * 11,0 =11,00 [A]				
11	96716		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET	M3	2,63		
			ŽB římsy (viz Příčný řez) dl. x š. x tl.: (12,50*0,70*0,15) * 2 =2,63 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 002 Demolice mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 002 Demolice mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 003 Demolice mostu ev.č. 611-011**Rozpočet:** 003 Demolice mostu ev.č. 611-011**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 003 Demolice mostu ev.č. 611-011
Rozpočet: 003 Demolice mostu ev.č. 611-011

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU lomový kámen pol. 96613: 68,75 * 2,6 t/m3 =178,75 [A]	T	178,75		
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton pol. 96715: 4,93 * 2,3 t/m3 =11,34 [A]	T	11,34		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol. 96716: 12,35 * 2,5 t/m3 =30,88 [A]	T	30,88		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
4	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM Výkop nutný pro democi mostu, odvoz na meziskládku Viz výkres 201-Zemní práce Přesypávka klenbové konstrukce Výměra=plocha odm.digit. z podél.řezu x šířka mezi parapetními zídkami: 8,0 m2 * 8,5=68,00 [A] Výkop v rubu opěr nutný pro demolici mostu Výměra=plocha výkopu x dl.výkopu x 2 (opěry): (2,0*2,0/2)*12,0 * 2=48,00 [B] Celkem: A+B=116,00 [C]	M3	116,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 003 Demolice mostu ev.č. 611-011
Rozpočet: 003 Demolice mostu ev.č. 611-011

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	116,00		
			Uložení na mezideponii se zpětným využitím				
			pol.131732: 116,0=116,00 [A]				
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	24,00		
			Odstranění stáv.zábradlí z trubkových profilů (sloupky přímo zabetonované do říms)				
			Povinný odkup zhotovitele (cca 35 kg/bm zábradlí)				
			12,0+12,0=24,00 [A]				
7	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	68,75		
			Masivní kamenné opěry, pilíř, čelní zdi z lomového kamene - odbourání po úroveň terénu pod mostem				
			NK - dva segmentové klenební pasy tl. cca 50 cm z lomového kamene - odbourání				
			Rozbourání dle postupu zhotovitele, veškeré pomocné konstrukce, manipulace se sutí, dle tech.specifikace položky				
			vč. ochrany vodovodu proti poškození(viz TZ a výkresy)				
			viz příl. Dispoziční výkres				
			předpokládané výměry (přesné rozměry založení zasypaných kcí nejsou známy)				
			opěry po úroveň terénu (dl. x š. x v.): (9,50*1,20*0,50) * 2 =11,40 [A]				
			střední pilíř vč.předsazených částí po úroveň ter. (dl. x š. x v.): (10,5*1,0*0,9) =9,45 [B]				
			parapetní zídka vpravo předpoklad za žb nosníkem (plocha odm.digit. x tl. zidky): (11,0*0,50) =5,50 [C]				
			parapetní zídka vlevo spodní část (plocha odm.digit. x tl. zidky): 5,0*0,5 =2,50 [D]				
			klenby (dl.klenby po oblouku x tl. x š.): (4,20*0,5*9,5) * 2 =39,90 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=68,75 [F]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 003 Demolice mostu ev.č. 611-011
Rozpočet: 003 Demolice mostu ev.č. 611-011

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	96712		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO Zpevnění dna z lomového kamene pod mostem na sucho Odstranění jen v místě nového propustku - zpětné použití na zpevnění čel propustku 2,0*10,0*0,2=4,00 [A]	M3	4,00		
9	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON Horní část parapetní zídky vlevo (oprava kamenné zídky): 12,5*0,5*0,5=3,13 [A] Zpevnění svahových kuželů z prostého betonu vpravo (2,0*1,5*0,3) * 2 =1,80 [B] Celkem: A+B=4,93 [C]	M3	4,93		
10	96716		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET viz Dispoziční výkres ŽB římsy dl. x š. x tl.: (12,50*0,65*0,15) + (12,5*0,56*0,15) =2,27 [A] Rozšíření NK vpravo - ŽB spojitý nosník 12,5*0,65*0,60=4,88 [B] Rozšíření krajních opěr vpravo (2,0*0,65*2,0) * 2=5,20 [C] Celkem: A+B+C=12,35 [D]	M3	12,35		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 011 Příprava území pro SO 101**Rozpočet:** 011 Příprava území pro SO 101**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 011 Příprava území pro SO 101
Rozpočet: 011 Příprava území pro SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení pařezů na skládku: 79,90*0,25 (objem pařezu)*0,7 (objemová hmotnost t/m3)=13,98 [A] Nestmelené vrstvy: 3003*1,6(objemová hmotnost)=4 804,80 [B] CELKEM:A+B=4 818,78 [C]	T	4 818,78		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU betonové pásy: 32*0,2*1*2,3(objemová hmotnost betonu)=14,72 [B]	T	14,72		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU dle pol.č. 17120.a 16.35m3*2T/m3=32,70 [A]	T	32,70		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Mimolesní zeleň: 907=907,00 [A] Lesní porosty: 1366=1 366,00 [B] CELKEM:A+B=2 273,00 [C]	M2	2 273,00		
5	11130		SEJMUTÍ DRNU Včetně poplatku za uložení na skládku. 26244=26 244,00 [A]	M2	26 244,00		
6	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ odkup vytěženého materiálu zhotovitelem dle směrnice SGR č.6/2013, verze 3.0.Odstraněné pařezy budou uloženy na skládku. mimolesní zeleň: 135=135,00 [A] lesní porosty: 77=77,00 [B] CELKEM:A+B=212,00 [C]	KUS	212,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 011 Příprava území pro SO 101
Rozpočet: 011 Příprava území pro SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M	KUS	51,00		
			odkup vytěženého materiálu zhotovitelem dle směrnice SGR č.6/2013, verze 3.0				
			Mimolesní zeleň:7=7,00 [A] Lesní porosty:44=44,00 [B] CELKEM:A+B=51,00 [C]				
8	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M	KUS	13,00		
			odkup vytěženého materiálu zhotovitelem dle směrnice SGR č.6/2013, verze 3.0				
			Mimolesní zeleň:2=2,00 [A] Lesní porosty:11=11,00 [B] CELKEM:A+B=13,00 [C]				
9	11213		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M	KUS	2,00		
			lesní porosty:2=2,00 [A]				
10	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	64,15		
			Odstraněné pařezy budou uloženy na skládku.				
			Odstranění samostatných pařezů do 30 cm: 212*0,05=10,60 [A] Odstranění pařezů 31 - 50 cm: 51*1,05=53,55 [B] Celkem:A+B=64,15 [C]				
11	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	13,65		
			Odstraněné pařezy budou uloženy na skládku.				
			Odstranění pařezů 51 - 90 cm: 13*1,05=13,65 [A] :				
12	11223		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	2,10		
			Odstranění pařezů nad 90 cm:2*1,05=2,10 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 011 Příprava území pro SO 101
Rozpočet: 011 Příprava území pro SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ 11=11,00 [A]	M3	11,00		
14	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Včetně poplatku za uložení na skládku. 19=19,00 [A]	M3	19,00		
15	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC odkup vytěženého materiálu zhotovitelem dle směrnice SGR č.6/2013, verze 3.0 Příkopové tvárnice šířky 0,6 m: 159*0,6=95,40 [A]	M2	95,40		
16	11329		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE Včetně poplatku za uložení na skládku. 178*0,15=26,70 [A]	M3	26,70		
18	11332	b	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Uložení na trvalou skládku 3003=3 003,00 [A]	M3	3 003,00		
17	11332	a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Uložení na mezideponii 250=250,00 [A]	M3	250,00		
20	11333	b	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	1 697,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 011 Příprava území pro SO 101
Rozpočet: 011 Příprava území pro SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kategorie ZAS T3 -zpětné využití na stavbě: 344=344,00 [A] kategorie ZAS T4 -zpětné využití na stavbě: 1353=1 353,00 [B] CELKEM:A+B=1 697,00 [C]				
19	11333	a	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	74,00		
			kategorie ZAS T1/T2 -zpětné využití na stavbě: 74=74,00 [A]				
21	11336		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	61,00		
			Včetně poplatku za uložení na skládku. Podkladní vrstvy budou uloženy na skládku. Podkladní vrstvy bet. dlažby: 38=38,00 [A] Podkladní vrstvy bet. panelů: 23=23,00 [B] CELEKM: A+B=61,00 [C]				
22	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	390,00		
			Včetně poplatku za uložení na skládku. Bet. obrubníky šířky 5 cm:101=101,00 [A] Bet obrubníky šířky 8-12 cm:289=289,00 [B] CELKEM:A+B=390,00 [C]				
23	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	163,00		
			Včetně poplatku za uložení na skládku. 163=163,00 [A]				
24	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	69,00		
			Včetně poplatku za uložení na skládku. 69=69,00 [A]				
26	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 778,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 011 Příprava území pro SO 101
Rozpočet: 011 Příprava území pro SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			povinný odkup zhotovitele				
			kategorie ZAS T1/T2: 1778=1 778,00 [A]				
27	11372	c	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	529,00		
			Zpětné využití na stavbě				
			kategorie ZAS T3 -zpětné využití na stavbě: 529=529,00 [A]				
28	11372	d	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	240,00		
			Zpětné využití na stavbě				
			kategorie ZAS T4 -zpětné využití na stavbě: 240=240,00 [B]				
25	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	3 138,00		
			Zpětné využití na stavbě				
			kategorie ZAS T1/T2: 3138=3 138,00 [A]				
29	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	390,00		
			Ornicel a lesní půda budou uloženy na mezideponii a použity na ohumusování				
			Ornice:125=125,00 [A]				
			Hrabanka:265=265,00 [B]				
			CELKEM:A+B=390,00 [C]				
30	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	16,35		
			Odstranění nezpevněných cest:109*0,15=16,35 [A]				
31	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	16,3		
			Dle položky 12373: 16,35=16,35 [A]				
32	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	390,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 011 Příprava území pro SO 101
Rozpočet: 011 Příprava území pro SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dle položky 12110: 390=390,00 [A]				
33	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	308,00		
			77*2*2=308,00 [A]				
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
34	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	117,00		
			117=117,00 [A]				
35	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -	M	1 616,00		
			DEMONTÁŽ S PŘESUNEM				
			odkup vytěženého materiálu zhotovitelem dle směrnice SGR č.6/2013, verze 3.0				
			1616=1 616,00 [A]				
36	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	65,00		
			65=65,00 [A]				
37	914123	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -	KPL	1,00		
			DEMONTÁŽ				
			Odstranění nepovolených reklamních ploch v ochranném pásmu pozemní komunikace				
			Položka čerpána se souhlasem investora				
			1=1,00 [A]				
38	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	6,40		
			betonové pasy š. 20 cm:32*0,2*1=6,40 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 011 Příprava území pro SO 101
Rozpočet: 011 Příprava území pro SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 012 Příprava území pro SO 102**Rozpočet:** 012 Příprava území pro SO 102**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

Datum: 14.1.2025

Čas: 9:34:13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 012 Příprava území pro SO 102
Rozpočet: 012 Příprava území pro SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,06		
			betonové pasy š. 20 cm:11*0,2*1*2,3(objemová hmotnost)=5,06 [A]				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	53,70		
			dle pol.č. 17120.a 26.85m3*2T/m3=53,70 [A]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	9 318,00		
			Včetně poplatku za uložení na skládku. 9318=9 318,00 [A]				
4	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	2,00		
			Včetně poplatku za uložení na skládku. 2=2,00 [A]				
5	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	35,00		
			Včetně poplatku za uložení na skládku. 35=35,00 [A]				
6	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	1,20		
			odkup vytěženého materiálu zhotovitelem dle směrnice SGŘ č.6/2013, verze 3.0 Příkopové tvárnice šířky 0,6 m: 2*0,6=1,20 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 012 Příprava území pro SO 102
Rozpočet: 012 Příprava území pro SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	11329		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE Včetně poplatku za uložení na skládku. 216*0,15=32,40 [A]	M3	32,40		
8	11336		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) Včetně poplatku za uložení na skládku. Podkladní vrstvy bet. dlažby: 69=69,00 [A] Podkladní vrstvy bet. panelů: 4=4,00 [B] CELEKM: A+B=73,00 [C]	M3	73,00		
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Včetně poplatku za uložení na skládku. Bet. obrubníky šířky 5 cm:160=160,00 [A] Bet obrubníky šířky 8-12 cm:131=131,00 [B] CELKEM:A+B=291,00 [C]	M	291,00		
10	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Včetně poplatku za uložení na skládku. 83=83,00 [A]	M	83,00		
11	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ Včetně poplatku za uložení na skládku. 13=13,00 [A]	M	13,00		
12	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zpětné využití na stavbě	M3	483,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 012 Příprava území pro SO 102
Rozpočet: 012 Příprava území pro SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kategorie ZAS T1/T2 : 483=483,00 [A]				
13	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 049,00		
			Povinný odkup zhotovitele				
			kategorie ZAS T1/T2: 2049=2 049,00 [A]				
14	11372	c	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	309,00		
			Zpětné využití na stavbě				
			kategorie ZAS T3 -: 309=309,00 [A]				
15	11372	d	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	220,00		
			Zpětné využití na stavbě				
			kategorie ZAS T4 -: 220=220,00 [B]				
16	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	26,85		
			Odstranění nezpevněných cest:179*0,15=26,85 [A]				
17	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,8		
			uložení na trvalou skládku				
			Dle položky 12373: 26,85=26,85 [A]				
18	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	128,00		
			32*2*2=128,00 [A]				
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
19	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	22,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 012 Příprava území pro SO 102
Rozpočet: 012 Příprava území pro SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			22=22,00 [A]				
20	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	28,00		
			28=28,00 [A]				
21	914123	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Odstranění nepovolených reklamních ploch v ochranném pásmu pozemní komunikace Položka čerpána se souhlasem investora 1=1,00 [A]	KPL	1,00		
22	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU betonové pasy š. 20 cm:11*0,2*1=2,20 [A]	M3	2,20		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850**Rozpočet:** 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	40 424,90		
			Nevhodná zemina				
			dle pol.č. 17120.a				
			20212.45m3*2T/m3=40 424,90 [A]				
2	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	3 611,70		
			Poplatky za nákup ornice				
			Dle pol.č. 12573.c				
			3611.70=3 611,70 [A]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
3	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 526,56		
			v místě ZÚ SO 101: 8.04=8,04 [A]				
			rozhraní SO 101 a SO 102: 8.52=8,52 [B]				
			rozhraní úprav konstrukce vozovek 1 a 2: 75.00=75,00 [C]				
			podél obrub: 917.00=917,00 [D]				
			v místě rozhraní sjezdů 371.00=371,00 [E]				
			v místě napojení sjezdů na vozovku: 147.00=147,00 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=1 526,56 [G]				
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	18 260,49		
			Zemina nevhodná do násypu				
			Zemina odvezena na skládku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle kubaturových listů 19587.47m3=19 587,47 [A]				
			dle pol. 123732 1326.98=1 326,98 [B]				
			Celkem: A-B=18 260,49 [C]				
5	123732		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	1 326,98		
			Zemina vhodná do násypu a zásypu Uložení na mezideponii				
			dle pol.č.: 17110 210.95m3=210,95 [A]				
			dle pol.č.: 17411: 1116.03m3=1 116,03 [B]				
			Celkem: A+B=1 326,98 [C]				
6	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 326,98		
			Pro násypy, zásypy jam a rýh zeminou z výkopu z mezideponie				
			dle pol.č. 17120.b 1326.98m=1 326,98 [A]				
7	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	125,00		
			Ornice z mezideponie				
			Dle pol.č.18230.b 125.00=125,00 [A]				
8	12573	c	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	3 611,70		
			Nakupovaná ornice				
			Dle pol.č. 18220 a 18230.a 3412.80+198.90=3 611,70 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPU TŘ. I	M3	220,00		
			V místě zpevněného svahu km 33.480-33.520 5.50m2*40m=220,00 [A]				
10	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	376,76		
			Odvoz na trvalou skládku				
			Trubní propustek km 31.320 3.00m*1.10m*13.39m=44,19 [A]				
			Trubní propustek km 31.432 1.10*0.50*8.19=4,50 [B]				
			Trubní propustek km 31.627 2*4.30m*1.40m*12.5m=150,50 [C] 4m*0.30m*12.83m=15,40 [D]				
			Tlamový propustek km 32.178 4m*1.20m*16.85m=80,88 [E]				
			Trubní propustek km 34.458 3.95m*1.40m*14.70m=81,29 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=376,76 [G]				
11	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 355,20		
			Odvoz na trvalou skládku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonové prahy u TP Trubní propustek km 31.320 2*0.40m0*0.80m*3.00m=1,92 [A] 2*0.30m*0.60m*1.00m=0,36 [B] Trubní propustek km 31.432 2*0.30m*0.60,*1.38,=0,50 [C] 2*0.40m*0.80*3.00=1,92 [D] Trubní propustek km 31.627 2*0.30m*0.60m*3.90m=1,40 [E] Tlamový propustek km 32.178 2*0.40m*0.80m*3.75m=2,40 [F] Trubní propustek km 34.458 2*0.30*0.60*1.95m=0,70 [G] 2*0.40*0.80*1.95m=1,25 [H] Kontrolní drenážní šachta 2*1.50m*1.50m*1.50m=6,75 [I] Chráničky pro optické kabely 2*2230m*0.3m2=1 338,00 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 355,20 [K]				
12	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	210,95		
			Zemina vhodná do násypu dle kubaturových listů 210.95m3=210,95 [A]				
13	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20 212,45		
			Uložení na trvalou skládku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol.č.: 12373: 18260.49m3=18 260,49 [A] dle pol.č.: 12673: 220.00m3=220,00 [B] dle pol.č.: 13173: 376.76m3=376,76 [C] dle pol.č.: 13273: 1355.20m3=1 355,20 [D] Celkem: A+B+C+D=20 212,45 [E]				
14	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 326,98		
			Uložení na mezideponii se zpětným využitím dle pol.č. 123732: 1326.98=1 326,98 [A]				
15	17130	R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	5 142,31		
			DK fr. 0/63 dle kubaturových listů 7451.94m3=7 451,94 [A] dle pol.č. 56360.Rc 2309.63m3=2 309,63 [B] Celkem: A-B=5 142,31 [C]				
16	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	200,00		
			Zemina vhodná do násypu V místě vyztužení svahu km 33.500 5.00m2*40.00m=200,00 [A]				
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	77,71		
			Mat. min. málo vhodný dle ČSN 73 6133 dle kubaturových listů 77.71m3=77,71 [A]				
18	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 116,03		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zásyp zeminou z výkopu				
			Zásyp v místě chrániček pro optické kabely 1080.00m3=1 080,00 [A]				
			V místě KDŠ 2*2.62m3=5,24 [B]				
			V místě ŽB základu TP km 61.627 4*0.60m2*12.83m=30,79 [C]				
			Celkem: A+B+C=1 116,03 [D]				
19	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	130,82		
			Obsyp z DK fr. 0/63				
			Trubní propustek km 31.320 1.55m2*13.39m=20,75 [A]				
			Trubní propustek km 31.432 0.26m2*8.19m=2,13 [B]				
			Trubní propustek km 31.627 2.55m2*11.00=28,05 [C]				
			Tlamový propustek km 32.178 2.56m*16.85m2=43,14 [D]				
			Trubní propustek km 34.458 2.50m*14.70m2=36,75 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=130,82 [F]				
20	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	14 903,8		
			Úprava pláň pro pokládku ochranné vrstvy Zhutnění na Edef,2=45MPa				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dle pol.17130 7451.94m3/0.5m=14 903,88 [A]				
21	18110	b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 751,40		
			Úprava pláňe pro pokládku ochranné vrstvy Zhutnění na Edef,2=30MPa Dle pol.č.56330.b 318.57m3/0.200m=1 592,85 [A] 31.71m3/0.200m=158,55 [B] Celkem: A+B=1 751,40 [C]				
22	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	26 034,00		
			Očistění povrchu a vyrovnaní nerovností pro pokládku AC16+ 50/70 dle pol.č. 567544 24921.00m2=24 921,00 [A] přílehlé sjezdy 1113.00m2=1 113,00 [B] Celkem: A+B=26 034,00 [C]				
23	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	3 412,80		
			Nakupovaná ornice Odměřeno digitálně ze situace 22752m2*0.15m=3 412,80 [A]				
24	18230	a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	198,90		
			Nakupovaná ornice Odměřeno digitálně ze situace 1326.00*0.15=198,90 [A]				
25	18230	b	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	125,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce	Ornice z mezideponie Dle SO 011 Příprava území pro SO 101 125m3=125,00 [A]				
2		Základy					
26	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO Retenčně vsakovací příkop fr. 16/32 Odměřeno digitálně ze situace 2097m*0.60m*0.40m=503,28 [A]	M3	503,28		
27	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Separační a filtrační geotextilie min. 200g/m2 Pevnost v tahu podélně a příčně min. 5 kN/m dle pol.č: 21152,21263.a, 21263.b, (2097.00+323.00+262.00)m*1.6m=4 291,20 [A]	M2	4 291,20		
28	21263	a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM DN 150, SN 8 odměřeno digitálně ze situace 323.00m=323,00 [A]	M	323,00		
29	21263	b	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM DN 150, SN 8 Drcené kamenivo fr. 0/63 Odměřeno digitálně ze situace 262.00=262,00 [A]	M	262,00		
30	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	13 750,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odměřeno digitálně ze situace 13750.00m2=13 750,00 [A]				
31	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% dle pol.č. 215669 13750m2*2=27 500,00 [A]	M2	27 500,0		
32	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C 30/37-XF4 ŽB základ u trubního propustku km 31.627 2*0.75*1.80*10.68=28,84 [A]	M3	28,84		
33	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. viz Schéma výztuže říms 8,50 m3*150 kg/m3 /1000=1,28 [A]	T	1,27		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
34	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Trubní propustek v km 31,627 Zahrnuje dodávku a osazení kotevního prvku vč. dodatečných vrtů, zálivky atd. viz Schéma výztuže říms rozmístění á 1 m čelo vtok: 10*6,5 kg/ks=65,00 [A] čelo výtok: 10*6,5 kg/ks=65,00 [B] Celkem: A+B=130,00 [C]	KG	130,0		
35	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	5,20		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Trubní propustek v km 31,627 Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů vč. řezání spar atd. výměra=plocha př.rezu x dl. římsy: čelo vtok: 0,26 m2 * 10,0=2,60 [A] čelo výtok: 0,26 m2 * 10,0=2,60 [B] Celkem: A+B=5,20 [C]				
36	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,78		
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. viz Schéma výztuže říms 5,20 m3*150 kg/m3 /1000=0,78 [A]				
37	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C 30/37-XF4	M3	20,68		
			Objem stěny 10.00m*0.85m*2.64m=22,44 [A] Objem DN (3.14*1.15*1.15/4)*(0.85+0.85)=1,76 [B] Celkem: A-B=20,68 [C]				
38	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	2,25		
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. viz Schéma výztuže říms 15.00 m3*150 kg/m3 /1000=2,25 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	32832		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M Vyztužený svah km 33.500 2.65*40.00m=106,00 [A]	M2	106,00		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
40	451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-XF3 Podklad u TP Trubní propustek km 31.320 1.10m*12.60m*0.12m=1,66 [A] Trubní propustek km 31.432 0.75m*7.40m*0.12m=0,67 [B] Trubní propustek km 31.627 1.80m*10.00m*0.12m=2,16 [C] 2*2.30m*11.18m*0.10m=5,14 [D] Trubní propustek km 34.458 1.45m*13.9m*0.12m=2,42 [H] Betonové svodidlo km 33.500 0.25m2*60.00m=15,00 [I] Celkem: A+B+C+D+H+I=27,05 [J]	M3	27,05		
41	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 C20/25n-XF3	M3	5,69		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Podklad dlažby u TP Trubní propustek km 31.320 (1.70+6)m2*0.10m=0,77 [A] Trubní propustek km 31.432 (2.10+2.10)m2*0.10m=0,42 [B] Trubní propustek km 31.627 (8.00+8.00)m2*0.10m=1,60 [C] Tlamový propustek km 32.178 (10.00+10.00)m2*0.10m=2,00 [D] Trubní propustek km 34.458 (4.50+4.50)m2*0.10m=0,90 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5,69 [F]				
42	451325		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37	M3	3,66		
			Tlamový propustek Včetně výztuže - Výztuž bude určena na základě konkrétního dodavatele. Tlamový propustek km 32.178 1.90m*16.0m5*0.12m=3,66 [E]				
43	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,09		
			150/150/6 Trubní propustek km 32.178 16.05*1.90*3.03kg/m2/1000=0,09 [A]				
44	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	81,85		
			DK fr. 0/32				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol.č. 451315: 15.71m3=15,71 [A] 25% dle po.lč. 45131A: 0.20*5.69m3=1,14 [B] KDŠ km 34.653: 2*1.00m*1.00m*0.10m=0,20 [C] Vyztužený svah km 33.500: 4.80m*40.00m*0.30m=57,60 [D] Betonové svodidlo km 33.500: 0.12m2*60.00m=7,20 [E] Celkem: A+B+C+D+E=81,85 [F]				
45	461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	10,45		
			C30/37-XF4 betonové prahy u TP Trubní propustek km 31.320 2*0.40m0*0.80m*3.00m=1,92 [A] 2*0.30m*0.60m*1.00m=0,36 [B] Trubní propustek km 31.432 2*0.30m*0.60,*1.38,=0,50 [C] 2*0.40m*0.80*3.00=1,92 [D] Trubní propustek km 31.627 2*0.30m*0.60m*3.90m=1,40 [E] Tlamový propustek km 32.178 2*0.40m*0.80m*3.75m=2,40 [F] Trubní propustek km 34.458 2*0.30*0.60*1.95m=0,70 [G] 2*0.40*0.80*1.95m=1,25 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=10,45 [I]				
46	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,54		
			LK 0/250 Trubní propustek km 31.320 2.70m2*0.20m=0,54 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	11,38		
			Spárováno cementovou maltou MC25-XF4				
			Podklad dlažby u TP				
			Trubní propustek km 31.320				
			(1.70+6)m2*0.20m=1,54 [A]				
			Trubní propustek km 31.432				
			(2.10+2.10)m2*0.20m=0,84 [B]				
			Trubní propustek km 31.627				
			(8.00+8.00)m2*0.20m=3,20 [C]				
			Tlamový propustek km 32.178				
			(10.00+10.00)m2*0.20m=4,00 [D]				
			Trubní propustek km 34.458				
			(4.50+4.50)m2*0.20m=1,80 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=11,38 [F]				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
50	56330	c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	245,20		
			ŠD B 0/32, tl. 200mm				
			Vjezdy k nemovitostem dle pol.č. 582612 a 58261B				
			(1429.00+88.00)m2*0.20m*1.05=318,57 [A]				
			Sjezdy v etravilánu				
			151.00m2*0.20m*1.05=31,71 [B]				
			Dle pol.č. 56360.Rc				
			105.08=105,08 [C]				
			Celkem: A+B-C=245,20 [D]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 318,78		
			ŠD A 0/32 tl. 150mm				
			Ochranná vrstva vozovky č.2 tl. 150mm dle kubaturových listů 2501.31m3=2 501,31 [A]				
			dle polč. 56360.Ra 1182.53=1 182,53 [B]				
			Celkem: A-B=1 318,78 [C]				
49	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	532,94		
			ŠD A 0/32, tl. 200mm				
			Podkladní vrstva vozovky č.2 tl.200mm Dle kubaturových listů 2345.45m3=2 345,45 [A]				
			dle pol.č.56360.Rb 1812.51=1 812,51 [B]				
			Celkem: A-B=532,94 [C]				
51	56360	Ra	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 182,53		
			Zahrnuje předrcení na požadovanou frakci a promísení s nakupovaným materiálem RS-ŠDA 0/32				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ochranná vrstva tl. 150mm Množství stanoveno dle kubaturových listů Vyfrézovaný materiál ZAS-T3 SO 011 (529.44+343.75)m3=873,19 [A] Vyfrézovaný materiál ZAS-T3 SO 012 309.34m3=309,34 [B] Celkem: A+B=1 182,53 [C]				
52	56360	Rb	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1 812,51		
			Zahrnuje předrcení na požadovanou frakci a promísení s nakupovaným materiálem Včetně cementu a asfaltové emulze RS 0/32 CA Odstraněný materiál s obsahem saf. pojiva ZAS-T4 SO 011 (239.68+1352.84)m3=1 592,52 [A] Vyfrézovaný materiál ZAS-T4 SO 012 219.99m3=219,99 [B] Celkem: A+B=1 812,51 [C]				
54	56360	Rd	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2 309,6		
			Zahrnuje předrcení na požadovanou frakci a promísení s nakupovaným materiálem RS-ŠDB 0/63 Materiál do aktivní zóny 30% hutněné asf vrstvy ZAS-T1/T2 Dle pol.č. 17130.R Z SO 011: 0.30*7451.94=2 235,58 [A] Vrstvy stmelené asf. pojivem ZAS-T1/T2 Z SO 011: 74.05=74,05 [B] Celkem: A+B=2 309,63 [C]				
53	56360	Rc	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	105,0		
			Zahrnuje předrcení na požadovanou frakci a promísení s nakupovaným materiálem				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RS-ŠDB 0/32 30% hutněné asf vrstvy ZAS-T1/T2 Dle pol.č. 56330.c Z SO 011: 0.30*350.28=105,08 [A]				
55	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Rmat fr. 0/16, tl. 50mm Dle pol.č. 572731 164.00m2=164,00 [A]	M2	164,0		
56	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/32 CA Reprofilace Odměřeno digitálně ze situace v místě vozovky č.1 23400.00*1.065=24 921,00 [A]	M2	24 921,00		
57	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Asfaltový recyklát Nezpevněná krajnice Odměřeno digitálně ze situace Vyfrézovaný materiál ZAS-T1 SO 011 773.00m3=773,00 [A] Zpevnění přilehlého prosotru Odměřeno digitálně ze situace Vyfrézovaný materiál ZAS-T1 SO 011 24.00m3=24,00 [B] Celkem: A+B=797,00 [C]	M3	797,00		
58	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Kationakivní asfaltová emulze 1.00 kg/m2	M2	11 727,2		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol.č. 56330.b 2345.45/0.2m2=11 727,25 [A]				
59	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36 244,25		
			Kationaktivní asfaltová emulze 0.35kg/m2				
			dle pol.č. 574C56 35473.25m2=35 473,25 [A]				
			plocha SO 201, SO 202 464.00m2+307.00m2=771,00 [B]				
			Celkem: A+B=36 244,25 [C]				
60	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	36 130,23		
			kationakt. asf. emulze 0.60kg/m2				
			dle pol. č. 574E46 a 574E88 25332.00+10798.23=36 130,23 [A]				
61	572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	164,00		
			DN-C 20mm 1.0 kg/m2				
			Odměřeno digitálně ze situace 164.00m2=164,00 [A]				
62	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	35 691,00		
			ACO 11+ 50/70				
			Odměřeno digitálně ze situace hlavní trasa 34578.00m2=34 578,00 [A]				
			přílehlé jezdzy 1113.00m2=1 113,00 [B]				
			Celkem: A+B=35 691,00 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	35 473,25		
			ACL 16+ 50/70				
			hlavní trasa-odměřeno digitálně ze situace 34578.00m2*1.016=35 131,25 [A]				
			asfaltové sjezdy-odměřeno digitálně ze situace 1113.00m2=1 113,00 [B]				
			plochy SO 201, SO 202 464.00m2+307.00m2=771,00 [C]				
			Celkem: A+B-C=35 473,25 [D]				
64	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.	M2	25 332,00		
			50MM				
			ACP 16+ 50/70				
			hlavní trasa-odměřeno digitálně ze situace 23400.00m2*1.035=24 219,00 [A]				
			asfaltové sjezdy-odměřeno digitálně ze situace 1113.00m2=1 113,00 [B]				
			Celkem: A+B=25 332,00 [C]				
65	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.	M2	10 798,23		
			90MM				
			ACP 22+ 50/70				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hlavní trasa-odměřeno digitálně ze situace 11178.00m2*1.035=11 569,23 [A]				
			plochy SO 201, SO 202 464.00m2+307.00m2=771,00 [B]				
			Celkem: A-B=10 798,23 [C]				
66	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	11 727,2		
			Kamenivo fr. 2/4				
			dle pol.č. 572123 11727.25m2=11 727,25 [A]				
67	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE	M2	1 429,00		
			Z KAM				
			Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 40mm				
			Výplň spar kamenivem fr, 0/2				
			Odměřeno digitálně ze situace 1429.00m2=1 429,00 [A]				
68	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO	M2	89,00		
			LOŽE Z KAM				
			Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 40mm				
			Výplň spar kamenivem fr, 0/2				
			Odměřeno digitálně ze situace 89.00=89,00 [A]				
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
69	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	22,00		
			Trubní propustek v km 31,627				
			izolace na horním povrchu čel (pod římsami) vč. penetračního nátěru				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd rozsah viz Schéma výztuže římsy výměra=dl. x (š. horního povrchu+zatažení izol.do rubu): čelo vtok: 10,0*(0,90+0,20)=11,00 [A] čelo výtok: 10,0*(0,90+0,20)=11,00 [B] Celkem: A+B=22,00 [C]				
70	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	22,00		
			Trubní propustek v km 31,627 ochrana izolace pod římsami pás s hliníkovou vložkou a hrubým posypem Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ). výměra dle pol. 711432: 22,0=22,00 [A]				
71	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	7,00		
			Trubní propustek v km 31,627 ochranný nátěr obrubníku říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. rozsah viz Schéma výztuže římsy: čelo vtok (0,20+0,15)*10,0 =3,50 [A] čelo výtok (0,20+0,15)*10,0 =3,50 [B] Celkem: A+B=7,00 [C]				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
72	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	8 400,00		
			HDPE DN 40 Včetně lože ŠP fr. 0/8 odměřeno digitálně ze situace 4*2100=8 400,00 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
73	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Korugovaná HDPE DN 110 Včetně lože ŠP fr. 0/8 odměřeno digitálně ze situace 2*130=260,00 [A]	M	260,00		
74	895812		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80 Poklop pro třídu zatížení minB125 2ks=2,00 [A]	KUS	2,00		
75	899525		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 C30/37-XF3 Podklad u TP Trubní propustek km 31.320 0.56m2*13.39m=7,50 [A] Trubní propustek km 31.432 0.30m2*8.19m=2,46 [B] Trubní propustek km 31.627 1.24m2*12.83m=15,91 [C] Trubní propustek km 34.458 0.80m2*14.70m=11,76 [D] Celkem: A+B+C+D=37,63 [E]	M3	37,63		
76	899575		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE Tlakový propustek Výztuž bude určena na základě konkrétního dodavatele. Tlakový propustek km 32.178 1.19m2*16.85m=20,05 [D]	M3	20,05		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí						

9 Ostatní konstrukce a práce

77	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ výška 1.10m TP km 31.627 20.00m=20,00 [A]	M	20,00		
78	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ ÚZ H1, zahrnuje výškové náběhy 1614m=1 614,00 [A]	M	1 614,00		
79	911CB1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ 60.00m=60,00 [A]	M	60,00		
80	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Směrové sloupky bílé Z11a/Z11b: 119ks=119,00 [A] Směrové sloupky modré Z11e/Z11f u SO 201 a 202: 12ks=12,00 [B] Směrové sloupky červené Z11g: 12ks=12,00 [C] Celkem: A+B+C=143,00 [D]	KUS	143,00		
81	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Bílé: 29ks=29,00 [A] Modré: 16ks=16,00 [B]	KUS	16,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	914121	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 47=47,00 [A]	KUS	47,00		
83	914121	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje zastávkový označník IJ4a 4ks=4,00 [A]	KUS	4,00		
84	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Dle pol.č. 914123.b 45ks=45,00 [A]	KUS	45,00		
85	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Trvale rušené dopravní značení 30=30,00 [A]	KUS	30,00		
86	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Zpětně osazené nebo přesouvané dopravní značení Značení dle TZ:43ks=43,00 [A] Značení místního významu: 2ks=2,00 [B] Celkem: A+B=45,00 [C]	KUS	45,00		
87	914411		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ 1.00x1.50m	KUS	3,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IS10c 3ks=3,00 [A]				
88	914411	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ 0.70x1.00m IP20a a IP20b 15ks+1ks=16,00 [A]	KUS	16,00		
89	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Dle pol.č. 914413 4ks=4,00 [A]	KUS	4,00		
90	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Zpětně osazené nebo přesouvané dopravní značení IZ8a a IZ8b 2ks+2ks=4,00 [A]	KUS	4,00		
91	915111	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Bílá barva	M2	2 410,63		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V1a (0.125): 632.00m*0.125m=79,00 [A] V2a (3.0/6.0/0.125): 782.00m*0.125m/3=32,58 [B] V2b (3.0/1.5/0.125): 1600m*0.125m*2/3=133,33 [C] V2b (1.5/1.5/0.250): 149.00m*0.250m/2=18,63 [D] V2b (3.0/1.5/0.250): 2063.00m*0.250m*2/3=343,83 [E] V3 (3.0/1.5/0.125): 605.00m*0.125m*2/3=50,42 [F] V4 (0.250): 6497.00m*0.250m=1 624,25 [G] V4 (0.50/0.50/0.250): 60.00m*0.250m/2=7,50 [H] V7a: 56.00m2+(12*6.50m*0.03m)=58,34 [I] V8a: 16*0.50m*0.50m=4,00 [J] V13: 5.00m2=5,00 [K] V11a: 0.125m*250m=31,25 [L] V12a: 148.00m*0.125m=18,50 [M] V18: 4.00m2=4,00 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=2 410,63 [O]				
92	915111	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Červená barva Červena barva ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty 488.00m2=488,00 [A]	M2	488,00		
93	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 296,88		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V1a (0.125): 632.00m*0.125m=79,00 [A] V2a (3.0/6.0/0.125): 782m*0.125m/3=32,58 [B] V2b (3.0/1.5/0.125): 1600m*0.125m*2/3=133,33 [C] V2b (1.5/1.5/0.250): 149.00m*0.250m/2=18,63 [D] V2b (3.0/1.5/0.250): 2063m*0.250m*2/3=343,83 [E] V3 (3.0/1.5/0.125): 605m*0.125m*2/3=50,42 [F] V4 (0.250): 6497.00m*0.250m=1 624,25 [G] V4 (0.50/0.50/0.250): 60.00m*0.250m/2=7,50 [H] V7a: 12*6.50m*0.03m=2,34 [I] V13: 5.00m2=5,00 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 296,88 [K]				
94	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA V18: 12.00m2=12,00 [A]	M2	12,00		
95	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY V9b: 15ks=15,00 [A] V11a-BUS: 8ks=8,00 [B] V14: 131ks=131,00 [C] Celkem: A+B+C=154,00 [D]	KUS	154,00		
96	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Silniční obrubník šířky 80mm Bet. lože C20/25n-XF3, tl. min.100mm Odměřeno digitálně ze situace 1434.00m=1 434,00 [A]	M	1 434,00		
97	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	197,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Silniční obrubník šířky 150mm Bet. lože C20/25n-XF3, tl. min.100mm Odměřeno digitálně ze situace 197.00=197,00 [A]				
98	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ Betonový krajník š. 250mm Bet. lože C20/25n-XF3 Odměřeno digitálně ze situace 19+19+19+19=76,00 [A]	M	76,00		
99	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Obrubník HK Bezbariérový (Kasselský obrubník) (Bet. lože C20/25n-XF3, tl. min. 150mm) U zastávek 21.00+21+21+21=84,00 [A]	M	84,00		
100	91726		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ Bet. lože C20/25n-XF3, tl. min.150mm U vjezdových bran 75.00+75.00+75.00=225,00 [A]	M	225,00		
101	9183B2		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH ŽB trouby hrdlové Zahrnuje podkladní prahy C30/37-XF4 TP km 31.432: 8.19m=8,19 [A]	M	8,19		
102	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH ŽB trouby hrdlové Zahrnuje podkladní prahy C30/37-XF4 TP km 31.320: 13.39m=13,39 [A]	M	13,39		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103	9183E2		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	14,70		
			ŽB trouby hrdlové Zahrnuje podkladní prahy C30/37-XF4 TP km 34.458: 14.70=14,70 [A]				
104	9183F2		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	12,83		
			ŽB trouby hrdlové Zahrnuje podkladní prahy C30/37-XF4 TP km 31.627: 12.83m=12,83 [A]				
105	9183G5		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM Z VLNITÉHO PLECHU	M	16,85		
			HCPA-03 TP km 32.178: 16.85=16,85 [A]				
106	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1 546,56		
			Trubní propustek v km 31,627 Zálivka ve vozovce podél obručníku vč. předtěsnění- zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě, vč. penetračně adhézního nátěru pro zvýšení přilnavosti. Vč. provádění - vytvoření komůrky bednicí lištou nebo dodatečným proříznutím - je dle zhotovitele a bude zahrnuto do ceny položky. Typ N1 viz Schéma výztuže římsy a VL4-403.42 výměra = dl. říms: 10,0+10,0=20,00 [A] dle pol.č.113766 1526.56=1 526,56 [B] Celkem: A+B=1 546,56 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850
Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859-34,850

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
107	966371		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	12,00		
			Km 31.627				
			12.00=12,00 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

--

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074**Rozpočet:** 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	11 529,66		
			Nevhodná zemina				
			dle pol.č. 17120.a.: 5764.83m3*2T/m3=11 529,66 [A]				
2	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	1 368,00		
			Nakupovaná ornice				
			dle pol.č. 12573.b: 1368=1 368,00 [A]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
3	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 377,62		
			rozhraní SO v KÚ: 8.62=8,62 [A]				
			rozhraní úprav konstrukce vozovek 1 a 2: 2*7.50=15,00 [B]				
			rozhraní s okružní křižovatkou: 22=22,00 [C]				
			podél obrub: 555.00=555,00 [D]				
			v místě rozhraní sjezdů 461.00=461,00 [E]				
			v místě napojení sjezdů na vozovku: 316.00=316,00 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=1 377,62 [G]				
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	4 834,63		
			Zemina nevhodná do násypu				
			Zemina odvezena na skládku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle kubaturových listů: 5700.56m3=5 700,56 [A] dle pol.č.: 123732: 865.93=865,93 [B] Celkem: A-B=4 834,63 [C]				
5	123732		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM Zemina vhodná do násypu a zásypu Uložení na mezideponii dle pol.č. 17110: 7.93m3=7,93 [A] dle pol.č. 17411: 858.00m3=858,00 [B] Celkem: A+B=865,93 [C]	M3	865,93		
6	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Pro násypy, zásypy jam a rýh zeminou z výkopu z mezideponie dle pol.č.:17120.b 865.93m3=865,93 [A]	M3	865,9		
7	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Nakupovaná ornice dle pol.č. 18220 a 18230 1169.55+198.45=1 368,00 [A]	M3	1 368,00		
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Odvoz na trvalou skládku Trubní propustek km 36.450 3.00*1.50*14.49=65,21 [A]	M3	65,21		
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	864,99		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odvoz na trvalou skládku				
			Betonové prahy u trubního propustku				
			2*0.40m*0.80m*3.50m=2,24 [A]				
			2.18m*0.30m*0.60m=0,39 [B]				
			1.67m*0.30m*0.60m=0,30 [C]				
			2*1.50m*0.30m*0.60m=0,54 [D]				
			Chráničky pro optické kabely				
			V podélném směru				
			2*1430m*0.30m2=858,00 [E]				
			V příčném směru				
			0.80m*11.00m*0.4m=3,52 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=864,99 [G]				
10	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,93		
			Zemina vhodná do násypů				
			dle kubaturových listů				
			7.93m3=7,93 [A]				
12	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	865,93		
			Uložení na mezideponii se zpětným využitím				
			dle pol.č. 123732: 865.93=865,93 [A]				
11	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 764,83		
			17120				
			dle pol.č.: 12373: 4834.63m3=4 834,63 [A]				
			dle pol.č.: 13173: 65.21m3=65,21 [B]				
			dle pol.č.: 13273: 864.99m3=864,99 [C]				
			Celkem: A+B+C=5 764,83 [D]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dle kubaturových listů 198.63=198,63 [A]	M3	198,63		
14	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zásyp zeminou z výkopu Zásyp v místě chrániček pro optické kabely 858.00m3=858,00 [A]	M3	858,00		
15	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp z DK fr. 0/63 Trubní propustek 2.00m2*14.49=28,98 [A]	M3	28,98		
16	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava pláně pro pokládku ochranné vrstvy Zhutnění na Edef,2=45MPa Dle pol.č. 56330.a 8.30m3/0.150m=55,33 [A]	M2	55,33		
17	18110	b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Úprava pláně pro pokládku ochranné vrstvy Zhutnění na Edef,2=30MPa Dle pol.č. 56330.b 249.60m3/0.200m=1 248,00 [A]	M2	1 248,00		
18	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Očištění povrchu a vyrovnaní nerovností pro pokládku AC16+ 50/70	M2	19 477,0		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dle pol.č. 567544 18433.02m2=18 433,02 [A]				
			přílehlé sjezdy 1044.00m2=1 044,00 [B]				
			Celkem: A+B=19 477,02 [C]				
19	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	1 169,55		
			Nakupovaná ornice				
			odměřeno digitálně ze situace 7797m2*0.15m=1 169,55 [A]				
20	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	198,45		
			Nakupovaná ornice				
			odměřeno digitálně ze situace 1323m2*0.15m=198,45 [A]				
1			Zemní práce				
2			Základy				
21	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	258,96		
			Retenčně vsakovací příkop fr. 16/32				
			Odměřeno digitálně ze situace 1079m*0.40m*0.60m=258,96 [A]				
22	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	3 504,00		
			dle pol.č: 21152,21263.a, 21263.b, (1079.00+838.00+273.00)m*1.6m=3 504,00 [A]				
23	21263	a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	838,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DN 150, SN 8 Odměřeno digitálně ze situace 838.00m=838,00 [A]				
24	21263	b	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	273,00		
			DN 150, SN 8 Drcené kamenivo fr. 0/63 Odměřeno digitálně ze situace 273.00m=273,00 [A]				
2		Základy					

4		Vodorovné konstrukce					
25	451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-XF3 Pod TP km 36.450 1.25m*14.49m*0.12m=2,17 [A]	M3	2,17		
26	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 C20/25n-XF3 Podklad dlažby u TP: (8.00+8.00)m2*0.10m=1,60 [A] Podklad dlažby u vyústění potrubí km 35.540: 0.90m2*0.10m=0,09 [B] Celkem: A+B=1,69 [C]	M3	1,69		
27	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO DK fr. 0/32 dle pol.č. 451315: 2.17m3=2,17 [A] 25% dle po.lč. 45131A: 0.20*1.69m3=0,34 [B] pod potrubí v km 33.540: 0.30m*6.50m*0.10m=0,20 [C] Celkem: A+B+C=2,71 [D]	M3	2,71		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	3,53		
			betonové prahy u TP				
			Trubní propustek km 36.450				
			2*0.40m0*0.80m*3.50m=2,24 [A]				
			2*0.30m*0.60m*1.60m=0,58 [B]				
			0.30m*0.60m*2.20m=0,40 [C]				
			0.30m*0.60m*1.70m=0,31 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=3,53 [E]				
29	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,38		
			Spárováno cementovou maltou MC25-XF4				
			Podklad dlažby u TP: (8.00+8.00)m2*0.20m=3,20 [A]				
			Podklad dlažby u vyústění potrubí km 35.540: 0.90m2*0.20m=0,18 [B]				
			Celkem: A+B=3,38 [C]				
4			Vodorovné konstrukce				

5			Komunikace				
31	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	174,7		
			ŠD B fr. 0/32, tl. 200mm				
			dle pol.č. 582612 + 58261B				
			(1213+35)m2*0.200m=249,60 [A]				
			Dle pol. 56360.Ra				
			74.88=74,88 [B]				
			Celkem: A-B=174,72 [C]				
30	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	18,0		
			ŠD A fr. 0/32				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. 200mm: 45.00m2*1.08*0.20m=9,72 [A] tl. 150mm: 45.00m2*1.23*0.15m=8,30 [B] Celkem: A+B=18,02 [C]				
32	56360	Ra	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	74,8		
			Zahrnuje předrcení na požadovanou frakci a promísení s nakupovaným materiálem RS-ŠDB 0/32 Vjezdy k nemovitostem - konstrukce č.4. Vyfrézovaný materiál Zas-T1/T2 z SO 012 30% z celkového množství dle pol.č. 56330.b 249.60*0.30=74,88 [A]				
33	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/32 CA Reprofilace Odměřeno digitálně ze situace 17308m2*1.065=18 433,02 [A]	M2	18 433,0		
34	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	407,3		
			Asfaltový recyklát Zpevnění nezpevněné krajnice odměřeno digitálně ze situace 380=380,00 [A] Zpevnění přilehlého prostoru Odměřeno digitálně ze situace 182.00m2*0.15=27,30 [B] Celkem: A+B=407,30 [C]				
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	48,6		
			Kationakivní asfaltová emulze 1.00 kg/m2				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol.č. 56330.a 9.72m3/0.20m=48,60 [A]				
36	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18 674,6		
			Kationaktivní asfaltová emulze 0.35kg/m2				
			dle pol.č. 574C56 18674.65m2=18 674,65 [A]				
37	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	19 004,3		
			kationakt. asf. emulze 0.60kg/m2				
			dle pol.č. 574E46 a 574E88 18957.78+46.58m2=19 004,36 [A]				
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	18 397,0		
			ACO 11+ 50/70				
			hlavní trasa-odměřeno digitálně ze situace 17308+45m2=17 353,00 [A]				
			asfaltové sjezdy-odměřeno digitálně ze situace 1044m2=1 044,00 [B]				
			Celkem: A+B=18 397,00 [C]				
39	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	18 674,6		
			ACL 16+ 50/70				
			hlavní trasa-odměřeno digitálně ze situace (17308.00+45.00)m2*1.016=17 630,65 [A]				
			asfaltové sjezdy-odměřeno digitálně ze situace 1044m2=1 044,00 [B]				
			Celkem: A+B=18 674,65 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70 hlavní trasa-odměřeno digitálně ze situace 17308m2*1.035=17 913,78 [A] asfaltové sjezdy-odměřeno digitálně ze situace 1044m2=1 044,00 [B] Celkem: A+B=18 957,78 [C]	M2	18 957,78		
41	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM ACP 22+ 50/70 hlavní trasa-odměřeno digitálně ze situace 45.00m2*1.035=46,58 [A]	M2	46,58		
42	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 Kamenivo fr. 2/4 dle pol. č. 572123 48.60=48,60 [A]	M2	48,6		
43	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 40mm Výplň spar kamenivem fr, 0/2 Vjezdy k nemovitostem-odměřeno digitálně ze situace 1213m2=1 213,00 [A]	M2	1 213,00		
44	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 40mm	M2	35,00		



3.6.1.10

Datum: 14.1.2025

Čas: 9:34:13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace	Výplň spar kamenivem fr. 0/2 Úpravy pro OSSPO 35m2=35,00 [A]				
8		Potrubí					
45	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM DN200, SN8 6.60m=6,60 [A]	M	6,60		
46	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM HDPE DN 40 Včetně lože ŠP fr. 0/8 Odměřeno digitálně ze situace 2*1270.00m=2 540,00 [A]	M	2 540,00		
47	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Korugovaná HDPE DN 110 Včetně lože ŠP fr. 0/8 Odměřeno digitálně ze situace 2*160.00m=320,00 [A]	M	320,00		
48	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Lože z Betonu C20/25n tl.100mm Litinová mříž C250 1ks=1,00 [A]	KUS	1,00		
49	899525		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 C30/37-XF3	M3	9,27		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí	Trubní propustek 0.64m2*14.49m=9,27 [A]				
9		Ostatní konstrukce a práce					
50	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Směrové sloupky bílé Z11a/Z11b: 82ks=82,00 [A]	KUS	82,0		
51	914121	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 9ks=9,00 [A]	KUS	9,00		
52	914121	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje zastávkový označník IJ4a: 3ks=3,00 [A]	KUS	3,00		
53	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Dle pol.č. 914123.b 23ks=23,00 [A]	KUS	23,0		
54	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Trvale rušené dopravní značení 7ks=7,00 [A]	KUS	7,0		
55	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	23,0		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zpětně osazené nebo přesouvané dopravní značení				
			23ks=23,00 [A]				
56	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A	M2	1 198,7		
			POKLÁDKA				
			V1a (0.125): 310m*0.125m=38,75 [A]				
			V2b (3/1.5/0.125) 1491m*0.125m*2/3=124,25 [B]				
			V2a (3/6/0.125) 224m*0.125m/3=9,33 [C]				
			V2b (1.5/1.5/0.250) 238m*0.25m/2=29,75 [D]				
			V4 (0.5/0.5/0.250) 142m*0.25m/2=17,75 [E]				
			V4 (0.250) 3665m*0.25=916,25 [F]				
			V7 (0.5x0.5) 4m*6m/2=12,00 [G]				
			V12a (0.125): 213m*0.125m=26,63 [H]				
			V11a: 192m*0.125m=24,00 [I]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 198,71 [J]				
57	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -	M2	1 136,0		
			DOD A POKLÁDKA				
			V1a (0.125): 310m*0.125m=38,75 [A]				
			V2b (3/1.5/0.125) 1491m*0.125m*2/3=124,25 [B]				
			V2a (3/6/0.125) 224m*0.125m/3=9,33 [C]				
			V2b (1.5/1.5/0.250) 238m*0.25m/2=29,75 [D]				
			V4 (0.5/0.5/0.250) 142m*0.25m/2=17,75 [E]				
			V4 (0.250) 3665*0.25=916,25 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=1 136,08 [G]				
58	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ	KUS	8,0		
			SYMBOLY				
			V11a - BUS: 8ks=8,00 [A]				
59	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	1 180,0		
			100MM				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Silniční obrubník š.80mm Bet. lože C20/25n-XF3 odměřeno digitálně ze situace 1180m=1 180,00 [A]				
60	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční obrubník š.150mm Bet. lože C20/25n-XF3 odměřeno digitálně ze situace 70m=70,00 [A]	M	70,00		
61	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Nájezdový silniční obrubník š.150mm Bet. lože C20/25n-XF3 odměřeno digitálně ze situace 20m=20,00 [A]	M	20,00		
62	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ Silniční krajník š.0.25m bet. lože C20/25n-XF3 u autobus. zastávek: vlevo: 38m=38,00 [A] vpravo: 38m=38,00 [B] Celkem: A+B=76,00 [C]	M	76,00		
63	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Obrubník HK Bezbariérový (Kasselský obrubník) Lože C20/25n-XF3 tl. min. 0.150m	M	84,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074
Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850-37,074

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zastávka Písková Lhota, km 35,540 vlevo vč. náběhů 2x1m: 2m+19m=21,00 [A] vpravo vč. náběhů 2x1m: 2m+19m=21,00 [B] Zastávka Poděbrady, Přední Lhota, u Kopečků, km 35,540 vlevo vč. náběhů 2x1m: 2m+19m=21,00 [C] vpravo vč. náběhů 2x1m: 2m+19m=21,00 [D] Celkem: A+B+C+D=84,00 [E]				
64	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	14,4		
			ŽB trouby hrdlové Zahrnuje podkladní prahy C30/37-XF4 Tp km 36.450 14.49m=14,49 [A]				
65	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1 377,6		
			Typ N1 dle pol.č. 113766 1377.62m=1 377,62 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 134 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Kostelní Lhota**Rozpočet:** 134 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Kostelní Lhota**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 134 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Kostelní Lhota
Rozpočet: 134 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Kostelní Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
6	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD B 0/32 dle pol.č. 582611+582614+58261A (537.00+46.00+25.00)m2*0.15m=91,20 [A] dle pol.56360.R 27.36=27,36 [B] Celkem: A-B=63,84 [C]	M3	63,84		
7	56360	R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Zahrnuje předrcení na požadovanou frakci a promísení s nakupovaným materiálem RS-ŠDB 0/32 30% hutněné asf vrstvy ZAS-T1/T2 Dle pol.č. 56330. 91.20*0.30m3=27,36 [A]	M3	27,36		
8	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 30mm Výplň spar kamenivem fr, 0/2 Odměřeno digitálně ze situace 537.00m2=537,00 [A]	M2	537,00		
9	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Červená dlažba Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 30mm Výplň spar kamenivem fr, 0/2 Podél nástupní hrany autobusových zastávek, odměřeno digitálně ze situace 25.00m2=25,00 [A]	M2	25,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 134 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Kostelní Lhota
Rozpočet: 134 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Kostelní Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 40mm Výplň spar kamenivem fr, 0/2 Prvky pro OSSPO, odměřeno digitálně ze situace 46.00m2=46,00 [A]	M2	46,00		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
11	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Dvoumadlové kompozitní zábradlí Odměřeno digitálně ze situace 150.00m=150,00 [A]	M	150,00		
12	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD Lože C20/25n-XF3 tl. min. 0.15m Odměřeno digitálně ze situace 28.00m2*0.16m=4,48 [A]	M3	4,48		
13	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Silniční obrubník š.80mm Bet. lože C20/25n-XF3 odměřeno digitálně ze situace 382.00m=382,00 [A]	M	382,00		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 135 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Píšková Lhota u Poděbrad**Rozpočet:** 135 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Píšková Lhota u Poděbrad**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	20220/0036	II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt:	135	Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Píšková Lhota u Poděbrad
Rozpočet:	135	Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Píšková Lhota u Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	22,35		
			Poplatky za nákup ornice				
			Dle pol.č. 12573: 22.35m3=22,35 [A]				
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1 Zemní práce							
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	22,35		
			Nakupovaná ornice				
			Dle pol.č. 18220 a 18230				
			19.80m3+2.55m3=22,35 [A]				
3	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	286,00		
			Úprava pláně pro pokládku ochranné vrstvy				
			Zhutnění na Edef,2=30MPa				
			Dle pol.č. 56330				
			42.90m3/0.15m=286,00 [A]				
4	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	19,80		
			Nakupovaná ornice				
			Odměřeno digitálně ze situace				
			132.00m2**0.15m=19,80 [A]				
5	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,55		
			Nakupovaná ornice				
			Odměřeno digitálně ze situace				
			17.00m2*0.15m=2,55 [A]				
1 Zemní práce							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 135 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Pišková Lhota u Poděbrad
Rozpočet: 135 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Pišková Lhota u Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

5 Komunikace

6	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD B 0/32 dle pol.č. 582611+582614+58261A (254.00+12.00+20.00)m2*0.15m=42,90 [A] dle pol.č. 56360.R 12.87=12,87 [B] Celkem: A-B=30,03 [C]	M3	30,03		
7	56360	R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Zahrnuje předrcení na požadovanou frakci a promísení s nakupovaným materiálem RS-ŠDB 0/32 30% hutněné asf vrstvy ZAS-T1/T2 Dle pol.č. 56330. 42.90m3*0.30=12,87 [A]	M3	12,87		
8	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 30mm Výplň spar kamenivem fr, 0/2 Odměřeno digitálně ze situace 254.00m2=254,00 [A]	M2	254,00		
9	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Červená dlažba Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 30mm Výplň spar kamenivem fr, 0/2 Podél nástupní hrany autobusových zastávek, odměřeno digitálně ze situace 12.00m2=12,00 [A]	M2	12,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt:135 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Pišková Lhota u Poděbrad
Rozpočet:135 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Pišková Lhota u Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 40mm Výplň spar kamenivem fr. 0/2 Prvky pro OSSPO, odměřeno digitálně ze situace 20.00m2=20,00 [A]	M2	20,00		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
11	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Dvoumadlové kompozitní zábradlí Odměřeno digitálně ze situace 84.00m=84,00 [A]	M	84,00		
12	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Silniční obrubník š.80mm Bet. lože C20/25n-XF3 173m=173,00 [A]	M	173,00		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 136 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad**Rozpočet:** 136 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 136 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad
Rozpočet: 136 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	3,15		
			Poplatky za nákup ornice				
			dle pol.č. 12573: 3.15m3=3,15 [A]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	3,15		
			Nakupovaná ornice				
			Dle pol.č. 18220: 3.15m3=3,15 [A]				
3	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	71,93		
			Úprava pláně pro pokládku ochranné vrstvy				
			Zhutnění na Edef,2=30MPa				
			Dle pol.č. 56330				
			10.79m3/0.15m=71,93 [A]				
4	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	3,15		
			Ornice tl. 0.15m				
			21.00m2*0.15=3,15 [A]				
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
5	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,00		
			ŠD B fr. 0/32				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 136 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad
Rozpočet: 136 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol.č. 582611+582614+58261A (58.00+11.40+2.50)m2*0.15m=10,79 [A]				
			dle pol.č.56360.R 3.79=3,79 [B]				
			Celkem: A-B=7,00 [C]				
6	56360	R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	3,24		
			Zahrnuje předrcení na požadovanou frakci a promísení s nakupovaným materiálem RS-ŠDB 0/32 30% hutněné asf vrstvy ZAS-T1/T2 Dle pol.č. 56330. 10.79*0.30m3=3,24 [A]				
7	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	58,00		
			Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 30mm Výplň spar kamenivem fr, 0/2 58.00m2=58,00 [A]				
8	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,40		
			Červená dlažba Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 30mm Výplň spar kamenivem fr, 0/ Podél nástupní hrany autobusových azstávek 11.40m2=11,40 [A]				
9	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,50		
			Lože z kameniva fr. 2/4 tl. 30mm Výplň spar kamenivem fr, 0/2 Prvky pro OSSPO v místě chodníků a autobusových zastávek 2.50m2=2,50 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 136 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad
Rozpočet: 136 Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						51 664,28
9	Ostatní konstrukce a práce						
10	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	36,00		
			Dvoumadlové kompozitní zábradlí				
			36=36,00 [A]				
11	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	1,90		
			Lože C20/25n-XF3 tl. min. 0.15m				
			19.00m*0.1m2=1,90 [A]				
12	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	24,00		
			100MM				
			Silniční obrubník š.80mm				
			Bet. lože C20/25n-XF3				
			24.00m=24,00 [A]				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 191 Dopravně inženýrská opatření SO 101**Rozpočet:** 191 Dopravně inženýrská opatření SO 101**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 191 Dopravně inženýrská opatření SO 101
Rozpočet: 191 Dopravně inženýrská opatření SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY l=1,00 [A]	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 192 Dopravně inženýrská opatření SO 102**Rozpočet:** 192 Dopravně inženýrská opatření SO 102**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 192 Dopravně inženýrská opatření SO 102
Rozpočet: 192 Dopravně inženýrská opatření SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1=1,00 [A]	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012**Rozpočet:** 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU nevyužitá nevhodná zemina dle pol. 17120a: $633,3 * 2 \text{ t/m}^3 = 1\,266,60 \text{ [A]}$	T	1 266,60		
2	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Zemina pro pol. 18234 - břehy koryta pod mostem $202,50 * 0,25 = 50,63 \text{ [A]}$	M3	50,63		
3	02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ Zhotovení HVPB bodů s nucenou centrací a výškovými značkami (mikrosít) pro geodetické práce na stavbě mostu pro krátkodobé i dlouhodobé sledování dle požadavků TKP1, kap. 9, ČSN 73 0420-02 , ČSN 73 0405 a Metodického pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů - ŘSD PŘ č. 03/2014. a vč. přikotvení na vytyčovací síť celé stavby.	KUS	4,00		
4	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Plán sledování a údržby mostu.	KPL	1,00		
5	02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE havarijní a povodňový plán - popis postupu při havárii - hlášení a odstranění následků, způsob vedení dokumentace o postupech při havárii, bezpečnostní listy závadných látek, povodňový plán pro případ velkých srážek a příválových dešťů $1 = 1,00 \text{ [A]}$	KPL	1,00		
6	02940	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Výpočet zatížitelnosti $1 = 1,00 \text{ [A]}$	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU vč. zápisu do systému BMS	KUS	1,00		
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1.HMP 1=1,00 [A]	KUS	1,00		
9	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Dohled geotechnika při zakládání mostu 1=1,00 [A]	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1 Zemní práce

10	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Vykopávky ze zemníků pro zpětné zásypy. Kompletní provedení. pol. 17411: 294,85=294,85 [A] pol. 17511: 432,60=432,60 [B] Celkem: A+B=727,45 [C]	M3	727,4		
11	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice z mezideponie pol. 18222: 240,0*0,15=36,00 [A] ornice ze zemníku pol. 18234: 202,5*0,25=50,63 [B] Celkem: A+B=86,63 [C]	M3	86,6		
12	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Výkop pro odstranění stáv. opěr a pro vybudování nových opěr - odvoz na trvalou skládku	M3	607,4		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Viz výkres Podélný řez, Zemní práce Výměra=plocha výkopu odměř.digit. z podél.řezu výkr.Zemní práce x šířka stáv.mostu: O1: 38,70 m2 *14,0=541,80 [A] O1: 36,70 m2 *14,0=513,80 [B] Výkop ve svahu v lici křídel K1-K4 Výměra=plocha výkopu x dl.: (7,35 * 9,5) * 4 =279,30 [C] odpočet zeminy pro zpětné zásypy odvezené na mezideponii (viz 131732): -727,45=- 727,45 [D] Celkem: A+B+C+D=607,45 [E]				
13	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	727,45		
			Výkop pro odstranění stáv. opěr a pro vybudování nových opěr - odvoz na mezideponii pro zpětné využití výměra dle pol.17411 + pol.17511: 294,85 + 432,60 =727,45 [A]				
14	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	633,32		
			Uložení na trvalou skládku pol.13173: 607,45=607,45 [A] pol. 26124: 824,0*(3,14*0,1*0,1)=25,87 [B] Celkem: A+B=633,32 [C]				
15	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	727,45		
			Uložení na mezideponii se zpětným využitím pol.131732: 727,45=727,45 [A]				
16	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	294,85		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zásypy nového mostu Kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu, vč. dopravy viz Podélný řez Zásypy v líci opěr Výměra=plocha zásypu z pod.ř. x délka opěr (O1+O2) 1,7 m2 *10,5 m+ 1,5 m2 *10,5 m =33,60 [A] Zásypy v rubu opěr po úroveň těsnící folie Výměra=plocha zásypu z pod.ř. x délka mezi rubem křídel (O1+O2) 5,0 m2 *9,5 m + 4,6 m2 *9,5 m=91,20 [B] Zásyp za opěrou (mimo ochranný zásyp) Výměra=plocha zásypu z pod.ř. x délka mezi rubem křídel (O1+O2) 9,3 m2 *9,5 m + 8,6 m2 *9,5 m =170,05 [C] Celkem: A+B+C=294,85 [D]				
17	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	432,60		
			Zásyp v líci křídel + dosyp svahů v líci křídel Kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu, vč. dopravy (24,0 m2 * 1,75 m) * 4=168,00 [A] (7,35 m2 * 9,0 m) * 4=264,60 [B] Celkem: A+B=432,60 [C]				
18	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	240,00		
			Rozprostření ornice na svahových kuzelech a přilehlém svahu, tl. 0,15 m viz výkr.Půdorys (12,0*5,0) * 4 =240,00 [A]				
19	18234		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M	M2	202,50		
			břehy koryta pod mostem - náhrada vybouraného betonového zpevnění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle příl. Půdorys a Podřez Výměra=šířka zpevnění běhu x dl. zpevnění x tl. Levý břeh: 8,0*13,5=108,00 [A] Pravý břeh: 7,0*13,5=94,50 [B] Celkem: A+B=202,50 [C]				
20	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	442,5		
			výměra dle pol.18222: 240,0=240,00 [A] výměra dle pol.18234: 202,5=202,50 [B] Celkem: A+B=442,50 [C]				
21	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	442,5		
			výměra dle pol.18222: 240,0=240,00 [A] výměra dle pol.18234: 202,5=202,50 [B] Celkem: A+B=442,50 [C]				
1			Zemní práce				
2			Základy				
22	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1,71		
			ochrana rubové drenáže Zahrnuje dodávku a zásyp se zhuštěním vč. dopravy. z příl. Tvar opěr 0,3*0,3*(9,5+9,5)=1,71 [A]				
23	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,60		
			drenážní plastbeton v místě odvodnění izolace, odvodňovačů a podél říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. drenážního hliníkového profilu.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl. Tvar NK podél říms: 27,0*0,15*0,04*2=0,32 [A] podél MZ u O2: 9,50*0,075*0,04=0,03 [B] kolem odvodňovačů: (0,65*0,70*0,07)*2*2=0,13 [C] kolem odv. trubiček: (0,55*0,40*0,07)*4*2=0,12 [D] Celkem: A+B+C+D=0,60 [E]				
24	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	864,00		
			trubní výztuž 108/18 vč. kotevní desky a ocel. výztuhy kotevní desky, S355 J0, délka mikropilot je 12 m (kořen 8m) Odklon mikropilot od svislé přední a střední řady je 15° Podrobná specifikace mikropilot viz TZ a výkres Hlubinné založení Komplet dle tech.specifikace položky O1: 12,0*36=432,00 [A] O2: 12,0*36=432,00 [B] Celkem: A+B=864,00 [C]				
25	23217A		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) vč. vytažení larsen a odvozu štětovnice profilu Larsen IIIIn z oceli S 270 GP štětovnice délky alespoň 3,0 m (2,0 m zaražená délka štětovnice + 1,0 m jako maximální vyčnívající část nad terénem) bližší specifikace a postup provádění dle TZ dále viz technická specifikace položky viz výkres Zemní práce stojka 1 (obvod x délka): (2*13,5+2*6,0)*3,0=117,00 [A] stojka 2 (obvod x délka): (2*13,5+2*6,0)*3,0=117,00 [B] Celkem: A+B=234,00 [C]	M2	234,00		
26	26124		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	824,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dle IG výpočtu požadováno vrtání s pažením (systém Duplex - dvojitá kolona) Vč. plošiny pro vrtání, případného zpevnění (šablona) pro vrtání, atd. Podrobná specifikace mikropilot viz TZ a výkres Hlubinné založení, dále tech.specif.položky výměra dle položky 227831: 864,0=864,00 [A] odpočet průvrtu stávajícím základem dle pol.26154: -40,0=-40,00 [B] Celkem: A+B=824,00 [C]				
27	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM jádrový vrt min.prům.200 mm - vrt pro mikropiloty - průchod stávajícími základy dle OTSKP pro železobeton se bere třída vrtatelnosti V. Podrobná specifikace mikropilot viz TZ a výkres Hlubinné založení přední řada mikropilot v předpokládané délce 2,0 m: 2,0 m * 10 ks * 2 =40,00 [A]	M	40,00		
28	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné nátěry, prostupy z příl. Tvar opěr: dl. x š. x v. O1: 11,5*4,1*0,9=42,44 [A] O2: 11,5*4,1*0,9=42,44 [B] Celkem: A+B=84,88 [C]	M3	84,88		
29	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 84,88 m3*190 kg/m3 /1000=16,13 [A]	T	16,13		
30	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	76,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy	HDPE fólie v přechodové oblasti, parametry materiálu dle příl.Výkres přech.oblasti Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ). z příl. Výkres přechodové oblasti a Tvar opěr dl. x š. OP1: 4,0*9,5=38,00 [A] OP2: 4,0*9,5=38,00 [B] Celkem: A+B=76,00 [C]				
3		Svislé konstrukce					
31	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Zahrnuje dodávku a osazení kotevního prvku vč. dodatečných vrtů, zálivky atd. z příl. Tvar a výztuž říms rozmístění á 1 m na NK: 30*6,5 kg/ks *2=390,00 [A] na křídlech: 6*6,5 kg/ks *4=156,00 [B] Celkem: A+B=546,00 [C]	KG	546,00		
32	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů vč. řezání spar atd. z příl. Půdorys a Tvar a výztuž říms vpravo: (0,50*0,30+0,30*0,60)*37,80=12,47 [A] vlevo: (0,50*0,30+0,30*0,60)*37,80=12,47 [B] Celkem: A+B=24,94 [C]	M3	24,94		
33	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	4,24		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. z příl. Tvar a výztuž říms 24,94 m3*170 kg/m3 /1000=4,24 [A]				
34	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů, zřízení prostupů pro odvodnění rubu, vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu a vč. vytvoření žlábků otiskem PVC trubky atd. z příl. Tvar opěr Opěry výměra = dl. x š. x v. O1 dřík: 10,50*2,80*2,40=70,56 [A] O1 záv.zídka: 10,50*0,65*0,80+10,5*0.80 m2 =13,86 [B] O2 dřík: 10,50*2,80*2,30=67,62 [C] O2 záv.zídka: 10,50*0,65*0,80+10,5*0.80 m2 =13,86 [D] Křídla výměra = pl.odměřená digit. x tl. K1+K2: (9,5 m2 *0,5 m)*2=9,50 [E] K3+K4: (9,5 m2 *0,5 m)*2=9,50 [F] Podložiskové bloky: (0,8*0,8*0,25)*4=0,64 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=185,54 [H]	M3	185,54		
35	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. z příl. Výztuž opěr 185,54 m3*140 kg/m3 /1000=25,98 [A]	T	25,98		
3		Svislé konstrukce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrchu pro položení izolace, nátěrů proti zemní vlhkosti, výplně spar polystyrenem, zálivek, těsnění atd. z příl. Tvar opěr OP1: 4,0*9,50*0,30=11,40 [A] OP2: 4,0*9,50*0,30=11,40 [B] Celkem: A+B=22,80 [C]	M3	22,80		
37	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10S05, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 22,80 m3*130 kg/m3 /1000=2,96 [A]	T	2,96		
38	421336		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50 C35/45 Kompletní provedení vč. podsukružení, bednění, úpravy povrchu pro položení izolace, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, ochranných nátěrů vč. chrániček pro odvodňovače a odvodňovací trubičky atd. z příl. Tvar NK výměra=plocha příč.řezu x dl.NK mezi lici opěr: 8,40m2*23,9=200,76 [A] rozšíření př.řezu NK nad podporami: 10,70m2*1,55*2=33,17 [B] Celkem: A+B=233,93 [C]	M3	233,93		
39	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. z příl. Výztuž NK 233,93 m3*190 kg/m3 /1000=44,45 [A]	T	44,45		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	421373		VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ není započítána hmotnost kotev atd. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. kotev, předeprnutí, kanálků, injektáže kanálků, kontrola atd. Specifikace lan viz TZ a výkres Předpětí NK z příl. Předpětí NK 9,10=9,10 [A]	T	9,10		
41	42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE vrubový kloub uložení přechodové desky Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, u vrubového kloubu vč. těsnění, polystyrenu a polymermalty. z příl. Tvar opěr vrubový kloub přech. desky: 9,5+9,5=19,00 [A]	M	19,00		
42	42853		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do plastmalty vč. dodávky malty a rektifikace ložiska. 4=4,00 [A]	KUS	4,00		
43	434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. osazení. z příl. č. 3, 10, 12 OP1: (0,5*0,2*0,75)*17=1,28 [A] OP2: (0,5*0,2*0,75)*17=1,28 [B] Celkem: A+B=2,56 [C]	M3	2,54		
44	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.	M3	28,11		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl. Tvar opěr 1, 2				
			Podkladní bet. základů opěr dl. x š. x tl. O1: 13,0*5,6*0,15=10,92 [A] O2: 13,0*5,6*0,15=10,92 [B]				
			Pod drenáž v rubu opěr (průměr.výš. x š. x dl.): (1,10*0,3*9,5)*2=6,27 [C]				
			Celkem: A+B+C=28,11 [D]				
45	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	7,60		
			podkladní beton přechodové desky Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. z příl. Tvar opěr OP1: 4,0*9,50*0,10=3,80 [A] OP2: 4,0*9,50*0,10=3,80 [B]				
			Celkem: A+B=7,60 [C]				
46	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	13,85		
			C 25/30 XF3, spárování XF4, podkladní beton pod dlažbu Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. výměra z pol. č. 465512: 92,3 m2 * 0,15=13,85 [A]				
47	451384		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	M3	4,20		
			podkladní beton pod schodiště Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. konstrukční výztuže. z příl. Tvar opěr výměra=plocha pod. řezu x šířka po líc křídla: K1: 2,0m2*1,05=2,10 [A] K3: 2,0m2*1,05=2,10 [B]				
			Celkem: A+B=4,20 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	22,80		
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd. z příl. Výkres přech.oblasti ochrana u HDPE fólie v tl.2x0,15m: dl. x š. x tl. OP1: 4,0*9,5*(2*0,15)=11,40 [A] OP2: 4,0*9,5*(2*0,15)=11,40 [B] Celkem: A+B=22,80 [C]				
49	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	101,65		
			podkladní přechodový klín + ochranný zásyp za opěrou v přechodové oblasti - nakupovaný materiál Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, předepsaného hutnění atd. z příl. Výkres přech.oblasti výměra=plocha odměřená dig. x dl.mezi rubem křídel OP1: 5,6 m2 * 9,5=53,20 [A] OP2: 5,1 m2 * 9,5=48,45 [B] Celkem: A+B=101,65 [C]				
50	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	18,47		
			tl. 200mm Kompletní provedení dlažby vč. položení do beton. lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar proti CHRL. Použití materiálu z demolice mostů (SO 002,003)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl. Půdorys a Tvar opěr				
			Zpevnění za koncem křídel K1-K4 v dl. 5,0 m (plocha odměřena digit.): 5,5m2+4,5m2+5,5m2+4,5m2=20,00 [A]				
			Podesty (horní+dolní) schodišť: (1,5+1,5)*2=6,00 [B]				
			Podél křídla K2 (dl.ve svahu x š.): 8,0*0,7=5,60 [C] Podél křídla K4 (dl.ve svahu x š.): 8,0*0,7=5,60 [D]				
			V líci O1 berma (š. x dl.): 0,75*12,25=9,19 [E] V líci O1 svah (š. x dl.): 1,50*12,25=18,38 [F]				
			V líci O2 berma (š. x dl.): 0,75*12,25=9,19 [G] V líci O2 svah (š. x dl.): 1,50*12,25=18,38 [H]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=92,34 [I] Plocha x tl. dlažby: I * 0,20 =18,47 [J]				
51	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,00		
			pod mostem ukončení zpevnění v patě svahu v líci OP1 a OP2 Kompletní provedení vč. nutných zemních prací.				
			z příl. Podélný řez (0,4*0,8*12,5)*2=8,00 [A]				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
52	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	280,25		
			mezi ložnou vrstvou a mezi litým asfaltem PS-CP 0,40kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů.				
			výkres Vzorový řez a Tvar NK výměra=š. vozovky x dl.mezi rubem opěr: 9,5*29,5=280,25 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 uzavírací nátěr podél římsy š. 0,50 m dle příl. Půdorys výměra = dl. říms vč. zpevnění za římsami x 0.50: (48,8+48,8)*0,5=48,80 [B]	M2	48,80		
54	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Ložná vrstva na mostě výkres Vzorový řez a Tvar NK výměra=š. vozovky x dl.mezi rubem opěr: 9,5*29,5=280,25 [A]	M2	280,25		
55	575F43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK ochrana izolace mostovky a části přechodové desky Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd. výkres vzorový, podélný řez mostem a tvar NK 9,5*(29,5+1,5+1,5)=308,75 [A]	M2	308,75		
56	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 u MA 11 IV fr. 4/8 - 2-3kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu dle pol.575F43: 308,75=308,75 [A]	M2	308,7		
5	Komunikace						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY NAIP vč. penetračního nátěru na svislém rubu opěr a křídel Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. očištění, ošetření podkladu, provedení zkoušek atd. výkr.Tvar opěry 1, 2 Rub O1: 9,5*3,0=28,50 [A] Rub K1: 9,2 m2 =9,20 [B] Rub K2: 9,2 m2 =9,20 [C] Rub O2: 9,5*3,0=28,50 [D] Rub K3: 9,2 m2 =9,20 [E] Rub K4: 9,2 m2 =9,20 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=93,80 [G]	M2	93,80		
58	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY izolace na povrchu křídel a přetažení izolace na přechodovou desku vč. penetračního nátěru Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd. viz příl. Tvar NK Přetažení na přechodovou desku: (9,5*1,0)*2=19,00 [A] Na křídlech horní povrch: (4,4*0,5)*4=8,80 [B] Celkem: A+B=27,80 [C]	M2	27,80		
59	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU plocha pod vozovkou i římsami Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd.	M2	304,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výkres Vzorový řez a Tvar NK výměra=š. NK x dl. NK a záv.zídek: 10,5*29,0=304,50 [A]				
60	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	48,3		
			ochrana izolace pod římsami pás s hliníkovou vložkou a hrubým posypem Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ). výkres Tvar a výztuž říms dl. říms na NK x š. vč.přesahu: (29,0*0,56)*2=32,48 [A] dl. říms na křídlech x (š. horního povrchu+přetažení do rubu křídla): (4,4*(0,5+0,4))*4=15,84 [B] Celkem: A+B=48,32 [C]				
61	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	91,2		
			na rubu opěry a křídel 600g/m2 Zahrnuje dodání vč. nutných přesahů (není součástí MJ) a zřízení. příl. Tvar opěr výměra=š.mezi křídly x výška po úroveň odvodnění rub OP1: 9,5*2,8 =26,60 [A] rub OP2: 9,5*2,8 =26,60 [B] rub křídel: 9,5 m2 *4=38,00 [C] Celkem: A+B+C=91,20 [D]				
62	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	29,7		
			impregnační nátěr typ S2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. rozsah vyznačen v příloze Tvar a výztuž říms výměra=(tl.NK u římsy+0,30m podhledu NK) x dl. NK x 2: (0,25+0,30)*27,0 * 2=29,70 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ochranný nátěr obrubníku říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. rozsah vyznačen v příloze Tvar a výztuž říms (0,20+0,15)*37,8 * 2=26,46 [A]	M2	26,46		
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
64	84914		POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM podélné potrubí DN 200 Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. závěsů a uchycení ke konstrukcím, vč. napojení a vč. kompenzátorů a čistících kusů, vč. zk. vodotěsnosti atd., dle TP 107 výměra - délka odměřena z podélného řezu výkresu Odvodnění 26,0+26,0=52,00 [A]	M	52,00		
65	87427		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM odvodnění úl.prahů dle VL 4, 204.03 žlabovka do malty M25, XF4 (0,3+0,3)*2=1,20 [A]	M	1,20		
66	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM odvedení drenáže do líce opěry Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, zřízení atd. výměra=tl.opěry + přesahy: 3,2 * 2 =6,40 [A]	M	6,40		
67	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	19,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí	rubová drenáž DN 150mm za opěrou Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, výustního objektu atd. z příl. Tvar opěr (9,5+9,5)=19,00 [A]				
9		Ostatní konstrukce a práce					
68	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradelní svodidlo H2 se svislou výplní na obou římsách Zahrnuje dodání certifikovaného svodidla vč. povrchové úpravy dle TKP, kotvení sloupků t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty, zálivku, podlití polymerbetonem pod kotevní desky a vč. dilatačního kusu v místě MZ atd. dle přílohy Půdorys výměra=vzd.prvních sloupků před a za římsou: 41,0 * 2 =82,00 [A]	M	82,00		
69	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dodatečných vývrtů. na opěrách: 4*2=8,00 [A] na NK: 2*3=6,00 [B] Celkem: A+B=14,00 [C]	KUS	14,0		
70	914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. případného sloupku. ev.č. mostu: 2=2,00 [A] označení vodoteče: 2=2,00 [B] Celkem: A+B=4,00 [C]	KUS	4,00		



3.6.1.10

Datum: 14.1.2025

Čas: 9:34:13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
71	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM kolem zpevnění a schodiště Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. déłky odměřeny digitálně v příl. Půdorys kolem zpevnění za římsami: $(1,0+5,0)*4=24,00$ [A] podél zpevnění u křidel K2 a K4 až k patě svahu: $11,5 * 2=23,00$ [B] z obou stran schodiště K1 a K3: $(11,5+8,0) * 2=39,00$ [C] Celkem: $A+B+C=86,00$ [D]	M	86,00		
72	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník u zpevnění za římsami Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. příl. Půdorys $5,0*4=20,00$ [A]	M	20,00		
73	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 Zálivka ve vozovce podél obrubníku Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě, vč. penetračně adhézního nátěru pro zvýšení přilnavosti. Vč. provádění - vytvoření komůrky bednicí lištou nebo dodatečným profiznutím - je dle zhotovitele a bude zahrnuto do ceny položky Vše dle PD a VL4-403.42 výměra = dl. říms vč. zpevnění za římsami: $47,8*2=95,60$ [A]	M	95,6		
74	931328		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	69,0		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			mezi licem opěr a zpevněním z lom. kamene do betonu: 10,5*2=21,00 [A] mezi křídly a zpevněním: 8,0*4=32,00 [B] mezi schodištěm a zpevněním: 8,0*2=16,00 [C] Celkem: A+B+C=69,00 [D]				
75	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění v zálivce podél říms z pěnového polyetylénu výměra dle pol. 931326: 47,8*2=95,60 [A]	M	95,6		
76	93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. PKO a těsnění spáry mezi MZ a vozovkou asfaltovou modifikovanou zálivkou a vč. zatěsnění tmelem v římse. Vykázána je půdorysná vzdálenost liců říms. výměra = půdorysná vzdálenost liců říms: OP1: 11,1=11,10 [A] OP2: 11,1=11,10 [B] Celkem: A+B=22,20 [C]	M	22,20		
77	93311		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 plocha NK je 300m2 Kompletní provedení vč. všech měření a vyhodnocení l=1,00 [A]	KUS	1,00		
78	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM vč. bet. lože, spárování, napojení na vývaňšně	M	51,0		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přil. Půdorys skluzu za křídly do vývařiště, přenásobeno na šikmou délku svahu: (6,0+3,0)*4=36,00 [A] skluzu pod mostem do koryta (odvodnění mostu): (5,5+2,0)*2=15,00 [B] Celkem: A+B=51,00 [C]				
79	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	6,00		
			vývařiště ukončující skluzu vč. kamenné dlažby z kostky dle VL 4, list 504.82 přil. Půdorys za křídly: 4=4,00 [A] přil. Odvodnění pod mostem: 2=2,00 [B] Celkem: A+B=6,00 [C]				
80	936533		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500	KUS	4,00		
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. lapače splavenin, vč. napojení na podélné potrubí, vč. úpravy na styku s ostatními konstrukcemi vč. tmelení, těsnění, výplň spar a vč. litého asfaltu atd. dle přil. Odvodnění 2+2=4,00 [A]				
81	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	8,00		
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, vč. napojení na podélné potrubí. dle přil. Odvodnění 4+4=8,00 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012
Rozpočet: 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

--

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013**Rozpočet:** 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina 17120a: 516,9 * 2,0 t/m3 =1 033,80 [A]	T	1 033,8		
2	02912		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ Zhotovení HVPB bodů s nucenou centrací a výškovými značkami (mikrosít) pro geodetické práce na stavbě mostu pro krátkodobé i dlouhodobé sledování dle požadavků TKP1, kap. 9, ČSN 73 0420-02 , ČSN 73 0405 a Metodického pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů - ŘSD PŘ č. 03/2014. a vč. příkotvení na vytyčovací síť celé stavby.	KUS	4,00		
3	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Plán sledování a údržby mostu.	KPL	1,00		
4	02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE havarijní a povodňový plán - popis postupu při havárii - hlášení a odstranění následků, způsob vedení dokumentace o postupech při havárii, bezpečnostní listy závadných látek, povodňový plán pro případ velkých srážek a přívalemých dešťů l=1,00 [A]	KPL	1,00		
5	02940	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Výpočet zatížitelnosti l=1,00 [A]	KPL	1,00		
6	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU vč. zápisu do systému BMS	KUS	1,00		
7	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,00		



3.6.1.10

Datum: 14.1.2025

Čas: 9:34:13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1.HMP 1=1,00 [A]				
8	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Dohled geotechnika při zakládání mostu 1=1,00 [A]	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1 Zemní práce

9	11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M dočasné zatrubnění vodoteče korugovaná plastová trouba 2xDN1000 mm, dodávka, zřízení a odstranění v místě mostu, vč. 1x přesunu při provádění zpevnění koryta cena za komplet vč. zemních prací spojených se zřízením a odstraněním zatrubnění, vč. zemních hrázek na začátku a konci zatrubnění a jejich odstranění výměra = délka zpevnění + přesah 2x5 m: 23,0 * 2=46,00 [A]	M	46,00		
10	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Vykopávky ze zemníků pro zpětné zásypy. Kompletní provedení. pol. 17411a: 564,0=564,00 [A] pol. 17411b: 158,70=158,70 [B] pol. 17511: 31,6=31,60 [C] Celkem: A+B+C=754,30 [D]	M3	754,30		
11	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Ornice z mezideponie	M3	18,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol. 18222: 120,0*0,15=18,00 [A]				
12	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	445,70		
			Výkop koryta pro betonáž stojek - odvoz na trvalou skládku				
			Viz výkres Zemní práce				
			Výměra=plocha výkopu odměř.digit. z podél.řezu x šířka výkopu:				
			53,0 m2 *12,0=636,00 [A]				
			odpočet zeminy pro zpětné zásypy odvezené na mezideponii (viz 131732):				
			-190,30 =- 190,30 [B]				
			Celkem: A+B=445,70 [C]				
13	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	190,30		
			Výkop koryta pro betonáž stojek - odvoz na mezideponii pro zpětné využití				
			výměra dle pol.17411b + pol.17511:				
			158,70 + 31,6 =190,30 [A]				
14	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	516,92		
			Uložení na trvalou skládku				
			pol.13173: 445,70=445,70 [A]				
			pol. 264141: 112,0*(3,14*0,45*0,45)=71,22 [B]				
			Celkem: A+B=516,92 [C]				
15	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	190,30		
			Uložení na mezideponii se zpětným využitím				
			pol.131732: 190,30=190,30 [A]				
17	17411	b	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	158,70		
			Zásypy nového mostu				
			Kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu, vč. dopravy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz Podélný řez Zásypy v líci stojek Výměra=plocha zásypu z pod.ř. x délka zásypu z půdorysu 1,4 m2 *18,0 + 1,4 m2 *18,0 =50,40 [A] Zásypy v rubu stojek po úroveň těsnící folie Výměra=plocha zásypu z pod.ř. x délka mezi rubem křídel 1,70 m2 *9,5 + 1,70 m2 *9,5 =32,30 [B] Zásyp za opěrou (mimo ochranný zásyp) Výměra=plocha zásypu z pod.ř. x délka mezi rubem křídel 3,8 m2 *9,5 + 4,2 m2 *9,5 =76,00 [C] Celkem: A+B+C=158,70 [D]				
16	17411	a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	564,00		
			Zásyp koryta pro vrtání pilot (provizorní zásyp) Zahrnuje všechny práce (doprava, uložení apod.) a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu Materiál z meziskládky Viz výkres Zemní práce Výměra=plocha zásyp odměř.digit. z podél.řezu x šířka zásypu: 47,0 m2 *12,0=564,00 [A]				
18	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	31,63		
			Svahové kužely u křídel Kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu, vč. dopravy viz výkr. Půdorys K1, K4: ((1/3* 3,14* 3,0*3,0 *2,3 m)/4) * 2 =10,83 [A] K2, K3: ((4,0*2,6)/2 * 2,0) * 2 =20,80 [B] Celkem: A+B=31,63 [C]				
19	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	120,00		
			Rozprostření ornice na svahových kuzelech a přilehlém svahu, tl. 0,15 m				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz výkr.Půdorys (10,0*3,0) * 4 =120,00 [A]				
20	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	120,00		
			výměra dle pol.18222: 120,0=120,00 [A]				
21	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	120,00		
			výměra dle pol.18242: 120,0=120,00 [A]				
1		Zemní práce					
2		Základy					
22	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1,71		
			ochrana rubové drenáže Zahrnuje dodávku a zásyp se zhuštěním vč. dopravy. z příl. Tvar opěr 0,3*0,3*(9,5+9,5)=1,71 [A]				
23	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,18		
			drenážní plastbeton v místě odvodnění izolace, odvodňovačů a podél říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. drenážního hliníkového profilu. z příl. Tvar NK podél pravé římsy: 14,4*0,15*0,04=0,09 [A] kolem odvodňovačů: 0,65*0,70*0,07*2=0,06 [B] kolem odv. trubček: 0,55*0,40*0,07*2=0,03 [C] Celkem: A+B+C=0,18 [D]				
24	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	71,22		
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. odbourání přebetonovaných hlav pilot, odvozu sutiny a její uložení na skládku vč. poplatku za skládku atd.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl. Tvar a výztuž pilot OP1: 3,14*0,45*0,45*8,0*7 ks=35,61 [A] OP2: 3,14*0,45*0,45*8,0*7 ks=35,61 [B] Celkem: A+B=71,22 [C]				
25	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	6,41		
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. z příl. Tvar a výztuž pilot 71,22 m3*90 kg/m3 /1000=6,41 [A]				
26	23217A		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	183,00		
			vč. vytažení larsen a odvozu štětovnice profilu Larsen III n z oceli S 270 GP štětovnice délky alespoň 3,0 m (2,0 m zaražená délka štětovnice + 1,0 m jako maximální vyčnívající část nad terénem) bližší specifikace a postup provádění dle TZ dále viz technická specifikace položky viz výkres Zemní práce stojka 1 (obvod x délka): (2*12,0+2*3,25)*3,0=91,50 [A] stojka 2 (obvod x délka): (2*12,0+2*3,25)*3,0=91,50 [B] Celkem: A+B=183,00 [C]				
27	264141		VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM	M	112,00		
			Zahrnuje všechny práce dle tech.specifikace položky, vrty jsou pažené Hluché vrtání je cca 3,0 m - dle tech.specifikace položky není součástí MJ z příl. Schéma technologie výstavby, Tvar a výztuž pilot OP1: 8,0*7 ks=56,00 [A] OP2: 8,0*7 ks=56,00 [B] Celkem: A+B=112,00 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	57,00		
			HDPE fólie v přechodové oblasti, parametry materiálu dle příl. Výkres přech.oblasti Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ). z příl. Výkres přechodové oblasti a Tvar opěr dl. x š. OP1: 3,0*9,5=28,50 [A] OP2: 3,0*9,5=28,50 [B] Celkem: A+B=57,00 [C]				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
29	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	305,50		
			Zahrnuje dodávku a osazení kotevního prvku vč. dodatečných vrtů, zálivky atd. z příl. Tvar a výztuž říms rozmístění á 1 m na NK a křídlech vpravo: 23*6,5 kg/ks=149,50 [A] na NK a křídlech vlevo: 24*6,5 kg/ks=156,00 [B] Celkem: A+B=305,50 [C]				
30	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	14,16		
			Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů vč. řezání spar atd. z příl. Půdorys a Tvar a výztuž říms vpravo: (0,50*0,30+0,30*0,60)*21,20=7,00 [A] vlevo: (0,50*0,30+0,30*0,60)*21,70=7,16 [B] Celkem: A+B=14,16 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,41		
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.				
			z příl. Tvar a výztuž říms				
			14,16 m3*170 kg/m3 /1000=2,41 [A]				
32	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	181,12		
			C 30/37 XC4+XD1+XF2				
			Kompletní provedení rámové konstrukce s křídly, vč. podskružení, bednění, úpravy				
			povrchu pro položení izolace, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně,				
			těsnění a tmelení spar a spojů, vč. izolačních nátěrů proti zemní vlhkosti, vč. zřízení				
			prostupů pro odvodňovače, odvodňovací trubičky, odvodnění rubu stojek, včetně				
			letopočtu vlysem do betonu				
			z příl. Tvar NK				
			STOJKY S KŘÍDLY				
			výměra=dl. x š. x v.				
			stojka 1: 10,50*1,20*2,70=34,02 [A]				
			K1: 3,40*0,50*2,2=3,74 [B]				
			K2: 3,65*0,50*2,5=4,56 [C]				
			stojka 2: 10,50*1,20*2,70=34,02 [D]				
			K3: 3,65*0,50*2,55=4,65 [E]				
			K4: 3,40*0,50*2,30=3,91 [F]				
			PŘÍČEL				
			výměra=š. NK x tl. x dl. NK:				
			10,50*0,55*14,40=83,16 [G]				
			protispád pod pravou římsou:				
			0,56*(0+0,05)/2*14,40=0,20 [H]				
			náběhy příčle:				
			(10,50*(0,35+0)/2*3,50) * 2=12,86 [I]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=181,12 [J]				
33	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	34,39		
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			z příl. Výztuž NK 181,0 m3*190 kg/m3 /1000=34,39 [A]				
			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
34	434125		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. osazení. z příl. Tvar NK (0,5*0,2*0,75)*15=1,13 [A]	M3	1,1		
35	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. z příl. Tvar opěr Podkladní beton pod stojky příl. Podélný řez, Zemní práce OP1: 11,70*2,90*0,2=6,79 [A] OP2: 11,70*2,90*0,2=6,79 [B] Pod drenáž v rubu opěr (průměr.výš. x š. x dl.): (1,50*0,3*9,5) * 2 =8,55 [C] Podkladní pod křídla K1-K4: (2,20*0,90*0,15) * 4 =1,19 [D] Celkem: A+B+C+D=23,32 [E]	M3	23,3		
36	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C 25/30 XF3, spárování XF4, podkladní beton pod dlažbu Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. výměra z pol. č. 465512: 228,66 m2 * 0,15=34,30 [A]	M3	34,3		
37	451383		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. kari sítě při obou površích, u šablon pro vrtání pilot vč. odstranění šablon, odvozu a poplatku za skládku	M3	6,3		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Šablona pro vrtání pilot příl. Tvar a výztuž pilot OP1: 10,50*1,50*0,2=3,15 [A] OP2: 10,50*1,50*0,2=3,15 [B] Celkem: A+B=6,30 [C]				
38	451384		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	M3	2,10		
			podkladní beton pod schodiště Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. konstrukční výztuže. z příl. Tvar opěr výměra=plocha pod. řezu x šířka po líc křídla: 2,0m2*1,05=2,10 [A]				
39	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	17,10		
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd. z příl. Výkres přech.oblasti ochrana u HDPE fólie v tl.2x0,15m: dl. x š. x tl. OP1: 3,0*9,5*(2*0,15)=8,55 [A] OP2: 3,0*9,5*(2*0,15)=8,55 [B] Celkem: A+B=17,10 [C]				
40	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,26		
			ochranný zásyp v rubu stojek, nakupovaný materiál Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, předepsaného hutnění atd. z příl. Výkres přech.oblasti výměra=tl. ochr.zásypu x výška x dl.mezi rubem křídel OP1: 0,60*0,90*9,5=5,13 [A] OP2: 0,60*0,90*9,5=5,13 [B] Celkem: A+B=10,26 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	28,50		
			Samostatné přechodové klíny, materiál dle ČSN 736124-2				
			příloha Výkres přech. oblasti				
			výměra= dl. klínu x prům.výška x šířka mezi křídly: (4,0 * (0,75+0)/2 *9,5) * 2 =28,50 [A]				
42	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	47,73		
			tl. 200mm				
			Kompletní provedení dlažby vč. položení do beton. lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar proti CHRL.				
			Použití materiálu z demolice mostu vč. výběru vhodného (SO 002)				
			z příl. Půdorys a Tvar opěr				
			Zpevnění za koncem křídel K1-K4 v dl. 5,0 m (plocha odměřena digit.): 6,0 m2+6,0 m2+6,0 m2+8,0 m2=26,00 [A]				
			Ve svahu v lici podél křídel K1-K3 (dl.ve svahu x š.): (6,0*0,7) * 3 =12,60 [B]				
			Zpevnění pod mostem				
			Výměra= dl. zpevnění odměřená digit. z podélného řezu x celk. šířka zpevnění odměřená z Půdorysu: 12,60 * 13,10 =165,06 [C]				
			Zpevnění příkop od vývařiště do koryta na vtokové straně				
			Výměra = plocha odměřena digitálně z Půdorysu: 14,0 m2 + 11,0 m2 =25,00 [D]				
			Obnovení zpevnění svahu sousední lávky pro cyklisty dotčeného výkopem: 5,0 m2 + 5,0 m2 =10,00 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=238,66 [F] Přepočet na objem: F*0,20 =47,73 [G]				
43	467314		STUPŇĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	10,08		
			ukončení zpevnění koryta toku na vtoku a výtoku				
			Kompletní provedení vč. nutných zemních prací.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Výměra= š. prahu x v. x dl. zpevnění odměřená digit. z podélného řezu: (0,50*0,80*12,60) * 2 =10,08 [A] Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
44	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 mezi ložnou vrstvou a mezi litým asfaltem PS-CP 0,40kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. viz výkres Vzorový řez a Pod.řez výměra=š. vozovky x dl.mezi rubem stojek: 9,50*14,40=136,80 [A]	M2	136,80		
45	572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 uzavírací nátěr podél římsy š. 0,50 m dle příl. Púdorys výměra = dl. římsy vpravo vč. zpevnění za římsou x 0.50: 32,20*0,5=16,10 [B]	M2	16,10		
46	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Ložná vrstva na mostě viz výkres Vzorový řez a Pod.řez výměra=š. vozovky x dl.mezi rubem stojek: 9,50*14,40=136,80 [A]	M2	136,80		
47	575F43		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK ochrana izolace mostovky Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd.	M2	136,80		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz výkres Vzorový řez a Pod.řez výměra=š. vozovky x dl.mezi rubem stojek: 9,50*14,40=136,80 [A]				
48	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	136,80		
			u MA 11 IV fr. 4/8 - 2-3kg/m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu dle pol.575F53: 136,80=136,80 [A]				
5		Komunikace					

7		Přidružená stavební výroba					
49	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	76,50		
			ASFALTOVÝMI PÁSY				
			NAIP vč. penetračního nátěru - přetažení izolace na rub stojek, izolace na rubu křídel				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. očištění, ošetření podkladu, provedení zkoušek atd.				
			viz výkr.Podélný řez				
			Výměra = dl. stojky mezi křídly x výška po odv.rubu:				
			rub stojky 1: 9,5*2,5=23,75 [A]				
			rub stojky 2: 9,5*2,5=23,75 [B]				
			Rub křídel K1-K4:				
			7,0 + 7,5 + 7,5 + 7,0 m2 =29,00 [C]				
			Celkem: A+B+C=76,50 [D]				
50	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,05		
			izolace na horním povrchu křídel vč. penetračního nátěru				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz příl. Tvar NK výměra=dl. x š. horního povrchu: K1, K4: (3,4*0,5)*2=3,40 [A] K2, K3: (3,65*0,5)*2=3,65 [B] Celkem: A+B=7,05 [C]				
51	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU plocha pod vozovkou i římsami Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd. viz výkres Vzorový řez a Pod.řez výměra=š. NK x dl. NK: 10,50*14,40=151,20 [A]	M2	151,20		
52	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami pás s hliníkovou vložkou a hrubým posypem Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ). výkres Tvar a výztuž říms dl. říms na NK x š. vč.přesahu: 14,4*0,56 + 14,4*0,56=16,13 [A] dl. říms na křídlech x (š. horního povrchu+přetažení do rubu křídla): (3,4*(0,5+0,4))*2 + (3,65*(0,5+0,4))*2=12,69 [B] Celkem: A+B=28,82 [C]	M2	28,82		
53	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ na rubu opěry a křídel 600g/m2 Zahrnuje dodání vč. nutných přesahů (není součástí MJ) a zřízení.	M2	67,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příl. Tvar opěr výměra=š.mezi křídly x výška po úroveň odvodnění rub OP1: 9,5*2,0 =19,00 [A] rub OP2: 9,5*2,0 =19,00 [B] rub křídel: 7,0 + 7,5 + 7,5 + 7,0 m2=29,00 [C] Celkem: A+B+C=67,00 [D]				
54	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	21,00		
			impregnační nátěr typ S2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. rozsah vyznačen v příloze Tvar a výztuž říms výměra=(tl.NK u římsy+0,30m podhledu NK) x dl. přemostění: vpravo: (0,60+0,30)*12,0=10,80 [A] vlevo: (0,55+0,30)*12,0=10,20 [B] Celkem: A+B=21,00 [C]				
55	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	15,02		
			ochranný nátěr obrubníku říms Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. rozsah vyznačen v příloze Tvar a výztuž říms vpravo (0,20+0,15)*21,20 =7,42 [A] vpravo (0,20+0,15)*21,70 =7,60 [B] Celkem: A+B=15,02 [C]				
7	Přidružená stavební výroba						

8

Potrubí

56	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,20		
			odvedení drenáže do líce opěry Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, zřízení atd.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměra=tl.opěry + přesahy: 1,60 * 2 =3,20 [A]				
57	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	27,00		
			rubová drenáž DN 150mm za opěrou a křídly Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, výustního objektu atd. viz příl. Tvar NK (9,5+2,0+2,0) * 2=27,00 [A]				
8		Potrubí					

9		Ostatní konstrukce a práce					
58	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	48,00		
			zábradelní svodidlo H2 se svislou výplní na obou římsách Zahrnuje dodání certifikovaného svodidla vč. povrchové úpravy dle TKP, kotvení sloupků t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý, zálivku, podlití polymerbetonem pod kotevní desky a vč. dilatačního kusu v místě MZ atd. dle přílohy Půdorys výměra=vzd.prvních sloupků před a za římsou: vpravo 24,0 =24,00 [A] vlevo 24,0=24,00 [B] Celkem: A+B=48,00 [C]				
59	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	8,00		
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. dodatečných vývrtů. nivelační značky: 4*2=8,00 [A]				
60	914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. případného sloupku. ev.č. mostu: 2=2,00 [A] označení vodoteče: 2=2,00 [B] Celkem: A+B=4,00 [C]				
61	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM kolem zpevnění a schodiště Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. déłky odměřeny digitálně v příl. Půdorys kolem zpevnění za římsami: (1,0+5,0)*4=24,00 [A] podél zpevnění u křidel K1-K3 až k patě svahu: 6,0 * 3=18,00 [B] z obou stran schodiště u K4: 6,0 * 2=12,00 [C] Celkem: A+B+C=54,00 [D]	M	54,00		
62	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubník u zpevnění za římsami Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky. příl. Půdorys 5,0*4=20,00 [A]	M	20,00		
63	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 Zálivka ve vozovce podél obrubníku Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě, vč. penetračně adhézního nátěru pro zvýšení přilnavosti. Vč. provádění - vytvoření komůrky bednicí lištou nebo dodatečným profíznutím - je dle zhotovitele a bude zahrnuto do ceny položky. Vše dle PD a VL4-403.42	M	62,90		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměra = dl. říms vč. zpevnění za římsami: 31,2+31,7=62,90 [B]				
64	931328		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 mezi licem stojek a zpevněním z lom. kamene do betonu: 10,5*2=21,00 [A] mezi křídly a zpevněním: 6,0*4=24,00 [B] mezi schodištěm a zpevněním: 6,0=6,00 [C] Celkem: A+B+C=51,00 [D]	M	51,0		
65	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění v zálivce podél říms z pěnového polyetylénu výměra dle pol. 931326: 31,2+31,7=62,90 [A]	M	62,9		
66	933331		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH zkoušky CHA pilot Kompletní provedení vč. vyhodnocení. viz příl. Tvar a výztuž pilot OP1: 1=1,00 [A] OP2: 1=1,00 [B] Celkem: A+B=2,00 [C]	KUS	2,00		
67	933333		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH Kompletní provedení vč. vyhodnocení. viz příl. Tvar a výztuž pilot OP1: 7=7,00 [A] OP2: 7=7,00 [B] Celkem: A+B=14,00 [C]	KUS	14,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013
Rozpočet: 202 Rekonstrukce mostu ev.č. 611-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
68	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluzy za křídly do vývaříště vč. bet. lože, spárování, napojení na vývaříště přil. Púdorys přenásobeno na šikmou délku svahu: za K1: 3,0=3,00 [A] za K4: 3,0=3,00 [B] Celkem: A+B=6,00 [C]	M	6,00		
69	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) vývaříště ukončující skluzy vč. kamenné dlažby z kostky dle VL 4, list 504.82 přil. Púdorys 2=2,00 [A]	KUS	2,00		
70	936533		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. lapače splavenin, vč. úpravy na styku s ostatními konstrukcemi vč. tmelení, těsnění, výplň spar a vč. litého asfaltu atd. 2=2,00 [A]	KUS	2,00		
71	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu 2=2,00 [A]	KUS	2,00		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 321 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460**Rozpočet:** 321 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 321 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460
Rozpočet: 321 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,48		
			zemina				
			viz VV				
			nevhodná zemina do zásypů z pol. 17120				
			8.24*2=16,48 [A]				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,15		
			beton				
			viz VV				
			vybourané bet. potrubí z pol. 969258:4m				
			hmotnost 2m bet. roury=1075kg				
			(1075*2)/1000=2,15 [A]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1,01		
			z mezideponie				
			viz VV				
			podkladní vrstva pod potrubí				
			1.01=1,01 [A]				
4	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	18,00		
			zahrnuje poplatek za skládku				
			viz VV				
			pročištění stávajícího potrubí DN600 pod komunikací II/611				
			18=18,00 [A]				
5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	25,90		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 321 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460
Rozpočet: 321 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz na trvalou skládku viz VV 13.40+12.50=25,90 [A]				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8,2		
			Uložení na trvalou skládku viz VV uložení nepoužitelného výkopu (který se nepoužije na zásyp) 25.90-17.66=8,24 [A]				
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	17,6		
			viz VV 5.16+12.50=17,66 [A]				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,7		
			viz VV obsyp propojovacího potrubí 6.72=6,72 [A]				
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
9	45157	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,0		
			nestmelený materiál z konstrukce vozovky viz VV podkladní vrstva pod potrubí 1.01=1,01 [A]				
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 321 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460
Rozpočet: 321 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	82458		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM	M	4,00		
			viz VV propoj do šachty Š1, 2m na každou stranu 4=4,00 [A]				
11	894158		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,00		
			viz VV Š1-DN1000 na stávajícím potrubí 1=1,00 [A]				
12	89947		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	2,00		
			viz VV propoj Š1 na stávající potrubí na vtoku a výtoku 2=2,00 [A]				
13	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	4,0		
			viz VV délka potrubí z pol.82458 4=4,00 [A]				
14	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	4,0		
			viz VV délka potrubí z pol.82458 4=4,00 [A]				
8		Potrubí					

9 Ostatní konstrukce a práce

15	969258		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ	M	4,00		
			viz VV vybourání stávajícího potrubí v místě osazení nové šachty Š1 4=4,00 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 321 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460
Rozpočet: 321 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 331 Přeložka kanalizačního řadu**Rozpočet:** 331 Přeložka kanalizačního řadu**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 331 Přeložka kanalizačního řadu
Rozpočet: 331 Přeložka kanalizačního řadu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 383,98		
			zemina				
			viz VV				
			nevhodná zemina do zásypů z pol. 17120a				
			691.99*2T/m3=1 383,98 [A]				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,12		
			plast				
			viz VV				
			vybourané plastové potrubí z pol. 96922 a 969233: 332+768=1100m				
			D90=2.12 kg/m: 332*2.12=703,84 [A]kg				
			D110=3.14kg/m:768*3.14=2 411,52 [B]kg				
			(A+B)/1000=3,12 [C]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	119,40		
			odhumusování v DZ do 1 roku, tl. 0.15m				
			viz VV				
			119.40=119,40 [A]				
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	132,45		
			z mezideponie				
			viz VV				
			podkladní vrstva pod potrubí				
			132.45=132,45 [A]				
5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 338,92		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 331 Přeložka kanalizačního řadu
Rozpočet: 331 Přeložka kanalizačního řadu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz na trvalou skládku viz VV 2338.92=2 338,92 [A]				
6	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I viz př.č. 01 a 03 3x kopané sondy pro vyhledání potrubí v místech propojů (2*3*1.5)*3=27,00 [A]	M3	27,00		
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na trvalou skládku viz VV uložení nepoužitelného výkopu (který se nepoužije na zásyp) dle pol. (13273+13373)-(17411+17481): (2338.92+27)-(225.25+1448.68)=691,99 [A]	M3	691,99		
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM viz VV a př.č. 01 TZ zásyp mimo komunikaci v DZ výkopkem 225.25=225,25 [A]	M3	225,25		
9	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz VV a př.č. 01 TZ zásyp potrubí v komunikaci, v chodnicích 1448.68=1 448,68 [A]	M3	1 448,68		
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz VV obsyp potrubí 523.39=523,39 [A]	M3	523,39		
11	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	796,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 331 Přeložka kanalizačního řadu
Rozpočet: 331 Přeložka kanalizačního řadu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			viz VV 796=796,00 [A] Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
12	45157	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO nestmelený materiál z konstrukce vozovky viz VV podkladní vrstva pod potrubí 132.45=132,45 [A]	M3	132,45		
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
13	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM potrubí kanalizačních přípojek-HDPE,PE100, d 40x3.7 mm, SDR11 (PN16) viz VV a př.č.01 TZ 35=35,00 [A]	M	35,00		
14	87326		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM potrubí sběrač "B"-HDPE,PE100, d 75x4.5mm,SDR11 (PN16) viz VV a př.č.01 TZ 130.57=130,57 [A]	M	130,57		
15	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM potrubí sběrač "B"-HDPE,PE100, d 90x5.4 mm,SDR11 (PN16)	M	200,78		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 331 Přeložka kanalizačního řadu
Rozpočet: 331 Přeložka kanalizačního řadu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz VV a př.č. 01 TZ 200.78=200,78 [A]				
16	87333		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM potrubí sběrač "A"-HDPE,PE100,d 110x6.6mm, SDR11 (PN16) viz VV a př.č. 01 TZ 767=767,00 [A]	M	767,00		
17	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM chránička sběrač "B"-HDPE,PE100, d 200x18.2,SDR11 (PN16) viz VV a př.č. 01 TZ 10.50=10,50 [A]	M	10,50		
18	87827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY nasunutí sběrač "B" d 90x5.4 mm včetně kluzných objímek a utěsnění konce chráničky viz VV a př.č. 01 TZ 10.50=10,50 [A]	M	10,50		
19	891114		ŠOUPÁTKA DN DO 40MM Viz VV šoupátka na kanalizačních přípojkách 35=35,00 [A]	KUS	35,00		
20	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM viz př. č.01 TZ sekční uzávěr Š4 v km 0.209 54 1=1,00 [A]	KUS	1,00		
21	891427		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM viz př. č.01, 02 a 03 přímým přírubovým napojením (v lomech L4, L11 a L25) na potrubí D 110 mm 3=3,00 [A]	KUS	3,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 331 Přeložka kanalizačního řadu
Rozpočet: 331 Přeložka kanalizačního řadu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	891815		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM viz VV navrtání kanalizačních přípojek 35=35,00 [A]	KUS	35,00		
23	891915		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM viz VV ovládání šoupátek na kanalizačních přípojkách 35=35,00 [A]	KUS	35,00		
24	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM viz př. č. 01 TZ ovládání sekčního uzávěru Š4 v km 0.209 54 1=1,00 [A]	KUS	1,00		
25	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM viz př. č.01, 02 a 03 ovládání proplachovací soupravy pro opadní vodu s přímým přírubovým napojením (v lomech L4, L11 a L25) na potrubí D 110 mm 3=3,00 [A]	KUS	3,00		
26	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ viz př. č. 01 TZ z pol. 87314-87333)dle délky potrubí: 35.00+130.57+200.78+767.00=1 133,35 [A] přesah na stávající kanalizaci: 3*1.5m=4,50 [B] A+B=1 137,85 [C]	M	1 137,85		
27	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE barva hnědá viz př. č. 01 TZ z pol. 87314-87333 dle délky potrubí: 35.00+130.57+200.78+767.00=1 133,35 [A] přesah na stávající kanalizaci: 3*1.5 m=4,50 [B] A+B=1 137,85 [C]	M	1 137,85		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 331 Přeložka kanalizačního řadu
Rozpočet: 331 Přeložka kanalizačního řadu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	89941		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM viz př.č. 02 1 x propoj na stávající potrubí D 75 mm 1=1,00 [A]	KUS	1,00		
29	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM viz př.č. 02 2 x propoj na stávající potrubí D150 mm 2=2,00 [A]	KUS	2,00		
30	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM viz př.č. 01 TZ (z pol. 87327) dle délky potrubí 165.57=165,57 [A]	M	165,57		
31	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM viz př.č. 01 TZ z pol. 87327 dle délky potrubí 200.78=200,78 [A]	M	200,78		
32	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM viz př.č. 01 TZ z pol. 87333 dle délky potrubí 767=767,00 [A]	M	767,00		
33	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK viz VV navrtání kanalizačních přípojek 35=35,00 [A]	KUS	35,00		
8		Potrubí					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 331 Přeložka kanalizačního řadu
Rozpočet: 331 Přeložka kanalizačního řadu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	96922		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ	M	332,00		
			viz př.č. 01 TZ tlaková kanalizace D90, D75 mm - rušení stávající trasy 131.00+201.00=332,00 [A]				
35	969233		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	768,00		
			viz př.č. 01 TZ tlaková kanalizace D110 mm - rušení stávající trasy 768=768,00 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 341 Přeložka vodovodního řadu**Rozpočet:** 341 Přeložka vodovodního řadu**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 341 Přeložka vodovodního řádu
Rozpočet: 341 Přeložka vodovodního řádu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 231,18		
			zemina				
			viz VV				
			nevhodná zemina do násypů z pol. 17120a				
			615.59*2T/m3=1 231,18 [A]				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,76		
			plast				
			viz VV				
			vybourané plastové potrubí z pol. č. 96912 : 793.61 m				
			D75=1.47kg/m: 101.62*1.47=149,38 [A]				
			D90=2.12 kg/m: 553.98*2.12 =1 174,44 [B]				
			D110=3.14 kg/m: 138.01*3.14=433,35 [C]				
			(A+B+C)/1000=1,76 [D]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	34,65		
			odhumusování v DZ do 1 roku, tl. 0.15m				
			viz VV				
			34.65=34,65 [A]				
4	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	115,42		
			z mezideponie				
			viz VV				
			podkaldní vrstva pod potrubí				
			115.42=115,42 [A]				
5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 243,66		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 341 Přeložka vodovodního řádu
Rozpočet: 341 Přeložka vodovodního řádu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz na trvalou skládku viz VV 2243.66=2 243,66 [A]				
6	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 6x kopané sondy pro vyhledání stávajícího potrubí v místech propojů (2*3*1.5)*6=54,00 [A]	M3	54,00		
7	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na trvalou skládku viz VV uložení nepoužitelného výkopu (který se nepoužije na zásyp) dle pol.(13273+13373)-(17411+17481): (2243.66+54)-(130.93+1551.14)=615,59 [A]	M3	615,59		
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM viz VV zásyp potrubí mimo komunikaci v DZ výkopkem 130.93=130,93 [A]	M3	130,93		
9	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz VV zásyp potrubí v komunikaci, v chodnících 1551.14=1 551,14 [A]	M3	1 551,14		
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ viz VV 440.36=440,36 [A]	M3	440,36		
11	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M ohumusování v DZ do 1 roku, tl. 0.15m viz VV 231=231,00 [A]	M2	231,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 341 Přeložka vodovodního řádu
Rozpočet: 341 Přeložka vodovodního řádu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
12	45157	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	115,42		
			nestmelený materiál z konstrukce vozovky				
			viz VV				
			podkaldní vrstva pod potrubí				
			115.42=115,42 [A]				
4	Vodorovné konstrukce						
8	Potrubí						
13	85126		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO	M	10,00		
			80MM				
			Tvárná litina DN80 včetně tvarovek při hydrantech				
			10=10,00 [A]				
14	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN	M	35,00		
			DO 40MM				
			potrubí vodovodních přípojek-HDPE, PE100, d 32x2.9 mm, SDR11 (PN16				
			viz VV a př. č. 01 TZ				
			35=35,00 [A]				
15	87326		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN	M	269,85		
			DO 80MM				
			viz VV				
			dxs 63x3.8mm, HDPE, PE 100 :168.22=168,22 [A]				
			dxs 75x4.5mm, HDPE, PE 100 :101.63=101,63 [B]				
			A+B=269,85 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 341 Přeložka vodovodního řádu
Rozpočet: 341 Přeložka vodovodního řádu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM dxs 90x5.4mm, HDPE, PE 100 viz VV 553.98=553,98 [A]	M	553,98		
17	87333		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM dxs110x6.6mm, HDPE, PE 100 viz VV 138=138,00 [A]	M	138,00		
18	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM viz VV Dxs180x10.7mm, PE 100 RC, SDR17 :12=12,00 [A] Dxs180x10.7mm, PE 100 RC, SDR17 :10.5=10,50 [B] A+B=22,50 [C]	M	22,50		
19	87827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY nasunutí potrubí řad "B" d 90x5.4 mm včetně kluz. objímek a utěsnění konce chráničky viz VV 10.5=10,50 [A]	M	10,50		
20	87833		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY nasunutí potrubí řad "B" d 110x6,6 mm včetně kluz. objímek a utěsnění konce chráničky viz VV 12=12,00 [A]	M	12,00		
21	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	5,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 341 Přeložka vodovodního řádu
Rozpočet: 341 Přeložka vodovodního řádu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz 07 Kladečské schema pro hydranty 2ks na trase 3ks 2+3=5,00 [A]				
22	891127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	2,00		
			viz 07. Kladečské schéma na trase 2ks 2=2,00 [A]				
23	891133		ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	KUS	1,00		
			viz 07 Kladečské schema na trase 1ks 1=1,00 [A]				
24	891526		HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM	KUS	2,00		
			na trase vzdušník 2ks 2=2,00 [A]				
25	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	5,00		
			viz 07. Kladečské schéma pro hydranty 2ks na trase 3ks 2+3=5,00 [A]				
26	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	2,00		
			viz 07. Kladečské schéma na trase 2ks 2=2,00 [A]				
27	891933		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	KUS	1,00		
			viz 7 Kladečské schema n atrase 1ks 1=1,00 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 341 Přeložka vodovodního řádu
Rozpočet: 341 Přeložka vodovodního řádu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ viz VV pro potrubí + 10m přesah 962+10=972,00 [A]	M	972,00		
29	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE modré barvy viz VV pro potrubí +10m přesah 962+10=972,00 [A]	M	972,00		
30	89941		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM 1=1,00 [A]	KUS	1,00		
31	89942		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM 1=1,00 [A]	KUS	1,00		
32	89943		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM 3=3,00 [A]	KUS	3,00		
33	899612		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM viz VV Délka potrubí z pol. 87326+85126 279.85=279,85 [A]	M	279,85		
34	899622		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM viz VV Délka potrubí z pol.87327 553.98=553,98 [A]	M	553,98		
35	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	138,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 341 Přeložka vodovodního řadu
Rozpočet: 341 Přeložka vodovodního řadu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz VV Délka potrubí z pol. 87333 138=138,00 [A]				
36	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	553,98		
			Délka potrubí z pol. 899622: 553.98=553,98 [A]				
37	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	138,00		
			Délka potrubí z pol. 899632: 138=138,00 [A]				
38	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	31,00		
			domocní přípojky 31=31,00 [A]				
8		Potrubí					

9		Ostatní konstrukce a práce					
39	93658		OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	6,00		
			6=6,00 [A]				
40	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH	M	655,60		
			D90=553.98m D75=101.62m 553.98+101.62=655,60 [A]				
41	969133		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH	M	138,01		
			D910=138.01=138,01 [A]				

9		Ostatní konstrukce a práce					
---	--	----------------------------	--	--	--	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 341 Přeložka vodovodního řadu
Rozpočet: 341 Přeložka vodovodního řadu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 342 Úprava vodovodu km 32,180**Rozpočet:** 342 Úprava vodovodu km 32,180**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 342 Úprava vodovodu km 32,180
Rozpočet: 342 Úprava vodovodu km 32,180

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	13,18		
			zemina				
			viz VV				
			nevhodná zemina do násypů z pol 17120a				
			6.59m3*2T/m3=13,18 [A]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1,18		
			z mezideponie				
			viz VV				
			podkladní vrstva pod potrubí				
			1.18=1,18 [A]				
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	21,03		
			odvoz na trvalou skládku				
			viz VV				
			21.03=21,03 [A]				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,59		
			uložení na trvalou skládku				
			viz VV				
			uložení nepoužitelného výkopu (který se nepoužije na zásyp)				
			21.03-14.44=6,59 [A]				
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,44		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 342 Úprava vodovodu km 32,180
Rozpočet: 342 Úprava vodovodu km 32,180

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz VV výkopy celkem z pol. 13273: 21.03=21,03 [A] vytlačená kubatura: 5.21+1.18+0.2=6,59 [B] A-B=14,44 [C]				
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,2		
			viz VV 5.21=5,21 [A]				
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
7	45157	R	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,1		
			nestmelený materiál z konstrukce vozovky				
			viz VV podkladní vrstva pod potrubí 1.18=1,18 [A]				
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
8	87734		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	9,80		
			d160x9.5 RC, PN10 4.3+5.5=9,80 [A]				
9	87833		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY	M	9,8		
			nasunutí potrubí d 110x6,6 mm včetně kluz. objímek a utěsnění konce chráničky 9.80=9,80 [A]				
10	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	13,8		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 342 Úprava vodovodu km 32,180
Rozpočet: 342 Úprava vodovodu km 32,180

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí		pro potrubí + 4m přesah 9.8+4=13,80 [A]				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota**Rozpočet:** 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota
Rozpočet: 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné podmínky						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	34,50		
			beton ze základů				
			1,5*10*2.3T/m3=34,50 [A]				
0	Všeobecné podmínky						
1	Zemní práce						
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	22,99		
			1*1*1,5*12+0,8*0,8*1,3*6=22,99 [A]				
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	282,80		
			0,35*0,8*1010=282,80 [A]				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	93,69		
			0,35*0,2*1010+22,99=93,69 [A]				
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	212,10		
			0,35*0,6*1010=212,10 [A]				
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	70,70		
			0,35*0,2*1010=70,70 [A]				
1	Zemní práce						
2	Základy						
7	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	21,55		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota
Rozpočet: 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(1*1*1,5-3,14*0,15*0,15*1,2)*12+(0,8*0,8*1,3-3,14*0,15*0,15*1,0)*6=21,55 [A]				
8	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,79		
			1*1*0,05*12+0,8*0,8*0,05*6=0,79 [A]				
2		Základy					
7		Přidružená stavební výroba					
9	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	1 010,00		
			DN 63				
			1010=1 010,00 [A]				
10	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	65,00		
			DN 110				
			65=65,00 [A]				
11	702213		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 200 MM	M	20,40		
			DN 300 do pouzdrového základu				
			1,2*12+1*6=20,40 [A]				
12	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 010,00		
			červená				
			1010=1 010,00 [A]				
13	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	1 010,00		
			1010=1 010,00 [A]				
14	741C05		SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	20,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota
Rozpočet: 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			20=20,00 [A]				
15	741C07		VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	18,00		
			18=18,00 [A]				
16	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 CYKY-J 3x1.5	M	80,00		
			80=80,00 [A]				
17	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 CYKY-J 4x10	M	1 010,00		
			1010=1 010,00 [A]				
18	742L11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	16,00		
			8*2=16,00 [A]				
19	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	36,00		
			18*2=36,00 [A]				
20	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	65,00		
			65=65,00 [A]				
21	742P15		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	36,00		
			18*2=36,00 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota
Rozpočet: 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	743121		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M 6m 6=6,00 [A]	KUS	6,00		
23	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M 10m 2=2,00 [A]	KUS	2,00		
24	743122	B	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M 10 m pouze montáž 10=10,00 [A]	KUS	10,00		
25	743151		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY 2+6=8,00 [A]	KUS	8,00		
26	743312		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M 2=2,00 [A]	KUS	2,00		
27	743313		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M 3m 6=6,00 [A]	KUS	6,00		
28	743554	a	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota
Rozpočet: 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2=2,00 [A]				
29	743554	b	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	6,00		
			6=6,00 [A]				
30	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	10,00		
			10=10,00 [A]				
31	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,00		
			1=1,00 [A]				
32	747214		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	3,00		
			3=3,00 [A]				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
33	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	2,28		
			0,35*0,1*65=2,28 [A]				
34	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	4,55		
			0,35*0,2*65=4,55 [A]				
8			Potrubí				
9			Ostatní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota
Rozpočet: 401 Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	966156		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	15,00		
			1,5*10=15,00 [A]				
9		Ostatní práce					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 402 Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota**Rozpočet:** 402 Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 402 Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota
Rozpočet: 402 Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 1*1*1,5*1+0,8*0,8*1,3*2=3,16 [A]	M3	3,16		
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 0,35*0,8*100=28,00 [A]	M3	28,00		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 0,35*0,2*100+3,16=10,16 [A]	M3	10,16		
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,35*0,6*100=21,00 [A]	M3	21,00		
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,35*0,2*100=7,00 [A]	M3	7,00		
1			Zemní práce				
2			Základy				
6	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (1*1*1,5-3,14*0,15*0,15*1,2)*1+(0,8*0,8*1,3-3,14*0,15*0,15*1,0)*2=2,94 [A]	M3	2,94		
7	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 1*1*0,05*1+0,8*0,8*0,05*2=0,11 [A]	M3	0,11		
2			Základy				

7 Přidružená stavební výroba



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 402 Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota
Rozpočet: 402 Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM DN 63 100=100,00 [A]	M	100,00		
9	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM DN110 18=18,00 [A]	M	18,00		
10	702213		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 200 MM DN300 do pouzdrového základu 1,2*2+1*1=3,40 [A]	M	3,40		
11	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM červená 100=100,00 [A]	M	100,00		
12	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 100=100,00 [A]	M	100,00		
13	741C05		SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ 5=5,00 [A]	KUS	5,00		
14	741C07		VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI 3=3,00 [A]	KUS	3,00		
15	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 CYKY-J 3x1,5	M	40,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 402 Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota
Rozpočet: 402 Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			40=40,00 [A]				
16	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 CYKY-J 4x10 100=100,00 [A]	M	100,00		
17	742L11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 3*2=6,00 [A]	KUS	6,00		
18	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 3*2=6,00 [A]	KUS	6,00		
19	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M 18=18,00 [A]	M	18,00		
20	742P15		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL 3*2=6,00 [A]	KUS	6,00		
21	743121		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M 6 m 2=2,00 [A]	KUS	2,00		
22	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M 10 m	KUS	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 402 Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota
Rozpočet: 402 Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,00 [A]				
23	743312		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M 1=1,00 [A]	KUS	1,0		
24	743313		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M 2=2,00 [A]	KUS	2,0		
25	743554	a	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W 1=1,00 [A]	KUS	1,00		
26	743554	b	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W svítidlo pro nasvětlení přechodů 2=2,00 [A]	KUS	2,00		
27	747212		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ 1=1,00 [A]	KUS	1,00		
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
28	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 0,35*0,1*18=0,63 [A]	M3	0,6		
29	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 0,35*0,2*18=1,26 [A]	M3	1,2		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 402 Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota
Rozpočet: 402 Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 801 Vegetační úpravy pro SO 101**Rozpočet:** 801 Vegetační úpravy pro SO 101**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 801 Vegetační úpravy pro SO 101
Rozpočet: 801 Vegetační úpravy pro SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
4	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	31 561,70		
			trávník: 19388*1,5=29 082,00 [B] výsadby: 1653,13*1,5=2 479,70 [A] CELKEM:A+B=31 561,70 [C]				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
1	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	19 388,00		
			19388=19 388,00 [A]				
2	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	77 552,00		
			4*19388=77 552,00 [A]				
3	18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	1 612,50		
			2580/0,8*0,5=1 612,50 [A]				
5	18461		MULČOVÁNÍ	M2	1 612,50		
			1612,5=1 612,50 [A]				
6	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	4 837,50		
			3*1612,5=4 837,50 [A]				
7	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	2 580,00		
			2580=2 580,00 [A]				
8	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	64,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 801 Vegetační úpravy pro SO 101
Rozpočet: 801 Vegetační úpravy pro SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce		2580*5*5/1000=64,50 [A]				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 802 Vegetační úpravy pro SO 102**Rozpočet:** 802 Vegetační úpravy pro SO 102**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 802 Vegetační úpravy pro SO 102
Rozpočet: 802 Vegetační úpravy pro SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	5 440,00		
			5440=5 440,00 [A]				
2	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	21 760,00		
			4*5440=21 760,00 [A]				
1			Zemní práce				

Celkem:

--

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 803.a Náhradní výsadby - výsadby dřevin**Rozpočet:** 803.a Náhradní výsadby - výsadby dřevin**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 803.a Náhradní výsadby - výsadby dřevin
Rozpočet: 803.a Náhradní výsadby - výsadby dřevin

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU 19*1*1=19,00 [A]	M2	19,00		
2	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ trávník:5440*1,5=8 160,00 [A]	M2	8 160,00		
3	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 3*19=57,00 [A]	KUS	57,00		
4	184E2		PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ 19=19,00 [A]	KUS	19,00		
5	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 19*50*5/1000=4,75 [A]	M3	4,75		
1			Zemní práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**Objekt:** 803.b Náhradní výsadby - rekultivace dočasného záboru PUPFL**Rozpočet:** 803.b Náhradní výsadby - rekultivace dočasného záboru PUPFL**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20220/0036 II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota
Objekt: 803.b Náhradní výsadby - rekultivace dočasného záboru PUPFL
Rozpočet: 803.b Náhradní výsadby - rekultivace dočasného záboru PUPFL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	132,0		
			Rozprostření lesní hrabanky: 132=132,00 [A]				
2	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 756,0		
			Vyžínání buřeně: 2*878=1 756,00 [A]				
3	184D11		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE	KUS	878,00		
			DO 0,8M				
			počet sazenic: 878=878,00 [A]				
4	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	21,95		
			878*5*5/1000=21,95 [A]				
1	Zemní práce						

Celkem:



Aspe

Firma: Nabídky

Strana: 1

1.3

Datum: 14.1.2025

Čas: 9:45:12

Pro objednatele: KSÚS - Krajská správa a údržba silnic

Krycí list za stavbu 2023/1040

Varianta: 2 DOS,

Položka KL	OC Kč	OC	Marže	NC	DPH	OC + DPH
Celkem - Celkem						
RN - Rozpočtové náklady						
HSV - Hlavní stavební výroba						
PSV - Přidružená stavební výroba						
MCEN - Montážní položky						
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						

Vypracoval:

Odsouhlasil:

Soupis objektů

Stavba: 2023/1040 - II/611 Přední Lhota-Poděbrady

Varianta: 2 DOS -

Odbytová cena [Kč]

Objekt	Název
013	Příprava území pro SO 103
103	Obnova Asfaltového krytu km 37.074-37.510
193	Dopravně inženýrská opatření SO 103

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023/1040 II/611 Přední Lhota-Poděbrady**Objekt:** 013 Příprava území pro SO 103**Rozpočet:** 013 Příprava území pro SO 103**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023/1040 II/611 Přední Lhota-Poděbrady
Objekt: 013 Příprava území pro SO 103
Rozpočet: 013 Příprava území pro SO 103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	95,00		
			kategorie ZAS T1/T2 -Uložení na stavbě se zpětným využitím: 95=95,00 [A]				
2	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	755,00		
			Povinný odkup zhotovitele				
			kategorie ZAS T1/T2 -Odkup zhotovitelem: 755=755,00 [A]				
1	Zemní práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
3	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	13,00		
			13=13,00 [A]				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023/1040 II/611 Přední Lhota-Poděbrady**Objekt:** 103 Obnova Asfaltového krytu km 37.074-37.510**Rozpočet:** 103 Obnova Asfaltového krytu km 37.074-37.510**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023/1040 II/611 Přední Lhota-Poděbrady
Objekt: 103 Obnova Asfaltového krytu km 37.074-37.510
Rozpočet: 103 Obnova Asfaltového krytu km 37.074-37.510

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	41,00		
			odměřeno digitálně ze situace 41.00m=41,00 [A]				
2	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	4 500,60		
			Hlavní trasa 4250.00m2*1.05=4 462,50 [A]				
			Přílehlé sjezdy 7.20+10.90+20.00=38,10 [B]				
			Celkem: A+B=4 500,60 [C]				
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
3	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	3,00		
			odměřeno digitálně ze situace 15.00m2*0.200m=3,00 [A]				
4	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	15,00		
			Dle pol. 572731 15.00m=15,00 [A]				
5	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	95,00		
			Odměřeno digitálně ze situace 95.00=95,00 [A]				
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 500,60		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023/1040 II/611 Přední Lhota-Poděbrady
Objekt: 103 Obnova Asfaltového krytu km 37.074-37.510
Rozpočet: 103 Obnova Asfaltového krytu km 37.074-37.510

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol. 18130 4500.60m2=4 500,60 [A]				
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 792,95		
			Dle pol.č. 574C66: 4356.10m2=4 356,10 [A] Dle pol.č. 574E88: 4436.85m2=4 436,85 [B] Celkem: A+B=8 792,95 [C]				
8	572731		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	14,37		
			Odměřeno digitálně ze situace 14.37m2=14,37 [A]				
9	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M2	4 288,10		
			TL. 40MM Hlavní trasa 4250.00m2=4 250,00 [A] Přílehlé sjezdy 7.20+10.90+20.00=38,10 [B] Celkem: A+B=4 288,10 [C]				
10	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.	M2	4 356,10		
			70MM Hlavní trasa 4250.00m2*1.016=4 318,00 [A] Přílehlé sjezdy 7.20+10.90+20.00=38,10 [B] Celkem: A+B=4 356,10 [C]				
11	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.	M2	4 436,85		
			90MM				

3.6.1.10

Datum: 14.1.2025

Čas: 9:46:42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023/1040 II/611 Přední Lhota-Poděbrady

Objekt:

103 Obnova Asfaltového krytu km 37.074-37.510

Rozpočet:

103 Obnova Asfaltového krytu km 37.074-37.510

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Hlavní trasa				
			4250.00m2*1.035=4 398,75 [A]				
			Přílehlé sjezdy				
			7.20+10.90+20.00=38,10 [B]				
			Celkem: A+B=4 436,85 [C]				
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
12	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	20,00		
			Z11a,b: 12ks=12,00 [A]				
			Z11g: 8ks=8,00 [B]				
			Celkem: A+B=20,00 [C]				
13	912282		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	40,00		
			Odměřeno digitálně ze situace				
			40ks=40,00 [A]				
14	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	273,72		
			V1a (0.125): 45m*0.125m=5,63 [A]				
			V1b (0.125): 2*94m*0.125m=23,50 [B]				
			V2a (3.0/6.0/0.125): 244m*1*0.125m/3=10,17 [C]				
			V2b (3.0/1.5/0.125): 50m*0.125m*2/3=4,17 [D]				
			V2b (1.5/1.5/0.250): 76m*0.250m/2=9,50 [E]				
			V4 (0.250): 883m*0.250m=220,75 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=273,72 [G]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023/1040 II/611 Přední Lhota-Poděbrady
Objekt: 103 Obnova Asfaltového krytu km 37.074-37.510
Rozpočet: 103 Obnova Asfaltového krytu km 37.074-37.510

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V1a (0.125): 45m*0.125m=5,63 [A] V1b (0.125): 2*94m*0.125m=23,50 [B] V2a (3.0/6.0/0.125): 244m*1*0.125m/3=10,17 [C] V2b (3.0/1.5/0.125): 50m*0.125m*2/3=4,17 [D] V2b (1.5/1.5/0.250): 76m*0.250m/2=9,50 [E] V4 (0.250): 883m*0.250m=220,75 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=273,72 [G]	M2	273,72		
16	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY V9c: 3ks=3,00 [A]	KUS	3,00		
17	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 dle pol.č. 113765 41.00=41,00 [A]	M	41,00		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023/1040 II/611 Přední Lhota-Poděbrady**Objekt:** 193 Dopravně inženýrská opatření SO 103**Rozpočet:** 193 Dopravně inženýrská opatření SO 103**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic**Zhotovitel dokumentace:** Sdružení HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**Zhotovitel:** Nabídky**Základní cena:**

č

Cena celková:

č

DPH:

č

Cena s daní:

č

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:**

Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023/1040 II/611 Přední Lhota-Poděbrady
Objekt: 193 Dopravně inženýrská opatření SO 103
Rozpočet: 193 Dopravně inženýrská opatření SO 103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY l=1,00 [A]	KPL	1,0		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD	Kč Kč
Celková cena s DPH	

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

Zahájení realizace díla:	do 10 dnů od převzetí staveniště
Termín ukončení realizace:	do 18 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli
Termín vyklizení staveniště:	do 10 dnů od ukončení realizace díla

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

	Identifikační údaje poddodavatele <i>(název/obchodní firma, sídlo, IČO)</i>	Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit <i>(popis části veřejné zakázky/prací realizovaných poddodavatelem)</i>	Podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH
1.	FREKO a.s., Teplárenská 602/9, Praha 10, Malešice IČO: 24730653	Zajištění frézování	2,32 %
2.	M. I. S. a.s., Resslova 956/13, Hradec Králové IČO: 42195683	Laboratorní práce	0,79 %
3.	PRAGEMA s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, Nusle IČO: 62957724	Geodetické práce	1,07 %
4.	M – PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/13 Hradec Králové, IČ: 05061415	Projekční práce	0,16 %
5.	ArtepGeo s.r.o. Radlická 2485/103, Praha 5, Smíchov IČ: 27919587	Geotechnické práce	0,03 %

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:

Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			