

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3-225-3
Stavba: Opava linek na LS J.Hradec



KSO:
Místo: LS J.Hradec

CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ: 28108221
DIČ: CZ28108221

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			625 066,02
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	21,00%	625 066,02	131 263,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			756 329,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.03.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 3-225-3

Stavba: Opava linek na LS J.Hradec

Místo: LS J.Hradec

Datum: 11.03.2025


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		625 066,02	756 329,92
3-2025-193-1	linka v porostu 609	124 028,48	150 074,48
3-2025-193-2	Oprava zpevnění linky v porostu 479 G	257 721,20	311 842,70
3-2025-193-3	Oprava linky 463 B	156 448,34	189 302,54
3-2025-193-4	Oprava linky 611 A	86 868,00	105 110,30



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Opava linek na LS J.Hradec
Objekt:
3-2025-193-1 - linka v porostu 609

KSO:
Místo: LS J.Hradec

CC-CZ:
Datum: 11.03.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ: 28108221
DIČ: CZ28108221

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			124 028,48
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 028,48	21,00%	26 045,99
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		150 074,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.03.2025

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opava linek na LS J.Hradec

Objekt:

3-2025-193-1 - linka v porostu 609

Místo:

LS J.Hradec

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							124 028,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 028,48	
D	1		Zemní práce				19 020,60	
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	139,800	67,00	9 366,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	VV		"skupina 609B" 102*3*0,3		91,800			
	VV		"skupina 609C" 80*3*0,2		48,000			
	VV		Součet		139,800			
3	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	139,800	30,00	4 194,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		139,8		139,800			
4	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	546,000	10,00	5 460,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5					
	VV		"skupina 609B" 102*3		306,000			
	VV		"skupina 609C" 80*3		240,000			
	VV		Součet		546,000			
D	5		Komunikace pozemní				60 114,00	
5	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	139,800	430,00	60 114,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným					
	VV		"skupina 609B" 102*3*0,3		91,800			
	VV		"skupina 609C" 80*3*0,2		48,000			
	VV		Součet		139,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 240,00	
6	K	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400					
7	M	562411111	trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm	m	6,120	2 000,00	12 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm					
	VV		6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		6,120			
D	998		Přesun hmot				26 653,88	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	213,231	125,00	26 653,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opava linek na LS J.Hradec

Objekt:

3-2025-193-2 - Oprava zpevnění linky v porostu 479 G

KSO:

Místo: revír Cikar

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

257 721,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257 721,20	21,00%	54 121,46
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

311 842,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.03.2025

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opava linek na LS J.Hradec

Objekt:

3-2025-193-2 - Oprava zpevnění linky v porostu 479 G

Místo:

revír Cikar

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							257 721,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				257 721,20	
D	1		Zemní práce				52 389,20	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	138,000	20,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2					
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	237,600	67,00	15 919,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	VV		264*3*0,3		237,600			
3	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	34,300	55,00	1 886,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	VV		"příkop 70 bm"70*0,7*0,7		34,300			
4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	271,900	30,00	8 157,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"Příkop"70*0,7*0,7		34,300			
	VV		"pláň" 264*3*00,3		237,600			
	VV		Součet		271,900			
5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	792,000	11,00	8 712,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	VV		264*3		792,000			
6	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 359,500	11,00	14 954,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		271,9/0,2		1 359,500			
D	5		Komunikace pozemní				136 224,00	
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	316,800	430,00	136 224,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným					
	VV		264*3*0,4		316,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 500,00	
8	K	9660-R001	Oprava trubního propustu DN do 300 z ŽB trub	m	7,000	1 500,00	10 500,00	
	PP		vyčištění a znovu osazení					
	VV		7		7,000			
D	998		Přesun hmot				58 608,00	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	468,864	125,00	58 608,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opava linek na LS J.Hradec

Objekt:

3-2025-193-3 - Oprava linky 463 B

KSO:

Místo: revír Cikar

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			156 448,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 448,34	21,00%	32 854,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		189 302,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.03.2025

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opava linek na LS J.Hradec

Objekt:

3-2025-193-3 - Oprava linky 463 B

Místo:

revír Cikar

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							156 448,34	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				156 448,34	
D	1		Zemní práce				20 840,84	
9	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	147,000	20,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	37,632	67,00	2 521,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	VV		" odkopávky cca 20 % plochy"3,2*0,2*294/5		37,632			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,700	50,00	1 885,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		37,7		37,700			
3	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	37,700	30,00	1 131,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		37,7		37,700			
4	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 029,000	10,00	10 290,00	
	PP		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5					
	VV		294*3,5		1 029,000			
	VV		Součet		1 029,000			
5	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	188,500	11,00	2 073,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		37,7*5		188,500			
D	5		Komunikace pozemní				94 815,00	
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	220,500	430,00	94 815,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
	VV		294*3*0,25		220,500			
D	998		Přesun hmot				40 792,50	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	326,340	125,00	40 792,50	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
	VV		326,34		326,340			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opava linek na LS J.Hradec

Objekt:

3-2025-193-4 - Oprava linky 611 A

KSO:

Místo: LS J.Hradec

CC-CZ:

Datum: 11.03.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

IČ:

28108221

DIČ:

CZ28108221

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Alena Koubková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 868,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 868,00	21,00%	18 242,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		105 110,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.03.2025

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opava linek na LS J.Hradec

Objekt:

3-2025-193-4 - Oprava linky 611 A

Místo:

LS J.Hradec

Datum:

11.03.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vlastimil Pytlík s.r.o., Polní 100, 378 81 Slavonice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 868,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 868,00	
D	1		Zemní práce				16 758,00	
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	114,000	67,00	7 638,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	VV		190*3*0,2		114,000			
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	114,000	30,00	3 420,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		114		114,000			
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	570,000	10,00	5 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5					
	VV		190*3		570,000			
D	5		Komunikace pozemní				49 020,00	
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	114,000	430,00	49 020,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
	VV		190*3*0,2		114,000			
D	998		Přesun hmot				21 090,00	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	168,720	125,00	21 090,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

