

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0387/00066001/2025

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva jednajícím na základě
písemného pověření
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
č. smlouvy: 25-SOD-2025-006

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.**Předmět Díla**

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II/116, III/11626 a III/11624, Mníšek pod Brdy – část 1**“, a to v následujícím rozsahu:

Jedná se o opravu stávajících silnic III/11626 a III/11624 ve třech úsecích. Stavba bude prováděna dle PD (PDSP), kterou zpracoval Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. v 11/2021, s revizí 01–11/2024. Součástí zakázky je projednání a realizace schváleného DIO, které upřesní etapizaci stavby.

1.1.1. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací – rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána následovně:

- a) koncept v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána následovně:

- a) koncept v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

(dále společně jen „**Dílo**“)

- 1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Pokud dojde k rozdílu mezi dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.
- 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály,

práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.

- 1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytyčení prostorové polohy stavby a vytyčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.
- 1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby v 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště nejpozději do 35 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele. Před převzetím Staveniště je Zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení všech dotčených inženýrských sítí, vytyčení stavby a povolení zvláštního užívání pozemku, a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení Objednateli.
- 3.2. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen

Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou dokumentaci v jednom vyhotovení.

- 3.3. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatel a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.7. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního převzetí Staveniště a dokončit veškeré stavební práce nejpozději do **8 měsíců** od tohoto převzetí. Zhotovitel dále postupuje v souladu s odst. 7.2. Smlouvy.

- 4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím Objednatele přerušit.
- 4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody rozhodnutí.
- 4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen přerušit provádění Díla.
- 4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhláší zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.
- 4.6. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovoznění části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.
- 4.7. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.8. této Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách dostupných na www.pjpk.cz.
- 4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.11. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02¹).

Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42² a dále v souladu s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.

- 5.2. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.DWG - AutoCAD 2004 a *.PDF, popřípadě jiné.
- 5.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby do 4 týdnů od doručení výzvy Objednatele.
- 5.4. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.

¹ Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155981.html včetně příloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155982.html

² Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_163435.html včetně příloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html

- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatel je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděvky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatel schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděvky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatel již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele.

Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatel se tento stává pro Zhotovitele závazným.

- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatel ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatel odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatel. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatel. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatel. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

- 5.21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace).
- 5.22. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 5.23. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena (dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SČK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SČK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.
- 6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezavazují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele

s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

- 6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36³ (dále jen „**Směrnice**“). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
 - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Položkami, které mohou být měřeny dle skutečně provedených prací, jsou všechny položky v soupisu prací, které nejsou označeny jako položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr. Cena za tyto položky, které budou měřeny, bude hrazena dle příslušných jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 Smlouvy a podle skutečně poskytnutého objemu konkrétní měřitelné položky. Maximální vyhrazená změna nesmí překročit 10 % celkové ceny díla dle čl. 8.1 Smlouvy ke dni uzavření Smlouvy. Pro tyto změny se použije dokument Evidence změny dle Směrnice;

³ Směrnice R-Sm-36 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html včetně příloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.8. této Smlouvy.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením, odstraněním vad a nedodělků bránících užívání, protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli a předáním veškeré dokumentace nutné k úspěšnému zahájení kolaudačního řízení, včetně veškerých dokumentů s Dílem souvisejících, a to v souladu s touto Smlouvou.
- 7.2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem jeho protokolárního předání Objednateli dle článku 7.1. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost při kolaudačním řízení. Pokud úřad odmítne vydat kolaudační souhlas z důvodu vad díla vzniklých zaviněním Zhotovitele, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady ve lhůtě stanovené Objednatel. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí dokončeného Díla zápisem ve stavebním deníku nejméně 5 pracovních dnů před navrhovaným termínem přejímacího řízení. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami a SD sepsán Předávací protokol, jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatel. odsouhlaseného plnění.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.4. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatel. není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.5. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatel. nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel. provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.7. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou

nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.

- 7.8. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.9. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.10. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.11. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.12. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.13. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- 7.14. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zařazení nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 8. Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	35 840 981,74 Kč
DPH 21 %	7 526 606,17 Kč
Cena Díla včetně DPH	43 367 587,91 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Objednatel sděluje, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná. Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv položku soupisu prací požadovat ve větším, nebo v menším množství, než jak je uvedeno v soupisu prací, a to podle skutečné potřeby pro řádnou realizaci Díla. V případě, že některá položka soupisu prací bude pro řádnou realizaci Díla nezbytná ve větším než předpokládaném rozsahu, bude cena za toto větší množství položky stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu prací pro tuto položku. Ve vztahu ke každé položce soupisu prací následně proběhne měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Předmětem měření nemohou být položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též Směrnice dle odst. 6.7. Smlouvy) a rovněž položky, které nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části. Tato výhrada má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1 Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírůžek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení §

1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Díla.
- 9.2. Ustanovení se nepoužije.
- 9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení „kapitola 12“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.8. Zálohy nebudou Objednatелеm poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

- 9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy
- 9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
- 9.12. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- 60 měsíců
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho částí) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady

neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
- 11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;

- d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.21 této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za každé porušení této povinnosti;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti.
 - f) V případě, že Zhotovitel nepřevzme Staveniště ve lhůtě stanovené v odst. 3.1. Smlouvy nebo neposkytne veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí Staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím Staveniště.
- 12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.10. Smlouvy.

Článek 13.

Bankovní záruka za vady Díla

- 13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele.
- 13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční

listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelům do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelům.

- 13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla;
 - výše bankovní záruky zůstane neměnná bez ohledu na případné změny ceny Díla provedené dodatkem ke smlouvě po datu podpisu Předávacího protokolu.
- 13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

Článek 14.

Odstoupení od Smlouvy

- 14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelům, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednatelům nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatelům k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatelům po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy,

nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

- 14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 15.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je ---, za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy.
- 15.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
- ve věcech smluvních:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

ve věcech technických:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, tel. _____ e-mail:

Pavel Špaček, projektový manažer, te

Ivana Jurčíková, správní cestmistr, tel

Tomáš Řehořek, DiS., provozní cestmistr CMS Zbraslav, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

Ing. Jaroslava Jurková,
[REDACTED]

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
[REDACTED]

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS
[REDACTED]

15.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

jméno: Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

ve věcech technických:

jméno: Ing. Martin Puškár, výrobní náměstek

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Monika Tomanová, DiS., ekonom závodu

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

15.9. Realizační tým, jmenný seznam:

Stavbyvedoucí:

Ing. Petr Novák

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatелеm.

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

- 15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/nebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.
- 15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupně číselné řadě.
- 15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - Příloha č. 5 – Podpisový rámeček realizační dokumentace stavby

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
jednající na základě písemného pověření

P O V Ě Ř E N Í

Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Mgr. Michalem Kropáčem**, předsedou představenstva
a paní **Mgr. Irenou Bubeníkovou**, členem představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Zdeňka Babku**, narozeného [REDACTED]
[REDACTED] místopředsedu představenstva společnosti M – SILNICE a.s., k provádění
níže uvedených úkonů jménem společnosti

- uzavírat obchodní smlouvy **do výše 50 000 000 Kč** (slovy padesát milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové

.....
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Mgr. Irena Bubeníková
člen představenstva
M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

Pověření přijímám

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

ev. č.: OI/2024/061/CZ

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Firma: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 3254/08 - II/116, III/11626 a III/11624, Mníšek pod Brdy – část 1

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 35 840 981,74
Celková cena s DPH: 43 367 587,91

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			
SO 001	Vedlejší náklady – objízdné trasy			
SO 101	Komunikace			
SO 181	Stálé dopravní značení			
SO 191	Provizorní dopravní značení			



Firma: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 3254/08 II/116, III/11626 a III/11624, Mníšek pod Brdy – část 1
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 000

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6		
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000		
			Statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni a nestmelených vrstvách, dle ČSN 72 1006				
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		
			Zajištění zachování dopravní obsluhy v nejvyšší možné míře a odvozu odpadu z lokalit Na Madlenkách a Šibenec, koordinace – pořadí etap DIO dle požadavků města (Územní a provozní vlivy)				
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		
			Vytyčení stávajících IS a jejich příp. ochrana				
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	33,383		
			Zaměření před a během stavby, vytyčení staveniště a skutečného provedení stavby				
			Úseky výstavby -				
			- silnice III/11624 ZÚ - KÚ 1,500 km: 15,0=15,000 [A]				
			- silnice III/11626 ZÚ - KÚ (2 úseky) 1,83831 km: 18,383=18,383 [B]				
			Celkem: A+B=33,383 [C]				
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
6	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
			a příp. tištěné, dle SOD				
7	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000		
			Označení informačními a výstražnými tabulemi a zabezpečení stavby z hlediska BOZP, zahrnuje i příp. provizorní přechody, lávky se zábradlím, oplocení výkopů ap.				



Firma: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 3254/08 II/116, III/11626 a III/11624, Mníšek pod Brdy – část 1
Rozpočet: SO 001 Vedlejší náklady – objízdné trasy

SO 001

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014103.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	171,000		
			17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, dmy, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě dle pol. 12924: 570*0,15*2,0=171,000 [A]				
1			Zemní práce				
2	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	570,000		
			vč. odvozu a skladování dle dispozic zhotovitele povinný odkup frézované zhotovitelem! ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE VOZOVKA (asfaldem stmelené vrstvy) prům. š. 5m a tl. 0,1m - - Číslovická: 980*5*0,1=490,000 [A] - Na Vrškách: 160*5*0,1=80,000 [B] Celkem: A+B=570,000 [C]				
3	12924		ČISTENÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM	M2	570,000		
			ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Seřiznutí dmu ze stávajících krajnice prům. š.0,25m a tl. do tl. 150 mm) - - Číslovická: 2*980*0,25=490,000 [A] - Na Vrškách: 2*160*0,25=80,000 [B] Celkem: A+B=570,000 [C]				
5			Komunikace				
4	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	570,000		
			KONSTRUKCE NEZPEVNĚNÝCH PLOCH Krajnice - recyklát asfaltový fr. 0/32 tl. 0,15 m, prům. š. 0,25m - - Číslovická: 2*980*0,25=490,000 [A] - Na Vrškách: 2*160*0,25=80,000 [B] Celkem: A+B=570,000 [C]				
5	572214	a	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 514,000		
			PS CP : v množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 vč. příp. rozšíření podkladní vrstvy o 2% KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) prům. š. 5m - - Číslovická: 980*5,0+980*5,0*1,02=9 898,000 [A] - Na Vrškách: 160*5,0+160*5,0*1,02=1 616,000 [B] Celkem: A+B=11 514,000 [C]				
6	574A34		ASFALTOVÝ BETÓN PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	5 700,000		
			ACO 11+ ; tl. 40mm KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) prům. š. 5m - - Číslovická: 980*5,0=4 900,000 [A] - Na Vrškách: 160*5,0=800,000 [B] Celkem: A+B=5 700,000 [C]				
7	574C56		ASFALTOVÝ BETÓN PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	5 814,000		
			ACL 16+ ; tl. 60mm vč. rozšíření ložní vrstvy o 2% KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) prům. š. 5m - - Číslovická: 980*5,0*1,02=4 998,000 [A] - Na Vrškách: 160*5,0*1,02=816,000 [B] Celkem: A+B=5 814,000 [C]				
8	577A1		VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU	M	581,400		
			Sanace podkladu pod frézováním dle TP 115 - oprava trhlin pomocí asfaltové zálivky - předpokládaný rozsah délky = 10% plochy ACL KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) prům. š. 5m - - Číslovická: 980*5,0*1,02*0,1=499,800 [A] - Na Vrškách: 160*5,0*1,02*0,1=81,600 [B] Celkem: A+B=581,400 [C]				
8			Potrubí				
9	89921		VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000		
			OSTATNÍ Výšková rektifikace - šachta (ze situace v ul. Na Vrškách): 2=2,000 [A]				
10	89923		VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	7,000		
			OSTATNÍ Výšková rektifikace - šuopě (ze situace v ul. Na Vrškách): 7=7,000 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				
11	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	20,000		
			Zařiznutí příčné pracovní spáry asfaltového krytu KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) prům. š. 5m - - Číslovická: 10,0=10,000 [A] - Na Vrškách: 10,0=10,000 [B] Celkem: A+B=20,000 [C]				



Firma: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 3254/08 II/116, III/11626 a III/11624, Mníšek pod Brdy – část 1
Rozpočet: SO 101 Komunikace

SO 101

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 dle pol. 11328: 95,4*0,2*2,4=45,792 [A] dle pol. 11351: 12,243*0,15=1,836 [B] dle pol. 966158: 5,577*2,4=13,385 [C] dle pol. 966168: 12,965*2,5=32,413 [D] Celkem: A+B+C+D=93,426 [E]	T	93,426		
2	014103.R		ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, dmy, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě dle pol. 11130: 5008,689*0,15*1,8=1 352,346 [A] dle pol. 113178: 456,107*2,6=1 185,878 [B] dle pol. 113328: 1088,293*2,1=2 285,415 [C] dle pol. 11353: 133,98*0,32=42,874 [D] dle pol. 11356: 133,98*0,1=13,398 [E] dle pol. 123738: 1591,629*1,8=2 864,932 [F] dle pol. 12931: 97,5*0,25*1,8=43,875 [G] dle pol. 12932: 2864,5*0,5*1,8=2 578,050 [H] dle pol. 12980: 2*0,2*1,8=0,720 [I] dle pol. 129946: 110*0,08*1,8=15,840 [J] dle pol. 129958: 275*0,2*1,8=99,000 [K] dle pol. 129971: 11*0,5*1,8=9,900 [L] dle pol. 132738: 85,485*1,8=153,873 [M] dle pol. 966138: 1,068*2,6=2,777 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=10 648,878 [O]	T	10 648,878		
3	014212		POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele KONSTRUKCE NEZPEVNĚNÝCH PLOCH Ohumusování tl. 150mm - pořízení (ze situace): 1240,197*0,15*1,8=334,853 [A]	T	334,853		
1 ZEMNÍ PRÁCE							
4	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele (dm, degradovaná ornice nevhodná pro další použití) ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Seřiznutí dmu ze stávajících krajnic tl. do 150mm (ze situace): 5008,689=5 008,689 [A]	M2	5 008,689		
5	113178		ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE VOZOVKA (zaasfaltovaná plocha drobných dl. kotek tl. cca 80mm) - ze situace III/11626 km 1,36225 až KÚ (50%): 11402,682*0,5*0,08=456,107 [A]	M3	456,107		
6	11328		ODSTRANĚNÍ PRIKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PRIKOPOVÝCH TVARNIC vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Vybourání žlabu z betonových tvarovek včetně lože (ze situace): (19+45+35+60)*0,6=95,400 [A]	M2	95,400		
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě prohlídky / diagnostiky podkladních vrstev v průběhu realizace! ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE SANACE (nestmelené vrstvy) - ze situace ; prům. tl. 200mm - - III/11626 (25%): 14172,492*0,25=3 543,123 [A] - III/11624 (10%): 7345,428*0,1=734,543 [B] - III/11624 km zpevněný svah: 570,6*2,0=1 141,200 [C] - nad šléřkovými pery: (7,4+7,6+7,6)*1,0=22,600 [D] Celkem: (A+B+C+D)*0,2=1 088,293 [E]	M3	1 088,293		
8	11351		ODSTRANĚNÍ ZAHOŇOVÝCH OBRUBNIKŮ vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Vybourání vylámaných betonových sadových obrub včetně betonového lože (ze situace): 12,243=12,243 [A]	M	12,243		
9	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Vybourání kamenných obrub nebo krajníků včetně betonového lože (ze situace): 133,98=133,980 [A]	M	133,980		
10	11354.R		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z PLASTU vč. očištění a předání objednateli, příp. vč. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé množství) ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Vybourání provizorních plastových obrub (ze situace): 16,72=16,720 [A]	M	16,720		
11	11356		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Vybourání dvouřádky kamenných kostek 100x100x100 včetně betonového lože (ze situace): 133,98=133,980 [A]	M	133,980		
12	11372		FREŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu a skladování dle dispozic zhotovitele povinný odkup frézované zhotovitelem!	M3	2 392,043		

		ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE VOZOVKA (asfátem stmelené vrstvy) - - fréza tl. 150 mm - ze situace III/11626 včetně bus zastávek (část na meziskládku): 14172,492*0,15=2 125,874 [A] - fréza tl. 90 mm - ze situace III/11624: 7345,428*0,09=661,089 [B] - fréza tl. 80mm - ze situace III/11626 km 1,36225 až KÚ (50%) (na meziskládku): 11402,682*0,5*0,08=456,107 [C] - fréza tl. 60 mm - ze situace vjezdy (50%): 269,43*0,5*0,06=8,083 [D] - fréza tl. 40 mm - ze situace - - autobusové zastávky: 525,504*0,04=21,020 [E] - napojení: 206,635*1,0*0,04=8,265 [F] - vjezdy: 269,43*0,04=10,777 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=3 291,215 [H] odpočet materiálu pro provedení reprofilace (fréza z tl. 80mm a část z tl. 150mm) dle pol. 17110: -903,393= -903,393 [I] Celkem: H+I=2 387,822 [J] CHODNÍK (asfátem stmelené vrstvy) - - fréza tl. 100 mm - ze situace napojení chodníků: 42,21*0,1=4,221 [K] <i>Celkem: I+K=2 392,043 [J+K]</i>		
13	113724	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet frézování viz. pol. 11372. Materiál pro provedení reprofilace (fréza z tl. 80mm a část z tl. 150mm) dle pol. 17110: 903,393=903,393 [A]	M3	903,393
14	113764	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮREZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE OSTATNÍ Modifikovaná zálivka min. průř. 25/12mm - příprava drážky (příčné a podélné správy mezi etapami - předpoklad, čerpáno dle skutečnosti): 1700=1 700,000 [A]	M	1 700,000
15	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Zpevnění svahu - výkop (III/11624 km zpevněný svah : štěrkový polštář + výplň líce + hutněný zásyp): 353,772+376,288+861,569=1 591,629 [A]	M3	1 591,629
16	125734	VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 5KM vč. dopravy z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Materiál pro provedení reprofilace dle pol. 17110: 903,393=903,393 [A]	M3	903,393
17	125738	VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně KONSTRUKCE NEZPEVNĚNÝCH PLOCH Ohumusování tl. 150mm - doprava (ze situace): 1240,197*0,15=186,030 [A]	M3	186,030
18	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ODVODNOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ Čištění příkopů do 0,25m3/m' (ze situace): 97,5=97,500 [A]	M	97,500
19	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ODVODNOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ Čištění příkopů do 0,5m3/m' (ze situace): 296+254+19+17+48+7+198+206+2,5+37+10+17+19+23,5+11,5+25,5+10+9+12,5+17,5+9,5+17+9+60,5+55,5+17,5+36,5+10+172+172+67+79+680+33+52+75+63+16=2 864,500 [A]	M	2 864,500
20	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ODVODNOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ Čištění lapáčů splavenin (ze situace): 2=2,000 [A]	KUS	2,000
21	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ODVODNOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ Čištění dešťové kanalizace DN400 tlakovou vodou (ze situace): 110=110,000 [A]	M	110,000
22	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ODVODNOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ Čištění propustků do DN600 (ze situace): 275=275,000 [A]	M	275,000
23	129971	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele ODVODNOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ Čištění propustků DN1000 (ze situace): 11=11,000 [A]	M	11,000
24	132738	HLOBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Štěrkové pero - výkop (ze situace a řezu): (7,4+7,6+7,6)*0,6*1=13,560 [A] Zasakovací dno příkopu/těleso - výkop (úprava příkopu na zasakovací + těleso ; ze situace a řezu): (20+20+20+24,5)*0,5*0,7+2*2*0,7=32,375 [B] Nové propustky - výkop (štěrkopískový podsyp + betonové lože + zásyp + trouby DN400 + trouby DN200): 8,3+8,3+17,3+30*0,15+23*0,05=39,550 [C] Celkem: A+B+C=85,485 [D]	M3	85,485
25	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM doplnění R-materiálu tl. 80 mm, reprofilace, přehutnění KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - III/11626 km 1,36225 až KÚ: 10638,294*1,05*0,08=893,617 [A] - přípočet bus zastávky v km 2,2: 122,196*0,08=9,776 [B] Celkem: A+B=903,393 [C]	M3	903,393
26	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol. 123738: 1591,629=1 591,629 [A] dle pol. 132738: 85,485=85,485 [B] Celkem: A+B=1 677,114 [C]	M3	1 677,114
27	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	43,200

			ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE		
			Dodatečné násypy - krajnice průřez 0,1 m2: 432*0,1=43,200 [A]		
28	17481	a	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	878,869
			ŠDA 0/32		
			NOVÉ KONSTRUKCE		
			Zpevnění svahu - Hutrný zásyv (III/11624 km zpevnění svah) dle plochy v řezu -		
			- 138,2*0,29=40,078 [A]		
			- 259,5*1,44=373,680 [B]		
			- 172,9*2,59=447,811 [C]		
			Mezisoučet: A+B+C=861,569 [D]		
			ODVODŇOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ		
			Nové propustky - zásyv trouby hutrný po vrstvách 300 mm (ze situace délka trub x plocha na řezu): 30*0,5+11,5*0,2=17,300 [E]		
			Celkem: D+E=878,869 [F]		
29	17481	b	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,560
			ŠDA 63/125		
			NOVÉ KONSTRUKCE		
			Štěrkové pero - hutrný zásyv (ze situace a řezu): (7,4+7,6+7,6)*0,6*1=13,560 [A]		
30	18110		UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	4 277,666
			hutnění pláně / parapláně (pod sanací)		
			POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů		
			objednatel, na základě prohlídky / diagnostiky podkladních vrstev v průběhu realizace!		
			SANACE (ze situace) -		
			- III/11626 (25%): 14172,492*0,25=3 543,123 [A]		
			- III/11624 (10%): 7345,428*0,1=734,543 [B]		
			Celkem: A+B=4 277,666 [C]		
31	18130		UPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	1 240,197
			příprava pláně / svahu pro ohumusování		
			KONSTRUKCE NEZPEVNĚNÝCH PLOCH		
			Ohumusování tl. 150mm (ze situace): 1240,197=1 240,197 [A]		
32	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 240,197
			převažující svah		
			KONSTRUKCE NEZPEVNĚNÝCH PLOCH		
			Ohumusování tl. 150mm (ze situace): 1240,197=1 240,197 [A]		
33	18242		ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 240,197
			přip. ručním výsevem		
			KONSTRUKCE NEZPEVNĚNÝCH PLOCH		
			Zatravnění (ze situace): 1240,197=1 240,197 [A]		
34	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU	M2	1 240,197
			do předání správci		
			KONSTRUKCE NEZPEVNĚNÝCH PLOCH		
			Údržba zatravněných ploch do předání správci (ze situace): 1240,197=1 240,197 [A]		
2			Základy		
35	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	1 088,293
			ŠDA ; tl. 200mm		
			POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů		
			objednatel, na základě prohlídky / diagnostiky podkladních vrstev v průběhu realizace!		
			SANACE (nestmelené vrstvy) - ze situace ; prům. tl. 200mm -		
			- III/11626 (25%): 14172,492*0,25=3 543,123 [A]		
			- III/11624 (10%): 7345,428*0,1=734,543 [B]		
			- III/11624 km zpevnění svah: 570,6*2,0=1 141,200 [C]		
			- nad štěrkovými pery: (7,4+7,6+7,6)*1,0=22,600 [D]		
			Celkem: (A+B+C+D)*0,2=1 088,293 [E]		
36	21197		OPLASTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXTILIE	M2	233,220
			ODVODŇOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ		
			Zasakovací dno příkopu/těleso - filtr. separ. geotextilie, překryv 15% (úprava příkopu		
			na zasakovací ; ze situace a řezu): (20+20+20+24,5)*(0,5+0,7)*2*1,15=233,220 [A]		
37	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	353,772
			NOVÉ KONSTRUKCE		
			Zpevnění svahu - hutrný štěrkový polštář fr. 0/32 (III/11624 km zpevnění svah ;		
			průřez 0,62 m2): 570,6*0,62=353,772 [A]		
38	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	1 986,119
			NOVÉ KONSTRUKCE		
			Zpevnění svahu - filtrační separační geotextilie, překryv 15% (III/11624 km zpevnění		
			svah ; š. 2,9 m): 570,6*2,9*1,15=1 902,951 [A]		
			Štěrkové pero - filtrační separační geotextilie, překryv 15% (ze situace a řezu):		
			(7,4+7,6+7,6)*2*(0,6+1)*1,15=83,168 [B]		
			Celkem: A+B=1 986,119 [C]		
39	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	33,000
			kotvy průměr 14 mm, vlepované		
			ODVODŇOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ		
			Sanace propustků - betonová římsa (délka římsy3x3,1m, kotvy po 0,3 m):		
			3*11=33,000 [A]		
40	28995		KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	3 776,000
			NOVÉ KONSTRUKCE		
			Zpevnění svahu - Licové síťo s ocelovými vzpěrami a výztužným trojúhelníkem -		
			certifikovaný systém, skladební rozměry 2,5+0,7 x 2,0 m (III/11624 km zpevnění svah		
			; rozv. plocha síťě 6,4 m2) - počet ks x vrstev -		
			- 1: 69*6,4*1=441,600 [A]		
			- 2: 130*6,4*2=1 664,000 [B]		
			- 3: 87*6,4*3=1 670,400 [C]		
			Celkem: A+B+C=3 776,000 [D]		
4			Vodorovné konstrukce		
41	45131A		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	13,800
			beton C 20/25 n XF3		
			ODVODŇOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ		
			Nové propustky - uložení trouby na betonové lože (ze situace délka trub x plocha na		
			řezu): (30+11,5)*0,2=8,300 [A]		
			Úprava propustku - šikmá čela a lože trouby (ze situace čela x na řezu + ze situace		
			délka trub x plocha na řezu): 4,0*1,25+2,5*0,2=5,500 [B]		
			Celkem: A+B=13,800 [C]		
42	45152	a	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	23,125
			fr. 16/32		

		ODVODNOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ Zasakovací dno příkopu/těleso - šterk (úprava příkopu na zasakovací + těleso ; ze situace a řezu): (20+20+20+24,5)*0,5*0,5+2*2*0,5=23,125 [A]		
43	45152 b	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO fr. 63/125mm NOVE KONSTRUKCE Zpevnění svahu - Vyplní líce kamenivem (III/11624 km zpevněný svah ; průřez 0,32 m2) dle počtu vrstev - - 1: 138,2*0,32*1=44,224 [A] - 2: 259,5*0,32*2=166,080 [B] - 3: 172,9*0,32*3=165,984 [C] Celkem: A+B+C=376,288 [D]	M3	376,288
44	45157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkopísek ODVODNOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ Zasakovací dno příkopu/těleso - šterk (úprava příkopu na zasakovací + těleso ; ze situace a řezu): (20+20+20+24,5)*0,5*0,2+2*2*0,2=9,250 [A] Nové propustky - uložení trouby na šterkopískový podsyp ŠP tl. min. 150 mm (ze situace délka trub x plocha na řezu): (30+11,5)*0,2=8,300 [B] Celkem: A+B=17,550 [C]	M3	17,550
5 Komunikace				
45	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM ŠDA 0/63 ; tl. 50mm KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Dopravní ostrůvky s dlážděným krytem (ze situace): 12,0=12,000 [A]	M2	12,000
46	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠDA 0/63 ; tl. (min.) 200mm KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Dopravní ostrůvky s dlážděným krytem (ze situace): 7,455=7,455 [A]	M2	7,455
47	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-mat ; tl. 60mm KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Napojení chodníků (ze situace): 42,21=42,210 [A]	M2	42,210
48	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Recyklace za studena tl. (min.) 150 mm Zahrnuje případné přidání doplňkového kameniva (bude příp. kalkulováno za pomoci jednotkové ceny 17481.a - ZÁSYB JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠDA fr. 0/32) podle výsledků průkazní zkoušky, dále reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze (předp.) 2,0% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu (předp.) 2,5%. Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné situace na stavbě. POZN.: Doplnění R-mat tl. 80mm v úseku III/11626 km 1,36225 až KÚ vykázáno zvlášť. KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - III/11626 km 1,36225 až KÚ: 10638,294*1,05=11 170,209 [A] - přípočet bus zastávky v km 2,2: 122,196=122,196 [B] Mezisoučet III/11626 km 1,36225 až KÚ: A+B=11 292,405 [C] - III/11624: 7379,282*1,05=7 748,246 [D] Celkem: C+D=19 040,651 [E]	M2	19 040,651
49	567-669.R a	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% ASFALTOVÉ EMULZE Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu přidaného nad rámec výměry v Popisu položky 567544, dle výkazu výměr. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS CA! dle pol. 567544: 19 040,651=19 040,651 [A]	M2	19 040,651
50	567-669.R b	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% CEMENTU Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% cementu přidaného nad rámec výměry v Popisu položky 567544, dle výkazu výměr. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS CA! dle pol. 567544: 19 040,651=19 040,651 [A]	M2	19 040,651
51	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM R-mat fr. 0/32 ; tl. 150mm KONSTRUKCE NEZPEVNĚNÝCH PLOCH Nezpevněná krajnice (ze situace): 3750,558=3 750,558 [A]	M2	3 750,558
52	572123.R	INFILTRACNÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP ; v množství zbytkového asfaltu 0,60 kg/m2 vč. rozšíření podkladní vrstvy o 5% KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - III/11626 km 1,36225 až KÚ: 10638,294*1,05=11 170,209 [A] - přípočet bus zastávky v km 2,2: 122,196=122,196 [B] Mezisoučet III/11626 km 1,36225 až KÚ: A+B=11 292,405 [C] - III/11624: 7379,282*1,05=7 748,246 [D] Celkem: C+D=19 040,651 [E]	M2	19 040,651
53	572214 a	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS CP ; v množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 vč. příp. rozšíření podkladní vrstvy o 1%, resp. o 3% KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - III/11626 km 0,18428 až 0,41280: 2346,918+2346,918=4 693,836 [A] - odpočet napojení bus: -156,178*0,5-156,178*1,0=- 234,267 [B] Mezisoučet III/11626 km 0,18428 až 0,41280: A+B=4 459,569 [C] - III/11626 km 1,36225 až KÚ: 10638,294*1,01+10638,294*1,03=21 702,120 [D] - odpočet napojení bus: -50,457*0,5-50,457*1,0=-75,686 [E] Mezisoučet III/11626 km 1,36225 až KÚ: D+E=21 626,434 [F] - Autobusová zastávka - ze situace III/11626 autobusové zastávky: 525,504+525,504=1 051,008 [G] - přípočet napojení bus: 206,635*0,5+206,635*1,0=309,953 [H] Mezisoučet III/11626 autobusové zastávky: G+H=1 360,961 [I] - III/11624: 7379,282*1,01=7 453,075 [J] Celkem: C+D+E+G+I+J=34 900,039 [K]	M2	34 900,039
54	572214 b	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS CP ; v množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2	M2	2 922,879

		KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - III/11626 km 0,18428 až 0,41280: 2346,918=2 346,918 [A] - odpočet napojení bus: -156,178*1,0=- 156,178 [B] Mezisoučet III/11626 km 0,18428 až 0,41280: A+B=2 190,740 [C] - Autobusová zastávka - ze situace III/11626 autobusové zastávky: 525,504=525,504 [G] - přípočet napojení bus: 206,635*1,0=206,635 [H] Mezisoučet III/11626 autobusové zastávky: G+H=732,139 [I] Celkem: C+I=2 922,879 [J]		
55	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	42,210
		ACO 8CH ; tl. 40mm		
		KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Napojení chodníků (ze situace): 42,21=42,210 [A]		
56	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	20 364,494
		ACO 11+ ; tl. 40mm		
		KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - III/11626 km 0,18428 až 0,41280: 2346,918=2 346,918 [A] - III/11626 km 1,36225 až KÚ: 10638,294=10 638,294 [B] - III/11624: 7379,282=7 379,282 [C] Celkem: A+B+C=20 364,494 [D]		
57	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	525,504
		ACO 16+ ; tl. 50mm		
		KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - Autobusová zastávka - ze situace III/11626 autobusové zastávky: 525,504=525,504 [A]		
58	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	20 441,352
		ACL 16+ ; tl. 60mm		
		vč. příp. rozšíření ložní vrstvy o 1%		
		KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - III/11626 km 0,18428 až 0,41280: 2346,918=2 346,918 [A] - odpočet napojení bus: -156,178*0,5=-78,089 [B] Mezisoučet III/11626 km 0,18428 až 0,41280: A+B=2 268,829 [C] - III/11626 km 1,36225 až KÚ: 10638,294*1,01=10 744,677 [D] - odpočet napojení bus: -50,457*0,5=-25,229 [E] Mezisoučet III/11626 km 1,36225 až KÚ: D+E=10 719,448 [F] - III/11624: 7379,282*1,01=7 453,075 [G] Celkem: C+F+G=20 441,352 [H]		
59	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2	628,822
		ACL 22+ ; tl. 60mm		
		KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - Autobusová zastávka - ze situace III/11626 autobusové zastávky: 525,504=525,504 [A] - přípočet napojení bus: 206,635*0,5=103,318 [B] Celkem: A+B=628,822 [C]		
60	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	13 097,726
		ACP 16+ ; tl. 50mm		
		vč. příp. rozšíření podkladní vrstvy o 3%		
		KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - III/11626 km 0,18428 až 0,41280: 2346,918=2 346,918 [A] - odpočet napojení bus: -156,178*1,0=- 156,178 [B] Mezisoučet III/11626 km 0,18428 až 0,41280: A+B=2 190,740 [C] - III/11626 km 1,36225 až KÚ: 10638,294*1,03=10 957,443 [D] - odpočet napojení bus: -50,457*1,0=-50,457 [E] Mezisoučet III/11626 km 1,36225 až KÚ: D+E=10 906,986 [F] Celkem: C+F=13 097,726 [G]		
61	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	732,139
		ACP 22+ ; tl. 80mm		
		KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - Autobusová zastávka - ze situace III/11626 autobusové zastávky: 525,504=525,504 [A] - přípočet napojení bus: 206,635*1,0=206,635 [B] Celkem: A+B=732,139 [C]		
62	57621	POŠYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	19 040,651
		3,0 kg / m2 : fr. 2/4		
		KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - III/11626 km 1,36225 až KÚ: 10638,294*1,05=11 170,209 [A] - přípočet bus zastávky v km 2,2: 122,196=122,196 [B] Mezisoučet III/11626 km 1,36225 až KÚ: A+B=11 292,405 [C] - III/11624: 7379,282*1,05=7 748,246 [D] Celkem: C+D=19 040,651 [E]		
63	577A2	VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK	M	287,242
		Sanace podkladu pod frézováním dle TP 115		
		POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě prohlídky / diagnostiky podkladních vrstev v průběhu realizace!		
		SANACE Oprava trhlin pomocí asfaltové zalivky - 10% plochy v m' (ze situace) - - III/11626 km 0,18428 až 0,41280: 2346,918*0,1=234,692 [A] - autobusové zastávky: 525,504*0,1=52,550 [B] Celkem: A+B=287,242 [C]		
64	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,735
		Dlažba zámková / skladebná přírodní DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm		
		KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Dopravní ostrůvky s dlážděným krytem (ze situace): 14,735=14,735 [A]		
65	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,720
		Dlažba zámková / skladebná reliéfní barevná (varovná a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm		
		KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Dopravní ostrůvky s dlážděným krytem (ze situace): 4,72=4,720 [A]		
66	587205	PŘEDDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	8,862
		Výšková rektifikace dlažby včetně srovnání lože		
		KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Napojení dlážděných vjezdů (ze situace): 8,862=8,862 [A]		

6		Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvorů		
67	626122	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	13,440
		ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ OSTATNÍ Sanace čel propustků - sanace betonových čel (plochy čel propustků): 3,1*0,8+3,1*0,9+3,1*0,7+1,2*0,8+2,3*0,8+3,2*1=13,440 [A]		
68	62631	SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	13,440
		ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ OSTATNÍ Sanace čel propustků - sanace betonových čel (plochy čel propustků): 3,1*0,8+3,1*0,9+3,1*0,7+1,2*0,8+2,3*0,8+3,2*1=13,440 [A]		
69	62745	SPÁROVÁNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	24,720
		ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ OSTATNÍ Sanace čel propustků - sanace kamenných čel (plochy čel propustků): 2*1,6*0,9=2,880 [A] Sanace propustků - sanace spár ploch dlážděných kamenem spárovací maltou (ze situace): 21,84=21,840 [B] Celkem: A+B=24,720 [C]		
7		Přidružená stavební výroba		
70	78381	NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	26,880
		dvojitý antikarbonační nátěr ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ OSTATNÍ Sanace čel propustků - sanace betonových čel (plochy čel propustků): (3,1*0,8+3,1*0,9+3,1*0,7+1,2*0,8+2,3*0,8+3,2*1)*2=26,880 [A]		
8		Potrubí		
71	899121	MRIZE OCELOVE SAMOSTATNE	KUS	2,000
		vč. likvidace původního rámu s mříží dle dispozic zhotovitele ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ OSTATNÍ Výměna mříže lapače splavenin včetně betonového rámu cca 0,2 m2 betonu C20/25nXF3 (ze situace): 2=2,000 [A]		
72	89921	VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	10,000
		OSTATNÍ výšková rektifikace - poklapy šachet (ze situace): 10=10,000 [A]		
73	89922	VÝSKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ	KUS	10,000
		OSTATNÍ výšková rektifikace - mříže UV (ze situace): 10=10,000 [A]		
74	89923	VÝSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	20,000
		OSTATNÍ výšková rektifikace - šoupata (ze situace): 20=20,000 [A]		
9		Ostatní konstrukce a práce		
75	9113A1	SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODAVKA A MONTÁŽ	M	340,500
		úroveň zadržení N2 OSTATNÍ svodidlo jednostranné s ocelovou svodnicí, včetně dlouhých náběhů na obou koncích (ze situace): 122+218,5=340,500 [A]		
76	9113A3	SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	197,820
		povinný odkup kovových prvků zhotovitelem! Ostatní části likvidace dle dispozic zhotovitele (malé množství) ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Demontáž svodidel s ocelovou svodnicí (ze situace): 197,82=197,820 [A]		
77	9113B1	SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODAVKA A MONTÁŽ	M	308,000
		úroveň zadržení H1 OSTATNÍ svodidlo jednostranné s ocelovou svodnicí, včetně dlouhých náběhů na obou koncích (ze situace): 95+88+125=308,000 [A]		
78	917224	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	167,055
		přímé i příp. obloukové prvky, vč. vyspárování MC OSTATNÍ Betonová obruba silniční 150/250 do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou (ze situace): 167,055=167,055 [A]		
79	9183A1	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM BETONOVÝCH	M	23,000
		ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ OSTATNÍ Nové propustky - trouba betonová DN200 (ze situace): 2*11,5=23,000 [A]		
80	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	30,000
		vč. betonových podkladků pro usazení trub ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ OSTATNÍ Nové propustky - trouba železobetonová DN400 (ze situace): 6+7,5+8+8,5=30,000 [A]		
81	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	2,500
		vč. šikmého seřiznutí potrubí na vtok / výtoku se zapravením řezu / ochranou výztuže, příp. dodávkou prefa sešikmeného kusu trouby a vč. betonových podkladků pro usazení trub ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ OSTATNÍ Nové propustky - trouba železobetonová DN 600 včetně seřiznutí (ze situace ; prodloužení): 1,0+1,5=2,500 [A]		
82	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 700,000
		OSTATNÍ Zařízení stávajícího / provedené části asfaltového krytu pro dobalení na kolmou styčnou plochu (příčné a podélné správy mezi etapami - předpoklad, čerpáno dle skutečnosti): 1700=1 700,000 [A]		
83	931324	TESNĚNÍ DILATAČ SPÁR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 400MM2	M	1 700,000
		modifikovaná asfaltová zalívka za tepla typu N2 OSTATNÍ Modifikovaná zalívka min. průř. 25/12mm (příčné a podélné správy mezi etapami - předpoklad, čerpáno dle skutečnosti): 1700=1 700,000 [A]		
84	935212	PŘIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	162,000
		ODVODNOVACÍ ZAŘÍZENÍ OSTATNÍ Přikop z betonových tvárnic do betonového lože tl. 0,1 m (ze situace): 3+19+45+35+60=162,000 [A]		
85	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽENÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	105,600
		celk. tl. 350mm		

		ODVODŇOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ Dláždění z lomového kamene cca tl. 0,2 m, betonové lože C25/30nXF3 tl. 0,15 m (ze situace) - - brod: 42,46=42,460 [A] - propusty (nové+úprava): 63,14=63,140 [B] Celkem: A+B=105,600 [C]		
86	93638	DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT S VYZTUŽÍ beton C 30/37 XF4	M3	2,024
		ODVODŇOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ Sanace propustků - betonová římsa (ze situace plocha říms x průřez): 8,096*0,25=2,024 [A]		
87	938442	OCISTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ vč. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele (malé množství)	M2	38,160
		ODVODŇOVACÍ ZARÍZENÍ OSTATNÍ Sanace čel propustků - - sanace betonových čel (plochy čel propustků): 3,1*0,8+3,1*0,9+3,1*0,7+1,2*0,8+2,3*0,8+3,2*1=13,440 [A] - sanace kamenných čel (plochy čel propustků): 2*1,6*0,9=2,880 [B] Sanace propustků - sanace spár ploch dlážděných kamenem spárovací maltou (ze situace): 21,84=21,840 [C] Celkem: A+B+C=38,160 [D]		
88	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	1,068
		ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Vybourání čela z lomového kameniva v betonovém loži - kamen tl. cca 200mm (ze situace): (1,4*1,5+1,8*1,8)*0,2=1,068 [A]		
89	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	5,577
		ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Vybourání provizorního ostrůvku z betonu tl. 150mm (ze situace): 8,14*0,15=1,221 [A] Vybourání zdi z betonových cihel (ze situace křídla upravovaného propustku): ((1,7+1,4)*1,5+(2,2+1,8)*1,8)*0,3=3,555 [B] Vybourání čela z lomového kameniva v betonovém loži - odstranění lože tl. cca 150mm (ze situace): (1,4*1,5+1,8*1,8)*0,15=0,801 [C] Celkem: A+B+C=5,577 [D]		
90	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení materiálu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	12,965
		ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE Vybourání železobetonových říms propustků (ze situace): (3*2 m2 +1,4+1,8)*0,25=2,300 [A] Vybourání skrytých železobeton. objektů (odhad - bude čerpáno se souhlasem investora): 3=3,000 [B] Odstanění betonového svodidla a patníků (ze situace, prům. mn. 0,1 m3/m'): 76,65*0,1=7,665 [C] Celkem: A+B+C=12,965 [D]		



Firma: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 3254/08 II/116, III/11626 a III/11624, Mníšek pod Brdy – část 1
Rozpočet: SO 181 Stálé dopravní značení

SO 181

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
g Ostatní konstrukce a práce					
1	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	140,000
			SDZ (ze situace) směrové sloupky bílé, na vjezdech červené: 140=140,000 [A]		
2	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	26,000
			SDZ (ze situace) svodidlo jednostranné s ocelovou svodnicí: 26=26,000 [A]		
3	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	14,000
			SDZ (ze situace) nová značka deska: 9+5=14,000 [A]		
4	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000
			povinný odkup DZ zhotovitelem! SDZ (ze situace) demontáž značky (desky): 1=1,000 [A]		
5	914921		SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000
			SDZ (ze situace) nový sloupek pro značku: 5=5,000 [A]		
6	914922		SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	2,000
			SDZ (ze situace) presun 2x C4a+Z4 na dopravním ostrůvku - montáž zpět včetně sloupku: 2=2,000 [A]		
7	914923		SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000
			SDZ (ze situace) presun 2x C4a+Z4 na dopravním ostrůvku - demontáž včetně sloupku: 2=2,000 [A]		
8	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 214,150
			1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) VDZ (ze situace) V1a (0,125): 939,172*0,125=117,397 [A] V2b (1,5/1,5/0,125): 393*0,125*1/2=24,563 [B] V2b (13/1,5/0,125): 31,5*0,125*2/3=2,625 [C] V2b (3/6/0,125): 1026*0,125*1/3=42,750 [D] V4 (0,125): 6884,511*0,125=860,564 [E] V4 (0,5/0,5/0,125): 129,021*0,125*1/2=8,064 [F] V5 (0,5): 16,39*0,5=8,195 [G] V7a: 24*4*0,5=48,000 [H] V9a (plocha barvy): 17,38=17,380 [I] V13 (plocha barvy): 84,612=84,612 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 214,150 [K]		
9	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A	M2	65,380
			2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) VDZ (ze situace) V7a: 24*4*0,5=48,000 [A] V9a (plocha barvy): 17,38=17,380 [B] Celkem: A+B=65,380 [C]		
10	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 148,770
			2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) VDZ (ze situace) V1a (0,125): 939,172*0,125=117,397 [A] V2b (1,5/1,5/0,125): 393*0,125*1/2=24,563 [B] V2b (13/1,5/0,125): 31,5*0,125*2/3=2,625 [C] V2b (3/6/0,125): 1026*0,125*1/3=42,750 [D] V4 (0,125) ; nehlučné provedení v obci, zvučící mimo obec: 6884,511*0,125=860,564 [E] V4 (0,5/0,5/0,125): 129,021*0,125*1/2=8,064 [F] V5 (0,5): 16,39*0,5=8,195 [G] V13 (plocha barvy): 84,612=84,612 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 148,770 [I]		
11	93818		OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM před provedením 2. fáze VDZ (plošně)	M2	21 000,000



Firma: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 3254/08 II/116, III/11626 a III/11624, Mníšek pod Brdy – část 1
Rozpočet: SO 191 Provizorní dopravní značení

SO 191

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
0			Všeobecné konstrukce a práce		
1	02720		POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000
			předpoklad realizace 50 týdnů, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele: 2x etapa po polovinách, SSZ, celkem 4 týdny (2+2) 6x etapa po polovinách, SSZ, celkem 24 týdnů (4+4+4+4+4+4) 3x etapa úplná uzavírka, vyznačení objížďky, celkem 14 týdnů (6+4+4) 2x etapa úplná uzavírka pro opravu objížděných tras (Čisovická, Na Vrškách), vyznačení objížděné trasy, celkem 8 týdnů (6+2) položka zahrnuje osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO Položka bude čerpána 1x měsíčně po dílčích částech, stanovených dle zhotovitelem nabídnuté celkové doby výstavby a na základě předložené a odsouhlasené kalkulace nákladů, přičemž celková cena k fakturaci za stavbu nesmí překročit cenu nabídnutou!		
2	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
			vypracování návrhu DIO, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, zajištění DIR		
3	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000
			Označení stavby dle pokynů objednatele, vč. přesunů v rámci etap		

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.						
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne						
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne						
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne						
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne						
Termín úplného vyklizení staveniště:						
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>						
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne						
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha						
<table> <tr> <td>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celková cena s DPH</td> </tr> </table>	Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu	Kč	Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD	Kč	Celková cena s DPH	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu	Kč					
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD	Kč					
Celková cena s DPH						

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu		
Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
Zástupci zhotovitele	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

Stavba	II/116, III/11626 a III/11624, Mníšek pod Brdy – část 1																																		
Zadavatel	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.																																		
Popis	Harmonogram výstavby																																		
Měsíce	1. kalendářní měsíc				2. kalendářní měsíc				3. kalendářní měsíc				4. kalendářní měsíc				5. kalendářní měsíc				6. kalendářní měsíc				7. kalendářní měsíc				8. kalendářní měsíc						
Týdny	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
Komunikace silnice III/11626 v úseku od km 0,18428 - 0,41280																																			
frézování																																			
Oprava propustků, obruby																																			
Pokládka asfaltových vrstev																																			
zřízení krajnic																																			
zářivky																																			
dokončovací práce																																			
Komunikace silnice III/11626 v úseku od km 1,36225 - 2,97204																																			
frézování																																			
Oprava propustků, obruby																																			
Zpevnění svahu																																			
Recyklace za studena																																			
Pokládka asfaltových vrstev																																			
zřízení krajnic																																			
Svodidla																																			
zářivky																																			
dokončovací práce																																			
silnice III/11624 od křižovatky se silnicí III/11626 po staničení km 1,500																																			
frézování																																			
Oprava propustků																																			
Zpevnění svahu																																			
Recyklace za studena																																			
Pokládka asfaltových vrstev																																			
zřízení krajnic																																			
Svodidla																																			
zářivky																																			
dokončovací práce																																			
Objízdné trasy - oprava																																			
montáž DIO																																			
frézování																																			
Pokládka asfaltových vrstev																																			
zřízení krajnic																																			
zářivky																																			
dokončovací práce																																			
demontáž DIO																																			

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

Č.	NÁZEV PODDODAVATELE	SÍDLO	IČO	EMAILOVÁ ADRESA ¹	TELEFONNÍ KONTAKT ¹	IDENTIFIKACE ČÁSTI ZAKÁZKY, KTEROU BUDE PLNIT	PODÍL V % (PŘÍPADNĚ FINANČNÍ HODNOTOU V KČ BEZ DPH)	PODDODAVATEL PROKAZUJE ČÁST KVALIFIKACE
1.	FREKO a.s.	Teplárenská 602/9, Praha 10, Malešice	24730653	freko@freko.cz	777720260	Frézování	7,00 %	NE
2.	M.I.S. a.s.	Resslova 956/13, Hradec Králové	42195683	info@mishk.cz	495844350	Laboratorní práce	0,84 %	NE
3.	PRAGEMA s.r.o.	Na Pankráci 1062/58, Praha 4, Nusle	62957724	pragama@pragama.cz	241480809	Geodetické práce	0,62 %	NE
4.	M – PROJEKCE s.r.o.	Resslova 956/13, Hradec Králové	05061415	info@m-projekce.cz	495842403	Projekční práce	2,30 %	NE

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			