

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP
Stavba: Rusava - VCP -Investice - Úsek č. 5 - SO 02.5.5.1 - Záporové pažení op. zdi -
rozpočet zhotovitele

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.02.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Begastav s.r.o.,

IČ:
DIČ:

Projektant:
TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	5 744 641,36
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 744 641,36	1 206 374,69
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 951 016,05
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP

Stavba: Rusava - VCP -Investice - Úsek č. 5 - SO 02.5.5.1 - Záporové pažení op. zdi -
rozpočet zhotovitele

Místo: Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: TERRA - POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: Begastav s.r.o.,

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 744 641,36	6 951 016,05
SO			
02.5.5.1_V	Záporové pažení - VCP	5 744 641,36	6 951 016,05
CP			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rusava - VCP -Investice - Úsek č. 5 - SO 02.5.5.1 - Záporové pažení op. zdi -
rozpočet zhotovitele

Objekt:

SO 02.5.5.1_VCP - Záporové pažení - VCP

Místo:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

TERRA -
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč:

Begastav s.r.o.,

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 744 641,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 744 641,36

D 1

Zemní práce

5 397 899,00

1	K	151711121	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 14 m	m	218,500	990,50	216 424,25	
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	--

PP

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 14 m

VV

23*9,5 "záporu délky 9,5 m, 23 ks

218,500

VV

Součet

218,500

2	M	1301RFP	ocel profilová jakost S275JR (11 375) průřez HEB 200	t	133,940	38 600,00	5 170 084,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	---------	--	---	---------	-----------	--------------	----------------

PP

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200

P

Poznámka k položce:

Hmotnost: 63,00 kg/m

VV

hmotnost 61,3 kg/m = 0,0613 t/m

133,940

VV

9,5*230*0,0613

133,940

VV

Součet

133,940

3	K	1517RFP	Firem.pol.: Odstranění zápor ocelových dl do 8 m	m	11,500	990,50	11 390,75	
---	---	---------	--	---	--------	--------	-----------	--

PP

Firem.pol.: Odstranění zápor ocelových dl do 8 m

VV

Odstranění odřezané části zápor nad terénem cca 0,5 m

VV

položka zahrnuje manipulaci, přesun, bezpečné uchycení zápor při provádění řezání, řezání ocelového profilu je řešeno samostatnou položkou

VV

23*0,5 "odřezané záporu nad terénem - cca 0,5 z celkové

11,500

VV

délky piloty, 23 ks

11,500

VV

Součet

11,500

D 2

Zakládání

317 153,14

8	K	22621RFP	Firem.pol.: Vrtu svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru DN 300-400 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV a V	m	211,600	891,40	188 620,24	
---	---	----------	--	---	---------	--------	------------	--

PP

Firem.pol.: Vrtu svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru DN 300-400 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV a V

VV

položka zahrnuje náklady na pažení ocelovými pažnicemi DN

VV

300 a jejich opotřebení

VV

Hloubka vrtu 9,2 m, 23 ks

211,600

VV

9,2*23

211,600

VV

Součet

211,600

9	K	231211311	Zřízení výplně pilot zapažených s vytážením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	m	154,100	495,20	76 310,32	
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--

PP

Zřízení výplně pilot zapažených s vytážením pažnic z vrtu svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm

VV

vrt průměru 300 mm, zabetonování profilu 6,7 m, 23 ks

VV

6,7*23

154,100

VV

Součet

154,100

10	M	58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	m3	12,527	3 714,20	46 527,78	
----	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	--

PP

beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16

VV

Projektem předepsaná průřezová plocha vrtu je u pilot do

VV

průměru 450 mm zvětšena o 15 %

12,527

VV

(PI*0,15*0,15*1,15)*6,7*23

12,527

VV

Součet

12,527

11	K	239111111	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 245 do 450 mm	m	11,500	495,20	5 694,80	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

PP

Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 245 do 450 mm

VV

23*0,5 "Předpoklad 500 mm u každé piloty

11,500

VV

Součet

11,500

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 589,22

12	K	97727RFP.1	Řezání ocelových profilů na staveništi plamenem průřezu přes 6500 do 7000 mm2	kus	23,000	891,40	20 502,20	
----	---	------------	---	-----	--------	--------	-----------	--

PP

Řezání ocelových profilů na staveništi plamenem průřezu přes 6500 do 7000 mm2

VV

odřezání ocelových zápor nad terénem cca 0,5 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			23,0 "zápory 23 ks, profil HEB 200 - průřezová plocha 7810 mm2		23,000			
			Součet		23,000			
13	K	989111RFP.12	Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 80 % na místě pro využití LČR,s.p	m3	0,934	495,10	462,42	
	PP		Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 80 % na místě pro využití LČR,s.p					
	VV		"odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání 80 % na místě pro využití LČR,s.p					
	VV		"drcení a třídění na frakce 0/16; 16/32 a 32/63					
	VV		"vč. veškeré manipulace a dopravy na vzdálenost do 7 km, koef. 2,20					
	VV		"vč. drcení vybouraného materiálu					
	VV		(PI*0,15*0,15*1,15)*0,5*23 "odbourání vrchní znehodnocené části výplně piloty		0,934			
	VV		Součet		0,934			
14	K	989112RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, recyklace s dopravou a uložením na skládce	m3	0,187	594,20	111,12	
	PP		Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, dlažba a zdivo z LK na MC) dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, recyklace s dopravou a uložením na skládce					
	VV		var. řeš. likvidace přebytečného materiálu 20 % odvozem a uložením na skládce					
	VV		"vč. veškeré manipulace a dopravy					
	VV		"vč. poplatku za uložení					
	VV		0,934*0,20 "20 %		0,187			
	VV		Součet		0,187			
15	K	989999RFP.1	Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (výkopová zemina), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	17,192	495,20	8 513,48	
	PP		Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (výkopová zemina), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek					
	VV		var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením na skládce					
	VV		"vč. veškeré manipulace a dopravy					
	VV		"vč. poplatku za uložení					
	VV		(PI*0,15*0,15*1,15)*9,2*23 "zemina z vrtů, objem zvětšen o 15 % (obdobně jako pol. 58932941)		17,192			
	VV		Součet		17,192			