

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-006  
Stavba: Sv Brusina



KSO:  
Místo: revír Žofinka

CC-CZ:  
Datum: 3.2.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Josef Lavička

IČ: 65989414  
DIČ: CZ7706281231

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH 348 873,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	348 873,80	73 263,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

---

Cena s DPH 422 137,30

v CZK

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**



**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-206-006

**Stavba:** Sv Brusina

Místo: revír Žofinka

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Josef Lavička


Datum: 3.2.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>348 873,80</b>	<b>422 137,30</b>
2025-206-006	Sv Brusina	348 873,80	422 137,30





# SOUPIS PRACÍ

Stávba:  
**Sv Brusina**



Místo: revír Žofínka  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Josef Lavička

Datum: 3.2.2025  
Projektant:  
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>348 873,80</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				348 873,80
D		1	Zemní práce				16 425,75
1	K	166102111	Přehození neulehlého výkopku z kamenouhelných hlušín	m3	298,650	55,00	16 425,75
	VV		795*0,15			119,250	
	VV		1794*0,1			179,400	
	VV		Součet			298,650	
D		5	Komunikace pozemní				220 950,00
2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	1 136,000	154,00	174 944,00
	VV		0,020-0,150 km - koleje				
	VV		130*2			260,000	
	VV		0,420-0,650 km - koleje				
	VV		230*2			460,000	
	VV		0,650-0,780 km				
	VV		130*3,2			416,000	
	VV		Součet			1 136,000	
3	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	130,000	229,00	29 770,00
	VV		0,650-0,780 km - kolej				
	VV		130			130,000	
4	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuťněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	1 476,000	11,00	16 236,00
	VV		0,020-0,150 km				
	VV		130*3			390,000	
	VV		0,420-0,780 km				
	VV		362*3			1 086,000	
	VV		Součet			1 476,000	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 625,00
5	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	795,000	45,00	35 775,00
	VV		0,000-0,795 km				
	VV		795			795,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 794,000	25,00	44 850,00
	VV		0,015-0,795 km				
	VV		780*2,3		1 794,000		
D	998		Přesun hmot				30 873,05
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	279,510	55,00	15 373,05
	VV		1136*0,1*2,1		238,560		
	VV		130*0,15*2,1		40,950		
	VV		Součet		279,510		
8	K	N1	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00
	VV		1		1,000		