

998/1/2024



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY


DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : Fakultní nemocnice Olomouc
Se sídlem : Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
IČ : 00098892
DIČ : CZ00098892, plátce DPH
Zastoupená : ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
Bankovní spojení : Česká národní banka číslo účtu 36334811/0710

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a


2. Zhotovitel : OHLA ŽS a.s.
Se sídlem : Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČ : 46342796
DIČ : CZ 46342796, plátce DPH
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,
Zastoupený : Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva
a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitel divize Východ
Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1014501513/5500
Telefon : 
Fax : 
e-mail : 

jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě subjektů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocnění jednat za:

- objednatele

- zhotovitele



4. Zástupci oprávnění k jednání pouze ve věcech technických nejsou oprávnění sjednávat změny uzavřené smlouvy o dílo.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění
podle všech pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)
uzavírají

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 8. 2024 na zhotovení stavby (dále jen „smlouva“, či „tato smlouva“)
NOVOSTAVBA BUDOVY P4

II.

Na základě dohody smluvních stran se čl. VI. CENA ZA DÍLO, bod 1. této smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.

Původní cena celkem bez DPH 226 355 651,82 Kč bez DPH

Vícenáklady dle tohoto dodatku + 2 716 987,21 Kč bez DPH

Nová celková cena činí 229 072 639,03 Kč bez DPH

III.

Důvodem navýšení ceny díla jsou změny v rozsahu stavebních prací (vícepráce/méněpráce) vyčíslené v souladu se smlouvou o dílo dle čl. IV, odst. 12. Změnové položky jsou podrobně vyčísleny v jednotlivých změnových listech (ZL 01 až ZL 20) dle příloh č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku.

IV.

Na základě dohody smluvních stran se čl. VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA odst. 9. a 10. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

9. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů). Při provádění díla je zhotovitel povinen využívat pouze kvalifikované odborníky a odborný dohled. Zhotovitel do pozice „Hlavní stavbyvedoucí“ jmenuje [REDAKCE], který bude na stavbě přítomen v průběhu realizace celého díla; dále zhotovitel uvede telefonní číslo [REDAKCE], na kterém bude v režimu 24 hodin 7 hodin v týdnu, dostupná kontaktní osoba, která při zjištění podnětu uvědomí hlavního stavbyvedoucího, popřípadě jinou zhotovitelem pověřenou osobu. Tato kontaktní osoba je povinna reagovat do 6 hodin od okamžiku, kdy byl podnět nahlášen. Následně se Hlavní stavbyvedoucí musí na podnět objednatele dostavit na místo realizace stavby, nebo zajistit přítomnost jiné pověřené osoby, a to do 2 dnů od okamžiku, kdy byl objednatelem kontaktován. Osoba pověřená řízením stavby musí splňovat požadavky na kvalifikaci k výkonu této činnosti dle zvláštních předpisů /autorizace v příslušném oboru/.

10. Zhotovitel do pozice „Vedoucí projektu“ jmenuje [REDAKCE],



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY**

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

VI.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Nedílné přílohy tohoto dodatku jsou:

- Příloha č. 1: Rozpočet dodatek č.1 P4 a
- Příloha č. 2: Rozpočet dodatek č.1 P4 b
- Příloha č. 3: Titulní list dodatek č.1 P4 a+b

V Olomouci, dne.....

V Brně, dne

Za objednatele:

prof. MUDr.  Digitálně podepsal
prof. MUDr. Roman
Havlík, Ph.D.
Datum: 2025.03.21
14:26:30 +01'00'

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Zhotovitel:

Ing. Roman Kocúrek
 Digitální podpis:
20.03.2025 11:51:02

Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda
představenstva, OHLA ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA

 Digitální podpis:
19.03.2025 17:48:07

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva, OHLA ŽS, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1

Kód: IMPORT
Stavba: Novostavba budovy P4 a

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			157 517,52
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	157 517,52	33 078,68
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			190 596,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Novostavba budovy P4 a

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		157 517,52	190 596,20
ZL 08 VCP	Změna konstrukční výšky podlaží 1.PP a 1.NP	57 588,19	69 681,71
ZL 09 MNP	Magnety PZTS	-21 385,26	-25 876,16
ZL 09 VCP	Magnety MaR, PZTS	131 889,59	159 586,40
ZL 10 MNP	D.1.4.E ZTI bloky pro potrubí	-33 975,00	-41 109,75
ZL 10 VCP	Prostupy základovou deskou SO 01	23 400,00	28 314,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 08 VCP - Změna konstrukční výšky podlaží 1.PP a 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 588,19

DPH základní
snížená

Základ daně

57 588,19

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

12 093,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

69 681,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 08 VCP - Změna konstrukční výšky podlaží 1.PP a 1.NP

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 588,19

HSV - Práce a dodávky HSV

57 588,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce

57 588,19

998 - Přesun hmot

1 147,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 08 VCP - Změna konstrukční výšky podlaží 1.PP a 1.NP

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							57 588,19
D		HSV	Práce a dodávky HSV				57 588,19
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				57 588,19
48	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	4,302	5 020,00	21 596,04
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.1_2, pol.č. 48				
	VV		1PP				
	VV		obvodové				
	VV		0,2*(37,45-0,4+17,2)*2*0,08		1,736		
	VV		vnitřní				
	VV		0,2*(4,43*2+5,8*2+5,5)*0,08		0,415		
	VV		1NP				
	VV		obvodové				
	VV		0,2*(37,45-0,4+17,2)*2*0,08		1,736		
	VV		vnitřní				
	VV		0,2*(4,43*2+5,8*2+5,5)*0,08		0,415		
	VV		Součet		4,302		
49	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení	m2	43,028	546,00	23 493,29
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.1_2, pol.č. 49				
	VV		1PP				
	VV		obvodové				
	VV		2*(37,45-0,4+17,2)*2*0,08		17,360		
	VV		vnitřní				
	VV		2*(4,43*2+5,8*2+5,5)*0,08		4,154		
	VV		1NP				
	VV		obvodové				
	VV		2*(37,45-0,4+17,2)*2*0,08		17,360		
	VV		vnitřní				
	VV		2*(4,43*2+5,8*2+5,5)*0,08		4,154		
	VV		Součet		43,028		
50	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění	m2	43,028	143,00	6 153,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.1_2, pol.č. 50				
	VV		43,028		43,028		
	VV		Součet		43,028		
58	K	330321810	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 40/50	m3	0,282	6 320,00	1 782,24
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.1_2, pol.č. 58				
	VV		1PP				
	VV		0,4*0,4*0,08*11		0,141		
	VV		1NP				
	VV		0,4*0,4*0,08*11		0,141		
	VV		Součet		0,282		
59	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	2,816	1 030,00	2 900,48
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.1_2, pol.č. 59				
	VV		1PP				
	VV		0,4*4*0,08*11		1,408		
	VV		1NP				
	VV		0,4*4*0,08*11		1,408		
	VV		Součet		2,816		
60	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	2,816	183,00	515,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: D.1.1_2, pol.č. 60</i>				
VV			2,816		2,816		
VV			Součet		2,816		
D	998		Přesun hmot				1 147,81
199	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	11,594	99,00	1 147,81
P			<i>Poznámka k položce: D.1.1_2, pol.č. 199</i>				

Zdůvodnění: Úprava konstrukčních výšek během realizace monolitické konstrukce ve vazbě na propojení se stávajícím sousedním objektem P3 (HOK)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 a
Objekt: ZL 09 MNP - Magnety PZTS

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.02.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-21 385,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-21 385,26	21,00%	-4 490,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-25 876,16

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 09 MNP - Magnety PZTS

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-21 385,26

M23.04 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

-21 385,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 09 MNP - Magnety PZTS

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-21 385,26
D	M23.04		PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				-21 385,26
19	K	Pol460	Montáž - MG kontakt závrtný čtyřdrát do kovu, průměr 19mm, prac. mezera 18mm, kabel 2m	ks	-39,000	316,16	-12 330,24
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		D.1.4.H.b. pol.č.19				
	W		-39		-39,000		
	W		Součet		-39,000		
20	M	Pol461	Dodávka - MG kontakt závrtný čtyřdrát do kovu, průměr 19mm, prac. mezera 18mm, kabel 2m	ks	-39,000	232,18	-9 055,02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		D.1.4.H.b. pol.č.20				
	W		Výměry dle výkresu: D.1.4.H-08 až D.1.4.H-13				
	W		-39		-39,000		
	W		Součet		-39,000		

Zdůvodnění: Požadavek objednatele na změnu typu a navýšení počtu okenních magnetových kontaktů pro EZS a regulaci VZT

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 09 VCP - Magnety MaR, PZTS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 889,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 889,59	21,00%	27 696,81
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

159 586,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 09 VCP - Magnety MaR, PZTS

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 889,59

M23.04 - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

131 889,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 09 VCP - Magnety MaR, PZTS

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							131 889,59
D		M23.04	PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém				131 889,59
9001	K	9001	D+M MAS_33 magnet. kontakt MAS 333, stř. až vys. rizik., 3m kabel	ks	122,000	853,20	104 090,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>nabídka</i>				
	W		MaR (vypínání FCU, topení a chlazení)				
	W		83		83,000		
	W		zabezpečení oken				
	W		39		39,000		
	VV		Součet		122,000		
21	K	Pol462	Montáž - Instalační propojovací krabice s tamperem, 10 šroubovacích svorek	ks	83,000	88,92	7 380,36
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.4.H.b. pol.č.21</i>				
	W		MaR (vypínání FCU, topení a chlazení)				
	W		83		83,000		
22	M	Pol463	Dodávka - Instalační propojovací krabice s tamperem, 10 šroubovacích svorek	ks	83,000	246,01	20 418,83
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.4.H.b. pol.č.22</i>				
	W		MaR (vypínání FCU, topení a chlazení)				
	VV		83		83,000		

Zdůvodnění: Požadavek objednatele na změnu typu a navýšení počtu okenních magnetových kontaktů pro EZS a regulaci VZT

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 10 MNP - D.1.4.E ZTI bloky pro potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-33 975,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-33 975,00	21,00%	-7 134,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-41 109,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 10 MNP - D.1.4.E ZTI bloky pro potrubí

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 975,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

-33 975,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 10 MNP - D.1.4.E ZTI bloky pro potrubí

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-33 975,00
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				-33 975,00
11	K	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 - zajištění kanalizačního potrubí proti posunu	m3	-10,000	3 397,50	-33 975,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 1.4.E pol. č. 21				
	W		včetně bednění bloku a dodávky betonu				
	W		potrubí ve spádu vyšším než 15%				
	W		-10*1*1*1		-10,000		
	W		Součet		-10,000		

Zdůvodnění: Nerealizovaná část díla

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 a
Objekt: ZL 10 VCP - Prostupy základovou deskou SO 01

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.02.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		23 400,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 400,00	21,00%	4 914,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	28 314,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 10 VCP - Prostupy základovou deskou SO 01

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 400,00

HSV - HSV

23 400,00

001 - Prostupy kanalizace

23 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 a

Objekt:

ZL 10 VCP - Prostupy základovou deskou SO 01

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 400,00
D	HSV		HSV				23 400,00
D	001		Prostupy kanalizace				23 400,00
1	K	10001	Provedení opravování detailů prostupů kanalizace základovou deskou včetně dodávky materiálu na bázi asfaltu	ks	39,000	600,00	23 400,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>nabídka</i>				
	VV		průměr 110 mm				
	VV		34		34,000		
	VV		průměr 125				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		39,000		

Zdůvodnění: Realizace izolace prostupů ležaté kanalizace základovou deskou nad rámec projektové dokumentace

REKAPITULACE STAVBY

Priloha č. 2

Kód IMPORT
Stavba: Novostavba budovy P4 b

KSO:	CC-CZ:
Mislo	Datum: 12.02.2025
Zadavatel:	IC:
	DIČ:
Zhotovitel:	IC:
	DIČ:
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				2 559 469,69
DPH	Sazba daně		Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	2 559 469,69	537 488,63
	snižena	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	3 096 958,32

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Novostavba budovy P4 b

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 559 469,69	3 096 958,32
ZL 01 MNP D.2.10	Přípojka a přeložka horkovodu	-69 016,50	-83 509,97
ZL 01 VCP D.2.10	Přípojka a přeložka horkovodu	635 336,66	768 757,36
ZL 02 VCP	Přípojka horkovodu P3	285 040,70	344 899,25
ZL 03 VCP	Vodovodní propoj do P3	28 428,80	34 398,85
ZL 04 VCP	Přeložka výlevky	25 862,90	31 294,11
ZL 05 VCP	Horkovod propoj P3	46 840,40	56 676,88
ZL 06 MNP	Přípojka NN	-429 773,00	-520 025,33
ZL 06 VCP	Přípojka NN	680 547,10	823 461,99
ZL 07 VCP	VO	238 211,21	288 235,56
ZL 11 MNP	Retenční nádrž	-555 064,45	-671 627,98
ZL 11 VCP	Retenční nádrž	560 991,87	678 800,16
ZL 12 VCP	Opěrná stěna	704 285,41	852 185,35
ZL 13 VCP	Demolice betonů ve výkopech	107 252,60	129 775,65
ZL 14 VCP	Přeložení přívodního kabelu NN pro budovu Yc	30 402,60	36 787,15
ZL 15 MNP	Přeložka SEK MERIT GROUP D.2.6.f	-45 123,36	-54 599,27
ZL 15 VCP	Přeložka SEK MERIT GROUP D.2.6.f	61 931,69	74 937,34
ZL 16 VCP	Zabezpečení horkovodu v místě komunikace	117 201,84	141 814,23
ZL 17 VCP	Koridor pro pěši	55 197,92	66 789,48
ZL 18 VCP	Odpadové hospodářství	23 717,00	28 697,57
ZL 19 MNP	Telefonní kabely z budovy XR do budovy P3	-29 234,40	-35 373,62
ZL 19 VCP	Telefonní kabely z budovy XR do budovy P3	57 352,82	69 396,91
ZL 20 MNP	D.2.6.d - Optický kabel z budovy P4(EPS) do budovy A (EPS)	-10 516,80	-12 725,33
ZL 20 VCP	D.2.6.d - Optický kabel z budovy P4(EPS) do budovy A (EPS)	39 596,68	47 911,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 01 MNP D.2.10 - Přípojka a přeložka horkovodu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.02.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-69 016,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-69 016,50	21,00%	-14 493,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-83 509,97

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 01 MNP D.2.10 - Přípojka a přeložka horkovodu

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-69 016,50

733 - Rozvod potrubí

-60 627,60

734 - Armatury

-8 388,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 01 MNP D.2.10 - Přípojka a přeložka horkovodu

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-69 016,50
D	733		Rozvod potrubí				-60 627,60
21	K	28600201T	Předizolované potrubí ocelové DN 125, Ø 225, 12m, izolace série PUR, D+ M	m	-24,000	1 710,90	-41 061,60
	P		Poznámka k položce: D 2.10, pol.č. 21				
	W		-24		-24,000		
23	K	28600203T	Předizolované koleno 45°, ocelové DN 50, 1,0x2,0m, Ø 125, izolace PUR, D+ M	ks	-2,000	5 769,90	-11 539,80
	P		Poznámka k položce: D 2.10, pol.č. 23				
24	K	28600204T	Předizolované koleno 90°, ocelové DN 50, 1,0x1,5m, Ø 125, izolace PUR, D+ M	ks	-2,000	4 013,10	-8 026,20
	P		Poznámka k položce: D 2.10, pol.č. 24				
D	734		Armatury				-8 388,90
57	K	734109000T00	Kohout kulový navařovací DN20 / PN 16 bar, D+ M	kus	-3,000	2 796,30	-8 388,90
	P		Poznámka k položce: D 2.10, pol.č. 57				

Zdůvodnění: Změna a úprava projektu horkovodní přeložky a přípojky ve vazbě na stávající stav přípojky sousedního objektu P3 (HOK)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 01 VCP D.2.10 - Přípojka a přeložka horkovodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

635 336,66

DPH základní
snížená

Základ daně

635 336,66

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

133 420,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

768 757,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 01 VCP D.2.10 - Přípojka a přeložka horkovodu

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

635 336,66

1 - Zemní práce

69 141,10

96 - Bourání konstrukcí

1 162,00

713 - Izolace tepelné

675,00

721 - Vnitřní kanalizace

9 624,00

731 - Kotelny

25 432,20

733 - Rozvod potrubí

511 257,36

799 - Ostatní

17 100,00

M46 - Zemní práce při montážích

945,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 01 VCP D.2.10 - Přípojka a přeložka horkovodu

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							635 336,66
D	1		Zemní práce				69 141,10
1	K	122202509R00	Odkopávky a prokopávky pro železnice v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	72,000	8,80	633,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			D 2 10 pol č 1				
	VV		192-120		72,000		
	VV		Součet		72,000		
2	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	72,000	318,00	22 896,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			D 2 10 pol č 2				
	VV		168-96		72,000		
	VV		Součet		72,000		
4	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	48,000	103,40	4 963,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			D 2 10 pol č 4				
	VV		168-120		48,000		
	VV		Součet		48,000		
5	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	49,000	52,00	2 548,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			D 2 10 pol č 5				
	VV		136-87		49,000		
	VV		Součet		49,000		
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,500	99,00	2 227,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			D 2 10 pol č 6				
	VV		55,5-33		22,500		
	VV		Součet		22,500		
7	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	48,000	145,50	6 984,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			D 2 10 pol č 7				
	VV		168-120		48,000		
	VV		Součet		48,000		
8	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	42,500	330,00	14 025,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			D 2 10 pol č 8				
	VV		105,5-63		42,500		
9	K	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	10,500	504,40	5 296,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			D 2 10 pol č 9				
	VV		35,5-25		10,500		
	VV		Součet		10,500		
10	K	58337332R	šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	17,000	562,80	9 567,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			D 2 10 pol č 10				
	VV		55-38		17,000		
	VV		Součet		17,000		
D	96		Bourání konstrukcí				1 162,00
1001	K	970041100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu	m	0,400	2 905,00	1 162,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			RTS 2/2024				
D	713		Izolace tepelné				675,00
1002	K	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna, Hmotá nátěrová	kus	1,000	675,00	675,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			RTS 2/2024				
D	721		Vnitřní kanalizace				9 624,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1003	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	12,000	802,00	9 624,00
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
	D	731	Kotelny				25 432,20
51	K	Pol.006	Metalický kabel TCEPKPFLE 5x4Nx0,8, D + M	m	142,000	179,10	25 432,20
	P		Poznámka k položce: D 2 10, pol č. 51				
	VV		262-120		142,000		
	VV		Součet		142,000		
	D	733	Rozvod potrubí				511 257,36
32	K	28600212T.2	Těsnění link seal, přípojka teplovodu Ø 225, D+ M	ks	2,000	6 525,00	13 050,00
	P		Poznámka k položce: D 2 10, pol č. 32				
1004	K	733120836R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159	m	36,000	173,50	6 246,00
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
1005	K	733120836R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159	m	6,000	173,50	1 041,00
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
1006	K	7331741T00	rentgen svaru ocelového potrubí 48-89mm přes dv stěny do tl. 5mm	ks	2,000	989,40	1 978,80
	P		Poznámka k položce: nabídka				
13	K	73317431T00	rentgen svaru ocelového předizolovaného potrubí DN50, D+ M	ks	4,000	688,50	2 754,00
	P		Poznámka k položce: D 2 10, pol č. 13				
	VV		14-10		4 000		
	VV		Součet		4,000		
14	K	73317434TU0	rentgen svaru ocelového předizolovaného potrubí DN125, D+ M	ks	4,000	1 215,00	4 860,00
	P		Poznámka k položce: D 2 10, pol č. 14				
	VV		40-36		4,000		
	VV		Součet		4,000		
1007	K	73317435T00	rentgen svaru ocelového předizolovaného potrubí DN80	ks	4,000	1 431,60	5 726,40
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1008	K	7331751T00	Chránička pro prostup HRD 100S G4x8-30,D+M	ks	1,000	6 532,80	6 532,80
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1009	K	7331752T00	Kontrolní měření metalického kabelu,D+M	kompl	2,000	4 878,00	9 756,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1010	K	7331753T00	Vyvedení stínění kabelu TCEPKPFLE,D+M	ks	4,000	409,20	1 636,80
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1011	K	7331754T00	Staveništní doprava, kabelový vlek	ks	1,000	1 072,80	1 072,80
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1012	K	7331755T00	Šachta betonová 900x900xj.l.1200mm, vč. poklopu litinového, D+M	ks	1,000	41 400,00	41 400,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1013	K	7331761T00	Měření izolačního stavu monitorovacího systému, D+M	ks	2,000	7 560,00	15 120,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1014	K	7331861020T00	Předizolované ocelové koleno 25° PIP 130A, DN 125/225, 1,0x1,0m, D+M	ks	2,000	7 315,74	14 631,48
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1015	K	7331861021T00	Předizolovaná redukce PIP 130A DN 125/225 - 80/160 - 1,0m, D+M	ks	2,000	9 153,60	18 307,20
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1016	K	7331861022T00	Předizolovaná redukce PIP 130A DN 80/160 , DN50/125 - 1,0m, D+M	ks	2,000	7 407,60	14 815,20
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1017	K	7331861040T00	Doizolování spoje přímé PIP 130A DN40/110, D+M	ks	2,000	2 341,20	4 682,40
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1018	K	7331861041T00	Doizolování spoje přímé PIP 130A DN80/160, D+M	ks	4,000	3 339,60	13 358,40
	P		Poznámka k položce: nabídka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	733186350T00	Předizolované potrubí PIP 130A DN80/160, D+M	m	6,000	3 141,60	18 849,60
	P		Poznámka k položce: nabídka				
17	K	733186365T00	Dilatační polštář 2000x1000x40, D+ M	ks	2,000	1 319,40	2 638,80
	P		Poznámka k položce: D 2 10 pol č. 17				
	VV		7-5		2,000		
	VV		Součet		2,000		
22	K	28600202T	Předizolované koleno 90°, ocelové DN 50, 1x2,0m, Ø 125, izolace PUR, D+ M	ks	2,000	4 438,80	8 877,60
	P		Poznámka k položce: D 2 10 pol č. 22				
	VV		4-2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
27	K	28600207T	Doizolování spoje potrubí DN 50 ocelové , Ø 125, izolace PUR, D+ M	ks	4,000	2 169,00	8 676,00
	P		Poznámka k položce: D 2 10 pol č. 27				
	VV		10-6		4,000		
	VV		Součet		4,000		
28	K	28600208T	Doizolování spoje potrubí DN 125 ocelové , Ø 225, izolace PUR, D+ M	ks	4,000	3 306,60	13 226,40
	P		Poznámka k položce: D 2 10 pol č. 28				
	VV		36-32		4,000		
	VV		Součet		4,000		
30	K	28600210T	Labyrintové těsnění potrubí DN 50, dispečerské rozvody, D+ M	ks	3,000	2 475,00	7 425,00
	P		Poznámka k položce: D 2 10 pol č. 30				
	VV		4-1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
1021	K	28600212T	Labyrintové těsnění PIP 130A DN 125, DA 225, D+M	ks	4,000	943,20	3 772,80
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1022	K	28600214T	Předizolované koleno 90°, PIP 130A DN 125, 2,0x1,0m, DA 225, D+M	ks	6,000	11 156,40	66 938,40
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1023	K	28600215T	Obložení táhlý 28° dl.12m PIP 130A DN125/225, D+M	ks	2,000	58 150,80	116 301,60
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1024	K	28600216T	Předizolované koleno 45°, PIP 130A DN 125/225, 1,5x1,0m, DA 125, D+M	ks	2,000	7 315,74	14 631,48
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1025	K	286002915T	zakončení předizolovaného potrubí vč. dna PIP 130A DN 40, D+M	kus	2,000	3 289,20	6 578,40
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1026	K	286002916T	zakončení předizolovaného potrubí vč. dna PIP 130A DN 125, D+M	kus	2,000	6 444,00	12 888,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
1027	K	286002917T	Uzavírací armatura PIP 130A DN 125 (1,5m), D+M,	kus	2,000	26 742,00	53 484,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
	D	799	Ostatní				17 100,00
1028	K	731001915T00	Doprava a ostatní náklady	soubor	1,000	17 100,00	17 100,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
	D	M46	Zemní práce při montážích				945,00
49	K	Pol.004	výstražná fólie nad potrubí teplovodu - zelená	m	35,000	13,50	472,50
	P		Poznámka k položce: D 2 10 pol č. 49				
	VV		155-120		35,000		
	VV		Součet		35,000		
50	K	Pol.005	výstražná fólie nad dispečerské rozvody - oranžová	m	35,000	13,50	472,50
	P		Poznámka k položce: D 2 10 pol č. 50				
	VV		95-60		35,000		
	VV		Součet		35,000		

Zdůvodnění: Změna a úprava projektu horkovodní přeložky a přípojky ve vazbě na stávající stav přípojky sousedního objektu P3 (HOK)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 02 - Přípojka horkovodu P3

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.02.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		285 040,70		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	285 040,70	21,00%		59 858,55
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK	344 899,25	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 02 - Přípojka horkovodu P3

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

285 040,70

1 - Zemní práce	17 937,30
96 - Bourání konstrukcí	4 750,00
713 - Izolace tepelné	1 536,00
731 - Kotelny	10 387,80
733 - Rozvod potrubí	204 533,40
734 - Armatury	9 067,20
799 - Ostatní	36 640,00
M46 - Zemní práce při montážích	189,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 02 - Přípojka horkovodu P3

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							285 040,70
D	1		Zemní práce				17 937,30
1	K	122202509R00	Odkopávky a prokopávky pro železnice v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	16,000	8,80	140,80
	P		Poznámka k položce: D 2 10. pol. č. 1				
2	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,000	318,00	5 088,00
	P		Poznámka k položce: D 2 10. pol. č. 2				
3	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	3,000	837,70	2 513,10
	P		Poznámka k položce: D 2 10. pol. č. 3				
4	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	16,000	103,40	1 654,40
	P		Poznámka k položce: D 2 10. pol. č. 4				
5	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	13,000	52,00	676,00
	P		Poznámka k položce: D 2 10. pol. č. 5				
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,000	99,00	297,00
	P		Poznámka k položce: D 2 10. pol. č. 6				
7	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,000	145,50	2 328,00
	P		Poznámka k položce: D 2 10. pol. č. 7				
8	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	6,000	330,00	1 980,00
	P		Poznámka k položce: D 2 10. pol. č. 8				
9	K	58337320R	šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	t	2,000	504,40	1 008,80
	P		Poznámka k položce: D 2 10. pol. č. 9				
10	K	58337332R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C	t	4,000	562,80	2 251,20
	P		Poznámka k položce: D 2 10. pol. č. 10				
D	96		Bourání konstrukcí				4 750,00
2001	K	970041100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	0,400	2 905,00	1 162,00
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
2029	K	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	0,800	4 485,00	3 588,00
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
D	713		Izolace tepelné				1 536,00
2030	K	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna, Hmota nátěrová	kus	1,000	1 536,00	1 536,00
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
D	731		Kotelny				10 387,80
51	K	Pol.006	Metalický kabel TCEPKPFLE 5x4N×0,8, D + M	m	58,000	179,10	10 387,80
	P		Poznámka k položce: D 2 10. pol. č. 51				
D	733		Rozvod potrubí				204 533,40
2031	K	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	6,000	80,30	481,80
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
200E	K	7331741T00	rentgen svaru ocelového potrubí 48-89mm přes dv stěny do tl. 5mm <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	ks	4,000	989,40	3 957,60
	P						
52	K	Pol.007	kabelová spojka, D + M <i>Poznámka k položce: D 2 10. pol č 52</i>	ks	1,000	6 919,20	6 919,20
	P						
200E	K	7331751T00	Chránička pro prostup HRD 100S G4x8-30,D+M <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	ks	1,000	6 532,80	6 532,80
	P						
200E	K	7331752T00	Kontrolní měření metalického kabelu,D+M <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	kompl	1,000	4 878,00	4 878,00
	P						
201E	K	7331753T00	Vyvedení stínění kabelu TCEPKPFLE,D+M <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	ks	2,000	409,20	818,40
	P						
203E	K	7331756T00	Vnitřní rozvod kabelová trasa HOK,D+M <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	m	20,000	747,00	14 940,00
	P						
203E	K	7331760T00	Navrtávací pas horkovodu DN125/40, D+M <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	ks	2,000	62 850,00	125 700,00
	P						
201E	K	7331761T00	Měření izolačního stavu monitorovacího systému, D+M <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	ks	1,000	7 560,00	7 560,00
	P						
2017	K	7331861040T00	Doizolování spoje přímé PIP 130A DN40/110, D+M <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	ks	2,000	2 341,20	4 682,40
	P						
2034	K	733186401T00	Předizolované potrubí PIP 130A DN40/110, D+M <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	m	18,000	756,00	13 608,00
	P						
203E	K	733186492T00	PIP 130A DN40/110 prostup SEAL 110/ 150-160, D+M <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	ks	2,000	3 015,60	6 031,20
	P						
203E	K	28600217T	Ukončovací manžeta DN 40, DA 110, izolace série 1-P, D+M <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	ks	2,000	922,80	1 845,60
	P						
202E	K	286002915T	zakončení předizolovaného potrubí vč. dna PIP 130A DN 40, D+M <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	kus	2,000	3 289,20	6 578,40
	P						
	D	734	Armatury				9 067,20
2037	K	734113007T00	Kohout kulový navařovací DN40 PN40, D+M <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	kus	2,000	4 533,60	9 067,20
	P						
	D	799	Ostatní				36 640,00
203E	K	731001915T00	Doprava a ostatní náklady <i>Poznámka k položce: nabídka</i>	soubor	1,000	9 900,00	9 900,00
	P						
38	K	802T00	PD skutečného provedení <i>Poznámka k položce: D 2 10. pol č 38</i>	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
	P						
39	K	914T00	Zkouška těsnosti vytápění <i>Poznámka k položce: D 2 10. pol č 39</i>	hod	8,000	405,00	3 240,00
	P						
43	K	972T00	Geodetické zaměření <i>Poznámka k položce: D 2 10. pol č 43</i>	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
	P						
44	K	973T00	Vytýčení ing.sítí <i>Poznámka k položce: D 2 10. pol č 44</i>	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
	P						
45	K	999T00	Nezměřitelné práce <i>Poznámka k položce: D 2 10. pol č 45</i>	hod	20,000	450,00	9 000,00
	P						
	D	M46	Zemní práce při montážích				189,00
49	K	Pol.004	výstražná fólie nad potrubí teplovodu - zelená <i>Poznámka k položce: D 2 10. pol č 49</i>	m	7,000	13,50	94,50
	P						
50	K	Pol.005	výstražná fólie nad dispečerské rozvody - oranžová <i>Poznámka k položce: D 2 10. pol č 50</i>	m	7,000	13,50	94,50
	P						

Zdůvodnění: Změna a úprava projektu horkovodní přeložky a přípojky ve vazbě na stávající stav přípojky sousedního objektu P3 (HOK)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 03 - Vodovodní propoj do P3

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.02.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		28 428,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 428,80	21,00%	5 970,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 398,85

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 03 - Vodovodní propoj do P3

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 428,80

87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

6 626,00

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

8 690,00

D1 - Ostatní materiál

13 112,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 03 - Vodovodní propoj do P3

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 428,80
D	87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				6 626,00
26	K	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	5,000	73,00	365,00
	P		Poznámka k položce: D 2.4. pol.č. 26				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
29	K	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm	kus	11,000	131,00	1 441,00
	P		Poznámka k položce: D 2.4. pol.č. 29				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
35	K	871812112LP	Výřez na stávajícím potrubí DN50 a DN100	kus	1,000	4 820,00	4 820,00
	P		Poznámka k položce: D 2.4. pol.č. 35				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				8 690,00
37	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	5,000	26,00	130,00
	P		Poznámka k položce: D 2.4. pol.č. 37				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
40	K	722 00-1002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže	kus	1,000	8 560,00	8 560,00
	P		Poznámka k položce: D 2.4. pol.č. 40				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	D1		Ostatní materiál				13 112,80
65	K	286134121	Trubka tlaková RC1 PE100 63x5,8 mm PN16	m	5,000	117,70	588,50
	P		Poznámka k položce: D 2.4. pol.č. 65				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
68	K	28613039.M	Elektrokoleno 45° d 63 mm PE 100	kus	2,000	371,30	742,60
	P		Poznámka k položce: D 2.4. pol.č. 68				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
69	K	28613048.M	Elektrokoleno 90° d 63 mm PE 100	kus	1,000	371,30	371,30
	P		Poznámka k položce: D 2.4. pol.č. 69				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3000	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	578,00	578,00
	P		Poznámka k položce: URS 2/2024				
	VV		1		1,000		
3001	K	R3001	Elektro přechod PE 63x2" vně	kus	2,000	2 899,20	5 798,40
	P		Poznámka k položce: nabídka				
	VV		2		2,000		
3002	K	R3002	Ventil 2"	kus	1,000	1 759,20	1 759,20
	P		Poznámka k položce: nabídka				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3003	K	R3003	Izolace Mirelon 63/20	m	5,000	145,20	726,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3004	K	R3004	Izolace rohož s AL. polepem	m2	3,000	669,60	2 008,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>nabídka</i>				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
3005	K	R3005	Konzoly pro zavěšení potrubí	kpl	1,000	540,00	540,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>nabídka</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

Zdůvodnění: Změna a úprava projektu vodovodní přeložky a přípojky ve vazbě na stávající stav přípojky sousedního objektu P3 (HOK)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba budovy P4 b
Objekt:
ZL 04 - Přeložka výlevky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.02.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		25 862,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 862,90	21,00%	5 431,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	31 294,11

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 04 - Přeložka výlevky

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 862,90

799 - Ostatní

5 880,00

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

19 982,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 04 - Přeložka výlevky

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 862,90
D	799		Ostatní				5 880,00
401E	K	4018	Drobný pomocný a montážní materiál	kpl	1,000	780,00	780,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4017	K	731001915T00	Doprava a ostatní náklady	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
45	K	999T00	Nezmršitelné práce	hod	6,000	450,00	2 700,00
	P		Poznámka k položce: SO D 2.10 pol.č 45				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
D	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				19 982,90
40	K	722 00-1002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže	kus	1,000	8 560,00	8 560,00
	P		Poznámka k položce: SO D 2.4 pol.č 40				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4001	K	R4001	Demontáž stávajícího potrubí ZTI	kpl	1,000	420,00	420,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4002	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur (nástěnná výlevka)	kpl	1,000	192,00	192,00
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4003	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva (nástěnná výlevka)	kus	1,000	1 127,00	1 127,00
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4004	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	kus	1,000	109,00	109,00
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4005	K	725829201R00	Montáž baterie umyvadelové a dřezové nástěnné chromové	kus	1,000	389,00	389,00
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4006	K	721170902R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 40 mm	kpl	1,000	295,50	295,50
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4007	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	3,000	282,50	847,50
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
4008	K	721194104R00	Vývedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	1,000	99,90	99,90
	P		Poznámka k položce: RTS 2/2024				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4009	K	R4009	Konzoly pro zavěšení potrubí	kpl	1,000	228,00	228,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>nabídka</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4010	K	722178113R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní IVAR.ALPEX-DUO, lisovaný spoj, D 20 x 2,0 mm, PN 10	m	10,000	474,50	4 745,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>RTS 2/2024</i>				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
4011	K	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	2,000	287,50	575,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>RTS 2/2024</i>				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
4012	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	1,000	629,00	629,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>RTS 2/2024</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4013	K	722172912R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	2,000	111,00	222,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>RTS 2/2024</i>				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
4014	K	R4014	Konzoly pro zavěšení potrubí	kpl	1,000	900,00	900,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>nabídka</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4015	K	R4015	Žlab podpůrný PR.20 pozink	m	10,000	45,60	456,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>nabídka</i>				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
4016	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm	m	10,000	18,80	188,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>RTS 2/2024</i>				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

Zdůvodnění: Změna a úprava projektu vodovodní přeložky a přípojky ve vazbě na stávající stav přípojky sousedního objektu P3 (HOK)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 05 - Horkovod propoj P3

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			46 840,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	46 840,40	21,00%	9 836,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	56 676,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 05 - Horkovod propoj P3

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 840,40

713 - Izolace tepelné

11 657,00

733 - Rozvod potrubí

18 543,00

799 - Ostatní

15 771,00

PSV - Práce a dodávky PSV

869,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

869,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 05 - Horkovod propoj P3

Místo: Datum: 12.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 840,40
D	713		Izolace tepelné				11 657,00
5004	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	19,000	110,00	2 090,00
	P		Poznámka k položce: URS 2/2024				
	VV		19		19,000		
5005	K	713463136	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm	m	2,000	174,00	348,00
	P		Poznámka k položce: URS 2/2024				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
5006	M	R5006	Izolace minerální 48/60	m	21,000	439,00	9 219,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
D	733		Rozvod potrubí				18 543,00
5008	K	733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	21,000	883,00	18 543,00
	P		Poznámka k položce: URS 2/2024				
D	799		Ostatní				15 771,00
1038	K	731001915T00	Doprava a ostatní náklady	soubor	1,000	1 450,00	1 450,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
39	K	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	2,000	405,00	810,00
	P		Poznámka k položce: D.2.10. pol.č. 39				
	VV		2		2,000		
40	K	930T00	Vypuštění systému	hod	4,000	405,00	1 620,00
	P		Poznámka k položce: D.2.10. pol.č. 40				
	VV		4		4,000		
41	K	931T00	Napuštění topného systému upravenou vodou	hod	4,000	405,00	1 620,00
	P		Poznámka k položce: D.2.10. pol.č. 41				
	VV		4		4,000		
45	K	999T00	Nezměřitelné práce	hod	6,000	450,00	2 700,00
	P		Poznámka k položce: D.2.10. pol.č. 45				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
38	K	980T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1,000	575,00	575,00
	P		Poznámka k položce: D.2.10. pol.č. 36, poměrové				
37	K	9630T00	Třídění odpadu	hod	1,000	405,00	405,00
	P		Poznámka k položce: D.2.10. pol.č. 37				
5007	K	999T001	Nezměřitelné práce - demontáž potrubí vč izolace a uložení	hod	2,000	450,00	900,00
	P		Poznámka k položce: D.2.10. pol.č. 45				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
5001	K	R5001	Příplatek za ztížené podmínky (příkaz ke svařování, dohled po svařování)	kpl	1,000	2 195,00	2 195,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
5002	K	R5002	Montáž atypické konstrukce lešení pro montáž potrubí	kpl	1,000	1 746,00	1 746,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5003	K	R5003	Konzoly pro zavěšení potrubí	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
	P		<i>Poznámka k položce: nabídka</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				869,40
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				869,40
5005	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	42,000	20,70	869,40
	P		<i>Poznámka k položce: URS 2/2024</i>				

Zdůvodnění: Změna a úprava projektu horkovodní přeložky a přípojky ve vazbě na stávající stav přípojky sousedního objektu P3 (HOK)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 06 MNP - Přípojka NN

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-429 773,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-429 773,00	21,00%	-90 252,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-520 025,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 06 MNP - Přípojka NN

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-429 773,00

21.11 - Elektromontáže- Rozvaděče

-45 180,00

21.12 - Elektromontáže- Materiál včetně montáže

-298 548,00

21.13 - Elektromontáže- Výkopové práce

-86 045,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 06 MNP - Připojka NN

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-429 773,00
D		21.11	Elektromontáže- Rozvaděče				-45 180,00
1	K	EL2R001	Rozvaděč P4-RIS-MDO	ks	-1,000	22 590,00	-22 590,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.5. pol.č. 1				
	VV		-1		-1,000		
2	K	EL2R002	Rozvaděč P4-RIS-DO	ks	-1,000	22 590,00	-22 590,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.5. pol.č. 2				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
D		21.12	Elektromontáže- Materiál včetně montáže				-298 548,00
7	K	EL2DK001	Kabel 1-AYKY 4x240 včetně montáže	m	0,000	391,50	0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.5. pol.č. 7				
	P		<i>poznámka k položce 7-9:</i>				
	VV		3*596 - 900; přípojka				
	VV		-126 m propoj P3-P4				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
8	K	EL2DK002	Kabel 1-AYKY 4x240 včetně montáže	m	-166,000	391,50	-64 989,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.5. pol.č. 8				
	VV		-166		-166,000		
	VV		Součet		-166,000		
9	K	EL2DK003	Kabel 1-AYKY 4x240 včetně montáže	m	-596,000	391,50	-233 334,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.5. pol.č. 9				
	VV		-596		-596,000		
	VV		Součet		-596,000		
12	K	EL2DK006	Prostupy utěsnění proti vodě	ks	0,000	1 381,50	0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.5. pol.č. 12				
	VV		0		0,000		
13	K	EL2DK007	Ukončení kabelu 4x240	ks	-2,000	112,50	-225,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.5. pol.č. 13				
	VV		-2		-2,000		
D		21.13	Elektromontáže- Výkopové práce				-86 045,00
31	K	EL2Z001	Výkop rýhy 80/120, zemina 4 - ruční výkop	m	-230,000	160,00	-36 800,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.5. pol.č. 31				
	VV		-230		-230,000		
32	K	EL2Z002	Výkop rýhy 50/100, zemina 4	m	-20,000	160,00	-3 200,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.5. pol.č. 32				
	VV		-20		-20,000		
34	K	EL2Z004	Výkop rýhy 50/100, zemina 4	m	-80,000	160,00	-12 800,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.5. pol.č. 34				
	VV		-80		-80,000		
40	K	EL2Z010	Zához rýhy 50/100, zemina 4	m	-20,000	75,00	-1 500,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.5. pol.č. 40				
	VV		-20		-20,000		
	VV		Součet		-20,000		
41	K	EL2Z011	Zához rýhy 50/100, zemina 4	m	-80,000	75,00	-6 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.5. pol.č. 41				
	VV		-80		-80,000		
	VV		Součet		-80,000		
38	K	EL2Z008	Uvedení komunikace do původního stavu	m2	-30,000	256,50	-7 695,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		<i>D 2.5, pol.č. 38</i>				
			-30		-30,000		
43	K	EL2Z013	Osetí trávou	m2	-100,000	40,50	-4 050,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		<i>D 2.5, pol.č. 43</i>				
			-100		-100,000		
	W		Součet		-100,000		
44	K	EL2Z014	Pažení trasy pro ti sesunutí zeminy	m	-280,000	50,00	-14 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	W		<i>D 2.5, pol.č. 44</i>				
			-280		-280,000		
	W		Součet		-280,000		

Zdůvodnění: Požadavek objednatele na změnu počtu NN kabeláže, kabelových tras, napájení a místa připojení nového VO a FVE na parkovišti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 06 VCP - Přípojka NN

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.02.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		680 547,10		
DPH základní snižená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	680 547,10		21,00%	142 914,89
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	823 461,99	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 06 VCP - Přípojka NN

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	680 547,10
13 - Hloubené vykopávky	36 432,00
16 - Přemístění výkopku	8 776,58
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	6 412,50
21.11 - Elektromontáže- Rozvaděče	173 914,80
21.12 - Elektromontáže- Materiál včetně montáže	321 771,61
21.13 - Elektromontáže- Výkopové práce	17 769,75
21.14 - Elektromontáže- Ostatní	64 704,00
21.4 - Elektromontáže- Délkový materiál	2 133,00
HSV - Práce a dodávky HSV	24 332,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 332,00
M - Práce a dodávky M	24 300,86
21-M - Elektromontáže	24 300,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 06 VCP - Přípojka NN

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							680 547,10
D	13		Hloubené vykopávky				36 432,00
14	K	132201212R00IM	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	220,800	165,00	36 432,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 2.3 , pol.č. 14				
	W		0,8*1,2*230		220,800		
	W		Součet		220,800		
D	16		Přemístění výkopku				8 776,58
37	K	162701105R00IM	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	42,750	99,00	4 232,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 2.3 pol.č. 37				
	W		(0,8*300)*0,1+(0,5*(40+35+300))*0,1		42,750		
38	K	162701109R00IM	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	213,750	12,40	2 650,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 2.3 pol.č. 38				
	W		5km, CELKEM 15 km, D_2_3				
	W		5*42,75		213,750		
	W		Součet		213,750		
36	K	167101102R00IM	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	42,750	44,30	1 893,83
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 2.3 pol.č. 36				
	W		42,75		42,750		
	W		Součet		42,750		
D	19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				6 412,50
45	K	199000002R00IM	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	42,750	150,00	6 412,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 2.3 pol.č. 45				
	W		42,75		42,750		
	W		Součet		42,750		
D	21.11		Elektromontáže- Rozvaděče				173 914,80
6001	K	EL2R001R	Rozvaděč SR 622	ks	1,000	68 052,00	68 052,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> CN				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
6002	K	EL2R002R	Rozvaděč SR 922	ks	1,000	78 342,00	78 342,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> CN				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
6004	K	EL2R007AR	SR401 pro datové rozvody optiky (RIS DATA)	ks	1,000	27 520,80	27 520,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> CN				
	W		Prázdná skříň typu SR401				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	21.12		Elektromontáže- Materiál včetně montáže				321 771,61
14	K	EL2DK008	Trubka chráničová ohebná 160/136	m	840,000	148,50	124 740,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 2.5. pol.č. 14				
	W		840		840,000		
	W		Součet		840,000		
16	K	EL2DK010	Kabel 1-AYKY 4x50 včetně montáže	m	20,000	118,80	2 376,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D.2.5. pol.č. 16				
	VV		Propoj mezi novou RIS (u Yd) a stávající zděnou RIS - DO				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
17	K	EL2DK011	Kabelová spojka AYKY 4x50	ks	2,000	513,00	1 026,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D.2.5. pol.č. 17				
	VV		2		2,000		
18	K	EL2DK012	Kabelová chránička půlená 160/136	m	15,000	297,00	4 455,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D.2.5. pol.č. 18				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
19	K	EL2DK013	Kabel 1-CYKY 4x25 včetně montáže	m	90,000	292,50	26 325,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D.2.5. pol.č. 19				
	VV		90		90,000		
	VV		Součet		90,000		
800E	K	EL2OS013A	Pojistka nožová	ks	63,000	50,40	3 175,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		CN				
	VV		Každý kabel je na obou stranách odjištěn 3 ks pojistek. V rámci přípojky se jedná o celkem 7 kabelů. Tzn 6x7=42 ks. U přeložky budou pojistky doplněny				
	VV		U provizorky bylo použito 6 ks pojistek.				
	VV		Celkový počet pojistek 63 ks				
	VV		63		63,000		
800E	K	EL2OS014A	Chránička typu zip vč. montáže a dopravy	ks	1,000	67,20	67,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		CN				
	VV		<i>Poznámka: stávající kabel MDO nalezen s poškozenou izolací</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
867	K	Pol867	Chránička kabelová, zemní, DN40	m	450,000	26,60	11 970,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		SO D.2.7. pol.č. 867				
	VV		450		450,000		
	VV		Součet		450,000		
8007	K	EL2OS015A	Lisovací oka k propojení kabelů 4x50	ks	8,000	30,00	240,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		CN				
	VV		8		8,000		
800E	K	210902047	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 3x240+120 mm ² (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	220,440	64,90	14 306,56
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		URS 1/2025				
	VV		Přeložka nová RIS P2				
	VV		95		95,000		
	VV		Přeložka nová RIS parkoviště				
	VV		2*62,72		125,440		
	VV		Součet		220,440		
300S	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm ²	m	253,506	525,00	133 090,65
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		URS 1/2025				
	VV		Přeložka nová RIS P2				
	VV		06		95,000		
	VV		Přeložka nová RIS parkoviště				
	VV		2*62,72		125,440		
	VV		Součet		220,440		
	VV		220,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		253,506		
	D	21.13	Elektromontáže- Výkopové práce				17 769,75
31	K	EL2Z001	Výkop rýhy 80/120, zemina 4 - ruční výkop	m	15,000	160,00	2 400,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D.2.5. pol.č.31				
	VV		Propoj mezi novou RIS (u Yd) a stávající zděnou RIS - DO				
	VV		15		15,000		
35	K	EL2Z005	Kabelové lože písek, š.65	m	15,000	31,50	472,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D.2.5. pol.č.35				
	VV		Propoj mezi novou RIS (u Yd) a stávající zděnou RIS - DO				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
36	K	EL2Z006	Krycí folie plast	m	15,000	3,15	47,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D.2.5. pol.č.36				
	VV		Propoj mezi novou RIS (u Yd) a stávající zděnou RIS - DO				
	VV		15		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		15,000		
37	K	EL2Z007	překopání komunikace pro položení kabelu	m2	122,000	112,50	13 725,00
	P		Poznámka k položce: D 2.5. pol. č. 37				
	VV		122		122,000		
	VV		Součet		122,000		
39	K	EL2Z009	Zához rýhy 80/120, zemina 4	m	15,000	75,00	1 125,00
	P		Poznámka k položce: D 2.5. pol. č. 39				
	VV		Propoj mezi novou RIS (u Yd) a stávající zděnou RIS - DO				
	VV		15		15,000		
45	K	EL2Z015	Kopání ručních sond 3mx1m do hloubek cca 1,5m dle dohody s investorem (trasa podél komunikace směrem k trafostanici P4) - pozice sond stanoví investor	ks	0,000	4 500,00	0,00
	P		Poznámka k položce: D 2.5. pol. č. 45				
	VV		0		0,000		
	D	21.14	Elektromontáže- Ostatní				64 704,00
54	K	EL2OS009	Koordinace s ostatními profesemi	h	8,000	390,00	3 120,00
	P		Poznámka k položce: D 2.5. pol. č. 54				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
55	K	EL2OS010	Přidružená činnost (Stavební připomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně) - Práce na rozvaděči - přeložka	h	24,000	390,00	9 360,00
	P		Poznámka k položce: D 2.5. pol. č. 55				
	VV		8*3		24,000		
6010	K	EL2OS011A	Vyhledávací Marker	ks	11,000	624,00	6 864,00
	P		Poznámka k položce: CN				
	VV		6+5		11,000		
	VV		Součet		11,000		
6011	K	EL2OS012A	Uprava měřících zařízení Meg u výrobce + doplnění měřící trafo amos délky 40 nebo 60 cm dle výsledného provedení v rozvodně v trafostanice . Dodavatel musí kabely připojit takovým způsobem aby bylo možné osadit měřící transformtory AMOS.	ks	1,000	45 360,00	45 360,00
	P		Poznámka k položce: CN				
	VV		1		1,000		
	D	21.4	Elektromontáže- Délkový materiál				2 133,00
94	K	EL1D016	Pásek 30x4, FeZn včetně montáže	m	30,000	71,10	2 133,00
	P		Poznámka k položce: So D 1.4 G, pol. č. 94				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 332,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 332,00
83	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	158,000	154,00	24 332,00
	P		Poznámka k položce: D 2.12 pol. č. 83				
	VV		158		158,000		
	VV		Součet		158,000		
	D	M	Práce a dodávky M				24 300,86
	D	21-M	Elektromontáže				24 300,86
6012	K	210902041	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 3x120+70 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	62,720	55,10	3 455,87
	P		Poznámka k položce: URS 1/2025				
	VV		Přeložka nová RIS parkoviště dle zaslané revize PD 16.12.2024				
	VV		62,72		62,720		
	VV		Součet		62,720		
5013	M	34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1- AYKY) 3x120+70mm2	m	72,128	289,00	20 844,99
	P		Poznámka k položce: URS 1/2025				
	VV		62,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		72,128		

Zdůvodnění: Požadavek objednatele na změnu počtu NN kabeláže, kabelových tras, napájení a místa připojení nového VO a FVE na parkovišti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 07 VCP - VO

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

238 211,21

DPH základní
snížená

Základ daně

238 211,21

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

50 024,35

0,00

Cena s DPH

v CZK

288 235,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 07 VCP - VO

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

238 211,21

21.21 - Elektromontáže- Rozvaděče

13 275,00

21.22 - Elektromontáže- Svítidla

27 850,51

21.23 - Elektromontáže- Materiál včetně montáže

157 312,80

21.24 - Elektromontáže- Výkopové práce

32 575,00

21.25 - Elektromontáže- Ostatní

7 197,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 07 VCP - VO

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							238 211,21
D	21.21		Elektromontáže- Rozvaděče				13 275,00
2	K	EL3R002	Rozvaděč RVO2	ks	1,000	13 275,00	13 275,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>D.2.8. pol.č. 2</i>				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	21.22		Elektromontáže- Svítidla				27 850,51
4	K	EL3S001	Svítidlo A1 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	2,000	11 630,72	23 261,44
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>D.2.8. pol.č. 4</i>				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
5	K	EL3S002	Svítidlo B2 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	3,000	1 529,69	4 589,07
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>D.2.8. pol.č. 5</i>				
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
D	21.23		Elektromontáže- Materiál včetně montáže				157 312,80
8	K	EL3DK001	Stožár JB10 bezpaticový , třístupňový , včetně svorkovnice a kabeláže pro svítidlo , včetně ochranné manžety přechodu zemin vzduch	ks	2,000	11 741,40	23 482,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>D.2.8. pol.č. 8</i>				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
9	K	EL3DK002	Betonový základy pro stožár JB10	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>D.2.8. pol.č. 9</i>				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
11	K	EL3DK004	Kabel 1-CYKY 5x25 včetně montáže	m	350,000	300,00	105 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>D.2.8. pol.č. 11</i>				
	W		350		350,000		
	W		Součet		350,000		
12	K	EL3DK005	Dodávka a montáž Trubka chráničová ohebná 63/52	m	350,000	52,20	18 270,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>D.2.8. pol.č. 12</i>				
	W		350		350,000		
	W		Součet		350,000		
13	K	EL3DK006	Dodávka a montáž Trubka chráničová ohebná 125/108	m	80,000	94,50	7 560,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>D.2.8. pol.č. 13</i>				
	W		80		80,000		
	W		Součet		80,000		
D	21.24		Elektromontáže- Výkopové práce				32 575,00
22	K	EL3Z002	Jáma pro stožár VO ruční, zemina 4	ks	2,000	3 555,00	7 110,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>D.2.8. pol.č. 22</i>				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
23	K	EL3Z003	Výkop rýhy 50/100, zemina 4	m	100,000	160,00	16 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>D.2.8. pol.č. 23</i>				
	W		100		100,000		
	W		Součet		100,000		
24	K	EL3Z004	Kabelové lože písek, š.65	m	100,000	31,50	3 150,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>D.2.8. pol.č. 24</i>				
	W		100		100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		100,000		
25	K	EL3Z005	Krycí folie plast	m	100,000	3,15	315,00
	P		Poznámka k položce: D 2.8. pol.č. 25				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
26	K	EL3Z006	Zához rýhy 50/100, zemina 4	m	100,000	60,00	6 000,00
	P		Poznámka k položce: D 2.8. pol.č. 26				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
	D	21.25	Elektromontáže- Ostatní				7 197,90
29	K	EL3OS001	Revize	h	7,000	119,70	837,90
	P		Poznámka k položce: D 2.8. pol.č. 29				
	VV		7		7,000		
30	K	EL3OS002	Průzkumné práce celkem	h	2,000	405,00	810,00
	P		Poznámka k položce: D 2.8. pol.č. 30				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
33	K	EL3OS005	práce nepředvídané, neobsažené v cenících	hod	7,000	180,00	1 260,00
	P		Poznámka k položce: D 2.8. pol.č. 33				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
37	K	EL3OS009	Koordinace s ostatními profesemi	h	4,000	390,00	1 560,00
	P		Poznámka k položce: D 2.8. pol.č. 37				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
38	K	EL3OS010	Přidružená činnost (Stavební připomoci, vtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně)	h	7,000	390,00	2 730,00
	P		Poznámka k položce: D 2.8. pol.č. 38				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		

Zdůvodnění: Požadavek objednatele na změnu počtu nových VO stožárů na parkovišti a komunikaci, tras kabeláže a místa připojení.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 11 MNP - Retenční nádrž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-555 064,45

DPH základní
snížená

Základ daně

-555 064,45

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-116 563,53

0,00

Cena s DPH

v CZK

-671 627,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 11 MNP - Retenční nádrž

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-555 064,45
13 - Hloubené vykopávky	-26 559,45
15 - Roubení	-31 411,51
16 - Přemístění výkopku	-29 657,81
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	-27 090,50
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	-84 900,10
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	-2 398,00
D1 - Ostatní materiál	-353 047,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 11 MNP - Retenční nádrž

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-555 064,45
D	13		Hloubené vykopávky				-26 559,45
18	K	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	-239,630	99,30	-23 795,26
	P		Poznámka k položce: SO: D.2.3. pol.č.18				
	VV		VIZ.RETENCE				
	VV		-239,63		-239,630		
	VV		Součet		-239,630		
19	K	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	-26,630	103,80	-2 764,19
	P		Poznámka k položce: D.2.3. pol.č.19				
	VV		VIZ.RETENCE				
	VV		-26,63		-26,630		
	VV		Součet		-26,630		
D	15		Roubení				-31 411,51
29	K	151201103R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - zátažné - hl. do 8 m	m2	-46,660	205,00	-9 565,30
	P		Poznámka k položce: SO: D.2.3. pol.č.29				
	VV		VIZ.RETENCE				
	VV		-46,66		-46,660		
	VV		Součet		-46,660		
30	K	151201113R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 8 m	m2	-46,660	94,70	-4 418,70
	P		Poznámka k položce: SO: D.2.3. pol.č.30				
	VV		VIZ.ZŘÍZENÍ				
	VV		-46,66		-46,660		
	VV		Součet		-46,660		
31	K	151201402R00	Vzepření stěn pažení - zátažné - hl. do 8 m	m2	-46,660	308,50	-14 394,61
	P		Poznámka k položce: SO: D.2.3. pol.č.31				
	VV		VIZ.ZŘÍZENÍ PAŽENÍ				
	VV		-46,66		-46,660		
	VV		Součet		-46,660		
32	K	151201412R00	Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 8 m	m2	-46,660	65,00	-3 032,90
	P		Poznámka k položce: SO: D.2.3. pol.č.32				
	VV		VIZ.ZŘÍZENÍ				
	VV		-46,66		-46,660		
	VV		Součet		-46,660		
D	16		Přemístění výkopku				-29 657,81
37	K	162701105R00IM	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-184,210	99,00	-18 236,79
	P		Poznámka k položce: D.2.3. pol.č.37				
	VV		D_2_3				
	VV		SOD: 266,26 m3, skutečnost 82,05 m3 (310,275-228,225) viz				
	VV		VCP				
	VV		82,05-266,26		-184,210		
	VV		Součet		-184,210		
38	K	162701109R00IM	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-921,050	12,40	-11 421,02
	P		Poznámka k položce: D.2.3. pol.č.38				
	VV		5km, CELKEM 15 km, D_2_3				
	VV		-(5*184,210)		-921,050		
	VV		Součet		-921,050		
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				-27 090,50
50	K	451572111R00IM	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-13,780	1 150,00	-15 847,00
	P		Poznámka k položce: SO: D.2.3. pol.č.50				
	VV		-13,78		-13,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		-13,780		
52	K	451971112LP	Montáž vrstvy geotextilie 200g/m2	m2	-134,700	25,00	-3 367,50
	P		Poznámka k položce: SO: D 2.3. pol.č 52				
	VV		-134,7		-134,700		
	VV		Součet		-134,700		
53	K	451971111LP	Montáž souvrství geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP s hydroizolací PVC 1,5 mm, Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm	m2	-71,600	110,00	-7 876,00
	P		Poznámka k položce: SO: D 2.3. pol.č 53				
	VV		VIZ.RETENCE				
	VV		-71,6		-71,600		
	VV		Součet		-71,600		
	D	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				-84 900,10
71	K	871219111LP	Doprava a montáž retenčních bloků	m3	-38,945	2 180,00	-84 900,10
	P		Poznámka k položce: SO: D 2.3. pol.č 71				
	VV		VIZ.RETENCE				
	VV		-(8,86*6,66*0,66)		-38,945		
	VV		Součet		-38,945		
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				-2 398,00
81	K	894411111LP	Zřízení šachet vnitřních plastových	kus	-2,000	850,00	-1 700,00
	P		Poznámka k položce: SO: D 2.3. pol.č 81				
	VV		VIZ.RETENCE				
	VV		-2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
83	K	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	-2,000	349,00	-698,00
	P		Poznámka k položce: SO: D 2.3. pol.č 83				
	VV		VIZ.RETENCE				
	VV		-2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
	D	D1	Ostatní materiál				-353 047,08
144	K	58330000LP	Písek 0-4	t	-10,853	350,00	-3 798,55
	P		Poznámka k položce: SO: D 2.3. pol.č 144				
	VV		VYROVNAVACÍ VRSTVA POD RETENCÍ				
	VV		-64,99*0,1*1,67		-10,853		
	VV		Součet		-10,853		
136	K	28600610LP	Retenční bloky 0,8*0,8*0,66 (bloky pro vysoké zatížení)	kus	-80,000	2 260,00	-180 800,00
	P		Poznámka k položce: SO: D 2.3. pol.č 136				
	VV		VIZ.RETENCE				
	VV		-10*8		-80,000		
	VV		Součet		-80,000		
137	K	286971878LP	Připojovací systém (vnitřní šachta), vč.poklopu	kus	-2,000	22 880,00	-45 760,00
	P		Poznámka k položce: SO: D 2.3. pol.č 137				
	VV		RETENCE				
	VV		-2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
138	K	69366198LP	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	-134,700	23,00	-3 098,10
	P		Poznámka k položce: SO: D 2.3. pol.č 138				
	VV		VIZ.RETENCE				
	VV		-134,7		-134,700		
	VV		Součet		-134,700		
139	K	69366198LP.1	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP s hydroizolací PVC 1,5 mm, Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm	m2	-71,600	350,00	-25 060,00
	P		Poznámka k položce: SO: D 2.3. pol.č 139				
	VV		RETENCE				
	VV		-71,6		-71,600		
	VV		Součet		-71,600		
146	K	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	-325,967	290,00	-94 530,43
	P		Poznámka k položce: SO: D 2.3. pol.č 146				
	VV		VIZ.RETENCE				
	VV		-(209,59*1,67)+(12*4*0,3*1,67)		-325,967		
	VV		Součet		-325,967		

Zdůvodnění: Změna typu konstrukce objektu retence z důvodu zjištěné vysoké hladiny spodní vody

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 11 VCP - Retenční nádrž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

560 991,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	560 991,87	21,00%	117 808,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

678 800,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 11 VCP - Retenční nádrž

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	560 991,87
16 - Přemístění výkopku	5 854,00
17 - Konstrukce ze zemin	2 711,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	233 915,40
2 - Zakládání	5 161,00
4 - Vodorovné konstrukce	64 863,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 480,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	989,00
D1 - Ostatní materiál	11 147,00
HSV - Práce a dodávky HSV	200 036,61
1 - Zemní práce	74 177,36
27 - Zakládání - základy	125 859,25
PSV - Práce a dodávky PSV	9 994,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 994,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 11 VCP - Retenční nádrž

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							560 991,87
D	16		Přemístění výkopku				5 854,00
35	K	161101103R00IM	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	44,015	133,00	5 854,00
	P		Poznámka k položce: D.2.3. pol.č. 35				
	VV		D_2_3-RETENCE				
	VV		310,275-266,26		44,015		
	VV		Součet		44,015		
D	17		Konstrukce ze zemin				2 711,39
40	K	174101101R00IM	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,635	145,50	2 711,39
	P		Poznámka k položce: D.2.3. pol.č. 40				
	VV		D_2_3-RETENCE				
	VV		(310,275-4,8-4,8-(10,5*3*2,3))-209,59		18,635		
	VV		Součet		18,635		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				233 915,40
49	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení	m2	59,800	546,00	32 650,80
	P		Poznámka k položce: D.1.1._2, pol.č. 49				
	VV		26*2,3		59,800		
	VV		Součet		59,800		
50	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění	m2	59,800	143,00	8 551,40
	P		Poznámka k položce: D.1.1._2, pol.č. 50				
	VV		26*2,3		59,800		
	VV		Součet		59,800		
51	K	311361821	Výztuž betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,454	54 300,00	187 552,20
	P		Poznámka k položce: D.1.1._2, pol.č. 51				
	VV		3,45425		3,454		
	VV		Součet		3,454		
D	2		Zakládání				5 161,00
4	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	6,500	657,00	4 270,50
	P		Poznámka k položce: D.1.1._2 (1) pol.č. 4				
	VV		26*0,25		6,500		
	VV		Součet		6,500		
5	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	6,500	137,00	890,50
	P		Poznámka k položce: D.1.1._2 (1), pol.č. 5				
	VV		26*0,25		6,500		
	VV		Součet		6,500		
D	4		Vodorovné konstrukce				64 863,75
73	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	7,875	5 030,00	39 611,25
	P		Poznámka k položce: D.1.1._2, pol.č. 73				
	VV		10,5*3*0,25		7,875		
	VV		Součet		7,875		
74	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	25,000	586,00	14 650,00
	P		Poznámka k položce: D.1.1._2, pol.č. 74				
	VV		10*2,5		25,000		
	VV		Součet		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	25,000	142,00	3 550,00
	P		Poznámka k položce: D 1 1 _2, pol č. 75				
	VV		10*2,5		25,000		
	VV		Součet		25,000		
76	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	25,000	216,00	5 400,00
	P		Poznámka k položce: D 1 1 _2, pol č. 76				
	VV		10*2,5		25,000		
	VV		Součet		25,000		
77	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	25,000	66,10	1 652,50
	P		Poznámka k položce: D 1 1 _2, pol č. 77				
	VV		10*2,5		25,000		
	VV		Součet		25,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 480,00
100	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,800	5 100,00	24 480,00
	P		Poznámka k položce: URS 1/2025				
	VV		12*4*0,1		4,800		
	VV		Součet		4,800		
100	K	1101	Provedení HI postupů DN 300	ks	2,000	3 500,00	7 000,00
	P		Poznámka k položce: nabídka				
	VV		Na ceně trváme				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				989,00
79	K	899103111R00	Osazení poklopu	kus	1,000	989,00	989,00
	P		Poznámka k položce: D 2 3 pol č. 79				
	VV		1		1,000		
	D	D1	Ostatní materiál				11 147,00
114	K	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	1,000	4 850,00	4 850,00
	P		Poznámka k položce: D 2 3 pol č. 114				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
117	K	59224177	Prstenec vyrovnávací 63/100	kus	2,000	371,00	742,00
	P		Poznámka k položce: D 2 3 pol č. 117				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
120	K	59224354	Deska zákrytová 100-63/17	kus	1,000	4 375,00	4 375,00
	P		Poznámka k položce: D 2 3 pol č. 120				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
121	K	59224356.A	Skrůž šachetní 100/25/12	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
	P		Poznámka k položce: D 2 3 pol č. 121				
	VV		1		1,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				200 036,61
	D	1	Zemní práce				74 177,36
8	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	310,275	144,00	44 679,60
	P		Poznámka k položce: D 1 1 _2, pol č. 8				
	VV		Retence s rozšířením na každou stranu o 1 metr, směrem k dětské o 2,5 m. Hloubka celkem = 0,6m od stávajícího, 2,3 m retence, + 0,1 podkladní beton+0,1				
	VV		((10,5+1+2,5)*(3+1+1))*(0,6+2,3+0,1+0,15)		220,500		
	VV		Svahování				
	VV		(14+14+5+5)*(3,15*1,5/2)		89,775		
	VV		Součet		310,275		
20	K	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	22,008	8,80	193,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 2.3. pol č 20				
	VV		50% HLOUBENÍ				
	VV		(310,275-266,26)/2		22,008		
	VV		Součet		22,008		
70	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	456,450	64,20	29 304,09
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 2.12. pol č 70				
	VV		na mezideponii a zpět (pro zpětný zásyp)				
	VV		228,225*2		456,450		
	VV		Součet		456,450		
	D	27	Zakládání - základy				125 859,25
27	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	7,875	5 110,00	40 241,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 1.1.2. pol č 27				
	VV		10,5*3*0,25		7,875		
40	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	11,700	5 100,00	59 670,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 1.1.2. pol č 40				
	VV		(10,5*2+2,5*2)*1,8*0,25		11,700		
	VV		Součet		11,700		
46	K	953333121	PVC těsnicí pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm	m	52,000	499,00	25 948,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 1.1.2. pol č 46				
	VV		26*2		52,000		
	VV		Součet		52,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 994,72
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 994,72
201	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	65,000	22,00	1 430,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 2.3. pol č 201				
	VV		26*2,5		65,000		
	VV		Součet		65,000		
202	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	19,500	62,00	1 209,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D 2.3. pol č 202				
	VV		65*0,3		19,500		
	VV		Součet		19,500		
100	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	10,400	165,00	1 716,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> URS 1/2025				
	VV		Provedeno, vodorovné detaily pracovních spar délka * šířka				
	VV		52*0,2		10,400		
	VV		Součet		10,400		
100	M	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	10,920	141,00	1 539,72
	P		<i>Poznámka k položce:</i> URS 1/2025				
	VV		spotřeba 1 1*10,4				
	VV		1*10,4		10,400		
	VV		Součet		10,400		
	VV		10,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,920		
100	K	711786166	Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů HIZOT přes 200 do 500 mm epoxidovým tmelem a tkaninou	kus	2,000	2 050,00	4 100,00
	VV		2		2,000		

Zdůvodnění: Změna typu konstrukce objektu retence z důvodu zjištěné vysoké hladiny spodní vody

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

IMPORT - Novostavba budovy P4 a

Soupis:

ZL 12 VCP - Opěrná stěna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			704 285,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	704 285,41	21,00%	147 899,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			852 185,35
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

IMPORT - Novostavba budovy P4 a

Soupis:

ZL 12 VCP - Opěrná stěna

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

704 285,41

18.007 - ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH

1 335,95

HSV - Práce a dodávky HSV

702 949,46

1 - Zemní práce

135 650,56

2 - Zakládání

70 303,20

27 - Zakládání - základy

482 718,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce

415 530,26

998 - Přesun hmot

14 277,16

18.003 - VÝSADBA DŘEVIN A TRVALEK

1 215,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
 Objekt: IMPORT - Novostavba budovy P4 a
 Soupis: ZL 12 VCP - Opěrná stěna

Místo: Datum: 12.02.2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							704 285,41
D		18.007	ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH				1 335,95
84	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	71,500	8,40	600,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2 9, pol č 84		71,500		
	VV		20*3,2+15*0,5		71,500		
	VV		Součet				
87	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	71,500	0,70	50,05
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2 9, pol č 87		71,500		
	VV		71,50		71,500		
88	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,900	385,00	346,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2 9, pol č 88		0,900		
	VV		0,9		0,900		
	VV		Součet		0,900		
86	K	572410	Osivo směs travní parková	kg	2,200	154,00	338,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2 9, pol č 86		2,200		
	VV		2,2		2,200		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				702 949,46
D		1	Zemní práce				135 650,56
69	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	142,920	366,00	52 308,72
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2 12, pol č. 69		142,920		
	VV		47,64*2*1,5		142,920		
	VV		Součet		142,920		
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	199,466	85,20	16 994,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 1 1_2, pol č. 12		199,466		
	VV		na mezideponii a zpět (pro zpětný zásyp)		199,466		
	VV		99,733*2		199,466		
	VV		Součet		199,466		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	43,187	304,00	13 128,85
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 1 1_2, pol č. 13		43,187		
	VV		přebytečná zemina		43,187		
	VV		142,92-99,733		43,187		
	VV		Součet		43,187		
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	215,935	23,10	4 988,10
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 1 1_2, pol č. 14		215,935		
	VV		43,187*5		215,935		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		215,935		
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	99,733	54,20	5 405,53
	P		Poznámka k položce: D 1.1.2, pol.č. 15				
	VV		z mezideponie pro zpětné zásypy				
	VV		99,733		99,733		
	VV		Součet		99,733		
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	77,737	80,00	6 218,96
	P		Poznámka k položce: D 1.1.2, pol.č. 16				
	VV		viz odvoz				
	VV		43,187*1,8		77,737		
	VV		Součet		77,737		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	142,920	21,40	3 058,49
	P		Poznámka k položce: D 1.1.2, pol.č. 17				
	VV		mezideponie a skládka				
	VV		99,733+43,187		142,920		
	VV		Součet		142,920		
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	99,733	155,00	15 458,62
	P		Poznámka k položce: D 1.1.2, pol.č. 18				
	VV		142,92-(47,64*0,1*2)-(45,64*1,2*0,25+45,64*1,75*0,25)		99,733		
	VV		Součet		99,733		
200	K	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	71,500	230,00	16 445,00
	P		Poznámka k položce: URS 1/2025				
	VV		20*3,2+15*0,5		71,500		
	VV		Součet		71,500		
200	M	69311316	textilie netkaná HPPE 200g/m2	m2	78,650	20,90	1 643,79
	P		Poznámka k položce: URS 1/2025				
	VV		71,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		78,650		
	D	2					70 303,20
1	K	213311113	Zakládání Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	9,528	550,00	5 240,40
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D 1.1.2, pol.č. 1				
	VV		47,64*2*0,1		9,528		
2	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	13,640	4 770,00	65 062,80
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D 1.1.2, pol.č. 2				
	VV		základová pata pod OS				
	VV		13,64		13,640		
	VV		Součet		13,640		
	D	27	Zakládání - základy				482 718,54
200	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	9,528	5 100,00	48 592,80
	P		Poznámka k položce: URS 1/2025				
	VV		47,64*2*0,1		9,528		
	VV		Součet		9,528		
3	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	23,420	657,00	15 386,94
	P		Poznámka k položce: D 1.1.2, pol.č. 3				
	VV		45,64*2*0,25		22,820		
	VV		1,2*2*0,25		0,600		
	VV		Součet		23,420		
4	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	23,420	137,00	3 208,54
	P		Poznámka k položce: D 1.1.2, pol.č. 4				
	VV		45,64*2*0,25		22,820		
	VV		1,2*2*0,25		0,600		
	VV		Součet		23,420		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				415 530,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	279322512	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 <i>Poznámka k položce:</i> <i>D 1.1_2 pol.č.9</i> <i>Poznámka k položce: XF2</i>	m3	19,968	4 820,00	96 245,76
	P						
	VV		45,64*1,75*0,25		19,968		
	VV		Součet		19,968		
10	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.1_2, pol.č. 10</i>	m2	79,870	558,00	44 567,46
	P		45,64*1,75		79,870		
	VV		Součet		79,870		
11	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.1_2, pol.č. 11</i>	m2	79,870	148,00	11 820,76
	P		45,64*1,75		79,870		
	VV		Součet		79,870		
13	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.1.1_2, pol.č. 13</i> viz v.č. 12 (SKŘ)	t	4,610	52 800,00	243 408,00
	P		4,61045		4,610		
	VV		Součet		4,610		
200	K	341351911	Příplatek k cenám bednění stěn za pohledový beton <i>Poznámka k položce:</i> <i>URS 1/2025</i>	m2	79,870	244,00	19 488,28
	P		45,64*1,75		79,870		
	VV		Součet		79,870		
	D	998	Přesun hmot Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m				14 277,16
199	K	998011003	VÝSADBA DŘEVIN A TRVALEK <i>Poznámka k položce:</i> <i>D1.1_2 pol.č. 199</i>	t	131,936	99,00	13 061,66
	P						
	D	18.003					1 215,50
43	K	181351113	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně <i>Poznámka k položce:</i> <i>D.2.9. pol.č. 43</i>	m2	71,500	17,00	1 215,50
	P		20*3,2+15*0,5		71,500		
	VV		Součet		71,500		

Zdůvodnění: Nový konstrukční objekt - opěrná ŽB stěna pro zajištění nové komunikace k parkovišti s upravenou niveletou

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 13 VCP - Demolice betonů ve výkopech

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 252,60

DPH základní
snížená

Základ daně
107 252,60
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
22 523,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

129 775,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 13 VCP - Demolice betonů ve výkopech

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 252,60

1 - Zemní práce

75 546,20

5 - Komunikace pozemní

4 293,10

S - Přesuny sutí

27 413,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 13 VCP - Demolice betonů ve výkopech

Místo: Datum: 12.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							107 252,60
D	1		Zemní práce				75 546,20
22	K	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu	m3	24,000	2 038,30	48 919,20
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce: D 2.3. pol.č. 22				
	W		Při kopání dešťové kanalizace				
	W		Poznámka: podél opěrné stěny budovy Yd a v místě usazení šachty ŠD3_2				
	W		10*1*1		10,000		
	W		Poznámka: v místě usazení šachty ŠD3_1				
	W		2*1*1		2,000		
	W		Poznámka: v trase dešťové kanalizace pod odstraněným odpadovým hospodářstvím				
	W		6*2*1		12,000		
	W		Součet		24,000		
13001	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,600	7 220,00	11 552,00
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce: URS 2/2024				
	W		Při kopání splaškové kanalizace				
	W		Poznámka: okolo stávající šachty na rohy bývalé budovy WT				
	W		2*2*0,4		1,600		
	W		Součet		1,600		
13002	K	139911123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	1,125	13 400,00	15 075,00
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce: URS 2/2024				
	W		Při kopání přípojky SLP				
	W		Poznámka: ŽB panely a betony ve výkopu				
	W		2*1,5*1,5*0,25		1,125		
	W		Součet		1,125		
D	5		Komunikace pozemní				4 293,10
13004	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm - práce	m2	106,900	40,16	4 293,10
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce: URS 2/2024 práce				
	W		26,725/0,25		106,900		
	W		Součet		106,900		
D	S		Přesuny sutí				27 413,30
91	K	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	56,348	338,50	19 073,80
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce: D.2.3. pol.č. 91				
	W		(24+1,6)*2,1		53,760		
	W		1,125*2,3		2,588		
	W		Součet		56,348		
92	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	56,348	148,00	8 339,50
	P		Poznámka k položce:				
	W		Poznámka k položce: D.2.3. pol.č. 92				
	W		(24+1,6)*2,1		53,760		
	W		1,125*2,3		2,588		
	W		Součet		56,348		

Zdůvodnění: Nezbytné bourání stávajících betonových konstrukcí (betonové trámce) odkrytých při výkopech nové kanalizační stoky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 14 VCP - Přeložení přívodního kabelu NN pro budovu Yc

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.02.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			30 402,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 402,60	21,00%	6 384,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	36 787,15

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 14 VCP - Přeložení přívodního kabelu NN pro budovu Yc

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 402,60

21.12 - Elektromontáže- Materiál včetně montáže

30 402,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 14 VCP - Přeložení přívodního kabelu NN pro budovu Yc

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 402,60
D	21.12		Elektromontáže- Materiál včetně montáže				30 402,60
18	K	EL2DK012	Kabelová chránička půlená 160/136	m	8,000	297,00	2 376,00
	P		Poznámka k položce: D 2.5, pol.č. 18				
	VV		Poznámka: chránička v místě křížení komunikace				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
12	K	Pol74	Montáž - Výstražná fólie šířka 330mm	m	35,000	6,24	218,40
	P		Poznámka k položce: D 2.6.f, pol.č. 12				
	VV		Poznámka: podél nové komunikace a přes opěrnou stěnu				
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
13	M	Pol75	Dodávka - Výstražná fólie šířka 330mm	m	35,000	3,04	106,40
	P		Poznámka k položce: D 2.6.f, pol.č. 13				
	VV		Poznámka: podél nové komunikace a přes opěrnou stěnu				
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
7	K	Pol901	Výkop kabelové rýhy š. 35, hl 70cm, v hornině tř. 3, vč. záhozu	m	35,000	477,36	16 707,60
	P		Poznámka k položce: D.2.6.f, pol.č. 7				
	VV		Poznámka: podél nové komunikace a přes opěrnou stěnu				
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
9	K	Pol903	Kabelové lože z písku 10cm	m	35,000	83,20	2 912,00
	P		Poznámka k položce: D 2.6.f, pol.č. 9				
	VV		Poznámka: podél nové komunikace a přes opěrnou stěnu				
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
11	K	Pol904	Hutnění včetně úpravy povrchu kabelové rýhy	m	35,000	101,92	3 567,20
	P		Poznámka k položce: D 2.6.f, pol.č. 11				
	VV		Poznámka: podél nové komunikace a přes opěrnou stěnu				
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
400	K	14001	Přeložení 1x NN kabel podél nové komunikace a přes opěrnou stěnu	m	35,000	129,00	4 515,00
	P		Poznámka k položce: CN				
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		

Zdůvodnění: Nezbytné stranové přeložení stávající činné NN kabeláže odkryté při výkopech nové komunikace a chodníku

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 15 MNP - Přeložka SEK MERIT GROUP D.2.6.f

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.02.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-45 123,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-45 123,36	21,00%	-9 475,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-54 599,27

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 15 MNP - Přeložka SEK MERIT GROUP D.2.6.f

Misto:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-45 123,36

M23.06 - Přeložka SEK MERIT GROUP

-45 123,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 15 MNP - Přeložka SEK MERIT GROUP D.2.6.f

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-45 123,36
D	M23.06		Přeložka SEK MERIT GROUP				-45 123,36
1	K	Pol895	Montáž - Chránička dělená HDPE ø 160 mm (3m)	ks	-4,000	208,00	-832,00
	P		Poznámka k položce: D.2.6.f pol.č. 1				
	VV		-4		-4,000		
2	M	Pol896	Dodávka - Chránička dělená HDPE ø 160 mm (3m)	ks	-4,000	806,00	-3 224,00
	P		Poznámka k položce: D.2.6.f pol.č. 2				
	VV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	VV		-4		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
3	K	Pol897	Montáž - Trubka HDPE dělená opravná ø 40 mm x 2 m	ks	-2,000	83,20	-166,40
	P		Poznámka k položce: D.2.6.f pol.č. 3				
	VV		-2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
4	M	Pol898	Dodávka - Trubka HDPE dělená opravná ø 40 mm x 2 m	ks	-2,000	1 069,12	-2 138,24
	P		Poznámka k položce: D.2.6.f pol.č. 4				
	VV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	VV		-2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
5	K	Pol899	Montáž - HDPE dělená spojka 40mm	ks	-4,000	104,00	-416,00
	P		Poznámka k položce: D.2.6.f pol.č. 5				
	VV		-4		-4,000		
6	M	Pol900	Dodávka - HDPE dělená spojka 40mm	ks	-4,000	1 773,20	-7 092,80
	P		Poznámka k položce: D.2.6.f pol.č. 6				
	VV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	VV		-4		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
7	K	Pol901	Výkop kabelové rýhy š. 35, hl 70cm, v hornině tř. 3, vč. záhozu	m	-13,000	477,36	-6 205,68
	P		Poznámka k položce: D.2.6.f pol.č. 7				
	VV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	VV		-13		-13,000		
	VV		Součet		-13,000		
8	K	Pol902	Výkop kabelové rýhy stávající komunikace, do š. 50cm hl. 120cm	m	-15,000	644,80	-9 672,00
	P		Poznámka k položce: D.2.6.f pol.č. 8				
	VV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	VV		-15		-15,000		
	VV		Součet		-15,000		
9	K	Pol903	Kabelové lože z písku 10cm	m	-15,000	83,20	-1 248,00
	P		Poznámka k položce: D.2.6.f pol.č. 9				
	VV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	VV		-15		-15,000		
	VV		Součet		-15,000		
10	K	Pol891	Zához kabelové rýhy 50/120	m	-15,000	130,00	-1 950,00
	P		Poznámka k položce: D.2.6.f pol.č. 10				
	VV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	VV		-15		-15,000		
	VV		Součet		-15,000		
11	K	Pol904	Hutnění včetně úpravy povrchu kabelové rýhy	m	-15,000	101,92	-1 528,80
	P		Poznámka k položce: D.2.6.f pol.č. 11				
	VV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	VV		-15		-15,000		
	VV		Součet		-15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	Pol74	Montáž - Výstražná fólie šířka 330mm	m	-15,000	6,24	-93,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		D.2.6.f.pol.č. 12				
			-15		-15,000		
13	M	Pol75	Dodávka - Výstražná fólie šířka 330mm	m	-15,000	3,04	-45,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		D.2.6.f.pol.č. 13				
	WV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	WV		-15		-15,000		
	WV		Součet		-15,000		
14	M	Pol102	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	-1,000	2 662,40	-2 662,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		D.2.6.f.pol.č. 14				
	WV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	WV		-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
15	K	Pol905	Přeložení dvou trubek HDPE s optickým kabelem z původního výkopu do nového	m	-13,000	43,68	-567,84
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		D.2.6.f.pol.č. 15				
	WV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	WV		-13		-13,000		
			Součet		-13,000		
16	K	Pol906	Staveništní přeprava	kpl	-1,000	1 248,00	-1 248,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		D.2.6.f.pol.č. 16				
	WV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	WV		-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
17	K	Pol907	Odvoz a uložení přebytečné zeminy	kpl	-1,000	1 144,00	-1 144,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		D.2.6.f.pol.č. 17				
	WV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	WV		-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
18	K	Pol908	Práce spojené s geodetickou činností	kpl	-1,000	2 600,00	-2 600,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		D.2.6.f.pol.č. 18				
	WV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	WV		-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
19	K	Pol113	Dokumentace skutečného provedení	kpl	-1,000	2 288,00	-2 288,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	WV		D.2.6.f.pol.č. 19				
	WV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	WV		-1		-1,000		
			Součet		-1,000		

Zdůvodnění: Nezbytné stranové přeložení stávající SLP kabeláže MERIT odkryté při výkopech nové komunikace a plochy parkoviště

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 15 VCP - Přeložka SEK MERIT GROUP D.2.6.f

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 931,69

DPH základní
snížená

Základ daně

61 931,69

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

13 005,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

74 937,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b

Objekt: ZL 15 VCP - Přeložka SEK MERIT GROUP D.2.6.f

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 931,69
HSV - Práce a dodávky HSV	575,05
1 - Zemní práce	575,05
M23.06 - Přeložka SEK MERIT GROUP	61 356,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 15 VCP - Přeložka SEK MERIT GROUP D.2.6.f

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 931,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				575,05
D	1		Zemní práce				575,05
73	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	3,710	155,00	575,05
P			Poznámka k položce: D 2.12. pol.č.73				
VV			53*0,2*0,35		3,710		
VV			Součet		3,710		
D	M23.06		Přeložka SEK MERIT GROUP				61 356,64
1	K	Pol895	Montáž - Chránička dělená HDPE ø 160 mm (3m)	ks	5,000	208,00	1 040,00
P			Poznámka k položce: D 2.6.f, pol.č. 1				
VV			přeložka - pod novou komunikací				
VV			5		5,000		
2	M	Pol896	Dodávka - Chránička dělená HDPE ø 160 mm (3m)	ks	5,000	806,00	4 030,00
P			Poznámka k položce: D 2.6.f, pol.č. 2				
VV			přeložka - pod novou komunikací				
VV			5		5,000		
7	K	Pol901	Výkop kabelové rýhy š. 35, hl 70cm, v hornině tř. 3, vč. záhozu	m	69,000	477,36	32 937,84
P			Poznámka k položce: D.2.6.f, pol.č.7				
VV			Poznámka: podél parkoviště a borovic				
VV			53		53,000		
VV			přeložka - pod novou komunikací				
VV			16		16,000		
VV			Součet		69,000		
9	K	Pol903	Kabelové lože z písku 10cm	m	69,000	83,20	5 740,80
P			Poznámka k položce: D 2.6.f, pol.č.9				
VV			Poznámka: podél parkoviště a borovic				
VV			53		53,000		
VV			přeložka - pod novou komunikací				
VV			16		16,000		
VV			Součet		69,000		
11	K	Pol904	Hutnění včetně úpravy povrchu kabelové rýhy	m	69,000	101,92	7 032,48
P			Poznámka k položce: D 2.6.f, pol.č. 11				
VV			Poznámka: podél parkoviště a borovic				
VV			53		53,000		
VV			přeložka - pod novou komunikací				
VV			16		16,000		
VV			Součet		69,000		
12	K	Pol74	Montáž - Výstražná fólie šířka 330mm	m	68,000	6,24	424,32
P			Poznámka k položce: D.2.6.f, pol.č.12				
VV			přeložka podél hrany parkoviště				
VV			52		52,000		
VV			přeložka - pod novou komunikací				
VV			16		16,000		
VV			Součet		68,000		
13	M	Pol75	Dodávka - Výstražná fólie šířka 330mm	m	68,000	3,04	206,72
P			Poznámka k položce: D 2.6.f, pol.č.13				
VV			přeložka podél hrany parkoviště				
VV			52		52,000		
VV			přeložka - pod novou komunikací				
VV			16		16,000		
VV			Součet		68,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	Pol905	Přeložení dvou trubek HDPE s optickým kabelem z původního výkopu do nového	m	61,000	43,68	2 664,48
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.2.6.f, pol.č. 15				
	VV		Poznámka: podél parkoviště a borovic				
	VV		53		53,000		
	VV		přeložka - pod novou komunikací				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		61,000		
16	K	Pol906	Staveništní přeprava	kpl	1,000	1 248,00	1 248,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.2.6.f, pol.č. 16				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	Pol907	Odvoz a uložení přebytečné zeminy	kpl	1,000	1 144,00	1 144,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.2.6.f, pol.č. 17				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	Pol113	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 288,00	2 288,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.2.6.f, pol.č. 19				
	VV		1		1,000		
18	K	Pol908	Práce spojené s geodetickou činností	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.2.6.f, pol.č. 18				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

Zdůvodnění: Nezbytné stranové přeložení stávající SLP kabeláže MERIT odkryté při výkopech nové komunikace a plochy parkoviště

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 16 VCP - Zabezpečení horkovodu v místě komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 201,84

DPH základní
snížená

Základ daně

117 201,84

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

24 612,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

141 814,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 16 VCP - Zabezpečení horkovodu v místě komunikace

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

117 201,84

5 - Komunikace

6 740,00

D1 - Ostatní materiál

4 125,00

HSV - Práce a dodávky HSV

106 336,84

1 - Zemní práce

46 833,60

27 - Zakládání - základy

59 503,24

99 - Staveništní přesun hmot

4 483,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 16 VCP - Zabezpečení horkovodu v místě komunikace

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							117 201,84
D	5		Komunikace				6 740,00
6	K	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozproštením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	40,000	168,50	6 740,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D 2 1, pol č. 6				
	VV		2*20		40,000		
	VV		Součet		40,000		
D	D1		Ostatní materiál				4 125,00
145	K	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	16,500	250,00	4 125,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D 2 3, pol č. 145				
	VV		(1*0,5*20)*1,65		16,500		
	VV		Součet		16,500		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				106 336,84
D	1		Zemní práce				46 833,60
7	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	12,000	1 310,00	15 720,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D 1 1_2, pol č. 7				
	VV		ruční dočištění okolo a mezi potrubím horkovodu				
	VV		1*0,6*20		12,000		
	VV		Součet		12,000		
8	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	24,000	144,00	3 456,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D 1 1_2, pol č. 8				
	VV		Poznámka: obkopání horkovodu				
	VV		2*0,6*20		24,000		
	VV		Součet		24,000		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,000	304,00	10 944,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D 1 1_2, pol č. 13				
	VV		ruční dočištění okolo a mezi potrubím horkovodu				
	VV		1*0,6*20		12,000		
	VV		Poznámka: obkopání horkovodu				
	VV		2*0,6*20		24,000		
	VV		Součet		36,000		
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	180,000	23,10	4 158,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D 1 1_2, pol č. 14				
	VV		36*5		180,000		
	VV		Součet		180,000		
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,000	54,20	1 951,20
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D 1 1_2, pol č. 15				
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64,800	80,00	5 184,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D.1.1_2 pol.č. 16				
	VV		viz odvoz				
	VV		36*1,8		64,800		
	VV		Součet		64,800		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	36,000	21,40	770,40
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D.1.1_2 pol.č. 17				
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	30,000	155,00	4 650,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D.1.1_2 pol. č. 32				
	VV		Poznámka: zásyp okolo potrubí pískem 1*0,5*20 a na okrajích výkopu štěrkem 2*0,5*20				
	VV		1*0,5*20		10,000		
	VV		2*0,5*20		20,000		
	VV		Součet		30,000		
	D	27	Zakládání - základy				59 503,24
28	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	10,000	657,00	6 570,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D.1.1_2, pol.č.28				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
29	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	10,000	137,00	1 370,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D.1.1_2, pol.č.29				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
26	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	6,000	4 730,00	28 380,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D.1.1_2 pol. č. 26				
	VV		přebetonování				
	VV		20*3*0,1		6,000		
	VV		Součet		6,000		
31	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,500	37 400,00	18 700,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D.1.1_2 pol.č. 31				
	VV		Poznámka: KARI 100/100/8, 20*3 = 60 m2; tj. 0,5 t				
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
	D	99	Staveništní přesun hmot				4 483,24
55	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací jakékoliv délky objektu	t	47,192	95,00	4 483,24
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: vodorovné do 200 m D.2.1 pol.č. 55				
	VV		47,192005		47,192		
	VV		Součet		47,192		

Zdůvodnění: Nezbytné provedení krycí ochranné ŽB desky nad stávajícím teplovodním potrubím pod tělesem nové komunikace k parkovišti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 17 VCP - Koridor pro pěší

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 197,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 197,92	21,00%	11 591,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	66 789,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 17 VCP - Koridor pro pěší

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 197,92

5 - Komunikace pozemní

15 008,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 740,00

998 - Přesun hmot

7 061,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 388,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 17 VCP - Koridor pro pěší

Místo: Datum: 12.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55 197,92
D	5		Komunikace pozemní				15 008,00
700	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	160,000	93,80	15 008,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: URS 2/2024				
	VV		Poznámka: koridor šířky 1,0 m, délka 25 m, podklad pod ŽB panely				
	VV		25		25,000		
	VV		Poznámka: zásyp šterkem a zhutnění 50*1,5				
	VV		75		75,000		
	VV		Poznámka: zásyp šterkem a zhutnění 40*1,5				
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		160,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 740,00
700	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	180,000	143,00	25 740,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: URS 2/2024				
	VV		Poznámka: položení geotextilie po terénu 50*2				
	VV		50*2		100,000		
	VV		Poznámka: položení geotextilie po terénu 40*2				
	VV		40*2		80,000		
	VV		Součet		180,000		
D	998		Přesun hmot				7 061,92
700	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	18,584	380,00	7 061,92
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: URS 2/2024				
	VV		18,584		18,584		
	VV		Součet		18,584		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				7 388,00
700	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	10,000	413,00	4 130,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: URS 2/2024				
	VV		pokládka ŽB panelů, montáž oplocení koridoru				
	VV		2*5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
700	K	HZS4121	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů	hod	2,000	429,00	858,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: URS 2/2024				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
700	K	1706	Kolový otočný bagr 15t	hod	2,000	1 200,00	2 400,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: nabídka HZS se vztahuje k lidské práci za uložení panelů a montáž oplocení; k pokládce ŽB panelů je potřeba také stroj - v tomto případě kolový bagr. přesuny hmot se vztahují ke šterku a geotextilii				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

Zdůvodnění: Dočasné obchůzně chodníky kolem staveniště pro pěší pro přístup ke stávajícím objektům - ubytovna YC a YD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 18 VCP - Odpadové hosp...

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.02.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			23 717,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 717,00	21,00%	4 980,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			28 697,57
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 18 VCP - Odpadové hosp...

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 717,00

799 - Ostatní

20 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 717,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 18 VCP - Odpadové hosp...

Místo: Datum: 12.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							23 717,00
D		799	Ostatní				20 000,00
629	K	OV08	Přesun stáv. přístřešku na odpady, osazení na novou dlážděnou plochu vč. úpravy podloží, lokální oprava nátěrů, vč. veškerých souvisejících prací - D+M	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: D 1.1_2 pol.č. 629				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 717,00
800	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	9,000	413,00	3 717,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: URS 2/2024				
	VV		Poznámka: přesun popelnic na parkoviště M2, ohraničení prostoru ze zábran, včetně dopravy				
	VV		2*1,5		3,000		
	VV		Poznámka: popelnice na parkovišti M2, rozebrání ohraničení prostoru ze zábran, odvoz, návoz plného plechového oplocení				
	VV		včetně patek, montáž, kotvení				
	VV		2*3		6,000		
	VV		Součet		9,000		

Zdůvodnění: Nezbytný přesun přístřešků pro odpadní kontejnery v trase rekonstruované komunikace a parkovacích stání

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 19 MNP - Telefonní kabely z budovy XR do budovy P3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-29 234,40

DPH základní
snížená

Základ daně

-29 234,40

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-6 139,22

0,00

Cena s DPH

v CZK

-35 373,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 19 MNP - Telefonní kabely z budovy XR do budovy P3

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-29 234,40

M23.01 - Telefonní kabely z budovy "XR" do budovy "P3"

-29 234,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 19 MNP - Telefonní kabely z budovy XR do budovy P3

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-29 234,40
0	M23.01		Telefonní kabely z budovy "XR" do budovy "P3"				-29 234,40
2	M	Pol50	Dodávka - Telekomunikační rozváděč pro distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, na omítku (vybavený - nosníky, svorkovnice,bleskojistky.)	kpl	-1,000	14 518,40	-14 518,40
	P		Poznámka k položce: D.2.6.a pol.č. 2				
	VV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
3	K	Pol51	Montáž - 19' stojan 42U dvoudílný hl.600 RAL7035 - design stejný jako stávající RMA-42-A66-CAX-A1	ks	-1,000	1 560,00	-1 560,00
	P		Poznámka k položce: D.2.6.a pol.č. 3				
	VV		-1		-1,000		
4	M	Pol52	Dodávka - 19' stojan 42U dvoudílný hl.600 RAL7035 - design stejný jako stávající RMA-42-A66-CAX-A1	ks	-1,000	13 156,00	-13 156,00
	P		Poznámka k položce: D.2.6.a pol.č. 4				
	VV		Výměry dle výkresu: IO 06-02				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		

Zdůvodnění: Chybné zadání v projektové dokumentaci ve specifikaci telekomunikačního rozváděče

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 19 VCP - Telefonní kabely z budovy XR do budovy P3

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		57 352,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	57 352,82	21,00%	12 044,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	69 396,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 19 VCP - Telefonní kabely z budovy XR do budovy P3

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 352,82

M23.01 - Telefonní kabely z budovy "XR" do budovy "P3" - bez výkopů

57 352,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 19 VCP - Telefonní kabely z budovy XR do budovy P3

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							57 352,82
D	M23.01		Telefonní kabely z budovy "XR" do budovy "P3" - bez výkopů				57 352,82
1801	M	Pol1801	<i>Dodávka - Telekomunikační rozváděč pro distribuci 600 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, na omítku (vybavený - nosníky, svorkovnice,bleskojistky.)</i>	kpl	1,000	46 932,02	46 932,02
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>nabídka</i>				
			<i>jedná se o chybu v původním zadání. V zadávacím výkazu je položka</i> <i>Dodávka - Telekomunikační rozváděč pro distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, na omítku (vybavený - nosníky, svorkovnice, bleskojistky.) 1kpl</i>				
	P		<i>A do ní se mělo vkládat</i> <i>Dodávka - 10-ti párová LSA svorkovnice 60ks</i> <i>tedy svorkovnice celkem pro 600 párů</i>				
			<i>Z výše uvedeného je patrné, že se svorkovnice se do původního telekomunikačního rozvaděče nemohou vejít a proto byl původní odečten v rámci ZL a vyspecifikován tento nový.</i>				
			<i>Již v původním zadávacím výkazu je rozpor v položkách, hned první položka je MONTÁŽ telekomunikačního rozvaděče pro 600 párů a druhá položka pod ní je DODÁVKA telekomunikačního rozvaděče pro 100 párů (řešená položka). Toto vše jsou důvody, proč došlo k odpočtu a nacenění nového telekomunikačního rozvaděče.</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
1803	M	Pol1803	<i>Oprava stávajících požárních ucpávek telekomunikační kabely prům cca 160mm</i>	ks	4,000	1 860,00	7 440,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>nabídka</i>				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
1804	M	Pol1804	<i>Montáž-Průraz cihlovou stěnou prům cca 160mm</i>	ks	4,000	745,20	2 980,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>nabídka</i>				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

Zdůvodnění: Chybné zadání v projektové dokumentaci ve specifikaci telekomunikačního rozvaděče

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 20 MNP - D.2.6.d - Optický kabel z budovy P4 (EPS) do budovy A (EPS)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-10 516,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-10 516,80	21,00%	-2 208,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-12 725,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 20 MNP - D.2.6.d - Optický kabel z budovy P4 (EPS) do budovy A (EPS)

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 516,80

M23.04 - Optický kabel z budovy "P4" (EPS) do budovy "A" (EPS)

-10 516,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 20 MNP - D.2.6.d - Optický kabel z budovy P4 (EPS) do budovy A (EPS)

Místo:

Datum: 12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-10 516,80
D	M23.04		Optický kabel z budovy "P4" (EPS) do budovy "A" (EPS)				-10 516,80
5	K	Pol129	Montáž - Přichytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	-420,000	12,48	-5 241,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.6. pol.č. 5		-420,000		
			-420				
6	M	Pol130	Dodávka - Přichytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	-420,000	12,56	-5 275,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		D 2.6. pol.č. 6				
	VV		Výměry dle výkresu: IO 06-02		-420,000		
	VV		-420				
	VV		Součet		-420,000		

Zdůvodnění: Nerealizovaná část díla

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 20 VCP - D.2.6.d - Optický kabel z budovy P4(EPS) do budovy A (EPS)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 596,68

DPH základní
snížená

Základ daně

39 596,68

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

8 315,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

47 911,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy P4 b

Objekt:

ZL 20 VCP - D.2.6.d - Optický kabel z budovy P4(EPS) do budovy A (EPS)

Místo:

Datum:

12.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 596,68

HSV - Práce a dodávky HSV

3 270,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 270,00

M23.01 - protlak pod komunikací+prostupy do objektu

19 275,00

M23.04 - Optický kabel z budovy "P4" (EPS) do budovy "A" (EPS)

17 051,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba budovy P4 b
Objekt: ZL 20 VCP - D.2.6.d - Optický kabel z budovy P4(EPS) do budovy A (EPS)

Místo: Datum: 12.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 596,68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 270,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 270,00
1000	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	30,000	109,00	3 270,00
	P		Poznámka k položce: URS 2/2024				
	VV		položena jedna chránička v délce 30m jako rezerva				
	VV		30		30,000		
D		M23.01	protlak pod komunikací+prostupy do objektu				19 275,00
70	K	Pol70	Výkop kabelové rýhy š. 50, hl 70cm, v hornině tř. 3	m	45,000	160,00	7 200,00
	P		Poznámka k položce: D 2 6 a pol č. 70 - jedná se pouze o úsek od startovací jámy po šachtu 6 technologického kanálu. Zde se počítá rýha š. 50 cm pro tel. kabely. Souběžně v této rýze vede EPS a rezervní chráničky. Celková šířka byla 100 cm. Navíc se zde změnila trasa a část původní se zasypávala				
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
72	K	Pol72	Zához kabelové rýhy š. 50, hl 70cm	m	45,000	50,00	2 250,00
	P		Poznámka k položce: D 2 6 a pol č. 72 - jedná se pouze o úsek od startovací jámy po šachtu 6 technologického kanálu. Zde se počítá rýha š. 50 cm pro tel. kabely. Souběžně v této rýze vede EPS a rezervní chráničky. Celková šířka byla 100 cm. Navíc se zde změnila trasa a část původní se zasypávala				
	VV		45		45,000		
73	K	Pol73	Hutnění včetně úpravy povrchu kabelové rýhy š. 50, hl. 70cm	m	45,000	25,00	1 125,00
	P		Poznámka k položce: D 2 6 a pol č. 73 - jedná se pouze o úsek od startovací jámy po šachtu 6 technologického kanálu. Zde se počítá rýha š. 50 cm pro tel. kabely. Souběžně v této rýze vede EPS a rezervní chráničky. Celková šířka byla 100 cm. Navíc se zde změnila trasa a část původní se zasypávala				
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
29	K	Pol77	Montáž - Prostup do objektu	kpl	3,000	1 500,00	4 500,00
	P		Poznámka k položce: D 2 6 a pol č. 29				
	VV		D.2.6.b - Optický kabel z budovy P1 (R40) do budovy P4 (R20)				
	VV		D.2.6.c - Optický kabel z budovy P1 (R40) do budovy YD (R90)				
	VV		D.2.6.d - Optický kabel z budovy P4 (EPS) do budovy A (EPS)				
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
30	M	Pol78	Dodávka - Prostup do objektu	kpl	3,000	1 400,00	4 200,00
	P		Poznámka k položce: D 2 6 a pol č. 30				
	VV		D.2.6.b - Optický kabel z budovy P1 (R40) do budovy P4 (R20)				
	VV		D.2.6.c - Optický kabel z budovy P1 (R40) do budovy YD (R90)				
	VV		D.2.6.d - Optický kabel z budovy P4 (EPS) do budovy A (EPS)				
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
D		M23.04	Optický kabel z budovy "P4" (EPS) do budovy "A" (EPS)				17 051,68
3	K	Pol127	Montáž - Kabel optický dvouplášťový 12 vl., G.657.A1, LSZH, B2ca-s1a,d2,a1, funkční integrita 180min.	m	34,000	27,04	919,36
	P		Poznámka k položce: D 2 6 pol č. 3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1094-1060		34,000		
	VV		Součet		34,000		
4	M	Pol128	<i>Dodávka - Kabel optický dvouplášťový 12 vl., G.657.A1, LSZH, B2ca-s1a,d2,a1, funkční integrita</i>	<i>m</i>	<i>34,000</i>	<i>54,48</i>	<i>1 852,32</i>
			<i>180min.</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: D.2.6. pol.č. 4</i>				
	VV		1094-1060		34,000		
	VV		Součet		34,000		
!000:	K	2004	D+M-Oprava stávajících požárních ucpávek prům cca 100mm	ks	14,000	1 020,00	14 280,00
			<i>Poznámka k položce: nabídka</i>				
			<i>Technologický kanál, možnost vizuální kontroly. Na položce trváme.</i>				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		

Zdůvodnění: Požadavek objednatele na navýšení 1 ks chráničky realizované v rámci řízeného protlaku, větší rozsahu výkopových prací při úpravě trasy kolidující se stávající trasou potrubní pošty, navýšení počtu prostupů a délky trasy optického kabelu ve stávajících prostorách budovy A

Novostavba budovy P4

Příloha č. 3

Titulní list dodatku č.1 k SOD ze dne 12.2.2025

č.	název	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH
		MNP	VCP	SUMA
ZL01	D.2.10 - Přípojka a přeložka horkovodu	-69 016,50	635 336,66	566 320,16 Kč
ZL02	Přípojka horkovodu P3	0,00	285 040,70	285 040,70 Kč
ZL03	Vodovodní propoj do P3	0,00	28 428,80	28 428,80 Kč
ZL04	Přeložka výlevky	0,00	25 862,90	25 862,90 Kč
ZL05	Horkovod propoj P3	0,00	46 840,40	46 840,40 Kč
ZL06	Přípojka NN	-429 773,00	680 547,10	250 774,10 Kč
ZL07	VO	0,00	238 211,21	238 211,21 Kč
ZL08	Změna konstrukční výšky podlaží 1.PP a 1.NP	0,00	57 588,19	57 588,19 Kč
ZL09	Magnety PZTS a MaR	-21 385,26	131 889,59	110 504,33 Kč
ZL10	D.1.4.E ZTI bloky pro potrubí a Prostupy základovou deskou SOD 01	-33 975,00	23 400,00	-10 575,00 Kč
ZL11	Retenční nádrž	-555 064,45	560 991,87	5 927,42 Kč
ZL12	Opěrná stěna	0,00	704 285,41	704 285,41 Kč
ZL13	Demolice betonů ve výkopech	0,00	107 252,60	107 252,60 Kč
ZL14	Přeložení přívodního kabelu NN pro budovu Yc	0,00	30 402,60	30 402,60 Kč
ZL15	Přeložka SEK MERIT GROUP D.2.6.f	-45 123,36	61 931,69	16 808,33 Kč
ZL16	Zabezpečení horkovodu v místě komunikace	0,00	117 201,84	117 201,84 Kč
ZL17	Koridor pro pěší	0,00	55 197,92	55 197,92 Kč
ZL18	Odpadové hospodářství	0,00	23 717,00	23 717,00 Kč
ZL19	Telefonní kabely z budovy XR do budovy P3	-29 234,40	57 352,82	28 118,42 Kč
ZL20	D.2.6.d - Optický kabel z budovy P4(EPS) do budovy A (EPS)	-10 516,80	39 596,68	29 079,88 Kč
SOUČET		-1 194 088,77	3 911 075,98	2 716 987,21

CELKEM DODATEK Č. 1

2 716 987,21 Kč