

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 25013
Zakázka: SŽ Peruc, byt pí. Dandášová - oprava otopného systému



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic s. o.

Zhotovitel:
Golem I. spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 25005499
DIČ: CZ25005499

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			179 361,12
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přeneseně 21,00%		0,00	0,00
sníž. přeneseně 12,00%		179 361,12	0,00
Cena s DPH	v	CZK	179 361,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25013
Zakázka: SŽ Peruc, byt pí. Dandášová - oprava otopného systému



Místo: Datum: 17. 2. 2025
Zadavatel: Správa železnic s. o. Projektant:
Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		179 361,12	179 361,12
25013	SŽ Peruc, byt pí. Dandášová - oprava otopného svstému	179 361,12	179 361,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

SŽ Peruc, byt pí. Dandášová - oprava otopného systému



KSO:

Místo:

17. 2. 2025

Zadavatel:

Správa železnic s. o.

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

Golem I. spol. s r. o.

25005499

CZ25005499

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		179 361,12
	Základ daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	0,00	0,00
sníž. přenesená	179 361,12	0,00
Cena s DPH	v CZK	179 361,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

SŽ Peruc, byt pí. Dandášová - oprava otopného systému



Místo:

17. 2. 2025

Zadavatel: Správa železnic s. o.

Zhotovitel: Golem I. spol. s r. o.

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	5,000	0,00
2	K	612325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	3,000	0,00
3	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	7,000	0,00
4	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	1,500	0,00
6	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	1,000	0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,500	0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,000	0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,500	0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,409	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	------

D N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 0,00

11	K	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování	h	4,000	0,00
----	---	---------	---	---	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

69	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	20,000	0,00
70	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	12,000	0,00
71	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	8,000	0,00
15	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	20,000	0,00
16	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m	12,000	0,00
17	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	5,000	0,00
18	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	60,000	0,00
68	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	16,000	0,00
19	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,049	0,00
20	K	998733122	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,049	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D 734 Ústřední vytápění - armatury						0,00
72	K	734229143	Montáž ventilu závitového se směšovačem jednobodové připojení	kus	1,000	0,00
63	M	55128812	ventil závitový třicestný směšovací KV 12 1"	kus	2,000	0,00
64	M	IVR.IHP086U325 8	Tříbodový pohon třicestného směšovacího ventilu - 230V, 30s	kus	2,000	0,00
65	M	13496931.V	dotykový termostat DEFRO s RS komunikací SPK LUX	kus	2,000	0,00
67	M	ADI.0034494.V	Přídavný modul i-1m DEFRO - OVLÁDÁNÍ TROJCESTNÉHO VENTILU A ČERPADLA	kus	1,000	0,00
66	M	1939774	CERPADO GRUNDFOSS ALPHA1 L25-40 DN25	kus	1,000	0,00
24	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000	0,00
25	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	0,00
28	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	0,00
30	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008	0,00
31	K	998734122	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008	0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						0,00
58	K	735152556.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/900 mm výkon 1307 W	kus	1,000	0,00
57	K	735152557.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	kus	1,000	0,00
56	K	735152558.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/1100 mm výkon 1597 W	kus	4,000	0,00
59	M	GCM.R436MX03 3	Radiátorová souprava čtyřcestná, ruční otočná hlava, s regulačním šroubením, se svěrným šroubením, chromovaná. Propojovací trubka R194 ø16 není součástí balení 1/2 x 18 - rozteč 50 mm	kus	6,000	0,00
39	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,179	0,00
40	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,179	0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud						0,00
41	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	3,000	0,00
42	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	3,450	0,00
VV 3*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					3,450	
43	K	741313012	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostředří základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00
44	M	34555247	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP54, bezšroubové svorky	kus	2,000	0,00
45	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00
46	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	0,00
47	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	0,00
48	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00
49	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	14,000	0,00
P			Poznámka k položce: kontrola montáže topná zkouška uvedení do provozu proškolení obsluhy			
50	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	10,000	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00
55	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D VRN6 Územní vlivy						0,00
51	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	34,000	0,00
D VRN7 Provozní vlivy						0,00
52	K	070001000	Provozní vlivy	%	2,500	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00
53	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,500	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00
54	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,500	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5486251

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4b3c1896-289a-4534-8afb-25fb12c7fd66

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.03.2025 12:49:02

Hash komponenty: 43ebd1cb0693b1ea59f06fd964695bcef89a9a97657784ba8f0d6ae58f35f35c

Hashovací funkce: sha256Hex



a4168df5-3e12-4ee3-b04f-d6eddefe690e